**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 001 | COSTI ORARI MANO D'OPERA | | |
| 001.01 | COSTI ORARI MANO D'OPERA | | |
| 001.01.001 | COSTI ORARI MANO D'OPERA EDILE | | |
| 001.01.001.001 | Operaio IV livello (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) sono inseriti in questa qualifica: capo centrale produzione calcestruzzi, manovratore macchine complesse perforazioni gallerie, autobetonierista, pompista, manovratore e conducente macchine operatrici stradali complesse, addetto al coordinamento ed esecuzione "terra armata"; imboscatore, operatore specifico in scavi archeologici; riparatore meccanico elettricista, macchine pesanti anche di armamento ferroviario, tubista per impianti industriali, gasdotti, acquedotti, etc; giuntista saldatore; operatore derrik; esperto posatore linee elettriche e telefoniche e contabilizzazione; palombaro di I; nostromo di I; addetto al varo di travi realizzate fuori opera e casseforme mobili. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventottovirgolatrentacinque ) | ora | 28,35 |
| 001.01.001.002 | Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista; montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore; fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore, verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio; autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventisettevirgolazerodue ) | ora | 27,02 |
| 001.01.001.003 | Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista; falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro venticinquevirgolatrentuno ) | ora | 25,31 |
| 001.01.001.004 | Operaio comune (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai comuni coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur richiedendo lo sforzo fisico, quest'ultimo e' associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra una minima attitudine o conoscenza; in questa categoria son compresi gli aiutanti delle categorie operai specializzati o qualificati. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventitrevirgolazerotre ) | ora | 23,03 |
| 001.02 | COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA | | |
| 001.02.001 | COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA | | |
| 001.02.001.001 | Operaio provetto (specializzato sup., settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventiseivirgolaquindici ) | ora | 26,15 |
| 001.02.001.002 | Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventiquattrovirgolaquarantasette ) | ora | 24,47 |
| 001.02.001.003 | Operaio qualificato (qualificato, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventitrevirgolacinquantanove ) | ora | 23,59 |
| 001.02.001.004 | Operaio comune (settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventiduevirgolasessantacinque ) | ora | 22,65 |
| 001.03 | COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO -ARREDAMENTO | | |
| 001.03.001 | COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO -ARREDAMENTO A | | |
| 001.03.001.001 | Operaio provetto: categoria B settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventitrevirgolaquarantasette ) | ora | 23,47 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 001.03.001.002 | Operaio specializzato: categoria C settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventiduevirgolaquarantacinque ) | ora | 22,45 |
| 001.03.001.003 | Operaio qualificato: categoria D settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.<br>( Euro ventivirgolacinquantasei ) | ora | 20,56 |
| 001.03.001.004 | Operaio comune: categoria E settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro. | ora | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 002 | NOLEGGI DI AUTOMEZZI | | |
| 002.01 | AUTOMEZZI | | |
| 002.01.001 | MOTOCARRI | | |
| 002.01.001.001 | Motocarro a pianale ribaltabile portata 0,75 t, peso del mezzo 0,40 t, motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro seivirgolasedici ) | ora | 6,16 |
| 002.01.001.002 | Motocarro a pianale ribaltabile portata 0,85 t, peso del mezzo 0,57 t, motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro seivirgolatrentuno ) | ora | 6,31 |
| 002.01.001.003 | Motocarro a pianale ribaltabile portata 1,20 t, peso del mezzo 1,00 t, motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro settevirgolaventisette ) | ora | 7,27 |
| 002.01.001.004 | Motocarro a 4 ruote a pianale ribaltabile portata 0,80 t, motore benzina; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro seivirgolatrentacinque ) | ora | 6,35 |
| 002.01.002 | AUTOCARRI LEGGERI | | |
| 002.01.002.001 | Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | ora | 14,90 |
| 002.01.002.003 | Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | ora | 15,20 |
| 002.01.002.004 | Autocarro leggero promiscuo 8+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro quindicivirgolatrenta ) | ora | 15,30 |
| 002.01.002.006 | Autocarro leggero 4x4 cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1200 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro diciassettevirgolasettanta ) | ora | 17,70 |
| 002.01.002.008 | Autocarro leggero furgonato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | ora | 15,20 |
| 002.01.003 | AUTOCARRI CON RIBALTABILE | | |
| 002.01.003.001 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e portata utile 2700 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | ora | 17,40 |
| 002.01.003.002 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6000 kg e portata utile 3000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | ora | 18,50 |
| 002.01.003.003 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6500 kg e portata utile 4000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro diciannovevirgolacinquanta ) | ora | 19,50 |
| 002.01.003.004 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 7500 kg e portata utile 5000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro ventunovirgolaquaranta ) | ora | 21,90 |
| 002.01.003.005 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 10000 kg e portata utile 7000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro ventiduevirgolaquaranta ) | ora | 22,40 |
| 002.01.003.006 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 12000 kg e portata utile 8000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro ventiquattrovirgolaottanta ) | ora | 24,80 |
| 002.01.003.007 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 13000 kg e portata utile 9000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro ventisettevirgolaventi ) | ora | 27,20 |
| 002.01.003.008 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e portata utile 10000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro ventottovirgolasessanta ) | ora | 28,60 |
| 002.01.003.009 | Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 18000 kg e portata utile 12000 kg; compreso consumi, | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro trentottovirgolaottanta ) | ora | 38,80 |
| 002.01.003.010 | Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro trentanovevirgoladieci ) | ora | 39,10 |
| 002.01.003.011 | Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventi ) | ora | 44,20 |
| 002.01.003.012 | Trattore 4x2 con semirimorchio ribaltabile con massa totale a terra del complesso 44000 kg e portata utile 30000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantanovevirgolaquaranta ) | ora | 49,40 |
| 002.01.004 | AUTOCARRI MEZZI D'OPERA | | |
| 002.01.004.001 | Truck, mezzo d'opera, 3 assi 6x4 massa totale a terra 33000 kg portata utile 19000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacita' di 13 mc e fondo cassone spessore 8 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | ora | 75,00 |
| 002.01.004.005 | Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 44000 kg portata utile 27000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacita' di 13 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | ora | 98,00 |
| 002.01.004.006 | Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 70000 kg portata utile 40000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacita' di 18 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro centoventottovirgolazerozero ) | ora | 128,00 |
| 002.01.004.007 | Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 93000 kg portata utile 55000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacita' di 25 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | ora | 175,00 |
| 002.01.004.008 | Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 105000 kg portata utile 60000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacita' di 30 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero ) | ora | 194,00 |
| 002.01.006 | MOTRICI PER TRAINO SEMIRIMORCHI | | |
| 002.01.006.005 | Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 430 CV / 315 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantanovevirgolazerozero ) | ora | 49,00 |
| 002.01.006.006 | Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 480 CV / 350 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | ora | 52,00 |
| 002.01.006.010 | Motrice per traino semirimorchi, mezzo d'opera, 3 assi con motore 430 CV / 315 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantatrevirgolazerozero ) | ora | 53,00 |
| 002.01.006.011 | Motrice per traino semirimorchi, mezzo d'opera, 3 assi con motore 480 CV / 350 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | ora | 56,00 |
| 002.01.007 | RIMORCHI A PIANALE RIBASSATO | | |
| 002.01.007.003 | Rimorchio a 2 assi a pianale ribassato, di 7 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 13,5 t ca., completo di rampe di carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) legale / mezzo d'opera<br>( Euro settevirgolasessantasei ) | ora | 7,66 |
| 002.01.007.005 | Rimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 8 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 20,5 t ca., completo di rampe di carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) legale / mezzo d'opera<br>( Euro ottovirgolacinquantotto ) | ora | 8,58 |
| 002.01.007.007 | Rimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 8,6 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 26,5 t ca., completo di rampe di carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) mezzo d'opera<br>( Euro ottovirgolanovantasette ) | ora | 8,97 |
| 002.01.008 | SEMIRIMORCHI A PIANALE RIBASSATO | | |
| 002.01.008.001 | Semirimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 9,8 m + 3,4 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 28,5 t ca., completo di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) legale<br>( Euro diecivirgolazerocinque ) | ora | 10,05 |
| 002.01.008.004 | Semirimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 8,4 m + 3,6 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 37,5 t ca., completo di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) eccezionale / mezzo d'opera | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro undicivirgoladiciannove ) | ora | 11,19 |
| 002.01.008.005 | Semirimorchio a 4 assi a pianale ribassato, di 9,8 m + 3,4 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 28,5 t ca., completo di rampe di carico rialzabili pneumatiche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) legale<br>( Euro undicivirgolanovantasette ) | ora | 11,97 |
| 002.01.008.006 | Semirimorchio a 4 assi a pianale ribassato, di 8,4 m + 4,1 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 51 t ca., completo di rampe di carico rialzabili pneumatiche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) eccezionale<br>( Euro undicivirgolanovantasette ) | ora | 11,97 |
| 002.01.008.007 | Semirimorchio a 4 assi a pianale ribassato, di 8,4 m + 4,1 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 66 t ca., completo di rampe di carico rialzabili pneumatiche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) eccezionale<br>( Euro dodicivirgolasessantatre ) | ora | 12,63 |
| 002.02 | AUTOMEZZI SPECIALI E SPECIFICI | | |
| 002.02.001 | AUTOCARRI CON GRU | | |
| 002.02.001.001 | Autocarro con gru con massa totale a terra 3500 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 2500 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 4,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | ora | 16,10 |
| 002.02.001.002 | Autocarro con gru con massa totale a terra 5000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 3000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diciottovirgolasettanta ) | ora | 18,70 |
| 002.02.001.003 | Autocarro con gru con massa totale a terra 6000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 4500 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventivirgoladieci ) | ora | 20,10 |
| 002.02.001.004 | Autocarro con gru con massa totale a terra 7500 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 6000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventitrevirgolaottanta ) | ora | 23,80 |
| 002.02.001.005 | Autocarro con gru con massa totale a terra 10000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 8000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventiquattrovirgolasessanta ) | ora | 24,60 |
| 002.02.001.006 | Autocarro con gru con massa totale a terra 15000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventinovevirgolasessanta ) | ora | 29,60 |
| 002.02.001.007 | Autocarro con gru con massa totale a terra 15000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 12000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentavirgolanovanta ) | ora | 30,90 |
| 002.02.001.008 | Autocarro con gru con massa totale a terra 18000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 14000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantunovirgolanovanta ) | ora | 41,90 |
| 002.02.001.009 | Autocarro con gru con massa totale a terra 18000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 17000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantaduevirgolatrenta ) | ora | 42,30 |
| 002.02.001.010 | Autocarro con gru con massa totale a terra 26000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantatrevirgolaventi ) | ora | 43,20 |
| 002.02.002 | AUTOGRU CON OPERATORE | | |
| 002.02.002.001 | Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | ora | 61,00 |
| 002.02.002.002 | Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 20 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | ora | 70,00 |
| 002.02.002.005 | Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | ora | 64,00 |
| 002.02.002.006 | Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 30 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | ora | 80,00 |
| 002.02.002.007 | Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 45 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro novantanovevirgolazerozero ) | ora | 99,00 |
| 002.02.003 | AUTOGRU PESANTI | | |
| 002.02.003.001 | Autogru pesante portata utile 70000 kg compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro novantanovevirgolazerozero ) | ora | 99,00 |
| 002.02.003.002 | Autogru pesante portata utile 80000 kg con zavorra da 20 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | ora | 147,00 |
| 002.02.003.003 | Autogru pesante portata utile 80000 kg con zavorra da 22 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro centosessantavirgolazerozero ) | ora | 160,00 |
| 002.02.003.005 | Autogru pesante portata utile 130000 kg con zavorra da 27 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro centottantaseivirgolazerozero ) | ora | 186,00 |
| 002.02.003.006 | Autogru pesante portata utile 140000 kg con zavorra da 40 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro duecentoventinovevirgolazerozero ) | ora | 229,00 |
| 002.02.003.007 | Autogru pesante portata utile 200000 kg con zavorra da 40 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro duecentosettantanovevirgolazerozero ) | ora | 279,00 |
| 002.02.003.008 | Autogru pesante portata utile 200000 kg con zavorra da 60 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero ) | ora | 275,00 |
| 002.02.003.009 | Autogru pesante portata utile 300000 kg con zavorra da 50 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro trecentocinquevirgolazerozero ) | ora | 305,00 |
| 002.02.003.010 | Autogru pesante portata utile 300000 kg con zavorra da 70 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta<br>( Euro trecentodiciassettevirgolazerozero ) | ora | 317,00 |
| 002.02.005 | PIATTAFORME AEREE A CELLA CON OPERATORE | | |
| 002.02.005.001 | Piattaforma aerea a cella portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 14 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sedicivirgolacinquanta ) | ora | 16,50 |
| 002.02.005.002 | Piattaforma aerea a cella portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diciassettevirgolaquarantacinque ) | ora | 17,40 |
| 002.02.005.005 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | ora | 65,00 |
| 002.02.005.006 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | ora | 68,00 |
| 002.02.005.007 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | ora | 70,00 |
| 002.02.005.008 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 40 m; compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | ora | 79,00 |
| 002.02.005.009 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 50 m; compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | ora | 102,00 |
| 002.02.005.012 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 55 m; compreso due operatori, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso: riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento<br>( Euro centoquarantatrevirgolazerozero ) | ora | 143,00 |
| 002.02.005.013 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 60 m; compreso due operatori, consumi, carburanti, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso: riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento<br>( Euro duecentovirgolazerozero ) | ora | 200,00 |
| 002.02.005.014 | Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 75 m; compreso due operatori, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso: riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento<br>( Euro duecentoventiseivirgolazerozero ) | ora | 226,00 |
| 002.02.006 | PIATTAFORME A PANTOGRAFO | | |
| 002.02.006.002 | Piattaforma a pantografo con portata massima 500 kg, terrazzino estensibile, altezza di lavoro 10 m<br>( Euro settevirgolanovantadue ) | ora | 7,92 |
| 002.02.009 | AUTOBETONIERE PER TRASPORTO CLS | | |
| 002.02.009.001 | Autobetoniera con capacita' nominale 6 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaseivirgolasessanta ) | ora | 36,60 |
| 002.02.009.002 | Autobetoniera con capacita' nominale 7 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaseivirgolasettanta ) | ora | 36,70 |
| 002.02.009.003 | Autobetoniera con capacita' nominale 10 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | ora | 37,80 |
| 002.02.009.004 | Autobetoniera con capacita' nominale 11 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentottovirgolacinquanta ) | ora | 38,50 |
| 002.02.009.005 | Autobetoniera con capacita' nominale 13 mc, con autotelaio 4 assi, MTT 32000 kg, passo 4075 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantaseivirgolanovanta ) | ora | 46,90 |
| 002.02.010 | POMPE AUTOCARRATE PER CLS | | |
| 002.02.010.003 | Pompa per calcestruzzo con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a "ricciolo", altezza massima 36 m, montata su autotelaio MTT 26000 kg, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | ora | 82,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 003 | NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE | | |
| 003.01 | MACCHINE PER MOVIMENTAZIONE E SCAVO | | |
| 003.01.001 | DOZER | | |
| 003.01.001.001 | Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 127 HP (93 kW) con lama full-U, semi-U, diritta o angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantaseivirgolasettanta ) | ora | 46,70 |
| 003.01.001.002 | Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 167 HP (123kW) con lama full-U, semi-U, diritta o angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantaquattrovirgolatrenta ) | ora | 54,30 |
| 003.01.001.003 | Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 240 HP (177 kW) con lama full-U, semi-U, diritta o angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | ora | 66,00 |
| 003.01.001.004 | Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 350 HP (257 kW) con lama full-U, semi-U, diritta o angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | ora | 82,00 |
| 003.01.002 | PALE CINGOLATE CARICATRICI | | |
| 003.01.002.001 | Pala caricatrice cingolata con motore Diesel con potenza netta al volano 50 HP (37 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | ora | 21,60 |
| 003.01.002.002 | Pala caricatrice cingolata con motore Diesel con potenza netta al volano 128 HP (94 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantottovirgolazerozero ) | ora | 48,00 |
| 003.01.002.003 | Pala caricatrice cingolata con motore Diesel con potenza netta al volano 170 HP (125 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | ora | 57,00 |
| 003.01.003 | PALE CARICATRICI GOMMATE | | |
| 003.01.003.001 | Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 75 HP (55 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro venticinquevirgolanovanta ) | ora | 25,90 |
| 003.01.003.002 | Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 90 HP (66 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventinovevirgolasettanta ) | ora | 29,70 |
| 003.01.003.003 | Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 100 HP (80 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaquattrovirgolasettanta ) | ora | 34,70 |
| 003.01.003.004 | Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 140 HP (100 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantaduevirgolasettanta ) | ora | 42,70 |
| 003.01.003.005 | Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 190 HP (140 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantaquattrovirgoladieci ) | ora | 54,10 |
| 003.01.003.006 | Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 240 HP (177 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | ora | 68,00 |
| 003.01.004 | MINIPALE | | |
| 003.01.004.001 | Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, con motore da 20 CV (15 kW) completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro dodicivirgolaventi ) | ora | 12,20 |
| 003.01.004.002 | Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, con motore da 40 CV (29,8 kW) completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | ora | 16,30 |
| 003.01.004.003 | Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, con motore da 45 CV (34 kW) completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | ora | 19,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 003.01.007 | ESCAVATORI CINGOLATI IDRAULICI A FUNE | | |
| 003.01.007.001 | Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 30.000 kg, motore diesel 125 kW (170 CV) con zavorra di 6000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovantacinque ) | ora | 54,95 |
| 003.01.007.003 | Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 40.000 kg, motore diesel 220 kW (300 CV) con zavorra di 12.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo<br>( Euro ottantavirgolacinquantatre ) | ora | 80,53 |
| 003.01.007.005 | Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 50.000 kg, motore diesel 220 kW (300 CV) con zavorra di 22.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo<br>( Euro novantaduevirgolacinquanta ) | ora | 92,50 |
| 003.01.007.007 | Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 60.000 kg, motore diesel 340 kW (460 CV) con zavorra di 20.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo<br>( Euro centoventiduevirgolatrentasei ) | ora | 122,36 |
| 003.01.007.009 | Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 70.000 kg, motore diesel 340 kW (460 CV) con zavorra di 20.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo<br>( Euro centotrentatrevirgolatrentanove ) | ora | 133,39 |
| 003.01.008 | ESCAVATORI CINGOLATI | | |
| 003.01.008.001 | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 12000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaduevirgoladieci ) | ora | 32,10 |
| 003.01.008.002 | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaseivirgolaottanta ) | ora | 36,80 |
| 003.01.008.003 | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantacinquevirgolasettanta ) | ora | 45,70 |
| 003.01.008.004 | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 25000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantatrevirgolanovanta ) | ora | 53,90 |
| 003.01.008.005 | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 27000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | ora | 59,00 |
| 003.01.008.006 | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | ora | 73,00 |
| 003.01.008.007 | Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | ora | 103,00 |
| 003.01.008.020 | Escavatore cingolato con braccio a tripla articolazione con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 9500 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventinovevirgolazerozero ) | ora | 29,00 |
| 003.01.009 | ESCAVATORI GOMMATI | | |
| 003.01.009.001 | Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 13000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentunovirgolazerozero ) | ora | 31,00 |
| 003.01.009.002 | Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 15000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantatrevirgoladieci ) | ora | 43,10 |
| 003.01.009.003 | Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 20000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantaseivirgolaottanta ) | ora | 46,80 |
| 003.01.009.010 | Escavatore gommato con braccio a tripla articolazione con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 9000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventottovirgolaquaranta ) | ora | 28,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 003.01.009.011 | Escavatore gommato con braccio a tripla articolazione con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 12000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaduevirgolacinquanta ) | ora | 32,50 |
| 003.01.010 | MINIESCAVATORI | | |
| 003.01.010.001 | Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 800 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 2 m, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diecivirgolasessantasei ) | ora | 10,66 |
| 003.01.010.002 | Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 1500 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 2,5 m, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | ora | 12,40 |
| 003.01.010.003 | Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 3000 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 3 m, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | ora | 17,40 |
| 003.01.010.004 | Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 4000 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 3,5 m, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diciannovevirgolazerozero ) | ora | 19,00 |
| 003.01.010.005 | Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 4 m, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | ora | 22,00 |
| 003.01.012 | ESCAVATORI SEMOVENTI SU RUOTE GOMMATE | | |
| 003.01.012.001 | Escavatore semovente a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diciottovirgolaquaranta ) | ora | 18,40 |
| 003.01.012.002 | Escavatore semovente a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 90 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventiquattrovirgolaquaranta ) | ora | 24,40 |
| 003.01.012.003 | Escavatore semovente a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 100 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventisettevirgolasettanta ) | ora | 27,70 |
| 003.01.012.006 | Escavatore semovente a corpo rigido e quattro ruote motrici gommate sterzanti in modalita': normale, corretta ed a granchio, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 70 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventiduevirgolaquaranta ) | ora | 22,40 |
| 003.01.012.007 | Escavatore semovente a corpo rigido e quattro ruote motrici gommate sterzanti in modalita': normale, corretta ed a granchio, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 100 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventisettevirgolanovanta ) | ora | 27,90 |
| 003.01.012.008 | Escavatore semovente a corpo rigido e quattro ruote motrici gommate sterzanti in modalita': normale, corretta ed a granchio, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 120 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | ora | 31,50 |
| 003.01.015 | ESCAVATORI SEMOVENTI | | |
| 003.01.015.001 | Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico, dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 2500 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sedicivirgolasessanta ) | ora | 16,60 |
| 003.01.015.002 | Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico, dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 4000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventitrevirgolaventi ) | ora | 23,20 |
| 003.01.015.003 | Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico, dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 6000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventisettevirgolaottanta ) | ora | 27,80 |
| 003.01.015.004 | Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico, dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 7000 kg; compreso consumi, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | ora | 37,80 |
| 003.01.020 | MARTELLONI OLEODINAMICI | | |
| 003.01.020.001 | Martellone oleodinamico da 90 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro trevirgolacinquantotto ) | ora | 3,58 |
| 003.01.020.002 | Martellone oleodinamico da 150 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro trevirgolanovantanove ) | ora | 3,99 |
| 003.01.020.003 | Martellone oleodinamico da 200 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro quattrovirgolaquarantuno ) | ora | 4,41 |
| 003.01.020.004 | Martellone oleodinamico da 250 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro cinquevirgolazerodue ) | ora | 5,02 |
| 003.01.020.005 | Martellone oleodinamico da 300 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro cinquevirgolasessantaquattro ) | ora | 5,64 |
| 003.01.020.006 | Martellone oleodinamico da 500 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro seivirgolasessantasei ) | ora | 6,66 |
| 003.01.020.007 | Martellone oleodinamico da 800 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro ottovirgolasettantuno ) | ora | 8,71 |
| 003.01.020.008 | Martellone oleodinamico da 1000 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)<br>( Euro diecivirgolaottanta ) | ora | 10,80 |
| 003.02 | MACCHINE PER OPERE STRADALI | | |
| 003.02.001 | MOTOLIVELLATORI | | |
| 003.02.001.001 | Motolivellatore con motore Diesel 140 CV (101 kW) con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantottovirgolatrenta ) | ora | 48,30 |
| 003.02.001.002 | Motolivellatore con motore Diesel 166 CV (122 kW) con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantatrevirgolacinquanta ) | ora | 53,50 |
| 003.02.001.003 | Motolivellatore con motore Diesel 200 CV (147 kW) con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | ora | 63,00 |
| 003.02.004 | RULLI COMPATTATORI VIBRANTI | | |
| 003.02.004.001 | Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 8000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventitrevirgolacinquanta ) | ora | 23,50 |
| 003.02.004.002 | Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 10000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventottovirgolaquaranta ) | ora | 28,40 |
| 003.02.004.003 | Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 12000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaquattrovirgolatrenta ) | ora | 34,30 |
| 003.02.004.004 | Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 17000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantaquattrovirgolacinquanta ) | ora | 44,50 |
| 003.02.004.007 | Rullo compattatore vibrante a pie' di pecora con telaio articolato con massa in assetto operativo di 15000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantunovirgolanovanta ) | ora | 41,90 |
| 003.02.006 | CISTERNE TERMICHE | | |
| 003.02.006.001 | Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, completa di cisterna termica con capacita' 10000 l montata su autocarro MTT 15000, bocca spruzzante estensibile a 4,5 m porata 550 l/min, riscaldamento a gasolio e pompa bitume 25 HP, data a nolo a caldo escluso autista operatore da valutarsi a parte<br>( Euro quarantunovirgoladieci ) | ora | 41,10 |
| 003.02.007 | SPRUZZATRICI | | |
| 003.02.007.001 | Spruzzatrice di emulsione bituminosa a motore su ruote gommate con timone di traino; compreso consumi, carburanti, lubrificanti e normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale che sara' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trevirgolaquarantaquattro ) | ora | 3,44 |
| 003.02.008 | VIBROFINITRICI | | |
| 003.02.008.001 | Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacita' massima di stesa 80 t/h, larghezza di stesa 1,40-2,60 m (con riduttori minimo 0,50 m, con allargatori massimo 3 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventitrevirgolacinquanta ) | ora | 23,50 |
| 003.02.008.002 | Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacita' massima di stesa 400 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,65 m (con riduttori minimo 1,00 m, con allargatori massimo 6 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquantaduevirgolasessanta ) | ora | 52,60 |
| 003.02.008.003 | Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacita' massima di stesa 550 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,70 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 7,50 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | ora | 66,00 |
| 003.02.008.005 | Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 120 t/h, larghezza di stesa 1,70-3,20 m (con riduttori minimo 0,65 m, con allargatori massimo 4 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventinovevirgolaottanta ) | ora | 29,80 |
| 003.02.008.006 | Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 350 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,75 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 5,60 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantunovirgoladieci ) | ora | 41,10 |
| 003.02.008.007 | Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 450 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,75 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 5,50 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantottovirgolatrenta ) | ora | 48,30 |
| 003.02.008.008 | Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 550 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,70 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 7,50 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | ora | 60,00 |
| 003.02.009 | RULLI VIBRANTI SEMOVENTI | | |
| 003.02.009.001 | Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 1500 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diecivirgolanovantasei ) | ora | 10,96 |
| 003.02.009.002 | Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 2500 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | ora | 14,00 |
| 003.02.009.003 | Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 4000 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro diciottovirgoladieci ) | ora | 18,10 |
| 003.02.009.004 | Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 7500 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventiquattrovirgolaquaranta ) | ora | 24,40 |
| 003.02.009.005 | Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 10000 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaduevirgolanovanta ) | ora | 32,90 |
| 003.02.012 | MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO | | |
| 003.02.012.003 | Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco diamantato ed operatore<br>( Euro trevirgolazerozero ) | ora | 3,01 |
| 003.02.013 | SCARIFICATRICI STRADALI | | |
| 003.02.013.001 | Scarificatrice a tre ruote con gruppo di fresatura di larghezza 600 mm, profondita' di taglio 150 mm, con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; e' compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | ora | 80,00 |
| 003.02.013.002 | Scarificatrice a tre ruote con gruppo di fresatura di larghezza 600 mm, profondita' di taglio 350 mm, con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; e' compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | ora | 93,00 |
| 003.02.013.003 | Scarificatrice a quattro ruote con gruppo di fresatura di larghezza 1000 mm, profondita' di taglio 250 mm, con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; e' compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centotredicivirgolazerozero ) | ora | 113,00 |
| 003.02.013.005 | Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 1500 mm, profondita' di taglio 200 mm, con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; compreso due operatori, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro duecentodiciottovirgolazerozero ) | ora | 218,00 |
| 003.02.013.006 | Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 2000 mm, profondita' di taglio 300 mm, con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; compreso due operatori, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro trecentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | ora | 344,00 |
| 003.02.015 | COSTIPATORI VERTICALI | | |
| 003.02.015.001 | Costipatore verticale con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa 54 kg, forza di costipazione 10 kN; compreso carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso l'operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro unovirgolaottantacinque ) | ora | 1,85 |
| 003.02.015.002 | Costipatore verticale con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa 72 kg, forza di costipazione 14 kN; compreso carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso l'operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro unovirgolaventuno ) | ora | 1,21 |
| 003.02.016 | COSTIPATORI A PIASTRA VIBRANTE | | |
| 003.02.016.001 | Costipatore a piastra vibrante con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa di 73 kg e produzione media 600 mq/h; escluso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro duevirgolazerodue ) | ora | 2,02 |
| 003.02.016.002 | Costipatore a piastra vibrante con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa di 80 kg e produzione media 900 mq/h; escluso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | ora | 2,24 |
| 003.02.020 | IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE | | |
| 003.02.020.001 | Impianto di frantumazione lavaggio e selezione per produzione di inerti<br>( Euro quarantaduevirgolaquaranta ) | ora | 42,40 |
| 003.02.021 | IMPIANTI PER PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI | | |
| 003.02.021.001 | Impianto per produzione di conglomerati bituminosi con pala meccanica 50 HP e bulldozer 70 HP<br>( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolazerozero ) | ora | 474,00 |
| 003.02.021.002 | Impianto per produzione di conglomerati bituminosi con due pale meccaniche 50 HP e bulldozer 70 HP | ora | |
| 003.02.025 | CENTRALINE OLEODINAMICHE | | |
| 003.02.025.001 | Centralina oleodinamica poratile con motore a benzina da 6,6 kW (9 HP) per attacco demolitore idraulico, completa di ruote ed impugnatura reclinabile, data a nolo compreso consumi, escluso operatore<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | ora | 2,82 |
| 003.02.025.002 | Centralina oleodinamica poratile con motore a benzina da 9,5 kW (13 HP) per attacco demolitore idraulico, completa di ruote ed impugnatura reclinabile; data a nolo compreso consumi, escluso operatore<br>( Euro quattrovirgolazerocinque ) | ora | 4,05 |
| 003.02.025.003 | Centralina oleodinamica poratile con motore a benzina da 13,3 kW (18 HP) per attacco demolitore idraulico, completa di ruote ed impugnatura reclinabile; data a nolo compreso consumi, escluso operatore<br>( Euro cinquevirgolasettantotto ) | ora | 5,78 |
| 003.02.026 | MARTELLI DEMOLITORI | | |
| 003.02.026.001 | Martello demolitore oleodinamico con massa da 16,5 kg, corredato di tubazioni e raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi a parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo compreso consumi, escluso operatore<br>( Euro zerovirgolaquarantasette ) | ora | 0,47 |
| 003.02.026.002 | Martello demolitore oleodinamico con massa da 20 kg, corredato di tubazioni e raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi a parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo compreso consumi, escluso operatore<br>( Euro zerovirgolacinquantuno ) | ora | 0,51 |
| 003.02.026.003 | Martello demolitore oleodinamico con massa da 30 kg, corredato di tubazioni e raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi a parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo compreso consumi, escluso operatore<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | ora | 0,54 |
| 003.03 | MACCHINE DA CANTIERE EDILE | | |
| 003.03.001 | GRU A TORRE O AUTOMONTANTE | | |
| 003.03.001.001 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 25 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro quattrovirgolaquarantotto ) | ora | 4,48 |
| 003.03.001.002 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 30 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro quattrovirgolaottantotto ) | ora | 4,88 |
| 003.03.001.003 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 35 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro seivirgolaventotto ) | ora | 6,28 |
| 003.03.001.004 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 40 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro settevirgolaquarantasette ) | ora | 7,47 |
| 003.03.001.005 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 45 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro ottovirgolacinquantaquattro ) | ora | 8,54 |
| 003.03.001.006 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 50 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro undicivirgolanovanta ) | ora | 11,90 |
| 003.03.001.007 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 55 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro dodicivirgolaventi ) | ora | 12,20 |
| 003.03.001.008 | Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 60 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro sedicivirgolasessanta ) | ora | 16,60 |
| 003.03.001.010 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 8-12 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro duevirgolasettanta ) | ora | 2,70 |
| 003.03.001.011 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 12-16 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro trevirgolaventisette ) | ora | 3,27 |
| 003.03.001.012 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 17-20 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro quattrovirgolasedici ) | ora | 4,16 |
| 003.03.001.015 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 18 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro quattrovirgolaottantasette ) | ora | 4,87 |
| 003.03.001.016 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 22 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro cinquevirgolazerodue ) | ora | 5,02 |
| 003.03.001.017 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 25 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro cinquevirgolatrentatre ) | ora | 5,33 |
| 003.03.001.018 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 27 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro cinquevirgolanovanta ) | ora | 5,90 |
| 003.03.001.019 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 30 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro seivirgolaquarantotto ) | ora | 6,48 |
| 003.03.001.020 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 35 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro settevirgolacinquantasette ) | ora | 7,57 |
| 003.03.001.021 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 40 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro ottovirgolasessantasette ) | ora | 8,67 |
| 003.03.001.022 | Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 45 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | ora | 11,30 |
| 003.03.003 | MONTACARICHI ELETTRICI | | |
| 003.03.003.001 | Montacarichi elettrico con portata 150 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | ora | 0,23 |
| 003.03.003.002 | Montacarichi elettrico con portata 150 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta<br>( Euro zerovirgoladodici ) | ora | 0,12 |
| 003.03.003.005 | Montacarichi elettrico con portata 200 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi<br>( Euro zerovirgolaventisei ) | ora | 0,26 |
| 003.03.003.006 | Montacarichi elettrico con portata 200 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta<br>( Euro zerovirgolatredici ) | ora | 0,13 |
| 003.03.003.009 | Montacarichi elettrico con portata 300 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | ora | 0,28 |
| 003.03.003.010 | Montacarichi elettrico con portata 300 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | ora | 0,14 |
| 003.03.003.013 | Montacarichi elettrico con portata 500 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | ora | 0,30 |
| 003.03.003.014 | Montacarichi elettrico con portata 500 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta<br>( Euro zerovirgolaquindici ) | ora | 0,15 |
| 003.03.004 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | NASTRI TRASPORTATORI | | |
| 003.03.004.001 | Nastro trasportatore con telaio in alluminio, tappeto in PVC telato spessore 3 mm, dentato, dimensioni nastro 300x40 cm, con due motori elettrici da 0,2 kW ognuno (=0,2682 HP), assorbimento 3,6 A, velocita' 12,5 m/min., carico massimo 50 kg/m, capacita' trasporto orario 26 t, compreso tramoggia in alluminio, trasporto al cantiere e viceversa; escluso operatore; nolo per ogni ora<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | ora | 3,62 |
| 003.03.004.002 | Nastro trasportatore su struttura reticolare in profilati di acciaio a giunti saldati e verniciati, con tramoggia e tappeto in neoprene colore nero a superficie liscia o tassellata, larghezza 40/50 cm, lunghezza fino a 6 m, con due rulli diametro 240 mm, su supporti scorrevoli per regolare la tensione del tappeto, motoriduttore con motore elettrico a una o piu' velocita' di potenza 2 HP; compreso consumi e trasporto al cantiere e viceversa, escluso operatore; nolo per ogni ora<br>( Euro trevirgolaventidue ) | ora | 3,22 |
| 003.03.004.003 | Nastro trasportatore su struttura reticolare in profilati di acciaio a giunti saldati e verniciati, con tramoggia e tappeto in neoprene colore nero, a superficie liscia o tassellata, larghezza 600/800 mm e lunghezza fino a 12 m, con due rulli diametro 270 mm, su supporti scorrevoli per regolare la tensione del tappeto, motoriduttore con motore elettrico a una o piu' velocita' di potenza 5,5 HP; compreso consumi e trasporto al cantiere e viceversa, escluso operatore; nolo per ogni ora<br>( Euro trevirgolaquarantacinque ) | ora | 3,45 |
| 003.03.005 | PARANCHI | | |
| 003.03.005.001 | Paranco completo di sostegni, ancoraggi, catene, ganci, ecc. portata fino a 500 kg compreso montaggio, escluso operatore<br>( Euro duevirgolaquattordici ) | ora | 2,14 |
| 003.03.005.002 | Paranco completo di sostegni, ancoraggi, catene, ganci, ecc. portata fino a 500 kg, per ogni giorno oltre i primi 10<br>( Euro zerovirgolasettantacinque ) | ora | 0,75 |
| 003.03.006 | MOVIMENTATORI | | |
| 003.03.006.001 | Movimentatore con braccio telescopico fisso su mezzo a quattro ruote motrici, tutte sterzanti secondo le modalita': normale, a volta corretta ed a granchio, attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza massima di sollevamento 13m ; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentatrevirgoladieci ) | ora | 33,10 |
| 003.03.006.002 | Movimentatore con braccio telescopico a torretta girevole su mezzo a quattro ruote motrici, tutte sterzanti secondo le modalita': normale, a volta corretta ed a granchio, attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza massima di sollevamento 13m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | ora | 38,00 |
| 003.03.007 | CARRELLI ELEVATORI | | |
| 003.03.007.001 | Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel da 43.5 HP, portata 2000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trevirgolasessantanove ) | ora | 3,69 |
| 003.03.007.002 | Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel da 70 HP, portata 4000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro seivirgolaventinove ) | ora | 6,29 |
| 003.03.007.003 | Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel da 70 HP, portata 6000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro novevirgolaquarantasei ) | ora | 9,46 |
| 003.03.011 | SILOS | | |
| 003.03.011.001 | Silos per contenimento cemento capacita' 16,5 mc (30 t)<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | ora | 0,09 |
| 003.03.011.002 | Silos per contenimento cemento capacita' 21,0 mc (40 t)<br>( Euro zerovirgolaundici ) | ora | 0,11 |
| 003.03.012 | IMPIANTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI | | |
| 003.03.012.001 | Impianto per produzione conglomerati cementizi a benna raschiante | ora | |
| 003.03.013 | BETONIERE | | |
| 003.03.013.001 | Betoniera da 250 l per malte o c.l.s. a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | ora | 0,54 |
| 003.03.013.002 | Betoniera da 350 l per malte o c.l.s. a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | ora | 0,60 |
| 003.03.013.003 | Betoniera da 500 l per malte o c.l.s. a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | ora | 0,65 |
| 003.03.014 | AUTOBETONIERE | | |
| 003.03.014.001 | Autobetoniera autocaricante fuoristrada su mezzo a trazione idrostatica nelle quattro ruote motrici, tutte sterzanti, in modalita': normale, a volta carretta ed a granchio, con capacita' di produzione 2000 l; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventisettevirgolaventi ) | ora | 27,20 |
| 003.03.014.002 | Autobetoniera autocaricante fuoristrada su mezzo a trazione idrostatica nelle quattro ruote motrici, tutte sterzanti, in modalita': | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | normale, a volta carretta ed a granchio, con capacita' di produzione 2500 l; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ventottovirgoladieci ) | ora | 28,10 |
| 003.03.014.003 | Autobetoniera autocaricante fuoristrada su mezzo a trazione idrostatica nelle quattro ruote motrici, tutte sterzanti, in modalita': normale, a volta carretta ed a granchio, con capacita' di produzione 3500 l; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquanta ) | ora | 34,50 |
| 003.03.015 | DUMPER CON BENNA | | |
| 003.03.015.001 | Dumper con benna ribaltabile anteriore portata 0,50 mc con due ruote motrici; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quattrovirgolaventinove ) | ora | 4,29 |
| 003.03.015.002 | Dumper con benna ribaltabile anteriore portata 0,50 mc con quattro ruote motrici; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquevirgolazerouno ) | ora | 5,01 |
| 003.03.015.003 | Dumper con benna ribaltabile anteriore portata 1,0 mc con due ruote motrici compreso; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro cinquevirgolasessantaquattro ) | ora | 5,64 |
| 003.03.016 | VIBRATORI PER CALCESTRUZZO | | |
| 003.03.016.001 | Vibratore ad immersione ad ago per calcestruzzo compreso motore, convertitore e consumi, escluso operatore<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | ora | 1,99 |
| 003.03.019 | MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI MALTE | | |
| 003.03.019.001 | Trasportatore ad aria compressa da silos di leganti o malte premiscelate asciutte mediante tubazioni flessibili, carrellato<br>( Euro duevirgolaottanta ) | ora | 2,80 |
| 003.03.019.002 | Pompa con miscelazione continua ad azionamento elettrico per malte ed intonaci con granulometria fino a 6 mm, carrellata, produzione da 25 a 40 l/min, pressione di esercizio 20 bar; completa di tubazioni flessibili, raccordi, lance e ugelli<br>( Euro duevirgolasessanta ) | ora | 2,60 |
| 003.03.019.004 | Pompa a coclea ad azionamento elettrico per malte ed intonaci con granulometria fino a 6 mm, escluso compressore aria (600-800 l/min), carrellata, con produzione di 40 l/min, pressione di esercizio 25 bar<br>( Euro cinquevirgolanovantatre ) | ora | 5,93 |
| 003.03.019.006 | Pompa a coclea ad azionamento diesel corredata di compressore aria 300 l/min per malte ed intonaci, granulometria fino a 6 mm, produzione regolabile da 0 a 50 l/min, pressione di esercizio 25 bar<br>( Euro novevirgolaottantacinque ) | ora | 9,85 |
| 003.03.019.008 | Pompa a pistoni ad azionamento diesel corredata di compressore aria da 300 l/min per malte ed intonaci, granulometria fino a 8 mm, carrellata, produzione 15-18 l/min, pressione di esercizio 40 bar<br>( Euro diecivirgolanovantaquattro ) | ora | 10,94 |
| 003.03.022 | MOTOCOMPRESSORI | | |
| 003.03.022.001 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 2 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro cinquevirgolatrentuno ) | ora | 5,31 |
| 003.03.022.002 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 2,5 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro seivirgolaottantatre ) | ora | 6,83 |
| 003.03.022.003 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 3 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | ora | 7,51 |
| 003.03.022.004 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 4 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro diecivirgolasessantacinque ) | ora | 10,65 |
| 003.03.022.005 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 5 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | ora | 12,70 |
| 003.03.022.006 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 7,5 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro diciassettevirgolasessanta ) | ora | 17,60 |
| 003.03.022.007 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 10 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro ventiseivirgolazerozero ) | ora | 26,00 |
| 003.03.022.008 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 13 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro trentatrevirgolazerozero ) | ora | 33,00 |
| 003.03.022.009 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 16 mc/minuto con pressione di esercizio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro quarantaseivirgolasettanta ) | ora | 46,70 |
| 003.03.022.011 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 23 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro quarantottovirgolazerozero ) | ora | 48,00 |
| 003.03.022.013 | Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 28 mc/minuto con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | ora | 64,00 |
| 003.03.023 | DEMOLITORI PNEUMATICI | | |
| 003.03.023.001 | Demolitore pneumatico silenziato con massa di 18 kg, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | ora | 0,61 |
| 003.03.023.002 | Demolitore pneumatico silenziato con massa di 23 kg, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | ora | 0,62 |
| 003.03.023.003 | Demolitore pneumatico silenziato con massa di 27 kg, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro zerovirgolasessantasette ) | ora | 0,67 |
| 003.03.024 | MARTELLI SCALPELLATORI PNEUMATICI | | |
| 003.03.024.001 | Martello scalpellatore pneumatico leggero con massa di 3,7 kg, corredato di punta, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; eslcuso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | ora | 0,45 |
| 003.03.024.002 | Martello scalpellatore pneumatico leggero con massa di 5 kg, corredato di punta, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; eslcuso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | ora | 0,45 |
| 003.03.028 | SABBIATRICE | | |
| 003.03.028.001 | Sabbiatrice ad aria compressa<br>( Euro quattrovirgolanovantuno ) | ora | 4,91 |
| 003.03.029 | IDROPULITRICE | | |
| 003.03.029.001 | Idropulitrice a 200 ATM<br>( Euro quattrovirgolanovantuno ) | ora | 4,91 |
| 003.03.035 | GRUPPI ELETTROGENI | | |
| 003.03.035.001 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 5 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro trevirgolaventicinque ) | ora | 3,25 |
| 003.03.035.002 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 10 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro cinquevirgolaquarantuno ) | ora | 5,41 |
| 003.03.035.003 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 15 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | ora | 6,86 |
| 003.03.035.004 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 20 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro novevirgoladiciassette ) | ora | 9,17 |
| 003.03.035.005 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 30 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro tredicivirgoladieci ) | ora | 13,10 |
| 003.03.035.006 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 40 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | ora | 16,20 |
| 003.03.035.007 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 60 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro trentacinquevirgolasessanta ) | ora | 35,60 |
| 003.03.035.008 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 100 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro trentottovirgolasessanta ) | ora | 38,60 |
| 003.03.035.009 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 125 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | ora | 44,00 |
| 003.03.035.010 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 150 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro cinquantatrevirgolacinquanta ) | ora | 53,50 |
| 003.03.035.011 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 200 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | ora | 69,00 |
| 003.03.035.012 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 250 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | ora | 85,00 |
| 003.03.035.013 | Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 300 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | ora | 102,00 |
| 003.03.036 | MOTOSALDATRICI | | |
| 003.03.036.001 | Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 155 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m dotato di uscita trifase 5 kVA, monofase 4 kVA, monofase a 48 V 2 kVA, tensione di innesco 65 V, montato su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | ora | 2,87 |
| 003.03.036.002 | Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 220 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m dotato di uscita trifase 6,5 kVA, monofase 4,5 kVA, monofase a 48 V 2,5 kVA, tensione di innesco 70 V, montato su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | ora | 4,18 |
| 003.03.036.003 | Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 300 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m dotato di uscita trifase 10 kVA, monofase 5 kVA, monofase a 48 V 5 kVA, tensione di innesco 70 V, montato su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro seivirgolazeroquattro ) | ora | 6,04 |
| 003.03.036.004 | Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 380 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m dotato di uscita trifase 12 kVA, monofase 7 kVA, monofase a 48 V 6 kVA, tensione di innesco 70 V, montato su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore<br>( Euro ottovirgolazeroquattro ) | ora | 8,04 |
| 003.03.040 | ELETTROPOMPE O MOTOPOMPE | | |
| 003.03.040.001 | Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 50 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni escluso operatore<br>( Euro unovirgolasettantuno ) | ora | 1,71 |
| 003.03.040.002 | Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 100 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni escluso operatore<br>( Euro duevirgolasessantasei ) | ora | 2,66 |
| 003.03.040.003 | Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 150 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni escluso operatore<br>( Euro trevirgolasessantanove ) | ora | 3,69 |
| 003.03.040.004 | Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 200 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni escluso operatore<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | ora | 4,34 |
| 003.04 | ATTREZZATURE EDILI | | |
| 003.04.001 | MARTELLI O PERFORATORI ELETTRICI | | |
| 003.04.001.001 | Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte di diametro da 5 a 20 mm<br>( Euro unovirgolasessantuno ) | ora | 1,61 |
| 003.04.001.002 | Perforatore elettrico a rotopercussione, potenza 650 W, per punte di diametro da 5 a 25 mm<br>( Euro duevirgolatrentasette ) | ora | 2,37 |
| 003.04.001.003 | Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte di diametro da 5 a 32 mm, corone diamantate fino a 90 mm<br>( Euro duevirgolacinquantaquattro ) | ora | 2,54 |
| 003.04.001.004 | Martello elettropneumatico, potenza 1050/1100 W, adatto a perforatura e scalpellatura, per punte da 15 a 37 mm, scalpelli vari e corone diamantate da 45 a 125 mm<br>( Euro trevirgolazerocinque ) | ora | 3,05 |
| 003.04.001.008 | Martello demolitore elettropneumatico, potenza 900 W<br>( Euro duevirgolasettantaquattro ) | ora | 2,74 |
| 003.04.001.009 | Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W<br>( Euro trevirgoladiciannove ) | ora | 3,19 |
| 003.04.002 | CAROTATRICI | | |
| 003.04.002.001 | Carotatrice elettrica potenza 2000 W per fori da 25 a 132 mm, completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero acqua, inclinabile escluso corone<br>( Euro unovirgolasettanta ) | ora | 1,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 003.04.002.002 | Carotatrice elettrica potenza 2400 W per fori da 25 a 350 mm, completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero acqua, inclinabile escluso corone<br>( Euro duevirgolatrentacinque ) | ora | 2,35 |
| 003.04.003 | SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRONCATRICI | | |
| 003.04.003.001 | Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compreso consumi escluso operatore<br>( Euro zerovirgolaquindici ) | ora | 0,15 |
| 003.04.003.002 | Troncatrice con motore elettrico con disco a settori diamantati diametro 300 mm , escluso disco diamantato ed operatore<br>( Euro unovirgolazerosei ) | ora | 1,06 |
| 003.04.003.003 | Troncatrice con motore a scoppio con disco a settori diamantati diametro 300 mm , escluso disco diamantato ed operatore<br>( Euro duevirgolaottantotto ) | ora | 2,88 |
| 003.04.005 | LEVIGATRICI | | |
| 003.04.005.001 | Levigatrice per pavimenti<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | ora | 3,14 |
| 003.04.005.002 | Levigatrice orbitale per legno<br>( Euro cinquevirgolaventidue ) | ora | 5,22 |
| 003.04.005.003 | Levigatrice per marmo<br>( Euro novevirgolaottanta ) | ora | 9,80 |
| 003.04.007 | SALDATRICI OSSIACETILENICHE | | |
| 003.04.007.001 | Saldatrice ossiacetilenica su carrello compresi accessori e tubazioni, esclusi consumi e operatore<br>( Euro unovirgolanovanta ) | ora | 1,90 |
| 003.04.007.002 | Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica su carrello<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | mc | 1,86 |
| 003.04.007.003 | Acetilene in bombole per saldatrice ossiacetilenica su carrello<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | kg | 1,63 |
| 003.05 | ATTREZZATURE E MACCHINE PER PERFORAZIONE E INFISSIONE, ACCESSORI | | |
| 003.05.001 | MACCHINE PER MICROPERFORAZIONI E/O SONDAGGI | | |
| 003.05.001.001 | Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 5500 kg, motore Diesel 50 kW, must con corsa fino a 2 m, pull up 4500 kg, pull down 4500 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 470 giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio | ora | |
| 003.05.001.002 | Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 7900 kg, motore Diesel 80 kW, must con corsa fino a 2,8 m, pull up 4500 kN, pull down 4500 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 330 giri/minuto, coppia massima 8200 Nm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato e a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio<br>( Euro trentanovevirgolaottanta ) | ora | 39,80 |
| 003.05.001.003 | Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 9500 kg, motore Diesel 100 kW, must con corsa fino a 5 m, pull up 5000 kg, pull down 5000 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 700 giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio | ora | |
| 003.05.001.004 | Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 12700 kg, motore Diesel 95 kW, must con corsa fino a 4 m, pull up 63,5 kN, pull down 13,5 kN, testa a rotazione idraulica 0 - 530 giri/minuto, coppia massima 13550 Nm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato e a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio<br>( Euro cinquantunovirgolazerozero ) | ora | 51,00 |
| 003.05.001.005 | Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 19000 kg, motore Diesel 130 kW, must con corsa fino a 6.5 m, pull up 10000 kg, pull down 10000 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 700 giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio | ora | |
| 003.05.001.006 | Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 21000 kg, motore Diesel 120 kW, must con corsa fino a 8 m, pull up 80 kN, pull down 80 kN, testa a rotazione idraulica 0 - 223 giri/minuto, coppia massima 17,9 Nm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato e a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio<br>( Euro ottantatrevirgoladieci ) | ora | 83,10 |
| 003.05.001.007 | Sonda idraulica su carro cingolato allargabile con ralla di rotazione pianale, servocomandata, con massa operativa di 31000 kg, motore Diesel 145 kW, must con corsa fino a 12 m, pull up 140 kN, pull down 140 kN, testa a rotazione idraulica 0 - 220 giri/minuto, coppia massima 18 kNm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | ora | 108,00 |
| 003.05.001.009 | Sonda idraulica su carro cingolato allargabile con ralla di rotazione pianale, servocomandata, con massa operativa di 39000 kg, motore Diesel 170 kW, must con corsa fino a 20 m, pull up 12000 kg, pull down 12000 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 700 giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio | ora | |
| 003.05.003 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | MACCHINE PER PERFORAZIONI DI PLINTI E/O FONDAZIONI | | |
| 003.05.003.001 | Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 13000 kg, motore Diesel 80 kW, diametro di perforazione 350 - 1000 mm, profondita' di perforazione 25 m, coppia di perforazione 4500 kgm, velocita' di rotazione 15 giri/min alla massima copia, line pull 8500 kg, lunghezza mast 5.5 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro quarantacinquevirgolaventi ) | ora | 45,20 |
| 003.05.003.003 | Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 22000 kg, motore Diesel 120 kW, diametro di perforazione 400 - 1200 mm, profondita' di perforazione 30 m, coppia di perforazione 6000 kgm, velocita' di rotazione 15 giri/min alla massima copia, line pull 12500 kg, lunghezza mast 6 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | ora | 67,00 |
| 003.05.003.005 | Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 30000 kg, motore Diesel 150 kW, diametro di perforazione 500 - 1200 mm, profondita' di perforazione 35 m, coppia di perforazione 8500 kgm, velocita' di rotazione 15 giri/min alla massima copia, line pull 13500 kg, lunghezza mast 8 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | ora | 80,00 |
| 003.05.003.007 | Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 40000 kg, motore Diesel 200 kW, diametro di perforazione 500 - 1500 mm, profondita' di perforazione 38 m, coppia di perforazione 12000 kgm, velocita' di rotazione 12 giri/min alla massima copia, line pull 16000 kg, lunghezza mast 8.5 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | ora | 96,00 |
| 003.05.003.009 | Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 50000 kg, motore Diesel 220 kW, diametro di perforazione 500 - 2000 mm, profondita' di perforazione 40 m, coppia di perforazione 16000 kgm, velocita' di rotazione 10 giri/min alla massima copia, line pull 16000 kg, lunghezza mast 9.5 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | ora | 121,00 |
| 003.05.007 | BATTIPALI | | |
| 003.05.007.001 | Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | ora | 17,00 |
| 003.05.010 | TESATRICI | | |
| 003.05.010.001 | Attrezzatura per tesatura<br>( Euro ventiseivirgoladieci ) | ora | 26,10 |
| 003.05.012 | POMPE PER INIEZIONI | | |
| 003.05.012.001 | Attrezzatura per iniezioni mescole di malte di cemento e simili<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | ora | 16,30 |
| 003.09 | ATTREZZATURE E MACCHINE AGRICOLO-FORESTALI | | |
| 003.09.001 | TRATTORI GOMMATI | | |
| 003.09.001.001 | Trattore gommato con potenza 35 HP (25,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro ottovirgolasettantadue ) | ora | 8,72 |
| 003.09.001.002 | Trattore gommato con potenza 42 HP (31 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro diecivirgolazerosei ) | ora | 10,06 |
| 003.09.001.004 | Trattore gommato con potenza 65 HP (48 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | ora | 16,10 |
| 003.09.001.005 | Trattore gommato con potenza 75 HP (56 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro diciottovirgolasettanta ) | ora | 18,70 |
| 003.09.001.006 | Trattore gommato con potenza 85 HP (63 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | ora | 20,90 |
| 003.09.001.007 | Trattore gommato con potenza 95 HP (70 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro ventiduevirgolasessanta ) | ora | 22,60 |
| 003.09.001.008 | Trattore gommato con potenza 105 HP (79 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro venticinquevirgolasettanta ) | ora | 25,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 003.09.001.010 | Trattore gommato con potenza 120 HP (88 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | ora | 29,40 |
| 003.09.001.011 | Trattore gommato con potenza 130 HP (97 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro trentaduevirgolazerozero ) | ora | 32,00 |
| 003.09.001.013 | Trattore gommato con potenza 150 HP (110 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro trentaseivirgolanovanta ) | ora | 36,90 |
| 003.09.001.014 | Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro trentanovevirgolaventi ) | ora | 39,20 |
| 003.09.001.015 | Trattore gommato con potenza 180 HP (132 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro quarantatrevirgolaquaranta ) | ora | 43,40 |
| 003.09.001.016 | Trattore gommato con potenza 190 HP (140 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro quarantaseivirgolaquaranta ) | ora | 46,40 |
| 003.09.001.017 | Trattore gommato con potenza 210 HP (155 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro cinquantavirgolaquaranta ) | ora | 50,40 |
| 003.09.001.018 | Trattore gommato con potenza 240 HP (178 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | ora | 57,00 |
| 003.09.002 | TRATTORI CINGOLATI | | |
| 003.09.002.003 | Trattore cingolato con potenza 55 HP (40,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | ora | 12,90 |
| 003.09.002.004 | Trattore cingolato con potenza 60 HP (44 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | ora | 14,00 |
| 003.09.002.005 | Trattore cingolato con potenza 70 HP (51,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro quindicivirgolanovanta ) | ora | 15,90 |
| 003.09.002.006 | Trattore cingolato con potenza 80 HP (58,8 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro diciassettevirgolanovanta ) | ora | 17,90 |
| 003.09.002.007 | Trattore cingolato con potenza 85 HP (62,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro diciannovevirgoladieci ) | ora | 19,10 |
| 003.09.002.008 | Trattore cingolato con potenza 95 HP (70 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro ventunovirgolasettanta ) | ora | 21,70 |
| 003.09.002.009 | Trattore cingolato con potenza 100 HP (74 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | ora | 24,70 |
| 003.09.005 | IDROSEMINATRICI | | |
| 003.09.005.001 | Idroseminatrice montata su autocarro (questo da valutarsi a parte, completa di motore ausiliario, cisterna con capacita' 1250 l, miscelatore e ricircolo interno, pompa volumetrica, cannoncino ruotante ed orientabile, lancia con gittata media 20 m; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburanti, consumi e normale manutenzione; escluso operatore da valutarsi come operaio specializzato per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro seivirgolanovantaquattro ) | ora | 6,94 |
| 003.09.005.004 | Idroseminatrice trainabile da mezzo operatore (questo da valutarsi a parte, completa di presa di forza, cisterna con capacita' 2500 l, miscelatore e ricircolo interno, pompa volumetrica, cannoncino ruotante ed orientabile, lancia con gittata media 70 m; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburanti, consumi e normale manutenzione; escluso operatore da valutarsi come operaio specializzato per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro quattrovirgolazerosette ) | ora | 4,07 |
| 003.09.006 | MOTOSEGHE | | |
| 003.09.006.001 | Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 4,5 HP (3,4 kW) con lama 45 cm ca., compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | ora | 3,62 |
| 003.09.006.002 | Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 5,5 HP (3,9 kW) con lama 50 cm ca., compreso ricambi, carburante, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | ora | 4,22 |
| 003.09.006.003 | Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 6,1 HP (4,5 kW) con lama 60 cm ca., compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | ora | 4,60 |
| 003.09.006.004 | Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 7,1 HP (5,2 kW) con lama 50 cm ca., compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro cinquevirgolatrentasei ) | ora | 5,36 |
| 003.09.006.005 | Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 8,4 HP (6,2 kW) con lama 100 cm ca., compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro seivirgolaquattordici ) | ora | 6,14 |
| 003.09.007 | DECESPUGLIATORI MANUALI | | |
| 003.09.007.001 | Decespugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta completo di testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro duevirgolazeronove ) | ora | 2,09 |
| 003.09.007.002 | Decespugliatore manuale con motore a scoppio portato a zaino completo di asta, testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo<br>( Euro unovirgolasettantadue ) | ora | 1,72 |
| 003.09.008 | TRITURATORI - DECESPUGLIATORI IDRAULICI | | |
| 003.09.008.002 | Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-60 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 5-7 m, per potenza da 70-100 HP, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | ora | 4,34 |
| 003.09.008.003 | Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-45 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 4,7-5,5 m, per potenza da 80-110 HP, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione<br>( Euro cinquevirgolatrentatre ) | ora | 5,33 |
| 003.09.008.004 | Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 60-70 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 7,2-8,2 m, per potenza da 100-140 HP, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione<br>( Euro seivirgolatrentasei ) | ora | 6,36 |
| 003.09.008.005 | Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-60 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 5-7 m, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione<br>( Euro diecivirgolanovanta ) | ora | 10,90 |
| 003.09.008.010 | Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico con taglio 60-80 cm montato con piastra di attacco al braccio di miniescavatore, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione<br>( Euro unovirgolaquarantadue ) | ora | 1,42 |
| 003.09.008.011 | Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico con taglio 80-100 cm montato con piastra di attacco al braccio di escavatore o terna, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione<br>( Euro unovirgolaquarantacinque ) | ora | 1,45 |
| 003.09.008.012 | Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico con taglio 125 cm montato con piastra di attacco al braccio di escavatore o terna, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione<br>( Euro unovirgolasettantuno ) | ora | 1,71 |
| 003.09.010 | CIPPATRICI | | |
| 003.09.010.001 | Cippatrice con capacita' media di 2000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 15 cm, funzionante tramite albero cardanico collegato a presa di forza di trattore o mezzo operatore, con potenza 20-50 HP, questi da valutarsi a parte, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso consumi e ricambi; escluso operatore<br>( Euro trevirgolaventitre ) | ora | 3,23 |
| 003.09.010.002 | Cippatrice con capacita' media di 3000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 20 cm, funzionante tramite albero cardanico collegato a presa di forza di trattore o mezzo operatore, con potenza 80-100 HP, questi da valutarsi a parte, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso consumi e ricambi; escluso operatore<br>( Euro trevirgolaottantadue ) | ora | 3,82 |
| 003.09.010.005 | Cippatrice autonoma con capacita' media 2000 kg di materiale legnoso trattatto con diametro fino a 15 cm, completa di motore a scoppio da 28 HP circa, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e ricambi; escluso operatore<br>( Euro undicivirgolaventisei ) | ora | 11,26 |
| 003.09.010.006 | Cippatrice autonoma con capacita' media 3000 kg di materiale legnoso trattatto con diametro fino a 20 cm, completa di motore a scoppio da 40 HP circa, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e ricambi; escluso operatore<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | ora | 16,10 |
| 003.09.021 | SOVRAPPREZZI PER USO DI ATTREZZATURE AGGIUNTE ALLE TRATTRICI GOMMATE | | |
| 003.09.021.001 | Cestello o piattaforma idraulica | | |
| 003.09.021.004 | Estirpatrice montata su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto<br>( Euro seivirgolaottantotto ) | ora | 6,88 |
| 003.09.021.005 | Raccoglitrice erba trainata da mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro seivirgolaventidue ) | ora | 6,22 |
| 003.09.021.006 | Vangatrice trainata da mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto<br>( Euro settevirgolaundici ) | ora | 7,11 |
| 003.09.021.007 | Aerificatore o carotatrice montati su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto<br>( Euro seivirgolaventidue ) | ora | 6,22 |
| 003.09.021.008 | Trivella idraulica montata su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto<br>( Euro settevirgolazerodue ) | ora | 7,02 |
| 003.09.021.009 | Raccoglitronchi idraulico montato su braccio del mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | ora | 4,90 |
| 003.09.021.011 | Pompa irroratrice con nebulizzatore montata su mezzo di trasporto, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto<br>( Euro seivirgolaventidue ) | ora | 6,22 |
| 003.09.021.012 | Verticulizzatore montato su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto<br>( Euro seivirgolatrentacinque ) | ora | 6,35 |
| 003.10 | ATTREZZATURE, MACCHINE E NATANTI PER OPERE FLUVIALI, LACUSTRI E MARITT | | |
| 003.10.001 | MEZZI NAVALI E NATANTI | | |
| 003.10.001.001 | Natante pneumatico d'appoggio (gommone omologato minimo sei persone completo delle dotazioni di legge relative) con motore fuoribordo compreso consumi escluso guida<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | ora | 6,86 |
| 003.10.001.003 | Motobarca d'appoggio, compreso equipaggio (pilota e marinaio) data a nolo compreso consumi, dotazioni di legge e quant'altro per dare il mezzo in piena efficienza e funzionante sul posto di lavoro<br>( Euro novantunovirgolazerozero ) | ora | 91,00 |
| 003.10.001.005 | Draga con portata fino a 150 mc a secco, compreso consumi<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | ora | 83,00 |
| 003.10.001.007 | Draga con portata fino a 500 mc a secco, compreso consumi | ora | |
| 003.10.001.008 | Draga con portata oltre 500 mc a secco, compreso consumi | ora | |
| 003.10.001.010 | Betta a tramoggia o chiatta da 500 t, compreso consumi | ora | |
| 003.10.001.013 | Pontone a bigo con gru e motore da 200 HP con equipaggio composto da capitano, motorista e tre marinai dato a nolo compreso consumi e quant'altro per dare il mezzo in piena efficienza e funzionante sul posto di lavoro | ora | |
| 003.10.001.015 | Rimorchiatore di potenza 250/300 HP con equipaggio composto da pilota, macchinista e due marinai compreso consumi e quant'altro per dare il mezzo in perfetta efficienza e funzionante sul posto di lavoro | ora | |
| 003.10.002 | ATTREZZATURA PER SOMMOZZATORI E PALOMBARI | | |
| 003.10.002.001 | Compressore per ricarica di bombole da sommozzatore dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi<br>( Euro settevirgolasettantaquattro ) | ora | 7,74 |
| 003.10.002.005 | Attrezzatura per un sommozzatore: bombole cariche compreso ricarica, tuta completa, pesi ecc.<br>( Euro diecivirgoladodici ) | ora | 10,12 |
| 003.10.002.007 | Attrezzatura per palombaro, compreso motobarca d'appoggio e guida, motocompressore e addetto, consumi e quant'altro per dare i mezzi in piena efficienza e funzionanti sul posto di lavoro<br>( Euro centododicivirgolazerozero ) | ora | 112,00 |
| 003.10.002.010 | Camera iperbarica<br>( Euro trentunovirgolasessanta ) | ora | 31,60 |
| 003.10.003 | ATTREZZATURE PER OPERE IN ACQUA | | |
| 003.10.003.001 | Lancia ad acqua completa di motopompa, compreso consumi<br>( Euro trevirgolaottanta ) | ora | 3,80 |
| 003.10.003.004 | Compressore per sorbona<br>( Euro novevirgolasettanta ) | ora | 9,70 |
| 003.10.003.006 | Sorbona<br>( Euro seivirgolaquarantasei ) | ora | 6,46 |
| 003.10.003.010 | Attrezzatura per taglio subacqueo (bombole ossigeno, motosaldatrice rotativa, pinza subacquea, elettrodi)<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | ora | 20,90 |
| 003.10.003.012 | Pallone gonfiabile da 1 mc con spinta 1000 kg piu' 1/3 per sollevamento relitti<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | cad | 16,10 |
| 003.10.003.014 | Cima a treccia in canapa, naylon o polietilene<br>( Euro duevirgolatrentotto ) | m | 2,38 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 004 | NOLEGGI STRUTTURE PROVVISORIE: PONTEGGI, SEGNALETICA, COMPONENTI PER C | | |
| 004.01 | PONTEGGI METALLICI TUBO-GIUNTO | | |
| 004.01.001 | MATERIALI PER PONTEGGI TUBOLARI | | |
| 004.01.001.001 | Tubo in acciaio diametro 48 mm, verniciato nero, per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventuno ) | m | 0,21 |
| 004.01.001.002 | Giunto ortogonale a quattro bulloni in acciaio stampato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventi ) | cad | 0,20 |
| 004.01.001.003 | Basetta in acciaio piana per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaundici ) | cad | 0,11 |
| 004.01.001.004 | Ruota in ferro verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro unovirgolanovantotto ) | cad | 1,98 |
| 004.01.001.005 | Ruota gommata verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro duevirgolatrentanove ) | cad | 2,39 |
| 004.01.001.006 | Spinotto, diametro 48 mm, verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | cad | 0,09 |
| 004.01.001.007 | Vitone d'ancoraggio verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | cad | 0,45 |
| 004.01.001.008 | Giunto a perno diametro 48 mm per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 004.01.001.009 | Giunto orientabile per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | cad | 0,22 |
| 004.01.001.010 | Rete di protezione in teli di plastica per ponteggi, compresi accessori di fissaggio; escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | mq | 0,24 |
| 004.01.001.012 | Tavolone d'abete lunghezza 4 m, spessore 50 mm, larghezza 200 mm, a norma per ponteggi, dato a nolo per 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi<br>( Euro duevirgolaventotto ) | cad | 2,28 |
| 004.01.001.013 | Tavolone d'abete lunghezza 4 m, spessore 50 mm, larghezza 300 mm, a norma per ponteggi dato a nolo per 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi<br>( Euro trevirgolatrentadue ) | cad | 3,32 |
| 004.01.001.015 | Coprigiunto di ponteggi in polipropilene (spessore 3 mm), in due elementi intercambiabili e simmetrici, completo di foro per l'uscita dell'acqua piovana; dato a nolo per ogni 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi<br>( Euro zerovirgolasedici ) | cad | 0,16 |
| 004.01.002 | PONTEGGI TUBOLARI | | |
| 004.01.002.011 | Parasassi (mantovana) per ponteggio in tubo-giunto con tavolato di protezione in tavole di legno spessore 4 mm, eseguita con tubi in acciaio diametro 48 cm, giunti orientabili e giunti di fissaggio al ponteggio; misurata per 1 m di ponteggio, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro ottovirgolatrentaquattro ) | m | 8,34 |
| 004.01.002.012 | Parasassi (mantovana) per ponteggio in tubo-giunto con tavolato di protezione in tavole di legno spessore 4 mm, eseguita con tubi in acciaio diametro 48 cm, giunti orientabili e giunti di fissaggio al ponteggio; misurata per 1 m di ponteggio, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | m | 2,94 |
| 004.01.002.021 | Sbalzo in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio, avente profondita' (o larghezza di impalcato) uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata semplice, compreso: quota parte del ponteggio di facciata corrispondente, tavolame, reti e/o parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio, misurato per lo sviluppo delle facciate dello sbalzo, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta; dato a nolo per periodo minimo 30 giorni; escluso: onorari per progettazione ove occorra<br>( Euro ventivirgolacinquantanove ) | mq | 20,59 |
| 004.01.002.022 | Sbalzo in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio, avente profondita' (o larghezza di impalcato) uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata semplice, compreso: quota parte del ponteggio di facciata corrispondente, tavolame, reti e/o parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, misurato per lo sviluppo delle facciate dello sbalzo, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta; nolo per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi 30<br>( Euro quattrovirgolanovantuno ) | mq | 4,91 |
| 004.01.002.031 | Ponteggio tubolare in sola struttura su facciata semplice per sorreggere piano di lavoro e sottoponte (questi esclusi) all'ultimo piano o sottotetto, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, colonna scale e quanto occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale della facciata interessata ai lavori, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro diecivirgolaquattordici ) | mq | 10,14 |
| 004.01.002.032 | Ponteggio tubolare in sola struttura su facciata semplice per sorreggere piano di lavoro e sottoponte (questi esclusi) all'ultimo piano o sottotetto, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, colonna scale e quanto occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale della facciata interessata ai lavori, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | mq | 1,62 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 004.01.002.035 | Piano di lavoro e relativo sottoponte in elementi di ponteggio tubolare regolamentare eseguiti solo all'ultimo piano di facciata semplice escluso struttura di appoggio, questa da valutarsi a parte, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta la lunghezza della facciata interessata ai lavori, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro seivirgolaventisette ) | m | 6,27 |
| 004.01.002.036 | Piano di lavoro e relativo sottoponte in elementi di ponteggio tubolare regolamentare eseguiti solo all'ultimo piano di facciata semplice escluso struttura di appoggio, questa da valutarsi a parte, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta la lunghezza della facciata interessata ai lavori, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro unovirgolaottantotto ) | m | 1,88 |
| 004.01.002.055 | Tassa occupazione di suolo pubblico (da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano) | giorno | |
| 004.01.002.101 | Ponteggio tubolare regolamentare per facciata semplice, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro quattordicivirgolaundici ) | mq | 14,11 |
| 004.01.002.102 | Ponteggio a tubo-giunto in acciaio, regolamentare per facciata semplice, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, di uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera, compresi: manutenzione, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; escluse tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta<br>( Euro trevirgolaottantuno ) | mq | 3,81 |
| 004.01.002.103 | Ponteggio tubolare regolamentare per facciata semplice, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta; per tutta la durata del lavoro<br>( Euro quindicivirgolaquindici ) | | 15,15 |
| 004.01.003 | NODI GIUNTO-TUBO | | |
| 004.01.003.001 | Nodo tubo-giunto in acciaio per la formazione di struttura complessa ed articolata in ponteggio metallico montato e serrato compreso: giunto, quota parte di tubolare metallico da ponteggio tra 1,40 - 1,60 m, di basette, di spinotti, di ancoraggi, ecc., trasporti, sollevamenti e cali, montaggio, smontaggio e controlli periodici di manutenzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito ad opera d'arte; dato a nolo per il primo mese o frazione<br>( Euro dodicivirgolatrentatre ) | cad | 12,33 |
| 004.01.003.002 | Nodo giunto-tubo per la formazione di struttura complessa ed articolata in ponteggio metallico montato e serrato compreso: giunto, quota parte di tubolare metallico da ponteggio tra 1,40 - 1,60 m, di basette, di spinotti, di ancoraggi, controlli periodici di manutenzione, ecc.; dato a nolo per ogni mese successivo al primo o frazione<br>( Euro zerovirgolasettanta ) | cad | 0,70 |
| 004.01.004 | PONTEGGI TUBOLARI PER STRUTTURE E/O ATTREZZATURE SPECIALI | | |
| 004.01.004.001 | Trave in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, nolo per periodo minimo 30 giorni; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, carico, scarico, sollevamenti, cali, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove occorra, misurata per lo sviluppo delle facciate del ponteggio<br>( Euro diciottovirgolazerotto ) | mq | 18,08 |
| 004.01.004.002 | Trave in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 giorni; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione, manutenzione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, misurata per lo sviluppo delle facciate del ponteggio<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | mq | 3,62 |
| 004.01.004.003 | Pilastro in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, compreso: tavolame, basette, spinotti e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove occorra, misurato per lo sviluppo delle facciate del ponteggio; dato a nolo per periodo minimo 30 giorni<br>( Euro quindicivirgolaquindici ) | mq | 15,15 |
| 004.01.004.004 | Pilastro in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunti in acciaio; compreso: tavolame, basette, spinotti e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove occorra, misurato per lo sviluppo delle facciate del ponteggio; dato a nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 giorni<br>( Euro trevirgolazerocinque ) | mq | 3,05 |
| 004.01.004.007 | Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano, misurato per lo sviluppo delle facciate del ponteggio; dato a nolo per periodo minimo 30 giorni<br>( Euro dodicivirgolaottantacinque ) | mq | 12,85 |
| 004.01.004.008 | Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio compreso: tavolame, reti o parapetti di protezione e quant'altro occorra in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 giorni o per solo nolo<br>( Euro duevirgolaquarantasei ) | mq | 2,46 |
| 004.01.004.009 | Paratia di protezione in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, controventature e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove occorra, misurata per lo sviluppo della faccia della paratia-ponteggio; nolo per periodo minimo 30 giorni<br>( Euro dodicivirgolaquindici ) | mq | 12,15 |
| 004.01.004.010 | Paratia di protezione in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, controventature e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | progettazione ove occorra, misurata per lo sviluppo della faccia della paratia-ponteggio; nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 giorni o per solo nolo<br>( Euro trevirgolasettantotto ) | mq | 3,78 |
| 004.01.007 | PONTEGGI PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO TERRENI E ROCCE | | |
| 004.01.007.001 | Ponteggio per opere di consolidamento terreni, rocce e manufatti o per castelletti, realizzato con tubolari metallici, convenientemente ancorato alla parete e idoneo al sostegno di attrezzature di perforazione o sollevamento, munito di ponti e sottoponti di servizio, di pianali in legno o metallo, comunque in grado di sopportare il carico di macchine operatrici, le tavole fermapiede, i parapetti etc., compreso il montaggio e lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; misurato a mc del ponteggio vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, fornito per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi 12<br>( Euro diecivirgolaquarantasei ) | mc | 10,46 |
| 004.01.007.002 | Ponteggio per opere di consolidamento terreni, rocce e manufatti o per castelletti, realizzato con tubolari metallici, convenientemente ancorato alla parete e idoneo al sostegno di attrezzature di perforazione o sollevamento, munito di ponti e sottoponti di servizio, di pianali in legno o metallo, comunque in grado di sopportare il carico di macchine operatrici, le tavole fermapiede, i parapetti etc., compreso il montaggio e lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; misurato a mc del ponteggio vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, fornito per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi dodici<br>( Euro zerovirgolasessantatre ) | mc | 0,63 |
| 004.02 | PONTEGGI AD ELEMENTI PREFABBRICATI | | |
| 004.02.002 | PONTEGGI AD ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI | | |
| 004.02.002.002 | Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati a telaio per i successivi 30 giorni o frazione o per solo nolo, comprensivo di: telaio (larghezza 1,80 m), basette, correnti, diagonali, ganci di collegamento assiale, tavole metalliche, fermapiede, parapetti, aste-parapetto e quant'altro occorra per ottemperare alle norme antiinfortunistiche; compreso: trasporto, montaggio, smontaggio e teli o reti di protezione, ma escluso: creazione di parasassi e sbalzi in genere, oneri eventuali per la progettazione e per l'occupazione di suolo pubblico<br>( Euro unovirgolaquarantuno ) | mq | 1,41 |
| 004.02.002.101 | Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati a telaio per i primi 30 giorni o frazione, comprensivo di: telaio (larghezza 1,80 m), basette, correnti, diagonali, ganci di collegamento assiale, tavole metalliche, fermapiede, parapetti, aste-parapetto e quant'altro occorra per ottemperare alle norme antiinfortunistiche; compreso: trasporto, montaggio, smontaggio, teli o reti di protezione, ma escluso: creazione di parasassi e sbalzi in genere, oneri eventuali per la progettazione e per l'occupazione di suolo pubblico<br>( Euro novevirgolaquattordici ) | mq | 9,14 |
| 004.02.010 | PARASASSI A ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI | | |
| 004.02.010.001 | Parasassi (mantovana) per ponteggio a telai prefabbricati con tavolato di protezione di larghezza 150 cm in pianali metallici, composto da giunti di tenuta al ponteggio, tirante e puntone in tubolare d'acciaio e giunti a perno per la inclinazione; misurato per la lunghezza di applicazione al ponteggio, compreso montaggio, trasporti e smontaggio e quant'altro occorra per ottemperare alle norme antinfortunistiche, ma escluso oneri di progettazione e occupazione suolo pubblico; dato per i primi 30 gg. o frazione<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | m | 4,25 |
| 004.02.010.002 | Parasassi (mantovana) per ponteggio a telai prefabbricati con tavolato di protezione in pianali metallici, composto da giunti di tenuta al ponteggio, tirante e puntone in tubolare d'acciaio e giunti a perno per la inclinazione; misurato per la lunghezza di applicazione al ponteggio, compreso quant'altro occorra per ottemperare alle norme antinfortunistiche; dato come nolo per i ogni 30 gg. o frazione successivi ai primi<br>( Euro unovirgolaventuno ) | m | 1,21 |
| 004.03 | PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI | | |
| 004.03.001 | PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI CON UNA COLONNA | | |
| 004.03.001.001 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 15 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro trevirgolatrentatre ) | ora | 3,33 |
| 004.03.001.002 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 20 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro trevirgolacinquantanove ) | ora | 3,59 |
| 004.03.001.003 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 25 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | ora | 3,92 |
| 004.03.001.004 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 30 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro quattrovirgoladiciassette ) | ora | 4,17 |
| 004.03.001.005 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 35 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro quattrovirgolatrentasei ) | ora | 4,36 |
| 004.03.001.006 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 40 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro quattrovirgolasessantacinque ) | ora | 4,65 |
| 004.03.001.007 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 45 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro quattrovirgolaottantasei ) | ora | 4,86 |
| 004.03.001.008 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 50 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro cinquevirgolaundici ) | ora | 5,11 |
| 004.03.002 | PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI BICOLONNA | | |
| 004.03.002.001 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 15 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro seivirgolaquarantanove ) | ora | 6,49 |
| 004.03.002.002 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 20 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro seivirgolanovantacinque ) | ora | 6,95 |
| 004.03.002.003 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 25 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | ora | 7,50 |
| 004.03.002.004 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 30 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro settevirgolanovantacinque ) | ora | 7,95 |
| 004.03.002.005 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 35 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro ottovirgolatrentasei ) | ora | 8,36 |
| 004.03.002.006 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 40 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro ottovirgolanovantuno ) | ora | 8,91 |
| 004.03.002.007 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 45 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro novevirgolatrentasei ) | ora | 9,36 |
| 004.03.002.008 | Ponteggio autosollevante per altezze fino a 50 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio<br>( Euro novevirgolanovantaquattro ) | ora | 9,94 |
| 004.04 | PONTEGGI VARI E COMPLEMENTI | | |
| 004.04.001 | PONTEGGI DI SERVIZIO INTERNI | | |
| 004.04.001.001 | Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni, nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme antiinfortunistiche, compreso trasporti, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro per superfici fino a 25 mq; nolo per il primo mese<br>( Euro diciassettevirgolasessantasei ) | mq | 17,66 |
| 004.04.001.002 | Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni, nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme antiinfortunistiche, compreso controlli di manutenzione, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro per superfici fino a 25 mq; nolo per ogni mese successivo al primo o frazione<br>( Euro trevirgoladodici ) | mq | 3,12 |
| 004.04.001.003 | Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme antiinfortunistiche, compreso trasporti, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale del piano dilavoro per superfici superiori a 25 mq; nolo per il primo mese<br>( Euro ventunovirgolaquarantadue ) | mq | 21,42 |
| 004.04.001.004 | Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme antiinfortunistiche, compreso controlli di manutenzione, misurato in proiezione orizzontale del piano dilavoro per superfici superiori a 25 mq; nolo per ogni mese successivo al primo o frazione<br>( Euro quattrovirgolatrentasette ) | mq | 4,37 |
| 004.04.002 | PONTI DI SERVIZIO INTERNI | | |
| 004.04.002.001 | Nolo di ponte di servizio interno costituito da tavoloni su capre o sostegni verticali fino all' altezza di m 2, privo di sottoponte, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, per qualsiasi periodo,misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro della larghezza non inferiore a 1 m<br>( Euro trevirgolanovantotto ) | mq | 3,98 |
| 004.04.005 | PONTI MOBILI DI SERVIZIO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 004.04.005.001 | Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 3 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno<br>( Euro quattrovirgolatrentuno ) | cad | 4,31 |
| 004.04.005.002 | Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 4 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno<br>( Euro cinquevirgolasessantasette ) | cad | 5,67 |
| 004.04.005.003 | Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 6 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno<br>( Euro novevirgolazerosei ) | cad | 9,06 |
| 004.04.005.004 | Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 9 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno<br>( Euro quattordicivirgolaquarantanove ) | cad | 14,49 |
| 004.04.007 | PUNTELLI METALLICI | | |
| 004.04.007.001 | Nolo di puntello tubolare in acciaio completo di basetta, spinotto di fermo e saette, ad altezza variabile da 200 cm a 330 cm (escluso montaggio e smontaggio) dato per un mese o frazione di esso<br>( Euro duevirgolaventotto ) | cad | 2,28 |
| 004.04.007.002 | Nolo mensile di puntello tubolare in acciaio ad altezza variabile completo di basetta, spinotto di fermo e saette, ad altezza variabile da 100 cm a 160 cm (escluso montaggio e smontaggio)<br>( Euro unovirgoladieci ) | cad | 1,10 |
| 004.04.008 | LEGNAME D'ABETE | | |
| 004.04.008.001 | Legname d'abete per puntellature e simili (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per nolo dei primi 30 giorni o frazione<br>( Euro ventivirgolazerosei ) | mc | 20,06 |
| 004.04.008.002 | Legname d'abete per puntellature e simili compreso consumo; nolo per ogni 15 giorni o frazione oltre i primi 30<br>( Euro settevirgolatrenta ) | mc | 7,30 |
| 004.04.008.003 | Legname d'abete per puntellature e simili a spigolo vivo e tavolame da ponteggio compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; nolo per i primi 30 giorni o frazione<br>( Euro trentaduevirgolazerotto ) | mc | 32,08 |
| 004.04.008.004 | Legname d'abete per puntellature e simili a spigolo vivo e tavolame da ponteggio, nolo per ogni 15 giorni, o frazione, oltre i primi 30<br>( Euro undicivirgolacinquantasette ) | mc | 11,57 |
| 004.06 | DISPOSITIVI ANTICADUTA | | |
| 004.06.001 | BALAUSTRE PREFABBRICATE MODULARI | | |
| 004.06.001.001 | Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. orizzontale o con pendenza fino a 10 gradi con spessore da 12 a 60 cm (soletta, scala, terrazza, ecc.), mediante morsetto a piastra con asta filettata di richiamo interna al montante e blocco a vite; compreso trasporti, montaggio e smontaggio, cali e sollevamenti, controllo periodico, data a nolo per i primi 30 gg. o frazione<br>( Euro diciottovirgolacinquantotto ) | cad | 18,58 |
| 004.06.001.002 | Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. orizzontale o con pendenza fino a 10 gradi con spessore da 12 a 60 cm (soletta, scala, terrazza, ecc.), mediante morsetto a piastra con asta filettata di richiamo interna al montante e blocco a vite; compreso controllo periodico, data a nolo per successivi 30 gg. o frazione oltre i primi 30<br>( Euro duevirgolacinquantacinque ) | cad | 2,55 |
| 004.06.001.003 | Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. verticale o con inclinazione fino a 10 gradi con spessore da 10 a 30 cm, mediante morsetto a piastra con bullone di bloccaggio e asta mobile lungo il montante con piastra di stabilizzazione; compreso trasporti, montaggio e smontaggio, cali e sollevamenti, controllo periodico, data a nolo per i primi 30 gg. o frazione<br>( Euro diciottovirgolasessantasei ) | cad | 18,66 |
| 004.06.001.004 | Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. verticale o con inclinazione fino a 10 gradi con spessore da 10 a 30 cm, mediante morsetto a piastra con bullone di bloccaggio e asta mobile lungo il montante con piastra di stabilizzazione; compreso controllo periodico, data a nolo per successivi 30 gg. o frazione oltre i primi 30<br>( Euro duevirgolasessantatre ) | cad | 2,63 |
| 004.06.001.005 | Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 150 cm con tre supporti per traverse in legno rinforzato o lamiera metallica zincata e rinforzata, lunghe 200 cm bloccate con viti, i montanti inclinabili da 0 a 30 gradi con fermo a spina sulla ghiera della morsa applicata a struttura di legno da 14x14 cm a 18x18 cm fissata con viti; compreso trasporti, montaggio e smontaggio, cali e sollevamenti, controllo periodico, data a nolo per i primi 30 gg. o frazione<br>( Euro ventivirgolazerodue ) | cad | 20,02 |
| 004.06.001.006 | Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 150 cm con tre supporti per traverse in legno rinforzato o lamiera metallica zincata e rinforzata, lunghe 200 cm bloccate con viti, i montanti inclinabili da 0 a 30 gradi con fermo a spina sulla ghiera della morsa applicata a struttura di legno da 14x14 cm a 18x18 cm fissata con viti; compreso controllo periodico, data a nolo per successivi 30 gg. o frazione oltre i primi 30<br>( Euro trevirgolaquarantaquattro ) | cad | 3,44 |
| 004.07 | TETTOIE PROVVISORIE | | |
| 004.07.001 | TETTOIE PROVVISORIE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 004.07.001.001 | Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 8/10, fissata a struttura semplice, questa compresa, in tubolari e giunti metallici in acciaio ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compresi trasporti, sollevamenti e cali, montaggio e smontaggio; misurata per l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo minimo 30 giorni<br>( Euro trentaseivirgolaventisei ) | mq | 36,26 |
| 004.07.001.002 | Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 8/10 fissata a struttura semplice in ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, questa compresa, ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compreso manutenzione; misurata per l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 o per solo nolo<br>( Euro diecivirgolasessantuno ) | mq | 10,61 |
| 004.07.001.005 | Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 3/10, fissata a struttura semplice, questa compresa, in tubolari e giunti metallici in acciaio ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compresi trasporti, sollevamenti e cali, montaggio e smontaggio; misurata per l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo minimo 30 giorni<br>( Euro ventinovevirgolazerocinque ) | mq | 29,05 |
| 004.07.001.006 | Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 3/10 fissata a struttura semplice in ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, questa compresa, ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compreso manutenzione; misurata per l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 o per solo nolo<br>( Euro trevirgolatrentanove ) | mq | 3,39 |
| 004.08 | SEGNALETICA | | |
| 004.08.001 | SEGNALE STRADALE MOBILE | | |
| 004.08.001.001 | Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. n. 495 del 16/12/1993, completo di treppiede oppure asta e base, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere per quantita' fino a 10 unita' al giorno, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | cad | 0,48 |
| 004.08.001.002 | Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. n. 495 del 16/12/1993, completo di treppiede oppure asta e base, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere per quantita' da 11 a 50 unita' al giorno, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | cad | 0,37 |
| 004.08.001.003 | Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. n. 495 del 16/12/1993, completo di treppiede oppure asta e base, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere per quantita' oltre 50 unita' al giorno, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | cad | 0,28 |
| 004.08.005 | LANTERNA A LUCE FISSA | | |
| 004.08.005.001 | Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, batterie efficienti fino a 10 unita' giornaliere, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolaottantasei ) | cad | 0,86 |
| 004.08.005.002 | Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, batterie efficienti da 10 a 50 unita' giornaliere, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolasessantanove ) | cad | 0,69 |
| 004.08.005.003 | Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, batterie efficienti oltre 50 unita' giornaliere, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | cad | 0,55 |
| 004.08.007 | SEMAFORI MOBILI | | |
| 004.08.007.001 | Semaforo mobile a tre luci, rosso maggiorato, omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo per periodo minimo di 5 giorni, al giorno<br>( Euro cinquantaseivirgolatrentatre ) | cad | 56,33 |
| 004.08.007.002 | Semaforo mobile a tre luci, rosso maggiorato, omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo oltre i primi 5 giorni, al giorno<br>( Euro trentaseivirgolacinquantatre ) | cad | 36,58 |
| 004.09 | RECINZIONI PROVVISORIE E/O MOBILI | | |
| 004.09.001 | TRANSENNA PARAPEDONALE | | |
| 004.09.001.001 | Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, assemblata per lunghezze fino a 50 m, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | cad | 0,59 |
| 004.09.001.002 | Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, assemblata per lunghezze da 51 a 300 m, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolatrentanove ) | cad | 0,39 |
| 004.09.001.003 | Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, assemblata per lunghezze superiori a 300 m, per un periodo minimo di 5 giorni<br>( Euro zerovirgolaventisei ) | cad | 0,26 |
| 004.09.003 | RECINZIONI MODULARI IN RETE METALLICA | | |
| 004.09.003.001 | Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione per periodo minimo di 7 giorni; al giorno<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | m | 1,19 |
| 004.09.003.002 | Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione; oltre i primi 7 giorni, al giorno<br>( Euro zerovirgolatredici ) | m | 0,13 |
| 004.09.003.005 | Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo oltre i 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione per periodo minimo di 7 giorni; al giorno<br>( Euro unovirgolazerotre ) | m | 1,03 |
| 004.09.003.006 | Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo oltre 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldat a 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione oltre i primi 7 giorni, al giorno<br>( Euro zerovirgolaundici ) | m | 0,11 |
| 004.10 | ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI | | |
| 004.10.001 | LASTRE IN ACCIAIO | | |
| 004.10.001.001 | Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione<br>( Euro ventivirgolasessantaquattro ) | cad | 20,64 |
| 004.10.001.002 | Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro trevirgolaottantadue ) | cad | 3,82 |
| 004.10.001.003 | Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione<br>( Euro ventunovirgolaquarantuno ) | cad | 21,41 |
| 004.10.001.004 | Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro quattrovirgolazerotto ) | cad | 4,08 |
| 004.10.001.011 | Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione<br>( Euro ventitrevirgolasettantotto ) | cad | 23,78 |
| 004.10.001.012 | Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro cinquevirgolasettantatre ) | cad | 5,73 |
| 004.10.001.013 | Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione<br>( Euro ventottovirgolanovantatre ) | cad | 28,93 |
| 004.10.001.014 | Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro settevirgolazeroquattro ) | cad | 7,04 |
| 004.15 | SERVIZI IGIENICI | | |
| 004.15.001 | WC CHIMICO | | |
| 004.15.001.001 | WC a funzionamento chimico incorporato in cabina monoblocco di polietilene (peso 70 kg, dimensioni 106x106xh230 cm) con serbatoio per contenimento reflui (250 utilizzi), schermato da dispositivo a nastro rotante con meccanismo autopulente igenizzante e di scarico; compreso: trasporti, posizionamento, pulizia con integrazione prodotti chimici e smaltimento reflui settimanali, assicurazione WC, nolo per ogni 30 gg. o frazione<br>( Euro centocinquantavirgolaquarantotto ) | cad | 150,48 |
| 004.15.003 | CABINE DI SERVIZIO PREFABBRICATE | | |
| 004.15.003.001 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 120x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico acqua, di 1 lavabo con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci alle reti di distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o comunque appoggi di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i primi trenta giorni o frazione<br>( Euro novantaquattrovirgolanovantanove ) | cad | 94,99 |
| 004.15.003.002 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 120x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico acqua, di 1 lavabo con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere; il tutto considerato a nolo per ogni trenta giorni o frazione successivi ai primi | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantavirgolacinquantotto ) | cad | 40,58 |
| 004.15.003.003 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 240x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico acqua, di 1 lavabo e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci alle reti di distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o comunque appoggi di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i primi trenta giorni o frazione<br>( Euro centotrentasettevirgolacinquantotto ) | cad | 137,58 |
| 004.15.003.004 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 240x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico acqua, di 1 lavabo e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere; il tutto considerato a nolo per ogni trenta giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro sessantacinquevirgolatrentasei ) | cad | 65,36 |
| 004.15.003.005 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 300x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico acqua, di 1 lavabo doppio e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci alle reti di distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o comunque appoggi di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i primi trenta giorni o frazione<br>( Euro duecentotrevirgolazerodue ) | cad | 203,02 |
| 004.15.003.006 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 300x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico acqua, di 1 lavabo doppio e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso; il tutto considerato a nolo per ogni trenta giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro centotrevirgolacinquantatre ) | cad | 103,53 |
| 004.15.003.007 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 400x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico acqua, di 2 lavabi doppi e 2 docce con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci alle reti di distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o comunque appoggi di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i primi trenta giorni o frazione<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolacinquantadue ) | cad | 245,52 |
| 004.15.003.008 | Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 400x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti, copertura coibentata in pannelli a "sandwich" portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico acqua, di 2 lavabi doppi e 2 docce con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso; il tutto considerato a nolo per ogni trenta giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro centoventiduevirgolazerodue ) | cad | 122,02 |
| 004.17 | ASPIRATORI D'ARIA | | |
| 004.17.001 | VENTILATORI - ASPIRATORI | | |
| 004.17.001.001 | Ventilatore/aspiratore con motore elettrico monofase 0,75 con invertitore di rotazione in corpo in PEHD a doppio rivestimento, completo di tubazione flessibile snodata diametro 30 cm, capacita' a 15 m dritto 2400 mc/h, componibile fino a 38 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentasei ) | ora | 2,36 |
| 004.17.001.003 | Ventilatore/aspiratore con motore elettrico trifase 3,7 con invertitore di rotazione in corpo in PEHD a doppio rivestimento, completo di tubazione flessibile snodata diametro 52 cm, capacita' a 15 m dritto 11800 mc/h, componibile fino a 38 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantasette ) | ora | 4,57 |
| 004.20 | MEZZI ANTINCENDIO | | |
| 004.20.001 | ESTINTORI PORTATILI A POLVERE | | |
| 004.20.001.003 | Estintore portatile con carica a polvere da 2 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici di legge e smontaggi<br>( Euro quattrovirgolasessantadue ) | cad | 4,62 |
| 004.20.001.004 | Estintore portatile con carica a polvere da 2 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge<br>( Euro duevirgolasessantacinque ) | cad | 2,65 |
| 004.20.001.007 | Estintore portatile con carica a polvere da 4 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | periodici di legge e smontaggi<br>( Euro cinquevirgolazerosei ) | cad | 5,06 |
| 004.20.001.008 | Estintore portatile con carica a polvere da 4 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge<br>( Euro duevirgolasessantacinque ) | cad | 2,65 |
| 004.20.001.011 | Estintore portatile con carica a polvere da 6 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici di legge e smontaggi<br>( Euro cinquevirgolaquindici ) | cad | 5,15 |
| 004.20.001.012 | Estintore portatile con carica a polvere da 6 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge<br>( Euro duevirgolaquaranta ) | cad | 2,40 |
| 004.20.002 | ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE | | |
| 004.20.002.001 | Estintore carrellato con carica a polvere da 30 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, cartelli di indicazione e controlli periodici di legge<br>( Euro diecivirgolaventinove ) | cad | 10,29 |
| 004.20.002.002 | Estintore carrellato con carica a polvere da 30 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge<br>( Euro settevirgolaventinove ) | cad | 7,29 |
| 004.20.002.005 | Estintore carrellato con carica a polvere da 50 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, cartelli di indicazione e controlli periodici di legge<br>( Euro dodicivirgolasessantacinque ) | cad | 12,65 |
| 004.20.002.006 | Estintore carrellato con carica a polvere da 50 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge<br>( Euro ottovirgolanovantanove ) | cad | 8,99 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 005 | LEGANTI ED ADDITIVI | | |
| 005.01 | AGGLOMERANTI E ADDITIVI | | |
| 005.01.001 | CALCE | | |
| 005.01.001.001 | Calce bianca idrata (in sacchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgoladiciannove ) | t | 124,19 |
| 005.01.001.002 | Calce idraulica (in sacchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolatrentanove ) | t | 110,39 |
| 005.01.001.003 | Calce eminentemente idraulica (in sacchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattordicivirgolaquindici ) | t | 114,15 |
| 005.01.001.006 | Calce eminentemente idraulica (sfusa); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantacinquevirgolatrenta ) | t | 85,30 |
| 005.01.002 | CEMENTO | | |
| 005.01.002.001 | Cemento in sacchi, CEM IV B 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolanovantotto ) | t | 137,98 |
| 005.01.002.002 | Cemento in sacchi, CEM II B-L 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolanovantotto ) | t | 137,98 |
| 005.01.002.003 | Cemento in sacchi, CEM III B 32,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolanovantotto ) | t | 137,98 |
| 005.01.002.005 | Cemento in sacchi, CEM II A-V 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantavirgolacinquantatre ) | t | 150,53 |
| 005.01.002.006 | Cemento in sacchi, CEM II A-L 42,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantavirgolacinquantatre ) | t | 150,53 |
| 005.01.002.007 | Cemento in sacchi, CEM III A 42,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaseivirgolasettantasei ) | t | 146,76 |
| 005.01.002.008 | Cemento in sacchi, CEM I 5,25; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantaseivirgolaottantaquattro ) | t | 166,84 |
| 005.01.002.011 | Cemento sfuso, CEM IV B 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolatrentanove ) | t | 110,39 |
| 005.01.002.012 | Cemento sfuso, CEM II B-L 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolatrentanove ) | t | 110,39 |
| 005.01.002.013 | Cemento sfuso, CEM IV B 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolatrentanove ) | t | 110,39 |
| 005.01.002.015 | Cemento sfuso, CEM II A-V 42,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventunovirgolasessantotto ) | t | 121,68 |
| 005.01.002.016 | Cemento sfuso, CEM II A-L 42,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolanovantatre ) | t | 122,93 |
| 005.01.002.017 | Cemento sfuso, CEM I A 42,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolaquarantadue ) | t | 120,42 |
| 005.01.002.021 | Cemento sfuso, CEM I 52,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentacinquevirgolaquarantotto ) | t | 135,48 |
| 005.01.002.025 | Cemento bianco in sacchi, CEM II A-L 32,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiciassettevirgolazerouno ) | t | 217,01 |
| 005.01.002.026 | Cemento bianco in sacchi, CEM II A-L 42,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotredicivirgolaventicinque ) | t | 213,25 |
| 005.01.002.027 | Cemento bianco in sacchi, CEM I A 5,25 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantottovirgolaquarantotto ) | t | 278,48 |
| 005.01.002.029 | Cemento presa rapida PQ; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentocinquevirgoladiciassette ) | t | 405,17 |
| 005.01.002.030 | Cemento fuso alluminoso PQ, in sacchi; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoventisettevirgolacinquantacinque ) | t | 727,55 |
| 005.01.002.031 | Cemento refrattario PQ; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottantottovirgolatrentuno ) | t | 588,31 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 005.01.003 | GESSO | | |
| 005.01.003.001 | Gesso a formare (PQ); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgoladiciassette ) | kg | 0,17 |
| 005.01.003.002 | Gesso a legno (PQ); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | kg | |
| 005.01.003.003 | Gesso scagliola da intonaci (PQ); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaundici ) | kg | 0,11 |
| 005.01.003.004 | Gesso scagliola da intonaci (minimo 0,1 t); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolaundici ) | t | 65,11 |
| 005.01.003.005 | Gesso a muro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantunovirgolasettantacinque ) | t | 141,75 |
| 005.01.004 | VELO | | |
| 005.01.004.001 | Velo pronto in sacchi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquindici ) | kg | 0,15 |
| 005.02 | ADDITIVI E PRODOTTI PER CLS E MALTE | | |
| 005.02.001 | IDROFUGHI | | |
| 005.02.001.001 | Additivo idrofugo a presa normale liquido ad effetto fluidificante per confezionare malte cementizie idrofughe e piu'compatte con porosita' ridotta, in confezione da 5 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantanove ) | kg | 4,59 |
| 005.02.001.002 | Additivo accelerante a presa rapida liquido per confezionare malte cementizie idrofughe ed a elevata compattezza, per supporti soggetti ad unmidita' in confezione da 5 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantacinque ) | kg | 5,65 |
| 005.02.001.003 | Additivo liquido accellerante la presa e favorire l'indurimento istantaneo del cemento; adatto contro flussi accidenatali d'acqua; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantasei ) | kg | 5,86 |
| 005.02.002 | FLUIDIFICANTI | | |
| 005.02.002.001 | Additivo iperfluidificante a base di polimeri solfonati e/o melammini, in soluzione acquosa esente da cloruri, secondo UNI 8145, dosaggio 2% in litri del peso di cemento, confezione in fusti da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | kg | 1,57 |
| 005.02.002.002 | Additivo superfluidificante a base di polimeri policondensati in soluzione acquosa esente da cloruri, secondo UNI 8145, dosaggio 1% in litri del peso di cemento, confezione in fusti da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantuno ) | kg | 1,41 |
| 005.02.002.003 | Additivo fluidificante tensioattivo a base di solfonati, secondo UNI 7102, dosaggio da 0,4% a 1% in litri del peso di cemento, in soluzione acquosa confezione in fusti da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantanove ) | kg | 0,99 |
| 005.02.002.004 | Additivo fluidificante accelerante di indurimento con sviluppo di calore (antigelo), esente da cloruri, secondo UNI 7108, dosaggio 1,5% in litri del peso di cemento, confezione da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | kg | 1,24 |
| 005.02.003 | PRODOTTI ESPANSIVI | | |
| 005.02.003.001 | Agente ad espansione controllata esente da cloruri per calcestruzzo a ritiro compensato, dosaggio 8% del peso di cemento, in polvere confezionata in sacchi da 20 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerocinque ) | kg | 1,05 |
| 005.02.003.002 | Cemento reoplastico, preconfezionato fluido, espansivo, antiritiro per calcestruzzo a ritiro compensato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotto ) | kg | 1,08 |
| 005.02.003.003 | Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante privo di cloruri per iniezione di boiacche o malte cementizie nelle guaine dei cavi nelle strutture precompresse, dosaggio 1% del peso di cemento, in polvere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantotto ) | kg | 4,68 |
| 005.02.004 | ADDITIVI VARI | | |
| 005.02.004.001 | Additivo liquido, a base di stirene - butadiene (lattice) per malte ad alto potere adesivo, aggrappante su sottofondi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantotto ) | kg | 4,88 |
| 005.02.004.002 | Fibre poliacriliche resistenti agli alcali, addittivate con protettivo anti-raggi U.V. per evitare le fessurazioni plastiche degli intonaci, dosaggio 0,8 kg/mc; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolanovanta ) | kg | 11,90 |
| 005.02.004.003 | Miscela di componenti metallici a granulometria controllata per pavimentazioni antiusura e antisdrucciolo, confezione da kg 50 (aggregato puro) kg/mq 2,5-5; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | kg | 2,31 |
| 005.02.004.004 | Indurente minerale a granulometria assortita a base quarzifera per pavimentazioni resistenti all'usura e all' attrito sia radente che volvente e con finitura superficiale antisdrucciolo, confezione da kg 50 (aggregato puro) kg/mq 2,5-5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | kg | 1,19 |
| 005.02.005 | PROTETTIVI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 005.02.005.001 | Pittura bicomponente, impermeabilizzante, elastica a base di cementi selezionati e di una dispersione di resine sintetiche; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | kg | 2,72 |
| 005.02.005.002 | Pittura bicomponente in resina epossidica, antiacido, in emulsione acquosa, per protezione superficiale del calcestruzzo; protettivo discretamente permeabile al vapore, resistente all'ingiallimento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaquaranta ) | kg | 16,40 |
| 005.02.005.003 | Pittura bicomponente in resina epossidica, antiacido, in soluzione acquosa per protezione superficiale del calcestruzzo; protettivo discretamente permeabile al vapore, resistente all'ingiallimento in versione idonea per alimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolanovanta ) | kg | 17,90 |
| 005.02.005.004 | Pittura monocomponente protettiva a base di resine acriliche in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, confezione da 23 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovanta ) | kg | 8,90 |
| 005.02.005.005 | Liquido impregnante a base di siliconi in solvente incolore, idrorepellente, per la protezione del calcestruzzo dall'acqua battente; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventinove ) | kg | 6,29 |
| 005.02.005.006 | Passivante in pasta, bicomponente a base di polimeri, polveri silice ed elementi anticorrosione per ferri di armatura nel cemento armato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantasei ) | kg | 5,86 |
| 005.02.005.009 | Pittura bicomponente impermeabile flessibile a base cementizia e resine sintetiche, confezione 10-20 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantatre ) | kg | 2,93 |
| 005.02.006 | PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI | | |
| 005.02.006.001 | Primer consolidante epossidico a bassa viscosita` in apposito solvente, da applicare su sottofondo in cls perfettamente pulito ed asciutto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasessanta ) | kg | 11,60 |
| 005.02.006.004 | Vernice antipolvere protettiva epossidica ad effetto antiisdrucciolo, con contenuto solido non inferiore all'81% in volume, colorata da posare su primer livellante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasessantuno ) | kg | 9,61 |
| 005.02.006.008 | Sigillante monocomponente poliuretanico ad elasticita` permanente e consistenza autolivellante da applicarsi per colatura diretta all'interno del giunto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaquaranta ) | kg | 16,40 |
| 005.03 | DISGREGANTI | | |
| 005.03.001 | AGENTI DEMOLITORI IN POLVERE | | |
| 005.03.001.001 | Agente demolitore in polvere, privo di sostanze nocive, composto da una miscela inorganica con aggiunta di silicato speciale ed elemento organico; da miscelare con acqua, in percentuale non superiore al 30%; fornito nell'ambito del cantiere in sacchi da 5 kg compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantotto ) | kg | 6,98 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 006 | INERTI E PIETRAME | | |
| 006.01 | SABBIE, GHIAIE E VARI, | | |
| 006.01.001 | SABBIE E GRANIGLIE | | |
| 006.01.001.001 | Sabbia naturale di fiume<br>( Euro trentatrevirgolaventi ) | mc | 33,20 |
| 006.01.001.002 | Sabbia di frantumazione<br>( Euro ventottovirgolazerozero ) | mc | 28,00 |
| 006.01.001.004 | Graniglia 2/5<br>( Euro ventottovirgoladieci ) | mc | 28,10 |
| 006.01.001.005 | Graniglia 5/10<br>( Euro ventisettevirgolatrenta ) | mc | 27,30 |
| 006.01.002 | PIETRISCHETTI E GHIAIETTI | | |
| 006.01.002.001 | Pietrischetto 10/15<br>( Euro venticinquevirgolanovanta ) | mc | 25,90 |
| 006.01.002.002 | Ghiaietto 10/15<br>( Euro ventottovirgolaottanta ) | mc | 28,80 |
| 006.01.002.003 | Pietrischetto 15/25<br>( Euro ventiquattrovirgoladieci ) | mc | 24,10 |
| 006.01.002.004 | Ghiaietto 15/25<br>( Euro ventiseivirgolaquaranta ) | mc | 26,40 |
| 006.01.003 | PIETRISCHI E GHIAIE | | |
| 006.01.003.001 | Pietrisco 25/40<br>( Euro venticinquevirgolasessanta ) | mc | 25,60 |
| 006.01.003.002 | Ghiaia 25/40<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | mc | 27,60 |
| 006.01.003.003 | Pietrisco 40/60<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | mc | 25,00 |
| 006.01.003.004 | Ghiaia 40/60<br>( Euro ventiseivirgolacinquanta ) | mc | 26,50 |
| 006.01.003.005 | Pietrisco 60/71<br>( Euro ventiquattrovirgolaottanta ) | mc | 24,80 |
| 006.01.003.006 | Ghiaia 60/71<br>( Euro ventiseivirgolaventi ) | mc | 26,20 |
| 006.01.004 | INERTI VARI | | |
| 006.01.004.001 | Materiali aridi tipo A1,A2/4,A2/5 (C.N.R. UNI 10006)<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | mc | 15,60 |
| 006.01.004.002 | Materiali aridi tipo A2,A3,A4 (C.N.R. UNI 10006)<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | mc | 15,20 |
| 006.01.004.003 | Tout venant di cava calcarea<br>( Euro diciassettevirgolanovanta ) | mc | 17,90 |
| 006.01.004.004 | Misto di fiume per intasamenti sottofondi<br>( Euro ventivirgolaottanta ) | mc | 20,80 |
| 006.01.004.011 | Sabbione o sciabbione<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | mc | 22,20 |
| 006.01.004.020 | Stabilizzato di cava<br>( Euro venti unovirgolaottanta ) | mc | 21,80 |
| 006.01.004.022 | Terra refrattaria Piccole Quantita'<br>( Euro zero virgolatrentaquattro ) | kg | 0,34 |
| 006.01.007 | TERRE | | |
| 006.01.007.001 | Terra sciolta di riporto per riempimenti e ringrossi<br>( Euro unovirgolaquattordici ) | mc | 1,14 |
| 006.01.007.002 | Terra da coltivo selezionata scevra da sassi<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | mc | 14,00 |
| 006.01.007.003 | Terra sciolta per giardini selezionata, da strato colturale attivo pulita da sassi ed infestanti<br>( Euro ventottovirgolaquaranta ) | mc | 28,40 |
| 006.02 | INERTI PROVENIENTI DA IMPIANTI AUTORIZZATI AL RICICLAGGIO | | |
| 006.02.001 | INERTI DI RECUPERO | | |
| 006.02.001.001 | Ghiaia pezzatura 50/100 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione; | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997 (attrazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D. Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio 2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasessanta ) | mc | 18,60 |
| 006.02.001.003 | Stabilizzato pezzatura 0/25, 0/30 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione; classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997 (attuazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D. Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio 2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaventi ) | mc | 17,20 |
| 006.02.001.004 | Stabilizzato pezzatura 0/50, 0/70 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione; classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997 (attuazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D. Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio 2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | mc | 12,50 |
| 006.02.001.005 | Sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione; classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997 (attuazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D. Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio 2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mc | 15,40 |
| 006.02.001.007 | Misto pezzatura 0/120 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione; classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997 (attuazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D. Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio 2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolacinquantaquattro ) | mc | 11,54 |
| 006.03 | INERTI PER LA FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI LEGGERI | | |
| 006.03.001 | VERMICULITE | | |
| 006.03.001.001 | Vermiculite fine espansa per intonaci (0-3 mm)<br>( Euro centosettantatrevirgolazerozero ) | mc | 173,00 |
| 006.03.001.002 | Vermiculite fine espansa per intinaci (0-6 mm)<br>( Euro centocinquantaduevirgolazerozero ) | mc | 152,00 |
| 006.03.001.003 | Vermiculite per calcestruzzi (0-12 mm)<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | mc | 149,00 |
| 006.03.002 | PERLITE | | |
| 006.03.002.001 | Perlite in sacconi di carta, grana fine (da 0 a 1,2 mm)<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | mc | 93,00 |
| 006.03.002.002 | Perlite in sacconi di carta, grana media (da 0,1 a 1,7 mm)<br>( Euro centovirgolazerozero ) | mc | 100,00 |
| 006.03.002.003 | Perlite in sacconi di carta, grana grossa (da 1,7 a 6 mm)<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | mc | 115,00 |
| 006.03.002.004 | Perlite siliconata in sacconi di politene<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | mc | 142,00 |
| 006.03.003 | POMICE | | |
| 006.03.003.001 | Pomice in granuli o sabbie, in sacchi (3-8 mm)<br>( Euro quarantatrevirgolatrenta ) | mc | 43,30 |
| 006.03.003.004 | Pomice in granuli o sabbie, sfusa<br>( Euro ventisettevirgolaquaranta ) | mc | 27,40 |
| 006.03.004 | ARGILLA ESPANSA IN SACCHI | | |
| 006.03.004.001 | Argilla espansa grana 0-3 mm in sacchi, 530 kg/mc<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | mc | 79,00 |
| 006.03.004.002 | Argilla espansa grana 4-8 mm in sacchi, 420 kg/mc<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | mc | 78,00 |
| 006.03.004.003 | Argilla espansa grana 9-12 mm in sacchi, 350 kg/mc | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro settantaseivirgolazerozero ) | mc | 76,00 |
| 006.03.005 | ARGILLA ESPANSA SFUSA | | |
| 006.03.005.001 | Argilla espansa grana 0-3 sfusa, 460 kg/mc<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | mc | 62,00 |
| 006.03.005.002 | Argilla espansa grana 4-8 sfusa, 380 kg/mc<br>( Euro sessantavirgolacinquanta ) | mc | 60,50 |
| 006.03.005.003 | Argilla espansa grana 9-12 sfusa, 330 kg/mc<br>( Euro cinquantanovevirgolaventi ) | mc | 59,20 |
| 006.04 | PIETRAME | | |
| 006.04.001 | PIETRAME PER EDILIZIA ( | | |
| 006.04.001.001 | Scapoli di pietrame grezzo per murature; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolasettanta ) | mc | 45,70 |
| 006.04.001.005 | Blocchetti o bozze di tufo squadrati per murature cm 37x27x11h, f.c.; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,44 |
| 006.04.001.006 | Blocchetti o bozze di tufo squadrati per murature cm 37x20x11 f.c.; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentanove ) | cad | 0,39 |
| 006.04.001.007 | Blocchetti o bozze di tufo squadrati per murature cm 37x15x11 f.c.; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | cad | 0,37 |
| 006.04.002 | PIETRAME PER OPERE FLUVIALI | | |
| 006.04.002.001 | Pietrame grezzo di cava per drenaggi, vespai, gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolatrenta ) | mc | 29,30 |
| 006.04.002.005 | Blocchi in pietra di cava da 0,1 - 0,5 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico<br>( Euro trentaseivirgolaquaranta ) | t | 36,40 |
| 006.04.002.006 | Blocchi in pietra di cava da 0,5 - 1,5 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico<br>( Euro trentasettevirgolasettanta ) | t | 37,70 |
| 006.04.002.007 | Blocchi in pietra di cava da 1,5 - 3 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico<br>( Euro trentottovirgolaquaranta ) | t | 38,40 |
| 006.04.002.008 | Blocchi in pietra di cava di oltre 3 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico<br>( Euro trentanovevirgolacinquanta ) | t | 39,50 |
| 006.04.003 | MASSI DI PIETRA PER OPERE MARITTIME | | |
| 006.04.003.001 | Scapolame da 5 a 50 kg di pietra non geliva, compatta, fornita da cave entro 30 km, compreso carico, trasporto e scarico in cantiere misurata in frasca assestata | mc | |
| 006.04.003.005 | Massi di peso da 0,05 a 1 t singolarmente, di I categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico | t | |
| 006.04.003.006 | Massi di peso da 1,001 a 3 t singolarmente, di II categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico | t | |
| 006.04.003.007 | Massi di peso da 3,001 a 7 t singolarmente, di III categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico | t | |
| 006.04.003.008 | Massi di peso da oltre 7 t singolarmente, di IV categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico | t | |
| 006.06 | INERTI SELEZIONATI PER OPERE DI RESTAURO | | |
| 006.06.001 | PIETRAME | | |
| 006.06.001.001 | Ciottoli di fiume lavati<br>( Euro ventitrevirgolacinquanta ) | mc | 23,50 |
| 006.06.001.005 | Pietrame di recupero da demolizioni pulito<br>( Euro seicentovirgolazerozero ) | mc | 600,00 |
| 006.06.002 | POLVERI E MACINATI | | |
| 006.06.002.001 | Polvere di mattoni<br>( Euro trevirgolaquindici ) | kg | 3,15 |
| 006.06.002.002 | Polvere di pietra<br>( Euro quattrovirgolacinquanta ) | kg | 4,50 |
| 006.06.002.003 | Polvere di marmo<br>( Euro unovirgolazerozero ) | kg | 1,00 |
| 006.06.002.006 | Pozzolana macinata (sacco 40 kg) | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro zerovirgolasessanta ) | kg | 0,60 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 007 | BITUMI | | |
| 007.01 | BITUMI ED EMULSIONI | | |
| 007.01.001 | BITUMI SFUSI | | |
| 007.01.001.001 | Bitume distillato, penetrazione 70-100 o 180-200 sfuso in autocisterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantavirgolazeroquattro ) | t | 250,04 |
| 007.01.001.002 | Bitume distillato penetrazione 50/70 sfuso in autocisterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantavirgolazeroquattro ) | t | 250,04 |
| 007.01.001.005 | Bitume ossidato penetrazione 80/90 in pani; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentonovantunovirgolasettanta ) | t | 991,70 |
| 007.01.001.006 | Bitume ossidato penetrazione 110/120 in pani; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettantaseivirgoladieci ) | t | 1.076,10 |
| 007.01.003 | EMULSIONI BITUMINOSE IN FUSTI DA KG 200 | | |
| 007.01.003.001 | Emulsione bituminosa al 55% basica, in fusti da 200 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoseivirgoladiciotto ) | t | 406,18 |
| 007.01.003.002 | Emulsione bituminosa al 55% acida, in fusti da 200 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentounovirgolanovantasei ) | t | 401,96 |
| 007.01.003.003 | Emulsione bituminosa acida al 60%, in fusti da 200 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantottovirgolaquarantasette ) | t | 488,47 |
| 007.01.003.004 | Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazioni a freddo (asfalto a freddo); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentocinquevirgolatrentacinque ) | t | 505,35 |
| 007.01.004 | EMULSIONI BITUMINOSE SFUSE | | |
| 007.01.004.001 | Emulsione bituminosa al 55% basica, sfusa in autocisterna; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentanovevirgolasettantuno ) | t | 339,71 |
| 007.01.004.002 | Emulsione bituminosa al 55% acida, sfusa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentaseivirgolacinquantacinque ) | t | 336,55 |
| 007.01.004.003 | Emulsione bituminosa al 60% acida, sfusa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantunovirgolatrentasei ) | t | 371,36 |
| 007.01.005 | EMULSIONI BITUMINOSE FRANCO SPANDITRICE | | |
| 007.01.005.001 | Emulsione bituminosa al 65% acida, sfusa fornita su spanditrice nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantanovevirgolaottantacinque ) | t | 399,85 |
| 007.01.005.002 | Emulsione bituminosa al 70% acida, sfusa fornita su spanditrice nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentaduevirgolacinquantacinque ) | t | 432,55 |
| 007.01.009 | MASTICI D' ASFALTO | | |
| 007.01.009.001 | Mastice d'asfalto in pani; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | kg | |
| 007.01.010 | PRIMER SOLVENTI | | |
| 007.01.010.001 | Primer solvente per bituminosi, fornito in fusti da 200 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantacinque ) | kg | 1,49 |
| 007.01.010.002 | Primer solvente per bituminosi, fornito in latte da 20 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | kg | 1,57 |
| 007.01.010.003 | Primer solvente per bituminosi, fornito in latte da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisei ) | kg | 2,22 |
| 007.03 | BITUMI ED EMULSIONI MODIFICATI | | |
| 007.03.001 | BITUMI MODIFICATI SFUSI | | |
| 007.03.001.001 | Bitume modificato con polimeri elastomerici o plastomerici ad alta modifica e viscosita', per impiego a caldo, sfuso in autocisterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico<br>( Euro cinquecentonovevirgolacinquantasette ) | t | 509,57 |
| 007.03.001.002 | Bitume modificato con polimeri elastomerici o plastomerici a media modifica e viscosita', per impiego a caldo, sfuso in autocisterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico<br>( Euro quattrocentottantasettevirgolaquarantuno ) | t | 487,41 |
| 007.03.001.003 | Bitume modificato con polimeri elastomerici o plastomerici a bassa modifica e viscosita', per impiego a caldo, sfuso in autocisterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico<br>( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaventi ) | t | 464,20 |
| 007.03.005 | EMULSIONI BITUMINOSE DA MODIFICATI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 007.03.005.002 | Emulsione bituminosa da bitumi modificati al 70% acida, sfusa fornita su spanditrice nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottantavirgolaventicinque ) | t | 580,25 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 008 | CALCESTRUZZI E MALTE PRECONFEZIONATE | | |
| 008.01 | CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI DI CEMENTO E AGGREGATI | | |
| 008.01.001 | CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI DI CEMENTO E AGGREGATI | | |
| 008.01.001.001 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 15 semifluido classe di consistenza S3, per cls non armabile, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | mc | 98,00 |
| 008.01.001.002 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 15 fluido classe di consistenza S4, per cls non armabile, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | mc | 102,00 |
| 008.01.001.003 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 20 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | mc | 101,00 |
| 008.01.001.004 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 20 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | mc | 105,00 |
| 008.01.001.005 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquattrovirgolazerozero ) | mc | 104,00 |
| 008.01.001.006 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 fluido classe di consistenza S4, con agrregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | mc | 107,00 |
| 008.01.001.007 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | mc | 111,00 |
| 008.01.001.008 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | mc | 115,00 |
| 008.01.001.009 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | mc | 119,00 |
| 008.01.001.010 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | mc | 123,00 |
| 008.01.001.013 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoventottovirgolazerozero ) | mc | 128,00 |
| 008.01.001.014 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentunovirgolazerozero ) | mc | 131,00 |
| 008.01.001.015 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | mc | 133,00 |
| 008.01.001.016 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo | | |

Copia s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentasettevirgolazerozero ) | mc | 137,00 |
| 008.01.002 | CALCESTRUZZO DI CEMENTO AERATO PRECONFEZIONATO | | |
| 008.01.002.003 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 30 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | mc | 133,00 |
| 008.01.002.004 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 30 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | mc | 136,00 |
| 008.01.002.005 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 35 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | mc | 135,00 |
| 008.01.002.006 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 35 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentanovevirgolazerozero ) | mc | 139,00 |
| 008.01.002.009 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 40 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | mc | 142,00 |
| 008.01.002.010 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 40 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | mc | 146,00 |
| 008.01.002.011 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 45 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquarantottovirgolazerozero ) | mc | 148,00 |
| 008.01.002.012 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 45 fluido classe di consistenza S3, con aggregato di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centocinquantaduevirgolazerozero ) | mc | 152,00 |
| 008.01.003 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATO | | |
| 008.01.003.001 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 15 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | mc | 105,00 |
| 008.01.003.002 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 20 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoottovirgolazerozero ) | mc | 108,00 |
| 008.01.003.003 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | mc | 111,00 |
| 008.01.003.004 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | mc | 118,00 |
| 008.01.003.005 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centoventiseivirgolazerozero ) | mc | 126,00 |
| 008.01.003.007 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | mc | 135,00 |
| 008.01.003.008 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquarantavirgolazerozero ) | mc | 140,00 |
| 008.01.004 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION | | |
| 008.01.004.002 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquarantatrevirgolazerozero ) | mc | 143,00 |
| 008.01.004.003 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | mc | 146,00 |
| 008.01.004.005 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centocinquantatrevirgolazerozero ) | mc | 153,00 |
| 008.01.004.006 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centocinquantanovevirgolazerozero ) | mc | 159,00 |
| 008.01.007 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION | | |
| 008.01.007.001 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 per getti subacquei in acque ferme o con bassa corrente classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro duecentocinquantottovirgolazerozero ) | mc | 258,00 |
| 008.01.007.002 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 per getti subacquei in acque ferme o con bassa corrente classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro duecentosessantaseivirgolazerozero ) | mc | 266,00 |
| 008.01.007.003 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 per getti subacquei in acque ferme o con bassa corrente classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro duecentottantunovirgolazerozero ) | mc | 281,00 |
| 008.01.007.011 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 per getti subacquei in acque con corrente media classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero ) | mc | 295,00 |
| 008.01.007.012 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 per getti subacquei in acque con corrente media classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro trecentosettevirgolazerozero ) | mc | 307,00 |
| 008.01.007.013 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 per getti subacquei in acque con corrente media classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero ) | mc | 324,00 |
| 008.01.007.021 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 per getti subacquei in acque con corrente forte classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro trecentododicivirgolazerozero ) | mc | 312,00 |
| 008.01.007.022 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 per getti subacquei in acque con corrente forte classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro trecentoventitrevirgolazerozero ) | mc | 323,00 |
| 008.01.007.023 | Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 per getti subacquei in acque con corrente forte classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro trecentoquarantavirgolazerozero ) | mc | 340,00 |
| 008.01.008 | CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI | | |
| 008.01.008.001 | Calcestruzzo autocompattante Rck 30 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centoquarantaquattrovirgoladieci ) | mc | 144,10 |
| 008.01.008.002 | Calcestruzzo autocompattante Rck 35 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centocinquantaduevirgolasettanta ) | mc | 152,70 |
| 008.01.008.004 | Calcestruzzo autocompattante Rck 40 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centosessantaduevirgolaventi ) | mc | 162,20 |
| 008.01.008.005 | Calcestruzzo autocompattante Rck 45 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | mc | 167,00 |
| 008.01.008.006 | Calcestruzzo autocompattante Rck 50 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura<br>( Euro centosettantaquattrovirgolaventi ) | mc | 174,20 |
| 008.01.010 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON POLISTIROLO | | |
| 008.01.010.001 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 400 kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centoventottovirgolazerozero ) | mc | 128,00 |
| 008.01.010.003 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 600 kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centoventiseivirgolazerozero ) | mc | 126,00 |
| 008.01.010.005 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 800 kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | mc | 124,00 |
| 008.01.010.007 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 1000 kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | mc | 121,00 |
| 008.01.010.009 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 1200 kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | mc | 119,00 |
| 008.01.010.011 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 1400 kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centosedicivirgolazerozero ) | mc | 116,00 |
| 008.01.012 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA | | |
| 008.01.012.001 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm con massa volumica 800-1400 kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centocinquantaseivirgolazerozero ) | mc | 156,00 |
| 008.01.013 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 008.01.013.001 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm con resistenza 20 N/mmq e massa volumica 1600 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centosessantaduevirgolazerozero ) | mc | 162,00 |
| 008.01.013.002 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm con resistenza 25 N/mmq e massa volumica 1700 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centosessantottovirgolazerozero ) | mc | 168,00 |
| 008.01.013.003 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm con resistenza 30 N/mmq e massa volumica 1800 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centosettantasettevirgolazerozero ) | mc | 177,00 |
| 008.01.013.004 | Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm con resistenza 35 N/mmq e massa volumica 1900 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte<br>( Euro centottantaquattrovirgolazerozero ) | mc | 184,00 |
| 008.01.018 | CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE RICHIESTA | | |
| 008.01.018.001 | Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 100 kg di cemento R 32,5 per mc di aggregato con diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | mc | 68,00 |
| 008.01.018.002 | Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 150 kg di cemento R 32,5 per mc di aggregato con diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | mc | 72,00 |
| 008.01.018.003 | Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 200 kg di cemento R 32,5 per mc di aggregato con diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | mc | 76,00 |
| 008.01.018.006 | Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 100 kg di cemento R 42,5 per mc di aggregato con diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | mc | 71,00 |
| 008.01.018.007 | Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 150 kg di cemento R 42,5 per mc di aggregato con diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | mc | 75,00 |
| 008.01.018.008 | Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 200 kg di cemento R 42,5 per mc di aggregato con diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | mc | 79,00 |
| 008.01.020 | MAGGIORAZIONI PER FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI SPECIALI | | |
| 008.01.020.005 | Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di fibre in polipropilene 0,6 kg/mc al cls superfluido a prestazione garantita per pavimentazioni industriali<br>( Euro tredicivirgolasessantasei ) | mc | 13,66 |
| 008.01.020.008 | Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di fibre in acciaio lunghe 4 cm per 10 kg/mc al cls superfluido a prestazione garantita per pavimentazioni industriali<br>( Euro trentaseivirgolaventi ) | mc | 36,20 |
| 008.01.020.009 | Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di fibre in acciaio lunghe 6 cm per 15 kg/mc al cls superfluido a prestazione garantita per pavimentazioni industriali<br>( Euro cinquantatrevirgolatrenta ) | mc | 53,30 |
| 008.01.020.011 | Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di funi di silice a concentrazione pari a 20 kg/mc al cls superfluido a prestazione garantita per pavimentazioni industriali<br>( Euro trentatrevirgoladieci ) | mc | 33,10 |
| 008.01.020.012 | Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di funi di silice a concentrazione pari a 25 kg/mc al cls superfluido a prestazione garantita per pavimentazioni industriali<br>( Euro quarantavirgolatrenta ) | mc | 40,30 |
| 008.01.020.013 | Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di funi di silice a concentrazione pari a 30 kg/mc al cls superfluido a prestazione garantita per pavimentazioni industriali<br>( Euro quarantottovirgolacinquanta ) | mc | 48,50 |
| 008.01.021 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI | | |
| 008.01.021.001 | Sovrapprezzo per uso di inerte con massimo diametro 20 mm, anziche' 30 mm, alle voci relative ai conglomerati cementizi preconfezionati<br>( Euro trevirgolaquarantotto ) | mc | 3,48 |
| 008.01.021.002 | Sovrapprezzo per uso di inerte con massimo diametro 10 mm, anziche' 30 mm, alle voci relative ai conglomerati cementizi preconfezionati<br>( Euro ottovirgolaottantasei ) | mc | 8,86 |
| 008.01.021.005 | Sovrapprezzo per trasporto per ogni km in piu' oltre i primi 6 km alle voci dei calcestruzzi preconfezionati<br>( Euro ottovirgolaventi ) | mc | 8,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 008.01.021.006 | Sovrapprezzo per sosta di autobetoniera per scarico per ogni minuto in piu' oltre i 5 minuti/mc<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | min | 0,82 |
| 008.01.021.008 | Autopompa per getti di calcestruzzo completa di tubazioni e raccordi e personale addetto alla manovra, quota fissa per piazzamento, viaggio andata e ritorno per e da cantiere, escluso pompaggio<br>( Euro centocinquantavirgolazerozero ) | cad | 150,00 |
| 008.01.021.009 | Quota fissa per pompaggio di calcestruzzo preconfezionato a mezzo autopompa, compreso consumi ed operatore alla macchina, per ogni mc di conglomerato pompato<br>( Euro seivirgolaottantatre ) | mc | 6,83 |
| 008.02 | MALTE | | |
| 008.02.001 | MALTE IMPERMEABILIZZANTI | | |
| 008.02.001.001 | Malta pronta a base cementizia con resine sintetiche, a due componenti, adesiva flessibile, impermeabile all'acqua con pressione permanente diretta ed indiretta, UNI 8946 e UNI 8147, confezione da 25 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantanove ) | kg | 1,89 |
| 008.02.001.002 | Malta pronta in pasta addittivata con idrorepellenti ed impermeabilizzanti sintetici, premiscelata, per applicazioni solidi, UNI 8946 e UNI 8147, confezione da 25 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantatre ) | kg | 2,43 |
| 008.02.002 | MALTE PER RIPRISTINO C.A. | | |
| 008.02.002.001 | Malta reoplastica, premiscelata, rinforzata con fibre metalliche a ritiro compensato, con elevato potere adesivo, resistente in ambienti aggressivi, esente da cloruri, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventi ) | kg | 1,20 |
| 008.02.002.002 | Malta fine monocomponente, a base di inerti fini con microsilicati,premiscelata, per spessori di intervento fino a 2,5 cm, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciassette ) | kg | 1,17 |
| 008.02.002.003 | Malta pronta a ritiro controllato reoplastica, antifessurativa, rinforzata con fibre sintetiche,premiscelata, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm UNI 8146, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | kg | 0,62 |
| 008.02.002.004 | Malta adesiva bicomponente, premiscelata, con inerti a granulometria fine con aggiunta di polimeri sintetici in emulsione ed additivi, per rasature di spessore fino a 4 mm, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | kg | 1,44 |
| 008.02.002.005 | Malta pronta bicomponente, adesiva premiscelata e predosata, rinforzata con fibre sintetiche con aggiunta di polimeri sintetici in emulsione ed additivi, per spessori fino a 2 mm, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | kg | 1,37 |
| 008.02.003 | MALTE PER ANCORAGGI | | |
| 008.02.003.001 | Malta reoplastica, espansiva a componenti non metallici, premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147 per ancoraggi di strutture in ferro e macchinari, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | kg | 0,65 |
| 008.02.004 | MALTE E LEGANTI PER INTONACI E RIPRISTINO DI RIVESTIMENTO MURARIO | | |
| 008.02.004.002 | Malta tixotropica, premiscelata con leganti a base cementizia, agenti porogeni e quarzo sferoidale, antiefflorescenze, densita' media 1500 kg/mc, colore grigio, in pacchi da 25 kg (da miscelare con 3,5 l di acqua per 25 kg di prodotto) per intonaci traspiranti per la deumidificazione delle strutture murarie, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | kg | 0,83 |
| 008.02.004.005 | Malta tixotropica e monocomponente a base di calce idrata o idraulica, premiscelata in polvere con inerti minerali e sabbie selezionate, additivata con resine acriliche ed agenti modificati, con capacita' termoisolante anticondensa e antimuffa, resistente ai solfati, densita' media 750 kg/mc, di colore bianco, in pacchi da 20 kg, per la formazione di intonaco macroporoso traspirante, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventisei ) | kg | 1,26 |
| 008.02.006 | MALTE PER INTONACI | | |
| 008.02.006.001 | Malta premiscelata per intonaci interni od esterni a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo selezionato ed additivi chimici, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatredici ) | kg | 0,13 |
| 008.02.006.002 | Finitura per intonaco premiscelato per intonaci interni od esterni a base di cemento, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | kg | 0,24 |
| 008.02.006.003 | Malta premiscelata per intonaci interni grezzi a base di gesso emidrato e vermiculite espansa, per applicazioni a mano, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgoladiciassette ) | kg | 0,17 |
| 008.02.006.004 | Malta premiscelata per intonaci interni finiti a base di gesso emidrato e perlite espansa, per applicazioni a macchina, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquindici ) | kg | 0,15 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 008.02.007 | MALTE PER INTONACI IGNIFUGHI E ISOLANTI | | |
| 008.02.007.001 | Malta premiscelata per intonaci interni ignifughi a base di gesso, vermiculite e perlite espansa, ed additivi chimici, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovanta ) | kg | 1,90 |
| 008.02.007.002 | Malta premiscelata per intonaci interni ignifughi a base di cemento, vermiculite, ed additivi chimici, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciotto ) | kg | 2,18 |
| 008.02.008 | MALTE FLUIDE PER RIEMPIMENTI PRECONFEZIONATE SU AUTOBETONIERA | | |
| 008.02.008.001 | Malta di cemento preconfezionata alleggerita di consistenza fluida ed autolivellante del tipo a presa lenta, non soggetta ad essudazione e/o segregazione, composta da sabbia ( 0-6 mm ), cemento e microbolle d'aria (dal 25% al 30%); con massa volumica non superiore a 1750 kg/mc e resistenza a compressione a 28 giorni tra 10 e 20 kg/cmq allo stato indurito data su autobetoniera in cantiere, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; compreso trasporto fino a 6 km da centrale di produzione e 5 minuti/mc di disponibilita' per lo scarico<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | mc | 75,00 |
| 008.02.008.002 | Malta di cemento preconfezionata alleggerita di consistenza fluida ed autolivellante del tipo a presa normale, non soggetta ad essudazione e/o segregazione, composta da sabbia ( 0-6 mm ), cemento e microbolle d'aria (dal 25% al 30%); con massa volumica non superiore a 1750 kg/mc e resistenza a compressione a 28 giorni tra 10 e 20 kg/cmq allo stato indurito data su autobetoniera in cantiere, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; compreso trasporto fino a 6 km da centrale di produzione e 5 minuti/mc di disponibilita' per lo scarico<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | mc | 77,00 |
| 008.02.008.003 | Malta di cemento preconfezionata alleggerita di consistenza fluida ed autolivellante del tipo a presa rapida, non soggetta ad essudazione e/o segregazione, composta da sabbia ( 0-6 mm ), cemento e microbolle d'aria (dal 25% al 30%); con massa volumica non superiore a 1750 kg/mc e resistenza a compressione a 28 giorni tra 10 e 20 kg/cmq allo stato indurito data su autobetoniera in cantiere, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; compreso trasporto fino a 6 km da centrale di produzione e 5 minuti/mc di disponibilita' per lo scarico<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | mc | 83,00 |
| 008.02.010 | MALTE PER MURATURE | | |
| 008.02.010.001 | Malta predosata con cemento, calce idrata e sabbia 0/1 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature a vista, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | kg | 0,09 |
| 008.02.010.002 | Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/1,5 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature a vista, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerotto ) | kg | 0,08 |
| 008.02.010.003 | Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/1,5 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature a vista, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantadue ) | kg | 1,52 |
| 008.02.010.004 | Malta predosata con cemento, calce idrata e sabbia 0/4 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | kg | 0,09 |
| 008.02.010.005 | Malta predosata con cemento, calce idrata e sabbia 0/4 mm, idrofuga, classe M1 strutturale (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaundici ) | kg | 0,11 |
| 008.02.010.007 | Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M3 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerosette ) | kg | 0,07 |
| 008.02.010.008 | Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerotto ) | kg | 0,08 |
| 008.02.010.009 | Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantasei ) | kg | 2,46 |
| 008.02.010.010 | Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M1 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | kg | 0,09 |
| 008.02.010.011 | Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M1 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantanove ) | kg | 2,59 |
| 008.02.013 | MALTE PER SOTTOFONDI | | |
| 008.02.013.001 | Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/6 mm e additivi, sacco da 30 kg, per sottofondi, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | kg | 0,09 |
| 008.02.013.003 | Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/3 mm e additivi, sfusa per silos, per sottofondi, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | kg | 0,09 |
| 008.02.013.004 | Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/3 mm e additivi, sacco da 40 kg, per sottofondi, si intende materiale con | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro zerovirgolazeronove ) | kg | 0,09 |
| 008.02.013.006 | Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/6 mm e additivi, sacco da 30 kg, per sottofondi, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro zerovirgolaquindici ) | kg | 0,15 |
| 008.02.013.009 | Malta premiscelata con cemento, sabbia silicea 0/3 mm e additivi, sacco da 30 kg, per sottofondi, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro zerovirgolatrentatre ) | kg | 0,33 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 009 | CONGLOMERATI BITUMINOSI | | |
| 009.01 | CONGLOMERATI BITUMINOSI | | |
| 009.01.001 | CONGLOMERATI BASE | | |
| 009.01.001.001 | Conglomerato bituminoso a caldo tipo base con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 32 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro novantasettevirgolanovantanove ) | t | 97,99 |
| 009.01.001.003 | Conglomerato bituminoso a caldo tipo base con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 40 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro novantasettevirgolasessantasei ) | t | 97,66 |
| 009.01.002 | CONGLOMERATO BINDER | | |
| 009.01.002.001 | Conglomerato bituminoso a caldo tipo binder con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 20 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro centounovirgolatrentacinque ) | t | 101,35 |
| 009.01.002.003 | Conglomerato bituminoso a caldo tipo binder con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 25 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro novantanovevirgolasettantacinque ) | t | 99,75 |
| 009.01.003 | CONGLOMERATO USURA | | |
| 009.01.003.001 | Conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 5 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro centoventivirgolasessantasei ) | t | 120,66 |
| 009.01.003.002 | Conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 10 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Mrshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro centonovevirgolaquaranta ) | t | 109,40 |
| 009.01.003.003 | Conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 12 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Mrshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro centoseivirgoladiciotto ) | t | 106,18 |
| 009.01.005 | INERTI BITUMATI A CALDO | | |
| 009.01.005.001 | Risetta 3-5 mm bitumata a caldo, prezzo riferito a carico completo fornito a pie' d' opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro ottantacinquevirgolacinquantanove ) | t | 85,59 |
| 009.01.005.002 | Graniglia 5-10 o ghiaietto 10-15 mm bitumata a caldo, prezzo riferito a carico completo fornito a pie' d' opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico<br>( Euro ottantottovirgolaquarantotto ) | t | 88,48 |
| 009.02 | CONGLOMERATI A FREDDO | | |
| 009.02.001 | CONGLOMERATI A FREDDO | | |
| 009.02.001.001 | Conglomerato bituminoso a freddo sfuso e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed emulsione bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto, scarico ed accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro duecentosettantaseivirgolasettantuno ) | t | 276,71 |
| 009.02.001.002 | Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 50 kg e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed emulsione bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto, scarico ed accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro trecentosettantottovirgolazerosei ) | t | 378,06 |
| 009.02.001.003 | Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 30 kg e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed emulsione bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto, scarico ed accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro quattrocentosessantavirgolaundici ) | t | 460,11 |
| 009.02.001.004 | Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed emulsione bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto, scarico ed accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro quattrocentottantunovirgolazerodue ) | t | 481,02 |
| 009.03 | CONGLOMERATI BITUMINOSI MIGLIORATI | | |
| 009.03.002 | CONGLOMERATI BINDER MIGLIORATI | | |
| 009.03.002.001 | Conglomerato bituminoso per strati di binder migliorati composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica | | |

Casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | continua da 0 a 20 mm, bitume bassa modifica con polimeri elastomerici o plastomerici; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50), 12/20 (Gc85/35) (C90/1) (LA25e) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 0/9; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro centotrentavirgolasessantaquattro ) | t | 130,64 |
| 009.03.003 | CONGLOMERATI USURA | | |
| 009.03.003.003 | Conglomerato bituminoso per strati di usura migliorati composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 12 mm, bitume bassa modifica con polimeri elastomerici o plastomerici; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 0/9; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro centoquarantasettevirgolatrentasette ) | t | 147,37 |
| 009.04 | CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI | | |
| 009.04.002 | CONGLOMERATI PER STRATI USURA DRENANTI | | |
| 009.04.002.001 | Conglomerato bituminoso per strati di usura drenante composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva granulometrica discontinua da 0 a 16 mm, bitume alta modifica con polimeri elastomerici fra 4,5% e 5,0% del peso aggregati e filler, fibra di cellulosa prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 10/16 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro centosettantavirgolacinquantatre ) | t | 170,53 |
| 009.04.003 | CONGLOMERATI PER STRATI USURA FONOASSORBENTI | | |
| 009.04.003.001 | Conglomerato bituminoso per strati di usura fonoassorbente composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva granulometrica continua da 4 a 8 mm, bitume alta modifica con polimeri elastomerici, fibra di cellulosa prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1, il coefficiente di assorbimento acustico, misurato secondo la norma ISO 10534-1a 800 e 1000 Hz, deve essere maggiore di 0,5; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro centottantavirgoladiciotto ) | t | 180,18 |
| 009.04.004 | CONGLOMERATI PER STRATO USURA AD ELEVATA ADERENZA | | |
| 009.04.004.001 | Conglomerato bituminoso per strati di usura ad elevata aderenza (SMA) composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva granulometrica discontinua da 0 a 12 mm, bitume media modifica con polimeri elastomerici o plastomerici, fibra di cellulosa prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro centosessantaduevirgolaquarantanove ) | t | 162,49 |
| 009.04.005 | CONGLOMERATI ANTI-SKID | | |
| 009.04.005.001 | Conglomerato bituminoso per strati di usura anti skid composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva granulometrica discontinua da 0 a 16 mm, bitume media modifica con polimeri elastomerici o plastomerici, fibra di cellulosa prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 10/16 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro centosessantavirgolaottantotto ) | t | 160,88 |
| 009.04.008 | CONGLOMERATI BASE ALTO MODULO | | |
| 009.04.008.001 | Conglomerato bituminoso per strati di usura alto modulo composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva granulometrica continua da 0 a 32 mm, bitume media modifica con polimeri elastomerici o plastomerici, fibra di cellulosa prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 7% e 10%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta ) | t | 146,40 |
| 009.06 | CONGLOMERATI BITUMINOSI VARI | | |
| 009.06.001 | CONGLOMERATI CON BITUME SINTETICO | | |
| 009.06.001.001 | Conglomerato bituminoso per strati di usura chiari composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 8 mm, bitume sintetico chiaro; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro trecentoventitrevirgolatrentasette ) | t | 323,37 |
| 009.06.002 | CONGLOMERATI BITUMINOSI COLORATI | | |
| 009.06.002.001 | Conglomerato bituminoso per strati di usura colore rosso composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 8 mm, bitume distillato tipo 50-70 rispondente alla norma UNI EN 12591, ossido di ferro; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione<br>( Euro duecentottantunovirgolacinquantatre ) | t | 281,53 |
| 009.10 | COMPONENTI PER OPERE STRADALI | | |
| 009.10.001 | GEOCOMPOSITI BIDIREZIONALI | | |
| 009.10.001.008 | Geocomposito bidirezionale con resistenza longitudinale di 50 kN/m e trasversale di 50 kN/m, in fibra di vetro rivestita con bitume o SBR, a maglia quadrata 30x30 mm, per rinforzo di pavimentazioni stradali (CE secondo EN 13249), in rotoli 2,20x100 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolazerozero ) | mq | 6,00 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 009.10.001.009 | Geocomposito bidirezionale con resistenza longitudinale di 50 kN/m e trasversale di 50 kN/m, in fibra di vetro abbinata a t.n.t. (tessuto non tessuto) in p.e.s. (poliestere) rivestita con bitume o SBR, densita' 140 gr/mq, a maglia quadrata 30x30 mm, per la realizzazione di strati intermedi di assorbimento tensionale in rotoli 2,20x100 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentasette ) | mq | 8,37 |
| 009.10.001.011 | Geocomposito bidirezionale con resistenza longitudinale di 50 kN/m e trasversale di 50 kN/m, in fibra di vetro abbinata con feltro minerale, rivestita con bitume o SBR, a maglia quadrata 30x30 mm, per rinforzo di pavimentazioni stradali (CE secondo EN 13249), in rotoli 2,20x100 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventiquattro ) | mq | 8,24 |
| 009.15 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI | | |
| 009.15.001 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI | | |
| 009.15.001.001 | Sovrapprezzo per trasporto di materiali bituminosi ogni km in piu' oltre i primi 25 km<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | t | 0,36 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 010 | LATERIZI | | |
| 010.01 | COTTO PER EDILIZIA | | |
| 010.01.001 | MATTONI E BLOCCHI | | |
| 010.01.001.001 | Mattone pieno in laterizio comune per murature dimensioni 12x5,5x25 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | cad | 0,27 |
| 010.01.001.002 | Mattone pieno in laterizio comune per murature dimensioni 12x6x24 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentanove ) | cad | 0,39 |
| 010.01.002 | MATTONI MULTIFORO | | |
| 010.01.002.001 | Mattone multifori in laterizio comune per murature dimensioni 12x5,5x25 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventisei ) | cad | 0,26 |
| 010.01.002.002 | Mattone multifori in laterizio comune per murature dimensioni 12x6x24 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentacinque ) | cad | 0,35 |
| 010.01.002.005 | Mattone a tre fori in laterizio comune per murature dimensioni 12x6x24 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | cad | 0,36 |
| 010.01.004 | MATTONI FACCIAVISTA | | |
| 010.01.004.001 | Mattone pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 12x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | cad | 0,41 |
| 010.01.004.003 | Mattone multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 12x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 010.01.004.004 | Mattone multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura a buccia d'arancio, dimensioni 12x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 010.01.004.005 | Mattone multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata, dimensioni 12x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentuno ) | cad | 0,31 |
| 010.01.004.007 | Mattone doppio UNI in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 12x12x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | cad | 0,34 |
| 010.01.004.008 | Mattone doppio UNI in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura a buccia d'arancio, dimensioni 12x12x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | cad | 0,34 |
| 010.01.004.009 | Mattone doppio UNI in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata, dimensioni 12x12x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | cad | 0,46 |
| 010.01.004.011 | Sestino in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 10x4x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,44 |
| 010.01.004.012 | Bastoncino in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 5,5x8x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | cad | 0,56 |
| 010.01.004.013 | Sestino pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie graffiata, dimensioni 23x11x4 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | cad | 0,49 |
| 010.01.004.014 | Mattoncino pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 4x4x28 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantasette ) | cad | 0,47 |
| 010.01.004.015 | Mattoncino pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 6x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | cad | 0,36 |
| 010.01.004.016 | Mattoncino pieno in laterizio comune per facciavista, dimensioni 4x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentotto ) | cad | 0,38 |
| 010.03 | | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | FORATI | | |
| 010.03.001 | MULTIFORI DOPPI | | |
| 010.03.001.001 | Mattone forato in laterizio comune doppio UNI, multiforo, dimensioni 12x25x18 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantuno ) | cad | 0,71 |
| 010.03.001.002 | Mattone forato in laterizio comune doppio UNI, multiforo, dimensioni 12x12x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentuno ) | cad | 0,31 |
| 010.03.001.003 | Mattone forato in laterizio comune doppio UNI, multiforo, dimensioni 12x12x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | cad | 0,53 |
| 010.03.002 | FORATI COMUNI | | |
| 010.03.002.001 | Mattone forato a tre fori in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 15x5x25 o 14x5,5x33 o 14x5x28 cm (Siena dim. 12x5,5x25 cm), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | cad | 0,27 |
| 010.03.002.002 | Mattone forato a sei fori in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 15x8x30 o 12x8x25/15 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventuno ) | cad | 0,21 |
| 010.03.003 | FORATONI | | |
| 010.03.003.001 | Foratone leggero in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 25x12x33 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantaquattro ) | cad | 0,64 |
| 010.03.003.002 | Foratone pesante in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 25x12x50 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantatre ) | cad | 0,93 |
| 010.03.003.004 | Foratone leggero in laterizio comune per isolamento termico, a norma UNI, dimensioni 12x25x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,44 |
| 010.03.004 | FORATELLE | | |
| 010.03.004.001 | Foratella o tramezza in laterizio, dimensioni 25x8x25, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | cad | 0,37 |
| 010.05 | BLOCCHI | | |
| 010.05.001 | BLOCCHI NORMALI FORATI | | |
| 010.05.001.001 | Blocco leggero forato in laterizio comune, dimensioni 12x25x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | cad | 0,45 |
| 010.05.001.002 | Blocco forato da tamponamento in laterizio comune, dimensioni 25x12x30 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | cad | 0,68 |
| 010.05.002 | BLOCCHI PORTANTI FORATI | | |
| 010.05.002.001 | Mezzo blocco forato in laterizio comune, sismico, dimensioni 24x12x8 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | cad | 0,52 |
| 010.05.002.002 | Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 18x24x16,5 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasette ) | cad | 0,67 |
| 010.05.002.003 | Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 19,5x30x16,5 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantasette ) | cad | 0,87 |
| 010.05.002.005 | Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 12x19x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | cad | 0,49 |
| 010.05.002.006 | Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 12x19x30 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | cad | 0,59 |
| 010.06 | BLOCCHI ALVEOLATI | | |
| 010.06.001 | BLOCCHI ALVEOLATI NORMALI | | |
| 010.06.001.001 | Blocco doppio UNI in laterizio alveolato, dimensioni 12x25x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantuno ) | cad | 0,71 |
| 010.06.001.004 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 16x45x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolaquattordici ) | cad | 1,14 |
| 010.06.001.006 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 12x25x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | cad | 0,61 |
| 010.06.001.007 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 12x30x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | cad | 0,78 |
| 010.06.001.008 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x50x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantuno ) | cad | 1,51 |
| 010.06.001.010 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 15x30x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, da tamponamento, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | cad | 0,85 |
| 010.06.001.011 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x30x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, da tamponamento, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosei ) | cad | 1,06 |
| 010.06.001.012 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 18x50x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, da tamponamento, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventitre ) | cad | 1,23 |
| 010.06.002 | BLOCCHI ALVEOLATI PORTANTI | | |
| 010.06.002.001 | Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 25x25x18,5 cm, foratura compresa tra il 45 ed il 55%, ad incastro, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | cad | 0,78 |
| 010.06.002.002 | Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 45x25x18 cm (Siena = 50x25x18 cm), foratura compresa tra il 45 ed il 55%, ad incastro, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantatre ) | cad | 1,93 |
| 010.06.002.004 | Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 20x25x18 cm, foratura compresa tra il 45 ed il 55%, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 010.06.002.005 | Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 30x25x18,5 cm, foratura compresa tra il 45 ed il 55%, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | cad | 0,83 |
| 010.06.003 | BLOCCHI ALVEOLATI ANTISISMICI | | |
| 010.06.003.001 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x30x18 - 30x25x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantadue ) | cad | 0,92 |
| 010.06.003.002 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x45x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantasette ) | cad | 1,67 |
| 010.06.003.003 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x45x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | cad | 1,62 |
| 010.06.003.005 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x40x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovanta ) | cad | 1,90 |
| 010.06.003.008 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x40x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | cad | 1,59 |
| 010.06.004 | BLOCCHI ALVEOLATI PER MURATURE ARMATE | | |
| 010.06.004.001 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 12x25x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovanta ) | cad | 0,90 |
| 010.06.004.002 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x25x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeronove ) | cad | 1,09 |
| 010.06.004.003 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x30x18 - 30x25x18 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentaquattro ) | cad | 1,34 |
| 010.06.004.005 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x50x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasette ) | cad | 1,87 |
| 010.06.004.006 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x12,5x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettanta ) | cad | 0,70 |
| 010.06.004.007 | Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x30x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolaquattordici ) | cad | 1,14 |
| 010.08 | TAVELLAME | | |
| 010.08.001 | TAVELLAME IN LATERIZIO | | |
| 010.08.001.001 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x60-100 cm (5,17 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerocinque ) | mq | 5,05 |
| 010.08.001.002 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x110 cm (3,64 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgoladiciotto ) | mq | 5,18 |
| 010.08.001.003 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x120 cm (3,33 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrenta ) | mq | 5,30 |
| 010.08.001.004 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x130 cm (3,08 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentasette ) | mq | 5,37 |
| 010.08.001.005 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x140 cm (2,86 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantuno ) | mq | 5,61 |
| 010.08.001.006 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x150 cm (2,67 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantanove ) | mq | 5,79 |
| 010.08.001.007 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x160 cm (2,50 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantotto ) | mq | 5,98 |
| 010.08.001.008 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x170 cm (2,35 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolaventitre ) | mq | 6,23 |
| 010.08.001.009 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x180 cm (2,22 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquanta ) | mq | 6,50 |
| 010.08.001.010 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x190 cm (2,10 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolanovanta ) | mq | 6,90 |
| 010.08.001.011 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x200 cm (2,00 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolanovanta ) | mq | 6,90 |
| 010.08.001.012 | Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x220 cm (1,82 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | mq | 7,50 |
| 010.08.001.015 | Elemento in laterizio comune per copriferro, dimensioni 24x9x7 cm (peso 1,30 kg), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | cad | 0,32 |
| 010.08.002 | TAVELLE DA TETTI | | |
| 010.08.002.001 | Tavella liscia da tetto in laterizio comune, dimensioni 3x25x40-60 cm (8 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantaquattro ) | mq | 4,44 |
| 010.08.002.004 | Tavella rigata e scanalata da tetto in laterizio comune, dimensioni 3x25x50 cm (8 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquanta ) | mq | 5,58 |
| 010.08.002.005 | Tavella rigata e scanalata da tetto in laterizio comune, dimensioni 3x25x60 cm (6,67 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquanta ) | mq | 5,58 |
| 010.08.002.011 | Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x60 cm (6,67 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaundici ) | mq | 4,11 |
| 010.08.002.012 | Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x70 cm (5,71 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaundici ) | mq | 4,11 |
| 010.08.002.013 | Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x80 cm (5,00 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquattordici ) | mq | 4,14 |
| 010.08.002.014 | Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x90 cm (4,44 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquattordici ) | mq | 4,14 |
| 010.08.002.015 | Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x100 cm (4,00 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquattordici ) | mq | 4,14 |
| 010.08.002.016 | Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x110 cm (3,57 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladiciannove ) | mq | 4,19 |
| 010.08.002.017 | Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x120 cm (3,33 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quattrovirgolaventicinque ) | mq | 4,25 |
| 010.08.004 | PIGNATTE IN LATERIZIO | | |
| 010.08.004.001 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x12h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantacinque ) | cad | 0,75 |
| 010.08.004.002 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x16h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantanove ) | cad | 0,69 |
| 010.08.004.003 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x18h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento | cad | |
| 010.08.004.004 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x20h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 010.08.004.005 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x22h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento | cad | |
| 010.08.004.006 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x24h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantanove ) | cad | 0,99 |
| 010.08.004.007 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x28h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrenta ) | cad | 1,30 |
| 010.08.004.010 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x16h cm, da incastro e sovrapposizione per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantanove ) | cad | 0,69 |
| 010.08.004.011 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x12h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 010.08.004.012 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x16h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | cad | 0,73 |
| 010.08.004.013 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x18h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | cad | 0,74 |
| 010.08.004.014 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x20h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | cad | 0,76 |
| 010.08.004.016 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x25h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolazeroquattro ) | cad | 1,04 |
| 010.08.004.017 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x28h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentadue ) | cad | 1,32 |
| 010.08.004.020 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x16h cm, da incastro e sovrapposizione con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | cad | 0,73 |
| 010.08.004.022 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 45x25x16h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantatre ) | cad | 0,93 |
| 010.08.004.024 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 45x25x20h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotre ) | cad | 1,03 |
| 010.08.004.031 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x12/13h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottanta ) | cad | 0,80 |
| 010.08.004.032 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x16/17h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 010.08.004.033 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x18h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 010.08.004.034 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x20/21h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | cad | 0,84 |
| 010.08.004.036 | Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x24h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquattordici ) | cad | 1,14 |
| 010.08.005 | PIGNATTE IN LATERIZIO | | |
| 010.08.005.003 | Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x12h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | cad | 0,79 |
| 010.08.005.004 | Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x16h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasette ) | cad | 0,67 |
| 010.08.005.005 | Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x18h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasette ) | cad | 0,67 |
| 010.08.005.006 | Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x20h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | cad | 0,55 |
| 010.08.005.007 | Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x22h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 010.08.005.008 | Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x24h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | cad | 0,95 |
| 010.08.005.010 | Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24x12h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | cad | 0,95 |
| 010.08.005.011 | Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24x12h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 010.08.005.012 | Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24/25x16h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettanta ) | cad | 0,70 |
| 010.08.005.013 | Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24x18h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantuno ) | cad | 0,71 |
| 010.08.005.014 | Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24/25x20h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | cad | 0,73 |
| 010.08.005.015 | Pignatta in laterizio, dimensioni 50x25x22h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 010.08.005.016 | Pignatta in laterizio, dimensioni 50x25x24h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | cad | 1,50 |
| 010.08.007 | TRAVETTI A FONDELLI IN LATERIZIO CON TRALICCI METALLICI E CALCESTRUZZO | | |
| 010.08.007.001 | Travetto prefabbricato, lunghezza fino a 4,00 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | m | 3,54 |
| 010.08.007.002 | Travetto prefabbricato, lunghezza da 4,20 a 5,00 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerodue ) | m | 4,02 |
| 010.08.007.003 | Travetto prefabbricato, lunghezza da 5,20 a 5,60 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentacinque ) | m | 4,35 |
| 010.08.007.004 | Travetto prefabbricato, lunghezza da 5,80 a 6,80 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantacinque ) | m | 4,95 |
| 010.08.007.005 | Travetto prefabbricato, lunghezza da 7,00 a 8,30 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessanta ) | m | 5,60 |
| 010.08.009 | PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO | | |
| 010.08.009.001 | Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 4 m, altezza 12 cm; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mq | 15,40 |
| 010.08.009.002 | Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 4,01 a 5,00 m, altezza 16 cm; fornito | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | nell'ambito del cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mq | 15,40 |
| 010.08.009.003 | Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 5,01 a 6,00 m, altezza 20 cm; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | mq | 16,10 |
| 010.08.009.004 | Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 6,01 a 7,00 m, altezza 24 cm; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaottanta ) | mq | 18,80 |
| 010.09 | MATERIALI PER COPERTURE | | |
| 010.09.001 | TEGOLE | | |
| 010.09.001.001 | Tegola marsigliese in laterizio comune (42x26 cm) confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | cad | 0,62 |
| 010.09.001.002 | Tegola olandese in laterizio comune (42x26 cm) confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | cad | 0,53 |
| 010.09.001.003 | Tegola portoghese in laterizio comune (42x26 cm) confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 010.09.001.009 | Embrice comune o tegola romana in laterizio comune (43x33-28 cm), confezionata con termoretraibile e reggettata; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentacinque ) | cad | 1,35 |
| 010.09.001.011 | Coppo comune in laterizio comune (44x18-15 cm), confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | cad | 0,46 |
| 010.09.002 | COMPONENTI PER COPERTURE | | |
| 010.09.002.001 | Colmo a sella in laterizio comune per copertura alla marsigliese (24x30 cm), confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantasei ) | cad | 2,56 |
| 010.09.002.002 | Colmo a libro in laterizio comune per copertura in cotto (39x30 cm), confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentatre ) | cad | 2,33 |
| 010.09.002.005 | Tegola gronda in laterizio comune per copertura in cotto (43x33-33 cm), confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantasette ) | cad | 1,47 |
| 010.09.002.007 | Aereatore romano in laterizio comune per copertura a coppi ed embrici in cotto, confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasessanta ) | cad | 28,60 |
| 010.09.002.009 | Punta o finale in laterizio comune per copertura in cotto, confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | cad | 14,30 |
| 010.09.002.010 | Incrocio a 3 vie in laterizio comune per copertura in cotto, confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazerozero ) | cad | 26,00 |
| 010.10 | CANNE FUMARIE E COMPLEMENTI | | |
| 010.10.003 | COMIGNOLI | | |
| 010.10.003.001 | Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 10 cm, peso 6 kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolacinquanta ) | cad | 29,50 |
| 010.10.003.002 | Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 12 cm, peso 7,5 kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolanovantacinque ) | cad | 46,95 |
| 010.10.003.003 | Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 14 cm o dimensioni interne 12x12 cm, peso 8 kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolanovantacinque ) | cad | 46,95 |
| 010.10.003.004 | Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 17 cm o dimensioni interne 15x15 cm, peso 11 kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolanovantacinque ) | cad | 46,95 |
| 010.10.003.005 | Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 19 cm o dimensioni interne 17x17 cm, peso 13 kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolaquarantacinque ) | cad | 58,45 |
| 010.10.003.006 | Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 22 cm o dimensioni interne 20x20 cm, peso 16 kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolaquarantacinque ) | cad | 58,45 |
| 010.10.003.007 | Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, dimensioni interne 20x30 cm, peso 20 kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro settantavirgolazeronove ) | cad | 70,09 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 010.10.003.011 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 10 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaquaranta ) | cad | 16,40 |
| 010.10.003.012 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 12 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquarantasei ) | cad | 17,46 |
| 010.10.003.013 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 15 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolasessantadue ) | cad | 22,62 |
| 010.10.003.014 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 20 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolatrentadue ) | cad | 26,32 |
| 010.10.003.015 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 25 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolazerodue ) | cad | 39,02 |
| 010.10.003.022 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla portoghese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 12 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciottovirgolacinquantadue ) | cad | 18,52 |
| 010.10.003.023 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla portoghese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 15 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolacinquantaquattro ) | cad | 23,54 |
| 010.10.003.024 | Comignolo semplice in laterizio comune con base alla portoghese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 20 cm, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventottovirgolanovantasette ) | cad | 28,97 |
| 010.12 | MATERIALI FATTI A MANO | | |
| 010.12.001 | ELEMENTI IN LATERIZIO FATTI A MANO | | |
| 010.12.001.001 | Mattone pieno fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 12x5x25 cm, confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantaquattro ) | cad | 3,44 |
| 010.12.001.002 | Mattoncino pieno fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 7x2,5x28 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | cad | 2,61 |
| 010.12.001.006 | Listello fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 8,5x2,5x30 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | cad | 2,31 |
| 010.12.001.007 | Listello doppio fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 6,5x4,5x27 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | cad | 1,99 |
| 010.12.002 | ELEMENTI PER COPERTURE | | |
| 010.12.002.001 | Coppo fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 44x18x14 cm, spessore 1,5 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentadue ) | cad | 4,32 |
| 010.12.002.002 | Embrice comune o tegola romana, fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 44x35x28 cm, spessore 2 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantatre ) | cad | 6,63 |
| 010.12.002.003 | Tegola di gronda, fatta esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 46x36,5 cm, spessore 2 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentatre ) | cad | 7,33 |
| 010.12.002.004 | Colmo, fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 43x30 cm, spessore 2,5 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciottovirgoladieci ) | cad | 18,10 |
| 010.13 | COTTO DELL'IMPRUNETA | | |
| 010.13.001 | ELEMENTI COMUNI | | |
| 010.13.001.001 | Sestino in cotto dell'Impruneta, dimensioni 9x5x27 cm, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | cad | 0,57 |
| 010.13.001.003 | Listello in cotto dell'Impruneta, dimensioni 6x6x26 cm, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | cad | 0,49 |
| 010.13.001.005 | Regolino in cotto dell'Impruneta, dimensioni 5,5x4x26 cm, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | cad | 0,42 |
| 010.13.001.007 | Canaletta in cotto dell'Impruneta, dimensioni 6x30x30 cm, confezionata e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro novevirgolasessanta ) | cad | 9,60 |
| 010.13.001.010 | Embrice comune 45x30 cm in cotto dell'Impruneta, confezionato fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrenta ) | cad | 1,30 |
| 010.13.001.012 | Coppo comune 16x45 cm in cotto dell'Impruneta, confezionato fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | cad | 0,68 |
| 010.13.001.014 | Tegola di gronda 45x30 cm in cotto dell'Impruneta, confezionata fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantanove ) | cad | 1,49 |
| 010.13.001.016 | Colmo a libro 33x45 cm in cotto dell'Impruneta, confezionata fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | cad | 3,14 |
| 010.13.002 | ELEMENTI FATTI A MANO | | |
| 010.13.002.001 | Mattone pieno fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta, dimensioni 13x5,5x26 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantadue ) | cad | 3,82 |
| 010.13.002.003 | Listello fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta, dimensioni 5,5x4,5x28 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolazerozero ) | cad | 2,00 |
| 010.13.002.005 | Coppo 43x17 cm fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaventitre ) | cad | 2,23 |
| 010.13.002.006 | Tegola embrice 35x40x28 cm fatta esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionata e fornita nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantanove ) | cad | 5,79 |
| 010.13.002.007 | Tegola di gronda 45x34 cm fatta esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionata e fornita nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantatre ) | cad | 6,73 |
| 010.13.002.009 | Colmo a tre vie 30x43 cm fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentunovirgolaventi ) | cad | 31,20 |
| 010.13.002.011 | Finale di colmo 30x43 cm fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventottovirgolazerozero ) | cad | 28,00 |
| 010.15 | LATERIZI DI RECUPERO | | |
| 010.15.001 | MATERIALE PER MURATURE | | |
| 010.15.001.001 | Mattone in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | cad | 1,19 |
| 010.15.001.002 | Mattone fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro duevirgolanovanta ) | cad | 2,90 |
| 010.15.002 | MATERIALE PER COPERTURE | | |
| 010.15.002.001 | Pianella fatta a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro unovirgolacinquantacinque ) | cad | 1,55 |
| 010.15.002.002 | Coppo fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro unovirgolaquarantatre ) | cad | 1,43 |
| 010.15.002.003 | Embrice fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro trevirgolasessantuno ) | cad | 3,61 |
| 010.15.002.005 | Tegola romana fatta a mano con galestro in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro duevirgolazeroquattro ) | cad | 2,04 |
| 010.15.002.006 | Coppo fatto a mano con galestro in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro zerovirgolanovantatre ) | cad | 0,93 |
| 010.15.002.007 | Gronda romana fatta a mano con galestro in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro unovirgolaottantasette ) | cad | 1,87 |
| 010.15.002.008 | Colmo romano fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro trevirgolasessantasei ) | cad | 3,66 |
| 010.15.002.009 | Tegola gronda fatta a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro settevirgolasettantacinque ) | cad | 7,75 |
| 010.15.002.011 | Elemento fatto a mano a 'squame' 27x34 cm in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro seivirgolazerouno ) | cad | 6,01 |
| 010.15.002.012 | Elemento fatto a mano a 'squame' 35x42 cm in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro diecivirgolaottantacinque ) | cad | 10,85 |
| 010.15.002.013 | Elemento fatto a mano a 'squame' 37x48 cm in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | sano, pulito e lavato<br>( Euro dodicivirgolatrentacinque ) | cad | 12,35 |
| 010.15.003 | MATERIALE PER PAVIMENTI | | |
| 010.15.003.001 | Rettangolo 15x30 cm arrotato crudo in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro undicivirgolasettanta ) | mq | 11,70 |
| 010.15.003.002 | Rettangolo 15x30 cm grezzo in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro ottovirgolasessantanove ) | mq | 8,69 |
| 010.15.003.003 | Rettangolo 15x30 cm dell'Impruneta in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato<br>( Euro quattordicivirgolazerocinque ) | mq | 14,05 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 012 | PREFABBRICATI IN CLS PER CONDOTTE FOGNARIE | | |
| 012.01 | TUBAZIONI | | |
| 012.01.001 | TUBI VIBRATI IN CLS | | |
| 012.01.001.003 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 20 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazerocinque ) | m | 9,05 |
| 012.01.001.005 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 30 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasettantacinque ) | m | 13,75 |
| 012.01.001.006 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 40 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgoladiciotto ) | m | 18,18 |
| 012.01.001.007 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 50 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaventi ) | m | 27,20 |
| 012.01.001.008 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 60 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgoladieci ) | m | 36,10 |
| 012.01.001.010 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 80 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolanovanta ) | m | 49,90 |
| 012.01.001.011 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 100 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaquaranta ) | m | 68,40 |
| 012.01.001.012 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 120 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolanovanta ) | m | 101,90 |
| 012.01.001.014 | Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 150 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantaduevirgolazerozero ) | m | 192,00 |
| 012.01.002 | TUBI DRENANTI-DISPERDENTI VIBRATI IN CLS CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE | | |
| 012.01.002.001 | Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 15 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantatre ) | m | 5,83 |
| 012.01.002.002 | Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 20 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazerocinque ) | m | 9,05 |
| 012.01.002.004 | Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 30 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasettantacinque ) | m | 13,75 |
| 012.01.002.005 | Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 40 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | m | 22,80 |
| 012.01.002.006 | Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolatrenta ) | m | 27,30 |
| 012.01.002.007 | Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaventi ) | m | 36,20 |
| 012.01.003 | TUBI VIBROCOMPRESSI CON PIANO DI POSA E SOLETTA INCORPORATA IN CLS | | |
| 012.01.003.001 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 300 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaquaranta ) | m | 36,40 |
| 012.01.003.002 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 400 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaventi ) | m | 41,20 |
| 012.01.003.003 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta ) | m | 54,80 |
| 012.01.003.004 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 600 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolacinquanta ) | m | 68,50 |
| 012.01.003.005 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 800 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotredicivirgolaottanta ) | m | 113,80 |
| 012.01.003.006 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 1000 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantanovevirgolazerozero ) | m | 169,00 |
| 012.01.003.007 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 1200 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantaquattrovirgolazerozero ) | m | 264,00 |
| 012.01.003.008 | Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 1400 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantaquattrovirgolazerozero ) | m | 364,00 |
| 012.01.003.009 | Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 1500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottantasettevirgolazerozero ) | m | 387,00 |
| 012.01.003.010 | Tubo in cls vibrocompresso armato diametro1600 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosessantasettevirgolazerozero ) | m | 467,00 |
| 012.01.003.011 | Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 1800 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentotrentatrevirgolazerozero ) | m | 633,00 |
| 012.01.003.012 | Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 2000 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentonovantaduevirgolazerozero ) | m | 792,00 |
| 012.01.003.013 | Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 2200 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | m | |
| 012.01.004 | TUBI VIBROCOMPRESSI CON GUARNIZIONE SINTETICA | | |
| 012.01.004.001 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 300 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolanovanta ) | m | 26,90 |
| 012.01.004.002 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 400 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolazerozero ) | m | 33,00 |
| 012.01.004.003 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolaottanta ) | m | 43,80 |
| 012.01.004.004 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 600 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantatrevirgolaquaranta ) | m | 53,40 |
| 012.01.004.005 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 800 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgoladieci ) | m | 86,10 |
| 012.01.004.006 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 1000 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentavirgolaventi ) | m | 130,20 |
| 012.01.004.007 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 1200 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantottovirgolaquaranta ) | m | 178,40 |
| 012.01.004.008 | Tubo in cls vibrocompresso diametro 1500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantunovirgolaventi ) | m | 291,20 |
| 012.02 | FOGNE OVOIDALI | | |
| 012.02.001 | FOGNE OVOIDALI, CON INCASTRO A 1/2 SPESSORE IN CLS | | |
| 012.02.001.004 | Fogna ovoidale, misure interne 80 cm di larghezza x 120 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2 spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 012.02.001.006 | Fogna ovoidale, misure interne 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2 spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 012.02.001.007 | Fogna ovoidale, misure interne 120 cm di larghezza x 180 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2 spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 012.02.001.008 | Fogna ovoidale, misure interne 120 cm di larghezza x 210 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2 spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 219,00 |
| 012.02.002 | FOGNE OVOIDALI IN CLS CON INCASTRO A BICCHIERE E SOLETTA CONTINUA DI P | | |
| 012.02.002.001 | Fogna ovoidale 40x60 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolasessanta ) | m | 59,60 |
| 012.02.002.002 | Fogna ovoidale 50x75 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | m | 78,00 |
| 012.02.002.003 | Fogna ovoidale 60x90 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaseivirgolaventi ) | m | 96,20 |
| 012.02.002.004 | Fogna ovoidale 70x105 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | m | 123,00 |
| 012.02.002.005 | Fogna ovoidale 80x120 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantasettevirgolazerozero ) | m | 157,00 |
| 012.02.002.006 | Fogna ovoidale 90x135 cm in cls, vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaquattrovirgolazerozero ) | m | 184,00 |
| 012.02.002.007 | Fogna ovoidale 100x150 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventinovevirgolazerozero ) | m | 229,00 |
| 012.02.002.008 | Fogna ovoidale 120x180 cm in cls ipervibrato, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica, esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentavirgolazerozero ) | m | 330,00 |
| 012.03 | CONDOTTE QUADRANGOLARI | | |
| 012.03.001 | ELEMENTI SCATOLARI IN CLS PREFABBRICATO | | |
| 012.03.001.002 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1000x500 mm lungo 1000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaseivirgolacinquantadue ) | m | 176,52 |
| 012.03.001.003 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1000x600 mm lungo 1000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantunovirgolasettantatre ) | m | 181,73 |
| 012.03.001.005 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1000x800 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nelloo spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoduevirgolasessantotto ) | m | 202,68 |
| 012.03.001.007 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1200x800 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventicinquevirgolaottantatre ) | m | 225,83 |
| 012.03.001.008 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1200x1000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantunovirgolaquarantatre ) | m | 241,43 |
| 012.03.001.009 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1600x1000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquindicivirgolaventicinque ) | m | 315,25 |
| 012.03.001.010 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1800x1000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantanovevirgolaventidue ) | m | 379,22 |
| 012.03.001.011 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1800x1200 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoventiseivirgolatrentadue ) | m | 426,32 |
| 012.03.001.012 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1600x1600 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosessantaduevirgolazeroquattro ) | m | 462,04 |
| 012.03.001.014 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2100x1100 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciassettevirgolasessantadue ) | m | 417,62 |
| 012.03.001.015 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2000x1500 mm lungo 1500 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantaduevirgolatrentasette ) | m | 442,37 |
| 012.03.001.016 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2000x2000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosessantanovevirgolasettantacinque ) | m | 569,75 |
| 012.03.001.018 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2500x1250 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentotrentaseivirgolaventotto ) | m | 536,28 |
| 012.03.001.019 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2500x1500 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottantatrevirgolacinquantotto ) | m | 583,58 |
| 012.03.001.020 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2200x1700 mm lungo 1000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentocinquantatrevirgolatrenta ) | m | 553,30 |
| 012.03.001.022 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2500x2000 mm lungo 1700 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentosettantatrevirgolaquindici ) | m | 673,15 |
| 012.03.001.024 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x1250 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentoventiseivirgolaottantadue ) | m | 826,82 |
| 012.03.001.025 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x1500 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentocinquantanovevirgolaventidue ) | m | 859,22 |
| 012.03.001.026 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x2000 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentocinquantavirgolaottantatre ) | m | 950,83 |
| 012.03.001.027 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x2500 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleventicinquevirgolaventinove ) | m | 1.025,29 |
| 012.03.001.028 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3500x2000 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequarantottovirgolaventi ) | m | 1.048,20 |
| 012.03.001.029 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3600x2200 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentottantunovirgolaottanta ) | m | 1.281,80 |
| 012.03.001.030 | Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 4000x2200 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro millequattrocentodiciottovirgolacinquantanove ) | m | 1.418,59 |
| 012.03.002 | GUARNIZIONI ELASTOMERICHE | | |
| 012.03.002.001 | Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 1x0,5 m a 1x0,6 m, da incollare al maschio (al m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottanta ) | m | 3,80 |
| 012.03.002.007 | Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 1x0,8 m a 1,2x1 m, da incollare al maschio (al m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantacinque ) | m | 4,55 |
| 012.03.002.009 | Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 1,6x1 m a 2x1,5 m, da incollare al maschio (al m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerosei ) | m | 5,06 |
| 012.03.002.016 | Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 2x2 m a 4x2,2 m, da incollare al maschio (al m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentuno ) | m | 5,31 |
| 012.05 | POZZETTI IN CLS | | |
| 012.05.001 | POZZETTI DI SPURGO IN CLS CON SIFONE | | |
| 012.05.001.001 | Pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 30x30x28 cm, 44 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettanta ) | cad | 8,70 |
| 012.05.001.002 | Pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 33x33x31 cm, 66 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgoladieci ) | cad | 10,10 |
| 012.05.001.003 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 40x40x38 cm, 87 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaquaranta ) | cad | 27,40 |
| 012.05.001.005 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 50x50x48 cm, 140 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolanovanta ) | cad | 48,90 |
| 012.05.001.006 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 60x60x57 cm, 211 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolanovanta ) | cad | 55,90 |
| 012.05.001.011 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 70x70x100 cm, 530 kg, con sifone in moplen, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 204,00 |
| 012.05.001.012 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 106x106x95 cm, 860 kg, con sifone in moplen, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 389,00 |
| 012.05.002 | POZZETTI DI SPURGO IN CLS SENZA SIFONE | | |
| 012.05.002.001 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 30x30x28 cm, 40 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantadue ) | cad | 4,52 |
| 012.05.002.002 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 33x33x31 cm, 60 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantuno ) | cad | 5,81 |
| 012.05.002.003 | Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 40x40x38 cm, 87 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasessantasei ) | cad | 16,66 |
| 012.05.002.004 | Pozzetto di spurgo in cls 42x42x45 cm forato sul fondo, 125 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolazerozero ) | cad | 32,00 |
| 012.05.002.005 | Pozzetto di spurgo in cls 50x50x48 cm, 140 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaquaranta ) | cad | 25,40 |
| 012.05.002.006 | Pozzetto di spurgo in cls 60x60x57 cm, 210 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaottanta ) | cad | 41,80 |
| 012.05.002.007 | Pozzetto di spurgo in cls 70x70x69 cm, 390 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantottovirgoladieci ) | cad | 88,10 |
| 012.05.002.008 | Pozzetto di spurgo in cls 70x70x100 cm, 530 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 149,00 |
| 012.05.002.009 | Pozzetto di spurgo in cls 80x80x77 cm, 520 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | cad | 98,00 |
| 012.05.002.010 | Pozzetto di spurgo in cls 106x106x95 cm, 860 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 267,00 |
| 012.05.002.014 | Pozzetto di spurgo in cls 120x120x127 cm, 2300 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 319,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 012.05.002.015 | Pozzetto di spurgo in cls 150x150x155 cm, 3700 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 585,00 |
| 012.05.002.016 | Pozzetto di spurgo in cls 200x200x200 cm, 10900 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 1.839,00 |
| 012.05.003 | RIALZI PER POZZETTI | | |
| 012.05.003.001 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 30x30x33 cm, peso 35 kg, senza impronta; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgoladieci ) | cad | 5,10 |
| 012.05.003.002 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 33x33x40 cm, peso 50 kg, senza impronta; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantotto ) | cad | 6,58 |
| 012.05.003.003 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 40x40x43 cm, peso 75 kg, con impronta diametro 3,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquarantacinque ) | cad | 15,45 |
| 012.05.003.005 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 50x50x50 cm, peso 119 kg, con impronta diametro 4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro ) | cad | 24,04 |
| 012.05.003.006 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 60x60x60 cm, peso 168 kg, con impronta diametro 5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaventi ) | cad | 39,20 |
| 012.05.003.007 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 70x70x55 cm, peso 220 kg, con impronta diametro 5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolazerosette ) | cad | 59,07 |
| 012.05.003.008 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 70x70x75 cm, peso 335 kg, con impronta diametro 5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantatrevirgolazerodue ) | cad | 83,02 |
| 012.05.003.009 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 80x80x84 cm, peso 415 kg, con impronta diametro 6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantavirgolaquarantotto ) | cad | 90,48 |
| 012.05.003.014 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 120x120x60 cm, peso 990 kg, senza impronta; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantasettevirgolanovantotto ) | cad | 157,98 |
| 012.05.003.015 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 150x150x85 cm, peso 1600 kg, senza impronta; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantaduevirgolaottantotto ) | cad | 282,88 |
| 012.05.003.016 | Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 200x200x100 cm, peso 4200 kg, senza impronta; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentoventinovevirgolaquarantacinque ) | cad | 929,45 |
| 012.05.005 | LAPIDI SCEMPIE IN CLS | | |
| 012.05.005.001 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 32x32x5 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 24 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantaquattro ) | cad | 4,44 |
| 012.05.005.002 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 40x40x6 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 27 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettanta ) | cad | 5,70 |
| 012.05.005.003 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 50x50x6 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 34 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottanta ) | cad | 7,80 |
| 012.05.005.004 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 60x60x6 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventi ) | cad | 10,20 |
| 012.05.005.005 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 70x70x8 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasessanta ) | cad | 23,60 |
| 012.05.005.008 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 100x100x10 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolasessanta ) | cad | 43,60 |
| 012.05.005.009 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 124x124x10 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolaventi ) | cad | 70,20 |
| 012.05.005.011 | Lapide scempia, non carrabile, in cls 160x160x10 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolaventi ) | cad | 111,20 |
| 012.05.006 | LAPIDI CON DOPPIO CHIUSINO IN CLS | | |
| 012.05.006.001 | Lapide rinforzata con doppio chiusino in cls 60x60x10 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | cad | 15,20 |
| 012.05.006.003 | Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 80x80x12 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | cad | 23,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 012.05.006.005 | Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 118x118x15 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolaottanta ) | cad | 48,80 |
| 012.05.006.006 | Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 166x166x15 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 174,00 |
| 012.05.006.007 | Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 216x216x20 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantaseivirgolasessanta ) | cad | 286,60 |
| 012.05.007 | LAPIDI RINFORZATE A CHIUSINO UNICO IN CLS | | |
| 012.05.007.001 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 40x40x8 cm, tappo 29x29 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaottantasette ) | cad | 13,87 |
| 012.05.007.002 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 50x50x8 cm, tappo 29x29 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaquaranta ) | cad | 18,40 |
| 012.05.007.003 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 60x60x9,5 cm, tappo 44x44 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | cad | 27,50 |
| 012.05.007.004 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 70x70x9,5 cm, tappo 44x44 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolasettanta ) | cad | 36,70 |
| 012.05.007.005 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaottanta ) | cad | 67,80 |
| 012.05.007.006 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 90x90x12 cm, tappo diametro 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |
| 012.05.007.007 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 100x100x12 cm, tappo diametro 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centovirgolazerozero ) | cad | 100,00 |
| 012.05.007.008 | Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 120x120x12 cm, tappo diametro 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventisettevirgolazerozero ) | cad | 127,00 |
| 012.05.010 | POZZETTI AD ELEMENTI COMPONIBILI IN CLS | | |
| 012.05.010.001 | Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x30h cm (dimensioni esterne 100x140x30h cm), in calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolazerozero ) | cad | 50,00 |
| 012.05.010.002 | Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x50h cm (dimensioni esterne 100x140x50h cm), in calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 012.05.010.003 | Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x80h cm (dimensioni esterne 100x140x80h cm), in calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 012.05.010.004 | Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x100h cm (dimensioni esterne 100x140x100h cm), in calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | cad | 98,00 |
| 012.05.010.008 | Soletta di copertura armata, dimensioni 140x100x15h cm con passo d'uomo 60x60 cm, in calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 012.05.010.012 | Elemento fondo a due vie, dimensioni interne 80x120x80h cm (dimensioni esterne 100x140x90h cm), prefabbricato in calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentounovirgolazerozero ) | cad | 201,00 |
| 012.05.010.013 | Elemento fondo a tre o quattro vie, dimensioni interne 80x120x80h cm (dimensioni esterne 100x140x90h cm), prefabbricato in calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 231,00 |
| 012.10 | COMPLEMENTI ED ACCESSORI | | |
| 012.10.002 | FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 120 GRADI | | |
| 012.10.002.002 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 15; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentacinque ) | m | 8,35 |
| 012.10.002.003 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 20; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaventitre ) | m | 9,23 |
| 012.10.002.004 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 25; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottanta ) | m | 10,80 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 012.10.002.005 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 30; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | m | 13,90 |
| 012.10.002.006 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | m | 17,40 |
| 012.10.002.007 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 40; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolazerozero ) | m | 20,00 |
| 012.10.002.008 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 50; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgoladieci ) | m | 29,10 |
| 012.10.002.009 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 60; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolatrenta ) | m | 40,30 |
| 012.10.002.010 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 70; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolanovanta ) | m | 51,90 |
| 012.10.003 | FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 180 GRADI | | |
| 012.10.003.002 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 15; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgoladieci ) | m | 10,10 |
| 012.10.003.003 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 20; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquindici ) | m | 12,15 |
| 012.10.003.004 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 25; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | m | 13,30 |
| 012.10.003.005 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 30; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | m | 17,50 |
| 012.10.003.006 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolasessanta ) | m | 22,60 |
| 012.10.003.007 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 40; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgoladieci ) | m | 26,10 |
| 012.10.003.008 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 50; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | m | 42,60 |
| 012.10.003.009 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 60; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolacinquanta ) | m | 58,50 |
| 012.10.003.010 | Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 70; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | m | 70,00 |
| 012.10.005 | MATTONELLE | | |
| 012.10.005.001 | Mattonella in gres dimensioni 24x12 cm spessore 13 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantatre ) | cad | 0,43 |
| 012.10.005.002 | Mattonella in gres dimensioni 24x12 cm spessore 17 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | cad | 0,48 |
| 012.10.006 | GUARNIZIONI A GOCCIA PER GIUNTI DI TUBAZIONI E FOGNE OVOIDALI IN CLS | | |
| 012.10.006.003 | Guarnizione a goccia spessore 16 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettanta ) | cad | 2,70 |
| 012.10.006.004 | Guarnizione a goccia spessore 16 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantanove ) | cad | 3,59 |
| 012.10.006.005 | Guarnizione a goccia spessore 16 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantasette ) | cad | 4,47 |
| 012.10.006.006 | Guarnizione a goccia spessore 18 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquattordici ) | cad | 7,14 |
| 012.10.006.007 | Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantanove ) | cad | 9,79 |
| 012.10.006.008 | Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaundici ) | cad | 15,11 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 012.10.006.009 | Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaottantasei ) | cad | 24,86 |
| 012.10.006.010 | Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasessanta ) | cad | 26,60 |
| 012.10.006.011 | Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgoladieci ) | cad | 31,10 |
| 012.10.006.012 | Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolacinquanta ) | cad | 35,50 |
| 012.10.006.013 | Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolanovanta ) | cad | 39,90 |
| 012.10.006.014 | Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 2000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 44,40 |
| 012.10.006.021 | Guarnizione a goccia spessore 18 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 400x600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventicinque ) | cad | 6,25 |
| 012.10.006.022 | Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 500x750 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerodue ) | cad | 8,02 |
| 012.10.006.023 | Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 600x900 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessantotto ) | cad | 10,68 |
| 012.10.006.024 | Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 700x1050 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolatrentaquattro ) | cad | 13,34 |
| 012.10.006.025 | Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 800x1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasettantasei ) | cad | 17,76 |
| 012.10.006.026 | Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 900x1350 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | cad | 22,20 |
| 012.10.006.027 | Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 1000x1500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasessanta ) | cad | 26,60 |

Casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 013 | PREFABBRICATI IN CLS PER SMALTIMENTO | | |
| 013.01 | FOSSE BIOLOGICHE IN CAV COMPONIBILI | | |
| 013.01.001 | BASI QUADRANGOLARI PER FOSSE BIOLOGICHE | | |
| 013.01.001.001 | Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni interne 70x70 cm con altezza 45 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantasei ) | cad | 31,96 |
| 013.01.001.003 | Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni interne 106x106 cm con altezza 42 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolaottantacinque ) | cad | 56,85 |
| 013.01.001.006 | Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni interne 150x150 cm con altezza 40 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolatrentuno ) | cad | 111,31 |
| 013.01.001.013 | Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni interne 106x50+50 cm con altezza 42 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolasettantacinque ) | cad | 65,75 |
| 013.01.001.016 | Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni interne 150x72+72 cm con altezza 40 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentavirgolasettantasette ) | cad | 130,77 |
| 013.01.003 | ELEMENTI PARETE | | |
| 013.01.003.001 | Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 70x70 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaquarantadue ) | cad | 28,42 |
| 013.01.003.003 | Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 106x106 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolaquindici ) | cad | 43,15 |
| 013.01.003.006 | Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 150x150 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolacinquantacinque ) | cad | 74,55 |
| 013.01.003.013 | Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 106x50+50 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolaottantasette ) | cad | 49,87 |
| 013.01.003.016 | Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 150x72+72 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro novantaseivirgolasessanta ) | cad | 96,60 |
| 013.01.005 | LAPIDI DI COPERTURA | | |
| 013.01.005.001 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 80x80 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasessantasei ) | cad | 28,66 |
| 013.01.005.003 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolacinquantuno ) | cad | 49,51 |
| 013.01.005.006 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattordicivirgolatrentanove ) | cad | 114,39 |
| 013.01.005.013 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolacinquantacinque ) | cad | 49,55 |
| 013.01.005.016 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattordicivirgolacinquantuno ) | cad | 114,51 |
| 013.01.007 | LAPIDI DI COPERTURA RINFORZATE | | |
| 013.01.007.001 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 80x80 cm con altezza 12 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolasettantuno ) | cad | 40,71 |
| 013.01.007.003 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro settantasettevirgolacinquantatre ) | cad | 77,53 |
| 013.01.007.006 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantavirgolaventinove ) | cad | 160,29 |
| 013.01.007.013 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro settantasettevirgolasessantatre ) | cad | 77,63 |
| 013.01.007.016 | Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantavirgolasettantacinque ) | cad | 160,75 |
| 013.01.010 | SELLE PER FOSSE BIOLOGICHE | | |
| 013.01.010.001 | Sella in PVC diametro 10 cm per fossa biologica; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgoladieci ) | cad | 12,10 |
| 013.01.010.002 | Sella in PVC diametro 12 cm per fossa biologica; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasessantatre ) | cad | 14,63 |
| 013.02 | FOSSE BIOLOGICHE IN CAV | | |
| 013.02.001 | FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI IN CLS | | |
| 013.02.001.001 | Fossa biologica bicamerale in cls da 700 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 185,00 |
| 013.02.001.002 | Fossa biologica bicamerale in cls da 1200 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 256,00 |
| 013.02.001.004 | Fossa biologica bicamerale in cls da 2900 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 414,00 |
| 013.02.001.005 | Fossa biologica bicamerale in cls da 4000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 710,00 |
| 013.02.001.006 | Fossa biologica bicamerale in cls da 8000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleventivirgolazerozero ) | cad | 1.020,00 |
| 013.02.001.007 | Fossa biologica bicamerale in cls da 12000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.620,00 |
| 013.02.001.008 | Fossa biologica bicamerale in cls da 16000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.810,00 |
| 013.02.002 | FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI IN CLS | | |
| 013.02.002.001 | Fossa biologica tricamerale in cls da 3000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 658,00 |
| 013.02.002.002 | Fossa biologica tricamerale in cls da 4300 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 624,00 |
| 013.02.002.004 | Fossa biologica tricamerale in cls da 6000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequarantavirgolazerozero ) | cad | 1.040,00 |
| 013.02.002.005 | Fossa biologica tricamerale in cls da 8600 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentodieci virgolazerozero ) | cad | 1.210,00 |
| 013.02.002.006 | Fossa biologica tricamerale in cls da 12000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.530,00 |
| 013.02.002.007 | Fossa biologica tricamerale in cls da 18000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaquattrocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 2.450,00 |
| 013.02.002.008 | Fossa biologica tricamerale in cls da 24000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.810,00 |
| 013.02.003 | FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI PICCOLE | | |
| 013.02.003.001 | Fossa biologica tricamerale in cls da 2900 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantavirgolazerozero ) | cad | 480,00 |
| 013.02.003.002 | Fossa biologica tricamerale in cls da 4000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentododicivirgolazerozero ) | cad | 612,00 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 013.02.003.003 | Fossa biologica tricamerale in cls da 5700 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentoventunovirgolazerozero ) | cad | 921,00 |
| 013.02.003.004 | Fossa biologica tricamerale in cls da 8000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentocinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 1.157,00 |
| 013.02.003.005 | Fossa biologica tricamerale in cls da 12000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentotrevirgolazerozero ) | cad | 1.803,00 |
| 013.02.003.006 | Fossa biologica tricamerale in cls da 16000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemiladiciottovirgolazerozero ) | cad | 2.018,00 |
| 013.02.010 | SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE | | |
| 013.02.010.001 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale dimensioni 160x80 cm (da 800, 1200 l)<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | cad | 15,10 |
| 013.02.010.003 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale 236x118 cm (da 2900, 3000 l)<br>( Euro quarantasettevirgolatrenta ) | cad | 47,30 |
| 013.02.010.004 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale dimensioni 332x166 cm (da 8000 l)<br>( Euro novantottovirgolasessanta ) | cad | 98,60 |
| 013.02.010.005 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale dimensioni 432x216 cm (da 12000, 16000 l)<br>( Euro centocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 153,00 |
| 013.02.011 | SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI | | |
| 013.02.011.001 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 245x100 cm (da 3000 l)<br>( Euro quarantunovirgolanovanta ) | cad | 41,90 |
| 013.02.011.002 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 354x118 cm (da 4300 l)<br>( Euro settantunovirgolacinquanta ) | cad | 71,50 |
| 013.02.011.004 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 340x118 cm (da 6000 l)<br>( Euro sessantottovirgolasettanta ) | cad | 68,70 |
| 013.02.011.005 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 498x166 cm (da 8600, 12000 l)<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 149,00 |
| 013.02.011.007 | Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 648x216 cm (da 18000, 24000 l)<br>( Euro duecentotrentavirgolatrenta ) | cad | 230,30 |
| 013.03 | FOSSE SETTICHE IN CAV | | |
| 013.03.001 | FOSSA TIPO IMHOFF IN CLS | | |
| 013.03.001.001 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 900 (fino a 5 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentovirgolazerozero ) | cad | 300,00 |
| 013.03.001.002 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 1400 (fino a 7 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 350,00 |
| 013.03.001.003 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 1750 (fino a 10 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentoventivirgolazerozero ) | cad | 620,00 |
| 013.03.001.004 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 2600 (fino a 15 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoventivirgolazerozero ) | cad | 720,00 |
| 013.03.001.005 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 3500 (fino a 20 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 820,00 |
| 013.03.001.006 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 3700 (fino a 24 utenti) con coperchio normale, diametro interno 2000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.370,00 |
| 013.03.001.007 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 5200 (fino a 33 utenti) con coperchio normale, diametro interno 2000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.550,00 |
| 013.03.001.008 | Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 6800 (fino a 42 utenti) con coperchio normale, diametro interno 2000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.740,00 |
| 013.03.002 | SOVRAPPREZZI PER VASCHE SETTICHE | | |
| 013.03.002.002 | Sovraprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato per fossa tipo Imhoff con diametro 1500 mm<br>( Euro quarantavirgolazerozero ) | cad | 40,00 |
| 013.03.002.003 | Sovraprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato per fossa tipo Imhoff con diametro 2000 mm<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 147,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 014 | PREFABBRICATI IN CEMENTO PER OPERE STRADALI | | |
| 014.01 | CANALETTE E ACCESSORI | | |
| 014.01.001 | CANALETTE IN CLS | | |
| 014.01.001.001 | Canaletta in calcestruzzo vibrato 64x37x200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolaventi ) | m | 55,20 |
| 014.01.001.002 | Canaletta in calcestruzzo vibrato 74x47x200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgoladieci ) | m | 67,10 |
| 014.01.001.003 | Canaletta in calcestruzzo vibrato 96x48x200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolasettanta ) | m | 73,70 |
| 014.01.001.004 | Canaletta trapezoidale componibile dimensioni interne 150/50x50x200 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaduevirgolasessantasei ) | m | 92,66 |
| 014.01.001.005 | Canaletta in calcestruzzo armata 51x43x100 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolasessanta ) | cad | 89,60 |
| 014.01.001.006 | Canaletta in calcestruzzo 20x20x100 cm per smaltimento acque; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | cad | 15,10 |
| 014.01.001.007 | Canaletta in calcestruzzo armato 70x43x100 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | cad | 115,00 |
| 014.01.001.008 | Imbocco per canalette in calcestruzzo 55x92/37x14 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | cad | 27,60 |
| 014.01.001.009 | Canaletta a tegolo in calcestruzzo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasedici ) | cad | 9,16 |
| 014.01.001.010 | Canaletta a tegolo in calcestruzzo per convogliamento acque 45/39x18x50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantasei ) | cad | 6,66 |
| 014.01.001.011 | Imbocco per canaletta a tegolo in calcestruzzo per convogliamento acque dimensioni 59/39x14x50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolanovantasette ) | cad | 24,97 |
| 014.01.001.012 | Canaletta trapezoidale in calcestruzzo per convogliamento acque 66x58x100 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgoladieci ) | cad | 78,10 |
| 014.01.001.015 | Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 11x12 cm e dimensioni esterne 22x19x100 cm, con peso di 73 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio zincato di dimensioni 100x15x2,5 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 3 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolasessanta ) | cad | 38,60 |
| 014.01.001.016 | Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 11x12 cm e dimensioni esterne 24x22x100 cm, con peso di 73 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio zincato pesante di dimensioni 14x4x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | cad | 27,00 |
| 014.01.001.017 | Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 16x6 cm e dimensioni esterne 29x24x100 cm, con peso di 94 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio zincato di dimensioni 100x20x2,5 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolatrenta ) | cad | 47,30 |
| 014.01.001.018 | Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 16x6 cm e dimensioni esterne 29x24x100 cm, con peso di 94 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio zincato pesante di dimensioni 20x4x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 9 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolazerozero ) | cad | 35,00 |
| 014.01.001.019 | Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 21x20 cm e dimensioni esterne 34x29x100 cm, con peso di 149 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio zincato di dimensioni 25x2,5x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 6 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 014.01.001.020 | Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 21x20 cm e dimensioni esterne 34x29x100 cm, con peso di 149 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio zincato pesante di dimensioni 25x3x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 10 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 014.01.002 | COPERCHI PER CANALETTE IN CLS | | |
| 014.01.002.001 | Coperchio in calcestruzzo per canaletta normale 64x6x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaottanta ) | cad | 29,80 |
| 014.01.002.002 | Coperchio in calcestruzzo per canaletta normale, rinforzato, 74x6x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolanovanta ) | cad | 34,90 |
| 014.01.002.003 | Coperchio in calcestruzzo per canaletta normale, rinforzato, 96x6x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantaquattrovirgolanovantatre ) | cad | 44,93 |
| 014.01.002.004 | Coperchio in calcestruzzo carrabile 51x8x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgoladieci ) | cad | 46,10 |
| 014.01.002.005 | Coperchio in calcestruzzo carrabile 70x10x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolaquaranta ) | cad | 69,40 |
| 014.01.003 | CANALETTE PASSACAVI | | |
| 014.01.003.001 | Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 16x11x50 cm, 24 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantatre ) | m | 2,63 |
| 014.01.003.002 | Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 27x18x100 cm, 51 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazerocinque ) | m | 9,05 |
| 014.01.003.003 | Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 49x41x100 cm, 150 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaventi ) | m | 28,20 |
| 014.01.003.004 | Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 64x15x100 cm, 100 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaottanta ) | m | 21,80 |
| 014.01.003.011 | Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 16x11x50 cm, 16x3 cm, 12 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | m | 1,84 |
| 014.01.003.012 | Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 27x18x100 cm, 27x4 cm, 27 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantatre ) | m | 4,93 |
| 014.01.003.013 | Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 49x41x100 cm, 40x4x80 cm, 50 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventidue ) | m | 8,22 |
| 014.01.003.014 | Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 65x15x100 cm, 35x10 cm, 85 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasettanta ) | m | 18,70 |
| 014.01.004 | CANALE SEMICIRCOLARI IN CLS | | |
| 014.01.004.001 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 20 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | m | 4,25 |
| 014.01.004.002 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 30 cm, 45 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaventidue ) | m | 9,22 |
| 014.01.004.003 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 40 cm, 65 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolazeronove ) | m | 14,09 |
| 014.01.004.004 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 50 cm, 90 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolatrenta ) | m | 18,30 |
| 014.01.004.005 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 60 cm, 120 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaottantasei ) | m | 22,86 |
| 014.01.004.006 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 80 cm, 180 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolasettanta ) | m | 36,70 |
| 014.01.004.007 | Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 100 cm, 180 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolatrenta ) | m | 45,30 |
| 014.02 | CORDONATE - CANELLE | | |
| 014.02.001 | CORDONATI STRADALI IN CLS | | |
| 014.02.001.001 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 8x25x45 cm curvilineo con raggio 30 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolaventi ) | m | 49,20 |
| 014.02.001.002 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 8x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | m | 4,97 |
| 014.02.001.003 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 8x25x80 cm curvilineo con raggio 100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | m | 31,50 |
| 014.02.001.004 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 10x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantasei ) | m | 5,86 |
| 014.02.001.005 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 10x25x95 cm curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | m | 31,50 |
| 014.02.001.006 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 12x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantotto ) | m | 6,88 |
| 014.02.001.007 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 12x25x95 cm curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgoladieci ) | m | 36,10 |
| 014.02.001.008 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 15x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantuno ) | m | 7,81 |
| 014.02.001.009 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 15x25x95 cm curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolasessanta ) | m | 40,60 |
| 014.02.001.016 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito 12x25x100 cm diritto, peso 53 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerouno ) | m | 4,01 |
| 014.02.001.018 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito 15x25x100 cm diritto, peso 65 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantuno ) | m | 4,81 |
| 014.02.001.024 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 10x25x100 cm diritto con doppio incavo per movimentazione manuale, peso 52 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantasette ) | m | 3,87 |
| 014.02.001.026 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 12x25x100 cm diritto con doppio incavo per movimentazione manuale, peso 62 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventisei ) | m | 4,26 |
| 014.02.001.028 | Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 15x25x100 cm diritto con doppio incavo per movimentazione manuale, peso 72 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquattordici ) | m | 5,14 |
| 014.02.002 | CORDONATI LAVORATI IN CLS | | |
| 014.02.002.001 | Cordonato lavorato tipo pietra 12x25x100 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasessantasette ) | m | 9,67 |
| 014.02.002.003 | Cordonato lavorato tipo pietra, 12x25x95 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasettanta ) | m | 19,70 |
| 014.02.002.004 | Cordonato lavorato tipo pietra 12x25hx80 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasettanta ) | m | 19,70 |
| 014.02.002.007 | Cordonato lavorato tipo martellinato 12x25x100 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolatrentuno ) | m | 12,31 |
| 014.02.002.008 | Cordonato lavorato tipo martellinato 15x25x100 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquaranta ) | m | 13,40 |
| 014.02.002.010 | Cordonato lavorato tipo martellinato 12x25x50 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettanta ) | m | 14,70 |
| 014.02.002.011 | Cordonato lavorato tipo martellinato 15x25x50 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolacinquanta ) | m | 16,50 |
| 014.02.002.016 | Cordonato lavorato tipo martellinato, 12x25hx50 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 50/100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaquaranta ) | cad | 14,40 |
| 014.02.002.017 | Cordonato lavorato tipo martellinato, 15x25hx60 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 50/100/200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaquaranta ) | cad | 16,40 |
| 014.02.002.018 | Cordonato tipo spartitraffico in calcestruzzo vibrocompresso, diritto a sezione trapezoidale, 15x25x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasessantatre ) | m | 11,63 |
| 014.02.002.021 | Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso 58 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrenta ) | m | 4,30 |
| 014.02.002.022 | Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso 58 kg, curvilineo con raggio 60 cm, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantacinque ) | cad | 6,45 |
| 014.02.002.023 | Cordonato tipo spartitraffico in calcestruzzo vibrocompresso, diritto, 15x25x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaquaranta ) | m | 10,40 |
| 014.02.002.024 | Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 12/15x25x100 cm, peso 80 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantanove ) | m | 5,49 |
| 014.02.002.025 | Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 12/15x25x100 cm, peso 80 kg, curvilineo con raggio 60 cm, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantadue ) | cad | 7,82 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 014.02.002.026 | Cordonato tipo spartitraffico in calcestruzzo vibrocompresso, diritto a sezione trapezoidale, 15/12x25x100 cm, peso 75 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettanta ) | m | 6,70 |
| 014.02.002.027 | Cordonato prefabbricato con bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso 53 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantasette ) | cad | 6,67 |
| 014.02.002.028 | Cordonato prefabbricato con bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 12/15x25x100 cm, peso 75 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasettantadue ) | cad | 7,72 |
| 014.02.002.029 | Cordonato a becco di civetta, 12x25x100 cm, peso 67 kg, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantasei ) | m | 8,96 |
| 014.02.002.030 | Cordonato a becco di civetta, 12x25x100 cm, peso 67 kg, in calcestruzzo vibrocompresso, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantasette ) | m | 5,97 |
| 014.02.002.031 | Cordonato a becco di civetta, 12x25x78 cm, peso 48 kg, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 150 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgoladieci ) | cad | 19,10 |
| 014.02.002.033 | Cordonato a becco di civetta, tipo martellinato, 12x25x100 cm, peso 64 kg, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | m | 12,40 |
| 014.02.002.034 | Cordonato smussato, tipo martellinato, 15x25x100 cm, peso 89 kg, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | m | 15,40 |
| 014.02.002.036 | Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 6/8x20x100 cm, peso 32 kg, diritto, colore granito rosa, con le superfici superiore e frontale a vista, realizzate con una miscela antiusura di quarzo, granito e porfido, per uno spessore medio di 5 mm e finitura bocciardata o martellinata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantasei ) | m | 5,56 |
| 014.02.002.037 | Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso 58 kg, diritto, colore granito rosa, con le superfici superiore e frontale a vista, realizzate con una miscela antiusura di quarzo, granito e porfido, per uno spessore medio di 5 mm, ed aventi finitura bocciardata o martellinata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantuno ) | m | 7,61 |
| 014.02.002.038 | Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso 58 kg, curvilineo con raggio 60 cm, colore granito rosa, con le superfici superiore e frontale a vista, realizzate con una miscela antiusura di quarzo, granito e porfido, per uno spessore medio di 5 mm, ed aventi finitura bocciardata o martellinata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | cad | 14,50 |
| 014.02.003 | ZANELLE A UN PETTO IN CLS | | |
| 014.02.003.001 | Zanella a un petto dimensioni 25x8x100 cm in calcestruzzo vibrocompresso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantadue ) | m | 4,82 |
| 014.02.003.002 | Zanella a un petto dimensioni 30x8x100 cm in calcestruzzo vibrocompressa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantuno ) | m | 7,51 |
| 014.02.004 | ZANELLE A DUE PETTI IN CLS | | |
| 014.02.004.001 | Zanella a due petti dimensioni 30x7-5x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgoladiciannove ) | m | 9,19 |
| 014.02.004.002 | Zanella a due petti dimensioni 40x7-9x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgoladodici ) | m | 11,12 |
| 014.02.004.003 | Zanella a due petti dimensioni 50x8-6x100 cm, peso 70 kg, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi, trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgoladieci ) | m | 11,10 |
| 014.02.004.004 | Zanella a due petti dimensioni 40x7-5x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi, trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquanta ) | m | 6,50 |
| 014.02.005 | LISTE COMUNI IN CLS | | |
| 014.02.005.001 | Lista comune con bocca di lupo dimensioni 25x17x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantacinque ) | m | 9,45 |
| 014.02.005.002 | Lista comune normale dimensioni 25x17x100 cm in calcestruzzo vibrocompresso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantadue ) | m | 6,92 |
| 014.02.005.003 | Lista comune dimensioni 25x17x80 cm, curvilinea con raggio 150 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolatrenta ) | m | 49,30 |
| 014.02.005.005 | Lista comune, dimensioni 25x17x50 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolacinquanta ) | m | 32,50 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 014.02.005.006 | Lista comune, dimensioni 25x17x50 cm, curvilinea con raggio 200 cm, in calcestruzzo vibrata; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaquarantacinque ) | m | 11,45 |
| 014.02.006 | LISTE TIPO PIETRA IN CLS | | |
| 014.02.006.001 | Lista tipo pietra, dimensioni 25x17x100 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolasettantatre ) | m | 22,73 |
| 014.02.006.002 | Lista tipo pietra, dimensioni 25x17x100 cm, curvilinea con raggio 250 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolatrenta ) | m | 49,30 |
| 014.02.007 | LISTE MARTELLINATE IN CLS | | |
| 014.02.007.001 | Lista martellinata, dimensioni 25x17x100 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaottantotto ) | m | 13,88 |
| 014.02.007.002 | Lista martellinata, dimensioni 25x17x100 cm, curvilinea con raggio 250 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovanta ) | m | 44,90 |
| 014.02.007.004 | Lista martellinata, dimensioni 25x17x50 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolasessanta ) | m | 24,60 |
| 014.02.007.005 | Lista martellinata, dimensioni 25x17x50 cm, curvilinea con raggio 200 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | m | 15,80 |
| 014.03 | BARRIERE DI SICUREZZA | | |
| 014.03.001 | BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN CLS | | |
| 014.03.001.001 | Barriera stradale tipo New Jersey con profilo asimmetrico, dimensioni 50x100hx600 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., omologata per parapetto o bordo ponte classe H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico<br>( Euro duecentodiciottovirgolatrentaquattro ) | m | 218,34 |
| 014.03.001.002 | Barriera stradale tipo New Jersey con profilo asimmetrico, dimensioni 50x100hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., omologata per parapetto o bordo ponte classe H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico<br>( Euro ottantaduevirgolatrentuno ) | m | 82,31 |
| 014.03.001.003 | Barriera stradale tipo New Jersey con profilo simmetrico, dimensioni 62x100hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., omologata per parapetto o bordo ponte classe H2 e H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico<br>( Euro centodiciottovirgolatrentatre ) | m | 118,33 |
| 014.03.001.004 | Barriera stradale tipo New Jersey con profilo asimmetrico, dimensioni 62x120hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., omologata per parapetto o bordo ponte classe H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico<br>( Euro centonovantacinquevirgolaundici ) | m | 195,11 |
| 014.03.001.007 | Terminale monofilare, dimensioni 62x100hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., per spartitraffico; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico<br>( Euro ottantasettevirgolanovantadue ) | m | 87,92 |
| 014.03.001.008 | Terminale a profilo asimmetrico, dimensioni 50x100hx600 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., per bordo ponte o parapetto; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico<br>( Euro centocinquantanovevirgolanovantuno ) | m | 159,91 |
| 014.03.001.011 | Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x80hx200 cm, peso 1200 kg, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolaquarantacinque ) | m | 69,45 |
| 014.03.001.012 | Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x80hx200 cm, peso 1200 kg, verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolasessantasette ) | m | 74,67 |
| 014.03.001.015 | Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x80hx400 cm, peso 1200 kg, verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolazeroquattro ) | m | 78,04 |
| 014.03.001.018 | Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x51hx200 cm, peso 1200 kg, verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolatrentasei ) | m | 68,36 |
| 014.03.001.019 | Terminale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, peso 800 kg, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaduevirgolaventuno ) | m | 72,21 |
| 014.03.001.022 | Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 42x45hx200 cm, peso 1200 kg, verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasette ) | m | 54,37 |
| 014.03.001.023 | Terminale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, peso 600 kg, verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolatrentaquattro ) | m | 58,34 |
| 014.03.002 | ELEMENTI PER LA POSA DI BARRIERE STRADALI | | |
| 014.03.002.001 | Barra diwidag in acciaio, diametro 28/30 mm, con manicotti di giunzione, per collegamento di testa nella posa di barriere stradali in cls; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolacinquantadue ) | cad | 16,52 |
| 014.03.002.004 | Piastra, bulloneria e dadi per collegamento alla base nella posa di barriere stradali spartitraffico in cls; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolatrentotto ) | cad | 30,38 |
| 014.03.002.005 | Piastra, bulloneria e dadi per collegamento alla base nella posa di barriere stradali bordoponte o parapetto in cls; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantaquattro ) | cad | 9,44 |
| 014.03.002.010 | Sovrapprezzo per manicotto speciale per giunto di dilatazione in Fe 510<br>( Euro quindicivirgolacinquanta ) | cad | 15,50 |
| 014.04 | SEGNALETICA | | |
| 014.04.001 | SEGNALATORI STRADALI IN C.L.S. | | |
| 014.04.001.001 | Segnalatore stradale in c.l.s., vibrato, tipo A.N.A.S., con due gemme catarifrangenti dimensioni larghezza 8 cm, altezza 65 cm, lunghezza 24 cm, peso 16 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | cad | 11,00 |
| 014.04.002 | CIPPI STRADALI IN C.L.S | | |
| 014.04.002.002 | Cippo stradale in c.l.s. vibrato, tipo A.N.A.S. ettometrico dimensioni larghezza 18 cm, altezza 50 cm, lunghezza 25 cm, peso 40 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaottantatre ) | cad | 8,83 |
| 014.04.002.003 | Cippo stradale in c.l.s. vibrato, tipo A.N.A.S. chilometrico dimensioni larghezza 23 cm, altezza 92 cm, lunghezza 50 cm, peso 220 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 014.04.003 | DISSUASORI STRADALI | | |
| 014.04.003.001 | Dissuasore stradale in cls vibrato, liscio, tipo A.N.A.S. diametro base 50 cm, altezza 65 cm, peso 270 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolaventi ) | cad | 62,20 |
| 014.04.003.002 | Dissuasore stradale in cls vibrato con facciavista a ghiaccio martellinato lavato, tipo A.N.A.S. diametro base 50 cm, altezza 65 cm, peso 270 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolanovanta ) | cad | 74,90 |
| 014.06 | MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI | | |
| 014.06.001 | ELEMENTI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE | | |
| 014.06.001.001 | Elemento grigliato 50x50x12 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | mq | 19,30 |
| 014.06.001.002 | Elemento grigliato 50x50x10 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | mq | 17,50 |
| 014.06.001.003 | Elemento grigliato 45x45x10 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentatre ) | mq | 8,33 |
| 014.06.001.004 | Elemento grigliato 45x45x8 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantotto ) | mq | 7,68 |
| 014.06.001.006 | Elemento grigliato 25x50x8 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazerouno ) | mq | 7,01 |
| 014.06.002 | LASTRE PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI | | |
| 014.06.002.001 | Lastra in calcestruzzo liscia, dimensioni 40x40x4h cm peso 168 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | mq | 11,00 |
| 014.06.002.002 | Lastra liscia in calcestruzzo, dimensioni 50x50x4h cm peso 85 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | mq | 13,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 014.06.002.005 | Lastra in calcestruzzo con finitura a ghiaino lavato, dimensioni 50x50x4h cm peso 110 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaquaranta ) | mq | 16,40 |
| 014.06.002.006 | Lastra in calcestruzzo armata a ghiaino, dimensioni 50x50x5h cm peso 168 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | mq | 20,90 |
| 014.06.002.010 | Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata in diagonale, dimensioni 40x40x4h cm peso 77 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | mq | 15,80 |
| 014.06.002.011 | Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata in diagonale, dimensioni 40x60x4h cm peso 77 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | mq | 15,80 |
| 014.06.002.012 | Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata a lisca di pesce, dimensioni 40x40x4h cm peso 77 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovanta ) | mq | 9,90 |
| 014.06.002.013 | Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata a semidiagonale incrociata, dimensioni 40x40x4h cm peso 77 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolazerozero ) | mq | 10,00 |
| 014.06.003 | MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO | | |
| 014.06.003.001 | Massello autobloccante rettangolare con smusso 24x12 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro ottovirgolasettantasei ) | mq | 8,76 |
| 014.06.003.002 | Massello autobloccante rettangolare con smusso 24x12 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura al quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro diecivirgolasessanta ) | mq | 10,60 |
| 014.06.003.003 | Massello autobloccante listello 24x8x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro ottovirgolasettantotto ) | mq | 8,78 |
| 014.06.003.004 | Massello autobloccante listello 24x8x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro diecivirgolasessanta ) | mq | 10,60 |
| 014.06.003.005 | Massello autobloccante rettangolare sagomato dentato 22x11,25x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro ottovirgolasettantasette ) | mq | 8,77 |
| 014.06.003.006 | Massello autobloccante rettangolare sagomato dentato 22x11,25x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura al quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro diecivirgolasessanta ) | mq | 10,60 |
| 014.06.003.007 | Massello autobloccante sagomato doppio T 20x16,5x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | mq | 8,75 |
| 014.06.003.008 | Massello autobloccante sagomato doppio T 20x16,5x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura al quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro diecivirgolasessanta ) | mq | 10,60 |
| 014.06.003.009 | Massello autobloccante sagomato tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro novevirgolaventotto ) | mq | 9,28 |
| 014.06.003.010 | Massello autobloccante sagomato tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura al quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | mq | 11,00 |
| 014.06.003.012 | Massello autobloccante sagomato per composizione ad arco 54,18x16,8x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura al quarzo, colorato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | mq | 13,90 |
| 014.06.004 | SOVRAPPREZZI | | |
| 014.06.004.001 | Sovrapprezzo per colorazione rossa ai masselli autobloccanti sagomati in cls vibrocompresso, per pavimentazioni<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | % | 15,00 |
| 014.06.004.002 | Sovrapprezzo per colorazioni varie, eccetto rossa, ai masselli autobloccanti sagomati in cls vibrocompresso, per pavimentazioni<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | % | 17,00 |
| 014.06.004.003 | Sovrapprezzo per colorazioni varie, eccetto rossa, ai masselli autobloccanti sagomati in cls vibrocompresso con strato antiusura, per pavimentazioni<br>( Euro ottovirgolazerozero ) | % | 8,00 |
| 014.06.005 | MATTONI AUTOBLOCCANTI | | |
| 014.06.005.001 | Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 13,5x9/13,5/18 cm dimensioni nominali, spessore 6 cm, circa 130 kg/mq, in cls vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolazerozero ) | mq | 13,00 |
| 014.06.005.002 | Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 13,5x9/13,5/18 cm dimensioni nominali, spessore 8 cm, circa 170 kg/mq, in cls vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | mq | 14,80 |
| 014.06.005.005 | Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 24x12 cm dimensioni nominali, spessore 6 cm, circa 130 kg/mq, in cls vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro tredicivirgolanovanta ) | mq | 13,90 |
| 014.06.005.006 | Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 21x5 cm dimensioni nominali, spessore 7 cm, circa 165 kg/mq, in cls vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolatrenta ) | mq | 18,30 |
| 014.06.008 | MATTONELLE IN CEMENTO DA ESTERNO | | |
| 014.06.008.001 | Mattonelle da esterno in cemento tipo pietrino cm 25x25x2,5 per pavimentazioni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantotto ) | mq | 9,98 |
| 014.06.008.002 | Mattonelle da esterno in cemento tipo pietrino cm 30x30x3,2 per pavimentazioni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaventidue ) | mq | 9,22 |
| 014.06.008.003 | Mattonelle da esterno in cemento tipo pietrino cm 40x40x3,5 per pavimentazioni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquaranta ) | mq | 9,40 |
| 014.06.009 | MATTONELLE DI CEMENTO | | |
| 014.06.009.001 | Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 40x40x4 cm, peso 77 kg, per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolanovantasei ) | mq | 10,96 |
| 014.06.009.002 | Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore rosso, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 40x40x4 cm, peso 77 kg, per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolatrentadue ) | mq | 11,32 |
| 014.06.009.003 | Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in marmo bianco, dimensioni 40x40x4 cm, peso 77 kg, per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolazerozero ) | mq | 13,00 |
| 014.06.009.006 | Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 50x50x4/5 cm, peso 85 kg, per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantasette ) | mq | 9,47 |
| 014.06.009.008 | Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in marmo bianco lavato, dimensioni 50x50x4 cm, peso 85 kg, per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgoladieci ) | mq | 12,10 |
| 014.06.009.010 | Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 80x40x4 cm, peso 90 kg, per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | mq | 14,90 |
| 014.06.009.015 | Supplemento per armatura in tondino d'acciaio, incrociata lungo le diagonali<br>( Euro dodicivirgolasettantotto ) | mq | 12,78 |
| 014.06.011 | MATTONELLE CON RILIEVI PER NON VEDENTI | | |
| 014.06.011.001 | Mattonella 20x20x5 cm con rilievi a bolli per segnaletica per non vedenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro ) | mq | 24,04 |
| 014.06.015 | LASTRE IN C.A.V. PER PERCORSI PEDONABILI E/O CICLABILI | | |
| 014.06.015.001 | Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, di forma rettangolare con larghezza 200 cm e lunghezza 110 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolatrentuno ) | cad | 73,31 |
| 014.06.015.002 | Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, di forma rettangolare con larghezza 150 cm e lunghezza 110 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovantotto ) | cad | 54,98 |
| 014.06.015.004 | Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, a forma di semicerchio con diametro 200 cm per formazione curve; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolasettantacinque ) | cad | 69,75 |
| 014.06.015.005 | Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, a forma di semicerchio con diametro 150 cm per formazione curve; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaventiquattro ) | cad | 39,24 |
| 014.06.015.007 | Lastra di raccordo tra due semicerchi in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, con dimensioni 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventotto ) | cad | 44,28 |
| 014.06.015.008 | Lastra di raccordo tra due semicerchi in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, con dimensioni 150 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolatrenta ) | cad | 25,30 |
| 014.07 | MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE | | |
| 014.07.001 | ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI | | |
| 014.07.001.001 | Plinto in cls armato dimensioni esterne 60x60x60 cm, 445 kg per fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 014.07.001.002 | Plinto in cls armato dimensioni esterne 70x80x78 cm, 870 kg per fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaduevirgolazerozero ) | cad | 92,00 |
| 014.07.001.003 | Plinto in cls armato dimensioni esterne 80x90x117 cm, 1700 kg per fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantavirgolazerozero ) | cad | 160,00 |
| 014.07.001.005 | Coperchio in cls per plinto (dimensioni 70x80x78 cm) di fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantatre ) | cad | 2,93 |
| 014.07.003 | POZZETTI QUADRANGOLARI | | |
| 014.07.003.001 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 40x40x42h cm, dimensioni esterne 47x47x42h cm, peso 65 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantuno ) | cad | 7,41 |
| 014.07.003.003 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 50x50x52h cm, dimensioni esterne 60x60x52h cm, peso 130 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | cad | 12,80 |
| 014.07.003.004 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 60x60x63h cm, dimensioni esterne 70x70x63h cm, peso 210 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquanta ) | cad | 21,50 |
| 014.07.003.005 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 70x70x74h cm, dimensioni esterne 80x80x74h cm, peso 235 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolazerozero ) | cad | 36,00 |
| 014.07.003.007 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 80x80x86h cm, dimensioni esterne 92x92x86h cm, peso 400 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolanovanta ) | cad | 45,90 |
| 014.07.003.008 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 100x100x107h cm, dimensioni esterne 114x114x107h cm, peso 1050 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 015 | PREFABBRICATI DI CEMENTO PER EDILIZIA | | |
| 015.01 | BLOCCHI IN CLS | | |
| 015.01.001 | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PESANTI | | |
| 015.01.001.001 | Blocco in calcestruzzo di cemento pesante vibrocompresso 50x20x20 cm a due camere d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | cad | 1,33 |
| 015.01.001.002 | Blocco in calcestruzzo di cemento pesante vibrocompresso 50x20x25 cm a due camere d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | cad | 1,50 |
| 015.01.001.003 | Blocco in calcestruzzo di cemento pesante vibrocompresso 50x12x20 cm a una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantanove ) | cad | 0,99 |
| 015.01.002 | BLOCCHI LEGGERI IN CLS | | |
| 015.01.002.001 | Blocco in calcestruzzo ad una camera di aria 8x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantanove ) | cad | 0,99 |
| 015.01.002.002 | Blocco in calcestruzzo a due camere d'aria 12x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventisette ) | cad | 1,27 |
| 015.01.002.003 | Blocco a due camere ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa), dimensioni 20x50 cm altezza 20 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladieci ) | cad | 1,10 |
| 015.01.002.004 | Blocco in calcestruzzo a tre camere d'aria 20x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | cad | 1,79 |
| 015.01.002.005 | Blocco in calcestruzzo a tre camere d'aria 25x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazeroquattro ) | cad | 2,04 |
| 015.01.002.006 | Blocco prefabbricato per isolamento termico, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a tre camere d'aria, dimensioni 300x200x500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantanove ) | cad | 2,79 |
| 015.01.002.010 | Blocco prefabbricato tagliafuoco REI 90, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a una camera d'aria, dimensioni 8x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladieci ) | cad | 1,10 |
| 015.01.002.011 | Blocco prefabbricato tagliafuoco REI 180, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a una camera d'aria, dimensioni 12x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantacinque ) | cad | 1,55 |
| 015.01.002.012 | Blocco prefabbricato tagliafuoco, REI 180, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a due camere d'aria, dimensioni 20x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantadue ) | cad | 1,72 |
| 015.01.002.013 | Blocco prefabbricato tagliafuoco REI 180, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a due camere d'aria, dimensioni 25x25x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantanove ) | cad | 2,79 |
| 015.01.002.021 | Tavella ottenuta con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa), dimensioni 12x50 cm altezza 20 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | cad | 0,89 |
| 015.01.002.022 | Tavella ottenuta con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa), con incorporate all'origine lastre di polistirolo espanso, circa 20 mm, dimensioni 16x50 cm altezza 20 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerocinque ) | cad | 1,05 |
| 015.01.002.031 | Blocco a camere d'aria termico 20x50 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (argilla espansa); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantaquattro ) | cad | 1,64 |
| 015.01.002.032 | Blocco a camere d'aria termico 20x30x50 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (argilla espansa); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | cad | 1,44 |
| 015.01.003 | BLOCCHI LEGGERI PORTANTI IN CLS | | |
| 015.01.003.001 | Blocco portante in calcestruzzo a tre camere d'aria 25x20x50 cm con argilla espansa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciannove ) | cad | 2,19 |
| 015.01.003.002 | Blocco portante in calcestruzzo a tre camere d'aria 30x20x50 cm con argilla espansa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentatre ) | cad | 2,33 |
| 015.01.003.003 | Blocco portante antisismico in calcestruzzo 30x20x50 cm con argilla espansa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventidue ) | cad | 2,22 |
| 015.01.003.004 | Blocco portante antismico in calcestruzzo, 30x20x45 cm armabile; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantotto ) | cad | 2,48 |
| 015.01.003.005 | Blocco portante antismico in calcestruzzo, 25x20x40 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciannove ) | cad | 2,19 |
| 015.01.004 | BLOCCHI PORTANTI CON LAPILLO | | |
| 015.01.004.001 | Blocco a tre camere d' aria 30X20x50 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (lapillo-argilla espansa); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerotre ) | cad | 2,03 |
| 015.01.004.002 | Blocco a tre camere d' aria 20x25x50 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (lapillo-argilla espansa); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | cad | 1,57 |
| 015.01.004.005 | Blocco a camere d'aria portante 20x50 cm altezza 25 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventi ) | cad | 1,20 |
| 015.01.004.006 | Blocco a camere d'aria portante ad alta resistenza 25x50 cm altezza 20 cm, in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | cad | 1,21 |
| 015.01.004.007 | Blocco a camere d'aria portante ad alta resistenza 30x50 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | cad | 1,50 |
| 015.01.004.010 | Blocco a camere d'aria antisismico 25x40 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | cad | 1,58 |
| 015.01.004.011 | Blocco a camere d'aria antisismico 30x45 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantasette ) | cad | 1,97 |
| 015.01.004.020 | Tavella 8x50 cm altezza 25 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | cad | 0,68 |
| 015.01.004.025 | Mattone 6x25 cm altezza 12 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | cad | 0,49 |
| 015.01.006 | BLOCCHI FACCIAVISTA GRIGI IN CLS | | |
| 015.01.006.001 | Blocco pieno di calcestruzzo con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 5x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventitre ) | cad | 1,23 |
| 015.01.006.002 | Blocco multiforo di calcestruzzo con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 8x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | cad | 1,18 |
| 015.01.006.003 | Blocco di calcestruzzo a due camere d'aria con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 12x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | cad | 1,50 |
| 015.01.006.004 | Blocco di calcestruzzo a tre camere d'aria con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 20x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatredici ) | cad | 2,13 |
| 015.01.006.005 | Blocco di calcestruzzo a cinque camere d'aria con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 25x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantasei ) | cad | 2,56 |
| 015.01.006.006 | Blocco di calcestruzzo sismico con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 30x20 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | cad | 3,14 |
| 015.01.007 | SOVRAPPREZZI AI BLOCCHI IN CLS FACCIAVISTA | | |
| 015.01.007.001 | Sovrapprezzo, per colore rosso, ai blocchi in calcestruzzo con argilla espansa, facciavista piana ed idrorepellenti<br>( Euro ottovirgolazerozero ) | % | 8,00 |
| 015.01.007.002 | Sovrapprezzo, per colori chiari escluso bianco, ai blocchi in calcestruzzo con argilla espansa, facciavista piana ed idrorepellenti<br>( Euro sedicivirgolazerozero ) | % | 16,00 |
| 015.01.008 | BLOCCHI FACCIAVISTA SPLITTATI IN CLS | | |
| 015.01.008.001 | Blocco di calcestruzzo splittato pieno, colore grigio, facciavista piana ruvida, idrorepellente, dimensioni 7x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantanove ) | cad | 1,59 |
| 015.01.008.002 | Blocco di calcestruzzo pieno splittato scanalato, colore grigio, facciavista piana ruvida e scanalata, idrorepellente, dimensioni 7x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettanta ) | cad | 1,70 |
| 015.01.008.003 | Blocco di calcestruzzo splittato, colore grigio, facciavista piana ruvida, idrorepellente, dimensioni 15x20x50 cm con una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerodue ) | cad | 2,02 |
| 015.01.008.004 | Blocco di calcestruzzo splittato scanalato, colore grigio, facciavista piana ruvida e scanalata, idrorepellente, dimensioni 15x20x50 cm con una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantuno ) | cad | 1,81 |
| 015.01.008.005 | Blocco di calcestruzzo splittato, colore grigio, facciavista piana ruvida, idrorepellente, dimensioni 20x20x50 cm con una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerotre ) | cad | 2,03 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 015.01.008.006 | Blocco di calcestruzzo splittato scanalato, colore grigio, facciavista piana ruvida e scanalata, idrorepellente, dimensioni 22x20x50 cm con una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventidue ) | cad | 2,22 |
| 015.01.009 | SOVRAPPREZZI AI BLOCCHI IN CLS FACCIAVISTA SPLITTATI | | |
| 015.01.009.001 | Sovrapprezzo, per colori vari, ai blocchi in calcestruzzo splittato, facciavista ed idrorepellenti<br>( Euro diecivirgolazerozero ) | % | 10,00 |
| 015.01.009.002 | Sovrapprezzo, per colore bianco, ai blocchi in calcestruzzo splittato, facciavista ed idrorepellenti<br>( Euro ventivirgolazerozero ) | % | 20,00 |
| 015.01.009.003 | Sovrapprezzo, per colore rosso, ai blocchi in calcestruzzo splittato, facciavista ed idrorepellenti<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | % | 25,00 |
| 015.01.011 | BLOCCHI FONOISOLANTI | | |
| 015.01.011.001 | Blocco fonoisolante a camere d'aria con h 19,2 cm per 19,2x24,5 cm in calcestruzzo ed argilla espansa, certificato con potere fonoisolante Rw in opera non inferiore a 54 dB; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventidue ) | cad | 1,22 |
| 015.01.011.002 | Blocco fonoisolante a camere d'aria con h 19,2 cm per 24,5x24,5 cm in calcestruzzo ed argilla espansa, certificato con potere fonoisolante Rw in opera non inferiore a 54 dB; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | cad | 1,36 |
| 015.01.011.003 | Blocco fonoisolante a camere d'aria con h 19,2 cm per 29,5x24,5 cm in calcestruzzo ed argilla espansa, certificato con potere fonoisolante Rw in opera non inferiore a 54 dB; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantotto ) | cad | 1,48 |
| 015.01.011.011 | Blocco fonoisolante semipieno, da intonacare, in cls vibrocompresso con aggregati calcarei, lapillo vulcanico ed argilla espansa, con h 19 cm per 19,8x24 cm, peso 14 kg, massa 1900 kg/mc, antisismico se posato con spessore 25 cm, classe di foratura tra il 15% ed il 45%, potere fonoassorbente 59 Rw o 58 dB con spessore di posa 25 o 20 cm rispettivamente (UNI EN ISO 140-3/97 e UNI-EN ISO 717-1/97); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaundici ) | cad | 1,11 |
| 015.01.013 | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE | | |
| 015.01.013.001 | Blocchi in calcestruzzo cellulare maturato in autoclave, densita' nominale a secco pari a 500 kg/mc, resistenza a compressione minima 25 kg/cmq, coefficiente di conduttivita' termica 0,12 kcal/hmk, a facce piane e parallele dotati di incastro tipo maschio e femmina e di maniglie di sollevamento sulle facce trasversali alla muratura, dimensioni dei blocchi (LxHxS) 50-62,5x25x spessore variabile da 7,5 a 36,5 cm, tolleranze dimensionali circa 1,5 mm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | mc | 106,00 |
| 015.01.013.002 | Blocchi in calcestruzzo cellulare maturato in autoclave, densita' nominale a secco pari a 600 kg/mc, resistenza a compressione minima 50 kg/cmq, coefficiente di conduttivita' termica 0,15 kcal/hmk a facce piane e parallele dotati di incastro tipo maschio e femmina e di maniglie di sollevamento sulle facce trasversali alla muratura, dimensioni dei blocchi (LxHxS) 50-62,5x25x spessore variabile da 7,5 a 36,5 cm; tolleranze dimensionali circa 1,5 mm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | mc | 111,00 |
| 015.01.013.003 | Blocchi in calcestruzzo cellulare maturato in autoclave, densita' nominale a secco pari a 700 kg/mc, resistenza a compressione minima 75 kg/cmq, coefficiente di conduttivita' termica 0,18 kcal/hmk a facce piane e parallele dotati di incastro tipo maschio e femmina e di maniglie di sollevamento sulle facce trasversali alla muratura, dimensioni dei blocchi (LxHxS) 50-62,5x25x spessore variabile da 7,5 a 36,5 cm; tolleranze dimensionali circa 1,5 mm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | mc | 119,00 |
| 015.01.015 | ACCESSORI PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE | | |
| 015.01.015.001 | Malta collante cementizia a base di cemento bianco o Portland, sabbia fine e metilcellulosa, per il montaggio di blocchi in calcestruzzo cellulare confezionata in sacchi di carta da 12,5 kg, pronta all'uso con la sola aggiunta di acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | kg | 0,52 |
| 015.02 | TRAVETTI PER SOLAI IN C.A. | | |
| 015.02.001 | TRAVETTI IN C.A. PREFABBRICATI | | |
| 015.02.001.001 | Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza fino a 4,20 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso proprio 18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquanta ) | m | 2,50 |
| 015.02.001.002 | Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza da 4,40 m a 5,60 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso proprio 18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantotto ) | m | 2,68 |
| 015.02.001.003 | Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza da 5,80 m a 6,40 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso proprio 18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | m | 2,87 |
| 015.02.001.004 | Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza da 6,60 m a 7,60 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso proprio 18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | m | 3,14 |
| 015.03 | MATERIALI PER SOLAI IN C.A. | | |
| 015.03.001 | LASTRE PER SOLAI IN C.A. | | |
| 015.03.001.001 | Lastra alleggerita per solaio con luce fino a 4,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 12-14 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quattordicivirgolaventi ) | mq | 14,20 |
| 015.03.001.002 | Lastra alleggerita per solaio con luce da 4,01 m a 4,50 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 14-16 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | mq | 14,90 |
| 015.03.001.003 | Lastra alleggerita per solaio con luce da 4,51 m a 5,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 16-18 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | mq | 15,60 |
| 015.03.001.004 | Lastra alleggerita per solaio con luce da 5,01 m a 5,50 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 18-20 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | mq | 16,30 |
| 015.03.001.005 | Lastra alleggerita per solaio con luce da 5,51 m a 6,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 20-22 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | mq | 17,00 |
| 015.03.001.006 | Lastra alleggerita per solaio con luce da 6,01 m a 6,50 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 22-24 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasettanta ) | mq | 17,70 |
| 015.03.001.007 | Lastra alleggerita per solaio con luce da 6,51 m a 7,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 24-28 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasettanta ) | mq | 18,70 |
| 015.03.003 | LASTRE NERVATE | | |
| 015.03.003.001 | Lastra nervata in c.a.p., per luci da 6,00 a 7,00 m, spessore 20 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolanovanta ) | mq | 23,90 |
| 015.03.003.002 | Lastra nervata in c.a.p., per luci da 7,01 a 8,00 m, spessore 24 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | mq | 24,70 |
| 015.03.003.003 | Lastra nervata in c.a.p., per luci da 8,01 a 9,00 m, spessore 28 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolacinquanta ) | mq | 25,50 |
| 015.03.003.004 | Lastra nervata in c.a.p., per luci da 9,01 a 10,00 m, spessore 32 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | mq | 27,50 |
| 015.03.003.005 | Lastra nervata in c.a.p., per luci da 10,01 a 11,00 m, spessore 40 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolanovanta ) | mq | 32,90 |
| 015.03.003.006 | Lastra nervata in c.a.p., per luci da 11,01 a 12,00 m, spessore 44 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolaventi ) | mq | 34,20 |
| 015.03.003.007 | Lastra nervata in c.a.p., per luci da 12,01 a 13,00 m, spessore 44 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolasessanta ) | mq | 35,60 |
| 015.03.006 | PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI | | |
| 015.03.006.001 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 12 cm, larghezza 1,20 m, peso 185 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 4,50 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasessanta ) | mq | 23,60 |
| 015.03.006.002 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 12 cm, larghezza 1,20 m, peso 200 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 5,50 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | mq | 24,70 |
| 015.03.006.003 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 16 cm, larghezza 1,20 m, peso 230 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 6,50 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaquaranta ) | mq | 28,40 |
| 015.03.006.004 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 20 cm, larghezza 1,20 m, peso 275 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 7,50 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolaottanta ) | mq | 31,80 |
| 015.03.006.005 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 25 cm, larghezza 1,20 m, peso 310 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 8,50 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolatrenta ) | mq | 37,30 |
| 015.03.006.006 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 30 cm, larghezza 1,20 m, peso 375 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 10,50 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolaventi ) | mq | 42,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 015.03.006.007 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 35 cm, larghezza 1,20 m, peso 410 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 12,00 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolasettanta ) | mq | 47,70 |
| 015.03.006.008 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 40 cm, larghezza 1,20 m, peso 445 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 14,00 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | mq | 58,00 |
| 015.03.006.009 | Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 45 cm, larghezza 1,20 m, peso 484 kg/mq, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 15,50 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | mq | 71,00 |
| 015.04 | MATERIALI PER COPERTURE IN CLS | | |
| 015.04.001 | TEGOLE IN CEMENTO | | |
| 015.04.001.001 | Coppo in cemento greco 42x33 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | cad | 0,74 |
| 015.04.001.002 | Coppo in cemento alla francese 42x33 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | cad | 0,65 |
| 015.04.001.003 | Tegola in cemento doppia romana 42x33 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | cad | 0,55 |
| 015.04.001.004 | Mezza tegola in cemento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventinove ) | cad | 1,29 |
| 015.04.002 | COMPLEMENTI PER COPERTURE IN CLS | | |
| 015.04.002.001 | Colmo in cemento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantuno ) | m | 3,61 |
| 015.04.002.002 | Finale in cemento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | m | 2,75 |
| 015.04.002.003 | Crociera 3 vie in cemento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantadue ) | m | 6,82 |
| 015.04.002.004 | Tegola in cemento per sfiatatoio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantanove ) | m | 4,49 |
| 015.04.002.005 | Tegola in cemento per aerazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | m | 4,97 |
| 015.05 | LASTRE IN FIBROCEMENTO | | |
| 015.05.001 | LASTRA PER COPERTURA IN FIBROCEMENTO | | |
| 015.05.001.001 | Lastra in fibrocemento ondulata retta colore naturale, spessore 6,5 mm per coperture; costituita da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali armatacon reti in polipropilene, priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | mq | 6,86 |
| 015.05.001.002 | Lastra in fibrocemento ondulata curva colore naturale, spessore 6,5 mm per coperture; costituita da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantadue ) | mq | 6,42 |
| 015.05.001.003 | Lastra in fibrocemento sagomata alla romana colore naturale, spessore 6,5 mm per coperture; costituita da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaventicinque ) | mq | 7,25 |
| 015.05.001.004 | Colmo in fibrocemento per lastre ondulate; costituito da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), privo di amianto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantotto ) | cad | 9,78 |
| 015.05.001.005 | Colmo in fibrocemento per lastre alla romana; costituito da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), privo di amianto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazerozero ) | cad | 9,00 |
| 015.05.002 | LASTRA PER RIVESTIMENTO E SOFFITTATURE IN FIBROCEMENTO | | |
| 015.05.002.001 | Lastra in fibrocemento ondulata retta per rivestimento e soffittature dimensioni standard, spessore 4,5 mm; costituita da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrenta ) | mq | 4,30 |
| 015.05.002.002 | Lastra in fibrocemento sagomata piana per rivestimento e soffittature dimensioni standard, spessore 6,0 mm; costituito da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), privo di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantasette ) | mq | 5,57 |
| 015.06 | CISTERNE | | |
| 015.06.001 | CISTERNE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO | | |
| 015.06.001.001 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 1200 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 89xh135x134 cm e peso 0,8 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 414,00 |
| 015.06.001.002 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 2000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 100xh170x170 cm e peso 1,6 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 570,00 |
| 015.06.001.003 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 3000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 125xh190x161 cm e peso 2 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoventivirgolazerozero ) | cad | 720,00 |
| 015.06.001.004 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 4000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 154xh190x179 cm e peso 3,3 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 830,00 |
| 015.06.001.005 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 5000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 160xh24[illegible]x180 cm e peso 4,1 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 970,00 |
| 015.06.001.006 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 7500 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne [illegible]10xh205x245 cm e peso 6 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.360,00 |
| 015.06.001.008 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 10000 litri in cemento armato vibrato con 4[illegible]0 kg di [illegible]emento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio [illegible]metro 5 [illegible]m a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uo[illegible] in [illegible]emento; dimensioni esterne 210xh245x250 cm e peso 7,5 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e acca[illegible]namento<br>( Euro millequattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.440,00 |
| 015.06.001.009 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 13000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo [illegible]uomo in cemento; dimensioni esterne 250xh215x341 cm e peso 10 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.670,00 |
| 015.06.001.010 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 15000 litri in cemento [illegible]ato v[illegible]rato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino [illegible] acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e [illegible] passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 250xh245x341 cm e peso 12 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.830,00 |
| 015.06.001.015 | Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 20000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 250xh290x341 cm e peso 15 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaottantavirgolazerozero ) | cad | 2.080,00 |
| 015.06.002 | SOVRAPPREZZI ALLE CISTERNE IN C.A.V. | | |
| 015.06.002.001 | Maggiorazione per vetrificazione di cisterna pr[illegible]fabbrica[illegible] monoblocco in cemento armato vibrato, per tutte le dimensioni<br>( Euro diciannovevirgolazerozero ) | % | 19,00 |
| 015.06.002.003 | Passo d'uomo in acciaio inox: mag[illegible]razione da applicare ai prezzi delle cisterne prefabbricate monoblocco in cemento armato vibrato, per tutte le dimensioni<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 015.06.002.005 | Soletta di copertura carrabile per cisterne con capacita' fino a 5000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi delle normali<br>( Euro settantasettevirgola[illegible]erozero ) | cad | 77,00 |
| 015.06.002.008 | Soletta di copertura carr[illegible]bile per [illegible]sterne con capacita' 10000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi delle normali<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 015.06.002.010 | Soletta d[illegible]opertura carrabile per cisterne con capacita' 15000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi delle nor[illegible]ali<br>( Euro ce[illegible]toventitrevirg[illegible]azerozero ) | cad | 123,00 |
| 015.06.002.015 | Soletta di c[illegible]rtura [illegible]arrabile per cisterne con capacita' 20000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi delle normali<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 146,00 |
| 015.06.004 | VASCHE PREFABBRICATE MONOBLOCCO IN CLS | | |
| 015.06.004.001 | Cisterna circolare monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 1200 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm diametro 134 cm, altezza 115 cm, peso 0,9 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 395,00 |
| 015.06.004.004 | Cisterna circolare modulare, ad elementi orizzontali, prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, modulare ad elementi orizzontali, capacita' 4350 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm diametro 245 cm, altezza 127 cm, peso 3,75 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 1.053,00 |
| 015.06.004.022 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 2000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 160xh160x130 cm, peso 2 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 1.114,00 |
| 015.06.004.023 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 3000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 160xh200x130 cm, peso 2,5 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 1.258,00 |
| 015.06.004.024 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 4000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 230xh185x118 cm, peso 2,2 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 687,00 |
| 015.06.004.025 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 5000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh215x150 cm, peso 5 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 1.832,00 |
| 015.06.004.026 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 7000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x150 cm, peso 5,5 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millenovecentotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 1.937,00 |
| 015.06.004.028 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 10000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x218 cm, peso 8 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilatrecentoventiseivirgolazerozero ) | cad | 2.326,00 |
| 015.06.004.030 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 15000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 368xh250x240 cm, peso 11 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilaseicentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 3.667,00 |
| 015.06.004.035 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 20000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 438xh250x240 cm, peso 13 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilacentosessantavirgolazerozero ) | cad | 4.160,00 |
| 015.06.004.041 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 25000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 248xh250x588 cm, peso 15,5 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilanovecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 4.938,00 |
| 015.06.004.042 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 30000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x658 cm, peso 18,5 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilaquattrocentoventottovirgolazerozero ) | cad | 5.428,00 |
| 015.06.004.044 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 40000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x878 cm, peso 23 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seimilacentonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 6.195,00 |
| 015.06.004.046 | Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 50000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x1028 cm, peso 29 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settemilasettecentoventitrevirgolazerozero ) | cad | 7.723,00 |
| 015.06.006 | SOLETTE PEDONALI QUADRANGOLARI | | |
| 015.06.006.011 | Soletta pedonale quadrangolare dimensioni 243x219 cm, spessore 15 cm, peso 1,8 t con due tappi pedonali dimensioni 42x62 cm per due fori pedonali dimensioni 34x54 cm, per cisterna prefabbricata in cav; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 749,00 |
| 015.06.006.013 | Soletta pedonale quadrangolare dimensioni 370x243 cm, spessore 15 cm, peso 3 t con due tappi pedonali dimensioni 42x62 cm per due fori pedonali dimensioni 34x54 cm, per cisterna prefabbricata in cav; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 892,00 |
| 015.06.006.014 | Soletta pedonale quadrangolare dimensioni 440x243 cm, spessore 15 cm, peso 3,65 t con due tappi pedonali dimensioni 42x62 cm per due fori pedonali dimensioni 34x54 cm, per cisterna prefabbricata in cav; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottantatrevirgolazerozero ) | cad | 1.083,00 |
| 015.06.007 | SOLETTE CARRABILI PREFABBRICATE QUADRANGOLARI | | |
| 015.06.007.011 | Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 240x218 cm spessore 25 cm, peso 2,88 t, con passo d'uomo 58x58 cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 724,00 |
| 015.06.007.012 | Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 368x240 cm spessore 25 cm, peso 5 t, con passo d'uomo 58x58 cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequarantatrevirgolazerozero ) | cad | 1.043,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 015.06.007.013 | Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 368x240 cm spessore 25 cm, peso 4,8 t, con passo d'uomo 58x58 cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millenovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 1.095,00 |
| 015.06.007.014 | Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 438x240 cm spessore 25 cm, peso 5,98 t, con passo d'uomo 58x58 cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentododicivirgolazerozero ) | cad | 1.112,00 |
| 015.07 | RECINZIONI E SOSTEGNI IN CLS | | |
| 015.07.001 | PALI PER RETI E VIGNETI IN CLS | | |
| 015.07.001.001 | Palo per reti e vigneti altezza 2,00 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantacinque ) | cad | 5,65 |
| 015.07.001.002 | Palo per reti e vigneti altezza 2,50 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessanta ) | cad | 6,60 |
| 015.07.001.003 | Palo per reti e vigneti altezza 3,20 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaventi ) | cad | 11,20 |
| 015.07.001.004 | Palo di testa per reti e vigneti altezza 2,50 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantotto ) | cad | 6,68 |
| 015.07.002 | RECINZIONI PREFABBRICATE IN CLS | | |
| 015.07.002.001 | Pilastro in cls altezza utile 220 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolazerozero ) | cad | 23,00 |
| 015.07.002.002 | Pilastro in cls altezza utile 270 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasettanta ) | cad | 23,70 |
| 015.07.002.003 | Pilastro in cls altezza utile 320 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolasessanta ) | cad | 25,60 |
| 015.07.002.004 | Pilastro in cls altezza utile 350 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolanovanta ) | cad | 32,90 |
| 015.07.002.005 | Lastra in cls 50x200x4 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia elettrosaldata; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | mq | 14,20 |
| 015.09 | MATERIALI PER CIMITERI IN CLS | | |
| 015.09.001 | LOCULI SCATOLARI AUTOPORTANTI IN C.A.V. | | |
| 015.09.001.001 | Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x60x250 cm, peso 1090 kg, spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 139,00 |
| 015.09.001.002 | Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x70x250 cm, peso 1160 kg, spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 147,00 |
| 015.09.001.003 | Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x60x240 cm, peso 1050 kg, spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 015.09.001.004 | Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x70x240 cm, peso 1120 kg, spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 143,00 |
| 015.09.001.005 | Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x60x230 cm, peso 1010 kg, spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 015.09.001.006 | Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x70x230 cm, peso 1080 kg, spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 139,00 |
| 015.09.002 | LOCULI PORTANTI AD U ROVESCIA | | |
| 015.09.002.001 | Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x60x250 cm, peso 800 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | cad | 87,00 |
| 015.09.002.002 | Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x70x250 cm, peso 870 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 94,00 |
| 015.09.002.003 | Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x60x240 cm, peso 770 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 015.09.002.004 | Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x70x240 cm, peso 870 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantunovirgolazerozero ) | cad | 91,00 |
| 015.09.002.005 | Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x60x230 cm, peso 740 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 015.09.002.006 | Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x70x230 cm, peso 810 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |
| 015.09.003 | LOCULI AD APERTURA LATERALE | | |
| 015.09.003.001 | Loculo ad apertura laterale in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 100x70x225 cm, peso 700 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 015.09.004 | LOCULI SCATOLARE | | |
| 015.09.004.001 | Loculo scatolare in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 100x60x225 cm, peso 1050 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 152,00 |
| 015.09.004.002 | Loculo scatolare in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 100x70x225 cm, peso 1100 kg, spessore costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 174,00 |
| 015.09.005 | OSSARI PORTANTI AD U ROVESCIA | | |
| 015.09.005.001 | Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 30x30x70 cm, peso 70 kg, spessore costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolacinquanta ) | cad | 30,50 |
| 015.09.005.002 | Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 30x40x80 cm, peso 120 kg, spessore costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | cad | 28,50 |
| 015.09.005.003 | Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 35x40x80 cm, peso 130 kg, spessore costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolasessanta ) | cad | 52,60 |
| 015.09.005.004 | Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 40x40x80 cm, peso 140 kg, spessore costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolaquaranta ) | cad | 60,40 |
| 015.09.006 | OSSARI AD APERTURA LATERALE | | |
| 015.09.006.001 | Ossario ad apertura laterale autoportante in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 36,5x27,5x54,5 cm, peso 60 kg, spessore costante 3,5 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolatrenta ) | cad | 33,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 016 | PREFABBRICATI DI CEMENTO | | |
| 016.01 | ELEMENTI PER OPERE DI CONTENIMENTO IN CLS | | |
| 016.01.001 | ELEMENTI MODULARI PER VASCHE IN CLS | | |
| 016.01.001.001 | Elemento modulare per realizzazione di vasche in cls di cemento additivato larghezza 2 m, altezza 3,70 m, base 1,10 m<br>( Euro seicentoventitrevirgolazerozero ) | cad | 623,00 |
| 016.01.001.002 | Elemento modulare per realizzazione di vasche in cls di cemento additivato larghezza 2 m, altezza 2,70 m, base 0,90 m<br>( Euro quattrocentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 458,00 |
| 016.01.002 | ELEMENTI MODULARI PER SILOS IN CLS | | |
| 016.01.002.001 | Elemento modulare per realizzazione di silos aperti in cls di cemento additivato larghezza 1 m, altezza 2,70 m, base 1,55 m<br>( Euro duecentottovirgolazerozero ) | cad | 208,00 |
| 016.01.002.002 | Elemento modulare per realizzazione di silos aperti in cls di cemento additivato larghezza 1,00 m, altezza 1,70 m, base 1,[illegible] m<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 016.02 | ELEMENTI PER OPERE DI SOSTEGNO | | |
| 016.02.001 | BLOCCHI MODULARI IN CLS PER MURI DI SOSTEGNO | | |
| 016.02.001.001 | Blocco modulare leggero (kg 1800), cm etti di aggancio a cavallotto, per formazione muri di sostegno a secco<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 016.02.001.002 | Blocco modulare pesante (kg 2200) cm etti di aggancio a cavallotto, per formazione muri di sostegno a secco<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | cad | 122,00 |
| 016.02.002 | ELEMENTI MODULARI CON SEZIONE A DOPPIO T | | |
| 016.02.002.001 | Elemento modulare con sezione orizzontale a doppio T differenziata, dimensioni 20h x 45,7 x profondita' 30,5 cm, grigio pietra, 35 kg ca., per la formazione di muri a secco, di contenimento e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazeroquattro ) | cad | 4,04 |
| 016.02.002.002 | Elemento modulare con sezione orizzontale a doppio T differenziata, dimensioni 20h x 45,7 x profondita' 30,5 cm, giallo terra, 35 kg ca., per la formazione di muri a secco, di contenimento e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantasette ) | cad | 4,57 |
| 016.02.002.005 | Elemento modulare per copertina, dimensioni 10 x 45,7 x 30,5 cm, grigio pietra, per la formazione di muri a secco, di contenimento e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantuno ) | cad | 3,61 |
| 016.02.002.006 | Elemento modulare per copertina, dimensioni 10 x 45,7 x 30,5 cm, giallo terra, per la formazione di muri a secco, di contenimento e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazeroquattro ) | cad | 4,04 |
| 016.02.003 | ELEMENTI MODULARI A T ROVESCIA IN CLS PER MURI DI SOSTEGNO | | |
| 016.02.003.001 | Elemento modulare a T rovescia h. m 1,26 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la formazione di muri di sostegno<br>( Euro centoquattrovirgolazerozero ) | m | 104,00 |
| 016.02.003.002 | Elemento modulare a T rovescia h. m 2,70 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la formazione di muri di sostegno<br>( Euro duecentosedicivirgolazerozero ) | m | 216,00 |
| 016.02.003.003 | Elemento modulare a T rovescia h. m 3,70 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la formazione di muri di sostegno<br>( Euro trecentotrentunovirgolazerozero ) | m | 331,00 |
| 016.02.003.004 | Elemento modulare a T rovescia h. m 6,00 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la formazione di muri di sostegno<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | m | 670,00 |
| 016.02.004 | PANNELLI MODULARI PER SOSTEGNO TERRENI | | |
| 016.02.004.001 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza fino a 2 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero ) | m | 145,00 |
| 016.02.004.002 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 2,01 m a 2,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro centosessantaseivirgolazerozero ) | m | 166,00 |
| 016.02.004.003 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 2,51 m a 3,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro centonovantatrevirgolazerozero ) | m | 193,00 |
| 016.02.004.004 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 3,01 m a 3,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duecentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | m | 254,00 |
| 016.02.004.005 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 3,51 m a 4,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro trecentosettevirgolazerozero ) | m | 307,00 |
| 016.02.004.006 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 4,01 m a 4,5 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero ) | m | 353,00 |
| 016.02.004.007 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 4,51 m a 5,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero ) | m | 424,00 |
| 016.02.004.008 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 5,01 m a 5,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero ) | m | 510,00 |
| 016.02.004.009 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 5,51 m a 6,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro cinquecentottantavirgolazerozero ) | m | 580,00 |
| 016.02.004.010 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 6,01 m a 6,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro seicentosessantavirgolazerozero ) | m | 660,00 |
| 016.02.004.011 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 6,51 m a 7,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro seicentottantavirgolazerozero ) | m | 680,00 |
| 016.02.004.012 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 7,01 m a 7,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro ottocentottantavirgolazerozero ) | m | 880,00 |
| 016.02.004.013 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 7,51 m a 8,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | m | 930,00 |
| 016.02.004.014 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 8,01 m a 8,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro novecentosettantavirgolazerozero ) | m | 970,00 |
| 016.02.004.015 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 8,51 m a 9,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro milletrentavirgolazerozero ) | m | 1.030,00 |
| 016.02.004.016 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 9,01 m a 9,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro millenovantavirgolazerozero ) | m | 1.090,00 |
| 016.02.004.017 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 9,51 m a 10,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro milleduecentodiecivirgolazerozero ) | m | 1.210,00 |
| 016.02.004.018 | Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 10,01 m a 10,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura facciavista liscia<br>( Euro milletrecentotrentavirgolazerozero ) | m | 1.330,00 |
| 016.02.005 | SOVRAPPREZZI PER FINITURA ESTERNA DEI PANNELLI PER SOSTEGNO TERRENI | | |
| 016.02.005.001 | Sovrapprezzo per finitura esterna, con lastre di porfido ad modulare prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per muri di sostegno terrapieni<br>( Euro trentavirgoladieci ) | mq | 30,10 |
| 016.02.005.002 | Sovrapprezzo per finitura esterna, con graniglia lavata, al pannello modulare prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per muri di sostegno terrapieni<br>( Euro trentavirgoladieci ) | mq | 30,10 |
| 016.02.005.003 | Sovrapprezzo per finitura esterna, in calcestruzzo stampato con l'impiego di matrici, al pannello modulare prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per muri di sostegno terrapieni<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mq | 15,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 016.02.007 | ELEMENTI PER RIVESTIMENTO SCARPATE | | |
| 016.02.007.001 | Lastra grigliata in cls, vibrata, dimensioni 50x50x10 cm, per rivestimento scarpate; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantadue ) | m | 6,72 |
| 016.03 | PALI IN CA | | |
| 016.03.001 | PALI IN C.A. CENTRIFUGATO | | |
| 016.03.001.001 | Palo in c.a. centrifugato, lunghezza fino a 8 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500 a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa, diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l'infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm, passo 4-10 cm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | m | 29,40 |
| 016.03.001.002 | Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 8,01 a 10 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500 a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa, diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm, passo 4-10 cm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaventi ) | m | 32,20 |
| 016.03.001.003 | Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 10,01 a 12,00 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500 a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa, diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm, passo 7-10 mm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolazerozero ) | m | 36,00 |
| 016.03.001.004 | Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 12,01 a 14,00 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500 a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa, diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm, passo 7-10 mm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolaottanta ) | m | 38,80 |
| 016.03.001.005 | Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 14,01 a 16,00 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500 a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa, diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm, passo 7-10 mm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaventi ) | m | 46,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 019 | MATERIALI METALLICI PER EDILIZIA | | |
| 019.01 | ACCIAI PER C.A. | | |
| 019.01.002 | ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA | | |
| 019.01.002.001 | Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato (tensione ammissibile 2200 Kg/cm2), base, in barre da 12 m o rotoli; costo riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | kg | 0,79 |
| 019.01.002.003 | Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato (tensione ammissibile 2600 Kg/cm2), base, in barre da 12 m o rotoli; costo riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | kg | 0,79 |
| 019.01.002.005 | Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato (tensione ammissibile 2200 Kg/cm2), base, in barre da 6 m o rotoli; costo riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | kg | 0,82 |
| 019.01.002.006 | Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato (tensione ammissibile 2600 Kg/cm2), base, in barre da 6 m o rotoli; costo riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | kg | 0,82 |
| 019.01.003 | EXTRA DIAMETRO AGLI ACCIAI PER C.A. | | |
| 019.01.003.001 | Extra per diametro 6 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | kg | 0,29 |
| 019.01.003.002 | Extra per diametro 8 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | kg | 0,25 |
| 019.01.003.003 | Extra per diametro 10 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | kg | 0,22 |
| 019.01.003.004 | Extra per diametro 12 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | kg | 0,22 |
| 019.01.003.005 | Extra per diametro 14-15 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.006 | Extra per diametro 16 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.007 | Extra per diametro 18 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.008 | Extra per diametro 20 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.009 | Extra per diametro 22 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.010 | Extra per diametro 24 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.011 | Extra per diametro 25 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.012 | Extra per diametro 26 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.013 | Extra per diametro 28 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | kg | 0,22 |
| 019.01.003.014 | Extra per diametro 30 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | kg | 0,22 |
| 019.01.003.015 | Extra per diametro 32 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | kg | 0,23 |
| 019.01.003.016 | Extra per diametro 34/36 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | kg | 0,24 |
| 019.01.003.017 | Extra per diametro 40 agli acciai tondi per c.a.<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | kg | 0,24 |
| 019.01.003.021 | Extra trafilato a caldo per diametro 6 agli acciai tondi per c.a., in rotoli<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | kg | 0,24 |
| 019.01.003.022 | Extra trafilato a caldo per diametro 8 agli acciai tondi per c.a., in rotoli<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 019.01.003.023 | Extra trafilato a caldo per diametro 10 agli acciai tondi per c.a., in rotoli<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | kg | 0,19 |
| 019.01.003.024 | Extra trafilato a caldo per diametro 12 agli acciai tondi per c.a., in rotoli<br>( Euro zerovirgoladiciotto ) | kg | 0,18 |
| 019.01.003.025 | Extra trafilato a caldo per diametro 14 agli acciai tondi per c.a., in rotoli<br>( Euro zerovirgoladiciotto ) | kg | 0,18 |
| 019.01.003.026 | Extra trafilato a caldo per diametro 16 agli acciai tondi per c.a., in rotoli<br>( Euro zerovirgoladiciotto ) | kg | 0,18 |
| 019.01.004 | RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO | | |
| 019.01.004.003 | Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 5 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | kg | 0,84 |
| 019.01.004.004 | Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 6 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da 4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | kg | 0,84 |
| 019.01.004.005 | Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 8-10 mm, maglia 20x20 cm in pannelli da 4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | kg | 0,82 |
| 019.01.004.006 | Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 12 mm, maglia 20x20 cm in pannelli da 4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | kg | 0,84 |
| 019.01.004.013 | Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 5 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da 3x2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | kg | 0,84 |
| 019.01.004.014 | Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 6 mm, maglie 10x10, 15x15, 20x20 cm in pannelli da 3x2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | kg | 0,85 |
| 019.01.004.015 | Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 8 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da 3x2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | kg | 0,82 |
| 019.01.005 | ACCIAI TONDI AD ADERENZA MIGLIORATA PRELAVORATI | | |
| 019.01.005.001 | Acciaio tondo ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in barre dritte a misura<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | kg | 0,68 |
| 019.01.005.002 | Acciaio tondo ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato<br>( Euro zerovirgolasettantasette ) | kg | 0,77 |
| 019.01.005.005 | Staffe acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | kg | 0,82 |
| 019.01.005.011 | Trafilato a freddo in acciaio diametro 5 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | kg | 0,79 |
| 019.01.005.012 | Trafilato in acciaio diametro 6 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | kg | 0,78 |
| 019.01.005.013 | Trafilato in acciaio diametro 8 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | kg | 0,73 |
| 019.01.005.014 | Trafilato in acciaio diametro 10-12 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | kg | 0,72 |
| 019.02 | ACCIAIO INOSSIDABILE | | |
| 019.02.001 | TONDI ACCIAIO INOX | | |
| 019.02.001.001 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 3 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantanove ) | kg | 5,99 |
| 019.02.001.002 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 4 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentuno ) | kg | 5,31 |
| 019.02.001.004 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 5/6 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantacinque ) | kg | 4,65 |
| 019.02.001.007 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 8/10/12 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | kg | 4,39 |
| 019.02.001.012 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 14/16/18/20/25 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquattanove ) | kg | 4,19 |
| 019.02.001.016 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 32/40 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | kg | 4,39 |
| 019.02.001.021 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 3 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentuno ) | kg | 7,31 |
| 019.02.001.022 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 4 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantacinque ) | kg | 6,65 |
| 019.02.001.024 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 5/6 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantanove ) | kg | 5,99 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 019.02.001.027 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 8/10/12 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantuno ) | kg | 5,71 |
| 019.02.001.032 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 14/16/18/20/25 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantuno ) | kg | 5,51 |
| 019.02.001.036 | Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 32/40 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantuno ) | kg | 5,71 |
| 019.02.003 | RETI ELETTROSALDATE INOX | | |
| 019.02.003.001 | Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 3 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantasette ) | kg | 8,77 |
| 019.02.003.002 | Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 4 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaundici ) | kg | 8,11 |
| 019.02.003.007 | Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 5/6/8/10/12 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantaquattro ) | kg | 7,44 |
| 019.02.003.011 | Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 3 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgoladieci ) | kg | 10,10 |
| 019.02.003.012 | Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 4 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantaquattro ) | kg | 9,44 |
| 019.02.003.017 | Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 5/6/8/10/12 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantasette ) | kg | 8,77 |
| 019.02.006 | TONDI FILETTATI INOX BARRE 1 | | |
| 019.02.006.003 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 5 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantasei ) | m | 2,46 |
| 019.02.006.004 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 6 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantaquattro ) | m | 2,54 |
| 019.02.006.005 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 8 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantacinque ) | m | 4,45 |
| 019.02.006.006 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 10 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantanove ) | m | 6,79 |
| 019.02.006.007 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 12 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventidue ) | m | 10,22 |
| 019.02.006.008 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 14 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantacinque ) | m | 13,45 |
| 019.02.006.010 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 18 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaquarantanove ) | m | 22,49 |
| 019.02.006.011 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 20 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolasettantasette ) | m | 27,77 |
| 019.02.006.013 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 24 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolaquaranta ) | m | 47,40 |
| 019.02.006.015 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 30 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantasettevirgolasettantotto ) | m | 77,78 |
| 019.02.006.023 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 5 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventinove ) | m | 3,29 |
| 019.02.006.024 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 6 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantasei ) | m | 3,56 |
| 019.02.006.025 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 8 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquevirgolanovantasei ) | m | 5,96 |
| 019.02.006.026 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 10 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaundici ) | m | 9,11 |
| 019.02.006.027 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 12 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasettantanove ) | m | 13,79 |
| 019.02.006.028 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 14 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgoladiciotto ) | m | 18,18 |
| 019.02.006.030 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 18 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolacinquantadue ) | m | 30,52 |
| 019.02.006.031 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 20 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolasettantatre ) | m | 37,73 |
| 019.02.006.033 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 24 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolacinquantaquattro ) | m | 64,54 |
| 019.02.006.035 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 30 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolasessantaquattro ) | m | 105,64 |
| 019.02.007 | TONDI FILETTATI INOX BARRE 3 | | |
| 019.02.007.004 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 6 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovanta ) | m | 2,90 |
| 019.02.007.005 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 8 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazeronove ) | m | 5,09 |
| 019.02.007.006 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 10 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottanta ) | m | 7,80 |
| 019.02.007.007 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 12 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasettantatre ) | m | 11,73 |
| 019.02.007.008 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 14 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquarantaquattro ) | m | 15,44 |
| 019.02.007.010 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 18 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaottantuno ) | m | 25,81 |
| 019.02.007.011 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 20 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantotto ) | m | 31,98 |
| 019.02.007.013 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 24 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolasessantadue ) | m | 54,62 |
| 019.02.007.015 | Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 30 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolatrentanove ) | m | 89,39 |
| 019.03 | LAMIERE | | |
| 019.03.001 | LAMIERE LAVORATE PER CONTROSOFFITTI | | |
| 019.03.001.001 | Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 2,5/10 (0,85 kg/mq) per controsoffitti<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | mq | 4,20 |
| 019.03.001.002 | Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 3/10 (1,10 kg/mq) per controsoffitti<br>( Euro quattrovirgolaottantuno ) | mq | 4,81 |
| 019.03.001.003 | Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 3,5/10 (1,28 kg/mq) per controsoffitti<br>( Euro cinquevirgolatrentotto ) | mq | 5,38 |
| 019.03.001.004 | Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 5/10 (1,90 kg/mq) per controsoffitti<br>( Euro seivirgolatrentaquattro ) | mq | 6,34 |
| 019.03.005 | LAMIERE A FORTE SPESSORE | | |
| 019.03.005.001 | Lamiera in acciaio ad alto spessore di 15 mm con dimensione 2x1 m, peso 240 kg, adatta alla creazione di piani per attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantaseivirgolanovantanove ) | cad | 266,99 |
| 019.03.005.002 | Lamiera in acciaio ad alto spessore di 15 mm con dimensione 2,5x1,25 m, peso 375 kg, adatta alla creazione di piani per attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquarantaquattrovirgoladieci ) | cad | 344,10 |
| 019.03.005.003 | Lamiera in acciaio ad alto spessore di 15 mm con dimensione 3x1,5 m, peso 540 kg, adatta alla creazione di piani per | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantacinquevirgolacinquantasette ) | cad | 485,57 |
| 019.03.005.011 | Lamiera in acciaio ad alto spessore di 20 mm con dimensione 2x1 m, peso 320 kg, adatta alla creazione di piani per attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantaseivirgolaventidue ) | cad | 296,22 |
| 019.03.005.012 | Lamiera in acciaio ad alto spessore di 20 mm con dimensione 2,5x1,25 m, peso 500 kg, adatta alla creazione di piani per attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentocinquantunovirgolaventitre ) | cad | 451,23 |
| 019.03.005.013 | Lamiera in acciaio ad alto spessore di 20 mm con dimensione 3x1,5 m, peso 720 kg, adatta alla creazione di piani per attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentotrentasettevirgolanovantadue ) | cad | 637,92 |
| 019.04 | RETI | | |
| 019.04.001 | RETI METALLICHE | | |
| 019.04.001.001 | Rete metallica zincata a maglia fine 10x20 mm per stuoie, in rotoli da 50 m con altezza 100 cm<br>( Euro unovirgolaventotto ) | mq | 1,28 |
| 019.04.001.003 | Rete metallica zincata diametro 2 mm a maglia 5x5 mm, in rotoli da 50 m con altezza 100 cm<br>( Euro duevirgolasettantaquattro ) | kg | 2,74 |
| 019.04.001.005 | Rete metallica zincata diametro 5 mm a maglia 10x10 mm, in rotoli da 50 m con altezza 100 cm<br>( Euro unovirgolatrentuno ) | kg | 1,31 |
| 019.07 | COMPLEMENTI METALLICI | | |
| 019.07.001 | FILI DI FERRO | | |
| 019.07.001.001 | Filo di ferro nero ricotto da 3 mm per piccole quantita'<br>( Euro unovirgolaquindici ) | kg | 1,15 |
| 019.07.001.002 | Filo di ferro nero ricotto da 4 a 6 mm per piccole quantita'<br>( Euro unovirgoladiciassette ) | kg | 1,17 |
| 019.07.001.003 | Filo di ferro nero ricotto da 7 mm per piccole quantita'<br>( Euro unovirgolazeronove ) | kg | 1,09 |
| 019.07.001.005 | Filo di ferro zincato fino a 10/10 di mm per piccole quantita'<br>( Euro duevirgoladieci ) | kg | 2,10 |
| 019.07.001.006 | Filo di ferro zincato da 13 a 24/10 di mm per piccole quantita'<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | kg | 1,68 |
| 019.07.001.007 | Filo di ferro zincato da 27 a 60/10 di mm per piccole quantita'<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | kg | 1,36 |
| 019.07.002 | CHIODI | | |
| 019.07.002.001 | Chiodi (Punte Italia) base fino a 20/100 per piccole quantita'<br>( Euro unovirgolaventuno ) | kg | 1,21 |
| 019.07.002.002 | Chiodi (Punte Italia)base 21/24 per piccole quantita'<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 019.07.002.003 | Chiodi (Punte Italia) base oltre 24/100 per piccole quantita'<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | kg | 1,68 |
| 019.08 | MATERIALI IN GHISA | | |
| 019.08.001 | GRIGLIE PER VENTILAZIONE | | |
| 019.08.001.001 | Griglia per ventilazione in ghisa mm 150x150, peso kg 1,300<br>( Euro trevirgolaundici ) | kg | 3,11 |
| 019.08.002 | POZZETTI IN GHISA GRIGIA | | |
| 019.08.002.001 | Pozzetto inodore in ghisa smaltata dimensioni del telaio 150x150 mm, diametro della griglia 120 mm, peso kg 2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerocinque ) | cad | 8,05 |
| 019.08.002.003 | Pozzetto inodore in ghisa grezza dimensioni del telaio 300x300 mm, diametro della griglia 250 mm, peso kg 11; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | cad | 23,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 020 | MATERIALI PER CARPENTERIA METALLICA | | |
| 020.01 | PROFILATI IN ACCIAIO | | |
| 020.01.001 | PROFILATI S 235 JR (F | | |
| 020.01.001.001 | Profilato INP 80-220 (doppio T) in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | kg | 0,85 |
| 020.01.001.002 | Profilato HEA - HEB - HEM in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | kg | 0,85 |
| 020.01.001.003 | Profilato IPE in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | kg | 0,85 |
| 020.01.001.004 | Profilato piatto fino a 500 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | kg | 0,68 |
| 020.01.001.005 | Profilato ad U fino a 65 serie speciale in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolasessantatre ) | kg | 0,63 |
| 020.01.001.006 | Profilato a T fino a 80 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolasessantatre ) | kg | 0,63 |
| 020.01.001.007 | Profilato angolare fino a 100 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolasessantatre ) | kg | 0,63 |
| 020.01.001.008 | Profilato a L fino a 100 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | kg | 0,65 |
| 020.01.001.010 | Profilato tondo fino a 100 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | kg | 0,65 |
| 020.01.001.011 | Profilato quadro fino a 79 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | kg | 0,65 |
| 020.01.001.012 | Profilato quadro UNP 80-260, prezzo base<br>( Euro zerovirgolasettantacinque ) | kg | 0,75 |
| 020.01.002 | PROFILATI IN ACCIAIO CHIUSI FORMATI A CALDO | | |
| 020.01.002.001 | Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C): 250x150x6 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantaquattro ) | kg | 1,64 |
| 020.01.002.002 | Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C): 220x220x4 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantaquattro ) | kg | 1,64 |
| 020.01.002.003 | Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C): 220x120x6 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | kg | 1,62 |
| 020.01.002.004 | Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C): 200x200x/5/6/8 mm,, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | kg | 1,62 |
| 020.01.002.005 | Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C): 200x200x4 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | kg | 1,62 |
| 020.01.002.006 | Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C): 200x100x8 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantaquattro ) | kg | 1,64 |
| 020.01.002.010 | Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli eseguiti da sbozzati non saldati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C), fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantatre ) | kg | 1,53 |
| 020.01.003 | PROFILATI IN ACCIAIO PIEGATI A FREDDO | | |
| 020.01.003.001 | Profilato in acciaio chiusi 40x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | kg | 1,33 |
| 020.01.003.002 | Profilato in acciaio chiusi 40x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 020.01.003.003 | Profilato in acciaio chiusi 40x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | kg | 1,13 |
| 020.01.003.004 | Profilato in acciaio chiusi 30x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 020.01.003.005 | Profilato in acciaio chiusi 30x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | kg | 1,13 |
| 020.01.003.006 | Profilato in acciaio chiusi 30x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.011 | Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 020.01.003.012 | Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | kg | 1,13 |
| 020.01.003.013 | Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.014 | Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | kg | 1,13 |
| 020.01.003.021 | Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 020.01.003.022 | Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.023 | Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.024 | Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | kg | 1,13 |
| 020.01.003.032 | Profilato in acciaio chiusi 45x45 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladodici ) | kg | 1,12 |
| 020.01.003.033 | Profilato in acciaio chiusi 45x45 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | kg | 1,19 |
| 020.01.003.034 | Profilato in acciaio chiusi 45x45 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | kg | 1,21 |
| 020.01.003.041 | Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventinove ) | kg | 1,29 |
| 020.01.003.042 | Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.043 | Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.044 | Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | kg | 1,21 |
| 020.01.003.051 | Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventinove ) | kg | 1,29 |
| 020.01.003.052 | Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.053 | Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.054 | Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | kg | 1,13 |
| 020.01.003.062 | Profilato in acciaio chiusi 70x70 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | kg | 1,21 |
| 020.01.003.063 | Profilato in acciaio chiusi 70x70 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.01.003.064 | Profilato in acciaio chiusi 70x70 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | kg | 1,13 |
| 020.01.004 | PROFILATI PER SERRAMENTI | | |
| 020.01.004.001 | Profilato quadro o rettangolo in acciaio per serramenti, spessori vari<br>( Euro unovirgolaventi ) | kg | 1,20 |
| 020.01.004.002 | Profilato quadro o rettangolo in acciaio zincato per serramenti, spessori vari<br>( Euro unovirgolaventinove ) | kg | 1,29 |
| 020.01.007 | EXTRA PROFILI PER INP, HE, IPE, UNP | | |
| 020.01.007.001 | Extra profilo per INP 80<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 020.01.007.002 | Extra profilo per INP 100<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | kg | 0,30 |
| 020.01.007.003 | Extra profilo per INP 120<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | kg | 0,30 |
| 020.01.007.004 | Extra profilo per INP 140 - 160 - 220<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.005 | Extra profilo per INP 240 - 300<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | kg | 0,25 |
| 020.01.007.006 | Extra profilo per INP 320 - 500<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | kg | 0,22 |
| 020.01.007.007 | Extra profilo per HEA 100<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | kg | 0,28 |
| 020.01.007.008 | Extra profilo per HEA 120<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | kg | 0,28 |
| 020.01.007.009 | Extra profilo per HEA 140<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | kg | 0,28 |
| 020.01.007.010 | Extra profilo per HEA 160<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | kg | 0,28 |
| 020.01.007.011 | Extra profilo per HEA 180<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | kg | 0,28 |
| 020.01.007.012 | Extra profilo per HEA 200<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.013 | Extra profilo per HEA 220<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.014 | Extra profilo per HEA 240-300<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.015 | Extra profilo per HEA 320-400<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.016 | Extra profilo per HEB 100<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.017 | Extra profilo per HEB 120<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.018 | Extra profilo per HEB 140<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.019 | Extra profilo per HEB 160<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.020 | Extra profilo per HEB 180<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.021 | Extra profilo per HEB 200<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.022 | Extra profilo per HEB 220<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.023 | Extra profilo per HEB 240-300<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.024 | Extra profilo per HEB 320-400<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.025 | Extra profilo per IPE 80<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.007.026 | Extra profilo per IPE 100<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | kg | 0,28 |
| 020.01.007.027 | Extra profilo per IPE 120<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | kg | 0,28 |
| 020.01.007.028 | Extra profilo per IPE 140<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.029 | Extra profilo per IPE 160<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.030 | Extra profilo per IPE 180<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.031 | Extra profilo per IPE 200<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.032 | Extra profilo per IPE 220<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 020.01.007.033 | Extra profilo per IPE 240<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | kg | 0,25 |
| 020.01.007.034 | Extra profilo per IPE 270<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | kg | 0,25 |
| 020.01.007.035 | Extra profilo per IPE 300<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | kg | 0,25 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 020.01.007.040 | Extra profilo UNP, 80x45x6<br>( Euro zerovirgolatrentanove ) | kg | 0,39 |
| 020.01.007.041 | Extra profilo UNP, 100x50x6<br>( Euro zerovirgolatrentacinque ) | kg | 0,35 |
| 020.01.007.042 | Extra profilo UNP, 120x55x7<br>( Euro zerovirgolatrentacinque ) | kg | 0,35 |
| 020.01.007.043 | Extra profilo UNP, 140x60x7<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.007.044 | Extra profilo UNP, 160x65x7,5<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.007.045 | Extra profilo UNP, 180x70x8<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.007.046 | Extra profilo UNP, 200x75x8,5<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.007.047 | Extra profilo UNP, 220x80x9<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.007.048 | Extra profilo UNP, 240x85x9,5<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.007.049 | Extra profilo UNP, 260x90x10<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | kg | 0,37 |
| 020.01.007.051 | Extra profilo UNP, 300x100x10<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | kg | 0,32 |
| 020.01.008 | EXTRA PROFILI PER PROFILATI IN ACCIAIO | | |
| 020.01.008.001 | Extra profilo per profilato piatto, spessore 5/6/8/10, larghezza 15/18<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | kg | 0,57 |
| 020.01.008.002 | Extra profilo per profilato piatto, spessore 8/20, larghezza 160/200<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | kg | 0,57 |
| 020.01.008.003 | Extra profilo per profilato piatto, spessore 25/30, larghezza 160/200<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | kg | 0,49 |
| 020.01.008.004 | Extra profilo per profilato ad U, 25x12 serie speciale<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | kg | 0,55 |
| 020.01.008.005 | Extra profilo per profilato ad U, 30x15 serie speciale<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | kg | 0,49 |
| 020.01.008.006 | Extra profilo per profilato ad U, 35x17,5 serie speciale<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | kg | 0,49 |
| 020.01.008.007 | Extra profilo per profilato ad U, 40x20 serie speciale<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | kg | 0,49 |
| 020.01.008.008 | Extra profilo per profilato ad U, 50x25 serie speciale<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | kg | 0,46 |
| 020.01.008.009 | Extra profilo per profilato ad U, 60x30 serie speciale<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | kg | 0,46 |
| 020.01.008.011 | Extra profilo per profilato a T, 70x70x8/9 serie speciale<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | kg | 0,57 |
| 020.01.008.014 | Extra profilo per profilato angolare, 50x5/6/7<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | kg | 0,49 |
| 020.01.008.015 | Extra profilo per profilato angolare, 100x10/12<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | kg | 0,60 |
| 020.01.008.016 | Extra profilo per profilato angolare, 150x10/12<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | kg | 0,73 |
| 020.01.008.017 | Extra profilo per profilato angolare, 200x20<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | kg | 0,57 |
| 020.01.008.021 | Extra profilo per profilato a L, 45x30x4/5/6<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | kg | 0,65 |
| 020.01.008.022 | Extra profilo per profilato a L, 100x65x7/9/11<br>( Euro zerovirgolasessantasette ) | kg | 0,67 |
| 020.01.008.023 | Extra profilo per profilato a L, 150x100x10/12<br>( Euro zerovirgolatrentatre ) | kg | 0,33 |
| 020.01.008.030 | Extra profilo per profilato a Z, 25/30/35<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | kg | 0,55 |
| 020.01.008.035 | Extra profilo per profilato tondo, da 14 a 30<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | kg | 0,57 |
| 020.01.008.040 | Extra profilo per profilato quadro, 10<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | kg | 0,65 |
| 020.01.008.041 | Extra profilo per profilato quadro, 50<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | kg | 0,37 |
| 020.01.008.042 | Extra profilo per profilato quadro, 100<br>( Euro zerovirgolaquarantasette ) | kg | 0,47 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 020.03 | MATERIALI IN ALLUMINIO | | |
| 020.03.001 | NASTRO IN ALLUMINIO | | |
| 020.03.001.001 | Nastro in alluminio al 99,5% di altezza 1000 mm con spessori da 5/10 a 10/10 per rivestimento coppelle e coibentazioni<br>( Euro seivirgolaottantadue ) | kg | 6,82 |
| 020.03.001.002 | Nastro in alluminio al 99,5% preverniciato di altezza 1000 mm con spessori da 5/10 a 10/10 per rivestimento coppelle e coibentazioni<br>( Euro settevirgolazerocinque ) | kg | 7,05 |
| 020.03.002 | LASTRE IN ALLUMINIO | | |
| 020.03.002.001 | Lastra in alluminio 99,5% mandorlata antisdrucciolo 25-30/10<br>( Euro ottovirgolaquarantadue ) | kg | 8,42 |
| 020.03.004 | PROFILI PER INFISSI IN ALLUMINIO | | |
| 020.03.004.001 | Profilo per infisso in lega di alluminio UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18<br>( Euro seivirgolaventicinque ) | kg | 6,25 |
| 020.03.004.005 | Profilo per infisso in lega di alluminio anodizzato UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18<br>( Euro settevirgolasettantasette ) | kg | 7,77 |
| 020.03.004.006 | Profilo per infisso in lega di alluminio elettrocolorato UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18<br>( Euro settevirgolanovanta ) | kg | 7,90 |
| 020.03.004.008 | Profilo per infisso in lega di alluminio verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18<br>( Euro settevirgolanovanta ) | kg | 7,90 |
| 020.03.004.009 | Profilo per infisso in lega di alluminio verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi, martellinato o metallizzato UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18<br>( Euro ottovirgolacinquantasette ) | kg | 8,57 |
| 020.03.010 | LASTRE IN ALLUMINIO | | |
| 020.03.010.002 | Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 5/10 di mm, peso 1,7 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentotto ) | mq | 6,38 |
| 020.03.010.003 | Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 6/10 di mm, peso 2 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantuno ) | mq | 7,51 |
| 020.03.010.004 | Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 7/10 di mm, peso 2,4 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantanove ) | mq | 8,99 |
| 020.03.010.005 | Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 8/10 di mm, peso 2,7 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgoladodici ) | mq | 10,12 |
| 020.03.010.006 | Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 10/10 di mm, peso 3,4 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettantacinque ) | mq | 12,75 |
| 020.03.010.012 | Lastra goffrata in alluminio 99,5% piana, grezza spessore 5/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantanove ) | mq | 6,49 |
| 020.03.010.013 | Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 6/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantasei ) | mq | 7,66 |
| 020.03.010.014 | Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 7/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgoladiciotto ) | mq | 9,18 |
| 020.03.010.015 | Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 8/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentacinque ) | mq | 10,35 |
| 020.03.010.016 | Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 10/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolazerouno ) | mq | 13,01 |
| 020.03.010.022 | Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 5/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentaquattro ) | mq | 7,34 |
| 020.03.010.023 | Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 6/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasessantatre ) | mq | 8,63 |
| 020.03.010.024 | Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 7/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentasei ) | mq | 10,36 |
| 020.03.010.025 | Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 8/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasessantaquattro ) | mq | 11,64 |
| 020.03.010.026 | Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 10/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasessantotto ) | mq | 14,68 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 020.03.011 | LASTRE IN ALLUMINIO GRECATE | | |
| 020.03.011.004 | Lastra in alluminio 99,5% grezza, spessore 7/10 di mm, grecata altezza 28 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolazerotto ) | mq | 10,08 |
| 020.03.011.014 | Lastra alluminio 99,5% spessore 7/10 di mm, goffrata e grecata altezza 28 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventotto ) | mq | 10,28 |
| 020.03.011.024 | Lastra in alluminio 99,5% spessore 7/10 di mm, grecata altezza 28 mm, preverniciata con vernice poliestere; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolanovantuno ) | mq | 11,91 |
| 020.03.012 | LASTRE IN ALLUMINIO ONDULATE | | |
| 020.03.012.001 | Lastra in alluminio 99,5% spessore 8/10 di mm, peso 2,16 kg/mq, ondulata, piana grezza altezza onda 18 mm con interasse 50 mm, da tamponamento non pedonabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolazeronove ) | mq | 31,09 |
| 020.03.012.002 | Lastra in alluminio 99,5%, ondulata piana preverniciata in poliestere, spessore 8/10 di mm, peso 2,16 kg/mq, altezza onda 18 mm con interasse 50 mm da tamponamento non pedonabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolacinquantadue ) | mq | 31,52 |
| 020.03.015 | MAGGIORAZIONI | | |
| 020.03.015.001 | Maggiorazione alle lastre in alluminio per curvatura di raggio fino a 9 m<br>( Euro duevirgolaventisette ) | mq | 2,27 |
| 020.03.015.002 | Maggiorazione alle lastre in alluminio per curvatura di raggio oltre 9 m<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | mq | 1,36 |
| 020.05 | LAMIERE IN ACCIAIO | | |
| 020.05.001 | LAMIERE IN ACCIAIO LISCIE | | |
| 020.05.001.001 | Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore fino a 15/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | kg | 1,07 |
| 020.05.001.002 | Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore 20/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerocinque ) | kg | 1,05 |
| 020.05.001.003 | Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore 25-100/10 mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeroquattro ) | kg | 1,04 |
| 020.05.001.004 | Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore 12 mm ed oltre, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventidue ) | kg | 1,22 |
| 020.05.001.006 | Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 3/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | kg | 1,33 |
| 020.05.001.007 | Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 4/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentuno ) | kg | 1,31 |
| 020.05.001.008 | Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 5/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantotto ) | kg | 1,48 |
| 020.05.001.009 | Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 6/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | kg | 1,37 |
| 020.05.001.010 | Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 8/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 020.05.001.011 | Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 10/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 020.05.001.012 | Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 12-40/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | kg | 1,25 |
| 020.05.004 | LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE PER SOLAI | | |
| 020.05.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai con sporgenze collaboranti nell'intradosso, larghezza utile lastra 570 mm, altezza greche 75 mm, interasse nervature 190 mm, kg/mq da 8,26 a 16,53, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventinove ) | kg | 1,29 |
| 020.05.004.002 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai con sporgenze collaboranti nell'intradosso, larghezza utile lastra 600 mm, altezza greche 55 mm, interasse nervature 150 mm, kg/mq da 7,85 a 15,70, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentuno ) | kg | 1,31 |
| 020.05.004.003 | Lamiera in acciaio grecata zincata per solai con sporgenzecollaboranti nell'intradosso, larghezza utile lastra 771 mm, altezza greche 90 mm, interasse nervature 257 mm, kg/mq da 9,10 a 13,00, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolatrentaquattro ) | kg | 1,34 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 021 | MATERIALI PER LATTONERIA METALLICA E IN PVC | | |
| 021.01 | LAVORATI E SEMILAVORATI METALLICI | | |
| 021.01.001 | LASTRE, LAMIERE, PIATTI | | |
| 021.01.001.001 | Rame in lastra spessore 12/10 mm dimensioni lastra 2000x1000 mm (peso medio 10,67 kg/mq); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantadue ) | kg | 8,72 |
| 021.01.001.002 | Rame in lastra spessore 15/10 mm dimensioni lastra 2000x1000 mm (peso medio 13,34 kg/mq); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantatre ) | kg | 6,73 |
| 021.01.001.003 | Rame in lastra spessore 20/10 mm dimensioni lastra 2000x1000 mm (peso medio 17,78 kg/mq); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerotto ) | kg | 8,08 |
| 021.01.001.006 | Lamiera zincata in lastre dimensioni 2500x1250 mm, con spessori variabili da 12 a 30/10; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessanta ) | kg | 2,60 |
| 021.01.001.011 | Lamiera acciaio in lastre dimensioni 2500x1250 mm, con spessori variabili da 12 a 30/10; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentasei ) | kg | 6,36 |
| 021.01.001.016 | Piombo in lastra di prima fusione lunghezza 10 m, sviluppo 1000 mm, spessore 5/10 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | kg | 2,24 |
| 021.01.001.017 | Piombo in lastra di prima fusione lunghezza 10 m, sviluppo 1000 mm, spessore 10-12/10 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovanta ) | kg | 3,90 |
| 021.01.001.021 | Piatto di rame in barre, dimensioni 20x3-4-5 mm e 25x4-5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantacinque ) | kg | 5,75 |
| 021.01.001.025 | Piatto di acciaio inox in barre, dimensioni 20x4 mm e 25x4 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantasette ) | kg | 5,97 |
| 021.01.002 | NASTRI, BANDELLE, LAVORATI | | |
| 021.01.002.001 | Nastro di rame con sviluppo da 20 a 100 cm, negli spessori 5-6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolazerozero ) | kg | 10,00 |
| 021.01.002.002 | Nastro di rame con sviluppo da 1000 mm, negli spessori 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | kg | 11,00 |
| 021.01.002.003 | Nastro di rame con altezza 125 cm e spessori 6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaventicinque ) | kg | 12,25 |
| 021.01.002.006 | Nastro di lamiera zincata con sviluppi da 20 a 100 cm e spessori 6-8-10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessanta ) | kg | 2,60 |
| 021.01.002.007 | Nastro di lamiera zincata preverniciata con sviluppi 1000 mm e spessore 6/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantatre ) | kg | 2,83 |
| 021.01.002.008 | Nastro di lamiera zincata con altezza 125 cm e spessore 8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerozero ) | kg | 3,00 |
| 021.01.002.010 | Nastro di lamiera zincata pressopiegata, sviluppi da 20 a 100 cm e spessori 6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrenta ) | kg | 3,30 |
| 021.01.002.011 | Nastro di lamiera zincata pressopiegata e preverniciata, sviluppo 1000 mm e spessori 6/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantacinque ) | kg | 3,40 |
| 021.01.002.014 | Nastro d'acciaio, con sviluppi da 20 a 100 cm negli spessori 5-6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrenta ) | kg | 7,30 |
| 021.01.002.018 | Nastro d'acciaio, con sviluppi da 20 a 100 cm negli spessori 5-6-8-10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrenta ) | kg | 7,30 |
| 021.01.002.019 | Nastro d'acciaio, con sviluppo 1000 mm spessore 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerozero ) | kg | 6,00 |
| 021.01.002.022 | Nastro ottone, con sviluppo 1000 mm spessore 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrenta ) | kg | 8,30 |
| 021.01.002.026 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppi vari, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantacinque ) | kg | 10,55 |
| 021.01.002.027 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 25 cm, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolatrentaquattro ) | m | 11,34 |
| 021.01.002.028 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 28 cm, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | m | 12,70 |
| 021.01.002.029 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 33 cm, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | m | 15,00 |
| 021.01.002.031 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppi da 20 a 100 cm, con qualunque profilo e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessanta ) | kg | 10,60 |
| 021.01.002.032 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 1000 mm, con qualunque profilo e spessore 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | kg | 11,00 |
| 021.01.002.033 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, altezza 125 cm, con qualunque profilo e spessore 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | kg | 12,40 |
| 021.01.002.035 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, sviluppo 200 mm, con foratura diametro 4 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | m | 13,80 |
| 021.01.002.036 | Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, sviluppo 250 mm, con foratura diametro 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | m | 16,30 |
| 021.01.002.040 | Rete in rame lavorato derivata da nastro o lamiera, altezza 100 cm, con maglia 3x3 mm, stirata, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | m | 38,00 |
| 021.01.002.041 | Rete in rame lavorato derivata da nastro o lamiera, altezza 100 cm, con maglia 16x14 mm, stirata, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolasettanta ) | m | 32,70 |
| 021.01.002.044 | Rete in acciaio, derivata da nastro o lamiera, con sviluppo 100 cm, stirata, con maglia 3x3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolazerozero ) | mq | 37,00 |
| 021.02 | DOCCE O GRONDAIE METALLICHE | | |
| 021.02.001 | DOCCE IN METALLO | | |
| 021.02.001.001 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 2,35 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolatrentatre ) | m | 30,33 |
| 021.02.001.002 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,77 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolatrentadue ) | m | 22,32 |
| 021.02.001.003 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,47 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaottantaquattro ) | m | 15,84 |
| 021.02.001.004 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,99 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolatrenta ) | m | 26,30 |
| 021.02.001.005 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,50 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolacinquanta ) | m | 19,50 |
| 021.02.001.006 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,25 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovantasei ) | m | 14,96 |
| 021.02.001.007 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,78 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolacinquantadue ) | m | 23,52 |
| 021.02.001.008 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,34 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolatrentasette ) | m | 21,37 |
| 021.02.001.009 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,11 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolatrentacinque ) | m | 13,35 |
| 021.02.001.011 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 2,11 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgoladiciannove ) | m | 9,19 |
| 021.02.001.012 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,58 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazeroquattro ) | m | 7,04 |
| 021.02.001.013 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,32 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantatre ) | m | 5,83 |
| 021.02.001.014 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,79 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerodue ) | m | 8,02 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 021.02.001.015 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,34 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | m | 6,18 |
| 021.02.001.016 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,12 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantadue ) | m | 5,92 |
| 021.02.001.017 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,60 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | m | 4,90 |
| 021.02.001.018 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,20 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantasette ) | m | 4,87 |
| 021.02.001.019 | Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,00 kg/m) in elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantasei ) | m | 3,86 |
| 021.03 | PLUVIALI METALLICI | | |
| 021.03.001 | PLUVIALI IN METALLO TONDI O QUADRANGOLARI | | |
| 021.03.001.001 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,67 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolaquarantasei ) | m | 31,46 |
| 021.03.001.002 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 2,00 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgoladiciassette ) | m | 25,17 |
| 021.03.001.003 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,20 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaquarantasette ) | m | 27,47 |
| 021.03.001.004 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,65 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | m | 20,90 |
| 021.03.001.005 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,38 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasessantuno ) | m | 15,61 |
| 021.03.001.006 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 1,78 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaventitre ) | m | 22,23 |
| 021.03.001.007 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,33 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | m | 17,00 |
| 021.03.001.008 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,11 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasessantasei ) | m | 12,66 |
| 021.03.001.010 | Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 60 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 0,99 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquaranta ) | m | 13,40 |
| 021.03.001.015 | Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 2,28 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantaquattro ) | m | 31,94 |
| 021.03.001.016 | Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,90 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolatrentanove ) | m | 26,39 |
| 021.03.001.018 | Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,68 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaventotto ) | m | 24,28 |
| 021.03.001.019 | Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,40 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolatredici ) | m | 21,13 |
| 021.03.001.021 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,56 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventotto ) | m | 10,98 |
| 021.03.001.022 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,88 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaquarantasei ) | m | 8,46 |
| 021.03.001.023 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,14 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantatre ) | m | 9,43 |
| 021.03.001.024 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,57 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantatre ) | m | 7,43 |
| 021.03.001.025 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,34 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantatre ) | m | 8,53 |
| 021.03.001.026 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 1,76 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgoladieci ) | m | 8,10 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 021.03.001.027 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,30 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantaquattro ) | m | 6,44 |
| 021.03.001.028 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,08 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaventotto ) | m | 7,28 |
| 021.03.001.030 | Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 60 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,00 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgoladiciannove ) | m | 5,19 |
| 021.03.001.032 | Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 2,01 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantaquattro ) | m | 8,94 |
| 021.03.001.033 | Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,68 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantatre ) | m | 7,53 |
| 021.03.001.035 | Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,63 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaventisei ) | m | 7,26 |
| 021.03.001.036 | Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,36 kg/m) in elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquindici ) | m | 6,15 |
| 021.03.003 | TERMINALI | | |
| 021.03.003.001 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolatrentasei ) | cad | 30,36 |
| 021.03.003.002 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolanovanta ) | cad | 37,90 |
| 021.03.003.003 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 120 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolasessantasette ) | cad | 50,67 |
| 021.03.003.005 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolacinquantuno ) | cad | 36,51 |
| 021.03.003.006 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolaottantasei ) | cad | 45,86 |
| 021.03.003.011 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolazeroquattro ) | cad | 38,04 |
| 021.03.003.012 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolaquarantadue ) | cad | 47,42 |
| 021.03.003.015 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolazerocinque ) | cad | 41,05 |
| 021.03.003.016 | Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolasettantuno ) | cad | 57,71 |
| 021.03.003.021 | Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco (peso medio 2,22 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolanovantasei ) | cad | 41,96 |
| 021.03.003.022 | Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco (peso medio 2,75 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolacinquattro ) | cad | 52,04 |
| 021.03.003.025 | Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al piede (peso medio 2,22 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolasettantanove ) | cad | 41,79 |
| 021.03.003.026 | Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al piede (peso medio 2,22 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolaventiquattro ) | cad | 57,24 |
| 021.04 | COMPLEMENTI PER DOCCE IN LAMIERA | | |
| 021.04.001 | CICOGNE | | |
| 021.04.001.001 | Cicogna o portacanali in piatto di rame, sviluppo 250 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladiciannove ) | cad | 4,19 |
| 021.04.001.002 | Cicogna o portacanali in piatto di rame, sviluppo 330 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantasei ) | cad | 4,66 |
| 021.04.001.003 | Cicogna o portacanali in quadrello di rame sezione 25x25 mm circa, sviluppo 280 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro novevirgoladodici ) | cad | 9,12 |
| 021.04.001.004 | Cicogna o portacanali in profilato di ferro zincato sezione 25x15 mm, sviluppo 250/280 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantacinque ) | cad | 2,45 |
| 021.04.001.005 | Cicogna o portacanali in profilato di ferro zincato sezione 25x15 mm, sviluppo 330 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantacinque ) | cad | 2,45 |
| 021.04.001.006 | Tirante in rame piatto per aggancio doccia o gronda, completo di fori e viti per fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazeronove ) | cad | 4,09 |
| 021.04.001.010 | Bandella in rame nervata per sostegno, sviluppo 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventinove ) | cad | 1,29 |
| 021.04.001.011 | Bandella in rame liscia per sostegno, sviluppo 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | cad | 1,21 |
| 021.04.001.013 | Bandella in lamiera zincata nervata per sostegno; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 021.04.001.014 | Bandella in lamiera zincata liscia per sostegno; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | cad | 0,66 |
| 021.04.003 | ANGOLARI | | |
| 021.04.003.001 | Angolare in rame per docce o gronde sviluppo 250 mm, ad angolo retto con lati lunghi 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaquattordici ) | cad | 25,14 |
| 021.04.003.003 | Angolare in rame per docce o gronde sviluppo 250 mm, ad angolo retto con lati lunghi 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolasessantotto ) | cad | 30,68 |
| 021.04.003.005 | Angolare in rame per docce o gronde quadrangolari dimensioni 100x100 mm, ad angolo retto con lati lunghi 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolazerozero ) | cad | 32,00 |
| 021.04.004 | BOCCHETTE PER DOCCE | | |
| 021.04.004.001 | Bocchetta in lamiera di rame troncoconica con diametro uscita 80 mm per raccordo doccia a pluviale circolari, sia piana che sagomata con ali di appoggio alla doccia a fasciare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | cad | 2,87 |
| 021.04.004.002 | Bocchetta in lamiera di rame troncoconica con diametro uscita 80 mm per raccordo doccia a pluviale circolari, sia piana che sagomata con ali di appoggio alla doccia a fasciare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantatre ) | cad | 2,83 |
| 021.04.004.003 | Bocchetta in lamiera di rame troncoconica con diametro uscita 60 mm per raccordo doccia a pluviale circolari, sia piana che sagomata con ali di appoggio alla doccia a fasciare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantacinque ) | cad | 2,55 |
| 021.04.004.005 | Bocchetta in lamiera di rame quadrangolare con uscita per doccia con lati 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantanove ) | cad | 5,79 |
| 021.04.004.006 | Bocchetta in lamiera di rame quadrangolare con uscita per doccia con lati 80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessanta ) | cad | 5,60 |
| 021.04.004.012 | Bocchetta in lamiera zincata circolare con uscita per doccia diametro 80/100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantaquattro ) | cad | 2,74 |
| 021.04.006 | GIUNTI DI DILATAZIONE | | |
| 021.04.006.001 | Giunto di dilatazione per docce in lamiera di rame con sviluppo 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquanta ) | cad | 4,50 |
| 021.04.006.003 | Giunto di dilatazione per docce in lamiera di rame con sviluppo 330 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottanta ) | cad | 5,80 |
| 021.04.006.004 | Giunto di dilatazione per docce in lamiera di rame con lati di 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantotto ) | cad | 5,78 |
| 021.04.007 | TESTATE | | |
| 021.04.007.001 | Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda semitonda con sviluppo 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantanove ) | cad | 2,49 |
| 021.04.007.002 | Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda semitonda con sviluppo 330 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantuno ) | cad | 2,71 |
| 021.04.007.005 | Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda quadrangolare con dimensioni 100x100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantaquattro ) | cad | 3,64 |
| 021.04.007.006 | Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda quadrangolare con dimensioni 100x100 mm con alette di aggancio; fornita | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventisei ) | cad | 5,26 |
| 021.05 | COMPLEMENTI PER PLUVIALI | | |
| 021.05.001 | COLLARI | | |
| 021.05.001.001 | Collare in rame per pluviale circolare con diametro 80 mm o 100 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a vite e tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantotto ) | cad | 3,78 |
| 021.05.001.002 | Collare in rame per pluviale quadrangolare con dimensioni 100x100 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a vite e tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventotto ) | cad | 5,28 |
| 021.05.001.003 | Collare in rame per pluviale quadrangolare con dimensioni 80x80 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a vite e tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventisette ) | cad | 4,27 |
| 021.05.001.010 | Collare in acciaio zincato per pluviale circolare con diametro 80 mm o 100 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a vite e tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | cad | 1,86 |
| 021.05.002 | RACCORDI ALLUNGABILI | | |
| 021.05.002.001 | Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 450 mm tra doccia e pluviale o pluviale e pluviale circolari con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolatrentuno ) | cad | 40,31 |
| 021.05.002.002 | Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 800 mm tra doccia e pluviale o pluviale e pluviale circolari con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolaquarantatre ) | cad | 50,43 |
| 021.05.002.004 | Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 450 mm tra doccia e pluviale o pluviale e pluviale circolari con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolaottantasei ) | cad | 45,86 |
| 021.05.002.005 | Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 800 mm tra doccia e pluviale o pluviale e pluviale circolari con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolaventisei ) | cad | 58,26 |
| 021.05.003 | RACCORDI | | |
| 021.05.003.001 | Raccordo in lamiera di rame tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 100 mm a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasettanta ) | cad | 11,70 |
| 021.05.003.003 | Raccordo in lamiera di rame tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 80 mm a pluviale diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerocinque ) | cad | 11,05 |
| 021.05.003.005 | Raccordo in lamiera di rame tra pluviale quadrangolare con lati 100x100 mm e pluviale circolare diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasettantatre ) | cad | 17,73 |
| 021.05.003.006 | Raccordo in lamiera di rame tra pluviale quadrangolare con lati 80x80 mm e pluviale circolare diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasessantadue ) | cad | 15,62 |
| 021.05.003.009 | Raccordo in lamiera di rame troncoconico in aumento da pluviale diametro 80 mm a pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantacinque ) | cad | 10,55 |
| 021.05.003.010 | Raccordo in lamiera di rame troncoconico in aumento da pluviale diametro 60 mm a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaventisei ) | cad | 9,26 |
| 021.05.003.012 | Raccordo in lamiera zincata tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 100 mm a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerosette ) | cad | 6,07 |
| 021.05.003.014 | Raccordo in lamiera zincata tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 80 mm a pluviale diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerosette ) | cad | 6,07 |
| 021.05.003.016 | Raccordo in lamiera zincata tra pluviale quadrangolare con lati 100x100 mm e pluviale circolare diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantanove ) | cad | 7,99 |
| 021.05.003.017 | Raccordo in lamiera zincata tra pluviale quadrangolare con lati 80x80 mm e pluviale circolare diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettanta ) | cad | 6,70 |
| 021.05.004 | BICCHIERI | | |
| 021.05.004.001 | Bicchiere in lamiera di rame per giunzione tubi pluviali con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolatrentanove ) | cad | 9,39 |
| 021.05.004.002 | Bicchiere in lamiera di rame per giunzione tubi pluviali con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantasei ) | cad | 6,76 |
| 021.05.004.003 | Bicchiere in lamiera di rame per giunzione tubi pluviali con diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentasette ) | cad | 5,37 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 021.05.006 | CURVE O GOMITI | | |
| 021.05.006.001 | Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventuno ) | cad | 6,21 |
| 021.05.006.002 | Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessanta ) | cad | 6,60 |
| 021.05.006.005 | Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasedici ) | cad | 5,16 |
| 021.05.006.006 | Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventidue ) | cad | 5,22 |
| 021.05.006.007 | Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 021.05.006.008 | Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentuno ) | cad | 5,31 |
| 021.05.006.011 | Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con dimensioni 100x100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazerodue ) | cad | 9,02 |
| 021.05.006.012 | Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con dimensioni 100x100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolazerouno ) | cad | 15,01 |
| 021.05.006.013 | Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con dimensioni 80x80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantanove ) | cad | 7,89 |
| 021.05.006.014 | Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con dimensioni 60x60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantotto ) | cad | 8,58 |
| 021.05.006.021 | Curva o gomito in lamiera zincata a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantatre ) | cad | 2,83 |
| 021.05.006.022 | Curva o gomito in lamiera zincata a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantacinque ) | cad | 2,55 |
| 021.05.007 | BRAGHE | | |
| 021.05.007.001 | Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con diametri 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolazeronove ) | cad | 17,09 |
| 021.05.007.002 | Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con diametri 80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasessantadue ) | cad | 14,62 |
| 021.05.007.003 | Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con diametri 60 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaundici ) | cad | 13,11 |
| 021.05.007.005 | Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con dimensioni 100x100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquantatre ) | cad | 21,53 |
| 021.05.007.006 | Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con dimensioni 80x80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolasessantuno ) | cad | 24,61 |
| 021.05.009 | IMBUTI | | |
| 021.05.009.002 | Imbuto (bevera o bacinella) in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 100 mm con uscita centrale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasettantasei ) | cad | 19,76 |
| 021.05.009.003 | Imbuto (bevera o bacinella) in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 80 mm con uscita centrale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasettantasei ) | cad | 19,76 |
| 021.05.009.005 | Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 100 mm con uscita centrale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolacinquantatre ) | cad | 22,53 |
| 021.05.009.006 | Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 100 mm con uscita centrale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovantadue ) | cad | 20,92 |
| 021.05.009.008 | Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali dimensioni 100x100 mm con uscita centrale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasettantanove ) | cad | 21,79 |
| 021.05.009.009 | Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali dimensioni 80x80 mm con uscita centrale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolatrentuno ) | cad | 22,31 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 021.05.010 | ELEMENTI AD ANSA | | |
| 021.05.010.001 | Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 150 mm per pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolazeroquattro ) | cad | 36,04 |
| 021.05.010.002 | Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 150 mm per pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolaventotto ) | cad | 42,28 |
| 021.05.010.005 | Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 300 mm per pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolasessanta ) | cad | 57,60 |
| 021.05.010.006 | Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 300 mm per pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolacinquantadue ) | cad | 70,52 |
| 021.05.012 | SIFONI | | |
| 021.05.012.001 | Sifone per pluviali in lamiera di rame con tre camerette tubolari blocca esalazioni, con imbocco al pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotredicivirgolasettantotto ) | cad | 113,78 |
| 021.05.012.002 | Sifone per pluviali in lamiera di rame con tre camerette tubolari blocca esalazioni, con imbocco al pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 021.05.013 | STACCAGOCCE | | |
| 021.05.013.001 | Gocciolatoio in lamiera di rame (staccagocce) per applicazione a pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantanove ) | cad | 6,89 |
| 021.05.013.002 | Gocciolatoio in lamiera di rame (staccagocce) per applicazione a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantatre ) | cad | 3,83 |
| 021.05.014 | BUTTAFUORI | | |
| 021.05.014.001 | Buttafuori semplice in lamiera di rame per pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaottantatre ) | cad | 21,83 |
| 021.05.014.002 | Buttafuori semplice in lamiera di rame per pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaottantatre ) | cad | 21,83 |
| 021.05.014.003 | Buttafuori semplice in lamiera di rame per pluviale diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasessantotto ) | cad | 19,68 |
| 021.06 | COMPLEMENTI VARI | | |
| 021.06.001 | DISSUASORI ANTIVOLATILE | | |
| 021.06.001.001 | Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio saldati su barra di acciaio inox con 3 file di punte; fornito nell'ambito del cantire compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantaquattro ) | m | 6,54 |
| 021.06.001.003 | Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio saldati su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte; fornito nell'ambito del cantire compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantotto ) | m | 4,58 |
| 021.07 | MATERIALI PER POSA | | |
| 021.07.001 | ELEMENTI PER MONTAGGIO DOCCE E PLUVIALI | | |
| 021.07.001.001 | Filo di rame per montaggio docce e pluviali; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolacinquantasei ) | kg | 14,56 |
| 021.07.001.003 | Stagno al 60% per saldature docce e pluviali; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaventinove ) | kg | 11,29 |
| 021.07.001.005 | Rivetto in rame ottonato per montaggio docce e pluviali, confezione da 100 pezzi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazerotto ) | cad | 7,08 |
| 021.11 | MATERIALI PER GRONDE E PLUVIALI IN PVC | | |
| 021.11.001 | CANALI DI GRONDA MONOPARETE, ELEMENTI DA 4 | | |
| 021.11.001.001 | Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 100 mm, monoparete, grigio, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventidue ) | m | 5,22 |
| 021.11.001.002 | Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 125 mm, monoparete, grigio, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantacinque ) | m | 5,85 |
| 021.11.001.003 | Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 125 mm, monoparete, marrone, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantotto ) | m | 7,48 |
| 021.11.001.004 | Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 150 mm, monoparete, grigio, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantaquattro ) | m | 6,64 |
| 021.11.002 | ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA MONOPARETE | | |
| 021.11.002.001 | Angolare interno-esterno per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 100 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquanta ) | cad | 6,50 |
| 021.11.002.002 | Angolare interno-esterno per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 125 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottanta ) | cad | 7,80 |
| 021.11.002.003 | Angolare interno-esterno per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 150 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazeronove ) | cad | 8,09 |
| 021.11.002.005 | Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 100 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 021.11.002.006 | Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 125 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasette ) | cad | 1,87 |
| 021.11.002.007 | Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 150 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisette ) | cad | 2,27 |
| 021.11.002.011 | Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 100 mm, in PVC monoparete, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventicinque ) | cad | 3,25 |
| 021.11.002.012 | Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 125 mm, in PVC monoparete, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantatre ) | cad | 3,53 |
| 021.11.002.013 | Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 125 mm, in PVC monoparete, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | cad | 4,39 |
| 021.11.002.014 | Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 150 mm, in PVC monoparete, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | cad | 4,10 |
| 021.11.002.020 | Cicogna in metallo per canali di gronda, diametro 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | cad | 2,75 |
| 021.11.002.021 | Cicogna in metallo per canali di gronda, diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantanove ) | cad | 2,89 |
| 021.11.002.022 | Cicogna in metallo per canali di gronda, diametro 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladodici ) | cad | 3,12 |
| 021.11.003 | CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE, ELEMENTI 5 | | |
| 021.11.003.001 | Canale di gronda in PVC a sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm, a doppia parete, marrone, in elementi da 5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantadue ) | m | 7,52 |
| 021.11.004 | ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE | | |
| 021.11.004.001 | Angolare interno-esterno per canali di gronda a doppia parete a sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm, in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasettanta ) | cad | 17,70 |
| 021.11.004.003 | Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a doppia parete a sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm, in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi traporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | cad | 1,78 |
| 021.11.004.011 | Giunto con anelli elastici e molle, marrone, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventiquattro ) | cad | 5,24 |
| 021.11.004.012 | Coprigiunto, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovanta ) | cad | 1,90 |
| 021.11.004.015 | Staffa doppia zincata e plastificata, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquaranta ) | cad | 3,40 |
| 021.11.004.017 | Bocchello universale tondo, marrone, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantacinque ) | cad | 1,55 |
| 021.11.004.018 | Bocchello universale quadro, marrone, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantacinque ) | cad | 1,55 |
| 021.11.007 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | TUBI PER PLUVIALI IN PVC | | |
| 021.11.007.001 | Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione quadrata 80x80 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantatre ) | m | 2,63 |
| 021.11.007.002 | Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione quadrata 100x100 mm, spessore 2,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantotto ) | m | 4,68 |
| 021.11.007.005 | Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione di diametro 80 mm, spessore 1,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasette ) | m | 1,87 |
| 021.11.007.006 | Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione di diametro 100 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | m | 2,17 |
| 021.11.007.007 | Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione di diametro 125 mm, spessore 2,0 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasedici ) | m | 3,16 |
| 021.11.007.011 | Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione quadrata 80x80 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | m | 3,54 |
| 021.11.007.012 | Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione quadrata 100x100 mm, spessore 2,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventisei ) | m | 6,26 |
| 021.11.007.015 | Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione di diametro 80 mm, spessore 1,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciannove ) | m | 2,19 |
| 021.11.007.016 | Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione di diametro 100 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantuno ) | m | 2,91 |
| 021.11.008 | ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO | | |
| 021.11.008.001 | Ampliatore/riduttore con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerosette ) | cad | 2,07 |
| 021.11.008.002 | Ampliatore/riduttore con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 100/125 mm, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantadue ) | cad | 2,62 |
| 021.11.008.003 | Ampliatore/riduttore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm a 80x80 mm, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantaquattro ) | cad | 3,64 |
| 021.11.008.004 | Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 100 mm a 100x100 mm, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | cad | 4,20 |
| 021.11.008.011 | Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovanta ) | cad | 2,90 |
| 021.11.008.012 | Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm a 80x80 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | cad | 4,10 |
| 021.11.008.013 | Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 100 mm a 100x100 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerouno ) | cad | 5,01 |
| 021.11.008.015 | Fermatubo in acciaio zincato per pluviali in PVC, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerozero ) | cad | 1,00 |
| 021.11.008.016 | Fermatubo in acciaio zincato per pluviali in PVC, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciassette ) | cad | 1,17 |
| 021.11.008.020 | Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovanta ) | cad | 2,90 |
| 021.11.008.021 | Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerouno ) | cad | 4,01 |
| 021.11.008.025 | Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantuno ) | cad | 0,81 |
| 021.11.008.026 | Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 100 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentacinque ) | cad | 1,35 |
| 021.11.008.027 | Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 125 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrenta ) | cad | 2,30 |
| 021.11.008.030 | Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerosette ) | cad | 3,07 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 021.11.008.031 | Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | cad | 4,22 |
| 021.11.008.035 | Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantuno ) | cad | 1,51 |
| 021.11.008.036 | Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatredici ) | cad | 2,13 |
| 021.11.008.040 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 80x80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventicinque ) | cad | 5,25 |
| 021.11.008.041 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 100x100 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentaquattro ) | cad | 8,34 |
| 021.11.008.045 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerotre ) | cad | 2,03 |
| 021.11.008.046 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladodici ) | cad | 3,12 |
| 021.11.008.047 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 125 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentatre ) | cad | 5,33 |
| 021.11.008.050 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazerotre ) | cad | 7,03 |
| 021.11.008.051 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaventi ) | cad | 11,20 |
| 021.11.008.055 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerozero ) | cad | 3,00 |
| 021.11.008.056 | Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | cad | 4,22 |
| 021.11.009 | TUBI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO | | |
| 021.11.009.001 | Tubo con bicchiere in PVC rigido, marrone, per pluviale a doppia parete con sezione 80x80 mm in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantasei ) | m | 7,46 |
| 021.11.009.002 | Tubo con bicchiere in PVC rigido, marrone, per pluviale a doppia parete con sezione 100x100 mm in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaquarantasei ) | m | 11,46 |
| 021.11.009.005 | Tubo con bicchiere in PVC rigido, marrone, per pluviale a doppia parete con diametro 100 mm in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazerosette ) | m | 7,07 |
| 021.11.010 | ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO | | |
| 021.11.010.001 | Bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC rigido, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottanta ) | cad | 1,80 |
| 021.11.010.002 | Bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC rigido, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventuno ) | cad | 2,21 |
| 021.11.010.003 | Bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC rigido, avente diametro 100 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 021.11.010.005 | Curva di 67-90 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladicinove ) | cad | 3,19 |
| 021.11.010.006 | Curva di 67-90 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantanove ) | cad | 3,99 |
| 021.11.010.007 | Curva di 90 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventi ) | cad | 3,20 |
| 021.11.010.010 | Braga per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantacinque ) | cad | 5,45 |
| 021.11.010.011 | Braga per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantaquattro ) | cad | 6,84 |
| 021.11.010.013 | Braga per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantasei ) | cad | 5,46 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 021.11.010.015 | Fermatubo in acciaio zincato per tubo pluviale discendente in PVC rigido, dimensioni 80x80 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 021.11.010.016 | Fermatubo in acciaio zincato per tubo pluviale discendente in PVC rigido, dimensioni 100x100 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 021.11.010.017 | Fermatubo in acciaio zincato per tubo pluviale discendente in PVC rigido, diametro 100 mm, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 021.11.010.020 | Collante mastice per materiali in PVC in tubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | cad | 1,63 |
| 021.11.010.021 | Confezione viti di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | cad | 0,32 |
| 021.11.013 | SCOSSALINE IN PVC RIGIDO E ACCESSORI | | |
| 021.11.013.001 | Scossalina frontale in PVC rigido, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantatre ) | m | 4,83 |
| 021.11.013.002 | Scossalina sottotegola in PVC rigido, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantanove ) | m | 4,49 |
| 021.11.013.005 | Staffa plastificata per scossalina in PVC rigido; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantanove ) | cad | 1,69 |
| 021.11.013.006 | Testata destra-sinistra per scossalina; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentuno ) | cad | 5,31 |
| 021.11.013.007 | Giunto per scossalina; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | cad | 1,86 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 022 | MATERIALI METALLICI PER OPERE STRADALI E GEOTECNICHE | | |
| 022.01 | RETI | | |
| 022.01.001 | RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO | | |
| 022.01.001.001 | Rete metallica in filo di ferro zincato a maglia quadra sciolta, diametro 2 mm, maglia 40x40 mm (1,430 kg/mq); 50x50 mm (1,260 kg/mq); 60x60 mm (1,030 kg/mq) in rotoli<br>( Euro duevirgolasedici ) | kg | 2,16 |
| 022.01.001.002 | Rete metallica in filo di ferro zincato a maglia quadra sciolta, diametro 2,2 mm, 40x40 mm (1,800 kg/mq); 50x50 mm (1,450 kg/mq); 60x60 mm (1,200 kg/mq) in rotoli<br>( Euro unovirgolaottantotto ) | kg | 1,88 |
| 022.01.001.003 | Rete metallica in filo di ferro zincato a maglia quadra sciolta diametro 2,4 mm, 40x40 mm (2,00 kg/mq); 50x50 mm (1,730 kg/mq); 60x60 mm (1,430 kg/mq) in rotoli<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | kg | 1,63 |
| 022.01.003 | RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO | | |
| 022.01.003.001 | Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2 mm a maglia romboidale 40x80 mm (1,57 kg/mq); 50x100 mm (1,25 kg/mq); 60x120 mm (1,05 kg/mq) in rotoli<br>( Euro duevirgoladodici ) | kg | 2,12 |
| 022.01.003.002 | Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm a maglia romboidale 40x80 mm (1,9 kg/mq); 50x100 mm (1,5 kg/mq); 60x120 mm (1,25 kg/mq) in rotoli<br>( Euro unovirgolasettantacinque ) | kg | 1,75 |
| 022.01.005 | RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO | | |
| 022.01.005.001 | Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2 mm e plastificato ( diametro 2,9 mm) a maglia romboidale 40x80 mm (1,670 kg/mq); 50x100 mm (1,330 kg/mq); 60x120 mm (1,110 kg/mq) in rotoli<br>( Euro duevirgolatrenta ) | kg | 2,30 |
| 022.01.005.002 | Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato ( diametro 3,2 mm) a maglia romboidale 40x80 mm (2,00 kg/mq); 50x100 mm (1,580 kg/mq); 60x120 mm (1,310 kg/mq) in rotoli<br>( Euro unovirgolanovantasette ) | kg | 1,97 |
| 022.01.007 | RETE METALLICA IN FILO DI LEGA ZINCO-ALLUMINIO | | |
| 022.01.007.001 | Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, con filo di diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con quantitativo minimo 255 g/mq, in rotoli da 2x50 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantasette ) | mq | 3,97 |
| 022.01.007.002 | Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, con filo di diametro 3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con quantitativo minimo 255 g/mq, in rotoli da 2x50 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantacinque ) | mq | 4,75 |
| 022.01.007.005 | Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, con filo di diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con quantitativo minimo 255 g/mq e plastificata con diametro esterno 3,7 mm, in rotoli da 2x50 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaventiquattro ) | mq | 11,24 |
| 022.02 | GABBIONI | | |
| 022.02.001 | GABBIONI A SCATOLA IN RETE METALLICA | | |
| 022.02.001.001 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 2,7 mm (peso 19,2 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolanovanta ) | cad | 56,90 |
| 022.02.001.002 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 3 mm (peso 26 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 022.02.001.003 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 2,7 mm (peso 15,7 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolaquaranta ) | cad | 51,40 |
| 022.02.001.004 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 2,7 mm (peso 21,3 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolacinquanta ) | cad | 68,50 |
| 022.02.001.007 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 3 mm (peso 14,6 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaottanta ) | cad | 46,80 |
| 022.02.001.008 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 3 mm (peso 20,0 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolaottanta ) | cad | 69,80 |
| 022.02.001.010 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 2,7 mm (peso 11,4 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgoladieci ) | cad | 39,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 022.02.001.011 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con filo diametro 2,7 mm (peso 17,1 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolaottanta ) | cad | 58,80 |
| 022.02.002 | MATERASSO A TASCHE IN RETE METALLICA | | |
| 022.02.002.001 | Materasso con tasche 4x2x0,17 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm (25,50 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro novantanovevirgolazerozero ) | cad | 99,00 |
| 022.02.002.002 | Materasso con tasche 5x2x0,17 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm (31,25 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | cad | 122,00 |
| 022.02.002.011 | Materasso con tasche 4x2x0,23 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm (27,65 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | cad | 101,00 |
| 022.02.002.012 | Materasso con tasche 5x2x0,23 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm (33,90 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 022.02.002.021 | Materasso con tasche 4x2x0,30 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm (30,05 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 022.02.002.022 | Materasso con tasche 5x2x0,30 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm (36,85 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentunovirgolazerozero ) | cad | 131,00 |
| 022.02.004 | COMPLEMENTI | | |
| 022.02.004.001 | Filo di ferro zincato diametro 2,2 mm per legature e tiranti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerosei ) | kg | 2,06 |
| 022.02.004.003 | Filo di ferro galvanizzato ZN+AL (5%) ecc. diametro 2,2 mm per legature e tiranti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaundici ) | kg | 2,11 |
| 022.02.004.004 | Filo di ferro diam galvanizzato ZN+AL (5%) ecc. (diametro 2,2 mm) e plastificato diametro totale 3,2 mm per legature e tiranti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantaquattro ) | kg | 2,44 |
| 022.02.005 | GABBIONI A SCATOLA | | |
| 022.02.005.001 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (19,3 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolaventuno ) | cad | 56,21 |
| 022.02.005.002 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (26,80 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantasettevirgolasessantaquattro ) | cad | 87,64 |
| 022.02.005.003 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (14,60 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolazerocinque ) | cad | 58,05 |
| 022.02.005.004 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (20,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolazerouno ) | cad | 79,01 |
| 022.02.005.011 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (15,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolatrentasei ) | cad | 61,46 |
| 022.02.005.012 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (21,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolanovantacinque ) | cad | 84,95 |
| 022.02.005.013 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (11,40 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolatrentacinque ) | cad | 47,35 |
| 022.02.005.014 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (16,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolanovantacinque ) | cad | 65,95 |
| 022.02.006 | MATERASSI A TASCHE | | |
| 022.02.006.001 | Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (25,50 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaduevirgolasessantotto ) | cad | 92,68 |
| 022.02.006.002 | Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (31,25 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotredicivirgolaventuno ) | cad | 113,21 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 022.02.006.011 | Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (27,65 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolazerocinque ) | cad | 101,05 |
| 022.02.006.012 | Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (33,90 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventitrevirgolaottantatre ) | cad | 123,83 |
| 022.02.006.021 | Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (30,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolasessantadue ) | cad | 110,62 |
| 022.02.006.022 | Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (36,85 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 134,40 |
| 022.02.007 | GABBIONI A SCATOLA | | |
| 022.02.007.011 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50 mm (18,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolacinquantaquattro ) | cad | 65,54 |
| 022.02.007.012 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro interno 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50 mm (25,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolasedici ) | cad | 89,16 |
| 022.02.007.013 | Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro interno 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50 mm (13,50 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro ) | cad | 52,44 |
| 022.02.007.014 | Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro interno 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50 mm (19,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgoladodici ) | cad | 73,12 |
| 022.02.008 | MATERASSI A TASCHE | | |
| 022.02.008.001 | Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00 mm (30,95 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquindicivirgolaquaranta ) | cad | 115,40 |
| 022.02.008.002 | Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificata con diametro esterno 3,00 mm (33,75 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiseivirgolatrentotto ) | cad | 126,38 |
| 022.02.008.003 | Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificata con diametro esterno 3,00 mm (36,75 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolaquarantanove ) | cad | 137,49 |
| 022.02.008.011 | Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00 mm (38,03 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantunovirgolaquarantatre ) | cad | 141,43 |
| 022.02.008.012 | Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00 mm (41,43 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantacinquevirgolazerotto ) | cad | 155,08 |
| 022.02.008.013 | Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00 mm (45,18 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantottovirgolaottantacinque ) | cad | 168,85 |
| 022.03 | MATERIALI IN GHISA | | |
| 022.03.002 | GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA | | |
| 022.03.002.001 | Griglia piana in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 245x245 mm, completa di telaio 300x300x35 mm (peso 13 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | cad | 17,00 |
| 022.03.002.002 | Griglia piana in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 320x320 mm, completa di telaio 400x400x40 mm (peso 21 kg), rispondente alla norma UNI EN 124); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazerozero ) | cad | 26,00 |
| 022.03.003 | GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | | |
| 022.03.003.001 | Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 430x430 mm, completa di telaio 600x600x65 mm (peso 57 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro settantaduevirgolaottanta ) | cad | 72,80 |
| 022.03.003.002 | Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 380x380 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | mm, completa di telaio 560x560x65 mm (peso 50 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolacinquantasette ) | cad | 63,57 |
| 022.03.003.003 | Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 330x330 mm, completa di telaio 470x470x55 mm (peso 32 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolacinquantuno ) | cad | 42,51 |
| 022.03.003.004 | Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 370x175 mm, completa di telaio 435x240x50 mm (peso 14 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro ventivirgolacinquantaquattro ) | cad | 20,54 |
| 022.03.003.007 | Griglia piana in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 550x550 mm, completa di telaio 700x700x75 mm (peso 75 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centoseivirgolasessanta ) | cad | 106,60 |
| 022.03.003.008 | Griglia in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 370x370 mm, completa di telaio 500x500x50 mm (peso 35 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolanovantatre ) | cad | 46,93 |
| 022.03.003.009 | Griglia sifonabile in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 275x275 mm, completa di telaio 400x400x55 mm (peso 26 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolasettantasette ) | cad | 29,77 |
| 022.03.003.011 | Griglia sifonabile in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 410x410 mm, completa di telaio 550x550x75 mm (peso 64 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolasessanta ) | cad | 67,60 |
| 022.03.003.013 | Griglia a nido d'ape in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 380x380 mm, completa di telaio 560x560x65 mm (peso 51 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro settantunovirgolacinquanta ) | cad | 71,50 |
| 022.03.003.015 | Griglia per canalette con pendenza in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 450x240 mm, completa di telaio 620x380x75/95 mm (peso 52 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolanovanta ) | cad | 68,90 |
| 022.03.003.016 | Griglia per canalette senza telaio in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni 500x205x40 mm (peso 12 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazerosette ) | cad | 18,07 |
| 022.03.008 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | | |
| 022.03.008.001 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni 680x680 mm, completo di telaio 750x750x45 mm, con coperchio supplementare di diametro 500 mm (peso 76 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centoquarantaquattrovirgolatrentatre ) | cad | 144,33 |
| 022.03.008.002 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) diametro 245 mm, completo di telaio 400x400x25 mm (peso 16 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolazerosei ) | cad | 25,06 |
| 022.03.008.003 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 140x140 mm, completo di telaio 200x200x30 mm (peso 5 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolaquarantasette ) | cad | 8,47 |
| 022.03.008.004 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 315x315 mm, completo di telaio 400x400x40 mm (peso 19 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro trentunovirgolacinquantasei ) | cad | 31,56 |
| 022.03.008.005 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 500x500 mm, completo di telaio 600x600x45 mm (peso 48 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro ottantaduevirgolaquarantasette ) | cad | 82,47 |
| 022.03.008.006 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 600x600 mm, completo di telaio 700x700x50 mm (peso 73 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centoventicinquevirgolaventinove ) | cad | 125,29 |
| 022.03.008.007 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 240x240 mm, completo di telaio 300x300x30 mm (peso 13 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovantaquattro ) | cad | 20,94 |
| 022.03.008.008 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 390x390 mm, completo di telaio 500x500x40 mm (peso 32 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolaottantasei ) | cad | 51,86 |
| 022.03.008.009 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 705x705 mm, completo di telaio 800x800x55 mm (peso 92 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centocinquantottovirgolasessanta ) | cad | 158,60 |
| 022.03.008.012 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 660x460 mm, completo di telaio 800x600x30 mm (peso 57 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro novantacinquevirgolasedici ) | cad | 95,16 |
| 022.03.008.013 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe A (resistenza 15 kN pari a 1,5 t) dimensioni interne 400x400 mm, | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | completo di telaio 500x500x30 mm (peso 26 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolanovantatre ) | cad | 43,93 |
| 022.03.008.014 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe A (resistenza 15 kN pari a 1,5 t) dimensioni interne 310x310 mm, completo di telaio 400x400x25 mm (peso 14 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolacinquantadue ) | cad | 22,52 |
| 022.03.008.015 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe A (resistenza 15 kN pari a 1,5 t) dimensioni interne 240x240 mm, completo di telaio 300x300x25 mm (peso 9 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettantacinque ) | cad | 14,75 |
| 022.03.009 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | | |
| 022.03.009.001 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 280x280 mm, completo di telaio 400x400x50 mm (peso 24 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaquindici ) | cad | 33,15 |
| 022.03.009.002 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 445x445 mm, completo di telaio 560x510x55 mm (peso 49 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro settantunovirgolaventuno ) | cad | 71,21 |
| 022.03.009.003 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 550x550 mm, completo di telaio 700x700x75 mm (peso 85 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgoladodici ) | cad | 122,12 |
| 022.03.009.005 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 370x370 mm, completo di telaio 500x500x50 mm (peso 36 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolacinquanta ) | cad | 52,50 |
| 022.03.009.006 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 465x465 mm, completo di telaio 580x580x75 mm (peso 62 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro ottantottovirgolaottantadue ) | cad | 88,82 |
| 022.03.009.008 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 650x455 mm, completo di telaio 800x600x75 mm (peso 94 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centotrentunovirgolasessantaquattro ) | cad | 131,64 |
| 022.03.010 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | | |
| 022.03.010.001 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 650x455 mm, completo di telaio 800x600x75 mm (peso 103 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centotrentavirgolazerocinque ) | cad | 130,05 |
| 022.03.010.003 | Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 500x500 mm, completo di telaio 600x600x75 mm (peso 81 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centonovevirgolaquarantatre ) | cad | 109,43 |
| 022.03.010.004 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro 600 mm, completo di telaio diametro 730x75 mm (peso 89 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolatrentasei ) | cad | 117,36 |
| 022.03.010.005 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro 600 mm, completo di telaio diametro 850x75 mm (peso 108 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centotrentunovirgolasessantaquattro ) | cad | 131,64 |
| 022.03.010.006 | Chiusino per telecomunicazioni in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), dimensioni interne 610x610 mm, completo di telaio 700x700x75 mm (peso 114 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centocinquantottovirgolacinquantaquattro ) | cad | 158,54 |
| 022.03.010.007 | Chiusino per telecomunicazioni in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 600x1300 mm, completo di telaio 1410x710x75 mm (peso 250 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro quattrocentocinquantatrevirgolaottanta ) | cad | 453,80 |
| 022.03.010.009 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 750x750 mm, completo di telaio 900x900x80 mm (peso 202 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro duecentonovantottovirgoladiciassette ) | cad | 298,17 |
| 022.03.010.010 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 370x370 mm, completo di telaio 500x500x75 mm (peso 49 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro sessantaseivirgolaquattordici ) | cad | 66,14 |
| 022.03.010.011 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 540x540 mm, completo di telaio 700x700x75 mm (peso 94 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centoventottovirgolaquarantasette ) | cad | 128,47 |
| 022.03.010.012 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 650x650 mm, completo di telaio 800x800x50 mm (peso 145 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro duecentotrevirgolazerouno ) | cad | 203,01 |
| 022.03.010.013 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro interno 600 mm, completo di telaio 730x730x75 mm (peso 97 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centoventicinquevirgolaventinove ) | cad | 125,29 |
| 022.03.010.014 | Chiusino incernierato in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro interno 620 mm, completo di telaio 800x800x75 mm (peso 112 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centocinquantavirgolasessantasette ) | cad | 150,67 |
| 022.03.010.015 | Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 465x465 mm, completo di telaio 580x580x75 mm (peso 75 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento<br>( Euro centoquattrovirgolasessantotto ) | cad | 104,68 |
| 022.03.013 | GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 022.03.013.001 | Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 400x400 mm, completa di telaio 462x422x40 h mm (peso 22 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolasessanta ) | cad | 68,60 |
| 022.03.013.002 | Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 563x523x40 h mm (peso 34 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoduevirgolaventi ) | cad | 102,20 |
| 022.03.013.003 | Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 600x600 mm, completa di telaio 664x624x40 h mm (peso 50 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantottovirgolazerozero ) | cad | 168,00 |
| 022.03.013.004 | Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 800x800 mm, completa di telaio 867x827x42,5 h mm (peso 97 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantottovirgolasessanta ) | cad | 278,60 |
| 022.03.013.005 | Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 400x400 mm, completa di telaio 462x422x27 h mm (peso 22 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolasettantasei ) | cad | 67,76 |
| 022.03.013.006 | Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 563x523x27 h mm (peso 33 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centovirgolaottanta ) | cad | 100,80 |
| 022.03.013.007 | Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 600x600 mm, completa di telaio 664x624x27 h mm (peso 50 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantottovirgolaventi ) | cad | 158,20 |
| 022.03.013.008 | Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 800x800 mm, completa di telaio 867x827x29 h mm (peso 97 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 274,40 |
| 022.03.013.009 | Griglia in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 580x480x45 h mm (peso 37 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantacinquevirgolaventi ) | cad | 95,20 |
| 022.03.013.010 | Griglia in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 400x400 mm, completa di telaio 500x500x80 h mm (peso 30 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolaottantasei ) | cad | 62,86 |
| 022.03.013.011 | Griglia in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 300x750 mm, completa di telaio 345x776x41 h mm (peso 40 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgolasessanta ) | cad | 124,60 |
| 022.03.014 | GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 022.03.014.001 | Griglia, per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 500x124x20 h mm, 4,8 kg, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | cad | 17,00 |
| 022.03.014.002 | Cavallotto di ancoraggio per griglia, per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, dimensioni interne 500x124x20 h mm, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaotteci ) | cad | 4,10 |
| 022.03.014.003 | Telaio di appoggio, 500x100x50 h mm (3 kg), per griglia per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquarantasei ) | cad | 12,46 |
| 022.03.014.005 | Griglia, per canalette trasversali prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 750x400x86 h mm, 46 kg, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolaquaranta ) | cad | 120,40 |
| 022.03.014.006 | Longherone in acciaio, dimensioni 150x100h mm (10 kg), per griglia (dimensioni 750x400x85 h mm, 46 kg) per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaventi ) | cad | 25,20 |
| 022.03.014.007 | Cavallotto di ancoraggio per griglia (dim. 750x400x85h mm, 46 kg), per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquantaquattro ) | cad | 12,54 |
| 022.03.018 | | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 022.03.018.001 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 610 mm, completo di telaio 800x800x35 h mm (peso 55 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantaduevirgolaquaranta ) | cad | 162,40 |
| 022.03.018.002 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 350 mm, completo di telaio diametro 500 mm h = 30 mm (peso 19 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolatrentasei ) | cad | 59,36 |
| 022.03.018.003 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 610 mm, completo di telaio diametro 800 mm h = 35 mm (peso 55 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentottovirgolasessanta ) | cad | 138,60 |
| 022.03.018.005 | Chiusino in ghisa sferoidale a tenuta idraulica UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 600x600x49 h mm (peso 37 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentavirgolazerozero ) | cad | 130,00 |
| 022.03.019 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 022.03.019.001 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 400x400 mm, completo di telaio 580x500x45 h mm (peso 40 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicimilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 12.900,00 |
| 022.03.019.002 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 322x322 mm, completa di telaio 500x500x80 h mm (peso 33 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolasettanta ) | cad | 63,70 |
| 022.03.019.005 | Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 440x440 mm, completo di telaio 560x560x45 h mm (peso 35 kg), chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolacinquanta ) | cad | 117,50 |
| 022.03.020 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 022.03.020.001 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 610 mm, completo di telaio 850x850x100 h mm (peso 97 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 145,00 |
| 022.03.020.002 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 600 mm, completo di telaio diametro 850 mm h = 100 mm (peso 71 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 022.03.020.003 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 600 mm, completo di telaio 850x850x100 h mm (peso 72 kg) adatto a ricevere anelli di rialzo, non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 238,00 |
| 022.03.020.004 | chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro 600 mm, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettevirgolazerozero ) | cad | 207,00 |
| 022.03.020.006 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), ermetico, con finitura a vernice bituminosa, diametro 600 mm, completo di telaio diametro 850 mm h= 100 mm(peso 102 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 256,00 |
| 022.03.020.008 | Chiusino per pavimentazioni lastricate in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), ermetico, con finitura a vernice bituminosa, diametro 610 mm, completo di telaio dimensioni 850x850 mm, h= 160 mm (peso 132 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 304,00 |
| 022.03.020.010 | Chiusino con barra elastica di finizione d'insonorizzazione in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), ermetico, con finitura a vernice bituminosa, diametro 600 mm, completo di telaio dimensioni 850x850 mm, h= 100 mm (peso 65 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantavirgolazerozero ) | cad | 140,00 |
| 022.03.020.012 | Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni 600x600 mm, completo di telaio 772x745x100 h mm (peso 96 kg), a coperchi triangolari incernierati con chiusura di sicurezza e bloccaggio antichiusura accidentale, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 437,00 |
| 022.03.020.013 | Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni 600x1200, completo di telaio dimensioni 1400x780x120 h mm (peso 208 kg), a coperchi triangolari incernierati con chiusura di sicurezza e bloccaggio antichiusura accidentale, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 890,00 |
| 022.03.020.016 | Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni 600x630, completo di telaio dimensioni 725x780x100 h mm (peso 99 kg), apertura in due pezzi lungo la diagonale, chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantavirgolazerozero ) | cad | 280,00 |
| 022.03.020.017 | Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni 700x800, completo di telaio dimensioni 825x950x100 h mm (peso 131 kg), apertura in due pezzi lungo la diagonale, chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trecentocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 356,00 |
| 022.03.020.018 | Chiusino UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni 700x1060 mm, completo di telaio dimensioni 825x1210 mm, h= 100 mm (peso 184 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolaventi ) | cad | 545,20 |
| 022.03.023 | CADITOIE PER CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 022.03.023.001 | Griglia con bocchette e barra selettiva, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 610x570x205 h mm, (peso 57 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotredicivirgolaventi ) | cad | 213,20 |
| 022.03.023.002 | Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 610 mm, completo di telaio con bocchette 800x830x200 h mm (peso 76 kg) non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaseivirgolaventi ) | cad | 256,20 |
| 022.03.023.003 | Bocchetta monoasola, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 800x225x200 h mm, (peso 28 kg); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoduevirgolaventi ) | cad | 102,20 |
| 022.03.023.005 | Griglia con apertura a due ante, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 540x450 mm, telaio 750x640x205 h mm, (peso 94 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventivirgolasessanta ) | cad | 320,60 |
| 022.05 | COMPONENTI PER BARRIERE STRADALI METALLICHE | | |
| 022.05.001 | FASCE E TERMINALI DOPPIA ONDA | | |
| 022.05.001.001 | Fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 300 mm, spessore minimo 2,5 mm, lunghezza 3,3 m circa, in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completa di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | m | 24,50 |
| 022.05.001.002 | Terminale a ventaglio, lunghezza 750 mm per fascia a doppia onda di barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 300 mm, spessore minimo 2,5 mm, in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasettanta ) | cad | 21,70 |
| 022.05.001.003 | Raccordo per fascia a doppia onda di barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 300 mm, spessore minimo 2,5 mm, in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantavirgolaottanta ) | cad | 40,80 |
| 022.05.002 | FASCE E TERMINALI TRIPLA ONDA | | |
| 022.05.002.001 | Fascia a tripla onda per barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 500 mm, spessore minimo 2,5 mm, lunghezza 4,5, m circa, per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completa di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaquaranta ) | m | 39,40 |
| 022.05.002.002 | Terminale a ventaglio per barriera stradale di sicurezza con fascia a tripla onda in lamiera altezza 500 mm, spessore minimo 2,5 mm, lunghezza 750 mm circa in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornito dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duecentoduevirgolazerozero ) | cad | 202,00 |
| 022.05.002.005 | Elemento di raccordo per barriera stradale di sicurezza per passaggio da fascia a doppia onda a tripla onda eseguito a mano in lamiera di acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrocentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 461,00 |
| 022.05.003 | MONTANTI E SOSTEGNI PER DOPPIA ONDA | | |
| 022.05.003.001 | Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato IPE 100 altezza 1200 mm per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | cad | 19,40 |
| 022.05.003.002 | Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato IPE 120 altezza 1200 mm per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 24,00 |
| 022.05.003.003 | Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6 mm, altezza 1000 mm, per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaventi ) | cad | 18,20 |
| 022.05.003.004 | Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6 mm, altezza 1250 mm, per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaquaranta ) | cad | 22,40 |
| 022.05.003.005 | Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6 mm, altezza 1950 mm, per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaventi ) | cad | 33,20 |
| 022.05.003.006 | Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione INP 100, altezza 1000 mm, per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventisettevirgoladieci ) | cad | 27,10 |
| 022.05.003.008 | Sostegno scatolare con sezione HEB 120, altezza 1000 mm, per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgoladieci ) | cad | 43,10 |
| 022.05.003.009 | Sostegno scatolare con sezione HEB 120, altezza 1200 mm, per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolanovanta ) | cad | 50,90 |
| 022.05.003.010 | Sostegno scatolare dimensione 100x200 mm, altezza 1350 mm, sagomato e preforato per corrimano, per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolanovanta ) | cad | 45,90 |
| 022.05.004 | MONTANTI DI SOSTEGNO PER TRIPLA ONDA | | |
| 022.05.004.001 | Sostegno per infissione, in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm spessore 6,2 mm, altezza 2200 mm, per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentottovirgoladieci ) | cad | 38,10 |
| 022.05.004.002 | Sostegno per infissione, in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6,2 mm, altezza 2800 mm, per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaottanta ) | cad | 46,80 |
| 022.05.004.005 | Sostegno con sezione HEB 120 h 1100 mm, per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | cad | 48,60 |
| 022.05.004.006 | Sostegno con sezione HEB 120 h 1200 mm, per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolaottanta ) | cad | 52,80 |
| 022.05.005 | COMPONENTI PER RACCORDO E/O RINFORZO | | |
| 022.05.005.001 | Trave di rinforzo in profilato di acciaio a sezione trapezoidale, dimensioni 180x230 mm h con spessore 4 mm e lunghezza 3000 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completa di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentunovirgolazerozero ) | m | 31,00 |
| 022.05.005.002 | Elemento di giunzione per trave di rinforzo in profilato di acciaio a sezione trapezoidale, dimensioni 180x230 mm h con spessore 4 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolaventisette ) | cad | 9,27 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 022.05.005.005 | Distanziatore con sezione ad U, dimensioni 65x65x65 mm, con spessore 2,7 mm, altezza 310 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantanove ) | cad | 2,59 |
| 022.05.005.006 | Distanziatore con sezione ad U, dimensioni 60x150x60 mm, con spessore 2,7 mm, altezza 310 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolaventisei ) | cad | 3,26 |
| 022.05.005.007 | Distanziatore laterale, tipo europeo, dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 350 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentasei ) | cad | 6,36 |
| 022.05.005.008 | Distanziatore per spartitraffico, tipo europeo, dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 580 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quindicivirgolacinquanta ) | cad | 15,50 |
| 022.05.005.009 | Distanziatore per spartitraffico, scatolare, dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 420 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | cad | 14,80 |
| 022.05.005.010 | Distanziatore laterale scatolare dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 270 mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolaquarantacinque ) | cad | 8,45 |
| 022.05.005.011 | Distanziatore laterale con dispositivo di sganciamento e dissipatore d'energia, dimensioni 340x392 mm per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaottanta ) | cad | 39,80 |
| 022.05.005.012 | Distanziatore laterale completo di dispositivo di sganciamento e dissipatore d'energia, dimensioni 500x392 mm per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolacinquanta ) | cad | 55,50 |
| 022.05.005.015 | Corrente inferiore con sezione ad U, dimensioni 65x120x65 mm spessore 4 mm, lunghezza 3000 mm per fascia in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquaranta ) | m | 13,40 |
| 022.05.007 | ELEMENTI PER PARAPETTI | | |
| 022.05.007.001 | Corrimano in tubolare diametro 48 mm, spessore 3,2 mm, lunghezza 3000 mm per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantaquattro ) | m | 7,54 |
| 022.05.007.002 | Corrimano in tubolare diametro 60 mm, spessore 3,2 mm, lunghezza 3000 mm per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolaventi ) | m | 9,20 |
| 022.05.007.005 | Parapetto a ringhiera lunghezza 1 m con montanti IPE 120 h 1,250 m e griglia con corrimano diametro 60 mm e telaio in profilato d'acciaio, sezione ad U dimensioni 40x65x40 mm spessore 4 mm, con aste verticali in piatto d'acciaio, sezione 50x6 mm, poste ad interasse 120 mm, completo di bulloneria zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolaquaranta ) | m | 52,40 |
| 022.05.009 | COMPONENTI DI FISSAGGIO | | |
| 022.05.009.001 | Piastra a saldare per tirafondi, dimensioni 250x250x15 mm, per sostegni di fascia in lamiera, per barriera stradale di sicurezza in acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiduevirgoladieci ) | cad | 22,10 |
| 022.05.009.002 | Tirafondo, lunghezza 250 mm, con rondella e dado per fissaggio piastra per sostegno di fascia in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerocinque ) | cad | 4,05 |
| 022.05.009.003 | Resina epossidica bicomponente per bloccaggio tirafondi per piastra di sostegno per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita in fusti da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantavirgolazerozero ) | cad | 40,00 |
| 022.05.009.004 | Bullone per collegamento fascia-sostegno, completo di piastra copriasola per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato a caldo UNI 3740, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolazerodue ) | cad | 1,02 |
| 022.05.011 | CATADIOTTRI | | |
| 022.05.011.001 | Catadiottro trapezoidale a doppia faccia bianco rosso per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolazeronove ) | cad | 2,09 |
| 022.05.011.002 | Catadiottro trapezoidale ad una faccia giallo per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantadue ) | cad | 1,52 |
| 022.05.011.003 | Catadiottro ad una faccia ed una gemma, giallo a morsetto per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | cad | 4,64 |
| 022.05.011.004 | Catadiottro ad una faccia e due gemme, giallo a morsetto per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentotto ) | cad | 6,38 |
| 022.07 | PANNELLI ANTI-INQUINAMENTO ACUSTICO | | |
| 022.07.001 | PANNELLI FONOASSORBENTI METALLICI | | |
| 022.07.001.001 | Pannello fonoassorbente per contenimento rumore da traffico stradale e/o ferroviario, dimensioni 3000x500 mm, a struttura composta a doppia faccia in lamiera di alluminio spessore 1,5 mm con riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc, questo protetto con velo di vetro; finitura con strato superficiale a polveri poliuretaniche verniciato a forno ad alta temperatura; completo di montanti in acciaio con sezione 180x140 mm spessore 4 mm zincati e verniciati e guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | mq | 105,00 |
| 022.07.001.002 | Pannello fonoassorbente per contenimento rumore da traffico stradale e/o ferroviario, dimensioni 3000x500 mm, a struttura composta a doppia faccia in lamiera di alluminio spessore 1,5 mm con entrambe le faccie forate e doppio materassino, con riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc, protetto con velo di vetro; finitura con strato superficiale a polveri poliuretaniche verniciato a forno ad alta temperatura; completo di montanti con sezione 180x140 mm spessore 4 mm zincati e verniciati e guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | mq | 120,00 |
| 022.07.001.005 | Pannello fonoassorbente per traffico stradale e ferroviario in lamiera di acciaio zincata spessore 1 mm. dimensioni 3000x500 mm, con una faccia forata a struttura composta, in lamiera a doppia faccia, con riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc, protetto con velo di vetro; finitura con strato superficiale verniciato a forno ad alta temperatura a polveri poliuretaniche; compreso montanti zincati e verniciati, sezione180x140 mm spessore 4 mm e guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | mq | 146,00 |
| 022.07.001.006 | Pannello fonoassorbente per traffico stradale e ferroviario in lamiera di acciaio zincata spessore 1 mm. dimensioni 3000x500 mm, con entrambe le facce forate e doppio materassino isolante di riempimento a a struttura composta, in lamiera a doppia faccia, con riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc, protetto con velo di vetro; finitura con strato superficiale verniciato a forno ad alta temperatura a polveri poliuretaniche; compreso montanti zincati e verniciati, sezione 180x140 mm spessore 4 mm e guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantaduevirgolazerozero ) | mq | 162,00 |
| 022.07.003 | PANNELLI FONOASSORBENTI E ISOLANTI TRASPARENTI | | |
| 022.07.003.001 | Pannello trasparente con caratteristiche fonoassorbenti ed isolanti antirumore da traffico stradale e/o ferroviario, dimensione 3000x500 mm, in lastre di polimetilmetacrilato estruso, completo di telaio e montanti sezione 180x140 mm spessore 4 mm in acciaio zincato e verniciato a due profili uguali e contrapposti, uniti tramite bulloneria con dado e rondelle, con protezione superiore in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | mq | 122,00 |
| 022.09 | ELEMENTI PER CONDOTTE | | |
| 022.09.001 | PIASTRE CURVE IN LAMIERA ONDULATA | | |
| 022.09.001.001 | Piastre in lamiera ondulata con spessori da 1,5 a 2,5 in acciaio S235JR (Fe 360) secondo UNI EN 10025, per creazione di condotte circolari o a sezione ribassata, con profilo ondulato con onda normale alla generatrice, zincate su entrambe le facce a bagno caldo | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con quantita' non inferiore a 300 g/mq dopo il taglio e curvatura, compreso quota parte bulloni per l'assemblaggio, il tutto esente da imperfezioni come: soffiature, bolle, macchie, scalfiture o parti non zincate, ecc.; il tutto sara' certificato ed eventualmente sottoposto a controllo in stabilimento di produzione; compresi carichi, trasporti, scarichi e accantonamento in cantiere<br>( Euro trevirgolaottantatre ) | kg | 3,83 |
| 022.09.001.003 | Piastra in lamiera ondulata con spessore da 2,7 a 7 in acciaio S235JR (Fe 360) secondo UNI EN 10025, per creazione di condotte circolari o a sezione ribassata, con profilo ondulato con onda normale alla generatrice, zincata su entrambe le facce a bagno caldo con quantita' non inferiore a 300 g/mq dopo il taglio e curvatura, compreso quota parte bulloni per l'assemblaggio, il tutto esente da imperfezioni come: soffiature, bolle, macchie, scalfiture o parti non zincate, ecc.; il tutto sara' certificato ed eventualmente sottoposto a controllo in stabilimento di produzione; compresi carichi, trasporti, scarichi e accantonamento in cantiere<br>( Euro duevirgolaventitre ) | kg | 2,23 |
| 022.09.002 | SOVRAPPREZZI ALLE PIASTRE ONDULATE PER CONDOTTE | | |
| 022.09.002.001 | Taglio di piastre curve in lamiera ondulata per la formazione di singola estremita' a "becco di flauto" per condotta, secondo lo schema di progetto, compreso segnatura dei pezzi, eseguito in officina di produzione; valutato a cm sul diametro o luce della condotta, oltre al prezzo a peso dei pezzi<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | cm | 1,33 |
| 022.09.002.005 | Bitumatura di protezione data su piastre in lamiera ondulata per condotte, data a spruzzo su una faccia per lamiere con spessori da 1,7 a 3,5 mm, misurata per il peso delle stesse a kg<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 022.09.002.006 | Bitumatura di protezione data su piastre in lamiera ondulata per condotte, data a spruzzo su una faccia per lamiere con spessori da 3,7 a 7 mm, misurata per il peso delle stesse a kg<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 022.11 | MATERIALI PER OPERE DI CONTENIMENTO | | |
| 022.11.001 | PALANCOLE TIPO LARSSEN | | |
| 022.11.001.001 | Palancola tipo Larssen in acciaio S 320 GP con lunghezza da 6 a 18 m, con sezione: ad U per larghezza utile 600 mm peso 156 kg/mq o 190 kg/mq, ad U per larghezza utile 750 mm peso 111 kg/mq o 125 kg/mq, a Z per larghezza utile 630 mm peso 155 kg/mq o 195 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerodue ) | kg | 1,02 |
| 022.11.001.011 | Palancola tipo Larssen in acciaio S 355 GP con lunghezza da 6 a 18 m, con sezione: ad U per larghezza utile 600 mm peso 156 kg/mq o 190 kg/mq, ad U per larghezza utile 750 mm peso 111 kg/mq o 125 kg/mq, a Z per larghezza utile 630 mm peso 155 kg/mq o 195 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentotto ) | kg | 1,38 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 024 | COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI | | |
| 024.01 | TESSUTI IN FIBRA DI VETRO (GFRP) | | |
| 024.01.001 | GFRP CON FIBRE UNIDIREZIONALI | | |
| 024.01.001.001 | Tessuto in fibre di vetro con matrice epossidica, ad andamento unidirezionale delle fibre, colore bianco, resistenza a trazione 2250 N/mmq, densita' 2,54 g/cc, peso 430 g/mq, spessore 0,17 mm circa, larghezza 60 cm; fornito in rotoli nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaquarantotto ) | mq | 14,48 |
| 024.03 | TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO | | |
| 024.03.001 | CFRP CON FIBRE BIDIREZIONALI | | |
| 024.03.001.001 | Tessuto in fibra di carbonio bidirezionale, a fibre ortogonali tra loro, colore nero, resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, spessore 0,045 mm secondo la direzione delle fibre, larghezza 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolasettantasette ) | mq | 52,77 |
| 024.03.003 | CFRP CON FIBRE MONODIREZIONALI | | |
| 024.03.003.001 | Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale, colore nero, resistenza a trazione minima 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, spessore 0,13 mm; fornito in rotoli da 50 m, alti 60 cm, nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolazerocinque ) | mq | 68,05 |
| 024.05 | LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO | | |
| 024.05.001 | LAMINE PULTRUSE | | |
| 024.05.001.001 | Lamina preformata pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico, larghezza 50 mm, spessore 1,2 mm, area sezione trasversale 60 mmq, colore nero, a basso modulo elastico (minimo 165.000 N/mmq), resistenza a trazione minima 2800 N/mmq in direzione delle fibre, densita' 1,5 g/cmc; fornita in rotoli nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaottanta ) | m | 67,80 |
| 024.05.001.002 | Lamina preformata pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico, larghezza 80 mm, spessore 1,2 mm, area sezione trasversale 96 mmq, colore nero, a basso modulo elastico (minimo 165.000 N/mmq), resistenza a trazione minima 2800 N/mmq in direzione delle fibre, densita' 1,5 g/cmc; fornita in rotoli nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantottovirgolazeroquattro ) | m | 88,04 |
| 024.10 | COMPONENTI PER POSA COMPOSITI | | |
| 024.10.001 | RESINE EPOSSIDICHE BICOMPONENTI | | |
| 024.10.001.001 | Resina epossidica bicomponente con caratteristiche tixotropiche per l'applicazione di tessuti in fibra di vetro o di carbonio, peso specifico 1,31 kg/l, applicabile da +5 a +30 gradi centigradi, resistenza a trazione 30 N/mmq, resa media 1,5 kg per ogni mq di tessuto e per ogni strato di impregnazionefornita in confezioni predosate da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentuno ) | kg | 24,31 |
| 024.10.002 | PASTE ADESIVE | | |
| 024.10.002.001 | Pasta a consistenza morbida a base di resina epossidica bicomponente esente da solventi e con caratteristiche tixotropiche, per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, peso specifico 1,77 kg/l, resistenza al taglio minimo 15 N/mmq, applicabile da +10 a +35 gradi centigradi, colore grigio chiaro dopo miscelazione dei due componenti, resa media 1,7 kg al mq per ogni mm di spessore steso; fornita in confezioni predosate da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovantaquattro ) | kg | 20,94 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 025 | MATERIALI METALLICI PER OPERE DI RESTAURO | | |
| 025.01 | MATERIALI METALLICI VARI | | |
| 025.01.001 | MATERIALE TUBOLARE | | |
| 025.01.001.002 | Lastra acciaio inox<br>( Euro trevirgolaventi ) | kg | 3,20 |
| 025.01.001.003 | Barra filettata diametro 14 mm con dadi<br>( Euro trevirgolasettantanove ) | cad | 3,79 |
| 025.01.001.005 | Tubo in ottone diametro 16 mm<br>( Euro settevirgolanovantasette ) | m | 7,97 |
| 025.01.001.008 | Tondino in ferro zincato<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | kg | 0,98 |
| 025.01.001.010 | Tiranti in ferro diametro 14 mm<br>( Euro seivirgolanovantatre ) | cad | 6,93 |
| 025.01.003 | PROFILATI | | |
| 025.01.003.001 | Profilato in rame<br>( Euro cinquevirgolaventitre ) | m | 5,23 |
| 025.01.003.003 | Profilato in ottone<br>( Euro seivirgolaquattordici ) | kg | 6,14 |
| 025.01.003.005 | Profilato di ferro zincato<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | kg | 1,37 |
| 025.01.003.011 | Profilato lamiera zincata 75 g<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | m | 1,44 |
| 025.01.005 | ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA | | |
| 025.01.005.001 | Vite in ottone<br>( Euro ottovirgoladiciassette ) | kg | 8,17 |
| 025.01.005.002 | Vite autoperforante<br>( Euro zerovirgolazerouno ) | cad | 0,01 |
| 025.01.005.003 | Chiodi di rame<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 025.01.005.008 | Bullette, sellerine, mezzicapi<br>( Euro seivirgolacinquantatre ) | kg | 6,53 |
| 025.01.005.010 | Zanca in ferro<br>( Euro trevirgolasettantadue ) | kg | 3,72 |
| 025.01.005.012 | Rame semiduro<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | kg | 4,97 |
| 025.01.005.014 | Ferro acciaioso<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | kg | 0,72 |
| 025.01.005.016 | Distanziatore a molla<br>( Euro zerovirgoladiciotto ) | cad | 0,18 |
| 025.01.006 | COMPONENTI VARI | | |
| 025.01.006.002 | Treccia in acciaio armonico<br>( Euro duevirgolacinquantacinque ) | m | 2,55 |
| 025.01.006.004 | Acciaio dywidag compresi pezzi speciali<br>( Euro unovirgolanovantasei ) | kg | 1,96 |
| 025.01.006.006 | Barretta in acciaio inox con dado<br>( Euro unovirgolanovanta ) | cad | 1,90 |
| 025.01.006.008 | Perno in ottone filettato<br>( Euro duevirgolasessanta ) | m | 2,60 |
| 025.01.006.010 | Perno in acciaio inox<br>( Euro quattrovirgolatrentatre ) | m | 4,33 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 026 | SEGNALETICA STRADALE | | |
| 026.01 | SEGNALETICA VERTICALE | | |
| 026.01.001 | SEGNALI PERMANENTI VERTICALI | | |
| 026.01.001.001 | Segnale permanente verticale triangolare con lato 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro quarantacinquevirgoladieci ) | cad | 45,10 |
| 026.01.001.002 | Segnale permanente verticale triangolare con lato 120 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 026.01.001.003 | Segnale permanente verticale triangolare con lato 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 026.01.001.004 | Segnale permanente verticale triangolare con lato 120 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 026.01.001.005 | Segnale permanente verticale circolare con diametro 60 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro quarantunovirgolasettanta ) | cad | 41,70 |
| 026.01.001.006 | Segnale permanente verticale circolare con diametro 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 026.01.001.007 | Segnale permanente verticale circolare con diametro 60 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 026.01.001.008 | Segnale permanente verticale circolare con diametro 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 026.01.001.009 | Segnale permanente verticale ottagonale con diametro 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 026.01.001.010 | Segnale permanente verticale ottagonale con diametro 120 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 026.01.001.011 | Segnale permanente verticale quadrato od a rombo con lato 40 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | cad | 24,70 |
| 026.01.001.012 | Segnale permanente verticale quadrato od a rombo con lato 60 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 026.01.001.013 | Pannello integrativo per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centocinquantatrevirgolazerozero ) | mq | 153,00 |
| 026.01.001.014 | Pannello integrativo per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centottantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 184,00 |
| 026.01.001.015 | Targa o segnale di localita' o di direzione per segnaletica stradale, in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centocinquantasettevirgolazerozero ) | mq | 157,00 |
| 026.01.001.016 | Targa o segnale di localita' o di direzione per segnaletica stradale, in alluminio estruso modulare interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centonovantunovirgolazerozero ) | mq | 191,00 |
| 026.01.001.017 | Preavviso di bivio di qualsiasi dimensione per segnaletica stradale, in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | mq | 175,00 |
| 026.01.001.018 | Preavviso di bivio di qualsiasi dimensione per segnaletica stradale, in alluminio estruso modulare interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro duecentottovirgolazerozero ) | mq | 208,00 |
| 026.01.001.019 | Pannelli distanziometrici di passaggio a livello per segnaletica stradale, in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale efficienza (classe 1), completi di staffe e bulloni per montaggio a sostegno, per serie di tre pannelli<br>( Euro duecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 238,00 |
| 026.01.001.020 | Delineatore di curva, modulare 60x60 cm, con fondo nero e punte di frecce bianche per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro quarantasettevirgolaottanta ) | cad | 47,80 |
| 026.01.001.021 | Delineatore di curva, modulare 90x90 cm, con fondo nero e punte di frecce bianche per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 026.01.001.022 | Delineatore di curva stretta o di tornante come da figure II.466 e II.467 Art. 174, 60x240 cm, con fondo nero e punte di frecce bianche per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 219,00 |
| 026.01.001.023 | Delineatore di curva stretta o di tornante come da figure II.466 e II.467 Art. 174, 90x360 cm, con fondo nero e punte di frecce | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | bianche per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 484,00 |
| 026.01.001.024 | Cippo chilometrico bifacciale, delle dimensioni di 40x67 cm, formato da due pannelli con fondo bianco e numeri in nero pieno opaco e sottostante iscrizione bianca su fondo bleu, del numero di identificazione della strada di altezza di 27 cm, il tutto in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) e secondo figura II.266, completo di sostegno in tubolare scatolato e zincato a caldo delle dimensioni di 50x30x3 mm con altezza di 3 m, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | cad | 87,00 |
| 026.01.001.025 | Cippo chilometrico bifacciale, delle dimensioni di 50x77 cm, formato da due pannelli con fondo bianco e numeri in nero pieno opaco e sottostante iscrizione bianca su fondo bleu, del numero di identificazione della strada di altezza di 27 cm, il tutto in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) e secondo figura II.266, completo di sostegno in tubolare scatolato e zincato a caldo delle dimensioni di 50x30x3 mm con altezza di 3 m, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 026.01.001.026 | Cippo chilometrico bifacciale, delle dimensioni di 70x97 cm, formato da due pannelli con fondo bianco e numeri in nero pieno opaco e sottostante iscrizione bianca su fondo bleu, del numero di identificazione della strada di altezza di 27 cm, il tutto in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) e secondo figura II.266, completo di sostegno in tubolare scatolato e zincato a caldo delle dimensioni di 50x30x3 mm con altezza di 3 m, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro centonovantottovirgolazerozero ) | cad | 198,00 |
| 026.01.001.027 | Cippo ettometrico bifacciale, delle dimensioni utili di 25x25 cm, formato da un pannello con fondo bianco con numeri e cornice in nero, il tutto in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1), fissato a due sostegni in ferro a T zincato a caldo delle dimensioni di 30x30x4 mm altezza di 130 cm complessiva, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | cad | 25,00 |
| 026.01.001.028 | Cippo ettometrico bifacciale, delle dimensioni utili di 20x20 cm, formato da un pannello con fondo bianco con numeri e cornice in nero, il tutto in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1), fissato a due sostegni in ferro a T zincato a caldo delle dimensioni di 30x30x4 mm altezza di 130 cm complessiva, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro diciottovirgolaottanta ) | cad | 18,80 |
| 026.01.001.029 | Barriera di visibilita' costituita da elementi modulari e flessibili dell'altezza di 30 cm a fondo nero con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) per segnaletica permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno<br>( Euro quarantaduevirgolaventi ) | m | 42,20 |
| 026.02 | SOSTEGNI PER SEGNALETICA | | |
| 026.02.001 | SOSTEGNI METALLICI | | |
| 026.02.001.001 | Sostegno in profilato ad U di acciaio zincato a caldo in ragione di 300 g/mq delle dimensioni di 80x40x6 mm per segnale stradale permanente<br>( Euro quindicivirgolasettanta ) | m | 15,70 |
| 026.02.001.002 | Sostegno in profilato ad U di acciaio zincato a caldo in ragione di 300 g/mq delle dimensioni di 100x50x6 mm per segnale stradale permanente<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | m | 19,30 |
| 026.02.001.003 | Sostegno in tubolare zincato a caldo in ragione di 300 g/mq del diametro di 60 mm e spessore 3 mm per segnale stradale permanente<br>( Euro seivirgolasettantasei ) | m | 6,76 |
| 026.02.001.004 | Sostegno in tubolare zincato a caldo in ragione di 300 g/mq del diametro di 90 mm e spessore 3 mm per segnale stradale permanente<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | m | 11,30 |
| 026.02.001.005 | Staffa in acciaio zincato a caldo, spessore minimo 3 mm, completa di bulloneria per sostegni ad U o in tubolare per segnale stradale permanente<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 026.03 | DELINEATORI | | |
| 026.03.001 | DELINEATORI STRADALI NORMALIZZATI | | |
| 026.03.001.001 | Delineatore stradale del tipo europeo in materia plastica avente forma, dimensioni e colori secondo normalizzazione: come da figura II.463 Art. 173 (normale di margine)<br>( Euro novevirgolatrentasei ) | cad | 9,36 |
| 026.03.001.002 | Delineatore stradale del tipo europeo in materia plastica avente forma, dimensioni e colori secondo normalizzazione: come da figura II.463 Art. 173 (normale di margine), completo di base di ancoraggio<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | cad | 12,60 |
| 026.03.001.003 | Delineatore stradale monofacciale del tipo europeo normalizzato in materia plastica avente forma, dimensioni e colori come da figura II.464 Art. 174 (per galleria) compreso il sostegno in tubolare quadro di ferro 30x30x3 mm zincato a caldo, altezza 110 cm con base in ferro delle dimensioni 160x160x4 mm con 4 fori per l'ancoraggio<br>( Euro trentottovirgolacinquanta ) | cad | 38,50 |
| 026.03.001.004 | Delineatore stradale bifacciale del tipo europeo normalizzato in materia plastica avente forma, dimensioni e colori come da figura II.464 Art. 174 (per galleria) compreso il sostegno in tubolare quadro di ferro 30x30x3 mm zincato a caldo, altezza 110 cm con base in ferro delle dimensioni 160x160x4 mm con 4 fori per l'ancoraggio<br>( Euro cinquantavirgolasessanta ) | cad | 50,60 |
| 026.03.001.005 | Delineatore stradale del tipo europeo normalizzato in materia plastica avente forma, dimensioni e colori come da figura II.465 Art. 174 (per strade di montagna) compreso il sostegno in tubolare di ferro zincato a caldo di diametro 48 mm, spessore 3 mm, altezza 3,50 m (di cui utili 3 m)<br>( Euro trentaseivirgolatrenta ) | cad | 36,30 |
| 026.05 | SEGNALETICA MOBILE | | |
| 026.05.001 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | SEGNALI VERTICALI PER CANTIERI | | |
| 026.05.001.001 | Segnale verticale triangolare, lato 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro ventottovirgolaventi ) | cad | 28,20 |
| 026.05.001.002 | Segnale verticale triangolare, lato 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro quarantunovirgolasessanta ) | cad | 41,60 |
| 026.05.001.003 | Segnale verticale triangolare, lato 120 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 026.05.001.004 | Segnale verticale triangolare, lato 120 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 026.05.001.005 | Segnale verticale circolare, diametro 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro ventisettevirgolatrenta ) | cad | 27,30 |
| 026.05.001.006 | Segnale verticale circolare, diametro 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro quarantaduevirgolazerozero ) | cad | 42,00 |
| 026.05.001.007 | Segnale verticale circolare, diametro 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 026.05.001.008 | Segnale verticale circolare, diametro 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 026.05.001.009 | Segnale verticale quadrato, lato 40 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | cad | 17,50 |
| 026.05.001.010 | Segnale verticale quadrato, lato 40 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro ventitrevirgolaventi ) | cad | 23,20 |
| 026.05.001.011 | Segnale verticale quadrato, lato 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro trentasettevirgolasettanta ) | cad | 37,70 |
| 026.05.001.012 | Segnale verticale quadrato, lato 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 026.05.001.013 | Pannello integrativo o targa (classe 1)<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | mq | 108,00 |
| 026.05.001.014 | Pannello integrativo o targa (classe 2)<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | mq | 146,00 |
| 026.05.001.015 | Cavalletto di sbarramento smontabile costituito da una faccia in lamiera di ferro, a doppia scalanatura, delle dimensioni di 25x150 cm, come da figura II.392 Art. 32 completo di due gambe di ferro ad U da 35 mm<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 026.05.002 | SOSTEGNI PER SEGNALETICA MOBILE | | |
| 026.05.002.001 | Treppiede per segnali verticali mobili di dimensioni normali, con o senza appendice di ferro profilato da 15x15x3 mm, di altezza di 80 cm e larghezza alla base di 60 cm<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | cad | 17,50 |
| 026.05.002.002 | Treppiede per segnali verticali mobili di dimensioni maggiorate, con o senza appendice, in ferro profilato 30x30x3 mm, di altezza totale di 130 cm e larghezza alla base di 80 cm<br>( Euro trentatrevirgolaventi ) | cad | 33,20 |
| 026.05.002.003 | Treppiede per targhe di qualsiasi misura, per segnaletica mobile, in ferro profilato 40x40x4 mm di altezza totale 175 cm e larghezza alla base di 80 cm<br>( Euro quarantatrevirgolanovanta ) | cad | 43,90 |
| 026.05.002.004 | Treppiede per targhe di qualsiasi misura, per segnaletica mobile, in ferro profilato 40x40x4 mm di altezza totale 240 cm e larghezza alla base di 125 cm<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 026.05.003 | ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE | | |
| 026.05.003.001 | Nastro segna cantiere in PVC di colore bianco/rosso della larghezza di 60 mm in rotoli da 100 m<br>( Euro zerovirgolazerosei ) | m | 0,06 |
| 026.05.003.002 | Cono di plastica di colore giallo/rosso o bianco di altezza 50 cm<br>( Euro seivirgolazerocinque ) | cad | 6,05 |
| 026.05.003.003 | Sacchetto di appesantimento in telo PVC di colore arancio con scritta personalizzata, manico in corda, delle dimensioni di 40x50 cm, per segnaletica mobile<br>( Euro ottovirgolaottantuno ) | cad | 8,81 |
| 026.05.003.004 | Lampeggiatore a batteria da 6v, bifacciale a luce gialla intermittente con interruttore crepuscolare completo di attacco al segnale mobile<br>( Euro diciannovevirgolazerozero ) | cad | 19,00 |
| 026.05.003.005 | Batteria a secco da 6 V per lampeggiatore per segnaletica mobile<br>( Euro quattrovirgolatredici ) | cad | 4,13 |
| 026.05.003.006 | Bandiera di segnalazione in colore rosso fluorescente in PVC con manico in tubo di alluminio<br>( Euro novevirgolanovantadue ) | cad | 9,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 026.05.003.007 | Bandinella in PVC arancione fluorescente<br>( Euro settevirgolasettantuno ) | cad | 7,71 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 027 | LEGNAMI | | |
| 027.01 | LEGNAME PER EDILIZIA | | |
| 027.01.001 | ABETE | | |
| 027.01.001.001 | Abete, primo assortimento a netto, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m<br>( Euro seicentocinquantunovirgolazerozero ) | mc | 651,00 |
| 027.01.001.002 | Abete, primo assortimento, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m<br>( Euro cinquecentosessantaseivirgolazerozero ) | mc | 566,00 |
| 027.01.001.003 | Abete, secondo assortimento, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m<br>( Euro cinquecentocinquantunovirgolazerozero ) | mc | 551,00 |
| 027.01.001.004 | Abete, terzo assortimento, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m<br>( Euro trecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | mc | 345,00 |
| 027.01.002 | SOTTOMISURE IN ABETE | | |
| 027.01.002.001 | Abete in tavole (sottomisura) spessore 20-25 mm da 3-4 m ed oltre<br>( Euro trecentoundicivirgolazerozero ) | mc | 311,00 |
| 027.01.003 | MURALI O CORRENTI | | |
| 027.01.003.001 | Murale in abete, lunghezza da m 4 a m 6, sezione da cm 6x6 a cm 8x8 per costruzioni<br>( Euro trecentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | mc | 344,00 |
| 027.01.003.002 | Murale in abete, lunghezza da m 4 a m 6, sezione da cm 10x10 a cm 12x12 da costruzioni<br>( Euro trecentosessantaseivirgolazerozero ) | mc | 366,00 |
| 027.01.003.005 | Murale in castagno uso Fiume, lunghezza fino a 3 m, sezione da 8x8 a 10x10 cm da costruzioni<br>( Euro cinquecentonovantottovirgolazerozero ) | mc | 598,00 |
| 027.01.003.006 | Murale in castagno uso Fiume, lunghezza fino a 4 m, sezione da 8x8 a 10x10 cm da costruzioni<br>( Euro seicentotrentunovirgolazerozero ) | mc | 631,00 |
| 027.01.003.009 | Murale in castagno mezzo tondo per qualsiasi sezione, lunghezza fino a 4 m, | m | |
| 027.01.003.011 | Murale in rovere, lunghezza fino a 3 m, sezione da 8x8 cm da costruzioni<br>( Euro seicentoquarantaseivirgolazerozero ) | mc | 646,00 |
| 027.01.003.012 | Murale in rovere, lunghezza fino a 4 m, sezione da 8x8 cm da costruzioni<br>( Euro seicentottantunovirgolazerozero ) | mc | 681,00 |
| 027.01.003.013 | Murale in rovere, lunghezza fino a 3 m, sezione da 10x10 cm da costruzioni<br>( Euro seicentottantunovirgolazerozero ) | mc | 681,00 |
| 027.01.003.014 | Murale in rovere, lunghezza fino a 4 m, sezione da 10x10 cm da costruzioni<br>( Euro settecentosettantunovirgolazerozero ) | mc | 771,00 |
| 027.01.004 | TRAVI | | |
| 027.01.004.001 | Trave (abetella) in abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, fino a 6 m<br>( Euro duecentottantunovirgolazerozero ) | mc | 281,00 |
| 027.01.004.002 | Trave (abetella) in abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, oltre 6 m<br>( Euro trecentottovirgolazerozero ) | mc | 308,00 |
| 027.01.004.003 | Trave (abetella) in abete, uso Fiume, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, fino a 8 m<br>( Euro trecentonovantaquattrovirgolazerozero ) | mc | 394,00 |
| 027.01.004.004 | Trave (abetella) in abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, fino a 6 m<br>( Euro quattrocentododicivirgolazerozero ) | mc | 412,00 |
| 027.01.004.005 | Trave (abetella) in abete, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 5 m<br>( Euro quattrocentocinquantaseivirgolazerozero ) | mc | 456,00 |
| 027.01.004.006 | Trave (abetella) in abete, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 8 m<br>( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolazerozero ) | mc | 494,00 |
| 027.01.004.007 | Trave (abetella) in abete, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, oltre 8 m<br>( Euro cinquecentotrentatrevirgolazerozero ) | mc | 533,00 |
| 027.01.004.009 | Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 12x12 a 18x18 cm, fino a 7 m<br>( Euro settecentocinquevirgolazerozero ) | mc | 705,00 |
| 027.01.004.010 | Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 19x19 a 25x25 cm, fino a 7 m<br>( Euro settecentosettantacinquevirgolazerozero ) | mc | 775,00 |
| 027.01.004.011 | Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 8 m<br>( Euro ottocentounovirgolazerozero ) | mc | 801,00 |
| 027.01.004.012 | Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 10 m<br>( Euro ottocentonovantottovirgolazerozero ) | mc | 898,00 |
| 027.01.004.014 | Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 12x12 a 18x18 cm, fino a 7 m<br>( Euro settecentosessantatrevirgolazerozero ) | mc | 763,00 |
| 027.01.004.015 | Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 19x19 a 25x25 cm, fino a 7 m<br>( Euro ottocentocinquantacinquevirgolazerozero ) | mc | 855,00 |
| 027.01.004.016 | Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 8 m<br>( Euro ottocentottantanovevirgolazerozero ) | mc | 889,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 027.01.004.017 | Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 10 m<br>( Euro novecentonovantacinquevirgolazerozero ) | mc | 995,00 |
| 027.01.004.018 | Trave castagno, spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 5 m<br>( Euro millecinquevirgolazerozero ) | mc | 1.005,00 |
| 027.01.004.019 | Trave castagno, spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 8 m<br>( Euro millecentoquindicivirgolazerozero ) | mc | 1.115,00 |
| 027.01.004.021 | Trave rovere, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 30x30 cm, fino a 6 m<br>( Euro settecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | mc | 745,00 |
| 027.01.004.022 | Trave rovere, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 35x35 cm, fino a 8 m<br>( Euro settecentocinquevirgolazerozero ) | mc | 705,00 |
| 027.01.004.024 | Trave rovere, spigolo vivo, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 30x30 cm, fino a 6 m<br>( Euro ottocentotrentacinquevirgolazerozero ) | mc | 835,00 |
| 027.01.004.025 | Trave rovere, spigolo vivo, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 30x30 cm, fino a 8 m<br>( Euro ottocentottantacinquevirgolazerozero ) | mc | 885,00 |
| 027.01.006 | SEGGIOLE IN ABETE PER GRONDE | | |
| 027.01.006.001 | Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 2,5 cm<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | m | 4,22 |
| 027.01.006.002 | Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 4 cm<br>( Euro cinquevirgolatrentotto ) | m | 5,38 |
| 027.01.006.003 | Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 5 cm<br>( Euro seivirgolasedici ) | m | 6,16 |
| 027.01.006.004 | Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 6 cm<br>( Euro seivirgolasettantotto ) | m | 6,78 |
| 027.01.006.005 | Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 2,5 cm<br>( Euro quattrovirgolaottantatre ) | m | 4,83 |
| 027.01.006.006 | Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 4 cm<br>( Euro seivirgolazeroquattro ) | m | 6,04 |
| 027.01.006.007 | Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 5 cm<br>( Euro seivirgolasessanta ) | m | 6,60 |
| 027.01.006.008 | Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 6 cm<br>( Euro settevirgolatrentanove ) | m | 7,39 |
| 027.01.006.009 | Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 2,5 cm<br>( Euro seivirgolatrentadue ) | m | 6,32 |
| 027.01.006.010 | Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 4 cm<br>( Euro settevirgolacinquantacinque ) | m | 7,55 |
| 027.01.006.011 | Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 6 cm<br>( Euro ottovirgolatrenta ) | m | 8,30 |
| 027.01.006.012 | Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 8 cm<br>( Euro novevirgolaundici ) | m | 9,11 |
| 027.01.008 | LEGNAME VARIO | | |
| 027.01.008.001 | Puntelli tondi in legno per armature<br>( Euro duecentoventiduevirgolazerozero ) | mc | 222,00 |
| 027.01.008.002 | Marciavanti in abete segato in tavole larghezza da 16 cm ed oltre, lunghezza 2 m ed oltre, non rifilate<br>( Euro duecentottantatrevirgolazerozero ) | mc | 283,00 |
| 027.01.008.004 | Tavola da ponteggio in abete lunghezza 4 m, spessore 50 mm, prismata<br>( Euro cinquecentocinquantaduevirgolazerozero ) | mc | 552,00 |
| 027.01.010 | PANNELLI A STRATI DI LEGNO | | |
| 027.01.010.005 | Pannello a strati incrociati di listelli di legno massello di pino od abete incollati e verniciato con trattamento sintetico impregnante giallo, con larghezza 50 cm e lunghezza di 100-150-200-300 cm e spessore totale 27 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolaquattordici ) | mq | 20,14 |
| 027.01.010.006 | Pannello a strati incrociati di listelli di legno massello di pino od abete incollati e verniciato con trattamento sintetico impregnante giallo, con larghezza 25 o 30 cm e lunghezza di 100-150-200-300 cm e spessore totale 27 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessantaquattro ) | mq | 21,64 |
| 027.02 | LEGNAME PER FALEGNAMERIA | | |
| 027.02.001 | LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI | | |
| 027.02.001.001 | Cipresso segato in tavole da 6 - 8 cm e lunghe da 2 m e oltre<br>( Euro novecentosettantaduevirgolazerozero ) | mc | 972,00 |
| 027.02.001.002 | Faggio crudo segato in tavole, assortimento in monte, spessore da 16 cm ed oltre<br>( Euro seicentotrentatrevirgolazerozero ) | mc | 633,00 |
| 027.02.001.003 | Rovere nazionale da refilare<br>( Euro millequarantanovevirgolazerozero ) | mc | 1.049,00 |
| 027.02.001.004 | Olmo segato in tavole, lunghezza da 2 m e oltre | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ottocentodiciannovevirgolazerozero ) | mc | 819,00 |
| 027.02.001.005 | Noce nazionale segato in tavolame di larghezza da 16 cm e oltre e lunghezza da 1,50 m e oltre (quotazione massima)<br>( Euro duemilacinquecentoventisettevirgolazerozero ) | mc | 2.527,00 |
| 027.02.001.006 | Castagno segato in tavole di lunghezza fino a 2,5 m, spessori da 30 a 80 mm, larghezze da 16 a 20 cm<br>( Euro novecentosessantaquattrovirgolazerozero ) | mc | 964,00 |
| 027.02.002 | LEGNAMI ESTERI | | |
| 027.02.002.001 | Pino di Svezia extra segato all'origine<br>( Euro cinquecentotrentottovirgolazerozero ) | mc | 538,00 |
| 027.02.002.004 | Rovere di Slavonia in tavole, lunghezza fino a 3 m<br>( Euro millequattrocentoventicinquevirgolazerozero ) | mc | 1.425,00 |
| 027.02.002.006 | Noce Mansonia segato in tavolame di larghezza da 16 cm e oltre e di lunghezza da 1,50 m ed oltre | mc | |
| 027.02.002.008 | Mogano Sipo refilato<br>( Euro millesessantanovevirgolazerozero ) | mc | 1.069,00 |
| 027.02.002.010 | Ramin segato all'origine<br>( Euro milletrecentottovirgolazerozero ) | mc | 1.308,00 |
| 027.02.002.011 | Douglas Fire segato all'origine<br>( Euro millecinquecentonovantasettevirgolazerozero ) | mc | 1.597,00 |
| 027.02.002.012 | Afrormosia<br>( Euro milletrecentosettevirgolazerozero ) | mc | 1.307,00 |
| 027.02.002.013 | Picht Pine<br>( Euro ottocentosettantaduevirgolazerozero ) | mc | 872,00 |
| 027.02.002.014 | Obeche | mc | |
| 027.02.005 | LEGNAME DA RESTAURO | | |
| 027.02.005.002 | Quercia<br>( Euro ottocentodiecivirgolazerozero ) | mc | 810,00 |
| 027.02.005.003 | Larice per infissi<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | mc | 640,00 |
| 027.02.005.004 | Pioppo in tavole<br>( Euro trecentosettantaduevirgolazerozero ) | mc | 372,00 |
| 027.02.005.005 | Pioppo stagionato<br>( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolazerozero ) | mc | 455,00 |
| 027.02.005.006 | Faggio stagionato<br>( Euro quattrocentottantottovirgolazerozero ) | mc | 488,00 |
| 027.02.005.007 | Faggio stagionato evaporato<br>( Euro settecentodiecivirgolazerozero ) | mc | 710,00 |
| 027.02.005.009 | Tiglio stagionato<br>( Euro settecentodiecivirgolazerozero ) | mc | 710,00 |
| 027.02.005.012 | Frassino<br>( Euro seicentocinquantavirgolazerozero ) | mc | 650,00 |
| 027.02.007 | LEGNAME PER EBANISTERIA | | |
| 027.02.007.001 | Rovere listra 3 mm<br>( Euro quattordicivirgolaventicinque ) | mq | 14,25 |
| 027.02.007.002 | Mogano piuma<br>( Euro ottovirgolaottantatre ) | mq | 8,83 |
| 027.02.007.004 | Noce radica<br>( Euro trentavirgolacinquantasette ) | mq | 30,57 |
| 027.02.007.005 | Rovere radica<br>( Euro ventitrevirgolasettantasei ) | mq | 23,76 |
| 027.02.007.006 | Ciliegio<br>( Euro undicivirgolaottantotto ) | kg | 11,88 |
| 027.02.007.007 | Pero<br>( Euro undicivirgolaottantotto ) | kg | 11,88 |
| 027.02.007.008 | Melo<br>( Euro undicivirgolaottantotto ) | kg | 11,88 |
| 027.02.007.009 | Olivo<br>( Euro undicivirgolaottantotto ) | kg | 11,88 |
| 027.02.007.010 | Palissandro<br>( Euro cinquantanovevirgolacinquanta ) | kg | 59,50 |
| 027.02.007.011 | Acero<br>( Euro diciassettevirgolaottantadue ) | kg | 17,82 |
| 027.02.007.014 | Noce nazionale<br>( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto ) | mq | 24,48 |
| 027.04 | PANNELLI IN LEGNO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 027.04.001 | COMPENSATI | | |
| 027.04.001.001 | Compensato di pioppo spessore 3 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc<br>( Euro cinquevirgolazeroquattro ) | mq | 5,04 |
| 027.04.001.002 | Compensato di pioppo spessore 4 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc<br>( Euro cinquevirgolasettantatre ) | mq | 5,73 |
| 027.04.001.003 | Compensato di pioppo spessore 5 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc<br>( Euro seivirgolaventotto ) | mq | 6,28 |
| 027.04.001.004 | Compensato di pioppo spessore 6 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc<br>( Euro seivirgolanovantaquattro ) | mq | 6,94 |
| 027.04.002 | COMPENSATI IMPIALLACCIATI | | |
| 027.04.002.001 | Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in abete; densita' 450 kg/mc<br>( Euro diecivirgolatredici ) | mq | 10,13 |
| 027.04.002.002 | Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in noce tanganika; densita' 450 kg/mc<br>( Euro seivirgolacinquantatre ) | mq | 6,53 |
| 027.04.002.003 | Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in mogano; densita' 450 kg/mc<br>( Euro settevirgolaquindici ) | mq | 7,15 |
| 027.04.002.004 | Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in rovere di Slavonia; densita' 450 kg/mc<br>( Euro novevirgolasettantuno ) | mq | 9,71 |
| 027.04.002.007 | Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in abete; densita' 450 kg/mc<br>( Euro quattordicivirgolasessanta ) | mq | 14,60 |
| 027.04.002.008 | Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in noce tanganika; densita' 450 kg/mc<br>( Euro diecivirgolaventi ) | mq | 10,20 |
| 027.04.002.009 | Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in noce nazionale; densita' 450 kg/mc<br>( Euro diciannovevirgolaventidue ) | mq | 19,22 |
| 027.04.002.010 | Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in mogano; densita' 450 kg/mc<br>( Euro diecivirgolaventidue ) | mq | 10,22 |
| 027.04.002.011 | Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in rovere di Slavonia; densita' 450 kg/mc<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | mq | 13,70 |
| 027.04.002.030 | Compensato di pioppo, spessore 6 mm, impiallacciato in abete; densita' 450 kg/mc<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | mq | 18,90 |
| 027.04.002.031 | Compensato di pioppo, spessore 5 mm, impiallacciato in noce tanganika; densita' 450 kg/mc<br>( Euro dodicivirgolazerozero ) | mq | 12,00 |
| 027.04.002.032 | Compensato di pioppo, spessore 5 mm, impiallacciato in mogano; densita' 450 kg/mc<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | mq | 13,30 |
| 027.04.002.033 | Compensato di pioppo, spessore 5 mm, impiallacciato in rovere di Slavonia; densita' 450 kg/mc<br>( Euro diciottovirgoladieci ) | mq | 18,10 |
| 027.04.004 | MULTISTRATI | | |
| 027.04.004.001 | Multistrato nobilitato in castagno, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentaduevirgolasessanta ) | mq | 32,60 |
| 027.04.004.002 | Multistrato nobilitato in castagno, spessore 19 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentaseivirgolacinquanta ) | mq | 36,50 |
| 027.04.004.003 | Multistrato nobilitato in castagno, spessore 21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentottovirgolaventi ) | mq | 38,20 |
| 027.04.004.004 | Multistrato nobilitato in castagno, spessore 26 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 54,00 |
| 027.04.004.005 | Multistrato nobilitato in castagno, spessore 31 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | mq | 57,00 |
| 027.04.004.006 | Multistrato in pioppo, spessore 10 mm, in pannello di compensati con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro diecivirgolanovantanove ) | mq | 10,99 |
| 027.04.004.007 | Multistrato in pioppo, spessore 15 mm, in pannello di compensati con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | mq | 16,30 |
| 027.04.004.008 | Multistrato in pioppo, spessore 20 mm, in pannello di compensati con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | mq | 19,90 |
| 027.04.004.009 | Multistrato in pioppo, spessore 25 mm, in pannello di compensati con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro venticinquevirgoladieci ) | mq | 25,10 |
| 027.04.004.010 | Multistrato in pioppo, spessore 30 mm, in pannello di compensati con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro quarantatrevirgolaventi ) | mq | 43,20 |
| 027.04.004.012 | Multistrato in rovere, spessore 16 mm, in pannello di compensati con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro quarantaseivirgolanovanta ) | mq | 46,90 |
| 027.04.004.013 | Multistrato nobilitato in rovere, spessore 19 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentatrevirgoladieci ) | mq | 33,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 027.04.004.014 | Multistrato nobilitato in rovere, spessore 21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentacinquevirgolaquaranta ) | mq | 35,40 |
| 027.04.004.015 | Multistrato nobilitato in rovere, spessore 26 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentanovevirgolasettanta ) | mq | 39,70 |
| 027.04.004.017 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro ventiseivirgolacinquanta ) | mq | 26,50 |
| 027.04.004.018 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 19 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro ventottovirgolatrenta ) | mq | 28,30 |
| 027.04.004.019 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentaduevirgolaottanta ) | mq | 32,80 |
| 027.04.004.020 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 26 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquanta ) | mq | 34,50 |
| 027.04.004.021 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro ventinovevirgolatrenta ) | mq | 29,30 |
| 027.04.004.022 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 20/21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro trentaduevirgolasessanta ) | mq | 32,60 |
| 027.04.004.027 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro ventiquattrovirgolasessanta ) | mq | 24,60 |
| 027.04.004.031 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 10 mm, in pannello di compensati laminati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro ventunovirgolaventi ) | mq | 21,20 |
| 027.04.004.032 | Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 15 mm, in pannello di compensati laminati, interno in pioppo, con un numero di "fogli" superiore a tre<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | mq | 27,00 |
| 027.04.005 | TRUCIOLARI O PARTICELLE | | |
| 027.04.005.001 | Truciolare o di particelle spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro cinquevirgolaottantotto ) | mq | 5,88 |
| 027.04.005.002 | Truciolare o di particelle spessore 15 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ottovirgolaventi ) | mq | 8,20 |
| 027.04.005.003 | Truciolare o di particelle spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro diecivirgolasettantaquattro ) | mq | 10,74 |
| 027.04.005.004 | Truciolare o di particelle spessore 25 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | mq | 13,70 |
| 027.04.005.005 | Truciolare o di particelle spessore 30 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | mq | 28,50 |
| 027.04.005.006 | Truciolare o di particelle spessore 40 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | mq | 22,20 |
| 027.04.005.008 | Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ottovirgolasessantasette ) | mq | 8,67 |
| 027.04.005.009 | Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 14 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | mq | 12,70 |
| 027.04.005.010 | Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 18 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | mq | 14,30 |
| 027.04.005.011 | Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 25 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro diciannovevirgolasessanta ) | mq | 19,60 |
| 027.04.005.014 | Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | mq | 8,75 |
| 027.04.005.015 | Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 14 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro diecivirgolaquarantacinque ) | mq | 10,45 |
| 027.04.005.016 | Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro dodicivirgolatrentuno ) | mq | 12,31 |
| 027.04.005.017 | Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 25 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | mq | 14,90 |
| 027.04.005.021 | Truciolare o di particelle impiallacciati in castagno, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | mq | 20,30 |
| 027.04.005.022 | Truciolare o di particelle impiallacciati in castagno, spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ventunovirgolaottanta ) | mq | 21,80 |
| 027.04.005.031 | Truciolare o di particelle impiallacciati in ciliegio, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | mq | 25,00 |
| 027.04.005.032 | Truciolare o di particelle impiallacciati in ciliegio, spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro ventiseivirgolacinquanta ) | mq | 26,50 |
| 027.04.005.038 | Truciolare o di particelle impiallacciati in noce tanganika, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | mq | 15,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 027.04.005.039 | Truciolare o di particelle impiallacciati in noce tanganika, spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc<br>( Euro sedicivirgolasessanta ) | mq | 16,60 |
| 027.04.007 | PANNELLI M.D.F. (M | | |
| 027.04.007.001 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 5 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro trevirgolasettantaquattro ) | mq | 3,74 |
| 027.04.007.002 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 10 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro settevirgolaquarantasette ) | mq | 7,47 |
| 027.04.007.003 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 14 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro diecivirgolaquindici ) | mq | 10,15 |
| 027.04.007.004 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 19 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | mq | 13,30 |
| 027.04.007.005 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 25 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro diciassettevirgolatrenta ) | mq | 17,30 |
| 027.04.007.006 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 30 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro trentaduevirgolasessanta ) | mq | 32,60 |
| 027.04.007.007 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 35 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro ventiquattrovirgolaquaranta ) | mq | 24,40 |
| 027.04.007.008 | Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 40 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc<br>( Euro ventisettevirgolanovanta ) | mq | 27,90 |
| 027.04.009 | LISTELLARI | | |
| 027.04.009.001 | Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 15 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro quindicivirgolasettantacinque ) | mq | 15,75 |
| 027.04.009.002 | Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 20 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro diciottovirgolacinquantotto ) | mq | 18,58 |
| 027.04.009.003 | Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 25 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro ventiduevirgolanovantatre ) | mq | 22,93 |
| 027.04.009.004 | Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 30 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro ventisettevirgolaquarantanove ) | mq | 27,49 |
| 027.04.009.011 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 16 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro ventunovirgolacinquantuno ) | mq | 21,51 |
| 027.04.009.012 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 19 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro ventiquattrovirgolaquarantacinque ) | mq | 24,45 |
| 027.04.009.013 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 26 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro ventinovevirgolaquarantasette ) | mq | 29,47 |
| 027.04.009.014 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 31 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro trentatrevirgolasedici ) | mq | 33,16 |
| 027.04.009.021 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 16 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | mq | 28,50 |
| 027.04.009.022 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 19 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro trentunovirgolasessantacinque ) | mq | 31,65 |
| 027.04.009.023 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 26 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro trentaseivirgolaquindici ) | mq | 36,15 |
| 027.04.009.024 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 31 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro trentanovevirgolacinquantadue ) | mq | 39,52 |
| 027.04.009.031 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 16 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | mq | 27,50 |
| 027.04.009.032 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 19 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro trentavirgolasedici ) | mq | 30,16 |
| 027.04.009.033 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 26 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro trentaquattrovirgolasessantacinque ) | mq | 34,65 |
| 027.04.009.034 | Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 31 mm, densita' 400/500 kg/mc<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | mq | 37,80 |
| 027.07 | LEGNAMI STRUTTURALI | | |
| 027.07.001 | TAVOLE IN ABETE | | |
| 027.07.001.001 | Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con collante tipo II (UNI-EN 301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per massima tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C24 (classe S 10), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m con estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici "a vista", per interni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentovirgolazerozero ) | mc | 200,00 |
| 027.07.001.002 | Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con qualunque incollaggio (UNI-EN 301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per massima tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C30 (classe S 13), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m con estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici "a vista", per interni e/o esterni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | mc | 220,00 |
| 027.07.001.005 | Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con collante tipo II (UNI-EN 301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per massima tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C24 (classe S 10), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m con estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici di tipo industriale, per interni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro centottantacinquevirgolazerozero ) | mc | 185,00 |
| 027.07.001.006 | Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con qualunque incollaggio (UNI-EN 301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per massima tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C30 (classe S 13), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m con estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici di tipo industriale, per interni e/o esterni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duecentocinquevirgolazerozero ) | mc | 205,00 |
| 027.07.003 | LEGNO LAMELLARE | | |
| 027.07.003.001 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe BS11), UNI EN 338/97 e finitura superficiale a vista, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero ) | mc | 375,00 |
| 027.07.003.002 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo II (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe BS11), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trecentosessantavirgolazerozero ) | mc | 360,00 |
| 027.07.003.003 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe BS11), UNI EN 338/97 e finitura facciavista, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trecentottantavirgolazerozero ) | mc | 380,00 |
| 027.07.003.004 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe BS11), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero ) | mc | 375,00 |
| 027.07.003.007 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo II (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe BS11), UNI EN 338/97 e finitura superficiale a vista, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrocentoquindicivirgolazerozero ) | mc | 415,00 |
| 027.07.003.008 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo II (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 28 h (classe BS14), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrocentovirgolazerozero ) | mc | 400,00 |
| 027.07.003.009 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 28 h (classe BS14), UNI EN 338/97 e finitura facciavista, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrocentoventivirgolazerozero ) | mc | 420,00 |
| 027.07.003.010 | Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 28 h (classe BS14), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrocentoquindicivirgolazerozero ) | mc | 415,00 |
| 027.07.005 | PANNELLI PLURISTRATIFICATI (OSB) | | |
| 027.07.005.001 | Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN 300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza, assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 9 mm, peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duevirgolasessantuno ) | mq | 2,61 |
| 027.07.005.002 | Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN 300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza, assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 12 mm, peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolazerozero ) | mq | 3,00 |
| 027.07.005.003 | Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN 300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza, assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 15 mm, peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolasessantuno ) | mq | 3,61 |
| 027.07.005.004 | Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN 300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza, assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 18 mm, peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrovirgolaquarantatre ) | mq | 4,43 |
| 027.07.007 | PANNELLI A TRE STRATI TERMOISOLANTI | | |
| 027.07.007.001 | Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad un impiego a facciavista, dimensioni 2400x1200 mm (=2,88 mq/cad), spessore 50 mm, peso specifico 8,85 kg/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | mq | 22,00 |
| 027.07.007.002 | Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad un impiego a facciavista, dimensioni 2400x1200 mm (=2,88 mq/cad), spessore 70 mm, peso specifico 9,48 kg/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazerouno ) | mq | 26,01 |
| 027.07.007.003 | Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad un impiego a facciavista, dimensioni 2400x1200 mm (=2,88 mq/cad), spessore 80 mm, peso specifico 9,76 kg/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolazerouno ) | mq | 28,01 |
| 027.07.007.005 | Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad un impiego a facciavista, dimensioni 4000x600 mm (=2,40 mq/cad), spessore 50 mm, peso specifico 12,92 kg/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolazerouno ) | mq | 27,01 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 029 | MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI | | |
| 029.01 | MATERIALI BITUMINOSI | | |
| 029.01.001 | CARTONFELTRI BITUMINOSI | | |
| 029.01.001.001 | Cartonfeltro bituminoso ricoperto tipo UNI 3838 da 1,0 kg/mq<br>( Euro unovirgolasessantacinque ) | mq | 1,65 |
| 029.01.002 | FELTRI-VETRO BITUMINOSI | | |
| 029.01.002.001 | Feltro-vetro bituminoso ricoperto da 1,1 kg/mq<br>( Euro duevirgolaventi ) | mq | 2,20 |
| 029.01.003 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CON ARMATURA VELO VETRO | | |
| 029.01.003.001 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con poliemeri plastomerici, spessore mm 3 , con armatura in velo vetro (50 gr/mq) e fili di rinforzo longitudinali in velo vetro, flessibilita' a freddo - 10 gradi<br>( Euro quattrovirgolaundici ) | mq | 4,11 |
| 029.01.003.002 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con poliemeri plastomerici, spessore mm 4 , con armatura in velo vetro (50 gr/mq) e fili di rinforzo longitudinali in velo vetro, flessibilita' a freddo - 10 gradi<br>( Euro cinquevirgolazeroquattro ) | mq | 5,04 |
| 029.01.004 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO | | |
| 029.01.004.001 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici spessore mm 3, con armatura in tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere, flessibilita' a freddo - 10 gradi<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | mq | 4,90 |
| 029.01.004.002 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici spessore mm 4, con armatura in tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere, flessibilita' a freddo - 10 gradi<br>( Euro cinquevirgolanovanta ) | mq | 5,90 |
| 029.01.005 | GUAINE PREFABBRICATE ARMATE CON POLIMERI PLASTOELASTOMERICI | | |
| 029.01.005.001 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 3 armata con tessuto non tessuto, flessibilita' a freddo - 15 gradi<br>( Euro quattrovirgolaottantadue ) | mq | 4,82 |
| 029.01.005.002 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 4 armata con tessuto non tessuto, flessibilita' a freddo - 15 gradi<br>( Euro cinquevirgolasettantasette ) | mq | 5,77 |
| 029.01.005.003 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 5 armata con tessuto non tessuto, flessibilita' a freddo - 15 gradi<br>( Euro seivirgolasettantasei ) | mq | 6,76 |
| 029.01.005.005 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 3 armata con velo vetro, flessibilita' a freddo 15 gradi<br>( Euro quattrovirgolazerodue ) | mq | 4,02 |
| 029.01.005.006 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 3 armata con velo vetro, flessibilita' a freddo 15 gradi<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | mq | 4,94 |
| 029.01.006 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CON LAMINE METALLICHE | | |
| 029.01.006.001 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume ossidato, con lamina in rame 4,4 kg/mq, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con lamina metallica 8/100, goffrata, flessibilita' a freddo 0 gradi<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | mq | 21,60 |
| 029.01.006.002 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume ossidato, con lamina in alluminio 4 kg/mq, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con lamina metallica 8/100, goffrata, flessibilita' a freddo 0 gradi<br>( Euro novevirgolasettantasette ) | mq | 9,77 |
| 029.01.007 | MEMBRANE PREFABBRICATE BITUMINOSE AUTOPROTETTE CON MINERALI | | |
| 029.01.007.001 | Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,00 colore naturale autoprotetta con scaglie o granulati minerali<br>( Euro quattrovirgolasessantasei ) | mq | 4,66 |
| 029.01.007.002 | Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,50 colore naturale autoprotetta con scaglie o granulati minerali<br>( Euro cinquevirgolazeronove ) | mq | 5,09 |
| 029.01.007.003 | Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,00 colorata autoprotetta con scaglie o granulati minerali<br>( Euro quattrovirgolanovantatre ) | mq | 4,93 |
| 029.01.007.004 | Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,50 colorata autoprotetta con scaglie o granulati minerali<br>( Euro cinquevirgolatrentacinque ) | mq | 5,35 |
| 029.01.009 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ANTIRADICE | | |
| 029.01.009.001 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con plastomeri ed elastomeri, spessore mm 3 con armatura in velo vetro e strato di poliestere ad alta resistenza con funzioni antiradice, flessibilita' a freddo -5 gradi<br>( Euro seivirgolanovanta ) | mq | 6,90 |
| 029.01.009.002 | Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con plastomeri ed elastomeri, spessore mm 4 con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | armatura in velo vetro e strato di poliestere ad alta resistenza con funzioni antiradice, flessibilita' a freddo -5 gradi<br>( Euro settevirgolanovantadue ) | mq | 7,92 |
| 029.01.010 | MEMBRANE PER BARRIERA AL VAPORE | | |
| 029.01.010.001 | Membrana per barriera al vapore, a base di bitume polimero plastomerico, armata con velo-vetro e lamina di alluminio goffrata, spessore 4 mm, flessibilita' a freddo -5 gradi, peso 2 kg/mq in rotoli<br>( Euro quattrovirgolasettantatre ) | mq | 4,73 |
| 029.01.011 | MEMBRANE PREFABBRICATE PER APPLICAZIONE A FREDDO | | |
| 029.01.011.001 | Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 4 mm, composta a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 150 g/mq, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie' d'opera compreso trasporti ed accantonamento nell'ambito del cantiere<br>( Euro settevirgolatrentaquattro ) | mq | 7,34 |
| 029.01.011.002 | Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 5 mm, composta a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 260 g/mq, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie' d'opera compreso trasporti ed accantonamento nell'ambito del cantiere<br>( Euro novevirgolatrentasette ) | mq | 9,37 |
| 029.01.011.004 | Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 5 mm, composta a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 260 g/mq addittivata con antivegetativa con effetto antiradice, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie' d'opera compreso trasporti ed accantonamento nell'ambito del cantiere<br>( Euro diecivirgolazerozero ) | mq | 10,00 |
| 029.01.011.006 | Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 4 mm, composta a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, con tripla armatura con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo piu' velo vetro da 180 g/mq con ulteriore protezione di scaglie di ardesia colori grigio, rosso scuro o verde, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie' d'opera compreso trasporti ed accantonamento nell'ambito del cantiere<br>( Euro ottovirgolacinquantotto ) | mq | 8,58 |
| 029.01.013 | IMPERMEABILIZZANTI FLUIDI A BASE DI RESINE ACRILICHE | | |
| 029.01.013.001 | Impermeabilizzante fluido colore bianco, rosso, grigio a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa, non pedonabile, con caratteristiche plastomeriche o elastomeriche, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bituminosa, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | kg | 3,54 |
| 029.01.013.002 | Impermeabilizzante fluido verde a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa, non pedonabile, con caratteristiche plastomeriche o elastomeriche, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bituminosa, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg<br>( Euro quattrovirgolatrentasette ) | kg | 4,37 |
| 029.01.014 | VERNICI AL SOLVENTE PER MANTI BITUMINOSI | | |
| 029.01.014.001 | Vernice "primer" al solvente monocomponente, per la protezione di impermeabilizzazioni a base di bitume-polimero, confezione da 10 kg<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | kg | 1,58 |
| 029.01.014.002 | Vernice trasparente al solvente monocomponente, per la protezione di impermeabilizzazioni a base di bitume-polimero, peso specifico 1 kg/l, confezione da 10 kg<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | kg | 3,14 |
| 029.01.014.005 | Vernice color alluminio al solvente monocomponente, per la protezione di impermeabilizzazioni a base di bitume-polimero, peso specifico 1 kg/l, confezione da 10 kg<br>( Euro trevirgolaquaranta ) | kg | 3,40 |
| 029.01.015 | IDROPITTURA PER MANTI BITUMINOSI | | |
| 029.01.015.001 | Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, pigmentata con alluminio metallico, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 18 kg<br>( Euro duevirgolaquarantasette ) | kg | 2,47 |
| 029.01.015.002 | Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore rosso, bianco, grigio, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg<br>( Euro duevirgolasettantuno ) | kg | 2,71 |
| 029.01.015.003 | Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore verde, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg<br>( Euro trevirgolazerosei ) | kg | 3,06 |
| 029.01.015.005 | Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore rosso semiopaco, per pavimentazioni in conglomerato bituminoso o cementizio, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg<br>( Euro quattrovirgolaottantuno ) | kg | 4,81 |
| 029.01.015.006 | Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore verde, per pavimentazioni in conglomerato bituminoso o cementizio, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg<br>( Euro seivirgolaquarantotto ) | kg | 6,48 |
| 029.01.015.007 | Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore bianco, per pavimentazioni in conglomerato bituminoso o cementizio, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg<br>( Euro seivirgolaventiquattro ) | kg | 6,24 |
| 029.01.017 | ADESIVI BITUMINOSI | | |
| 029.01.017.001 | Adesivo bituminoso in pasta colore nero per posa in opera a freddo di membrana bitume-polimero, costituito da soluzione di bitume in solventi idrocarburici, con l'aggiunta di cariche minerali; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantadue ) | kg | 1,82 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 029.01.017.002 | Adesivo in pasta di colore nero a base di bitume modificato con resine polimeriche a presa accelerata per posa a freddo di membrana bitume-polimero, costituito da dispersione di bitume e polimeri in solventi idrocarburici con aggiunta di fibre organiche; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventiquattro ) | kg | 4,24 |
| 029.02 | MATERIALI SINTETICO-ELASTOMERICI | | |
| 029.02.001 | MEMBRANE IN P.V.C. | | |
| 029.02.001.001 | Membrana sintetica impermeabile in p.v.c. spessore mm 1,2 calandrata, con interposta amatura in tessuto poliestere<br>( Euro novevirgolanovantotto ) | mq | 9,98 |
| 029.02.001.002 | Membrana sintetica impermeabile in p.v.c. spessore mm 1,5 calandrata, con interposta amatura in tessuto poliestere<br>( Euro undicivirgolasettantaquattro ) | mq | 11,74 |
| 029.02.001.003 | Membrana sintetica impermeabile in p.v.c. spessore mm 2 calandrata, con interposta amatura in tessuto poliestere<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | mq | 15,60 |
| 029.02.002 | MEMBRANE IMPERMEABILI A BASE DI POLIMERO | | |
| 029.02.002.001 | Membrana impermeabile prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero spessore 4 mm con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, flessibilita' a freddo -15 gradi<br>( Euro ottovirgolacinquantadue ) | mq | 8,52 |
| 029.02.002.002 | Membrana impermeabile prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero spessore 5 mm con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, flessibilita' a freddo -15 gradi<br>( Euro novevirgolatrentasette ) | mq | 9,37 |
| 029.02.002.003 | Membrana impermeabile prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero peso 4,5 kg/mq autoprotetta con graniglia minerale, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, flessibilita' a freddo -15 gradi<br>( Euro ottovirgolasessantasette ) | mq | 8,67 |
| 029.02.003 | MEMBRANE SINTETICHE ESTRUSE | | |
| 029.02.003.001 | Membrana calandrata in CPE (polietilene clorurato), esente da plastificanti, con armatura in rete di poliestere con la faccia inferiore accoppiata con t.n.t. (tessuto non tessuto) di poliestere da 180 g al mq, spessore 2,3 mm totale, resistente ai raggi ultravioletti (u.v.), permeabile al vapore acqueo, antiradice (DIN 4062), infiammabilita' B2, incollabile con bitume a caldo o con adesivo poliuretanico monocomponente, in rotoli 2,10x15 m, peso 1,85 kg/mq, spessore 2,3 mm compreso feltro t.n.t., colore grigio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | mq | 14,50 |
| 029.02.005 | MEMBRANE IN PEHD | | |
| 029.02.005.001 | Membrana in polietilene ad alta densita', spessore 6/10 mm, con facce di diverso colore e semiconi sovrammettibili ad incastro di altezza 8 mm, resistente a compressione 150 kN/mq ed a temperature da -30 a +80 gradi, antiradice, in rotoli da 20 m<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | mq | 2,69 |
| 029.02.008 | GEOMEMBRANE | | |
| 029.02.008.001 | Geomembrana, peso 3,6 kg al mq, a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene con armatura in non tessuto di poliestere, antiradice, per l'impermeabilizzazione di bacini; rotolo da 20x2 m<br>( Euro cinquevirgolanovantanove ) | mq | 5,99 |
| 029.02.008.002 | Geomembrana, peso 4,74 kg al mq, a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene con armatura in non tessuto di poliestere, antiradice, per l'impermeabilizzazione di bacini; rotolo da 20x2 m<br>( Euro settevirgolasettanta ) | mq | 7,70 |
| 029.02.008.003 | Geomembrana, peso 4,74 kg al mq, a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene con armatura in non tessuto di poliestere, antiradice, per l'impermeabilizzazione di bacini; rotolo da 80x4 m<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | mq | 12,70 |
| 029.02.009 | GEOMEMBRANE | | |
| 029.02.009.001 | Geomembrana per teli da 500 a 1.000 mq con supporto in geotessile tessuto laminato sulle facce con film polietilene a bassa densita', resistenza a trazione -30 kN/m, allungamento inferiore al 20%, lacerazione inferiore 350 N (ASTM D 751 met.B)<br>( Euro trevirgolaventotto ) | mq | 3,28 |
| 029.04 | LASTRE | | |
| 029.04.001 | LASTRE ONDULATE FIBROBITUMINOSE PER COPERTURE | | |
| 029.04.001.001 | Lastra fibrobituminosa ondulata spessore 30/10, dimensioni cm 200x90 colore antracite<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | mq | 11,30 |
| 029.04.001.002 | Lastra fibrobituminosa ondulata spessore 30/10, dimensioni cm 200x90 colore rosso,verde, argento<br>( Euro dodicivirgolaottantuno ) | mq | 12,81 |
| 029.04.002 | LASTRE FIBROBITUMINOSE PER SOTTOCOPPO | | |
| 029.04.002.001 | Lastra fibrobituminosa ondulata per sottocorpo, spessore 26/10, dimensioni cm 200x95 colore nero per sottotegola o sottocoppo<br>( Euro novevirgolazerozero ) | mq | 9,00 |
| 029.06 | MATERIALI E COMPONENTI PER POSA | | |
| 029.06.001 | COLLANTI E SIGILLANTI | | |
| 029.06.001.001 | Silicone<br>( Euro dodicivirgolatrentacinque ) | kg | 12,35 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 029.06.001.003 | Pasta epossidica<br>( Euro undicivirgolaundici ) | kg | 11,11 |
| 029.06.001.005 | Stucco epossidico<br>( Euro quattordicivirgolatrentasette ) | kg | 14,37 |
| 029.06.001.007 | Resina vinilica<br>( Euro quattordicivirgolaundici ) | kg | 14,11 |
| 029.06.001.010 | Colla poliuretanica monocomponente, in lattine da 6 kg, colore trasparente<br>( Euro trevirgolasettantadue ) | kg | 3,72 |
| 029.06.001.012 | Solvente per fissaggio a freddo in lattine da 5 l, trasparente<br>( Euro seivirgolanovantacinque ) | l | 6,95 |
| 029.06.001.013 | Pasta di PVC o CPE per sigillatura in lattine da 1 l, trasparente o colore grigio<br>( Euro diecivirgolatrentotto ) | l | 10,38 |
| 029.06.002 | COMPONENTI | | |
| 029.06.002.002 | Giunto elastico semplice<br>( Euro trevirgolaottantasei ) | m | 3,86 |
| 029.06.002.003 | Giunto elastico speciale<br>( Euro seivirgolaquattordici ) | m | 6,14 |
| 029.06.002.004 | Cartone bisabbiato<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | mq | 1,57 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 030 | MATERIALI PER OPERE GEOTECNICHE | | |
| 030.01 | GEOTESSILI NON TESSUTI | | |
| 030.01.001 | NON TESSUTI IN FILO CONTINUO AGUGLIATO | | |
| 030.01.001.001 | Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,150 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantotto ) | mq | 0,58 |
| 030.01.001.002 | Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,200 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantasette ) | mq | 0,77 |
| 030.01.001.003 | Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,250 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | mq | 0,97 |
| 030.01.001.004 | Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,300 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | mq | 1,21 |
| 030.01.001.005 | Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,400 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazeroquattro ) | mq | 2,04 |
| 030.01.001.006 | Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,500 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantadue ) | mq | 2,52 |
| 030.01.001.007 | Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,800 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerozero ) | mq | 4,00 |
| 030.01.002 | NON TESSUTO IN FILO CONTINUO TERMOSALDATO | | |
| 030.01.002.001 | Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,136 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovanta ) | mq | 0,90 |
| 030.01.002.002 | Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,190 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | mq | 1,19 |
| 030.01.002.003 | Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,220 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentaquattro ) | mq | 1,34 |
| 030.01.002.004 | Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,220 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantanove ) | mq | 1,69 |
| 030.01.003 | NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO | | |
| 030.01.003.001 | Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,200 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | mq | 1,19 |
| 030.01.003.002 | Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,400 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentanove ) | mq | 2,39 |
| 030.01.003.003 | Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,600 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro treVirgolacinquantasei ) | mq | 3,56 |
| 030.01.003.004 | Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,800 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantacinque ) | mq | 4,75 |
| 030.01.003.005 | Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 1,200 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatredici ) | mq | 7,13 |
| 030.01.004 | TESSUTO NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO | | |
| 030.01.004.001 | Geotessile in tessuto non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polipropilene o poliestere, per separazione e ripartizione; peso a mq 0,200 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | mq | 0,50 |
| 030.01.004.002 | Geotessile in tessuto non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polipropilene o poliestere, per separazione e ripartizione; peso a mq 0,300 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | mq | 0,74 |
| 030.01.004.003 | Geotessile in tessuto non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polipropilene o poliestere, per separazione e ripartizione; peso a mq 0,500 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolaventidue ) | mq | 1,22 |
| 030.02 | GEOTESSILI TESSUTI | | |
| 030.02.001 | TESSUTI IN POLIESTERE | | |
| 030.02.001.002 | Geotessile in tessuto in filamenti di poliestere longitudinalmente e di poliammidi trasversalmente, resistenza longitudinale 200 kN/m e trasversale 50 kN/m (EN-ISO 10319); per impiego in tecnologie di rinforzo, separazione e filtrazione dei terreni; rotoli 300x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaundici ) | mq | 5,11 |
| 030.02.002 | TESSUTI IN POLIETILENE | | |
| 030.02.002.001 | Geotessile in tessuto di polietilene, permeabilita' 500 l/sec mq, diametro filtraggio 0,5/1 mm apertura caratteristica 090=600 micron, per opere idrauliche, rotoli da 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantacinque ) | mq | 1,95 |
| 030.02.002.002 | Geotessile in tessuto di polietilene, permeabilita' 70 l/sec mq, diametro filtraggio 0,3/0,5 mm, apertura caratteristica 090=230 micron, per opere idrauliche, rotoli da 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasette ) | mq | 1,87 |
| 030.02.002.003 | Geotessile in tessuto di polietilene, permeabilita' 40 l/sec mq, diametro filtraggio 0,3/0,5 mm apertura caratteristica 090=170 micron, per opere idrauliche, rotoli da 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantaquattro ) | mq | 2,44 |
| 030.02.003 | TESSUTI IN POLIPROPILENE | | |
| 030.02.003.001 | Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 25 kN/m e trasversale maggiore o uguale di 25 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | mq | 0,66 |
| 030.02.003.002 | Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 40 kN/m e trasversale maggiore o uguale di 40 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerouno ) | mq | 1,01 |
| 030.02.003.003 | Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 60 kN/m e trasversale maggiore o uguale di 60 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | mq | 1,54 |
| 030.02.003.004 | Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 80 kN/m e trasversale maggiore o uguale di 80 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | mq | 1,86 |
| 030.02.003.005 | Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 100 kN/m e trasversale maggiore o uguale di 100 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantanove ) | mq | 2,49 |
| 030.02.003.006 | Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 120 kN/m e trasversale maggiore o uguale di 120 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaundici ) | mq | 4,11 |
| 030.03 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | | |
| 030.03.001 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | | |
| 030.03.001.003 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 20 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con capacita' drenante 2,8 l/s m, rotoli 1x30 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolacinquanta ) | mq | 11,50 |
| 030.03.001.005 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con capacita' drenante 0,8 l/s m, rotoli 1x45 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | mq | 11,00 |
| 030.03.001.006 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 200 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con capacita' drenante 1,3 l/s m, rotoli 5x100 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerodue ) | mq | 5,02 |
| 030.03.002 | GECOMPOSITI DRENANTI IMPERMEABILIZZATI | | |
| 030.03.002.001 | Geocomposito drenante con 2 n.t. filtranti ed anima tridimensionale per contatto rigido-flessibile a 20 kPa e gradiente idraulico = 1, ma con una delle superfici impermeabilizzata con foglio di P.V.C., con capacita' drenante 2,80 l/s m, rotoli 1x15 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaquaranta ) | mq | 24,40 |
| 030.03.002.003 | Geocomposito drenante con 2 n.t. filtranti ed anima tridimensionale per contatto rigido-flessibile a 20 kPa e gradiente idraulico = 1, ma con una delle superfici impermeabilizzata con polipropilene laminato, conducibilita' idraulica verticale, con capacita' drenante | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 2,80 l/s m, rotoli 1x30 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | mq | 12,60 |
| 030.03.003 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | | |
| 030.03.003.001 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete tridimensionale, prove per contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con conducibilita' idraulica verticale 1,1 l/s m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantacinque ) | mq | 5,45 |
| 030.03.003.002 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete tridimensionale, prove per contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con conducibilita' idraulica verticale 1,2 l/s m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantasette ) | mq | 6,67 |
| 030.03.003.003 | Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con conducibilita' idraulica verticale 1,30 l/s m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgoladieci ) | mq | 8,10 |
| 030.03.004 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | | |
| 030.03.004.001 | Geocomposito drenante con 2 n.t. filtranti e georete tridimensionale per contatto rigido-flessibile a 100 kPa e gradiente idraulico = 1, ma con una delle superfici impermeabilizzata con foglio di P.E.A.D., con capacita' drenante 3,90 l/s m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovanta ) | mq | 7,90 |
| 030.03.005 | GECOMPOSITI FILTRANTI | | |
| 030.03.005.002 | Geocomposito filtrante costituito da due geotessili non tessuti a filo continuo in polipropilene 100% spunbonded accoppiati coesionati e agugliati meccanicamente, con massa volumica di 600 g/mq EN 965 e permeabilita' verticale di 45 mm/s EN-ISO 11058, i due teli, uno con funzione prettamente filtrante e l'altro di protezione, sono di diverso colore e dotati di marchiatura secondo ISO 10320; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerosette ) | mq | 4,07 |
| 030.03.008 | GECOMPOSITI ANTIEROSIONE | | |
| 030.03.008.001 | Geocomposito antierosione spessore nominale di 22 mm, densita' 20 kg/mq, permeabilita' 30 mm/secondo, composto da georete tridimensionale, prebitumata, a fondo piatto, intasata con ghiaino e bitume, per applicazioni idrauliche, in rotoli da 20x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaventidue ) | mq | 28,22 |
| 030.03.010 | GECOMPOSITI DI RINFORZO | | |
| 030.03.010.001 | Geocomposito di rinforzo e separazione con resistenza a trazione longitudinale/trasversale 20 kN/m, costituito da geogriglia biorientata monolitica in polipropilene accoppiata da geotessile n.t. da 140 gr/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantasei ) | mq | 2,96 |
| 030.03.010.002 | Geocomposito di rinforzo e separazione con resistenza a trazione longitudinale/trasversale 30 kN/m, costituito da geogriglia biorientata monolitica in polipropilene accoppiata da geotessile n.t. da 140 gr/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerouno ) | mq | 4,01 |
| 030.04 | GEOGRIGLIE | | |
| 030.04.001 | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI | | |
| 030.04.001.010 | Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 150/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene o PVC o SBR con deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 100x2,34 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | mq | 4,60 |
| 030.04.001.011 | Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 110/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene o PVC o SBR con deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli da 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovanta ) | mq | 2,90 |
| 030.04.001.012 | Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 80/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene o PVC o SBR con deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli da 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrenta ) | mq | 2,30 |
| 030.04.001.013 | Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 60/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene con deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli da 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladieci ) | mq | 2,10 |
| 030.04.001.014 | Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 40/20 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene con deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli da 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettanta ) | mq | 1,70 |
| 030.04.002 | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI | | |
| 030.04.002.001 | Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m, con giunzioni di processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | mq | 2,69 |
| 030.04.002.002 | Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m, con giunzioni di processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trevirgolatrentuno ) | mq | 3,31 |
| 030.04.002.003 | Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m, con giunzioni di processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantacinque ) | mq | 4,45 |
| 030.04.002.004 | Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m, con giunzioni di processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantadue ) | mq | 5,62 |
| 030.04.002.005 | Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 160 kN/m, con giunzioni di processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | mq | 6,86 |
| 030.04.005 | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI | | |
| 030.04.005.001 | Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 180 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaventiquattro ) | mq | 9,24 |
| 030.04.005.002 | Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 120 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantanove ) | mq | 6,79 |
| 030.04.005.003 | Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 90 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantasette ) | mq | 5,47 |
| 030.04.005.004 | Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 60 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventisei ) | mq | 4,26 |
| 030.04.005.005 | Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 40 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventidue ) | mq | 3,22 |
| 030.04.013 | GEOGRIGLIE BIDIREZIONALI | | |
| 030.04.013.001 | Geogriglia bidirezionale monolitica con resistenza a trazione long./trasv. 20 kN/m, per un allungamento di snervamento del 11 e 10% rispettivamente, da estrusione di polipropilene con giunzioni di processo per stabilizzare sottofondi cedevoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantotto ) | mq | 2,78 |
| 030.04.013.002 | Geogriglia bidirezionale monolitica con resistenza a trazione long./trasv. 30 kN/m, per un allungamento di snervamento del 11 e 10% rispettivamente, da estrusione di polipropilene con giunzioni di processo per stabilizzare sottofondi cedevoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantatre ) | mq | 3,83 |
| 030.04.013.003 | Geogriglia bidirezionale monolitica con resistenza a trazione long./trasv. 40 kN/m, per un allungamento di snervamento del 11 e 10% rispettivamente, da estrusione di polipropilene con giunzioni di processo per stabilizzare sottofondi cedevoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantaquattro ) | mq | 5,44 |
| 030.05 | GEORETI | | |
| 030.05.001 | GEORETI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' | | |
| 030.05.001.001 | Georete in polietilene, ad alta densita', portata idraulica in verticale 1,9 l/m/sec a 100 kPa con 750 g/mq, con alta resistenza allo schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventicinque ) | mq | 2,25 |
| 030.05.001.002 | Georete in polietilene, ad alta densita', portata idraulica in verticale 2,0 l/m/sec a 100 kPa con 1000 g/mq, con alta resistenza allo schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerodue ) | mq | 3,02 |
| 030.05.001.003 | Georete in polietilene, ad alta densita', portata idraulica in verticale 2,4 l/m/sec a 100 kPa con 1300 g/mq, con alta resistenza allo schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantotto ) | mq | 3,98 |
| 030.05.002 | GEORETI IN POLIPROPILENE | | |
| 030.05.002.001 | Georete tridimensionale a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, spessore 10 mm, densita' georete 1140 kg/mc ed in grado di avere un fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1810 m/mq (determinato come la lunghezza totale del filamento per unita' di area) per controllo dell'erosione e stabilizzazione delle scarpate, larghezza da 1 a 4 m, in rotoli da 150 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantadue ) | mq | 3,82 |
| 030.05.002.002 | Georete tridimensionale a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, spessore 18 mm, densita' georete 1140 kg/mc ed in grado di avere un fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1290 m/mq (determinato come la lunghezza totale del filamento per unita' di area) per controllo dell'erosione e stabilizzazione delle scarpate, larghezza da 1 a 6 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | mq | 4,64 |
| 030.05.002.003 | Georete tridimensionale a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, spessore 20 mm, densita' georete 1140 kg/mc ed in grado di avere un fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1420 m/mq (determinato come la lunghezza totale del filamento per unita' di | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | area) per controllo dell'erosione e stabilizzazione delle scarpate, larghezza da 1 a 6 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantanove ) | mq | 5,89 |
| 030.05.003 | GEORETI A FONDO PIATTO | | |
| 030.05.003.002 | Georete tridimensionale a fondo piatto in fili aggrovigliati di nylon spessore 20 mm, densita' 400 g/mq, fattore di ritenzione 2980 m/mq per applicazioni idrauliche, larghezza da 1 a 4 m, lunghezza 60 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantacinque ) | mq | 6,45 |
| 030.06 | GEOMEMBRANE BENTONITICHE | | |
| 030.06.001 | GEOMEMBRANE A BASE DI BENTONITE | | |
| 030.06.001.001 | Geomembrana, spessore 0,7 cm, peso a mq 5,20 kg a base di bentonite allo stato sodico micronizzata, posta tra due geotessili in NT agugliato e rinforzata con struttura interna in polipropilene realizzato mediante cucitura; permeabilita' K=5x10 alla meno 11 m/sec sotto carico laterale 35 kPa, in rotoli da 4,55x33 m; per impermeabilizzazione di bacini idrici e discariche di residui speciali urbani; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovanta ) | mq | 7,90 |
| 030.06.001.002 | Geomembrana, spessore 0,7 cm, peso a mq 3,900 kg a base di bentonite allo stato sodico micronizzata, minimo 5,200 kg/mq posta tra due geotessili in NT agugliato e rinforzata con struttura interna in polipropilene realizzato mediante cucitura; permeabilita' K=5x10 alla meno 11 m/sec sotto carico laterale 35 kPa; in rotoli da 4,55x33 m per impermeabilizzazione di bacini idrici e discariche di residui speciali urbani; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | mq | 7,50 |
| 030.08 | GEOCELLE | | |
| 030.08.001 | GEOCELLE ANTIEROSIONE | | |
| 030.08.001.001 | Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 200 mm, altezza 75 mm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettanta ) | mq | 5,70 |
| 030.08.001.002 | Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 300 mm, altezza 75 mm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | mq | 4,20 |
| 030.08.001.003 | Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 200 mm, altezza 100 mm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerozero ) | mq | 8,00 |
| 030.08.001.004 | Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 300 mm, altezza 100 mm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquanta ) | mq | 5,50 |
| 030.10 | GEOSTUOIE | | |
| 030.10.001 | GEOSTUOIE TRIDIMENSIONALI | | |
| 030.10.001.001 | Geostuoia tridimensionale e biorientata spessore 5,00 mm, resistenza a trazione long./trasv. 3,8/13 kN/m con allungamento del 23%, favorente l'aggrappaggio delle radici con funzione antierosiva, in tre strati di geogriglie in polipropilene cuciti insieme con filo in polipropilene; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessanta ) | mq | 2,60 |
| 030.10.001.002 | Geostuoia tridimensionale e biorientata spessore 17,00 mm, resistenza a trazione long./trasv. 10/15 kN/m con allungamento del 20%, favorente l'aggrappaggio delle radici con funzione antierosiva, in tre strati di geogriglie in polipropilene cuciti insieme con filo in polipropilene; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerosei ) | mq | 4,06 |
| 030.11 | BIOSTUOIE | | |
| 030.11.001 | BIOSTUOIE IN PAGLIA | | |
| 030.11.001.001 | Biostuoia di paglia, peso 450 g/mq, trattenuta da rete fotosensibile e pellicola di cellulosa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unvirgolasettantatre ) | mq | 1,73 |
| 030.11.001.002 | Biostuoia di paglia preseminata, peso 490 g/mq, con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantotto ) | mq | 2,58 |
| 030.11.001.006 | Biostuoia di paglia mista con cocco, con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventicinque ) | mq | 2,25 |
| 030.12 | BIORETI | | |
| 030.12.001 | RETI IN FIBRE DI COCCO | | |
| 030.12.001.001 | Rete in fibra di cocco maglia lato 2-3 cm, 400 g/mq, biodegradabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | mq | 2,53 |
| 030.12.001.002 | Rete in fibra di cocco maglia lato 1-2 cm, 700 g/mq, biodegradabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventiquattro ) | mq | 3,24 |
| 030.12.002 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | RETI IN FIBRE DI JUTA | | |
| 030.12.002.001 | Rete in fibra di juta maglia 16x10 mm, 500 g/mq, biodegradabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantanove ) | mq | 0,99 |
| 030.13 | BIOFELTRI | | |
| 030.13.001 | BIOFELTRI ANTIEROSIONE | | |
| 030.13.001.001 | Biofeltro antierosione, in stuoia di fibre vegetali coesionate da agugliatura accoppiata a reticella plastica fotoossidabile, 220 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantadue ) | mq | 1,82 |
| 030.13.001.005 | Biofeltro antierosione, in stuoia di fibre vegetali coesionate da agugliatura accoppiata a reticella plastica fotoossidabile, 700 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 030.13.001.010 | Biofeltro antierosione, in stuoia di fibre vegetali coesionate da agugliatura accoppiata a reticella plastica fotoossidabile, 1500 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 030.20 | ACCESSORI | | |
| 030.20.001 | PICCHETTI IN TONDINO DI ACCIAIO | | |
| 030.20.001.001 | Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 8 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | cad | 0,14 |
| 030.20.001.002 | Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 10 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 030.20.001.003 | Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 12 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | cad | 0,24 |
| 030.20.001.004 | Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 14 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 030.20.001.011 | Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 8 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgoladiciotto ) | cad | 0,18 |
| 030.20.001.012 | Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 10 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | cad | 0,24 |
| 030.20.001.013 | Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 12 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | cad | 0,32 |
| 030.20.001.014 | Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 14 mm, tagliato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolaquaranta ) | cad | 0,40 |
| 030.20.001.021 | Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 8 mm, tagliato, piegato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | cad | 0,29 |
| 030.20.001.022 | Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 10 mm, tagliato, piegato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | cad | 0,37 |
| 030.20.001.023 | Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 12 mm, tagliato, piegato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | cad | 0,49 |
| 030.20.001.024 | Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 14 mm, tagliato, piegato e accantonato in cantiere<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | cad | 0,61 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 032 | MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO | | |
| 032.02 | MANUFATTI PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI STRUTTURE | | |
| 032.02.001 | FELTRO IN LANE MINERALI | | |
| 032.02.001.001 | Feltro in lana di vetro spess. mm 60, trattate con legante, incollato su foglio di carta kraft bitumata (per isolamento termico di strutture orizzontali)<br>( Euro duevirgolaottantacinque ) | mq | 2,85 |
| 032.02.001.002 | Feltro in lana di vetro spess. mm 80, trattate con legante, incollato su foglio di carta kraft bitumata (per isolamento termico di strutture orizzontali)<br>( Euro trevirgolasessantatre ) | mq | 3,63 |
| 032.02.001.003 | Feltro in lana di roccia spess. mm 60, trattate con legante, incollato su foglio di carta kraft bitumata (per isolamento termico di strutture orizzontali)<br>( Euro trevirgolazeronove ) | mq | 3,09 |
| 032.02.002 | PANNELLI RIGIDI IN LANE MINERALI | | |
| 032.02.002.001 | Pannello rigido di lana di vetro autoportante, idrorepellente spessore mm 40 trattate con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito con foglio di carta kraft<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | mq | 2,87 |
| 032.02.002.002 | Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 50 trattate con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito con foglio di carta kraft<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | mq | 4,34 |
| 032.02.002.003 | Pannello rigido in lana di di vetro autoportante, idrorepellente spessore mm 50 trattate con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito con foglio di carta kraft<br>( Euro trevirgolacinquantuno ) | mq | 3,51 |
| 032.02.002.004 | Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 50 trattate con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito con foglio di carta kraft<br>( Euro cinquevirgolazeronove ) | mq | 5,09 |
| 032.02.003 | MANUFATTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI | | |
| 032.02.003.001 | Pannello rigido di lana di vetro resinato spessore mm 15 per isolamento acustico di pavimenti<br>( Euro cinquevirgolazerozero ) | mq | 5,00 |
| 032.02.003.002 | Pannello rigido di lana di roccia resinato spessore mm 20 per isolamento acustico di pavimenti<br>( Euro trevirgolaottantuno ) | mq | 3,81 |
| 032.02.003.003 | Polietilene estruso a cellule chiuse spessore mm 3 in rotoli per isolamento acustico di pavimenti<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | mq | 1,25 |
| 032.02.006 | LASTRE IN LANE DI LEGNO | | |
| 032.02.006.001 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerante con legante magnesiaco, a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore mm 35 e peso Kg 13 a mq<br>( Euro quattordicivirgolanovantasette ) | mq | 14,97 |
| 032.02.006.002 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerante con legante magnesiaco, a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore mm 50 e peso Kg 18 a mq<br>( Euro diciannovevirgolazerosette ) | mq | 19,07 |
| 032.02.006.003 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerante con legante magnesiaco, a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore mm 75 e peso Kg 26 a mq<br>( Euro ventiseivirgolaquattordici ) | mq | 26,14 |
| 032.02.007 | PANNELLI IN LANE DI LEGNO ACCOPPIATE | | |
| 032.02.007.001 | Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in polistorolo espanso ad alta densita'; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 25 (mm 5+15+5) di peso Kg 3,5 a mq<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | mq | 7,98 |
| 032.02.007.002 | Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in polistorolo espanso ad alta densita'; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 35 (mm 5+25+5) di peso Kg 4 a mq<br>( Euro diciottovirgolacinquantasei ) | mq | 10,56 |
| 032.02.007.003 | Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in polistorolo espanso ad alta densita'; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 50 (mm 5+40+5) di peso Kg 4,5 a mq<br>( Euro tredicivirgolaottantaquattro ) | mq | 13,84 |
| 032.02.007.005 | Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in schiuma rigida poliuretanica termoespansa; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 50 (mm 10+30+10) di peso Kg 8 a mq<br>( Euro quattordicivirgolaquarantacinque ) | mq | 14,45 |
| 032.02.007.006 | Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in schiuma rigida poliuretanica termoespansa; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 75 (mm 10+55+10) di peso Kg 8,5 a mq<br>( Euro diciannovevirgolatrentasette ) | mq | 19,37 |
| 032.02.007.008 | Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in lana minerale ad alta densita' a fibra orientata; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 50 (mm 5+40+5) di peso Kg 13 a mq<br>( Euro ventitrevirgolasessantotto ) | mq | 23,68 |
| 032.02.007.009 | Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | lana minerale ad alta densita' a fibra orientata; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 75 (mm 5+65+5) di peso Kg 17 a mq,<br>( Euro trentacinquevirgolatrentasei ) | mq | 35,36 |
| 032.03 | MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO | | |
| 032.03.001 | PANNELLI RIGIDI PER COPERTURE | | |
| 032.03.001.001 | Pannello rigido di lana di vetro spessore mm 20, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico coperture)<br>( Euro cinquevirgolanovantacinque ) | mq | 5,95 |
| 032.03.001.002 | Pannello rigido di lana di vetro spessore mm 30, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico coperture)<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | mq | 7,98 |
| 032.03.001.003 | Pannello rigido di lana di vetro spessore mm 40, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico coperture)<br>( Euro novevirgolasettanta ) | mq | 9,70 |
| 032.03.001.005 | Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 30, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico coperture)<br>( Euro cinquevirgolacinquantadue ) | mq | 5,52 |
| 032.03.001.006 | Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 40, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico coperture)<br>( Euro settevirgolazerozero ) | mq | 7,00 |
| 032.03.002 | PANNELLI RIGIDI PER SOLAI | | |
| 032.03.002.001 | Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 30, ad alta densita' 125 kg/mc, per isolamento termico di solai<br>( Euro seivirgolatrentasei ) | mq | 6,36 |
| 032.03.003 | POLISTIROLO ESPANSO | | |
| 032.03.003.001 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 15 Kg/mc<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | mc | 61,00 |
| 032.03.003.002 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 20 Kg/mc<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | mc | 77,00 |
| 032.03.003.003 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 25 kg/mc<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | mc | 93,00 |
| 032.03.003.004 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 30 kg/mc<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | mc | 110,00 |
| 032.03.003.005 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 15 kg/mc autoestinguente<br>( Euro sessantaduevirgolasettanta ) | mc | 62,70 |
| 032.03.003.006 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 20 kg/mc autoestinguente<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | mc | 78,00 |
| 032.03.003.007 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 25 kg/mc autoestinguente<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | mc | 95,00 |
| 032.03.003.008 | Polistirolo espanso segato in lastre densita' 30 kg/mc autoestinguente<br>( Euro centododicivirgolazerozero ) | mc | 112,00 |
| 032.03.004 | POLIURETANO ESPANSO | | |
| 032.03.004.001 | Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 20 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato<br>( Euro quattrovirgolaquarantatre ) | mq | 4,43 |
| 032.03.004.002 | Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 30 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato<br>( Euro cinquevirgolaottantacinque ) | mq | 5,81 |
| 032.03.004.003 | Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 40 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato<br>( Euro settevirgolaventitre ) | mq | 7,23 |
| 032.03.004.004 | Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 50 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato<br>( Euro ottovirgolanovantanove ) | mq | 8,99 |
| 032.03.005 | POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO | | |
| 032.03.005.001 | Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 20, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico<br>( Euro trevirgolatrentanove ) | mq | 3,39 |
| 032.03.005.002 | Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 30, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico<br>( Euro quattrovirgolanovantatre ) | mq | 4,93 |
| 032.03.005.003 | Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 40, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico<br>( Euro seivirgolasessanta ) | mq | 6,60 |
| 032.03.005.004 | Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 50, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico<br>( Euro ottovirgolaventi ) | mq | 8,20 |
| 032.03.007 | PANNELLI A BASE DI PERLITE | | |
| 032.03.007.001 | Pannello a base di perlite spessori mm 20 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici<br>( Euro trevirgolaottantatre ) | mq | 3,83 |
| 032.03.007.003 | Pannello a base di perlite spessori mm 30 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dinamici<br>( Euro cinquevirgolacinquantatre ) | mq | 5,53 |
| 032.03.007.005 | Pannello a base di perlite spessori mm 40 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici<br>( Euro settevirgolatrentadue ) | mq | 7,32 |
| 032.03.007.007 | Pannello a base di perlite spessori mm 50 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici<br>( Euro ottovirgolanovantotto ) | mq | 8,98 |
| 032.03.008 | PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120 | | |
| 032.03.008.001 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni 600x1200 mm, spessore 40 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | mq | 23,10 |
| 032.03.008.002 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni 600x1200 mm, spessore 50 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | mq | 27,60 |
| 032.03.008.003 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni 600x1200 mm, spessore 60 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaventi ) | mq | 32,20 |
| 032.03.008.004 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni 600x1200 mm, spessore 80 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolanovanta ) | mq | 40,90 |
| 032.03.009 | PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 105 | | |
| 032.03.009.001 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni 600x1200 mm, spessore 40 mm, densita' 105 kg/mc, resistenza 4 kg/cmq, per isolamento doppi muri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquanta ) | mq | 21,50 |
| 032.03.009.002 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni 600x1200 mm, spessore 50 mm, densita' 105 kg/mc, resistenza 4 kg/cmq, per isolamento doppi muri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazerozero ) | mq | 26,00 |
| 032.03.009.003 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni 600x1200 mm, spessore 60 mm, densita' 105 kg/mc, resistenza 4 kg/cmq, per isolamento doppi muri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolaquaranta ) | mq | 31,40 |
| 032.03.010 | PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120 | | |
| 032.03.010.001 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 40 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | mq | 22,00 |
| 032.03.010.002 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 50 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | mq | 27,60 |
| 032.03.010.003 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 60 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaventi ) | mq | 32,20 |
| 032.03.010.004 | Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 80 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolazerozero ) | mq | 41,00 |
| 032.03.012 | SUGHERO IN GRANULI IN LASTRE | | |
| 032.03.012.001 | Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 10 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc<br>( Euro seivirgolazeroquattro ) | mq | 6,04 |
| 032.03.012.002 | Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 20 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc<br>( Euro seivirgolanovanta ) | mq | 6,90 |
| 032.03.012.003 | Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 30 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc<br>( Euro diecivirgolatrenta ) | mq | 10,30 |
| 032.03.012.004 | Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 40 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | mq | 13,70 |
| 032.03.012.005 | Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 50 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc<br>( Euro ventivirgoladieci ) | mq | 20,10 |
| 032.03.012.008 | Sughero naturale in granuli compressi in rotoli 10x1 m spessore 3 mm, densita' 300 kg/mc<br>( Euro cinquevirgolazerozero ) | mq | 5,00 |
| 032.03.012.009 | Sughero naturale in granuli compressi in rotoli 10x1 m spessore 6 mm, densita' 300 kg/mc<br>( Euro seivirgolaventinove ) | mq | 6,29 |
| 032.03.012.010 | Sughero naturale in granuli compressi in rotoli 10x1 m spessore 10 mm, densita' 300 kg/mc<br>( Euro ottovirgolaquaranta ) | mq | 8,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 032.03.012.012 | Sughero naturale in granuli 2-18 mm sfuso, densita' 140 kg/mc, in sacchi da 0,200 mc<br>( Euro centocinquantasettevirgolazerozero ) | mc | 157,00 |
| 032.03.012.013 | Sughero naturale in granuli 2-6 mm sfuso, densita' 120 kg/mc, in sacchi da 0,125 mc<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | mc | 147,00 |
| 032.03.013 | PANNELLI IN SUGHERO AUTOCOLLATO E COMPRESSO | | |
| 032.03.013.001 | Pannello in sughero dimensioni 103x89 cm, densita' 160 kg/mc, spessore 30 mm, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)<br>( Euro undicivirgolasessanta ) | mq | 11,60 |
| 032.03.013.005 | Pannello in sughero dimensioni 146x58 cm, densita' 300 kg/mc, spessore 6 mm, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)<br>( Euro seivirgolaottantasette ) | mq | 6,87 |
| 032.03.013.006 | Pannello in sughero dimensioni 146x58 cm, densita' 300 kg/mc, spessore 10 mm, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)<br>( Euro diecivirgolasettantuno ) | mq | 10,71 |
| 032.03.013.008 | Pannello in sughero dimensioni 102x58 cm, densita' 500 kg/mc, spessore 15 mm, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | mq | 21,60 |
| 032.03.013.010 | Pannello in sughero con bolli di altezza 2,5 cm (sottoembrici), dimensioni 108x93x5,5 cm spessore totale pannello, densita' 180 kg/mc, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)<br>( Euro ventivirgolasessanta ) | mq | 20,60 |
| 032.03.013.012 | Pannello in sughero con doppia fila di supporti intervallati di altezza 2,5 cm (sottocoppi), dimensioni 108x79x5,5 cm spessore totale pannello, densita' 180 kg/mc, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)<br>( Euro diciannovevirgoladieci ) | mq | 19,10 |
| 032.03.013.013 | Pannello in sughero con profilo a greca, per sottolaterizio di copertura, dimensioni 108x79 cm spessore pannello 3-6- cm, densita' 180 kg/mc, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)<br>( Euro ventiduevirgoladieci ) | mq | 22,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 034 | MATERIALI PER COPERTURE | | |
| 034.01 | MATERIALI IN ACCIAIO | | |
| 034.01.001 | LAMIERE IN ACCIAIO ONDULATE RETTE ZINCATE | | |
| 034.01.001.001 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 2,0-2,5/10 di mm, peso teorico medio 1,77 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantotto ) | mq | 1,88 |
| 034.01.001.003 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 3,0-3,5/10 di mm, peso teorico medio 2,5 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantaquattro ) | mq | 2,44 |
| 034.01.001.005 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 6/10 di mm, altezza onda 18 mm, peso 4,7 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasedici ) | mq | 7,16 |
| 034.01.001.006 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata preverniciata in colori standard, spessore 6/10 di mm, altezza onda 18 mm, peso 6,7 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasessantacinque ) | mq | 9,65 |
| 034.01.001.009 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 8/10 di mm, peso 6,25 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasessantotto ) | mq | 8,68 |
| 034.01.001.010 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata preverniciata, spessore 8/10 di mm, peso 6,25 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolacinquantaquattro ) | mq | 11,54 |
| 034.01.001.011 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 10/10 di mm, peso 7,85 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentacinque ) | mq | 10,35 |
| 034.01.001.012 | Lamiera in acciaio ondulata retta zincata preverniciata, spessore 10/10 di mm, peso 7,85 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovantotto ) | mq | 12,98 |
| 034.01.004 | LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE | | |
| 034.01.004.001 | Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 840 mm, altezza greche 43 mm, interasse nervature 280 mm, kg/mq da 6,15 a 12,3, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotto ) | kg | 1,08 |
| 034.01.004.002 | Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 784 mm, altezza greche 55 mm, interasse nervature 392 mm, kg/mq da 6,01 a 12,02, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotto ) | kg | 1,08 |
| 034.01.004.003 | Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 570 mm, altezza greche 75 mm, interasse nervature 190 mm, kg/mq da 8,26 a 16,53, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotto ) | kg | 1,08 |
| 034.01.004.004 | Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 600 mm, altezza greche 55 mm, interasse nervature 150 mm, kg/mq da 7,85 a 15,70, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotto ) | kg | 1,08 |
| 034.01.004.005 | Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 914 mm, altezza greche 36 mm, interasse nervature 182,8 mm, kg/mq da 5,67 a 11,34, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotto ) | kg | 1,08 |
| 034.01.004.006 | Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 450 mm, altezza greche 6 mm, interasse nervature 113 mm, kg/mq da 5,23 a 8,71, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladieci ) | kg | 1,10 |
| 034.02 | MATERIALI IN LAMIERA MULTISTRATO | | |
| 034.02.001 | LASTRA GRECATA | | |
| 034.02.001.001 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:<br>( Euro quattordicivirgoladieci ) | mq | 14,10 |
| 034.02.001.002 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:<br>( Euro diciassettevirgolaventi ) | mq | 17,20 |
| 034.02.001.004 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:<br>( Euro diciassettevirgolaventi ) | mq | 17,20 |
| 034.02.001.005 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | mq | 20,90 |
| 034.02.001.007 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:<br>( Euro trentavirgolasessanta ) | mq | 30,60 |
| 034.02.001.008 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:<br>( Euro trentaquattrovirgolatrenta ) | mq | 34,30 |
| 034.02.002 | LASTRA GRECATA | | |
| 034.02.002.001 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:<br>( Euro sedicivirgolaottanta ) | mq | 16,80 |
| 034.02.002.002 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:<br>( Euro diciannovevirgolasettanta ) | mq | 19,70 |
| 034.02.002.004 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:<br>( Euro diciannovevirgolasettanta ) | mq | 19,70 |
| 034.02.002.005 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | mq | 23,40 |
| 034.02.002.007 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:<br>( Euro trentatrevirgolacinquanta ) | mq | 33,50 |
| 034.02.002.008 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:<br>( Euro trentasettevirgolaventi ) | mq | 37,20 |
| 034.02.003 | LASTRA GRECATA | | |
| 034.02.003.001 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | mq | 19,90 |
| 034.02.003.002 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | mq | 22,00 |
| 034.02.003.004 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | mq | 22,00 |
| 034.02.003.005 | Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:<br>( Euro venticinquevirgolasessanta ) | mq | 25,60 |
| 034.02.006 | LASTRA ONDULATA | | |
| 034.02.006.001 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:<br>( Euro tredicivirgolaventi ) | mq | 13,20 |
| 034.02.006.002 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | mq | 16,30 |
| 034.02.006.004 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | mq | 16,30 |
| 034.02.006.005 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | mq | 19,90 |
| 034.02.006.007 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | mq | 27,60 |
| 034.02.006.008 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:<br>( Euro trentunovirgolatrenta ) | mq | 31,30 |
| 034.02.007 | LASTRA ONDULATA | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 034.02.007.001 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | mq | 15,60 |
| 034.02.007.002 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:<br>( Euro diciottovirgolatrenta ) | mq | 18,30 |
| 034.02.007.004 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:<br>( Euro diciottovirgolatrenta ) | mq | 18,30 |
| 034.02.007.005 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | mq | 22,00 |
| 034.02.007.007 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:<br>( Euro trentavirgolaventi ) | mq | 30,20 |
| 034.02.007.008 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:<br>( Euro trentatrevirgolanovanta ) | mq | 33,90 |
| 034.02.008 | LASTRA ONDULATA | | |
| 034.02.008.001 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | mq | 18,50 |
| 034.02.008.002 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | mq | 20,40 |
| 034.02.008.004 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | mq | 20,30 |
| 034.02.008.005 | Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:<br>( Euro ventiquattrovirgolazerozero ) | mq | 24,00 |
| 034.02.011 | COLMI, BORDATURE, SCOSSALINE, | | |
| 034.02.011.001 | alluminio goffrato naturale, spessore 0,8 mm, sviluppo 33 cm:<br>( Euro quattrovirgolaottanta ) | mq | 4,80 |
| 034.02.011.002 | alluminio goffrato naturale, spessore 0,8 mm, sviluppo 50 cm:<br>( Euro seivirgolacinquanta ) | mq | 6,50 |
| 034.02.011.004 | alluminio goffrato preverniciato, spessore 0,8 mm, sviluppo 33 cm:<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | mq | 7,36 |
| 034.02.011.005 | alluminio goffrato preverniciato, spessore 0,8 mm, sviluppo 50 cm:<br>( Euro diecivirgoladiciassette ) | mq | 10,17 |
| 034.02.011.007 | rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 33 cm:<br>( Euro sedicivirgolasettanta ) | mq | 16,70 |
| 034.02.011.008 | rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 50 cm:<br>( Euro ventiduevirgolanovanta ) | mq | 22,90 |
| 034.02.012 | ACCESSORI PER POSA COPERTURE METALLICHE: | | |
| 034.02.012.001 | sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 30 a 110 mm:<br>( Euro quattrovirgolaottantacinque ) | cad | 4,85 |
| 034.02.012.002 | sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 80 a 160 mm:<br>( Euro cinquevirgolaquarantacinque ) | cad | 5,45 |
| 034.02.012.003 | sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 150 a 250 mm:<br>( Euro seivirgolaquarantanove ) | cad | 6,49 |
| 034.02.012.004 | sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 250 a 450 mm:<br>( Euro ottovirgolasettantuno ) | cad | 8,71 |
| 034.02.012.005 | sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 450 a 800 mm:<br>( Euro tredicivirgoladieci ) | cad | 13,10 |
| 034.02.012.009 | arcareccio tubolare in ferro zincato, spessore 20/10, dimensioni 40x40 mm, barre 6 m:<br>( Euro trevirgoladodici ) | cad | 3,12 |
| 034.02.012.010 | arcareccio tubolare in ferro zincato, spessore 20/10, dimensioni 40x40 mm, barre 6 m, sezione ad "omega" rinforzata, h 50 mm:<br>( Euro trevirgoladodici ) | cad | 3,12 |
| 034.02.012.012 | listello in legno d'abete trattato, dimensioni 40x50 mm:<br>( Euro zerovirgolaottantuno ) | m | 0,81 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 034.05 | MATERIALI IN VETRORESINA | | |
| 034.05.001 | LASTRE IN VETRORESINA ONDULATE RIGIDE | | |
| 034.05.001.001 | Lastra ondulata, in vetroresina piana, rigida colore neutro, peso 1,6 kg/mq, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantuno ) | mq | 5,61 |
| 034.05.001.002 | Lastra ondulata in vetroresina curva, ondulata colore neutro, peso 2,1 kg/mq, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantacinque ) | mq | 9,95 |
| 034.05.002 | LASTRE IN VETRORESINA IN ROTOLI | | |
| 034.05.002.001 | Lastra in vetroresina piana liscia , altezza da 100 a 300 cm, colore neutro in rotoli lunghezza standard 15-30 m, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantadue ) | mq | 3,72 |
| 034.05.002.002 | Lastra in vetroresina ondulata, altezza da 100 a 300 cm, colore neutro, in rotoli lunghezza standard 15-30 m, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantadue ) | mq | 3,72 |
| 034.05.003 | COLMI IN VETRORESINA | | |
| 034.05.003.001 | Colmo in vetroresina colore neutro, lunghezza 2 m, per copertura in lastre ondulate, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantanove ) | m | 3,99 |
| 034.05.005 | LASTRE GRECATE IN VETRORESINA | | |
| 034.05.005.001 | Lastra piana in vetroresina grecata di lunghezza 4 m, greca con interasse 18,3 cm e altezza 3,8 cm, lunghezza 4 m, peso 1,6 kg/mq, colore neutro, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantotto ) | mq | 5,78 |
| 034.05.005.002 | Lastra piana in vetroresina grecata di lunghezza 6 m, greca con interasse 20 cm e altezza 3 cm, , peso 1,6 kg/mq, colore neutro,fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventidue ) | mq | 6,22 |
| 034.05.005.003 | Lastra piana in vetroresina grecata di lunghezza 6 m, greca con interasse 35 cm e altezza 5,5 cm, lughezza 6 m, peso 1,6 kg/mq, colore neutro, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantotto ) | mq | 5,78 |
| 034.05.007 | LASTRE IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO ED INERTI OPACIZZAN | | |
| 034.05.007.001 | Lastra piana in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed inerti opacizzanti piana , con onda interasse 18 cm e altezza 5 cm, peso 4,2 kg/mq, colori grigio o rosso,fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | mq | 11,80 |
| 034.05.007.002 | Lastra piana in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed inerti opacizzanti piana , con greca interasse 20 cm e altezza 3 cm, peso 4,2 kg/mq, colori grigio o rosso, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | mq | 11,80 |
| 034.05.007.003 | Lastra ondulata in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed inerti opacizzanti curva, raggio 3 m, larghezza 1,07 m, con onda interasse 18 cm e altezza 5 cm, peso 3 kg/mq, colori grigio o rosso, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | mq | 13,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 037 | MARMI GRANITI PIETRE | | |
| 037.01 | LASTRE PER PAVIMENTI INTERNI | | |
| 037.01.001 | LASTRE IN MARMO | | |
| 037.01.001.001 | Marmo bianco venato in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolacinquanta ) | mq | 46,50 |
| 037.01.001.002 | Marmo Bardiglio in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolaventi ) | mq | 65,20 |
| 037.01.001.003 | Marmo Botticino in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolatrenta ) | mq | 60,30 |
| 037.01.001.006 | Marmo Chiampo in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolaquaranta ) | mq | 55,40 |
| 037.01.001.010 | Marmo perlato di Sicilia in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 037.01.001.011 | Marmo perlato Royal in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolaventi ) | mq | 34,20 |
| 037.01.001.012 | Marmo Trani in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolasettanta ) | mq | 27,70 |
| 037.01.001.016 | Travertino stuccato e levigato in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolazerozero ) | mq | 29,00 |
| 037.01.002 | PIETRE ARENARIE | | |
| 037.01.002.001 | Pietra serena in lastre commerciali, a piano di sega, spessore 2 cm, lati rifilati per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolasettanta ) | mq | 40,70 |
| 037.01.002.002 | Pietra forte grigia colombino in lastre commerciali, a piano di sega, spessore 2 cm, lati rifilati, per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | mq | 89,00 |
| 037.01.002.004 | Pietra extra dura per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolazerozero ) | mq | 48,00 |
| 037.01.002.006 | Mosaico in pietra arenaria a piano di sega spessore 2/4 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasessanta ) | mq | 18,60 |
| 037.01.002.007 | Mosaico in pietra arenaria a spacco di cava spessore 2/4 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolanovanta ) | mq | 28,90 |
| 037.01.002.011 | Santafiora nocciola ruggine in lastre commerciali, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolasettanta ) | mq | 43,70 |
| 037.01.002.012 | Santafiora nocciola ruggine in lastre commerciali spessore 3 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolaottanta ) | mq | 60,80 |
| 037.01.002.015 | Pietra serena piano levigato e calibrato, spessore 1 cm, 30x30 o 40x40 cm, per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | mq | 60,00 |
| 037.01.002.016 | Pietra extra dura in marmetto piano levigato e calibrato, spessore 1 cm, 30x30 o 40x40 cm, per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | mq | 69,00 |
| 037.01.003 | GRANITI | | |
| 037.01.003.001 | Granito grigio (nazionale) in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolatrenta ) | mq | 48,30 |
| 037.01.003.002 | Granito rosa (nazionale) in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolasettanta ) | mq | 49,70 |
| 037.01.003.006 | Granito rosso imperiale (estero) in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | mq | 106,00 |
| 037.01.004 | PEPERINO | | |
| 037.01.004.001 | Peperino grigio in lastre commerciali, spessore 2 cm, a piano sega, lati rifilati, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | mq | 17,00 |
| 037.01.004.002 | Peperino rosa in lastre commerciali, spessore 2 cm, a piano sega lati rifilati, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentavirgolasessanta ) | mq | 30,60 |
| 037.02 | LASTRE PER SCALINI, DAVANZALI, SOGLIE, STIPITI, RIVESTIMENTI | | |
| 037.02.001 | LASTRE LUCIDATE | | |
| 037.02.001.001 | Marmo bianco venato spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolasettanta ) | mq | 40,70 |
| 037.02.001.002 | Marmo bianco venato spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | mq | 55,00 |
| 037.02.001.003 | Marmo Bardiglio spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolaquaranta ) | mq | 55,40 |
| 037.02.001.004 | Marmo Bardiglio spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | mq | 71,00 |
| 037.02.001.005 | Marmo Botticino spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolanovanta ) | mq | 79,90 |
| 037.02.001.006 | Marmo Botticino spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | mq | 106,00 |
| 037.02.001.010 | Marmo Chiampo spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolacinquanta ) | mq | 94,50 |
| 037.02.001.011 | Marmo Chiampo spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | mq | 111,00 |
| 037.02.001.016 | Marmo Perlato di Sicilia spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 037.02.001.017 | Marmo Perlato di Sicilia spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 037.02.001.018 | Marmo Perlato Royal spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolacinquanta ) | mq | 50,50 |
| 037.02.001.019 | Marmo Perlato Royal spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | mq | 61,00 |
| 037.02.001.025 | Marmo Trani spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolaquaranta ) | mq | 56,40 |
| 037.02.001.026 | Marmo Trani spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolasettanta ) | mq | 63,70 |
| 037.02.001.027 | Travertino stuccato e levigato spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolaottanta ) | mq | 62,80 |
| 037.02.001.028 | Travertino stuccato e levigato spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgoladieci ) | mq | 73,10 |
| 037.02.001.035 | Pietra arenaria serena spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolaquaranta ) | mq | 49,40 |
| 037.02.001.036 | Pietra arenaria serena spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | mq | 69,00 |
| 037.02.001.037 | Pietra forte grigia "colombino" spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centovirgolazerozero ) | mq | 100,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 037.02.001.038 | Pietra forte grigia "colombino" spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentanovevirgolazerozero ) | mq | 139,00 |
| 037.02.001.040 | Pietra arenaria extra dura spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | mq | 60,00 |
| 037.02.001.041 | Pietra arenaria extra dura spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | mq | 82,00 |
| 037.02.001.045 | Granito grigio (nazionale) spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | mq | 75,00 |
| 037.02.001.046 | Granito grigio o rosa (nazionale) spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | mq | 98,00 |
| 037.02.001.047 | Granito rosso imperiale (estero) spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolazerozero ) | mq | 137,00 |
| 037.02.001.048 | Granito rosso imperiale (estero) spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantottovirgolazerozero ) | mq | 188,00 |
| 037.02.001.049 | Granito rosa (nazionale) spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | mq | 70,00 |
| 037.02.001.050 | Granito rosa (nazionale) spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | mq | 85,00 |
| 037.02.001.052 | Santafiora nocciola ruggine, spessore 2 cm, in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | mq | 75,00 |
| 037.02.001.053 | Santafiora nocciola ruggine, spessore 3 cm, in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | mq | 101,00 |
| 037.03 | LASTRE E CORDONATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN MATERIALE LAPIDEO | | |
| 037.03.001 | GRANITI | | |
| 037.03.001.001 | Cordonato rettilineo, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm di granito grigio nazionale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolacinquanta ) | m | 23,50 |
| 037.03.001.002 | Cordonato rettilineo, lunghezza minima 1,00 m subbiato 12x25/27 cm di granito grigio nazionale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | m | 22,20 |
| 037.03.001.006 | Lista rettilinea subbiata 25x1[illegible]0 cm di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolaquaranta ) | m | 34,40 |
| 037.03.001.007 | Lista (bordo) rettilinea subbiata 2[illegible]x18/20 cm di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolaquaranta ) | m | 40,40 |
| 037.03.001.010 | Lastra 4[illegible]x12/15 cm di granito grigio nazionale per pavimentazione esterna; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovanta ) | m | 44,90 |
| 037.03.001.011 | Lastra 50x12/15 cm di granito grigio nazionale per pavimentazione esterna; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | m | 56,00 |
| 037.03.001.012 | Lastra angolare per passi carrai 40x40 cm, di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolatrenta ) | cad | 44,30 |
| 037.03.001.013 | Lastra angolare per passi carrai 50x50 cm, di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 037.03.002 | PORFIDO OPUSINCERTUM | | |
| 037.03.002.001 | Porfido in cubetti 4/6, 6/8 cm , per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | t | 244,00 |
| 037.03.002.002 | Porfido in cubetti 8/10, 10/12 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | accantonamento<br>( Euro duecentoquattordicivirgolazerozero ) | t | 214,00 |
| 037.03.002.003 | Porfido in cubetti 12/15, 14/18 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantottovirgolazerozero ) | t | 198,00 |
| 037.03.002.005 | Porfido in lastre opus incerta, normale, sfuso, spessore da 2 a 5 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | t | 102,00 |
| 037.03.002.006 | Porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano di cava, spessore 2/5 cm, lunghezza a correre, larghezza 15 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgoladieci ) | mq | 33,10 |
| 037.03.002.007 | Porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano di cava, spessore 2/5 cm, lunghezza a correre, larghezza 20 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaottanta ) | mq | 39,80 |
| 037.03.002.008 | Porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano di cava, spessore 2/5 cm, lunghezza a correre, larghezza 25-30 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolaventi ) | mq | 43,20 |
| 037.03.002.010 | Cordonato, testa a spacco, in porfido altezza da 20 a 25 cm, larghezza 6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolacinquanta ) | m | 23,50 |
| 037.03.002.011 | Cordonato, testa a spacco, in porfido altezza da 20 a 25 cm, larghezza 7 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolanovanta ) | m | 24,90 |
| 037.03.002.012 | Cordonato, testa a spacco, in porfido altezza da 25 a 30 cm, larghezza 8 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaottanta ) | m | 29,80 |
| 037.03.003 | PIETRE ARENARIE | | |
| 037.03.003.001 | Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 8 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 74,00 |
| 037.03.003.002 | Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 10 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | mq | 85,00 |
| 037.03.003.003 | Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 12 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | mq | 102,00 |
| 037.03.003.004 | Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 14 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | mq | 121,00 |
| 037.03.003.005 | Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 16 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentottovirgolazerozero ) | mq | 138,00 |
| 037.03.003.006 | Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 18 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantunovirgolazerozero ) | mq | 151,00 |
| 037.03.003.007 | Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 20 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantottovirgolazerozero ) | mq | 168,00 |
| 037.03.003.010 | Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 8 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | mq | 107,00 |
| 037.03.003.011 | Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 11 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | mq | 118,00 |
| 037.03.003.012 | Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 12 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | mq | 133,00 |
| 037.03.003.013 | Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 14 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantaduevirgolazerozero ) | mq | 162,00 |
| 037.03.003.014 | Lastrico in pietraforte larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 16 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 194,00 |
| 037.03.003.020 | Santafiora nocciola ruggine a piano sega, spessore 4 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | mq | 69,00 |
| 037.03.003.021 | Santafiora nocciola ruggine a piano sega, spessore 5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 84,00 |
| 037.03.003.022 | Santafiora nocciola ruggine a piano sega, spessore 6 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantanovevirgolazerozero ) | mq | 99,00 |
| 037.03.003.025 | Santafiora grigio perla a piano sega, spessore 4 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | mq | 69,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 037.03.003.026 | Santafiora grigio perla a piano sega, spessore 5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 84,00 |
| 037.03.003.027 | Santafiora grigio perla a piano sega, spessore 6 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantanovevirgolazerozero ) | mq | 99,00 |
| 037.03.010 | SOVRAPPREZZI | | |
| 037.03.010.001 | Creazione bocca di lupo eseguita a macchina in cava<br>( Euro diciannovevirgolazerozero ) | cad | 19,00 |
| 037.03.012 | SOVRAPPREZZI | | |
| 037.03.012.001 | Rigatura diritta o diagonale<br>( Euro ventottovirgolasettanta ) | mq | 28,70 |
| 037.03.012.002 | Sovrapprezzo ai materiali in pietra arenaria per bocciardatura eseguita a macchina in cava<br>( Euro diciottovirgolatrentaquattro ) | mq | 18,34 |
| 037.03.012.004 | Sovrapprezzo ai materiali in pietra arenaria per fiammatura eseguita in cava<br>( Euro quattordicivirgolaventinove ) | mq | 14,29 |
| 037.03.012.008 | Sovrapprezzo ai materiali in pietra arenaria per nastrino ribassato perimetrale, eseguito a macchina in cava<br>( Euro duevirgolanovantatre ) | m | 2,93 |
| 037.05 | LASTRE PER COPERTURE | | |
| 037.05.001 | LASTRAME IN ARENARIA LOCALE | | |
| 037.05.001.001 | Lastra in arenaria locale a spacco grezza spessore 2,5 cm per formazione di coperture all'antica; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e arrotondamento<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | mq | 28,50 |
| 037.05.001.002 | Lastra in arenaria locale a spacco grezza spessore 2,5 cm con taglio a filo sega per formazione di coperture all'antica; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e arrotondamento<br>( Euro trentaquattrovirgolanovanta ) | mq | 34,90 |
| 037.06 | BLOCCHI | | |
| 037.06.001 | PIETRA SERENA | | |
| 037.06.001.001 | Pietra serena estratta da cava in blocchi grossolanamente sbozzati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentonovantavirgolazerozero ) | mc | 790,00 |
| 037.06.001.005 | Bozza in pietra serena 25/30 cm grossolanamente squadrata a mano; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | mq | 98,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 039 | MATERIALI IN LANE MINERALI E DI LEGNO | | |
| 039.01 | MATERIALI IN FIBRE MINERALI, DI VETRO E DI LEGNO | | |
| 039.01.001 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA PER STRUTTURE PARZIALMENTE IN VISTA | | |
| 039.01.001.001 | Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie microfessurata o microperforata 600x600x15 mm rivestito con pittura bianca opaca, per struttura parzialmente in vista, classe 1 REI 180; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantanove ) | mq | 8,99 |
| 039.01.001.003 | Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie a buccia d'arancia mm 600x600x15 o 600x1200x15 rivestito con pittura bianca opaca, per struttura parzialmente in vista, classe 1 REI 180; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrenta ) | mq | 10,30 |
| 039.01.002 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA PER STRUTTURE IN VISTA | | |
| 039.01.002.001 | Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa, con superficie microfessurata o microperforata 600x1200x15 o 600x600x15 mm rivestito con pittura bianca opaca, per struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | mq | 7,50 |
| 039.01.002.002 | Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa, con superficie a buccia d'arancia 600x1200x15 o 600x600x15 mm rivestito con pittura bianca opaca, per struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantasei ) | mq | 8,56 |
| 039.01.003 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA | | |
| 039.01.003.001 | Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie microperforata 600x600x15 mm rivestito con pittura bianca opaca, per struttura non in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | mq | 12,70 |
| 039.01.003.002 | Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie non perforata 600x600x15 mm rivestito con pittura bianca opaca, per struttura non in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | mq | 14,00 |
| 039.01.004 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA | | |
| 039.01.004.001 | Pannello in lana di roccia, rivestito con velo di vetro bianco, per struttura in vista densita' 180 kg/mc, 1000x600x20 mm, classe 0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerosette ) | mq | 6,07 |
| 039.01.006 | PANNELLI IN FIBRA DI VETRO | | |
| 039.01.006.001 | Pannello in fibra di vetro con foglio di PVC goffrato sul lato in vista e velvetico su quello opposto; classe 1, dimensioni 1200x600x35 mm, per struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasettantacinque ) | mq | 11,75 |
| 039.01.007 | MATERASSINI IN FIBRA DI VETRO | | |
| 039.01.007.001 | Materassino in fibra di vetro, fonoassorbente, idrorepellente, imbustato in polietilene nero, termosaldato sui quattro lati, classe 1, dimensioni 1000x1200x30 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | mq | 0,53 |
| 039.01.009 | LASTRE IN LANA DI LEGNO | | |
| 039.01.009.001 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura lisciata con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 35 mm, avente peso di 19 kg/ mq, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | mq | 18,00 |
| 039.01.009.002 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura lisciata con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 50 mm , avente peso di 23 kg/ mq, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovanta ) | mq | 22,90 |
| 039.01.009.003 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura lisciata con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 75 mm , avente peso di 30 kg/ mq, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaventi ) | mq | 33,20 |
| 039.01.009.005 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura semilisciata tipo travertino con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 25 mm , avente peso di 15 kg/ mq, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasettanta ) | mq | 16,70 |
| 039.01.009.006 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura semilisciata tipo travertino con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 35 mm, avente peso di 20 kg/ mq, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | mq | 20,40 |
| 039.01.009.007 | Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura semilisciata tipo travertino con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 50 mm, avente peso di 25 kg/ mq, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaquaranta ) | mq | 27,40 |
| 039.02 | MATERIALI METALLICI | | |
| 039.02.001 | DOGHE IN ALLUMINIO PER CONTROSOFFITTI | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 039.02.001.001 | Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 85 mm, passo 100 mm, con scuretto aperto 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | mq | 19,90 |
| 039.02.001.002 | Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 85 mm, passo 100 mm, con scuretto chiuso 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | mq | 23,40 |
| 039.02.001.003 | Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 185 mm, passo 200 mm, con scuretto chiuso 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaventi ) | mq | 21,20 |
| 039.02.001.004 | Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 135 mm, passo 150 mm, con scuretto chiuso 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolazerozero ) | mq | 23,00 |
| 039.02.001.007 | Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 35mm, passo 50mm, con scuretto aperto 15mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolacinquanta ) | mq | 48,50 |
| 039.02.002 | LAMELLE VERTICALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO PER CONTROSOFFITTI | | |
| 039.02.002.001 | Lamella verticale in alluminio preverniciato su entrambe le facce, con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10, passo 100 mm, altezza 110 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | mq | 27,50 |
| 039.02.003 | PANNELLI IN GRIGLIATO DI LAMELLE PER CONTROSOFFITTI | | |
| 039.02.003.001 | Pannello in grigliato di lamelle preverniciate di alluminio 5/10 a celle quadrate di 50x50 mm, dimensioni 600x1200x35 mm per posa in continuo con strutture non in vista, classe 0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgoladieci ) | mq | 51,10 |
| 039.02.004 | PANNELLI IN GRIGLIATI SCATOLARI | | |
| 039.02.004.001 | Pannello in grigliato scatolare, in lamelle di alluminio preverniciate, larghezza 10 mm dimensioni 600x600x40 mm, a celle quadrate di mm 60x60, per posa in continuo con struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | mq | 72,00 |
| 039.03 | MATERIALI IN GESSO PER CONTROSOFFITTI PARETI E CONTROPARETI | | |
| 039.03.001 | LASTRE IN GESSO PER CONTROSOFFITTI | | |
| 039.03.001.001 | Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato, con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 9,5 mm, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantanove ) | mq | 2,79 |
| 039.03.001.002 | Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato, con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 12,5 mm, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerotre ) | mq | 3,03 |
| 039.03.001.003 | Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 15 mm, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantuno ) | mq | 3,51 |
| 039.03.001.004 | Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 18 mm, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerotre ) | mq | 4,03 |
| 039.03.002 | LASTRE IN GESSO IDROFUGHE | | |
| 039.03.002.001 | Lastra in gesso idrofuga spessore 12,5 mm con bordi assottigliati larghezza 1200 mm, rivestita su entrambe le facciate con carta idrofuga, per tramezzi e controsoffitti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantuno ) | mq | 4,51 |
| 039.03.003 | LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE | | |
| 039.03.003.001 | Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 12,5 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantanove ) | mq | 3,69 |
| 039.03.003.002 | Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 15 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventuno ) | mq | 4,21 |
| 039.03.003.003 | Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 18 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | mq | 4,39 |
| 039.03.003.005 | Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 12,5 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | mq | 14,20 |
| 039.03.003.006 | Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 21,5 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | mq | 15,10 |
| 039.03.004 | LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE | | |
| 039.03.004.001 | Lastra in gesso, ignifuga, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, spessore 15 mm classe 0, REI 120, con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro diecivirgolasessanta ) | mq | 10,60 |
| 039.03.004.002 | Lastra in gesso, ignifuga, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, spessore 20 mm classe 0, REI 120, con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasessanta ) | mq | 11,60 |
| 039.03.004.003 | Lastra in gesso, ignifuga, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, spessore 25 mm classe 0, REI 120, con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | mq | 14,20 |
| 039.04 | ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN LANE MINERALI, METALLICI O LEGNO | | |
| 039.04.001 | PROFILI IN ACCIAIO | | |
| 039.04.001.001 | Profilo in acciaio portante a "C", 12x38x12 mm ; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerosette ) | m | 2,07 |
| 039.04.001.002 | Profilo in acciaio portante a "Z"; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | m | 1,99 |
| 039.04.001.003 | Profilo in acciaio portante a "T" base 15 mm, altezza 34 mm, preverniciato bianco, lunghezza 3660 mm; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantasei ) | m | 1,56 |
| 039.04.001.004 | Profilo in acciaio, portante a scatto, preverniciato bianco; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciannove ) | m | 2,19 |
| 039.04.001.005 | Profilo intermedio in acciaio per strutture nascoste; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantadue ) | m | 2,62 |
| 039.04.001.006 | Profilo in acciaio intermedio a" T" per strutture a vista, preverniciato bianco, lunghezza 1200 mm ; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantadue ) | m | 1,42 |
| 039.04.001.007 | Profilo in acciaio intermedio a "L" per strutture ispezionabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantasette ) | m | 1,77 |
| 039.04.001.010 | Profilo portante a "T" in acciaio, altezza 40 mm ; per struttura ispezionabile; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantotto ) | m | 3,48 |
| 039.04.001.012 | Profilo portante a "T" in alluminio 5/10, preverniciato bianco o nero, dimensioni 24x38x0,33 mm, per struttura a vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | m | 0,14 |
| 039.04.002 | TRAVERSINE PORTANTI IN ACCIAIO PER POSA CONTROSOFFITTI | | |
| 039.04.002.001 | Traversina portante in acciaio passo 100 mm, altezza 33 mm, preverniciata di colore bianco; per posa controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantacinque ) | m | 6,55 |
| 039.04.002.002 | Traversina portante in acciaio passo 125 mm, altezza 33 mm, preverniciata di colore bianco; per posa controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaottantanove ) | m | 9,89 |
| 039.04.003 | CORNICI PERIMETRALI METALLICHE PER CONTROSOFFITTI | | |
| 039.04.003.001 | Cornice perimetrale in alluminio preverniciata bianca, sezione a "L", 25x25 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantotto ) | m | 2,58 |
| 039.04.003.003 | Cornice perimetrale in alluminio preverniciata colorata, sezione a "L", 25x25 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantaquattro ) | m | 3,74 |
| 039.04.003.004 | Cornice perimetrale in alluminio preverniciata bianca, sezione a "L", 20x20 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerocinque ) | m | 3,05 |
| 039.04.003.005 | Cornice perimetrale in alluminio preverniciata colorata, sezione a "L", 20x20 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi scarico, trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | m | 0,60 |
| 039.04.003.007 | Cornice perimetrale in alluminio 5/10, dimensioni 24x8x10x20mm, sezione a doppi "L"; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerocinque ) | m | 0,05 |
| 039.04.004 | ELEMENTI DI RACCORDO E UNIONE PER PROFILI PER CONTROSOFFITTI | | |
| 039.04.004.001 | Raccordo a triangolo per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisette ) | m | 2,27 |
| 039.04.004.002 | Clips di unione a "Z" od a "C" per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | cad | 0,60 |
| 039.04.004.003 | Piastrina scorrevole per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | cad | 0,14 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 039.04.004.004 | Morsetto verniciato bianco per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | cad | 0,27 |
| 039.04.004.005 | Cavaliere di accoppiamento preverniciato bianco per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | cad | 0,74 |
| 039.04.005 | COPRIGIUNTI PER PANNELLI IN LANE MINERALI | | |
| 039.04.005.001 | Coprigiunto in retina metallica zincata in nastro, per lastre in lane di legno, confezioni di rotoli da 50 m , altezza 1000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | m | 1,78 |
| 039.04.005.002 | Coprigiunto in rete di fibra di vetro in nastro, per lastre in lane di legno, confezioni da rotoli da m 50, altezza 1000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisette ) | m | 2,27 |
| 039.05 | ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN GESSO | | |
| 039.05.001 | PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA 6/10 | | |
| 039.05.001.001 | Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 75/50 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventisette ) | m | 1,27 |
| 039.05.001.002 | Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/15 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | m | 0,73 |
| 039.05.001.003 | Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/27 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantasette ) | m | 0,87 |
| 039.05.001.004 | Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/50 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaundici ) | m | 1,11 |
| 039.05.001.005 | Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 100/50 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantatre ) | m | 1,43 |
| 039.05.001.007 | Giunto per profilato a "C"; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgoladiciassette ) | cad | 0,17 |
| 039.05.001.008 | Giunto per profilato a "U"; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgoladiciassette ) | cad | 0,17 |
| 039.05.001.010 | Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 75/40 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosei ) | m | 1,06 |
| 039.05.001.011 | Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 15/30 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | m | 0,60 |
| 039.05.001.012 | Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 27/30 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | m | 0,66 |
| 039.05.001.013 | Traversina ad U a scatto in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 7/10 per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | m | 1,76 |
| 039.05.001.015 | Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/40 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | m | 0,91 |
| 039.05.001.016 | Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 100/40 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventidue ) | m | 1,22 |
| 039.05.001.017 | Paraspigolo in acciaio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | m | 0,53 |
| 039.05.001.018 | Paraspigolo in nastro alluminio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | m | 0,38 |
| 039.05.002 | ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO | | |
| 039.05.002.001 | Nastro di carta microforato per coprigiunti, in rotoli da 75 m per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerosei ) | m | 0,06 |
| 039.05.002.002 | Stucco coprifughe, in sacchi da 10 kg per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | kg | 0,65 |
| 039.05.002.003 | Stucco coprifughe e finiture, in sacchi da 20 kg per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | kg | 0,82 |
| 039.05.002.004 | Gancio distanziatore in lamiera d'acciaio zincata, per soffitti e contropareti distanziati per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 039.05.002.006 | Gancio di unione ortogonale per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | accantonamento<br>( Euro zerovirgolatredici ) | cad | 0,13 |
| 039.05.002.007 | Gancio di lamiera d'acciaio zincata con molla regolabile per profilato a C per controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | cad | 0,34 |
| 039.05.002.008 | Gancio di lamiera d'acciaio zincata con molla regolabile per profilato a U per controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | cad | 0,42 |
| 039.05.002.009 | Pendino 50 cm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 039.05.002.010 | Pendino 100 cm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | cad | 0,27 |
| 039.05.002.011 | Nastro isolante biadesivo in rotoli da 30 m larghezza 75 mm , per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentotto ) | m | 0,38 |
| 039.05.002.012 | Nastro isolante monoadesivo in rotoli da 30 m larghezza 50 mm , per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | m | 0,29 |
| 039.05.002.013 | Vite fosfatata autoperforante diametro 39 mm , da 25 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerocinque ) | cad | 0,05 |
| 039.05.002.014 | Vite fosfatata autoperforante diametro 39 mm , da 35 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerocinque ) | cad | 0,05 |
| 039.05.002.016 | Ancora a farfalla per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 039.05.002.017 | Nastro in rete per coprigiunti, in rotoli da 90 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | m | 0,09 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041 | MATERIALI PER PAVIMENTI E COMPLEMENTI | | |
| 041.01 | ELEMENTI IN CERAMICA, GRES E KLINKER | | |
| 041.01.001 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA ANTIGELIVE PER PAVIMENTI | | |
| 041.01.001.001 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 10x20 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari<br>( Euro ottovirgoladiciassette ) | mq | 8,17 |
| 041.01.001.002 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari<br>( Euro ottovirgolaventidue ) | mq | 8,22 |
| 041.01.001.003 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari<br>( Euro ottovirgolanovantanove ) | mq | 8,99 |
| 041.01.001.004 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 40x40 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari effetto marmorizzato<br>( Euro undicivirgolazerouno ) | mq | 11,01 |
| 041.01.002 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA PASTA ROSSA GELIVE | | |
| 041.01.002.001 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta rossa, gelive, colori chiari<br>( Euro settevirgolatrentacinque ) | mq | 7,35 |
| 041.01.002.002 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta rossa, gelive, colori chiari effetto marmorizzato<br>( Euro ottovirgolatrentadue ) | mq | 8,32 |
| 041.01.002.003 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 40x40 cm a pasta rossa, gelive, colori chiari effetto marmorizzato<br>( Euro dodicivirgolasessantacinque ) | mq | 12,65 |
| 041.01.003 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA PASTA BIANCA ANTIGELIVE | | |
| 041.01.003.001 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta bianca, antigelive, colori chiari effetto [illegible]<br>( Euro undicivirgolacinquantadue ) | mq | 11,52 |
| 041.01.003.002 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 15x30 cm a pasta bianca, antigelive, colori chiari effetto antico<br>( Euro undicivirgolasettantatre ) | mq | 11,73 |
| 041.01.003.003 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta bianca, antigelive, colori chiari effetto grezzo<br>( Euro dodicivirgolazeroquattro ) | mq | 12,04 |
| 041.01.003.004 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta bianca, antigelive e resistenti all'usura, colori chiari<br>( Euro quindicivirgolatrenta ) | mq | 15,30 |
| 041.01.004 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA GELIVE | | |
| 041.01.004.001 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto marmo<br>( Euro diecivirgolaventidue ) | mq | 10,22 |
| 041.01.004.002 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 22x22 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto marmo<br>( Euro diciottovirgolasettantasette ) | mq | 18,77 |
| 041.01.004.003 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 33x33 cm a pasta bianca, gelive, color cotto<br>( Euro dodicivirgolazeroquattro ) | mq | 12,04 |
| 041.01.004.004 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 40x40 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto marmo<br>( Euro dodicivirgolaventiquattro ) | mq | 12,24 |
| 041.01.004.005 | Piastrelle per pavimenti in monocottura 50x50 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto antico<br>( Euro diciannovevirgolaventisette ) | mq | 19,27 |
| 041.01.005 | PIASTRELLE IN BICOTTURA SU COTTO FORTE | | |
| 041.01.005.001 | Piastrelle per pavimenti in bicottura su cotto forte, colori chiari, 10x10 cm<br>( Euro sessantaquattrovirgolaventisei ) | mq | 64,26 |
| 041.01.005.002 | Piastrelle per pavimenti in bicottura su cotto forte, colori chiari, 20x20 cm<br>( Euro trentaquattrovirgolaventiquattro ) | mq | 34,98 |
| 041.01.006 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCE 7,5 | | |
| 041.01.006.001 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, liscio, spessore da 8 mm a 9 mm<br>( Euro seivirgoladiciassette ) | mq | 6,17 |
| 041.01.006.002 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm liscio, spessore da 11 mm a 12 mm<br>( Euro ottovirgolaquaranta ) | mq | 8,40 |
| 041.01.006.003 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm liscio, spessore da 14 mm a 15 mm<br>( Euro diecivirgolanovantadue ) | mq | 10,92 |
| 041.01.006.004 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm liscio, spessore da 16 mm a 18 mm<br>( Euro dodicivirgolacinquantacinque ) | mq | 12,55 |
| 041.01.007 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO O RIGATO 7,5 | | |
| 041.01.007.001 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 8 mm a 9 mm<br>( Euro seivirgoladiciassette ) | mq | 6,17 |
| 041.01.007.002 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 11 mm a 12 mm<br>( Euro ottovirgolaquaranta ) | mq | 8,40 |
| 041.01.007.003 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 14 mm a 15 mm<br>( Euro diecivirgolanovantadue ) | mq | 10,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.01.007.004 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 17 mm a 18 mm<br>( Euro dodicivirgolacinquantacinque ) | mq | 12,55 |
| 041.01.008 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO LISCIO 10 | | |
| 041.01.008.001 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 10x20 cm liscio spessore da 8 mm a 9 mm<br>( Euro seivirgolasessanta ) | mq | 6,60 |
| 041.01.008.002 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 10x20 cm liscio spessore da 14 mm a 15 mm<br>( Euro undicivirgolasettantatre ) | mq | 11,73 |
| 041.01.009 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO 10 | | |
| 041.01.009.001 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 10x20 cm, a buccia d'arancio, spessore da 11 mm a 12 mm<br>( Euro novevirgoladiciannove ) | mq | 9,19 |
| 041.01.010 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCIO 15 | | |
| 041.01.010.001 | Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, liscio, formato 15x15 cm spessore da 11 mm a 12 mm<br>( Euro novevirgolaventi ) | mq | 9,20 |
| 041.01.011 | PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, UNICOLORE | | |
| 041.01.011.001 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 10x20 cm, serie unicolore neutro<br>( Euro dodicivirgolaottantasei ) | mq | 12,86 |
| 041.01.011.002 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 12,5x25 cm, serie unicolore neutro<br>( Euro tredicivirgolaquindici ) | mq | 13,15 |
| 041.01.011.003 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 20x20 cm, serie unicolore neutro<br>( Euro tredicivirgolacinquantasei ) | mq | 13,56 |
| 041.01.011.004 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo formato 20x30 cm, serie unicolore neutro<br>( Euro quattordicivirgolaquarantanove ) | mq | 14,49 |
| 041.01.011.005 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 30x30 cm, serie unicolore neutro<br>( Euro quattordicivirgolasessantanove ) | mq | 14,69 |
| 041.01.011.006 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 40x40 cm, serie unicolore neutro<br>( Euro diciassettevirgolazerotre ) | mq | 17,03 |
| 041.01.011.007 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 60x60 cm, serie unicolore neutro<br>( Euro trentacinquevirgolaottanta ) | mq | 35,80 |
| 041.01.012 | PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, SERIE UNICOLORE MARMORIZZATO | | |
| 041.01.012.001 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 10x20 cm, serie marmorizzata<br>( Euro dodicivirgolaottantasei ) | mq | 12,86 |
| 041.01.012.002 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo formato 12,5x25 cm, serie marmorizzata<br>( Euro tredicivirgolaquindici ) | mq | 13,15 |
| 041.01.013 | PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO SERIE GRANITO | | |
| 041.01.013.001 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 12,5x25 cm, serie granito<br>( Euro tredicivirgolaquindici ) | mq | 13,15 |
| 041.01.013.002 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 20x30 cm, serie granito<br>( Euro quattordicivirgolaquarantanove ) | mq | 14,49 |
| 041.01.013.003 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 30x30 cm, serie granito<br>( Euro quattordicivirgolasessantanove ) | mq | 14,69 |
| 041.01.013.004 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 40x40 cm, serie granito<br>( Euro diciassettevirgolazerotre ) | mq | 17,03 |
| 041.01.013.005 | Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 60x60 cm, serie granito<br>( Euro trentacinquevirgolaottanta ) | mq | 35,80 |
| 041.01.014 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE NORMALE | | |
| 041.01.014.001 | Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, spessore 10 mm, antigelivo, formato 12x24 cm<br>( Euro quattordicivirgolazerotto ) | mq | 14,08 |
| 041.01.014.002 | Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, spessore 10 mm, antigelivo, formato 24x24 cm<br>( Euro diciannovevirgolazerosette ) | mq | 19,07 |
| 041.01.014.003 | Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, spessore 10 mm, antigelivo, formato 32x32 cm<br>( Euro ventiduevirgolasessantacinque ) | mq | 22,65 |
| 041.01.015 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE, SMALTATE | | |
| 041.01.015.001 | Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, smaltate, spessore 10 mm, formato 12x24 cm, antigelivo<br>( Euro quindicivirgolasettantuno ) | mq | 15,71 |
| 041.01.015.002 | Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, smaltate, spessore 10 mm, formato 24x24 cm, antigelivo<br>( Euro ventivirgolaottantuno ) | mq | 20,81 |
| 041.01.015.003 | Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, smaltate, spessore 10 mm, formato 32x32 cm, antigelivo<br>( Euro ventiquattrovirgolasettantanove ) | mq | 24,79 |
| 041.01.016 | PIASTRELLE IN KLINKER D'IMPORTAZIONE, GREZZE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.01.016.001 | Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 10 mm formato 12x24 cm, antigelivo, color cotto<br>( Euro diecivirgolasessantuno ) | mq | 10,61 |
| 041.01.016.002 | Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 10 mm formato 24x24 cm, antigelivo, color cotto<br>( Euro quattordicivirgolaventotto ) | mq | 14,28 |
| 041.01.016.003 | Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 15 mm formato 30x30 cm, antigelivo, colori chiari o fiammati<br>( Euro quarantatrevirgolaventiquattro ) | mq | 43,24 |
| 041.01.016.004 | Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 23 mm formato 12x24 cm, antigelivo, colori chiari o fiammati<br>( Euro cinquantottovirgolaquattordici ) | mq | 58,14 |
| 041.01.017 | PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, SMALTATE | | |
| 041.01.017.001 | Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, spessore 10 mm, smaltate, formato 12x24 cm, antigelivo<br>( Euro ventottovirgolasessantasei ) | mq | 28,66 |
| 041.01.017.002 | Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, spessore 10/11 mm, smaltate, formato 16x24 cm, antigelivo<br>( Euro trentaquattrovirgolazerosette ) | mq | 34,07 |
| 041.01.017.003 | Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, spessore 10/11 mm, smaltate, formato 24x24 cm, antigelivo<br>( Euro trentanovevirgolaquarantasette ) | mq | 39,47 |
| 041.01.018 | BATTISCOPA IN CERAMICA | | |
| 041.01.018.001 | Battiscopa in ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20/8x30 cm<br>( Euro undicivirgolasettantatre ) | m | 11,73 |
| 041.01.018.002 | Battiscopa in ceramica bicottura maiolica, formato 8x20/8x30 cm, colori vari<br>( Euro sedicivirgolaquarantadue ) | m | 16,42 |
| 041.01.019 | BATTISCOPA IN GRES ROSSO | | |
| 041.01.019.001 | Battiscopa in gres rosso, antigelivo, a becco di civetta, formato 10x20 cm<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | m | 2,69 |
| 041.01.020 | BATTISCOPA IN KLINKER | | |
| 041.01.020.001 | Battiscopa in klinker nazionale fiammato, formato 7,3x24x1 cm<br>( Euro trevirgolasettantasette ) | m | 3,77 |
| 041.01.020.002 | Battiscopa in klinker nazionale colore neutro, formato 7,3x24x1 cm, smaltato<br>( Euro cinquevirgolaventuno ) | m | 5,21 |
| 041.01.020.003 | Battiscopa in klinker nazionale a bordo arrotondato, smaltato bianco dimensioni 24x12 cm<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | m | 1,79 |
| 041.01.021 | BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO | | |
| 041.01.021.001 | Battiscopa in gres porcellanato, formato 10x20 cm, monocolore chiaro<br>( Euro quattrovirgolacinquantatre ) | m | 4,53 |
| 041.01.021.002 | Battiscopa in gres porcellanato, formato 10x20 cm, marmorizzato<br>( Euro quattrovirgolacinquantatre ) | m | 4,53 |
| 041.01.021.003 | Battiscopa in gres porcellanato, formato 10x20 cm, granito<br>( Euro quattrovirgolacinquantatre ) | m | 4,53 |
| 041.01.024 | BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA | | |
| 041.01.024.001 | Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x30 cm, effetto spugnato<br>( Euro trevirgolasettantasette ) | m | 3,77 |
| 041.01.024.002 | Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x33 cm, marmorizzato<br>( Euro duevirgolatrentotto ) | m | 2,38 |
| 041.01.024.003 | Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8,5x50 cm, granito<br>( Euro novevirgolacinquantasei ) | m | 9,56 |
| 041.01.024.004 | Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 10x40 cm, marmorizzato<br>( Euro dodicivirgolaventiquattro ) | m | 12,24 |
| 041.01.025 | BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA | | |
| 041.01.025.001 | Battiscopa in ceramica monocottura a pasta rossa, formato 8x30 cm, effetto marmo<br>( Euro duevirgolazerozero ) | m | 2,00 |
| 041.01.025.002 | Battiscopa in ceramica monocottura a pasta rossa, formato 8x33 cm, effetto spugnato<br>( Euro duevirgolazerozero ) | m | 2,00 |
| 041.02 | MATERIALI SINTETICI PER PAVIMENTI | | |
| 041.02.001 | LINOLEUM IN TELI | | |
| 041.02.001.001 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessantasette ) | mq | 13,67 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.02.001.002 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolanovantatre ) | mq | 16,93 |
| 041.02.001.003 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasettantacinque ) | mq | 17,75 |
| 041.02.001.004 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolazerouno ) | mq | 21,01 |
| 041.02.001.006 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolatrenta ) | mq | 15,30 |
| 041.02.001.007 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro ) | mq | 17,54 |
| 041.02.001.008 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 3,2 mm, 3,9 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessantadue ) | mq | 21,62 |
| 041.02.001.009 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 4 mm, 4,7 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaquarantatre ) | mq | 27,43 |
| 041.02.001.010 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolatrentotto ) | mq | 19,38 |
| 041.02.001.011 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessantadue ) | mq | 21,62 |
| 041.02.001.012 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 3,2 mm, 3,9 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolasettanta ) | mq | 25,70 |
| 041.02.001.013 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 4 mm, 4,7 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolacinquantuno ) | mq | 31,51 |
| 041.02.001.015 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2 mm, 2,3 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolacinquantotto ) | mq | 19,58 |
| 041.02.001.016 | Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2,5 mm, 3,5 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolazerouno ) | mq | 21,01 |
| 041.02.001.017 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2 mm, 2,3 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasessantasei ) | mq | 23,66 |
| 041.02.001.018 | Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2,5 mm, 3,5 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolazeronove ) | mq | 25,09 |
| 041.02.002 | LINOLEUM PER PAVIMENTI | | |
| 041.02.002.001 | Linoleum per pavimenti in teli su supporto in tela di juta naturale priva di minio, colori uniti spessore 3,2 mm, 2,5 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaottantacinque ) | mq | 17,85 |
| 041.02.002.002 | Linoleum per pavimenti in teli su supporto in tela di juta naturale priva di minio, colori uniti spessore 4,5 mm, 3,5 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolaventicinque ) | mq | 23,25 |
| 041.02.002.003 | Linoleum per pavimenti in teli su supporto in tela di juta naturale priva di minio, colori uniti spessore 6 mm, 4,5 kg/mq, composto da mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantadue ) | mq | 31,92 |
| 041.02.003 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE | | |
| 041.02.003.001 | Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 2 mm, 3,2 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquarantacinque ) | mq | 12,45 |
| 041.02.003.002 | Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 3 mm, 5,1 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolazerotto ) | mq | 14,08 |
| 041.02.003.003 | Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 4 mm, 6,8 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaottantatre ) | mq | 16,83 |
| 041.02.003.004 | Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 2 mm, 3,2 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolacinquantasei ) | mq | 13,56 |
| 041.02.003.005 | Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 3 mm, 5,1 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolatrenta ) | mq | 15,30 |
| 041.02.003.006 | Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 4 mm, 6,8 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaventisei ) | mq | 18,26 |
| 041.02.003.008 | Gomma sintetica e/o naturale omogenea calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 2 mm, 2,9 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovantanove ) | mq | 14,99 |
| 041.02.003.009 | Gomma sintetica e/o naturale omogenea calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 2 mm, 2,9 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaottantuno ) | mq | 15,81 |
| 041.02.003.010 | Gomma sintetica e/o naturale omogenea pressata e finita a cera, calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaottantacinque ) | mq | 17,85 |
| 041.02.003.011 | Gomma sintetica e/o naturale omogenea pressata e finita a cera, calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolacinquantasette ) | mq | 18,57 |
| 041.02.004 | GOMMA OMOGENEA SINTETICA E/O NATURALE | | |
| 041.02.004.001 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colore nero, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolatrentotto ) | mq | 14,38 |
| 041.02.004.002 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colore nero, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettantanove ) | mq | 14,79 |
| 041.02.004.003 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colore nero, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq,+ addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasessantatre ) | mq | 16,63 |
| 041.02.004.004 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori tenui, di spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mq | 15,40 |
| 041.02.004.005 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori tenui, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | mq | 16,32 |
| 041.02.004.006 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori tenui, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolanovantacinque ) | mq | 17,95 |
| 041.02.004.007 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori accesi, di spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro sedicivirgolasessantatre ) | mq | 16,63 |
| 041.02.004.008 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori accesi, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasessantaquattro ) | mq | 17,64 |
| 041.02.004.009 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori accesi, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaottantanove ) | mq | 19,89 |
| 041.02.004.011 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colore nero, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | mq | 14,90 |
| 041.02.004.012 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colore nero, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolazeronove ) | mq | 15,09 |
| 041.02.004.013 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colore nero, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolatrentaquattro ) | mq | 17,34 |
| 041.02.004.014 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori tenui, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolanovantatre ) | mq | 16,93 |
| 041.02.004.015 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori tenui, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro ) | mq | 17,54 |
| 041.02.004.016 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori tenui, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaottantanove ) | mq | 19,89 |
| 041.02.004.017 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori accesi, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazerocinque ) | mq | 18,05 |
| 041.02.004.018 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori accesi, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolatrentotto ) | mq | 19,38 |
| 041.02.004.019 | Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale), colori accesi, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolatrentuno ) | mq | 21,31 |
| 041.02.005 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE AD USO SPORTIVO | | |
| 041.02.005.001 | Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm, spessore 3 mm, 5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori tenui, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettantanove ) | mq | 14,79 |
| 041.02.005.002 | Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm, spessore 4-4,5 mm, 6,4 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori tenui, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | mq | 16,32 |
| 041.02.005.003 | Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm, spessore 6 mm, 9,5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori tenui, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaventuno ) | mq | 25,29 |
| 041.02.005.004 | Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm, spessore 3 mm, 5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori accesi, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgoladodici ) | mq | 16,12 |
| 041.02.005.005 | Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm, spessore 4-4,5 mm, 6,4 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori accesi, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro ) | mq | 17,54 |
| 041.02.005.006 | Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm, spessore 6 mm, 9,5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori accesi, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaventuno ) | mq | 26,21 |
| 041.02.006 | GOMMA SINTETICA AL POLISOPRENE | | |
| 041.02.006.001 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 4,5 mm, 5,2 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasessantaquattro ) | mq | 17,64 |
| 041.02.006.002 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 6 mm, 6,5 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventiduevirgolacinquantaquattro ) | mq | 22,54 |
| 041.02.006.003 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 8 mm, 8,7 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolanovantacinque ) | mq | 27,95 |
| 041.02.006.004 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 10 mm, 10,2 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolasettantasei ) | mq | 33,76 |
| 041.02.006.005 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 4,5 mm, 5,2 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolazerosette ) | mq | 19,07 |
| 041.02.006.006 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 6 mm, 6,5 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasettantasei ) | mq | 23,76 |
| 041.02.006.007 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 8 mm, 8,7 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolacinquantotto ) | mq | 29,58 |
| 041.02.006.008 | Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 10 mm, 10,2 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaquarantanove ) | mq | 35,49 |
| 041.02.007 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE | | |
| 041.02.007.001 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori uniti di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessantadue ) | mq | 21,62 |
| 041.02.007.002 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessantadue ) | mq | 21,62 |
| 041.02.007.003 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori marmorizzati o variegati di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessantadue ) | mq | 21,62 |
| 041.02.007.005 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione antistatica, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaottanta ) | mq | 35,80 |
| 041.02.007.006 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione elettroconduttiva, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2,5 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaquarantuno ) | mq | 41,41 |
| 041.02.007.007 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione, fonoassorbente, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 4 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquantotto ) | mq | 34,58 |
| 041.02.007.011 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori uniti di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventidue virgolazerotre ) | mq | 22,03 |
| 041.02.007.012 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerotre ) | mq | 22,03 |
| 041.02.007.013 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori marmorizzati o variegati di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerotre ) | mq | 22,03 |
| 041.02.007.015 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione antistatica, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolatrentatre ) | mq | 37,33 |
| 041.02.007.016 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione elettroconduttiva, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2,5 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolaquarantacinque ) | mq | 43,45 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.02.008 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE A BOLLI | | |
| 041.02.008.001 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 4 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colore nero di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasettantasette ) | mq | 28,77 |
| 041.02.008.002 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 5 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colore nero di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolanovantatre ) | mq | 42,93 |
| 041.02.008.003 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 6 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colore nero di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolasessantanove ) | mq | 45,69 |
| 041.02.008.004 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 4 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colori tenui di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolasettantotto ) | mq | 34,78 |
| 041.02.008.005 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 5 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colori tenui di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaquarantuno ) | mq | 46,41 |
| 041.02.008.006 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 6 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colori tenui di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolaquarantasei ) | mq | 49,46 |
| 041.02.008.007 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 4 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colori accesi di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolasettantaquattro ) | mq | 37,74 |
| 041.02.008.008 | Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 5 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di copertura di colori accesi di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolasettantasei ) | mq | 48,76 |
| 041.02.010 | VINILICO IN PVC | | |
| 041.02.010.001 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in lastre 50x50 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, semiflessibile e composto da una mescolanza omogenea di resine viniliche stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantatre ) | mq | 5,93 |
| 041.02.010.002 | Vinilico in PVC (cloruro di plivinile) in lastre 50x50 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile e composto da una mescolanza omogenea di resine viniliche stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolatrentotto ) | mq | 14,38 |
| 041.02.010.003 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in lastre 50x50 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile antistatico e composto da una mescolanza omogenea di resine viniliche stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaventitre ) | mq | 17,23 |
| 041.02.010.005 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in teli di larghezza 150 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile e composto da una mescolanza omogenea di resine viniliche, stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessantasette ) | mq | 13,67 |
| 041.02.010.006 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in teli di larghezza 150 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile antistatico e composto da una mescolanza omogenea di resine viniliche, stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | mq | 16,32 |
| 041.02.011 | VINILICO IN PVC | | |
| 041.02.011.001 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) omogeneo di tipo pressato e tagliato dal blocco, in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con plastificanti, pigmenti coloranti, stabilizzanti addittivi minerali, colori marmorizzati, flessibile, antistatico; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolasessantacinque ) | mq | 48,65 |
| 041.02.011.002 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) omogeneo di tipo pressato e tagliato dal blocco, in lastre 61x61 cm, spessore 3 mm, con plastificanti, pigmenti coloranti, stabilizzanti addittivi minerali, colori marmorizzati, flessibile, antistatico; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgoladiciannove ) | mq | 61,19 |
| 041.02.011.003 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) omogeneo di tipo pressato e tagliato dal blocco, in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | plastificanti, pigmenti coloranti, stabilizzanti addittivi minerali, colori marmorizzati, flessibile, conduttivo; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolacinquantacinque ) | mq | 79,55 |
| 041.02.012 | VINILICO IN PVC ETEROGENEO | | |
| 041.02.012.001 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) di tipo eterogeneo multistrato e flessibile, spessore totale 2,7-3,2 mm, costituito da strato di usura in PVC trasparente con scaglie di vinile colorato 0,5-0,7 mm, supporto in schiuma di PVC (2-3 mm) e strato intermedio stabilizzante in fibra di vetro, superficie liscia o leggermente goffrata, colori e disegni vari, in teli di larghezza 150-200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaventisette ) | mq | 19,27 |
| 041.02.012.002 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) di tipo eterogeneo multistrato e flessibile, spessore totale 4-5 mm, costituito da strato di usura in PVC omogeneo con scaglie di vinile colorato 1,5-2 mm, supporto in schiuma di PVC (2-3 mm) e strato intermedio stabilizzante in fibra di vetro, superficie liscia o leggermente goffrata, colori e disegni vari, in teli di larghezza 150-200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolasessanta ) | mq | 30,60 |
| 041.02.013 | VINILICO IN PVC USO SPORTIVO | | |
| 041.02.013.001 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) ad uso sportivo per interni, di tipo eterogeneo multistrato, spessore totale 2,5 mm, costituito da strato di usura in PVC omogeneo spessore 1-1,5 mm, strato intermedio in lana di vetro 0,5 mm e supporto in PVC espanso spessore 1-4,5 mm, in teli di larghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolatrentaquattro ) | mq | 12,34 |
| 041.02.013.002 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) ad uso sportivo per interni, di tipo eterogeneo multistrato, spessore totale 4,5 mm, costituito da strato di usura in PVC omogeneo spessore 1-1,5 mm, strato intermedio in lana di vetro 0,5 mm e supporto in PVC espanso spessore 1-4,5 mm, in teli di larghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaventidue ) | mq | 16,22 |
| 041.02.013.003 | Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) ad uso sportivo per interni, di tipo eterogeneo multistrato, spessore totale 6 mm, costituito da strato di usura in PVC omogeneo spessore 1-1,5 mm, strato intermedio in lana di vetro 0,5 mm e supporto in PVC espanso spessore 1-4,5 mm, in teli di larghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | mq | 20,30 |
| 041.02.014 | BATTISCOPA IN PVC | | |
| 041.02.014.001 | Battiscopa sintetico in PVC (cloruro di polivinile) estruso, in rotoli, flessibile altezza 10 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantadue ) | m | 1,82 |
| 041.02.014.002 | Battiscopa sintetico in PVC (cloruro di polivinile) estruso, in barre semiflessibile, armato altezza 6-7 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | m | 2,17 |
| 041.03 | MATERIALI IN COTTO | | |
| 041.03.001 | PAVIMENTI IN COTTO IMPRUNETINO | | |
| 041.03.001.001 | Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm, 30x30 cm levigati dopo cottura, per pavimenti<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | mq | 20,40 |
| 041.03.001.002 | Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm, 30x30 cm arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro sedicivirgolasettantatre ) | mq | 16,73 |
| 041.03.001.003 | Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm, 30x30 cm spessore 1,4 cm grezzi a spacco, per pavimenti<br>( Euro quindicivirgolaottantuno ) | mq | 15,81 |
| 041.03.001.004 | Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm levigati dopo cottura, per pavimenti<br>( Euro ventiduevirgolanovantaquattro ) | mq | 22,94 |
| 041.03.001.005 | Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro diciottovirgolaventisei ) | mq | 18,26 |
| 041.03.001.006 | Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm spessore 1,4 cm grezzi a spacco, per pavimenti<br>( Euro diciassettevirgolaquarantaquattro ) | mq | 17,44 |
| 041.03.001.007 | Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm levigati dopo cottura, per pavimenti<br>( Euro quarantunovirgolazeronove ) | mq | 41,00 |
| 041.03.001.008 | Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto ) | mq | 24,48 |
| 041.03.001.009 | Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm grezzi a spacco, per pavimenti<br>( Euro ventiduevirgolaventidici ) | mq | 22,13 |
| 041.03.001.010 | Listelli in cotto dell'Impruneta 7x28 cm, 9x36 cm levigati dopo cottura, per pavimenti<br>( Euro trentaduevirgolacinquantaquattro ) | mq | 32,54 |
| 041.03.001.011 | Listelli in cotto dell'Impruneta 7x28 cm, 9x36 cm arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro sedicivirgolaventidue ) | mq | 16,22 |
| 041.03.001.012 | Rettangoli in cotto dell'Impruneta 14x28 cm, 18x36 cm levigati dopo cottura, per pavimenti<br>( Euro ventivirgolazeronove ) | mq | 20,09 |
| 041.03.001.013 | Rettangoli in cotto dell'Impruneta 14x28 cm, 18x36 cm arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro diciassettevirgolasessantaquattro ) | mq | 17,64 |
| 041.03.001.014 | Rettangoli in cotto dell'Impruneta 14x28 cm, 18x36cm grezzi a spacco, per pavimenti<br>( Euro novevirgolatrentadue ) | mq | 9,32 |
| 041.03.001.015 | Esagoni in cotto dell'Impruneta lato 15 arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasette ) | mq | 44,47 |
| 041.03.001.016 | Ottagoni in cotto dell'Impruneta 40x40 cm + tozzetto 10x10 cm, per pavimenti<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventisette ) | mq | 44,27 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.03.001.017 | Ottagoni in cotto dell'Impruneta 30x30 cm + tozzetto 12,5x12,5 cm, per pavimenti<br>( Euro ventottovirgolaquarantasei ) | mq | 28,46 |
| 041.03.001.018 | Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm con esagoni (stile 1300) arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro venticinquevirgolacinquanta ) | mq | 25,50 |
| 041.03.001.019 | Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm con esagoni (stile 1300) arrotati da crudo, per pavimenti<br>( Euro venticinquevirgolasettanta ) | mq | 25,70 |
| 041.03.001.025 | Quadri in cotto dell'Impruneta a basso spessore (14 mm), 14x28 cm, arrotati da crudo, a spacco, per pavimenti<br>( Euro quindicivirgolanovantuno ) | mq | 15,91 |
| 041.03.001.026 | Quadri in cotto dell'Impruneta a basso spessore (14 mm), 30x30 cm, arrotati da crudo, a spacco, per pavimenti<br>( Euro sedicivirgolanovantatre ) | mq | 16,93 |
| 041.03.001.027 | Quadri in cotto dell'Impruneta 30x30 cm levigati, lucidi e rettificati, per pavimenti<br>( Euro ventiduevirgolatrentaquattro ) | mq | 22,34 |
| 041.03.001.028 | Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm levigati lucidi e rettificati, per pavimenti<br>( Euro ventiquattrovirgoladiciassette ) | mq | 24,17 |
| 041.03.002 | ELEMENTI IN COTTO IMPRUNETINO PER SCALE | | |
| 041.03.002.001 | Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x34x2,5 cm arrotati rustici, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaquarantatre ) | m | 27,43 |
| 041.03.002.002 | Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x34x1,2/1,4 cm arrotati rustici, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolasessantaquattro ) | m | 32,64 |
| 041.03.002.003 | Elementi angolari in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 34x34x1,5 cm arrotati rustici, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolazerouno ) | cad | 21,01 |
| 041.03.002.007 | Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x34x2,5 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolaquarantacinque ) | m | 43,45 |
| 041.03.002.008 | Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x34x2,5 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolaquarantadue ) | m | 47,42 |
| 041.03.002.009 | Elementi angolari in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 33x33x2,5 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaventitre ) | cad | 32,23 |
| 041.03.002.011 | Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x33x1,8 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | cad | 6,33 |
| 041.03.002.012 | Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x33x1,8 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasettantacinque ) | cad | 7,75 |
| 041.03.002.013 | Elementi angolari in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 33x30x2 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasettantatre ) | cad | 16,73 |
| 041.03.002.017 | Elementi fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x35x3,3 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerotre ) | cad | 22,03 |
| 041.03.002.018 | Elementi angolari fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 35x35x3,3 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolatrentuno ) | cad | 31,31 |
| 041.03.002.021 | Elementi fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x35x2,7 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovantacinque ) | cad | 12,95 |
| 041.03.002.022 | Elementi fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x35x2,7 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolanovantuno ) | cad | 15,91 |
| 041.03.002.023 | Elementi angolari fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 35x35x2,7 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolaquarantanta ) | cad | 30,40 |
| 041.03.002.027 | Colonnina in cotto dell' Impruneta, altezza 65 cm circa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolasettantacinque ) | cad | 43,75 |
| 041.03.002.031 | Battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto dell'Impruneta per scalini, per terminale destro o sinistro, dimensioni 19x42x1,2/1,4 cm, arrotato da crudo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantasei ) | cad | 13,46 |
| 041.03.002.035 | Elementi per alzata in cotto dell'Impruneta, per scalini, dimensione 14x25x1,2/1,4 cm arrotati, rustici; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaquarantasei ) | mq | 21,46 |
| 041.03.002.036 | Elementi per alzata in cotto dell'Impruneta, per scalini, dimensione 14x25x1,2/1,4 cm arrotati, rustici, levigati; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolasessantasei ) | mq | 36,66 |
| 041.03.002.041 | Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 10 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgoladiciassette ) | m | 10,17 |
| 041.03.002.042 | Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 16 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasessantacinque ) | m | 12,65 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.03.002.043 | Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 21 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | m | 14,90 |
| 041.03.002.044 | Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 26 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolazerouno ) | m | 16,01 |
| 041.03.003 | BATTISCOPA IN COTTO IMPRUNETINO | | |
| 041.03.003.001 | Battiscopa in cotto dell'Impruneta, arrotato da crudo, a spacco, dimensioni cm 8x36 spessore 1,2/1,4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantacinque ) | m | 5,95 |
| 041.03.003.002 | Battiscopa in cotto dell'Impruneta, levigato, dimensioni cm 8x36 spessore 1,2/1,4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolacinquantacinque ) | m | 14,55 |
| 041.03.003.003 | Battiscopa in cotto dell'Impruneta, arrotato, rustico, a spacco, dimensioni 9x30x1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantanove ) | m | 4,99 |
| 041.03.003.011 | Battiscopa fatto a mano, in cotto dell'Impruneta, dimensioni cm 8x30 spessore 2,1 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaventicinque ) | m | 17,25 |
| 041.03.003.012 | Battiscopa fatto a mano, in cotto dell'Impruneta, dimensioni 7x28 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantacinque ) | m | 10,55 |
| 041.03.008 | PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA FATTI A MANO | | |
| 041.03.008.002 | Quadri in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 25x25x2,8 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolaventidue ) | mq | 62,22 |
| 041.03.008.003 | Quadri in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 30x30x2,8 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolaquindici ) | mq | 59,15 |
| 041.03.008.004 | Quadri in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 40x40x4 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolaquarantatre ) | mq | 73,43 |
| 041.03.008.006 | Rettangoli in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 14x28x2,8 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolaventisei ) | mq | 64,26 |
| 041.03.008.008 | Listello in cotto dell'Impruneta, dimensioni 26x6x6 cm, fatto a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquindici ) | cad | 2,15 |
| 041.03.010 | PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA | | |
| 041.03.010.001 | Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, spessore 2,5, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantacinque ) | mq | 8,95 |
| 041.03.010.002 | Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, spessore 2,5, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessantuno ) | mq | 10,61 |
| 041.03.010.003 | Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, a basso spessore, 1,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantacinque ) | mq | 8,95 |
| 041.03.010.004 | Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, a basso spessore, 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantuno ) | mq | 10,51 |
| 041.03.010.005 | Quadri in cotto, dimensioni 40x40 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaottantasei ) | mq | 12,86 |
| 041.03.010.006 | Quadri in cotto, dimensioni 40x40 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaventidue ) | mq | 16,22 |
| 041.03.010.007 | Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasedici ) | mq | 7,16 |
| 041.03.010.008 | Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantuno ) | mq | 10,51 |
| 041.03.010.009 | Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, a basso spessore, 1,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasedici ) | mq | 7,16 |
| 041.03.010.010 | Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, a basso spessore, 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantuno ) | mq | 10,51 |
| 041.03.010.012 | Listelli in cotto, dimensioni 7,5x30 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantanove ) | mq | 9,79 |
| 041.03.010.013 | Listelli in cotto, dimensioni 7,5x30 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro dodicivirgolaquattordici ) | mq | 12,14 |
| 041.03.010.014 | Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantanove ) | mq | 9,79 |
| 041.03.010.015 | Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquattordici ) | mq | 12,14 |
| 041.03.010.016 | Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 1,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantanove ) | mq | 9,79 |
| 041.03.010.017 | Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquattordici ) | mq | 12,14 |
| 041.03.010.018 | Esagoni in cotto, dimensioni lato 14,2 cm o 17 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolatredici ) | mq | 17,13 |
| 041.03.010.019 | Ottagoni in cotto, dimensioni lato 12,5 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | mq | 20,90 |
| 041.03.010.020 | Quadrelli in cotto, dimensioni lato 12,5 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolatredici ) | mq | 22,13 |
| 041.03.011 | ELEMENTI IN COTTO | | |
| 041.03.011.001 | Elementi per scalino in cotto, a spacco, dimensioni 25x35 cm, spessore 2,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgoladiciannove ) | m | 25,19 |
| 041.03.011.002 | Elementi per scalino in cotto, arrotato da crudo, dimensioni 25x25 cm, spessore 2,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgoladieci ) | m | 31,10 |
| 041.03.011.003 | Elementi per scalino in cotto, rustico, dimensioni 25x35 cm, a basso spessore, 1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgoladiciannove ) | m | 25,19 |
| 041.03.011.004 | Elementi per scalino in cotto, arrotato da crudo, dimensioni 25x35 cm, spessore 1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgoladieci ) | m | 31,10 |
| 041.03.011.006 | Elemento angolare in cotto per scalino, dimensioni 35x35 cm, spessore 2,2 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolatredici ) | cad | 27,13 |
| 041.03.011.007 | Elemento angolare in cotto per scalino, arrotato da crudo, dimensioni 35x35 cm, a basso spessore 1,8 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolazeroquattro ) | cad | 33,04 |
| 041.03.011.011 | Elemento per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 25x35 cm, spessore 3,7 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolatrentasei ) | cad | 18,36 |
| 041.03.011.013 | Elemento angolare per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 35x35 cm, spessore 3,7 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaquarantasette ) | cad | 29,47 |
| 041.03.011.014 | Elemento per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 17x34 cm, spessore 4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaottantasei ) | cad | 12,86 |
| 041.03.011.015 | Elemento per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 35x17 cm, spessore 4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgoladodici ) | cad | 16,12 |
| 041.03.011.016 | Elemento angolare per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 19x35 cm, spessore 4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaventuno ) | cad | 21,21 |
| 041.03.011.021 | Battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, per terminale destro o sinistro, dimensioni 43x18x1 cm, arrotato da crudo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolatrentotto ) | cad | 14,38 |
| 041.03.011.022 | Battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, fatto a mano, per terminale destro o sinistro, dimensioni 43x18x1 cm, arrotato da crudo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaottantacinque ) | cad | 17,85 |
| 041.03.011.024 | Elementi per alzata in cotto, per scalini rustici, a spacco, dimensioni 25x12x1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantotto ) | m | 3,88 |
| 041.03.011.025 | Elementi per alzata in cotto, arrotati, per scalini rustici, a spacco, dimensioni 25x12x1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantanove ) | m | 4,49 |
| 041.03.011.031 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto, per spessore di muro 10 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventiquattro ) | m | 5,24 |
| 041.03.011.032 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto, per spessore di muro 15 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantasei ) | m | 5,96 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.03.011.033 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto per spessore di muro 20 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentuno ) | m | 7,31 |
| 041.03.011.034 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto per spessore di muro 25 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantasette ) | m | 8,57 |
| 041.03.011.035 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto per spessore di muro 30 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasedici ) | m | 10,16 |
| 041.03.011.036 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo, per spessore di muro 10 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantasette ) | m | 6,87 |
| 041.03.011.037 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo, per spessore di muro 15 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgoladiciannove ) | m | 8,19 |
| 041.03.011.038 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotatao da crudo per spessore di muro 20 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolacinquantadue ) | m | 9,52 |
| 041.03.011.039 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo per spessore di muro 25 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantuno ) | m | 10,51 |
| 041.03.011.040 | Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo, per spessore di muro 30 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottantatre ) | m | 11,83 |
| 041.03.012 | BATTISCOPA IN COTTO : | | |
| 041.03.012.001 | Battiscopa in cotto rustico dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantaquattro ) | m | 5,64 |
| 041.03.012.002 | Battiscopa in cotto rustico, arrotato da crudo, dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentaquattro ) | m | 7,34 |
| 041.03.012.005 | Battiscopa in cotto rustico 8x40 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasedici ) | m | 6,16 |
| 041.03.012.008 | Battiscopa in cotto rustico fatto a mano, dimensioni 8x33 cm spessore 1,8 cm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolatrentacinque ) | m | 19,35 |
| 041.03.012.010 | Battiscopa in cotto rustico fatto a mano, dimensioni 8x29 cm spessore 2 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantacinque ) | m | 4,75 |
| 041.03.013 | PAVIMENTI IN COTTO FATTI A MANO: | | |
| 041.03.013.001 | Campigiane in cotto 15x30 cm spessore 2 cm, 14x28 cm spessore2 cm, 18x36 spessore 2,7 cm fatte a mano<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerosei ) | mq | 44,06 |
| 041.03.013.002 | Quadri in cotto 20x20 spessore 2,3 cm, 25x25 cm spessore 2,5 cm, 30x30 cm spessore 2,5 fatti a mano<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasette ) | mq | 44,47 |
| 041.03.013.003 | Quadri in cotto 40x40 cm spessore 3 cm fatti a mano<br>( Euro cinquantottovirgolaquattordici ) | mq | 58,14 |
| 041.03.013.005 | Tozzetti in cotto 10x10 cm spessore 2,5 cm fatti a mano<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 041.03.013.006 | Tozzetti in cotto 15x15 cm spessore 6 cm fatti a mano<br>( Euro duevirgolatrentasei ) | cad | 2,36 |
| 041.04 | MOQUETTES | | |
| 041.04.001 | MOQUETTES IN VELLUTO IN PURA LANA VERGINE | | |
| 041.04.001.001 | Moquette in velluto in pura lana vergine, tessitura Wilton, rovescio juta n. punti 96.000 per mq, spessore mm 8<br>( Euro settantavirgolatrentotto ) | mq | 70,38 |
| 041.04.002 | MOQUETTES IN VELLUTO NAYLON | | |
| 041.04.002.001 | Moquette in velluto naylon, tessitura Tufted, rovescio gomma, n. punti 128.000 per mq, spessore mm 9<br>( Euro ventiseivirgolasessantadue ) | mq | 26,62 |
| 041.04.003 | MOQUETTES IN BOUCLE' NAYLON | | |
| 041.04.003.001 | Moquettes in boucle' naylon, tessitura Tufted, rovescio tela antistatica, n. punti 200.000 per mq , spessore mm 6<br>( Euro quarantaseivirgolacinquantuno ) | mq | 46,51 |
| 041.04.004 | MOQUETTES BOUCLE' NAYLON | | |
| 041.04.004.001 | Moquettes in boucle' naylon, tessitura Tufted, rovescio gomma, n. punti 78.000 per mq, spessore mm 8,5 | mq | |
| 041.05 | PAVIMENTI IN LEGNO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.05.001 | LISTELLI IN LEGNO PER PAVIMENTI | | |
| 041.05.001.001 | Listelli in rovere slavonia massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolacinquantadue ) | mq | 36,52 |
| 041.05.001.002 | Listelli in rovere slavonia massello, prima scelta commerciale, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolasessantotto ) | mq | 29,68 |
| 041.05.001.003 | Listelli in teak siam massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolanovantadue ) | mq | 41,92 |
| 041.05.001.004 | Listelli in afrormosia massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 041.05.001.005 | Listelli in iroko massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolasessanta ) | mq | 25,60 |
| 041.05.002 | QUADRI A MOSAICO IN LEGNO | | |
| 041.05.002.001 | Quadri a mosaico in rovere slavonia, prima scelta, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolatrentadue ) | mq | 26,32 |
| 041.05.002.002 | Quadri a mosaico in rovere slavonia, prima scelta commerciale, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaventuno ) | mq | 21,21 |
| 041.05.002.003 | Quadri a mosaico in teak siam, prima scelta, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolatrentasette ) | mq | 29,37 |
| 041.05.002.004 | Quadri a mosaico in afrormosia, prima scelta, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 041.05.003 | LISTONI PER PAVIMENTI | | |
| 041.05.003.001 | Listoni in rovere slavonia, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantasettevirgolasettantuno ) | mq | 87,71 |
| 041.05.003.002 | Listoni in iroko, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolanovantuno ) | mq | 51,91 |
| 041.05.003.003 | Listoni in teak siam, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantasettevirgolanovantuno ) | mq | 97,91 |
| 041.05.003.004 | Listoni in noce afrormosia, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 041.05.004 | PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA INCOLLARE | | |
| 041.05.004.001 | Prefinito da incollare mosaico in frassino per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 041.05.004.002 | Prefinito da incollare mosaico in rovere slavonia, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 041.05.004.003 | Prefinito da incollare listoncini in afrormosia per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 041.05.004.004 | Prefinito da incollare listoncini in rovere slavonia, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantatrevirgolaquarantacinque ) | mq | 93,85 |
| 041.05.004.005 | Prefinito da incollare listoncini in teak siam, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolatrenta ) | mq | 117,30 |
| 041.05.004.006 | Prefinito da incollare listoncini in noce afrormosia, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | mq | |
| 041.05.005 | PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE | | |
| 041.05.005.001 | Prefinito da appoggiare in faggio dimensioni 20x220 cm, per pavimento spessore 1,4 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | mq | 102,00 |
| 041.05.005.002 | Prefinito da appoggiare in rovere prima scelta dimensioni 20x220 cm, per pavimento spessore 1,4 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventunovirgolatrentotto ) | mq | 121,38 |
| 041.05.006 | PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE | | |
| 041.05.006.001 | Prefinito da appoggiare in rovere prima scelta dimensioni 20x220 cm, per pavimento spessore 1,2 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolaquarantatre ) | mq | 47,43 |
| 041.05.007 | ZOCCOLINI BATTISCOPA IN LEGNO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.05.007.001 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo, in tanganica con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentanove ) | m | 2,39 |
| 041.05.007.002 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in tanganica liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeronove ) | m | 1,09 |
| 041.05.007.003 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in ramin con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladieci ) | m | 2,10 |
| 041.05.007.004 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in ramin liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovanta ) | m | 1,90 |
| 041.05.007.005 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in pino con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantadue ) | m | 2,92 |
| 041.05.007.006 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in pino liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovanta ) | m | 1,90 |
| 041.05.007.007 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in rovere con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantacinque ) | m | 4,65 |
| 041.05.007.008 | Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in rovere liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquaranta ) | m | 4,40 |
| 041.05.007.009 | Sovrapprezzo per verniciatura agli zoccolini battiscopa in legno<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | m | 0,52 |
| 041.06 | MATERIALE IN LEGANTE CEMENTIZIO PER PAVIMENTI | | |
| 041.06.001 | ESAGONI E QUADRI IN CEMENTO LEVIGATO | | |
| 041.06.001.001 | Mattonelle in cemento colorate e con polveri di marmo monocolori levigate, quadrate od esagonali formato 20x20 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaottantasei ) | mq | 33,86 |
| 041.06.001.002 | Mattonelle in cemento colorate e con polveri di marmo monocolori levigate, quadrate od esagonali formato 25x25 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolaventisette ) | mq | 65,27 |
| 041.06.002 | MATTONELLE IN CEMENTO, GRANIGLIA E BRECCINO PER PAVIMENTI | | |
| 041.06.002.001 | Mattonelle in cemento con breccino di marmo e graniglia di marmo (graniglia diametro 2-10 mm) levigate, quadrate formato 20x20 cm, spessore 2 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaottantacinque ) | mq | 17,85 |
| 041.06.002.002 | Mattonelle in cemento con breccino di marmo e graniglia di marmo (graniglia diametro 10-25 mm) levigate, quadrate formato 25x25 cm, spessore 2,3 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciottovirgolatrentasei ) | mq | 18,36 |
| 041.06.002.003 | Mattonelle in cemento con breccino di marmo e graniglia di marmo (graniglia diametro 25-35 mm) levigate, quadrate formato 30x30 cm, spessore 3 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventivirgolaottantuno ) | mq | 20,81 |
| 041.06.006 | MATTONELLE CON BRECCIA ALLA PALLADIANA | | |
| 041.06.006.001 | Mattonelle in cemento bianco con breccia alla "palladiana" o con lastrine di marmi correnti a pezzatura varia con spessore massimo 12-20 mm, quadrate formato 40x40 cm spessore 3,5 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolasessantasette ) | mq | 49,67 |
| 041.06.010 | MATTONELLE COLORATE E CON GRANIGLIA FINE | | |
| 041.06.010.001 | Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) colorate monocromatiche, levigate quadrate od esagonali formato 20x20 cm spessore 2 cm o 25x25 cm spessore 2,3 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaundici ) | mq | 32,13 |
| 041.06.010.002 | Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) colorate monocromatiche, levigate quadrate od esagonali formato 30x30 cm spessore 3, fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaundici ) | mq | 36,11 |
| 041.06.010.003 | Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) colorate monocromatiche, levigate quadrate od esagonali formato 40x40 cm spessore 3,5 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolazerodue ) | mq | 37,02 |
| 041.06.010.005 | Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) con disegni multicolori, levigate formato 10x20 o 20x20 cm, spessore 2 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolaventiquattro ) | cad | 9,24 |
| 041.06.010.006 | Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) con disegni multicolori, levigate formato 40x40 cm, spessore 3,5 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolazerodue ) | mq | 52,02 |
| 041.07 | PAVIMENTI IN MARMO E PIETRE | | |
| 041.07.001 | MARMI - GRANITI - PIETRE (V | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 041.08 | MATERIALI PER POSA PAVIMENTI | | |
| 041.08.001 | MALTE DI ALLETTAMENTO (V | | |
| 041.08.002 | LETTO DI SABBIA E CEMENTO(V | | |
| 041.08.003 | COLLANTI PER PAVIMENTI | | |
| 041.08.003.001 | Collante per ceramica, gres o simili per interni ed esterni, grigio, a base cementizia, per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentotto ) | kg | 0,38 |
| 041.08.003.002 | Collante per ceramica, gres o simili per interni ed esterni, bianco, a base cementizia, per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | kg | 0,41 |
| 041.08.003.005 | Collante per ceramica, gres o simili per interni ed esterni, a base di resine sintetiche, per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | kg | 0,85 |
| 041.08.004 | ADESIVI PER PAVIMENTI SINTETICI | | |
| 041.08.004.001 | Adesivo neoprenico per pavimenti in gomma, PVC e sintetici sportivi, per interni in confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventi ) | kg | 6,20 |
| 041.08.004.002 | Adesivo poliuretanico a due componenti, per esterno o sottofondi di asfalto, per pavimenti sintetici, gomma o PVC, confezione da 10 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantasei ) | kg | 5,66 |
| 041.08.004.003 | Adesivo conduttivo poliuretanico bicomponente per pavimenti conduttivi in PVC o gomma, confezione da 5 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasessantacinque ) | kg | 12,65 |
| 041.08.005 | ADESIVI PER MOQUETTES E FELTRI | | |
| 041.08.005.001 | Adesivo acrilico in dispersione acquosa per pavimenti in moquettes agugliate, feltri con supporti in gomma espansa, poliuretano o PVC, confezione da 20 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantasei ) | kg | 2,66 |
| 041.08.005.002 | Adesivo a base di resine sintetiche in alcool per pavimenti in moquettes agugliate e feltri con supporto in gomma espansa o poliuretano, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantaquattro ) | kg | 2,54 |
| 041.08.005.003 | Nastro biadesivo con supporto in PVC plastificato per incollaggio pavimenti in moquettes o feltri, in rotoli di 25 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | m | 0,42 |
| 041.08.006 | ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO | | |
| 041.08.006.001 | Adesivo vinilico in dispersione acquosa per pavimenti e rivestimenti in legno o lamellari, confezione da 20 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessanta ) | kg | 1,60 |
| 041.08.007 | COLLANTI PER MARMI E PIETRE | | |
| 041.08.007.001 | Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, grigio, a base cementizia, resine sintetiche e sabbia per spessori da 3 a 20 mm, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | kg | 0,62 |
| 041.08.007.002 | Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, bianco, a base cementizia, resine sintetiche e sabbia per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | kg | 0,72 |
| 041.08.007.005 | Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, bicomponente: A) leganti in polvere e sabbia, sacco da 25 kg; B) lattice sintetico, tanica da 5,5 kg; grigio a presa rapida per spessori fino a 10 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | kg | 0,68 |
| 041.08.007.006 | Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, bicomponente: A) leganti in polvere e sabbia, sacco da 25 kg; B) lattice sintetico, tanica da 5,5 kg; bianco a presa rapida per spessori fino a 10 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | kg | 0,94 |
| 041.08.010 | MATERIALI PER TRATTAMENTI E/O PULIZIA | | |
| 041.08.010.001 | Acido cloridrico in confezione da 5 l<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | l | 0,68 |
| 041.08.010.002 | Acido tamponato in confezione da 5 l<br>( Euro duevirgolatrentaquattro ) | l | 2,34 |
| 041.10 | ELEMENTI PER VESPAI | | |
| 041.10.001 | CASSERI IN POLIPROPILENE RICICLATO | | |
| 041.10.001.001 | Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 8 - 12 - 13 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quattordicivirgolaottantaquattro ) | mq | 14,84 |
| 041.10.001.003 | Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 16 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | mq | 15,48 |
| 041.10.001.005 | Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 20 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatredici ) | mq | 16,13 |
| 041.10.001.007 | Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 26 - 27 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasettantotto ) | mq | 16,78 |
| 041.10.001.009 | Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 35 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaottantaquattro ) | mq | 18,84 |
| 041.10.001.011 | Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 45 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolatrentacinque ) | mq | 19,35 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 043 | MATERIALI PER RIVESTIMENTI | | |
| 043.01 | RIVESTIMENTI IN CARTA | | |
| 043.01.001 | CARTE GOFFRATE PER PARATI | | |
| 043.01.001.001 | Carta goffrata lavabile, dimensioni rotolo 10x0,50 m, varie grammature, per parati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentasette ) | mq | 3,37 |
| 043.01.001.002 | Carta goffrata lavabile, duplex, dimensioni rotolo 10x0,50 m, varie grammature, per parati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantotto ) | mq | 4,48 |
| 043.02 | RIVESTIMENTI VINILICI E PLASTICI | | |
| 043.02.001 | VINILI SU CARTA PER PARATI | | |
| 043.02.001.001 | Vinile su carta spessore normale, dimensioni rotolo 10x0,50 m, per parati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantasette ) | mq | 4,67 |
| 043.02.001.002 | Vinile espanso, ad alto spessore su carta, dimensioni rotolo 10x0,50 m, per parati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantadue ) | mq | 5,92 |
| 043.02.002 | VINILI OMOGENEI PER PARATI | | |
| 043.02.002.001 | Vinile omogeneo su puro cotone inifiammabile antimicrobico per parati, in rotoli con telo di altezza 140 cm, peso g/mq 630; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessanta ) | mq | 10,60 |
| 043.02.002.002 | Vinile omogeneo su puro cotone inifiammabile antimicrobico per parati, in rotoli con telo di altezza 140 cm, peso g/mq 870; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | mq | 12,50 |
| 043.02.002.003 | Vinile omogeneo su puro cotone inifiammabile antimicrobico per parati, in rotoli con telo di altezza 140 cm, peso gr/mq 1050; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | mq | 16,30 |
| 043.02.003 | P.V.C. PER PARATI | | |
| 043.02.003.001 | PVC calandrato omogeneo, difficilmente infiammabile, liscio, per parati, in teli di altezza 150 cm, spessore 1 mm, peso 1800 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantatre ) | mq | 6,73 |
| 043.02.003.002 | PVC multistrato con superifcie in PVC puro trasparente omogeneo, difficilmente infiammabile, liscio, per parati, in teli di altezza 150 cm, spessore 1 mm, peso 1600 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasettanta ) | mq | 11,70 |
| 043.02.003.003 | PVC multistrato con superifcie in PVC puro trasparente omogeneo, difficilmente infiammabile, liscio, per parati, in teli di altezza 150 cm, spessore 1,5 mm, peso 2000 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettanta ) | mq | 14,70 |
| 043.02.003.005 | PVC espanso, senza supporto, liscio, in teli di altezza 150 cm, spessore 1,8 mm, peso 650 g/mq, ignifugo classe 1 per supporto parati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquanta ) | mq | 8,50 |
| 043.02.004 | PERLINE IN PLASTICA PER RIVESTIMENTI | | |
| 043.02.004.001 | Perline in plastica estrusa, con struttura scatolare, spessore 10 mm, passo finito 200/400, lunghezza max 6,00 m per rivestimenti; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | mq | 15,20 |
| 043.02.005 | CORNICI PER PERLINATI IN PLASTICA | | |
| 043.02.005.001 | Profilo di inizio o terminale per perlinati in plastica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | m | 1,58 |
| 043.02.005.002 | Profilo d'angolo o di spigolo per perlinati in plastica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | cad | 2,61 |
| 043.03 | RIVESTIMENTI TESSILI | | |
| 043.03.001 | RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI SINTETICI | | |
| 043.03.001.001 | Rivestimento tessile in fili sintetici incollati su supporto di carta ignifuga, peso da 200 a 300 g/mq, in rotoli da 50x1 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantasei ) | mq | 8,56 |
| 043.03.002 | RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI NATURALI | | |
| 043.03.002.001 | Rivestimento tessile in fili naturali incollati su supporto di carta ignifuga, peso da 300 a 350 g/mq, in rotoli da 50x0,90 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mq | 15,40 |
| 043.04 | RIVESTIMENTI IN TESSUTO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 043.04.001 | RIVESTIMENTI IN TESSUTI NATURALI | | |
| 043.04.001.001 | Rivestimento in tessuti naturali su supporto di carta, dimensioni rotolo 50x1 m, peso medio 450 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolacinquanta ) | mq | 36,50 |
| 043.04.001.002 | Rivestimento in tessuti naturali su supporto di carta ignifuga, dimensioni rotolo 50x1 m, peso medio 450 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolasettanta ) | mq | 41,70 |
| 043.04.002 | RIVESTIMENTI IN TESSUTI SINTETICI | | |
| 043.04.002.001 | Rivestimento modacrilico (tessuto sintetico) su supporto di carta, peso 400 g/mq, in rotoli 50x1 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolaquaranta ) | mq | 31,40 |
| 043.04.002.002 | Rivestimento modacrilico (tessuto sintetico) su supporto di carta ignifuga, peso 400 g/mq, in rotoli 50x1 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolasettanta ) | mq | 35,70 |
| 043.05 | RIVESTIMENTI IN AGUGLIATO | | |
| 043.05.001 | FELTRI PER RIVESTIMENTI IN FIBRE SINTETICHE | | |
| 043.05.001.001 | Feltro per rivestimenti in fibre sintetiche su supporto in carta tinta unita dimensioni rotolo 50x1,5-2 m, spessore 2 mm, peso 400 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantacinque ) | mq | 4,55 |
| 043.06 | RIVESTIMENTI IN FIBRE NATURALI | | |
| 043.06.001 | RIVESTIMENTI IN JUTA E PAGLIA | | |
| 043.06.001.001 | Rivestimento in juta su supporto in carta, dimensioni rotolo 9,2x0,92 m, peso medio 560 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | mq | 15,00 |
| 043.06.001.002 | Rivestimento in paglia su supporto in carta, dimensioni rotolo 9,2x0,92 m, peso medio 560 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolacinquanta ) | mq | 19,50 |
| 043.07 | RIVESTIMENTI CERAMICI | | |
| 043.07.001 | PIASTRELLE A PASTA BIANCA | | |
| 043.07.001.001 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 10x10 cm<br>( Euro sedicivirgolazerozero ) | mq | 16,00 |
| 043.07.001.002 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 15x15 cm<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | mq | 12,40 |
| 043.07.001.003 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 15x20 cm<br>( Euro undicivirgolacinquanta ) | mq | 11,50 |
| 043.07.001.004 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 20x20 cm<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | mq | 17,10 |
| 043.07.001.005 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 20x25 cm<br>( Euro undicivirgolaventi ) | mq | 11,20 |
| 043.07.001.007 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, colore unito, dimensioni 25x37,5 cm<br>( Euro tredicivirgolacinquanta ) | mq | 13,50 |
| 043.07.001.010 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, colore unito, dimensioni 33,3x44 cm<br>( Euro ventunovirgolaquaranta ) | mq | 21,40 |
| 043.07.001.025 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate bicolore, dimensioni 20x25 cm<br>( Euro trevirgolanovantasette ) | cad | 3,97 |
| 043.07.001.030 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate bicolore, dimensioni 33,3x44 cm<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | mq | 23,10 |
| 043.07.001.031 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori, fascia o angolo, dimensioni 10x10 cm<br>( Euro duevirgolazerosette ) | cad | 2,07 |
| 043.07.001.034 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori, dimensioni 20x20 cm<br>( Euro duevirgolanovantasette ) | cad | 2,97 |
| 043.07.001.052 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori a rilievo, dimensioni 15x15 cm<br>( Euro cinquevirgolaventiquattro ) | cad | 5,24 |
| 043.07.001.053 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori a rilievo, fascia, dimensioni 15x20 cm<br>( Euro quattrovirgolaquarantasei ) | cad | 4,46 |
| 043.07.001.057 | Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori a rilievo, dimensioni 25x37,5 cm<br>( Euro ottovirgolasessanta ) | cad | 8,60 |
| 043.07.002 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10 | | |
| 043.07.002.001 | Piastrelle a pasta rossa, in monocottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 10x10<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | mq | 18,00 |
| 043.07.002.002 | Piastrele a pasta rossa, in monocottura, decorate multicolori dimensioni cm 10x10 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duevirgolaventinove ) | cad | 2,29 |
| 043.07.003 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15 | | |
| 043.07.003.001 | Piastrelle a pasta rossa, in monocottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 15x15<br>( Euro tredicivirgolacinquanta ) | mq | 13,50 |
| 043.07.003.002 | Piastrelle a pasta rossa in monocottura, decorate multicolori, dimensioni cm 15x15<br>( Euro duevirgolaottantasei ) | cad | 2,86 |
| 043.07.004 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20 | | |
| 043.07.004.001 | Piastrelle a pasta rossa , in monocottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 20x20<br>( Euro settevirgolaventuno ) | mq | 7,21 |
| 043.07.004.002 | Piastrelle a pasta rossa, in monocottura, decorate multicolori dimensioni cm 20x20<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | cad | 1,39 |
| 043.07.005 | PIASTRELLA A PASTA BIANCA 15 | | |
| 043.07.005.001 | Piastrelle a pasta bianca d'importazione, in bicottura, colore unito dimensioni cm 15x15<br>( Euro quarantavirgolazerozero ) | mq | 40,00 |
| 043.07.005.002 | Piastrelle a pasta bianca d'importazione, in bicottura, decorate multicolori, dimensioni cm 15x15<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | cad | 3,55 |
| 043.07.006 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15 | | |
| 043.07.006.001 | Piastrelle a pasta rossa in bicottura, maiolicate, colore unito, dimensioni 20x20 cm<br>( Euro venticinquevirgolaventi ) | mq | 25,20 |
| 043.07.006.002 | Piastrelle a pasta rossa in bicottura, maiolicate, decori semplici a mano, dimensioni 20x20 cm<br>( Euro duevirgolaquindici ) | cad | 2,15 |
| 043.07.006.003 | Piastrelle a pasta rossa in bicottura, maiolicate, decori complessi a mano, dimensioni 30x30 cm<br>( Euro cinquevirgolaottanta ) | cad | 5,80 |
| 043.07.007 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10X10 IN BICOTTURA | | |
| 043.07.007.001 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 10x10<br>( Euro ventiseivirgolatrenta ) | mq | 26,30 |
| 043.07.007.002 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decori multicolori, dimsnioni cm 10x10<br>( Euro unovirgolanovanta ) | cad | 1,90 |
| 043.07.007.003 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, pennellati a mano unicolori, dimensioni cm 10x10<br>( Euro unovirgolazerocinque ) | cad | 1,05 |
| 043.07.008 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20X20 IN BICOTTURA | | |
| 043.07.008.001 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 20x20<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | mq | 14,30 |
| 043.07.008.002 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decorate multicolori, dimensioni cm 20x20<br>( Euro seivirgolaquarantanove ) | cad | 6,49 |
| 043.07.008.003 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, pennellate a mano unicolori, dimensioni cm 20x20<br>( Euro unovirgolaottantanove ) | cad | 1,89 |
| 043.07.009 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA IN BICOTTURA | | |
| 043.07.009.001 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, colore unito chiaro, dimensioni 20x25 cm<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | mq | 12,50 |
| 043.07.009.002 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decorate multicolori, dimensioni 20x25 cm<br>( Euro cinquevirgolanovantadue ) | cad | 5,92 |
| 043.07.009.003 | Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decori pennellati a mano in vari colori, dimensioni 30x30 cm<br>( Euro duecentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 249,00 |
| 043.07.010 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE | | |
| 043.07.010.001 | Piastrelle in klinker nazionale da estrusione non smaltate, dimensioni 24x5,2 cm<br>( Euro ventiduevirgoladieci ) | mq | 22,10 |
| 043.07.010.002 | Piastrelle in klinker nazionale da estrusione non smaltate, dimensioni 24x12 cm<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | mq | 18,00 |
| 043.07.011 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE SMALTATO | | |
| 043.07.011.001 | Piastrelle in klinker nazionale da estrusione smaltate a colori chiari, dimensioni 24x5,2 cm<br>( Euro ventiduevirgoladieci ) | mq | 22,10 |
| 043.07.011.002 | Piastrelle in klinker nazionale da estrusione smaltate a colori chiari, dimensioni 24x12 cm<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | mq | 18,00 |
| 043.07.012 | PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO | | |
| 043.07.012.001 | Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 20x20 cm, antigelivo, unicolore neutro<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | mq | 12,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 043.07.012.005 | Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 20x20 cm, antigelivo, unicolore effetto granito<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | mq | 12,70 |
| 043.07.015 | COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA | | |
| 043.07.015.001 | Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 2,5x20 cm, unicolore<br>( Euro undicivirgolasessanta ) | m | 11,60 |
| 043.07.015.002 | Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 3x20 cm, unicolore<br>( Euro ottovirgolasessantacinque ) | m | 8,65 |
| 043.07.015.003 | Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 5x20 cm, unicolore<br>( Euro seivirgoladieci ) | m | 6,10 |
| 043.07.015.005 | Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 5x10 cm, unicolore<br>( Euro trentacinquevirgolatrenta ) | m | 35,30 |
| 043.07.015.010 | Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 5x15 cm, decorato multicolori<br>( Euro diciannovevirgoladieci ) | m | 19,10 |
| 043.07.015.012 | Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 6,5x20 cm, decorato multicolori<br>( Euro cinquevirgolasettantuno ) | m | 5,71 |
| 043.07.015.021 | Matita in monocottura a pasta rossa dimensioni 1x20 cm, unicolore<br>( Euro settevirgolasessantacinque ) | m | 7,65 |
| 043.07.015.022 | Matita in monocottura a pasta rossa dimensioni 1,5x10 cm, unicolore<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | m | 23,10 |
| 043.07.017 | COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA | | |
| 043.07.017.001 | Listello in monocottura a pasta bianca dimensioni 3x28 cm, colorato unicolore<br>( Euro novevirgolaundici ) | m | 9,11 |
| 043.07.017.002 | Listello in monocottura a pasta bianca dimensioni 3x20 cm, colorato unicolore<br>( Euro novevirgolasessantasei ) | m | 9,66 |
| 043.07.017.005 | Listello in monocottura a pasta bianca dimensioni 5x10 cm, decorato multicolori<br>( Euro diciassettevirgolatrenta ) | m | 17,30 |
| 043.07.017.011 | Matita in monocottura a pasta bianca dimensioni 2x15 cm, decorata unicolore, effetto marmo<br>( Euro trentavirgolazerozero ) | m | 30,00 |
| 043.07.017.021 | Torello in monocottura a pasta bianca, dimensioni 5x15 cm, decorato unicolore, effetto marmo<br>( Euro quarantunovirgolaquaranta ) | m | 41,40 |
| 043.07.017.025 | Fascia in monocottura a pasta bianca, dimensioni 15x20 cm, decorata multicolori<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | m | 22,20 |
| 043.07.017.031 | Cornice in monocottura a pasta bianca dimensioni 8x20 cm, unicolore<br>( Euro quarantasettevirgolaquaranta ) | m | 47,40 |
| 043.07.019 | COMPLEMENTI IN GRES PORCELLANATO | | |
| 043.07.019.001 | Listello in gres porcellanato unicolore neutro, dimensioni 9,8x30 cm<br>( Euro quattrovirgolaventotto ) | m | 4,28 |
| 043.07.019.002 | Listello in gres porcellanato effetto granito, dimensioni 9,8x30 cm<br>( Euro quattrovirgolaventotto ) | m | 4,28 |
| 043.07.021 | COMPLEMENTI IN KLINKER NAZIONALE | | |
| 043.07.021.001 | Listello in klinker nazionale, dimensioni 24x6 cm<br>( Euro quattrovirgolatrentacinque ) | m | 4,35 |
| 043.08 | RIVESTIMENTI IN LEGNO | | |
| 043.08.001 | PERLINATI GREZZI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI LARGHEZZA CM 6/7 | | |
| 043.08.001.001 | Perlinato grezzo in abete per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro cinquevirgolaquaranta ) | mq | 5,40 |
| 043.08.001.002 | Perlinato grezzo in pino per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro seivirgolatrentacinque ) | mq | 6,35 |
| 043.08.001.003 | Perlinato grezzo in larice per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro seivirgolasettantaquattro ) | mq | 6,74 |
| 043.08.001.004 | Perlinato grezzo in douglas per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | mq | 13,90 |
| 043.08.002 | PERLINATI VERNICIATI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI | | |
| 043.08.002.001 | Perlinato in abete verniciato per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro settevirgolasettantasei ) | mq | 7,76 |
| 043.08.002.002 | Perlinato in pino verniciato per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro ottovirgolasessantaquattro ) | mq | 8,64 |
| 043.08.002.003 | Perlinato in larice verniciato per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro ottovirgolanovantatre ) | mq | 8,93 |
| 043.08.002.004 | Perlinato in douglas per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7<br>( Euro sedicivirgolasettanta ) | mq | 16,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 043.08.003 | PERLINATI GREZZI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI LARGHEZZA CM 10 | | |
| 043.08.003.001 | Perlinato grezzo in abete per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11<br>( Euro cinquevirgolasessanta ) | mq | 5,60 |
| 043.08.003.002 | Perlinato grezzo in pino per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11<br>( Euro seivirgolacinquantaquattro ) | mq | 6,54 |
| 043.08.003.003 | Perlinato grezzo in douglas per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11<br>( Euro sedicivirgolazerozero ) | mq | 16,00 |
| 043.08.003.004 | Perlinato grezzo in noce mansonia per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11<br>( Euro ventitrevirgolaottanta ) | mq | 23,80 |
| 043.08.003.005 | Sovrapprezzo, per verniciatura perlinati grezzi di spessore mm 10 e larghezza cm 10 in abete od in noce mansonia<br>( Euro duevirgolaventinove ) | mq | 2,29 |
| 043.08.004 | PERLINATI IN LEGNO IMPIALLACCIATO PER RIVESTIMENTI | | |
| 043.08.004.001 | Perlinato in legno impiallacciato, a media densita', spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11<br>( Euro diciottovirgolaventi ) | mq | 18,20 |
| 043.08.006 | DOGHE IN TRUCIOLARE DI LEGNO | | |
| 043.08.006.001 | Doga in truciolare di legno, impiallacciata,larghezza cm 30,h= cm 300, spessore mm 12 | mq | |
| 043.08.006.002 | Doga in truciolare di legno, impiallacciata, larghezza cm 30,h= cm 300, spessore mm 14 | mq | |
| 043.09 | RIVESTIMENTI IN MARMO E PIETRE | | |
| 043.09.001 | MARMI - GRANITI - PIETRE ( | | |
| 043.10 | MATERIALI PER POSA RIVESTIMENTI | | |
| 043.10.001 | COLLE PER PARATI E SUGHERI | | |
| 043.10.001.001 | Colla a base cellulosica (metilcellulosa) in soluzione acquosa per rivestimenti con supporto in carta a grammatura leggera (confezione da 125 g); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventi ) | kg | 3,20 |
| 043.10.001.002 | Colla a base cellulosica (metilcellulosa) in soluzione acquosa con l'aggiunta di resine viniliche per rivestimenti con supporto in carta a grammatura pesante (confezione da 200 g); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventinove ) | kg | 8,29 |
| 043.10.001.003 | Colla acrilica o vinilica in emulsione acquosa per rivestimenti, floccati, PVC calandrato senza supporto, tessuti supportati su schiume sintetiche, e/o per superfici difficili (confezione da 10 kg); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladodici ) | kg | 2,12 |
| 043.10.001.004 | Colla a base di resine acriliche per sugheri (confezione da 1 kg); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazeroquattro ) | kg | 6,04 |
| 043.10.002 | COLLANTI PER PIASTRELLE | | |
| 043.10.002.001 | Collante in polvere per esterni o interni (confezione da 25 kg) per piastrelle di ceramica, gres o simili<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | kg | 0,27 |
| 043.10.002.002 | Collante poliuretanico bicomponente per ambienti soggetti ad aggressioni chimiche (confezione da 10 kg) per piastrelle<br>( Euro trevirgolazerocinque ) | kg | 3,05 |
| 043.10.002.003 | Primer per sottofondo per piastrelle<br>( Euro zerovirgolaventi ) | kg | 0,20 |
| 043.10.003 | ADESIVI PER LAMINATI PLASTICI | | |
| 043.10.003.001 | Adesivo neoprenico a doppia spalmatura (confezione da 10 kg) per incollaggio laminati plastici su supporti tipo legno, muratura, marmo o cemento<br>( Euro trevirgolazerosette ) | kg | 3,07 |
| 043.10.006 | SUPPORTO PER POSA PARATI | | |
| 043.10.006.001 | Supporto per posa parati in fibra di poliestere non tessuto su schiuma di lattice spessore 6 mm, in rotoli 25x1 m<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | mq | 19,30 |
| 043.10.006.005 | Supporto per posa parati a base cellulosa tipo leggero in rotoli 20x0,50 m<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | mq | 0,85 |
| 043.10.006.006 | Supporto per posa parati a base cellulosa tipo pesante in rotoli 20x0,50 m<br>( Euro unovirgolaventitre ) | mq | 1,23 |
| 043.10.008 | DISTACCANTI | | |
| 043.10.008.001 | Distaccante liquido a base di tensioattivi (confezione 250 g)<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | cad | 6,33 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 045 | MATERIALI PER VERNICIATURE E TINTEGGIATURE | | |
| 045.01 | IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA | | |
| 045.01.001 | IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER INTERNI | | |
| 045.01.001.001 | Tempera traspirante per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantasei ) | l | 1,96 |
| 045.01.001.002 | Tempera fine traspirante per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | l | 2,69 |
| 045.01.001.004 | Tempera lavabile per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventitre ) | l | 5,23 |
| 045.01.001.005 | Tempera acrilica idrorepellente per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventitre ) | l | 5,23 |
| 045.01.001.010 | Tempera al silicato di potassio per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantuno ) | l | 7,81 |
| 045.01.001.011 | Tempera acril-silossanica per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgoladieci ) | l | 9,10 |
| 045.01.002 | IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER ESTERNI | | |
| 045.01.002.001 | Idropittura lavabile per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantotto ) | l | 5,58 |
| 045.01.002.002 | Idropittura acrilica idrorepellente per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazerosei ) | l | 7,06 |
| 045.01.002.003 | Idropittura lavabile al quarzo per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | l | 4,25 |
| 045.01.002.004 | Idropittura lavabile al quarzo per esterni produzione estera; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasettantatre ) | l | 7,73 |
| 045.01.002.005 | Idropittura acrilica extra lavabile per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantasette ) | l | 9,47 |
| 045.01.002.007 | Colori base a tinte ad ossidi per idropitture per esterni; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolazerotto ) | l | 10,08 |
| 045.01.002.008 | Colori base a tinte forti per idropitture per esterni; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasedici ) | l | 14,16 |
| 045.01.002.010 | Idropittura al silicato di potassio per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquindici ) | l | 12,15 |
| 045.01.002.011 | Idropittura acril-silossanica per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventinove ) | l | 14,29 |
| 045.01.002.012 | Idropittura acril-silossanica elastomerica per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantanove ) | l | 13,49 |
| 045.01.002.015 | Rivestimento al silicato di potassio, ad alto spessore, con granulati di marmo e/o quarzo per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantotto ) | l | 6,78 |
| 045.01.002.016 | Rivestimento acril-silossanico, ad alto spessore, con granulati di marmo e/o quarzo per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantaquattro ) | l | 5,84 |
| 045.01.003 | COLORI A CALCE | | |
| 045.01.003.001 | Grassello a calce, di lunga stagionatura, colori chiari, colorato con terre naturali od ossidi, peso specifico medio 1,35 kg/l, preconfezionato in stagne da 15-20 kg, di colori chiari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventotto ) | l | 3,28 |
| 045.01.003.002 | Grassello a calce, di lunga stagionatura, colori scuri, colorato con terre naturali od ossidi, peso specifico medio 1,35 kg/l, preconfezionato in stagne da 15-20 kg, di colori chiari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerouno ) | l | 4,01 |
| 045.01.003.005 | Finitura a base di grassello di calce e granulati di marmo (marmorino); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantasette ) | kg | 2,57 |
| 045.01.003.006 | Rasatura a base di grassello di calce con polvere di marmo effetto a stucco lucido; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantasette ) | kg | 2,57 |
| 045.02 | PITTURE PLASTICHE LISCIE | | |
| 045.02.001 | PLASTICI LISCI PER INTERNI | | |
| 045.02.001.001 | Idropittura plastica per finiture tipo bucciato, per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentuno ) | kg | 3,31 |
| 045.02.001.002 | Idropittura plastica per finiture tipo bucciato satinata o lucida lavabile, per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantanove ) | kg | 7,59 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 045.02.002 | PLASTICI LISCI PER ESTERNI | | |
| 045.02.002.001 | Pittura plastica liscia al solvente lavabile, per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolatrentaquattro ) | kg | 9,34 |
| 045.02.002.002 | Pittura plastica a solvente per finiture tipo bucciato, per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatredici ) | kg | 7,13 |
| 045.02.002.003 | Idropittura plastica per finiture tipo bucciato, per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventitre ) | kg | 4,23 |
| 045.03 | RIVESTIMENTI PLASTICI AL QUARZO | | |
| 045.03.001 | RIVESTIMENTI PER ESTERNI | | |
| 045.03.001.001 | Rivestimento plastico al quarzo per finiture tipo bucciato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquindici ) | kg | 4,15 |
| 045.03.001.002 | Rivestimento plastico ad alto spessore per superfici cavillate e per finiture tipo bucciato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantadue ) | kg | 5,62 |
| 045.03.001.003 | Rivestimento plastico al quarzo con effetto graffiato o spatolato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantanove ) | kg | 3,49 |
| 045.03.001.004 | Rivestimento plastico al quarzo con effetto bucciato a solvente, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantasei ) | kg | 5,76 |
| 045.03.001.005 | Rivestimento a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto marmorizzato o granigliato), per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentasei ) | kg | 3,36 |
| 045.03.001.006 | Rivestimento a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto ceramizzato), per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentadue ) | kg | 2,32 |
| 045.03.001.007 | Rivestimento con effetto bucciato o lamato, da applicare solo a spruzzo, impermeabilizzante e di grande elasticita', per cantieristica o grosse superfici, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentacinque ) | kg | 5,35 |
| 045.04 | FISSATIVI - IMPREGNANTI - ISOLANTI | | |
| 045.04.001 | MATERIALI PER INTERNI | | |
| 045.04.001.001 | Isolante o fissativo vinilico all' acqua, per interni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentacinque ) | l | 5,35 |
| 045.04.002 | MATERIALI PER ESTERNI | | |
| 045.04.002.001 | Isolante o fissativo acrilico all' acqua, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantacinque ) | l | 6,75 |
| 045.04.002.002 | Impregnante o fissativo a solvente trasparente o pigmentato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantacinque ) | l | 6,95 |
| 045.04.002.003 | Fissativo consolidante a solvente trasparente o pigmentato, specifico per intonaci sfarinanti, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaquattordici ) | l | 8,14 |
| 045.04.002.005 | Fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per pittura al silicato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | l | 3,92 |
| 045.04.002.006 | Fissativo all'acqua a base acril-silossanica per pittura acril-silossanica, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquanta ) | l | 6,50 |
| 045.04.002.010 | Impregnante all'acqua trasparente o colorata, funghicida, per legno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | l | 15,48 |
| 045.05 | STUCCHI - FONDI - ANTIRUGGINI | | |
| 045.05.001 | STUCCHI | | |
| 045.05.001.001 | Stucco all' acqua da apllicarsi a spatola per legno e muro<br>( Euro cinquevirgolasessantatre ) | l | 5,63 |
| 045.05.001.002 | Stucco adesivo in polvere riempitivo per legno, muri e cornici in gesso<br>( Euro duevirgolazerosette ) | kg | 2,07 |
| 045.05.001.003 | Stucco grasso o sintetico rapido non assorbente da darsi a spatola<br>( Euro diecivirgolaottanta ) | l | 10,80 |
| 045.05.001.004 | Stucco metallico bicomponente da darsi a spatola<br>( Euro novevirgolasettantotto ) | l | 9,78 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 045.05.001.005 | Stucco riempitivo per qualsiasi supporto a base di quarzi per esterni da darsi a spatola<br>( Euro quattrovirgolazerosei ) | kg | 4,06 |
| 045.05.001.006 | Stucco con resine acriliche o vinil-acriliche per rasature<br>( Euro duevirgolasettantuno ) | kg | 2,71 |
| 045.05.002 | FONDI | | |
| 045.05.002.001 | Pittura opaca bianca per fondi interni<br>( Euro settevirgolaventitre ) | l | 7,23 |
| 045.05.002.002 | Sottofondo sintetico bianco per qualsiasi supporto esterno<br>( Euro novevirgolasettantotto ) | l | 9,78 |
| 045.05.002.003 | Fondo turapori alla nitro trasparente<br>( Euro settevirgolazerosette ) | l | 7,07 |
| 045.05.002.004 | Fondo sintetico impregnante trasparente o colorato, per legno nuovo<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | l | 6,52 |
| 045.05.002.005 | Fondo poliuretanico o epossidico per esterno bicomponente pigmentato<br>( Euro diecivirgolaquarantasei ) | l | 10,46 |
| 045.05.002.006 | Fondo poliuretanico bicomponente trasparente per esterno<br>( Euro ottovirgolasettantasei ) | l | 8,76 |
| 045.05.002.010 | Primer all'acqua a base acrilica, per legno<br>( Euro tredicivirgolaottantuno ) | l | 13,81 |
| 045.05.003 | ANTIRUGGINI | | |
| 045.05.003.001 | Antiruggine sintetica rossa o grigia per carpenteria metallica<br>( Euro trevirgolatredici ) | l | 3,13 |
| 045.05.003.002 | Antiruggine sintetica ai cromati di zinco<br>( Euro ottovirgolaquarantasette ) | l | 8,47 |
| 045.05.003.003 | Antiruggine sintetica ai cromati di piombo<br>( Euro novevirgolaquarantasette ) | l | 9,47 |
| 045.05.003.004 | Antiruggine colorata a base di clorocaucciu'.<br>( Euro ottovirgolatredici ) | l | 8,13 |
| 045.05.003.005 | Antiruggine nitrosintetica a rapida essiccazione per carpenteria metallica<br>( Euro seivirgolatrentacinque ) | l | 6,35 |
| 045.05.003.006 | Minio di puro piombo all' olio di lino<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | l | 12,70 |
| 045.05.003.007 | Zincante per ferro a base di resine sintetiche e polvere di zinco<br>( Euro ventinovevirgolaventi ) | l | 29,20 |
| 045.05.003.010 | Antiruggine all'acqua, a base acrilica, anticorrosiva al fosfato di zinco<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | l | 11,30 |
| 045.06 | SMALTI | | |
| 045.06.001 | SMALTI AL SOLVENTE | | |
| 045.06.001.001 | Pittura oleosintetica a smalto bianca o colorata per interno<br>( Euro novevirgolaventisei ) | kg | 9,26 |
| 045.06.001.002 | Pittura oleosintetica a smalto per carpenteria metallica per interno<br>( Euro ottovirgoladieci ) | kg | 8,10 |
| 045.06.001.003 | Smalto lucido sintetico nazionale bianco od a colori tenui<br>( Euro ottovirgolaottanta ) | l | 8,80 |
| 045.06.001.004 | Smalto lucido sintetico nazionale a colori forti<br>( Euro diecivirgolacinquanta ) | l | 10,58 |
| 045.06.001.005 | Smalto lucido sintetico nazionale qualita' superiore bianco od a colori tenui<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | l | 12,50 |
| 045.06.001.006 | Smalto lucido sintetico nazionale qualita' superiore a tinte forti<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | l | 14,00 |
| 045.06.001.007 | Smalto satinato sintetico nazionale bianco od a tinte tenui<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | l | 11,80 |
| 045.06.001.008 | Smalto satinato sintetico nazionale a colori forti<br>( Euro tredicivirgoladieci ) | l | 13,10 |
| 045.06.001.009 | Smalto lucido sintetico produzione estera bianco od a tinte tenui<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | l | 15,10 |
| 045.06.001.010 | Smalto lucido sintetico produzione estera a colori forti<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | l | 17,00 |
| 045.06.001.011 | Smalto satinato sintetico produzione estera bianco od a tinte tenui<br>( Euro sedicivirgolacinquanta ) | l | 16,50 |
| 045.06.001.012 | Smalto satinato sintetico produzione estera a colori forti<br>( Euro diciassettevirgolasessanta ) | l | 17,60 |
| 045.06.001.013 | Smalto bianco non ingiallente per radiatori<br>( Euro diecivirgolatrentatre ) | l | 10,33 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 045.06.001.014 | Smalto monocomponente per lamiera zincata ad uso diretto<br>( Euro novevirgolanovantatre ) | l | 9,93 |
| 045.06.001.015 | Smalto sintetico rosso per pavimenti<br>( Euro novevirgolaventinove ) | l | 9,29 |
| 045.06.002 | SMALTI INDUSTRIALI AL SOLVENTE | | |
| 045.06.002.001 | Smalto nitro - nitrosintetico a rapida essiccazione bianco od a colori tenui<br>( Euro undicivirgoladieci ) | l | 11,10 |
| 045.06.002.002 | Smalto nitro o nitrosintetico a rapida essiccazione a colori forti<br>( Euro undicivirgolasettanta ) | l | 11,70 |
| 045.06.002.003 | Smalto martellato nitrosintetico<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | l | 11,00 |
| 045.06.002.004 | Smalto poliuretanico o epossidico bicomponente per impieghi speciali in esterno<br>( Euro diciannovevirgoladieci ) | l | 19,10 |
| 045.06.002.006 | Smalto al clorocaucciu' per impieghi industriali<br>( Euro novevirgolaventiquattro ) | l | 9,24 |
| 045.06.002.007 | Smalto alluminio per impieghi industriali<br>( Euro diecivirgolaottanta ) | l | 10,80 |
| 045.06.005 | SMALTI ALL'ACQUA | | |
| 045.06.005.001 | Smalto lucido all'acqua<br>( Euro sedicivirgolaquarantatre ) | l | 16,43 |
| 045.06.005.002 | Smalto satinato all'acqua<br>( Euro diciassettevirgolanovantasei ) | l | 17,96 |
| 045.06.005.005 | Antichizzante per ferro, con ferromicaceo o grafite<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | l | 15,40 |
| 045.06.006 | SMALTI INDUSTRIALI ALL'ACQUA | | |
| 045.06.006.001 | Smalto industriale lucido all'acqua<br>( Euro diecivirgolasettantasette ) | l | 10,77 |
| 045.06.006.002 | Smalto industriale satinato all'acqua<br>( Euro undicivirgolaventinove ) | l | 11,29 |
| 045.06.006.003 | Smalto industriale all'acqua, a base acrilica, per esterno<br>( Euro dodicivirgolaventotto ) | l | 12,28 |
| 045.07 | VERNICI TRASPARENTI | | |
| 045.07.001 | VERNICI SINTETICHE AL SOLVENTE | | |
| 045.07.001.001 | Vernice coppale sintetica per esterni<br>( Euro novevirgolacinquantadue ) | l | 9,52 |
| 045.07.001.002 | Vernice satinata sintetica per esterno<br>( Euro ottovirgolacinquantasei ) | l | 8,56 |
| 045.07.001.003 | "Flatting" lucida per imbarcazioni<br>( Euro diecivirgoladodici ) | l | 10,12 |
| 045.07.001.004 | "Flatting" opaca per imbarcazioni<br>( Euro novevirgolaquarantasei ) | l | 9,46 |
| 045.07.001.010 | Vernice lucida, trasparente o colorata, all'acqua, per interni o esterni<br>( Euro tredicivirgolaventitre ) | l | 13,23 |
| 045.07.001.011 | Vernice satinata trasparente o colorata all'acqua per interni o esterni<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | l | 14,03 |
| 045.07.002 | VERNICI SPECIALI AL SOLVENTE | | |
| 045.07.002.001 | Vernice poliuretanica bicomponente, lucida o opaca, per esterno<br>( Euro tredicivirgolazerozero ) | l | 13,00 |
| 045.07.002.002 | Vernice poliuretanica extra, bicomponente, lucida o opaca per pavimenti in legno<br>( Euro ottovirgolazerocinque ) | l | 8,05 |
| 045.07.002.003 | Vernice protettiva monocomponente tipo "Zapon" per metalli<br>( Euro settevirgolasedici ) | l | 7,16 |
| 045.07.002.004 | Vernice alla nitro, lucida o opaca<br>( Euro settevirgolasessantotto ) | l | 7,68 |
| 045.07.002.005 | Vernice impregnante protettiva, non filmogena, trasparente o colorata, per legni nuovi<br>( Euro diecivirgolaventitre ) | l | 10,23 |
| 045.07.002.006 | Lacca a base di alcool da usarsi a tampone o a pennello<br>( Euro settevirgolasettantatre ) | l | 7,73 |
| 045.07.002.007 | Vernice uretanica monocomponente lucida, trasparente o colorata, per esterno<br>( Euro novevirgolasettantasei ) | l | 9,76 |
| 045.08 | PRODOTTI SPECIALI PER VERNICIATURA | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 045.08.001 | PRODOTTI PER L' EDILIZIA | | |
| 045.08.001.001 | Trasparente siliconico per esterni<br>( Euro cinquevirgolasessantatre ) | l | 5,63 |
| 045.08.001.002 | Protettivo trasparente acrilico per cemento, mattoni, ecc<br>( Euro diecivirgolaottanta ) | kg | 10,80 |
| 045.08.001.003 | Protettivo trasparente lucido per idropitture plastiche detto maiolicato, per esterni<br>( Euro cinquevirgolanovantasette ) | l | 5,97 |
| 045.08.001.004 | Additivo antimuffa per idropitture per interno (conf. 1/4 di l)<br>( Euro ventivirgolaventi ) | l | 20,20 |
| 045.08.001.005 | Idropittura acrilica antimuffa per interno<br>( Euro ottovirgolaquarantasette ) | l | 8,47 |
| 045.08.001.006 | Pittura multicolore sintetica per interno<br>( Euro undicivirgolaquaranta ) | l | 11,40 |
| 045.08.001.007 | Stucco per finiture a cera detto ''Stucco lucido'' per interno<br>( Euro quattrovirgolaottanta ) | kg | 4,80 |
| 045.08.001.008 | Protettivo trasparente o colorato funghicida con proprieta' antitarlo<br>( Euro ottovirgolaottantanove ) | l | 8,89 |
| 045.08.001.009 | Olio protettivo detto ''olio di balena'' per legni pregiati<br>( Euro ottovirgolasessantanove ) | l | 8,69 |
| 045.08.001.010 | Protettivo traspirante silossanico per pietra, mattoni ecc. all'acqua o al solvente<br>( Euro tredicivirgolaottantanove ) | l | 13,89 |
| 045.08.001.011 | Antifumo - antimacchia pittura di finitura ad acqua od al solvente<br>( Euro novevirgolasettantadue ) | l | 9,72 |
| 045.08.001.013 | Rivestimento murale a base di fibre per interno per strutture in prefabbricato<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | l | 3,92 |
| 045.08.001.014 | Vetrificante epossidico atossico per ferro o cemento<br>( Euro diciannovevirgolasettanta ) | l | 19,70 |
| 045.08.001.015 | Pittura murale a solvente con proprieta' antiumidita' o antimuffa per interno<br>( Euro novevirgolasettantotto ) | l | 9,78 |
| 045.08.001.016 | Vernice nera industriale per ferro o cemento.<br>( Euro seivirgolaventuno ) | l | 6,21 |
| 045.08.001.030 | Pittura acrilica impermeabilizzante anticarbonatazione per cls<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | kg | 11,00 |
| 045.08.001.031 | Pittura poliuretanica elastica resistente UV<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | kg | 12,40 |
| 045.08.001.033 | Primer per pitture poliuretaniche elastiche contro raggi UV<br>( Euro seivirgolacinquantasette ) | kg | 6,57 |
| 045.08.002 | PRODOTTI PER CARPENTERIA METALLICA | | |
| 045.08.002.001 | Derugginatore disossidante per ferro<br>( Euro trevirgoladieci ) | l | 3,10 |
| 045.08.002.002 | Reattivo stabilizzatore per ruggine del ferro<br>( Euro sedicivirgolasessanta ) | l | 16,60 |
| 045.08.002.003 | Fondo Wash-Primer bicomponente o monocomponente per lamiere zincate e leghe leggere<br>( Euro quattordicivirgolacinquantadue ) | l | 14,52 |
| 045.08.002.004 | Pittura alluminio per alte temperature (300 gradi)<br>( Euro tredicivirgolazerozero ) | l | 13,00 |
| 045.08.002.005 | Rivestimento epossidico carrozzeria<br>( Euro undicivirgolasettanta ) | l | 11,70 |
| 045.08.003 | PRODOTTI VARI PER VERNICIATURA | | |
| 045.08.003.001 | Colla vinilica bianca per falegnami<br>( Euro trevirgolasessantasei ) | kg | 3,66 |
| 045.08.003.002 | Olio di lino cotto o crudo<br>( Euro trevirgolasessantasette ) | l | 3,67 |
| 045.08.003.003 | Pittura al clorocaucciu' bianca o gialla per spartitraffico<br>( Euro novevirgolaventiquattro ) | l | 9,24 |
| 045.08.003.004 | Sverniciatore per vecchie pitture<br>( Euro quattrovirgolatrentasette ) | l | 4,37 |
| 045.08.003.005 | Cera solida per pavimenti, legno, muri ecc<br>( Euro settevirgolaquarantanove ) | l | 7,49 |
| 045.08.003.006 | Pulitore concentrato per travertino, pietra, cemento, cotto, ecc.<br>( Euro settevirgolatrenta ) | l | 7,30 |
| 045.08.003.008 | Mordenzante, color mogano, in confezione da 500 gr.<br>( Euro quattrovirgolaquarantaquattro ) | cad | 4,44 |
| 045.08.003.009 | Mordenzante, color noce, in confezione da 500 gr. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duevirgolanovanta ) | cad | 2,90 |
| 045.08.005 | PRODOTTI IGNIFUGHI | | |
| 045.08.005.001 | Pittura ignifuga (classe 1) bianca all'acqua per legno per interni<br>( Euro undicivirgolasessanta ) | kg | 11,60 |
| 045.08.005.002 | Vernice trasparente ignifuga per legno (consumo medio kg 0,6 per mq classe 1)<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | kg | 13,30 |
| 045.08.005.003 | Smalto ignifugo per legno (consumo medio kg 0,6 per mq classe 1)<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | kg | 17,40 |
| 045.08.005.004 | Pittura intumescente bianca o trasparente per strutture in legno , per interni (kg 1,450 per mq R 120) per strutture metalliche per interni<br>( Euro undicivirgolanovanta ) | kg | 11,90 |
| 045.08.005.005 | Pittura intumescente bianca per strutture in laterizio, miste o in c.a. per interni (2,00 kg per mq)<br>( Euro settevirgolasessantaquattro ) | kg | 7,64 |
| 045.08.005.006 | Pittura intumescente bianca (consumo medio kg 2,8 per mq) per strutture metalliche per interni<br>( Euro undicivirgolasessanta ) | kg | 11,60 |
| 045.08.005.007 | Liquido impregnante ignifugo per tessuti, classe 1<br>( Euro settevirgolaquarantadue ) | kg | 7,42 |
| 045.08.005.008 | Vernice protettiva per pitture ignifughe ed intumescenti, trasparente colorata classe 1<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | kg | 17,10 |
| 045.09 | SOLVENTI E DILUENTI PER VERNICI | | |
| 045.09.001 | ACQUERAGIE | | |
| 045.09.001.001 | Acquaragia vegetale di pura essenza di trementina<br>( Euro duevirgolasettantotto ) | l | 2,78 |
| 045.09.001.002 | Acquaragia minerale, inodore<br>( Euro duevirgolazerotto ) | l | 2,08 |
| 045.09.002 | DILUENTI | | |
| 045.09.002.001 | Diluente per vernici sintetiche<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | l | 1,78 |
| 045.09.002.002 | Diluente alla nitro<br>( Euro unovirgolasessantacinque ) | l | 1,65 |
| 045.09.002.003 | Diluente speciale per epossidici e poliuretanici<br>( Euro quattrovirgolatrentacinque ) | l | 4,35 |
| 045.09.002.004 | Diluente alla nitro, per lavaggi<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | l | 1,36 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 047 | MATERIALI ED ATTREZZATURE PER OPERE DI RESTAURO | | |
| 047.01 | MATERIALI | | |
| 047.01.001 | SOLVENTI E MATERIALI PER PULITURA | | |
| 047.01.001.001 | Acetato d'amile<br>( Euro cinquevirgolaottantadue ) | l | 5,82 |
| 047.01.001.002 | Acetato d'etile<br>( Euro cinquevirgolaventitre ) | l | 5,23 |
| 047.01.001.004 | Acetone puro<br>( Euro unovirgolaottantatre ) | l | 1,83 |
| 047.01.001.005 | Acido ossalico<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | kg | 2,94 |
| 047.01.001.006 | Acqua demineralizzata<br>( Euro zerovirgolaventuno ) | l | 0,21 |
| 047.01.001.007 | Acqua ossigenata 33% pura<br>( Euro quattordicivirgolaquarantaquattro ) | l | 14,44 |
| 047.01.001.008 | Alcool benzilico<br>( Euro diecivirgolaquarantacinque ) | l | 10,45 |
| 047.01.001.009 | Alcool butilico<br>( Euro cinquevirgolaottantotto ) | l | 5,88 |
| 047.01.001.010 | Alcool denaturato al 94%<br>( Euro duevirgolaventidue ) | l | 2,22 |
| 047.01.001.011 | Alcool isopropilico<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | l | 3,92 |
| 047.01.001.012 | Ammoniaca-ammonio idrato<br>( Euro cinquevirgolasessantuno ) | l | 5,61 |
| 047.01.001.013 | Ammonio carbonato<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | kg | 4,25 |
| 047.01.001.014 | Ammonio carbonato puro<br>( Euro diecivirgolaquarantacinque ) | kg | 10,45 |
| 047.01.001.015 | Ammonio carbonato diluito<br>( Euro quattrovirgolatrentuno ) | l | 4,31 |
| 047.01.001.016 | Ammonio bicarbonato<br>( Euro unovirgolatrentuno ) | kg | 1,31 |
| 047.01.001.017 | Attapulgite<br>( Euro unovirgolasessanta ) | kg | 1,60 |
| 047.01.001.020 | Benzina rettificata<br>( Euro ottovirgolaottantadue ) | l | 8,82 |
| 047.01.001.021 | Cellosolve acetato<br>( Euro trevirgolaventisette ) | l | 3,27 |
| 047.01.001.022 | Cellulosa in polvere<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | kg | 3,54 |
| 047.01.001.025 | Corindone, ossido di alluminio per microsabbiature<br>( Euro duevirgolacinquantacinque ) | kg | 2,55 |
| 047.01.001.026 | Disserbante concentrato a base di glifosate<br>( Euro ventunovirgolacinquantasei ) | l | 21,56 |
| 047.01.001.031 | Essenza di petrolio<br>( Euro quattrovirgolacinquantaotto ) | l | 4,58 |
| 047.01.001.032 | Essenza di spigo standard<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | l | 98,00 |
| 047.01.001.033 | Essenza di spigo qualità extra<br>( Euro centottantaduevirgolanovantatre ) | l | 182,93 |
| 047.01.001.034 | Essenza di trementina rettificata<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | l | 2,87 |
| 047.01.001.035 | Fenolo<br>( Euro quindicivirgolatrentacinque ) | l | 15,35 |
| 047.01.001.040 | Gel di silice in polvere<br>( Euro seivirgolaundici ) | kg | 6,11 |
| 047.01.001.041 | Gel di silice granulare<br>( Euro trentavirgolasessantasette ) | kg | 30,67 |
| 047.01.001.042 | Gomma pane in pezzi grandi<br>( Euro duevirgolazerosette ) | cad | 2,07 |
| 047.01.001.043 | Lichenicida e alghicida al 35% non idrosolubile<br>( Euro cinquevirgolasessantuno ) | l | 5,61 |
| 047.01.001.044 | Pasta cellulosica<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | kg | 2,94 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 047.01.001.045 | Resina a scambio ionico anionica<br>( Euro trentaquattrovirgolasettantacinque ) | kg | 34,75 |
| 047.01.001.046 | Resina a scambio ionico cationica<br>( Euro tredicivirgolazerosette ) | kg | 13,07 |
| 047.01.001.048 | Sabbia di quarzo per microsabbiature<br>( Euro zerovirgolacinquantotto ) | kg | 0,58 |
| 047.01.001.050 | Sale bisodico (E.D.T.A.)<br>( Euro ottovirgolaquarantanove ) | kg | 8,49 |
| 047.01.001.051 | Sali di Rochelle<br>( Euro quattordicivirgolatredici ) | kg | 14,13 |
| 047.01.001.052 | Sale tetrasodico (E.D.T.A.)<br>( Euro trevirgolanovantotto ) | kg | 3,98 |
| 047.01.001.053 | Seppiolite in polvere<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | kg | 0,56 |
| 047.01.001.054 | Sverniciatore in pasta<br>( Euro duevirgolaquaranta ) | kg | 2,40 |
| 047.01.001.055 | Toluolo<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | l | 2,87 |
| 047.01.001.056 | Tributilfosfato<br>( Euro settantasettevirgolazeronove ) | l | 77,09 |
| 047.01.001.057 | Trielina - tricloroetilene<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | kg | 2,94 |
| 047.01.002 | CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI | | |
| 047.01.002.001 | Additivo antibatterico<br>( Euro diecivirgoladodici ) | l | 10,12 |
| 047.01.002.002 | Adesivo acrilico etilene vinilacetato<br>( Euro ventitrevirgolacinquantadue ) | l | 23,52 |
| 047.01.002.003 | Adesivo acrilico etilene vinilacetato in film<br>( Euro trentaduevirgolazerodue ) | m | 32,02 |
| 047.01.002.004 | Adesivo acrilico etilene vinilacetato in spray, in confezione da 300 m<br>( Euro quindicivirgolasessantotto ) | cad | 15,68 |
| 047.01.002.005 | Adesivo acrilico etilene vinilacetato in gel<br>( Euro sedicivirgolasessantasei ) | l | 16,66 |
| 047.01.002.006 | Adesivo a base di cellulosa<br>( Euro seivirgolatrentotto ) | kg | 6,38 |
| 047.01.002.007 | Ammonio caseinato<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | kg | 1,18 |
| 047.01.002.009 | Balsamo del Canada<br>( Euro centonovantaseivirgolazerozero ) | kg | 196,00 |
| 047.01.002.010 | Bario carbonato in polvere<br>( Euro trentatrevirgolacinquantasette ) | kg | 33,57 |
| 047.01.002.011 | Bario idrato<br>( Euro undicivirgolanovantasei ) | kg | 11,96 |
| 047.01.002.012 | Bario solfato<br>( Euro tredicivirgolazerozero ) | kg | 13,00 |
| 047.01.002.018 | Calce idraulica a basso contenuto di sali solubili<br>( Euro unovirgolazerotre ) | kg | 1,03 |
| 047.01.002.019 | Calcio bicarbonato<br>( Euro cinquevirgolaottantadue ) | kg | 5,82 |
| 047.01.002.020 | Calcio carbonato in polvere<br>( Euro unovirgolaquindici ) | kg | 1,15 |
| 047.01.002.021 | Calcio caseinato<br>( Euro tredicivirgolazerosette ) | kg | 13,07 |
| 047.01.002.022 | Carbossimetilcellulosa in polvere<br>( Euro settevirgolaquarantacinque ) | kg | 7,45 |
| 047.01.002.023 | Carta giapponese 9 g mq in foglio<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | m | 0,49 |
| 047.01.002.024 | Carta giapponese 11 g mq in foglio<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | cad | 0,56 |
| 047.01.002.025 | Carta giapponese 17 g mq in foglio<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | cad | 0,79 |
| 047.01.002.026 | Carta giapponese 30 g mq in foglio<br>( Euro duevirgolaventidue ) | cad | 2,22 |
| 047.01.002.027 | Caseina<br>( Euro tredicivirgolazerosette ) | kg | 13,07 |
| 047.01.002.029 | Caseina per restauro pittorico<br>( Euro duevirgolazerouno ) | g | 2,01 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 047.01.002.032 | Cera carnauba<br>( Euro diciannovevirgolasessanta ) | kg | 19,60 |
| 047.01.002.033 | Cera microcristallina<br>( Euro diecivirgolaottantaquattro ) | kg | 10,84 |
| 047.01.002.034 | Cera vergine<br>( Euro ottovirgolasedici ) | kg | 8,16 |
| 047.01.002.035 | Cera vergine sbiancata<br>( Euro ventiduevirgolaventuno ) | kg | 22,21 |
| 047.01.002.038 | Colla di coniglio in grani<br>( Euro dodicivirgolasettantaquattro ) | kg | 12,74 |
| 047.01.002.039 | Colla di coniglio in lastre<br>( Euro quattordicivirgolatrentasette ) | kg | 14,37 |
| 047.01.002.040 | Colla forte in perline<br>( Euro quattrovirgolanovantasei ) | kg | 4,96 |
| 047.01.002.041 | Colla di pesce in fogli<br>( Euro ventitrevirgolacinquantadue ) | kg | 23,52 |
| 047.01.002.043 | Colla vinilica in emulsione<br>( Euro trevirgolacinquantanove ) | kg | 3,59 |
| 047.01.002.044 | Colofonia<br>( Euro quattrovirgolacinquantotto ) | kg | 4,58 |
| 047.01.002.046 | Cotone idrofilo<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | kg | 7,84 |
| 047.01.002.050 | Disinfettante cloruro di benzalconio<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | kg | 4,18 |
| 047.01.002.051 | Elastomero flurorato plastico per stuccatura materiali lapidei<br>( Euro quarantacinquevirgolasettantuno ) | kg | 45,71 |
| 047.01.002.062 | Gomma adragante<br>( Euro centoundicivirgolazerosei ) | kg | 111,06 |
| 047.01.002.063 | Gomma arabica in grani<br>( Euro ventiduevirgolaottantasette ) | kg | 22,87 |
| 047.01.002.064 | Gomma lacca<br>( Euro sedicivirgolazerouno ) | kg | 16,01 |
| 047.01.002.065 | Gomma lacca extra chiara decerata<br>( Euro trentatrevirgolaventinove ) | kg | 33,29 |
| 047.01.002.067 | Gomma siliconica<br>( Euro ventiseivirgolasettantanove ) | l | 26,79 |
| 047.01.002.068 | Idrofobizzante silossano o silano al 7% per superfici porose<br>( Euro quattrovirgolacinquantasette ) | l | 4,57 |
| 047.01.002.069 | Idrofobizzante silossano o silano al 10% per superfici carbonatiche<br>( Euro tredicivirgolazerosette ) | l | 13,07 |
| 047.01.002.070 | Idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei<br>( Euro tredicivirgolasettantadue ) | kg | 13,72 |
| 047.01.002.072 | Inerti per consolidamenti<br>( Euro unovirgolaventinove ) | kg | 1,29 |
| 047.01.002.074 | Malta pozzolanica per iniezioni a basso contenuto di sali solubili<br>( Euro settevirgoladiciotto ) | kg | 7,18 |
| 047.01.002.075 | Malta per intonaci premiscelati a basso contenuto di sali solubili<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | kg | 0,78 |
| 047.01.002.080 | Malta per stuccatura preconfezionata a basso contenuto di sali solubili<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | kg | 7,84 |
| 047.01.002.081 | Mastice di kits<br>( Euro centocinquantavirgolaventisei ) | kg | 150,26 |
| 047.01.002.082 | Medium caseina<br>( Euro novevirgolaottanta ) | l | 9,80 |
| 047.01.002.083 | Metacrilato di metile<br>( Euro novevirgolaquindici ) | kg | 9,15 |
| 047.01.002.084 | Missione a vemice<br>( Euro ventivirgolaventisei ) | l | 20,26 |
| 047.01.002.085 | Missione all'acqua<br>( Euro tredicivirgolasettantadue ) | l | 13,72 |
| 047.01.002.090 | Olio di lino cotto in sali cobalto<br>( Euro dodicivirgolazerotre ) | l | 12,03 |
| 047.01.002.092 | Olio di lino decolorato<br>( Euro novevirgolaottanta ) | l | 9,80 |
| 047.01.002.093 | Olio di lino pressato a freddo<br>( Euro ventiquattrovirgolaottantatre ) | l | 24,83 |
| 047.01.002.094 | Ossido idrodispersibile<br>( Euro settevirgolasettanta ) | kg | 7,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 047.01.002.100 | Paraffina<br>( Euro cinquevirgolaventitre ) | kg | 5,23 |
| 047.01.002.101 | Pasta cellulosica<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | kg | 3,54 |
| 047.01.002.102 | Polivinile acetato<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | kg | 7,84 |
| 047.01.002.103 | Resina butilmetacrilato<br>( Euro ventivirgolanovantuno ) | kg | 20,91 |
| 047.01.002.104 | Resina acrilica al solvente<br>( Euro dodicivirgolazeronove ) | kg | 12,09 |
| 047.01.002.105 | Resina acrilica in emulsione<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | kg | 4,25 |
| 047.01.002.106 | Resina epossidica<br>( Euro diciottovirgolaventinove ) | kg | 18,29 |
| 047.01.002.107 | Resina poliestere<br>( Euro ottovirgolazerotre ) | kg | 8,03 |
| 047.01.002.110 | Sandracca extra<br>( Euro ottantottovirgolaventuno ) | kg | 88,21 |
| 047.01.002.111 | Sangue di drago<br>( Euro centocinquantavirgolazerotre ) | kg | 150,03 |
| 047.01.002.113 | Silicato di etile<br>( Euro tredicivirgolasettantadue ) | kg | 13,72 |
| 047.01.002.114 | Silice micronizzata<br>( Euro diciottovirgolanovantaquattro ) | kg | 18,94 |
| 047.01.002.140 | Vetroresina in barre diametro 6 mm<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | m | 0,78 |
| 047.01.002.141 | Vetroresina in barre diametro 8 mm<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | m | 1,44 |
| 047.01.002.142 | Vetroresina in barre diametro 10 mm<br>( Euro unovirgolanovantasei ) | m | 1,96 |
| 047.01.003 | MATERIALE PER DISTACCHI ED INTELAGGI | | |
| 047.01.003.006 | Cencio di nonna altezza 140 cm<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | m | 2,94 |
| 047.01.003.007 | Cotone ghinea<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | mq | 7,84 |
| 047.01.003.010 | Fiele di bue naturale<br>( Euro diciottovirgolaventinove ) | l | 18,29 |
| 047.01.003.015 | Lino olona pesante<br>( Euro ventivirgolanovantuno ) | m | 20,91 |
| 047.01.003.016 | Lino trama fitta<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | m | 29,40 |
| 047.01.003.017 | Lino trama leggera altezza 210 cm<br>( Euro trentacinquevirgolanovantaquattro ) | m | 35,94 |
| 047.01.003.025 | Pasta per reintelaitura<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | kg | 29,40 |
| 047.01.003.026 | Pellicola poliestere altezza 120 cm<br>( Euro duevirgolasedici ) | m | 2,16 |
| 047.01.003.030 | Rorola pattina altezza 200<br>( Euro undicivirgolasettantasei ) | m | 11,76 |
| 047.01.003.031 | Rorola pattina altezza 300<br>( Euro diciottovirgolaventinove ) | m | 18,29 |
| 047.01.003.035 | Supporto in poliestere rinforzato<br>( Euro centonovantasettevirgolaventicinque ) | mq | 196,25 |
| 047.01.003.036 | Supporto in vetroresina a doppia stratificazione<br>( Euro centoquarantanovevirgolasettantasette ) | mq | 149,77 |
| 047.01.003.040 | Tela di canapa<br>( Euro undicivirgolasessantadue ) | mq | 11,62 |
| 047.01.003.041 | Tessuto non tessuto altezza 90 cm<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | mq | 1,63 |
| 047.01.003.042 | Velo di Lione altezza 100<br>( Euro sedicivirgolatrentaquattro ) | mq | 16,34 |
| 047.01.004 | MATERIALI PER IL RESTAURO PITTORICO E DORATURE | | |
| 047.01.004.001 | Allume di rocca<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | kg | 3,92 |
| 047.01.004.002 | Argento in libretti<br>( Euro trevirgolaottantadue ) | kg | 3,82 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 047.01.004.003 | Argento puro in foglia<br>( Euro zerovirgolaventisei ) | cad | 0,26 |
| 047.01.004.005 | Balsamo di Capaive<br>( Euro novevirgolaottanta ) | l | 9,80 |
| 047.01.004.006 | Bianco di calce puro<br>( Euro duevirgoladodici ) | kg | 2,12 |
| 047.01.004.007 | Bitume liquido<br>( Euro novevirgolaottanta ) | l | 9,80 |
| 047.01.004.008 | Bolo armeno per doratura<br>( Euro diecivirgolaquarantacinque ) | kg | 10,45 |
| 047.01.004.009 | Bolo in pasta per doratura<br>( Euro diciottovirgolaventitre ) | kg | 18,23 |
| 047.01.004.010 | Bolo rosso o giallo<br>( Euro novevirgolasessantuno ) | kg | 9,61 |
| 047.01.004.015 | Caolino<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | kg | 1,24 |
| 047.01.004.016 | Colore a tempera in polvere, in confezione<br>( Euro trevirgolasessantasei ) | cad | 3,66 |
| 047.01.004.017 | Colore a vernice, in tubetto<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 047.01.004.018 | Colore ad acquerello, in tubetto 20 ml<br>( Euro quattrovirgolacinquantasette ) | cad | 4,57 |
| 047.01.004.025 | Oro e argento imitazione, in foglio<br>( Euro zerovirgolazerosette ) | cad | 0,07 |
| 047.01.004.026 | Oro in polvere<br>( Euro quarantanovevirgolazerozero ) | g | 49,00 |
| 047.01.004.027 | Oro puro in conchiglia Kt 23,5<br>( Euro diecivirgolaottantacinque ) | cad | 10,85 |
| 047.01.004.028 | Oro puro in conchiglia Kt 23,5 godet grande<br>( Euro ottantottovirgolaventuno ) | cad | 88,21 |
| 047.01.004.029 | Oro puro in foglia in libretto<br>( Euro ventitrevirgolacinquantadue ) | cad | 23,52 |
| 047.01.004.030 | Orone in foglio in libretto<br>( Euro zerovirgolazeroquattro ) | cad | 0,04 |
| 047.01.004.032 | Ossidi coloranti idrodispersibili<br>( Euro settevirgolaventotto ) | l | 7,28 |
| 047.01.004.035 | Sangue di drago<br>( Euro centocinquantavirgolazerozero ) | kg | 150,00 |
| 047.01.004.040 | Talco<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | kg | 0,76 |
| 047.01.004.041 | Terre ed ossidi puri per coloriture<br>( Euro quarantunovirgolatrentadue ) | kg | 41,32 |
| 047.01.004.045 | Vernice a missione<br>( Euro ventivirgolaventisei ) | l | 20,26 |
| 047.01.004.046 | Vernice a missione all'acqua<br>( Euro tredicivirgolasettantadue ) | l | 13,72 |
| 047.02 | STRUMENTI DI LAVORO | | |
| 047.02.001 | STRUMENTI ED ATTREZZ | | |
| 047.02.001.001 | Carta abrasiva grana fine<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | m | 0,41 |
| 047.02.001.002 | Carta abrasiva grana media<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | m | 0,46 |
| 047.02.001.003 | Carta abrasiva grana grossa<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | m | 0,52 |
| 047.02.001.004 | Cartone ondulato<br>( Euro duevirgolaventinove ) | kg | 2,29 |
| 047.02.001.005 | Lama per bisturi misure varie<br>( Euro zerovirgolatrentatre ) | cad | 0,33 |
| 047.02.001.006 | Lama per rasiera<br>( Euro unovirgolatrentuno ) | cad | 1,31 |
| 047.02.001.008 | Lana d'acciaio<br>( Euro duevirgolaquarantacinque ) | m | 2,45 |
| 047.02.001.010 | Manico per bisturi<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | cad | 3,92 |
| 047.02.001.012 | Mola silicea<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | cad | 3,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 047.02.001.015 | Nastro adesivo in rotolo<br>( Euro zerovirgolaottantotto ) | cad | 0,88 |
| 047.02.001.017 | Pennellessa piccola<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 047.02.001.018 | Pennellessa media<br>( Euro seivirgolaventi ) | cad | 6,20 |
| 047.02.001.019 | Pennellessa grande<br>( Euro quattordicivirgolanovantotto ) | cad | 14,98 |
| 047.02.001.020 | Pennello per restauro pittorico<br>( Euro quattrovirgolatrentotto ) | cad | 4,38 |
| 047.02.001.021 | Pennello per solvente<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | cad | 1,39 |
| 047.02.001.022 | Pennello per spolvero<br>( Euro unovirgolaventinove ) | cad | 1,29 |
| 047.02.001.023 | Pennellotto a muro<br>( Euro settevirgolaventotto ) | cad | 7,28 |
| 047.02.001.024 | Pennellotto di bailo<br>( Euro duevirgolaquarantacinque ) | cad | 2,45 |
| 047.02.001.025 | Pennellotto ovale<br>( Euro trevirgolasettantadue ) | cad | 3,72 |
| 047.02.001.028 | Rasiera a mano<br>( Euro novevirgolasettantasei ) | cad | 9,76 |
| 047.02.001.030 | Raschietto per stucco<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | cad | 1,57 |
| 047.02.001.032 | Scopino di saggina<br>( Euro duevirgolaquarantotto ) | cad | 2,48 |
| 047.02.001.034 | Smeriglio a saponetta<br>( Euro unovirgolazerotto ) | cad | 1,08 |
| 047.02.001.035 | Spatola mestichina<br>( Euro trevirgolaventicinque ) | cad | 3,25 |
| 047.02.001.036 | Spatola d'acciaio<br>( Euro duevirgolacinquantadue ) | cad | 2,52 |
| 047.02.001.037 | Spatola giapponese<br>( Euro zerovirgolanovantatre ) | cad | 0,93 |
| 047.02.001.038 | Spazzola di acciaio<br>( Euro unovirgolaottantatre ) | cad | 1,83 |
| 047.02.001.039 | Spazzola di naylon<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 047.02.001.040 | Spazzola di ottone<br>( Euro unovirgolanovantasei ) | cad | 1,96 |
| 047.02.001.041 | Spazzola di radica<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | cad | 0,65 |
| 047.02.001.042 | Spazzola di tampica<br>( Euro zerovirgolasessantasette ) | cad | 0,67 |
| 047.02.001.043 | Spugna di mare<br>( Euro novevirgolaottanta ) | cad | 9,80 |
| 047.02.001.044 | Spugna sintetica<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | cad | 0,55 |
| 047.02.001.055 | Utensile per scalzo<br>( Euro cinquevirgolanovantaquattro ) | cad | 5,94 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 051 | COMPONENTI PER INFISSI E SERRAMENTI | | |
| 051.05 | ELEMENTI PER AVVOLGIBILI | | |
| 051.05.005 | GUIDE PER AVVOLGIBILI | | |
| 051.05.005.001 | Guida per avvolgibili in lamiera zincata spessore 10/10 mm, dimensioni 22x18x22 mm, adatta per avvolgibili in PVC, impiegabile fino ad una larghezza del telo di 1,70 m<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | m | 1,19 |
| 051.05.005.002 | Guida per avvolgibili in lamiera zincata spessore 10/10 mm, dimensioni 32x18x32 mm, adatta per avvolgibili in PVC, lamiera d'acciaio o legno, impiegabile per una larghezza del telo di oltre 1,70 m<br>( Euro unovirgolasettantuno ) | m | 1,71 |
| 051.05.005.003 | Guida per avvolgibili in alluminio (spessore di trafila 0,25 mm), dimensioni 35x21x35 mm, completa di guarnizione antirombo, adatta per avvolgibili in alluminio con dimensioni di stecche di 9x40 mm<br>( Euro trevirgolazerotto ) | m | 3,08 |
| 051.05.005.004 | Guida per avvolgibili in alluminio (spessore di trafila 0,25 mm), dimensioni 40x27x40 mm, completa di guarnizione antirombo, adatta per avvolgibili in PVC, in lamiera di acciaio o in alluminio<br>( Euro trevirgolasessantasette ) | m | 3,67 |
| 051.05.006 | TELAI A SPORGERE | | |
| 051.05.006.001 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata, spessore 10/10 con funzionamento a leva laterale, dimensioni 22x18x22 mm, impiegabile fino ad una larghezza di telo di 1,70 m, adatto per avvolgibili in PVC<br>( Euro tredicivirgolaquaranta ) | cad | 13,40 |
| 051.05.006.002 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata, spessore 10/10 con funzionamento a leva laterale, dimensioni 32x18x32 mm, impiegabile fino ad una larghezza di telo di 1,70 m, adatto per avvolgibili in PVC<br>( Euro ventivirgolasessanta ) | cad | 20,60 |
| 051.05.006.003 | Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva laterale, dimensioni 35x21x35 mm, adatto per avvolgibili in alluminio o acciaio con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | cad | 37,80 |
| 051.05.006.004 | Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva laterale, dimensioni 30x27x30 mm, adatto per avvolgibili, in alluminio o acciaio, con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | cad | 37,80 |
| 051.05.006.005 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata, spessore 8/10, con funzionamento a leva centrale, dimensioni 32x18x32 mm, impiegabile fino ad una larghezza di telo di 1,70 m, adatto per avvolgibili in PVC<br>( Euro trentasettevirgolasessanta ) | cad | 37,60 |
| 051.05.006.006 | Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva centrale, dimensioni 35x21x35 mm, adatto per avvolgibili in alluminio o acciaio, con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm e per misura di telo oltre 1,70 m<br>( Euro cinquantavirgolazerozero ) | cad | 50,00 |
| 051.05.006.007 | Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva centrale, dimensioni 40x27x40 mm, adatto per avvolgibili, in alluminio o acciaio, con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm e per misura di telo oltre 1,70 m<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 051.05.006.009 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 10/10, con funzionamento a leva laterale, adatto per avvolgibili<br>( Euro ventiquattrovirgolatrenta ) | cad | 24,30 |
| 051.05.006.010 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 10/10, con funzionamento a leva centrale, adatto per avvolgibili<br>( Euro ventivirgolaventi ) | cad | 20,20 |
| 051.05.008 | AVVOLGIBILI IN LEGNO | | |
| 051.05.008.001 | Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas, dimensioni 14x40 mm, agganciate con ganci in lamiera zincata, finitura grezza, completo di cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 64,00 |
| 051.05.008.002 | Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas dimensioni 14x40 mm, agganciate con ganci in ottone, finitura grezza, completo di cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | mq | 72,00 |
| 051.05.008.003 | Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas agganciate, con ganci in ottone, verniciato a smalto od a coppale, dimensioni 14x40 mm, finitura grezza, completo di cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | mq | 79,00 |
| 051.05.009 | AVVOLGIBILI IN PVC | | |
| 051.05.009.001 | Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate, dimensioni 14x43 mm, peso del telo 4,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto e terminale zincato (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)<br>( Euro tredicivirgolaventi ) | mq | 13,20 |
| 051.05.009.002 | Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate, dimensioni 14x43 mm, peso del telo 5,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto e terminale zincato (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)<br>( Euro ventiduevirgolanovanta ) | mq | 22,90 |
| 051.05.010 | AVVOLGIBILI IN ACCIAIO | | |
| 051.05.010.001 | Avvolgibile con telo a stecche in lamiera di acciaio spessore 0,35 mm, dimensioni 14x55 mm, agganciate e coibentate con poliuretano espanso, peso del telo 9,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)<br>( Euro quarantaduevirgolaquaranta ) | mq | 42,40 |
| 051.05.010.002 | Avvolgibile con telo a stecche in lamiera di acciaio spessore 0,35 mm, agganciate e coibentate con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica tinta unita, dimensioni 14x55 mm, peso del telo 9,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)<br>( Euro quarantasettevirgolaventi ) | mq | 47,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 051.05.010.003 | Avvolgibile con telo a stecche in lamiera di acciaio spessore 0,35 mm, agganciate e coibentate con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica tipo legno, dimensioni 14x55 mm, peso del telo 9,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 54,00 |
| 051.05.011 | AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO | | |
| 051.05.011.001 | Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 9x40 mm, coibentate con poliuretano espanso, peso del telo 3,55 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, tinta unita, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)<br>( Euro quarantasettevirgolanovanta ) | mq | 47,90 |
| 051.05.011.002 | Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 14x55 mm, coibentate con poliuretano espanso, peso del telo 3,90 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, tinta unita, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)<br>( Euro quarantasettevirgolanovanta ) | mq | 47,90 |
| 051.05.011.003 | Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 9x40 mm, coibentate con poliuretano espanso, peso del telo 3,55 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, finitura tipo legno, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)<br>( Euro cinquantatrevirgolazerozero ) | mq | 53,00 |
| 051.05.011.004 | Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 14x55 mm, coibentate con poliuretano espanso, peso del telo 3,90 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, finitura tipo legno, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)<br>( Euro cinquantatrevirgolazerozero ) | mq | 53,00 |
| 051.05.013 | ARGANI | | |
| 051.05.013.001 | Argano in acciaio ad asta oscillante con snodo, completo di fondello, manovella e supporto per cuscinetto a sfera da murare, per telo con peso fino a 30 kg<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 051.05.013.004 | Argano in acciaio con fune in cavetto di acciaio da 2 mm, completo di fondello, manovella e supporto per cuscinetto a sfera da murare, per telo con peso fino a 50 kg<br>( Euro trentaquattrovirgolasettanta ) | cad | 34,70 |
| 051.05.015 | CASSONETTI | | |
| 051.05.015.001 | Cassonetto con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in legno truciolare di spessore 15 mm, fissato mediante viti, altezza fino a 380 mm, finitura al grezzo, misurazione del frontale al metro lineare (minimo di fatturazione: 1,30 m)<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | m | 31,50 |
| 051.05.015.005 | Cassonetto coibentato con lastre di polistirolo di spessore da 6 mm, con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in legno truciolare di spessore 15 mm, fissato mediante viti, altezza fino a 380 mm, finitura al grezzo, misurazione del frontale al metro lineare (minimo di fatturazione: 1,30 m)<br>( Euro trentottovirgolaottanta ) | m | 38,80 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 053 | VETRI ED ACCESSORI | | |
| 053.01 | VETRI COMUNI | | |
| 053.01.001 | VETRI TRASPARENTI | | |
| 053.01.001.001 | Vetro liscio sottile trasparente in lastre spessore mm 2<br>( Euro dodicivirgolasettantuno ) | mq | 12,71 |
| 053.01.001.002 | Vetro liscio semidoppio trasparente in lastre spessore mm 3<br>( Euro novevirgolasettantasette ) | mq | 9,77 |
| 053.01.002 | VETRI FLOAT | | |
| 053.01.002.001 | Vetro float trasparente in lastre spessore mm 4<br>( Euro dodicivirgolaventinove ) | mq | 12,29 |
| 053.01.002.002 | Vetro float trasparente in lastre spessore mm 5<br>( Euro quattordicivirgolasettantanove ) | mq | 14,79 |
| 053.01.002.003 | Vetro float trasparente in lastre spessore mm 6<br>( Euro diciottovirgolanovantotto ) | mq | 18,98 |
| 053.01.002.004 | Vetro float trasparente in lastre spessore mm 8<br>( Euro ventisettevirgolacinquantuno ) | mq | 27,51 |
| 053.01.002.005 | Vetro float trasparente in lastre spessore mm 10<br>( Euro trentatrevirgolacinquanta ) | mq | 33,50 |
| 053.01.002.006 | Vetro float trasparente in lastre spessore mm 12<br>( Euro quarantunovirgolacinquantuno ) | mq | 41,51 |
| 053.01.003 | VETRI FLOAT COLORATI | | |
| 053.01.003.001 | Vetro float colorato argentato in lastre spessore mm 3<br>( Euro diciottovirgolasessantotto ) | mq | 18,68 |
| 053.01.003.002 | Vetro float colorato argentato antico lastre spessore mm 4<br>( Euro cinquantaduevirgolaottantotto ) | mq | 52,88 |
| 053.01.003.003 | Vetro float colorato argentato bronzo in lastre spessore mm 5<br>( Euro trentasettevirgolanovantasei ) | mq | 37,96 |
| 053.01.003.004 | Vetro float colorato bronzato o fume in lastre spessore mm 6<br>( Euro ventisettevirgoladieci ) | mq | 27,10 |
| 053.01.003.005 | Vetro float colorato ambra o rosa in lastre spessore mm 6<br>( Euro cinquantatrevirgolanovanta ) | mq | 53,90 |
| 053.01.003.006 | Vetro float colorato bleu in lastre spessore mm 6<br>( Euro cinquantatrevirgolaventinove ) | mq | 53,29 |
| 053.02 | VETRI LAVORATI | | |
| 053.02.001 | VETRI STAMPATI | | |
| 053.02.001.001 | Vetro stampato a disegno semplice trasparente nazionale in lastre di spessore mm 4/5<br>( Euro ottovirgolaottantuno ) | mq | 8,81 |
| 053.02.001.002 | Vetro stampato a disegno semplice bianco belga in lastre di spessore mm 4/5<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | mq | 20,30 |
| 053.02.001.003 | Vetro stampato a disegno semplice bronzo belga in lastre di spessore mm 4/5<br>( Euro venticinquevirgolaottantotto ) | mq | 25,38 |
| 053.02.001.004 | Vetro tipo madras bianco in lastre di spessore mm 6<br>( Euro quarantasettevirgolaottantuno ) | mq | 47,71 |
| 053.02.001.005 | Vetro tipo madras colorato ambra o bronzo in lastre di spessore mm 6<br>( Euro sessantottovirgolaquarantuno ) | mq | 68,41 |
| 053.02.002 | VETRI RETINATI | | |
| 053.02.002.001 | Vetro retinato in lastre spessore mm 6/8<br>( Euro diciannovevirgolasessantanove ) | mq | 19,69 |
| 053.02.004 | VETRI SEMIRIFLETTENTI | | |
| 053.02.004.001 | Vetro semiriflettente antelio chiaro in lastre di spessore mm 6<br>( Euro trentaquattrovirgolasessantuno ) | mq | 34,61 |
| 053.02.004.002 | Vetro semiriflettente antelio bronzo in lastre di spessore mm 6<br>( Euro quarantunovirgolacinquantuno ) | mq | 41,51 |
| 053.03 | VETRI STRATIFICATI | | |
| 053.03.001 | VETRI DI SICUREZZA | | |
| 053.03.001.001 | Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 3+3 e interposto film plastico mm 0,38<br>( Euro trentavirgolaquarantacinque ) | mq | 30,45 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 053.03.001.002 | Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 3+3 e interposto film plastico mm 0,76<br>( Euro trentasettevirgolazerocinque ) | mq | 37,05 |
| 053.03.001.003 | Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 4+4 e interposto film plastico mm 0,38<br>( Euro trentacinquevirgolaventidue ) | mq | 35,22 |
| 053.03.001.004 | Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 4+4 e interposto film plastico mm 0,76<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantatre ) | mq | 42,43 |
| 053.03.001.005 | Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 5+5 e interposto film plastico mm 0,38<br>( Euro trentanovevirgolaottantanove ) | mq | 39,89 |
| 053.03.001.006 | Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 5+5 e interposto film plastico mm 0,76<br>( Euro quarantaseivirgolaquarantanove ) | mq | 46,49 |
| 053.03.001.008 | Vetro di sicurezza, colorato ambra, grigio e verde chiaro, composto con lastre accoppiate mm 3+3 e interposto film plastico mm 0,38<br>( Euro quarantavirgolaottanta ) | mq | 40,80 |
| 053.03.001.009 | Vetro di sicurezza, colorato ambra, grigio e verde chiaro, composto con lastre accoppiate mm 4+4 e interposto film plastico mm 0,38<br>( Euro quarantacinquevirgolacinquantasette ) | mq | 45,57 |
| 053.03.001.010 | Vetro di sicurezza, colorato ambra, grigio e verde chiaro, composto con lastre accoppiate mm 6+4 e interposto film plastico mm 0,38<br>( Euro cinquantaduevirgoladiciassette ) | mq | 52,17 |
| 053.03.002 | VETRI BLINDATI ANTIVANDALISMO | | |
| 053.03.002.001 | Vetro stratificato mm 18/19 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base polivinilica<br>( Euro novantottovirgolaquarantasei ) | mq | 98,46 |
| 053.03.002.002 | Vetro stratificato mm 26/27 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base polivinilica<br>( Euro centoventottovirgolanovantuno ) | mq | 128,91 |
| 053.03.002.003 | Vetro stratificato mm 27/29 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base polivinilica<br>( Euro centosettantaduevirgolacinquantacinque ) | mq | 172,55 |
| 053.03.002.004 | Vetro stratificato mm 36/38 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base polivinilica<br>( Euro centosessantacinquevirgolaquarantacinque ) | mq | 165,45 |
| 053.03.002.005 | Vetro stratificato mm 29/31 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base polivinilica<br>( Euro duecentovirgolanovantasette ) | mq | 200,97 |
| 053.03.002.006 | Vetro stratificato mm 39/41 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base polivinilica | mq | |
| 053.04 | VETRI ISOLANTI | | |
| 053.04.001 | VETROCAMERA | | |
| 053.04.001.001 | Vetrocamera mm 3/6/3 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro ventisettevirgolatrenta ) | mq | 27,30 |
| 053.04.001.002 | Vetrocamera mm 3/9/3 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro ventisettevirgolasettantuno ) | mq | 27,71 |
| 053.04.001.003 | Vetrocamera mm 3/12/3 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro ventottovirgoladodici ) | mq | 28,12 |
| 053.04.001.004 | Vetrocamera mm 4/6/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentunovirgolanovantasette ) | mq | 31,97 |
| 053.04.001.005 | Vetrocamera mm 4/9/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentaduevirgolazerosette ) | mq | 32,07 |
| 053.04.001.006 | Vetrocamera mm 4/12/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentaduevirgolanovantanove ) | mq | 32,89 |
| 053.04.001.007 | Vetrocamera mm 5/9/5 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentaseivirgolasessantaquattro ) | mq | 36,64 |
| 053.04.001.008 | Vetrocamera mm 5/9/5 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentaseivirgolasettantaquattro ) | mq | 36,74 |
| 053.04.001.009 | Vetrocamera mm 5/12/5 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentasettevirgolasessantasei ) | mq | 37,66 |
| 053.04.001.010 | Vetrocamera mm 5/6/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentaquattrovirgolatrentuno ) | mq | 34,31 |
| 053.04.001.011 | Vetrocamera mm 5/9/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentaquattrovirgolaottantuno ) | mq | 34,81 |
| 053.04.001.012 | Vetrocamera mm 5/12/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro trentacinquevirgolatrentadue ) | mq | 35,32 |
| 053.04.001.013 | Vetrocamera mm 6-7/6/4 composto da due lastre, una antivandalismo ed una in cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro quarantottovirgolatrentuno ) | mq | 48,31 |
| 053.04.001.014 | Vetrocamera mm 8-9/6/4 composto da due lastre, una antivandalismo ed una in cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro cinquantaduevirgolaottantotto ) | mq | 52,88 |
| 053.04.001.015 | Vetrocamera mm 10-11/6/4 composto da due lastre, una antivandalismo ed una in cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro cinquantasettevirgolaottantasei ) | mq | 57,86 |
| 053.04.001.016 | Vetrocamera mm 4/6/6 composto da una lastra di cristallo ed una di di cristallo riflettente antelio con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro cinquantaduevirgolatrentasette ) | mq | 52,37 |
| 053.04.002 | VETROCAMERA ANTINFORTUNISTICO | | |
| 053.04.002.001 | Vetrocamera tipo antinfortunistico mm 6-7/6/6-7 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro ottantaseivirgolacinquantotto ) | mq | 86,58 |
| 053.04.002.003 | Vetrocamera tipo antinfortunistico mm 10-11/6/6-7 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)<br>( Euro novantottovirgolaottantasei ) | mq | 98,86 |
| 053.09 | ACCESSORI | | |
| 053.09.001 | ACCESSORI PER MONTAGGIO E POSA VETRI | | |
| 053.09.001.001 | Piombo trafilato per legatura vetri<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | kg | 2,72 |
| 053.09.001.002 | Bacchette di ferro per sostegno tessuti in vetro legati a piombo<br>( Euro duevirgolatrentanove ) | kg | 2,39 |
| 053.09.001.003 | Filo di rame 12/10 cotto per legature di opere in vetro<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | kg | 4,25 |
| 053.09.001.005 | Stucco speciale per vetri<br>( Euro zerovirgolanovantadue ) | kg | 0,92 |
| 053.09.001.006 | Stucco speciale per lucernari in vetro<br>( Euro unovirgolasessantacinque ) | kg | 1,65 |
| 053.09.001.008 | Cemento plastico per lucernari in vetro<br>( Euro unovirgolatrentadue ) | kg | 1,32 |
| 053.09.001.009 | Nastro argentato per lucernari in confezione da m 10<br>( Euro settevirgolaventitre ) | cad | 7,23 |
| 053.09.001.010 | Nastro biadesivo per opere in vetro in confezione da m 10<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | cad | 2,72 |
| 053.09.001.012 | Silicone trasparente per opere in vetro in cartuccia da 1/3 di l.<br>( Euro trevirgolazerosei ) | cad | 3,06 |
| 053.09.001.013 | Silicone bianco in cartuccia per opere in vetro in cartuccia da 1/3 di l.<br>( Euro trevirgolatrentotto ) | cad | 3,38 |
| 053.09.001.014 | Silicone colorato per opere in vetro in cartuccia da 1/3 di l.<br>( Euro trevirgolasessantaquattro ) | cad | 3,64 |
| 053.09.001.016 | Listello in abete, sezione 30x15 mm<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | m | 0,43 |
| 053.09.001.020 | Listello in profilato metallico, sezione 30x15 mm<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | m | 0,49 |
| 053.09.001.025 | Guarnizione sintetica a base di gomma siliconata<br>( Euro zerovirgolaquindici ) | m | 0,15 |
| 053.11 | VETRI PER STRUTTURE | | |
| 053.11.001 | ELEMENTI QUADRANGOLARI IN VETRO A DOPPIA PARETE: | | |
| 053.11.001.001 | Elemento quadrangolare in vetro trasparente 19x19x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)<br>( Euro duevirgolanovantasette ) | cad | 2,97 |
| 053.11.001.003 | Elemento quadrangolare in vetro trasparente 19x19x5 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)<br>( Euro unovirgolasettantaquattro ) | cad | 1,74 |
| 053.11.001.005 | Elemento quadrangolare in vetro satinato 19x19x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)<br>( Euro seivirgoladieci ) | cad | 6,10 |
| 053.11.001.007 | Elemento quadrangolare in vetro colorato 19x19x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)<br>( Euro quattrovirgolaottantotto ) | cad | 4,88 |
| 053.11.001.011 | Elemento quadrangolare in vetro trasparente 19x9x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 21 cm) a doppia parete | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)<br>( Euro unovirgolaquarantacinque ) | cad | 1,45 |
| 053.11.002 | ELEMENTI QUADRANGOLARI IN VETRO A PARETE SINGOLA | | |
| 053.11.002.001 | Elemento quadrangolare monoparete 20x20x2,2 cm (piastra), peso 1,25 kg, (n. 21 pezzi al mq, interasse 22 cm) per strutture verticali<br>( Euro trevirgolaquarantacinque ) | cad | 3,45 |
| 053.11.002.002 | Elemento quadrangolare monoparete 14,5x14,5x5,5 cm (tazza), peso 1,50 kg, (n. 21 pezzi al mq, interasse 22 cm) per strutture verticali<br>( Euro duevirgolaventidue ) | cad | 2,22 |
| 053.11.002.003 | Elemento quadrangolare monoparete 19x19x7 cm (tazza), peso 1,50 kg, (n. 21 pezzi al mq, interasse 22 cm) per strutture verticali<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | cad | 1,86 |
| 053.11.002.005 | Elemento quadrangolare biparete 14,5x14,5x11 cm (camera d'aria), peso kg 2,7 per strutture verticali<br>( Euro trevirgolaottantuno ) | cad | 3,81 |
| 053.11.003 | PROFILATI IN VETRO | | |
| 053.11.003.001 | Profilato in vetro normale incolore e translucido, in barre da 3 m fino a 7 m, dimensioni 270x40 mm spessore 6 mm (fatturazione minima 0,50 m, e multipli di 0,50 m)<br>( Euro trentaquattrovirgolatrentuno ) | mq | 34,31 |
| 053.11.003.002 | Profilato in vetro armato con fili in acciaio inox (fatturazione minima di 0,50 m, e multipli di 0,50 m)<br>( Euro trentanovevirgolaquarantotto ) | mq | 39,48 |
| 053.11.006 | ACCESSORI DI MONTAGGIO PER STRUTTURE IN VETRO | | |
| 053.11.006.001 | Telaio apribile in plastica cm 19x19x8 peso kg 1,6<br>( Euro ventottovirgolaventidue ) | cad | 28,22 |
| 053.11.006.002 | Telaio apribile in plastica cm 24x24x8 peso kg 1,9<br>( Euro ventottovirgolaventidue ) | cad | 28,22 |
| 053.11.006.004 | Telaio fisso in plastica cm 15x15 peso kg 0,045<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 053.11.006.005 | Telaio fisso in plastica cm 20x20 peso kg 0,045<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | cad | 0,78 |
| 053.11.006.007 | Distanziatore in platica cm 8,5x7, peso kg 0,01<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | cad | 0,14 |
| 053.11.006.009 | Griglia in ghisa cm 15x15, peso kg 1,4<br>( Euro settevirgolatrentotto ) | cad | 7,38 |
| 053.11.006.010 | Griglia in ghisa cm 20x20, peso kg 2,0<br>( Euro novevirgolatrentaquattro ) | cad | 9,34 |
| 053.11.006.012 | Mastice per posa e sigillatura, sacco da 25 kg<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | kg | 0,57 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 058 | SERRAMENTI ANTINCENDIO | | |
| 058.01 | CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO | | |
| 058.01.001 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA | | |
| 058.01.001.001 | Porta REI 60 ad un battente 800x2050 mm passaggio 720x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 179,00 |
| 058.01.001.002 | Porta REI 60 ad un battente 900x2050 mm passaggio 820x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantanovevirgolazerozero ) | cad | 189,00 |
| 058.01.001.003 | Porta REI 60 ad un battente 1000x2050 mm passaggio 920x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantasettevirgolazerozero ) | cad | 197,00 |
| 058.01.001.004 | Porta REI 60 ad un battente 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 245,00 |
| 058.01.001.005 | Porta REI 60 ad un battente 800x2150 mm passaggio 720x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaseivirgolazerozero ) | cad | 186,00 |
| 058.01.001.006 | Porta REI 60 ad un battente 900x2150 mm passaggio 820x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantasettevirgolazerozero ) | cad | 197,00 |
| 058.01.001.007 | Porta REI 60 ad un battente 1000x2150 mm passaggio 920x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 204,00 |
| 058.01.001.008 | Porta REI 60 ad un battente 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 254,00 |
| 058.01.002 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE | | |
| 058.01.002.001 | Porta REI 60 a due battenti 1200x2050 mm passaggio 1120x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 367,00 |
| 058.01.002.002 | Porta REI 60 a due battenti 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantottovirgolazerozero ) | cad | 378,00 |
| 058.01.002.003 | Porta REI 60 a due battenti 1400x2050 mm passaggio 1320x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 385,00 |
| 058.01.002.004 | Porta REI 60 a due battenti 1600x2050 mm passaggio 1520x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentocinquevirgolazerozero ) | cad | 405,00 |
| 058.01.002.005 | Porta REI 60 a due battenti 1800x2050 mm passaggio 1720x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoventiseivirgolazerozero ) | cad | 426,00 |
| 058.01.002.006 | Porta REI 60 a due battenti 2000x2050 mm passaggio 1920x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 438,00 |
| 058.01.002.007 | Porta REI 60 a due battenti 1200x2150 mm passaggio 1120x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottantaduevirgolazerozero ) | cad | 382,00 |
| 058.01.002.008 | Porta REI 60 a due battenti 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantunovirgolazerozero ) | cad | 391,00 |
| 058.01.002.009 | Porta REI 60 a due battenti 1400x2150 mm passaggio 1320x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantanovevirgolazerozero ) | cad | 399,00 |
| 058.01.002.010 | Porta REI 60 a due battenti 1600x2150 mm passaggio 1520x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolazerozero ) | cad | 418,00 |
| 058.01.002.011 | Porta REI 60 a due battenti 1800x2150 mm passaggio 1720x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 438,00 |
| 058.01.002.012 | Porta REI 60 a due battenti 2000x2150 mm passaggio 1920x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 455,00 |
| 058.01.003 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA | | |
| 058.01.003.001 | Porta REI 120 ad un battente 800x2050 mm passaggio 720x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiciottovirgolazerozero ) | cad | 218,00 |
| 058.01.003.002 | Porta REI 120 ad un battente 900x2050 mm passaggio 820x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 231,00 |
| 058.01.003.003 | Porta REI 120 ad un battente 1000x2050 mm passaggio 920x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 242,00 |
| 058.01.003.004 | Porta REI 120 ad un battente 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 304,00 |
| 058.01.003.005 | Porta REI 120 ad un battente 800x2150 mm passaggio 720x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventottovirgolazerozero ) | cad | 228,00 |
| 058.01.003.006 | Porta REI 120 ad un battente 900x2150 mm passaggio 820x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 241,00 |
| 058.01.003.007 | Porta REI 120 ad un battente 1000x2150 mm passaggio 920x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 252,00 |
| 058.01.003.008 | Porta REI 120 ad un battente 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 319,00 |
| 058.01.004 | PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE | | |
| 058.01.004.001 | Porta REI 120 a due battenti 1200x2050 mm passaggio 1120x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 435,00 |
| 058.01.004.002 | Porta REI 120 a due battenti 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 447,00 |
| 058.01.004.003 | Porta REI 120 a due battenti 1400x2050 mm passaggio 1320x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 461,00 |
| 058.01.004.004 | Porta REI 120 a due battenti 1600x2050 mm passaggio 1520x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 484,00 |
| 058.01.004.005 | Porta REI 120 a due battenti 1800x2050 mm passaggio 1720x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentododicivirgolazerozero ) | cad | 512,00 |
| 058.01.004.006 | Porta REI 120 a due battenti 2000x2050 mm passaggio 1920x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 531,00 |
| 058.01.004.007 | Porta REI 120 a due battenti 1200x2150 mm passaggio 1120x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 436,00 |
| 058.01.004.008 | Porta REI 120 a due battenti 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento | | |

Copia s.r.l.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 464,00 |
| 058.01.004.009 | Porta REI 120 a due battenti 1400x2150 mm passaggio 1320x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 476,00 |
| 058.01.004.010 | Porta REI 120 a due battenti 1600x2150 mm passaggio 1520x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentotrevirgolazerozero ) | cad | 503,00 |
| 058.01.004.011 | Porta REI 120 a due battenti 1800x2150 mm passaggio 1720x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentoventinovevirgolazerozero ) | cad | 529,00 |
| 058.01.004.012 | Porta REI 120 a due battenti 2000x2150 mm passaggio 1920x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 553,00 |
| 058.02 | ACCESSORI PER CHIUSURE ANTINCENDIO | | |
| 058.02.001 | MANIGLIONI ANTIPANICO | | |
| 058.02.001.001 | Maniglione antipanico per anta principale con chiusura alto/basso in acciaio verniciato a forno con barra orizzontale armata, con serratura di sicurezza; corredato di certificato di omologazione<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 058.02.001.002 | Maniglione antipanico per anta secondaria con chiusura alto/basso senza funzionamento dall'esterno in acciaio verniciato a forno con barra orizzontale armata, con serratura di sicurezza; corredato di certificato di omologazione<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 058.02.002 | MANIGLIE IN MATERIALE PLASTICO CON ANIMA IN ACCIAIO | | |
| 058.02.002.001 | Maniglia a doppia leva per porta 1 anta, in materiale plastico con anima in acciaio<br>( Euro settevirgolasedici ) | cad | 7,16 |
| 058.02.002.002 | Maniglia a doppia leva per porta 2 ante, in materiale plastico con anima in acciaio<br>( Euro ottovirgolaventotto ) | cad | 8,28 |
| 058.02.003 | SERRATURE ANTIPANICO | | |
| 058.02.003.001 | Serratura antipanico per maniglione a doppia leva, completa di cilindro e chiavi<br>( Euro diecivirgolaottantanove ) | cad | 10,89 |
| 058.02.003.002 | Serratura antipanico per maniglione con chiusura alto/basso in acciaio verniciato a forno con barra orizzontale armata, con serratura di sicurezza, corredato di certificato di omologazione; completa di cilindro e chiavi<br>( Euro ventiquattrovirgolatrenta ) | cad | 24,30 |
| 058.02.003.003 | Serratura antipanico per maniglione per anta secondaria con chiusura alto/basso senza funzionamento dall'esterno in acciaio verniciato a forno con barra orizzontale armata, con serratura di sicurezza, corredato di certificato di omologazione; completa di cilindro e chiavi<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | cad | 16,30 |
| 058.02.004 | REGOLATORI DI CHIUSURA PER PORTE REI | | |
| 058.02.004.001 | Regolatore di chiusura per porte REI a due battenti per evitare l'accavallamento delle ante<br>( Euro ventunovirgolaventicinque ) | cad | 21,25 |
| 058.02.005 | CHIUDIPORTA | | |
| 058.02.005.001 | Chiudiporta con binario a cremagliera e telaio con regolazione frontale della velocita' di chiusura ad urto per anta principale<br>( Euro novantaquattrovirgoladodici ) | cad | 94,12 |
| 058.02.007 | FERITOIE VETRATA REI 60 | | |
| 058.02.007.001 | Feritoia vetrata di dimensioni 300x400 mm, REI 60, con vetro REI 60 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di acciaio per porte REI 60<br>( Euro centotrentavirgolazerozero ) | cad | 130,00 |
| 058.02.007.002 | Feritoia vetrata di dimensioni 400x600 mm, REI 60, con vetro REI 60 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | acciaio per porte REI 60<br>( Euro duecentoventisettevirgolazerozero ) | cad | 227,00 |
| 058.02.007.003 | Feritoia vetrata di dimensioni 400x1200 mm, REI 60, con vetro REI 60 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di acciaio per porte REI 60<br>( Euro trecentottantunovirgolazerozero ) | cad | 381,00 |
| 058.02.008 | FERITOIE VETRATA REI 120 | | |
| 058.02.008.001 | Feritoia vetrata di dimensioni 300x400 mm, REI 120, con vetro REI 120 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di acciaio per porte REI 120<br>( Euro duecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 231,00 |
| 058.02.008.002 | Feritoia vetrata di dimensioni 400x600 mm, REI 120, con vetro REI 120 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di acciaio per porte REI 120<br>( Euro quattrocentoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 441,00 |
| 058.02.008.003 | Feritoia vetrata di dimensioni 400x1200 mm, REI 120, con vetro REI 120 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di acciaio per porte REI 120<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 058.02.010 | TELAI FALSA IN TUBOLARE ZINCATO | | |
| 058.02.010.001 | Telaio falso (controtelaio) in tubolare di acciaio zincato, dimensioni 15x40 mm spessore 1,5 mm, composto dai montanti e dal trasverso superiore (a tre lati), provvisto di 2 zanche zincate di fissaggio per ogni lato, idoneo per porte antincendio con caratteristiche REI 60, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolazerozero ) | cad | 46,00 |
| 058.02.010.002 | Telaio falso (controtelaio) in tubolare di acciaio zincato, dimensioni 15x40 mm spessore 1,5 mm, a struttura chiusa (composto da due montanti, trasverso superiore e trasverso di base), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura, idoneo per porte antincendio con caratteristiche REI 60, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 058.02.010.004 | Telaio falso (controtelaio) in tubolare metallico zincato, dimensioni 20x60 mm spessore 2 mm, composto dai montanti e dal trasverso superiore (a tre lati), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura (due per ogni componente), idoneo per porte antincendio con caratteristiche REI 60, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | cad | 73,00 |
| 058.02.010.007 | Telaio falso (controtelaio) in tubolare metallico zincato, dimensioni 20x80 mm spessore 2 mm, composto dai montanti e dal trasverso superiore (a tre lati), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura (due per ogni componente), idoneo per porte antincendio con caratteristiche REI 120, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 058.02.010.008 | Telaio falso (controtelaio) in tubolare metallico zincato, dimensioni 20x80 mm spessore 2 mm, a struttura chiusa (composto da due montanti, trasverso superiore e trasverso di base), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura, idoneo per porte antincendio con caratteristiche REI 120, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 058.04 | EVACUATORI DI FUMO E CALORE | | |
| 058.04.001 | CUPOLE TRASPARENTI A DOPPIA PARETE | | |
| 058.04.001.001 | Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 100x100 mm e superficie utile di apertura 0,72 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentotrentasettevirgolaventi ) | cad | 1.137,20 |
| 058.04.001.002 | Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 100x100 mm e superficie utile di apertura 0,72 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentotrentatrevirgolaquaranta ) | cad | 1.233,40 |
| 058.04.001.005 | Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 120x120 mm e superficie utile di apertura 0,97 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentottovirgoladieci ) | cad | 1.208,10 |
| 058.04.001.006 | Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 120x120 mm e superficie utile di apertura 0,97 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrecentosessantaquattrovirgolanovanta ) | cad | 1.364,90 |
| 058.04.001.009 | Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 120x170 mm e superficie utile di apertura 1,50 mq, con | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrecentoquarantasettevirgolaventi ) | cad | 1.347,20 |
| 058.04.001.010 | Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 120x170 mm e superficie utile di apertura 1,50 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.580,00 |
| 058.04.001.013 | Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 155x155 mm e superficie utile di apertura 1,55 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequattrocentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 1.432,00 |
| 058.04.001.014 | Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 155x155 mm e superficie utile di apertura 1,55 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentottantaseivirgolaventi ) | cad | 1.686,20 |
| 058.04.001.017 | Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 120x220 mm e superficie utile di apertura 1,92 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequattrocentotrentanovevirgolasessanta ) | cad | 1.439,60 |
| 058.04.001.018 | Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 120x220 mm e superficie utile di apertura 1,92 mq, con basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettecentotrentottovirgoladieci ) | cad | 1.738,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 063 | TUBI E COMPLEMENTI PER EDILIZIA CONDOTTI E SCARICHI | | |
| 063.01 | TUBAZIONI IN P.V.C. SERIE NORMALE | | |
| 063.01.001 | TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 3 | | |
| 063.01.001.001 | Tubo da 3 m diametro 32 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | m | 0,42 |
| 063.01.001.002 | Tubo da 3 m diametro 40 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | m | 0,45 |
| 063.01.001.003 | Tubo da 3 m diametro 50 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | m | 0,52 |
| 063.01.001.004 | Tubo da 3 m diametro 63 mm spessore 1,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | m | 0,60 |
| 063.01.001.005 | Tubo da 3 m diametro 80 mm spessore 1,5 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | m | 0,79 |
| 063.01.001.006 | Tubo da 3 m diametro 100 mm spessore 1,7 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | m | 1,13 |
| 063.01.001.007 | Tubo da 3 m diametro 125 mm spessore 2,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantacinque ) | m | 1,65 |
| 063.01.001.008 | Tubo da 3 m diametro 140 mm spessore 2,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentadue ) | m | 2,32 |
| 063.01.001.009 | Tubo da 3 m diametro 160 mm spessore 2,6 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantuno ) | m | 2,81 |
| 063.01.001.010 | Tubo da 3 m diametro 200 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentasette ) | m | 4,37 |
| 063.01.001.011 | Tubo da 3 m diametro 250 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgoladieci ) | m | 7,10 |
| 063.01.002 | TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 2 | | |
| 063.01.002.001 | Tubo da 2 m diametro 32 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | m | 0,45 |
| 063.01.002.002 | Tubo da 2 m diametro 40 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | m | 0,49 |
| 063.01.002.003 | Tubo da 2 m diametro 50 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | m | 0,55 |
| 063.01.002.004 | Tubo da 2 m diametro 63 mm spessore 1,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | m | 0,65 |
| 063.01.002.005 | Tubo da 2 m diametro 80 mm spessore 1,5 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantasei ) | m | 0,86 |
| 063.01.002.006 | Tubo da 2 m diametro 100 mm spessore 1,7 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventidue ) | m | 1,22 |
| 063.01.002.007 | Tubo da 2 m diametro 125 mm spessore 2,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | m | 1,78 |
| 063.01.002.008 | Tubo da 2 m diametro 140 mm spessore 2,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquanta ) | m | 2,50 |
| 063.01.002.009 | Tubo da 2 m diametro 160 mm spessore 2,6 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerotre ) | m | 3,03 |
| 063.01.002.010 | Tubo da 2 m diametro 200 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantasette ) | m | 4,67 |
| 063.01.002.011 | Tubo da 2 m diametro 250 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantadue ) | m | 7,62 |
| 063.01.003 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 1 | | |
| 063.01.003.001 | Tubo da 1 m diametro 32 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | m | 0,46 |
| 063.01.003.002 | Tubo da 1 m diametro 40 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantuno ) | m | 0,51 |
| 063.01.003.003 | Tubo da 1 m diametro 50 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | m | 0,59 |
| 063.01.003.004 | Tubo da 1 m diametro 63 mm spessore 1,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | m | 0,68 |
| 063.01.003.005 | Tubo da 1 m diametro 80 mm spessore 1,5 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | m | 0,91 |
| 063.01.003.006 | Tubo da 1 m diametro 100 mm spessore 1,7 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventotto ) | m | 1,28 |
| 063.01.003.007 | Tubo da 1 m diametro 125 mm spessore 2,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | m | 1,86 |
| 063.01.003.008 | Tubo da 1 m diametro 140 mm spessore 2,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | m | 2,61 |
| 063.01.003.009 | Tubo da 1 m diametro 160 mm spessore 2,6 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladiciannove ) | m | 3,19 |
| 063.01.003.010 | Tubo da 1 m diametro 200 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantuno ) | m | 4,91 |
| 063.01.003.011 | Tubo da 1 m diametro 250 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerozero ) | m | 8,00 |
| 063.02 | ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. SERIE NORMALE | | |
| 063.02.001 | CURVE IN P.V.C. NORMALE (45 | | |
| 063.02.001.001 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 32 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | cad | 0,29 |
| 063.02.001.002 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentatre ) | cad | 0,33 |
| 063.02.001.003 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentanove ) | cad | 0,39 |
| 063.02.001.004 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | cad | 0,48 |
| 063.02.001.005 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | cad | 0,52 |
| 063.02.001.006 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantuno ) | cad | 0,81 |
| 063.02.001.007 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | cad | 1,36 |
| 063.02.001.008 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaundici ) | cad | 2,11 |
| 063.02.001.009 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantanove ) | cad | 2,89 |
| 063.02.001.010 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquaranta ) | cad | 5,40 |
| 063.02.001.011 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | cad | 19,80 |
| 063.02.002 | CURVE IN P.V.C. NORMALE (87 | | |
| 063.02.002.001 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 32 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro zerovirgolatrentatre ) | cad | 0,33 |
| 063.02.002.002 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentanove ) | cad | 0,39 |
| 063.02.002.003 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantatre ) | cad | 0,43 |
| 063.02.002.004 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | cad | 0,61 |
| 063.02.002.005 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | cad | 0,66 |
| 063.02.002.006 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | cad | 0,95 |
| 063.02.002.007 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazeroquattro ) | cad | 2,04 |
| 063.02.002.008 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | cad | 2,72 |
| 063.02.002.009 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantatre ) | cad | 3,93 |
| 063.02.002.010 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazeronove ) | cad | 7,09 |
| 063.02.002.011 | Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolacinquanta ) | cad | 25,50 |
| 063.02.003 | DEVIAZIONI IN P.V.C. NORMALE | | |
| 063.02.003.001 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 32 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | cad | 0,48 |
| 063.02.003.002 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | cad | 0,52 |
| 063.02.003.003 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | cad | 0,60 |
| 063.02.003.004 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | cad | 0,83 |
| 063.02.003.005 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | cad | 1,24 |
| 063.02.003.006 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantanove ) | cad | 1,89 |
| 063.02.003.007 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentadue ) | cad | 3,32 |
| 063.02.003.008 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantacinque ) | cad | 4,55 |
| 063.02.003.009 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sei virgolaottantacinque ) | cad | 6,85 |
| 063.02.003.010 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolatrenta ) | cad | 12,30 |
| 063.02.003.011 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | cad | 38,00 |
| 063.02.004 | DERIVAZIONI IN P.V.C. NORMALE | | |
| 063.02.004.001 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 100/80-63, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentadue ) | cad | 3,32 |
| 063.02.004.002 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 125/100-63-50-40, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | cad | 4,97 |
| 063.02.004.004 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 160/125-100, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del | | |

Cosos.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantaquattro ) | cad | 7,44 |
| 063.02.004.005 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 200/160-140-125, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | cad | 14,50 |
| 063.02.004.006 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 250/200- 160, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | cad | 48,60 |
| 063.02.005 | DEVIAZIONE A SCAGNO E BIFORCATA IN P.V.C. NORMALE | | |
| 063.02.005.004 | Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | cad | 7,36 |
| 063.02.005.005 | Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | cad | 7,36 |
| 063.02.005.006 | Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantasei ) | cad | 7,66 |
| 063.02.005.007 | Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaottantotto ) | cad | 9,88 |
| 063.02.005.008 | Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | cad | 15,10 |
| 063.02.005.009 | Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolacinquanta ) | cad | 19,50 |
| 063.02.005.010 | Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 34,00 |
| 063.02.006 | ISPEZIONE LINEARE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE | | |
| 063.02.006.004 | Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantasette ) | cad | 2,97 |
| 063.02.006.005 | Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentadue ) | cad | 3,32 |
| 063.02.006.006 | Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantatre ) | cad | 4,43 |
| 063.02.006.007 | Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventi ) | cad | 6,20 |
| 063.02.006.008 | Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaottantasei ) | cad | 8,86 |
| 063.02.006.009 | Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasessanta ) | cad | 14,60 |
| 063.02.006.010 | Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolasessanta ) | cad | 22,60 |
| 063.02.007 | SIFONE FIRENZE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE | | |
| 063.02.007.004 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantacinque ) | cad | 7,85 |
| 063.02.007.005 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaventitre ) | cad | 9,23 |
| 063.02.007.006 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessanta ) | cad | 10,60 |
| 063.02.007.007 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | cad | 13,30 |
| 063.02.007.008 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolanovanta ) | cad | 17,90 |
| 063.02.007.009 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaventi ) | cad | 24,20 |
| 063.02.007.010 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolazerozero ) | cad | 40,00 |
| 063.02.007.011 | Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 142,00 |
| 063.02.008 | ESALATORE DI TESTA IN P.V.C. NORMALE | | |
| 063.02.008.002 | Esalatore solo testa per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantanove ) | cad | 2,89 |
| 063.02.008.003 | Esalatore solo testa per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantanove ) | cad | 2,89 |
| 063.02.008.004 | Esalatore solo testa per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantanove ) | cad | 2,89 |
| 063.02.008.005 | Esalatore solo testa per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantanove ) | cad | 2,89 |
| 063.02.008.006 | Esalatore solo testa per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantanove ) | cad | 3,79 |
| 063.02.008.007 | Esalatore solo testa per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantasei ) | cad | 6,56 |
| 063.02.008.008 | Esalatore solo testa per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaventitre ) | cad | 7,23 |
| 063.02.009 | RIDUTTORI O AMPLIATORI PER TUBI IN P.V.C. NORMALE | | |
| 063.02.009.001 | Ampliatore concentrico diametro 32/40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantuno ) | cad | 0,51 |
| 063.02.009.002 | Ampliatore concentrico diametro 32/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | cad | 0,73 |
| 063.02.009.003 | Ampliatore concentrico diametro 40/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 063.02.009.004 | Ampliatore concentrico diametro 40/80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 063.02.009.005 | Ampliatore concentrico diametro 50/80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 063.02.009.006 | Ampliatore concentrico diametro 63/80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 063.02.009.007 | Ampliatore concentrico diametro 80/125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettanta ) | cad | 1,70 |
| 063.02.009.008 | Ampliatore concentrico diametro 100/125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettanta ) | cad | 1,70 |
| 063.02.009.009 | Ampliatore concentrico diametro 100/140 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | cad | 2,24 |
| 063.02.009.010 | Ampliatore concentrico diametro 100/160 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | cad | 3,65 |
| 063.02.009.011 | Ampliatore concentrico diametro 100/200 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantadue ) | cad | 5,72 |
| 063.02.009.015 | Riduttore concentrico diametro 40/32 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantuno ) | cad | 0,51 |
| 063.02.009.016 | Riduttore concentrico diametro 50/40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 063.02.009.017 | Riduttore concentrico diametro 63/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | cad | 0,84 |
| 063.02.009.018 | Riduttore concentrico diametro 80/40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 063.02.009.019 | Riduttore concentrico diametro 80/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 063.02.009.020 | Riduttore concentrico diametro 80/63 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 063.02.009.022 | Riduttore concentrico diametro 100/40-50-63-80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrenta ) | cad | 1,30 |
| 063.02.009.025 | Riduttore concentrico diametro 125/100 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettanta ) | cad | 1,70 |
| 063.02.009.026 | Riduttore concentrico diametro 140/100-125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | cad | 2,24 |
| 063.02.009.029 | Riduttore concentrico diametro 160/100-125-140 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | cad | 3,65 |
| 063.02.009.031 | Riduttore concentrico diametro 200/100-125-140-160 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantadue ) | cad | 5,72 |
| 063.02.010 | TAPPI D'ISPEZIONE A VITE | | |
| 063.02.010.001 | Tappo a vite, diametro 40 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantanove ) | cad | 0,69 |
| 063.02.010.002 | Tappo a vite, diametro 50 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | cad | 0,95 |
| 063.02.010.003 | Tappo a vite, diametro 63 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentadue ) | cad | 1,32 |
| 063.02.010.004 | Tappo a vite, diametro 80 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | cad | 1,44 |
| 063.02.010.005 | Tappo a vite, diametro 100 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 063.02.010.006 | Tappo a vite, diametro 125 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventicinque ) | cad | 2,25 |
| 063.02.010.007 | Tappo a vite, diametro 140 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantuno ) | cad | 2,81 |
| 063.02.010.008 | Tappo a vite, diametro 160 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantaquattro ) | cad | 5,64 |
| 063.02.010.009 | Tappo a vite, diametro 200 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | cad | 6,86 |
| 063.02.012 | SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE | | |
| 063.02.012.001 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | cad | 1,57 |
| 063.02.012.002 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantacinque ) | cad | 1,95 |
| 063.02.012.003 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 63 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisei ) | cad | 2,26 |
| 063.02.012.004 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | cad | 2,82 |
| 063.02.012.005 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 100 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantacinque ) | cad | 3,45 |
| 063.02.012.006 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantatre ) | cad | 4,73 |
| 063.03 | TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORSISTENTE | | |
| 063.03.001 | TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 3 | | |
| 063.03.001.002 | Tubo da 3 m diametro 40 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | continui, 95 gradi C per scarichi discontinui; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantadue ) | m | 0,92 |
| 063.03.001.003 | Tubo da 3 m diametro 50 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasedici ) | m | 1,16 |
| 063.03.001.004 | Tubo da 3 m diametro 63 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantanove ) | m | 1,49 |
| 063.03.001.005 | Tubo da 3 m diametro 80 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantasei ) | m | 1,66 |
| 063.03.001.006 | Tubo da 3 m diametro 100 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaundici ) | m | 2,11 |
| 063.03.001.007 | Tubo da 3 m diametro 125 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantaquattro ) | m | 2,64 |
| 063.03.001.008 | Tubo da 3 m diametro 140 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladiciotto ) | m | 3,18 |
| 063.03.001.009 | Tubo da 3 m diametro 160 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantotto ) | m | 3,88 |
| 063.03.001.010 | Tubo da 3 m diametro 200 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerotto ) | m | 6,08 |
| 063.03.002 | TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 2 | | |
| 063.03.002.002 | Tubo da 2 m diametro 40 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | m | 0,98 |
| 063.03.002.003 | Tubo da 2 m diametro 50 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | m | 1,24 |
| 063.03.002.004 | Tubo da 2 m diametro 63 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessanta ) | m | 1,60 |
| 063.03.002.005 | Tubo da 2 m diametro 80 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | m | 1,79 |
| 063.03.002.006 | Tubo da 2 m diametro 100 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisei ) | m | 2,26 |
| 063.03.002.007 | Tubo da 2 m diametro 125 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantaquattro ) | m | 2,84 |
| 063.03.002.008 | Tubo da 2 m diametro 140 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentotto ) | m | 3,38 |
| 063.03.002.009 | Tubo da 2 m diametro 160 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasedici ) | m | 4,16 |
| 063.03.002.010 | Tubo da 2 m diametro 200 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantanove ) | m | 6,49 |
| 063.03.003 | TUBO IN P.V.C TERMORESISTENTE DI 1 | | |
| 063.03.003.002 | Tubo da 1 m diametro 40 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotre ) | m | 1,03 |
| 063.03.003.003 | Tubo da 1 m diametro 50 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | m | 1,33 |
| 063.03.003.004 | Tubo da 1 m diametro 63 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | m | 1,68 |
| 063.03.003.005 | Tubo da 1 m diametro 80 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantotto ) | m | 1,88 |
| 063.03.003.006 | Tubo da 1 m diametro 100 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentasette ) | m | 2,37 |
| 063.03.003.007 | Tubo da 1 m diametro 125 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | m | 2,99 |
| 063.03.003.008 | Tubo da 1 m diametro 140 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantotto ) | m | 3,58 |
| 063.03.003.009 | Tubo da 1 m diametro 160 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | m | 4,39 |
| 063.03.003.010 | Tubo da 1 m diametro 200 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantatre ) | m | 6,83 |
| 063.04 | ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. TERMORESISTENTE | | |
| 063.04.001 | CURVE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE (45 | | |
| 063.04.001.001 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 32 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | cad | 0,36 |
| 063.04.001.002 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 40 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | cad | 0,41 |
| 063.04.001.003 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 50 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | cad | 0,45 |
| 063.04.001.004 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | cad | 0,57 |
| 063.04.001.005 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | cad | 0,73 |
| 063.04.001.006 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasedici ) | cad | 1,16 |
| 063.04.001.007 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantacinque ) | cad | 1,65 |
| 063.04.001.008 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventinove ) | cad | 2,29 |
| 063.04.001.009 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 063.04.001.010 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantadue ) | cad | 5,52 |
| 063.04.001.011 | Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 250 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaventi ) | cad | 26,20 |
| 063.04.002 | CURVE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE (87 | | |
| 063.04.002.001 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 32 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | cad | 0,41 |
| 063.04.002.002 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 40 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | cad | 0,45 |
| 063.04.002.003 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 50 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | cad | 0,54 |
| 063.04.002.004 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 063.04.002.005 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | cad | 0,83 |
| 063.04.002.006 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentacinque ) | cad | 1,35 |
| 063.04.002.007 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazeronove ) | cad | 2,09 |
| 063.04.002.008 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantanove ) | cad | 2,79 |
| 063.04.002.009 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazeroquattro ) | cad | 4,04 |
| 063.04.002.010 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaventisette ) | cad | 7,27 |
| 063.04.002.011 | Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 250 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaventi ) | cad | 26,20 |
| 063.04.003 | RIDUTTORI E AMPLIATORI PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE | | |
| 063.04.003.001 | Ampliatore, diametro 32/40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | cad | 0,54 |
| 063.04.003.002 | Ampliatore, diametro 32/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantasette ) | cad | 0,77 |
| 063.04.003.003 | Ampliatore, diametro 40/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | cad | 0,85 |
| 063.04.003.004 | Ampliatore, diametro 40/80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | cad | 0,98 |
| 063.04.003.005 | Ampliatore, diametro 50/80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | cad | 0,98 |
| 063.04.003.006 | Ampliatore, diametro 63/80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | cad | 0,98 |
| 063.04.003.007 | Ampliatore, diametro 80/125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | cad | 1,79 |
| 063.04.003.008 | Ampliatore, diametro 100/125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | cad | 1,79 |
| 063.04.003.009 | Ampliatore, diametro 100/140 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentacinque ) | cad | 2,35 |
| 063.04.003.010 | Ampliatore, diametro 100/160 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantasette ) | cad | 3,77 |
| 063.04.003.011 | Ampliatore, diametro 100/200 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantadue ) | cad | 5,92 |
| 063.04.003.015 | Riduttore, diametro 40/32 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | cad | 0,54 |
| 063.04.003.016 | Riduttore, diametro 50/40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | cad | 0,85 |
| 063.04.003.017 | Riduttore, diametro 63/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | cad | 0,89 |
| 063.04.003.018 | Riduttore, diametro 80/40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | cad | 0,98 |
| 063.04.003.019 | Riduttore, diametro 80/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | cad | 0,98 |
| 063.04.003.020 | Riduttore, diametro 80/63 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | cad | 0,98 |
| 063.04.003.022 | Riduttore, diametro 100/40-50-63-80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | cad | 1,39 |
| 063.04.003.025 | Riduttore, diametro 125/100 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | cad | 1,79 |
| 063.04.003.026 | Riduttore, diametro 140/100-125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentacinque ) | cad | 2,35 |
| 063.04.003.029 | Riduttore, diametro 160/100-125-140 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantasette ) | cad | 3,77 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 063.04.003.031 | Riduttore, diametro 200/100-125-140-160 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantadue ) | cad | 5,92 |
| 063.04.004 | DEVIAZIONE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE | | |
| 063.04.004.001 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 32 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | cad | 0,57 |
| 063.04.004.002 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 40 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantatre ) | cad | 0,63 |
| 063.04.004.003 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 50 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | cad | 0,78 |
| 063.04.004.004 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | cad | 0,95 |
| 063.04.004.005 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantasei ) | cad | 1,46 |
| 063.04.004.006 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaundici ) | cad | 2,11 |
| 063.04.004.007 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantasei ) | cad | 3,56 |
| 063.04.004.008 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentotto ) | cad | 4,38 |
| 063.04.004.009 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantotto ) | cad | 6,58 |
| 063.04.004.010 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | cad | 11,80 |
| 063.04.004.011 | Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 250 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolasessanta ) | cad | 36,60 |
| 063.04.005 | DERIVAZIONE | | |
| 063.04.005.001 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 100/80-63 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantasei ) | cad | 3,66 |
| 063.04.005.002 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 125/100-63-50-40 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentasei ) | cad | 5,36 |
| 063.04.005.004 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 160/125-100 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantaquattro ) | cad | 7,54 |
| 063.04.005.005 | Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 200/160-140-125-100 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettanta ) | cad | 14,70 |
| 063.04.006 | TUBAZIONE A SCAGNO PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE | | |
| 063.04.006.004 | Deviazione a scagno con bicchiere per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantaquattro ) | cad | 7,44 |
| 063.04.006.006 | Deviazione a scagno con bicchiere per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasettantasei ) | cad | 7,76 |
| 063.04.006.007 | Deviazione a scagno con bicchiere per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantanove ) | cad | 9,99 |
| 063.04.007 | ISPEZIONE CON CHIUSURA IN P.V.C. TERMORESISTENTE | | |
| 063.04.007.004 | Ispezione con chiusura per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerozero ) | cad | 3,00 |
| 063.04.007.005 | Ispezione con chiusura per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantasei ) | cad | 3,86 |
| 063.04.007.006 | Ispezione con chiusura per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantatre ) | cad | 4,83 |
| 063.04.007.007 | Ispezione con chiusura per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantacinque ) | cad | 6,65 |
| 063.04.007.008 | Ispezione con chiusura per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantotto ) | cad | 9,48 |
| 063.04.007.009 | Ispezione con chiusura per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | cad | 16,20 |
| 063.04.007.010 | Ispezione con chiusura per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasessanta ) | cad | 23,60 |
| 063.04.009 | SIFONI CON ISPEZIONE | | |
| 063.04.009.004 | Sifone con ispezione, diametro 63 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaquarantasei ) | cad | 8,46 |
| 063.04.009.005 | Sifone con ispezione, diametro 80 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolazerosei ) | cad | 10,06 |
| 063.04.009.006 | Sifone con ispezione, diametro 100 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaquaranta ) | cad | 11,40 |
| 063.04.009.007 | Sifone con ispezione, diametro 125 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | cad | 14,20 |
| 063.04.009.008 | Sifone con ispezione, diametro 140 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolatrenta ) | cad | 18,30 |
| 063.04.009.009 | Sifone con ispezione, diametro 160 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | cad | 24,50 |
| 063.04.009.010 | Sifone con ispezione, diametro 200 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgoladieci ) | cad | 40,10 |
| 063.04.010 | TAPPI D'ISPEZIONE A VITE | | |
| 063.04.010.001 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | cad | 0,68 |
| 063.04.010.002 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | cad | 0,94 |
| 063.04.010.003 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 63 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventotto ) | cad | 1,28 |
| 063.04.010.004 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantadue ) | cad | 1,42 |
| 063.04.010.005 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 100 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottanta ) | cad | 1,80 |
| 063.04.010.006 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventi ) | cad | 2,20 |
| 063.04.010.007 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 140 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | cad | 2,75 |
| 063.04.010.008 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 160 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquanta ) | cad | 5,50 |
| 063.04.010.009 | Tappo d'ispezione a vite, diametro 200 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantacinque ) | cad | 6,65 |
| 063.04.011 | SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE | | |
| 063.04.011.001 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantadue ) | cad | 1,72 |
| 063.04.011.002 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatredici ) | cad | 2,13 |
| 063.04.011.003 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 63 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantacinque ) | cad | 2,45 |
| 063.04.011.004 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerotto ) | cad | 3,08 |
| 063.04.011.005 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 100 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottanta ) | cad | 3,80 |
| 063.04.011.006 | Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasedici ) | cad | 5,16 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 064 | TUBI PER DRENAGGI | | |
| 064.01 | TUBI IN PEHD A PARETI LISCE FESSURATE | | |
| 064.01.001 | TUBI DRENANTI SU PN5 | | |
| 064.01.001.004 | Tubo drenante, DN 110 e spessore 4,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventiquattro ) | m | 6,24 |
| 064.01.001.005 | Tubo drenante, DN 125 e spessore 4,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazerouno ) | m | 7,01 |
| 064.01.001.006 | Tubo drenante, DN 140 e spessore 5,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovanta ) | m | 7,90 |
| 064.01.001.007 | Tubo drenante, DN 160 e spessore 6,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantaquattro ) | m | 9,44 |
| 064.01.001.008 | Tubo drenante, DN 180 e spessore 6,9 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottantanove ) | m | 10,89 |
| 064.01.001.009 | Tubo drenante, DN 200 e spessore 7,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettantaquattro ) | m | 12,74 |
| 064.01.001.011 | Tubo drenante, DN 250 e spessore 9,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasedici ) | m | 18,16 |
| 064.01.001.015 | Tubo drenante, DN 400 e spessore 15,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaventuno ) | m | 46,21 |
| 064.01.002 | TUBI DRENANTI SU PN8 | | |
| 064.01.002.001 | Tubo drenante, DN 63 e spessore 3,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantacinque ) | m | 3,85 |
| 064.01.002.002 | Tubo drenante, DN 75 e spessore 4,5 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentasette ) | m | 4,37 |
| 064.01.002.003 | Tubo drenante, DN 90 e spessore 5,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventi ) | m | 5,20 |
| 064.01.002.004 | Tubo drenante, DN 110 e spessore 6,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantuno ) | m | 7,61 |
| 064.01.002.005 | Tubo drenante, DN 125 e spessore 7,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantatre ) | m | 8,53 |
| 064.01.002.006 | Tubo drenante, DN 140 e spessore 8,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantanove ) | m | 9,79 |
| 064.01.002.007 | Tubo drenante, DN 160 e spessore 9,5 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottantotto ) | m | 11,88 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 064.01.002.008 | Tubo drenante, DN 180 e spessore 10,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolazerosei ) | m | 14,06 |
| 064.01.002.009 | Tubo drenante, DN 200 e spessore 11,9 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolacinquantasette ) | m | 16,57 |
| 064.01.002.011 | Tubo drenante, DN 250 e spessore 14,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaundici ) | m | 24,11 |
| 064.01.002.015 | Tubo drenante, DN 400 e spessore 23,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolatrentuno ) | m | 64,31 |
| 064.01.003 | TUBI DRENANTI SU PN12,5 | | |
| 064.01.003.001 | Tubo drenante, DN 63 e spessore 5,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantasette ) | m | 4,47 |
| 064.01.003.002 | Tubo drenante, DN 75 e spessore 6,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventitre ) | m | 5,23 |
| 064.01.003.003 | Tubo drenante, DN 90 e spessore 8,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantasei ) | m | 6,46 |
| 064.01.003.004 | Tubo drenante, DN 110 e spessore 10,0 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantasette ) | m | 9,47 |
| 064.01.003.005 | Tubo drenante, DN 125 e spessore 11,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottantasette ) | m | 10,87 |
| 064.01.003.006 | Tubo drenante, DN 140 e spessore 12,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovantasette ) | m | 12,97 |
| 064.01.003.007 | Tubo drenante, DN 160 e spessore 14,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolanovantasette ) | m | 15,97 |
| 064.01.003.008 | Tubo drenante, DN 180 e spessore 16,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgoladiciotto ) | m | 19,18 |
| 064.01.003.009 | Tubo drenante, DN 200 e spessore 18,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaventasette ) | m | 22,87 |
| 064.01.003.011 | Tubo drenante, DN 250 e spessore 22,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaventisei ) | m | 35,26 |
| 064.01.003.015 | Tubo drenante, DN 400 e spessore 36,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantavirgolatrentadue ) | m | 90,32 |
| 064.01.004 | TUBI DRENANTI SU PN20 - SDR 7,4 | | |
| 064.01.004.001 | Tubo drenante, DN 63 e spessore 8,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventiquattro ) | m | 5,24 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 064.01.004.002 | Tubo drenante, DN 75 e spessore 10,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentotto ) | m | 6,38 |
| 064.01.004.003 | Tubo drenante, DN 90 e spessore 12,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgoladodici ) | m | 8,12 |
| 064.01.004.004 | Tubo drenante, DN 110 e spessore 15,1 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaventuno ) | m | 12,21 |
| 064.01.004.005 | Tubo drenante, DN 125 e spessore 17,1 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | m | 14,64 |
| 064.01.004.006 | Tubo drenante, DN 140 e spessore 19,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasettantasette ) | m | 17,77 |
| 064.01.004.007 | Tubo drenante, DN 160 e spessore 21,9 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerocinque ) | m | 22,05 |
| 064.01.004.008 | Tubo drenante, DN 180 e spessore 24,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettantacinque ) | m | 26,75 |
| 064.01.004.009 | Tubo drenante, DN 200 e spessore 27,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaquattordici ) | m | 32,14 |
| 064.01.004.011 | Tubo drenante, DN 250 e spessore 34,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgoladiciotto ) | m | 50,18 |
| 064.02 | COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI A PARETI LISCE | | |
| 064.02.001 | MANICOTTI DI GIUNZIONE | | |
| 064.02.001.001 | Manicotto di giunzione per tubo DN63 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | cad | 0,68 |
| 064.02.001.002 | Manicotto di giunzione per tubo DN75 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantasette ) | cad | 0,87 |
| 064.02.001.003 | Manicotto di giunzione per tubo DN90 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | cad | 1,21 |
| 064.02.001.004 | Manicotto di giunzione per tubo DN110 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantasette ) | cad | 1,97 |
| 064.02.001.005 | Manicotto di giunzione per tubo DN125 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantatre ) | cad | 2,43 |
| 064.02.001.006 | Manicotto di giunzione per tubo DN140 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 064.02.001.007 | Manicotto di giunzione per tubo DN160 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantadue ) | cad | 3,82 |
| 064.02.001.008 | Manicotto di giunzione per tubo DN180 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantacinque ) | cad | 4,65 |
| 064.02.001.009 | Manicotto di giunzione per tubo DN200 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantatre ) | cad | 5,83 |
| 064.02.001.011 | Manicotto di giunzione per tubo DN250 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgoladodici ) | cad | 13,12 |
| 064.02.001.015 | Manicotto di giunzione per tubo DN400 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento; | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasette ) | cad | 44,47 |
| 064.02.002 | GIUNTI A SALDARE | | |
| 064.02.002.001 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 63 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolasessantotto ) | cad | 22,68 |
| 064.02.002.002 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 75 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaottantatre ) | cad | 25,83 |
| 064.02.002.003 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 90 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolazeronove ) | cad | 28,09 |
| 064.02.002.004 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 110 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolazerosei ) | cad | 34,06 |
| 064.02.002.005 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 125 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolacinquantaquattro ) | cad | 36,54 |
| 064.02.002.006 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 140 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolaquarantanove ) | cad | 40,49 |
| 064.02.002.007 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 160 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolatrentaquattro ) | cad | 45,34 |
| 064.02.002.008 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 180 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolacinquantuno ) | cad | 50,51 |
| 064.02.002.009 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 200 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolasettantasei ) | cad | 55,76 |
| 064.02.002.011 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 250 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolatrentanove ) | cad | 73,39 |
| 064.02.002.015 | Giunti filettato a saldare per tubo DN 400 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgoladodici ) | cad | 129,12 |
| 064.04 | TUBI IN PE CORRUGATI FESSURATI | | |
| 064.04.001 | TUBI A PARETE SINGOLA CORRUGATA | | |
| 064.04.001.004 | Tubo drenante, DN 110, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | m | 0,98 |
| 064.04.001.005 | Tubo drenante, DN 125, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | m | 1,21 |
| 064.04.001.007 | Tubo drenante, DN 160, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerotre ) | m | 2,03 |
| 064.04.001.009 | Tubo drenante, DN 200, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | m | 3,54 |
| 064.04.002 | TUBI A DOPPIA PARETE PELD/PEHD | | |
| 064.04.002.001 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 63 mm e spessore 5,5 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | m | 0,59 |
| 064.04.002.002 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 75 mm e spessore 6,5 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | m | 0,66 |
| 064.04.002.003 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 90 mm e spessore 7,5 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | m | 0,89 |
| 064.04.002.004 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 110 mm e spessore 9,0 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | m | 1,18 |
| 064.04.002.005 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 125 mm e spessore 9,5 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantaquattro ) | m | 1,64 |
| 064.04.002.006 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 140 mm e spessore 9,5 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantadue ) | m | 1,92 |
| 064.04.002.007 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 160 mm e spessore 9,5 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantasette ) | m | 2,77 |
| 064.04.002.009 | Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 200 mm e spessore 12 mm, resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | m | 4,10 |
| 064.04.005 | TUBI A PARETE INTERNA CORRUGATA | | |
| 064.04.005.001 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 200 e spessore 14 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentaquattro ) | m | 6,34 |
| 064.04.005.002 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 250 e spessore 16 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolanovantanove ) | m | 11,99 |
| 064.04.005.004 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 400 e spessore 26,5 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolazerozero ) | m | 21,00 |
| 064.04.005.005 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 500 e spessore 33,5 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolacinquantatre ) | m | 31,53 |
| 064.04.005.006 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 630 e spessore 47,5 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolatrentuno ) | m | 51,31 |
| 064.04.005.007 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 800 e spessore 61 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantavirgolacinquantuno ) | m | 90,51 |
| 064.04.005.008 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 1000 e spessore 74 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantatrevirgolaottantaquattro ) | m | 143,84 |
| 064.04.005.009 | Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 1200 e spessore 85 mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotredicivirgolanovantaquattro ) | m | 213,94 |
| 064.05 | COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI IN PE CORRUGATI | | |
| 064.05.001 | MANICOTTI AD INNESTO | | |
| 064.05.001.001 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 63 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 064.05.001.002 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 75 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovanta ) | cad | 0,90 |
| 064.05.001.003 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 90 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeronove ) | cad | 1,09 |
| 064.05.001.004 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 110 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrenta ) | cad | 1,30 |
| 064.05.001.005 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 125 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatredici ) | cad | 2,13 |
| 064.05.001.006 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 140 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | cad | 2,61 |
| 064.05.001.007 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 160 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trevirgoladodici ) | cad | 3,12 |
| 064.05.001.009 | Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantaquattro ) | cad | 4,44 |
| 064.06 | TUBI FESSURATI IN PVC | | |
| 064.06.001 | TUBI FESSURATI IN PVC RIGIDO | | |
| 064.06.001.001 | Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 48 spessore 4,0 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta, microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | m | 4,97 |
| 064.06.001.002 | Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 60 spessore 4,6 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta, microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventisei ) | m | 6,26 |
| 064.06.001.003 | Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 75 spessore 5,3 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta, microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventitre ) | m | 8,23 |
| 064.06.001.004 | Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 89 spessore 6,0 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta, microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantanove ) | m | 10,59 |
| 064.06.001.005 | Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 114 spessore 7,2 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta, microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasettantatre ) | m | 15,73 |
| 064.06.002 | TUBI FESSURATI IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE | | |
| 064.06.002.001 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 50 spessore 3,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 6,3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | m | 0,60 |
| 064.06.002.002 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 65 spessore 3,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 4, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | m | 0,76 |
| 064.06.002.003 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 80 spessore 4,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 6, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | m | 0,94 |
| 064.06.002.004 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 100 spessore 4,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 6, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventinove ) | m | 1,29 |
| 064.06.002.005 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 125 spessore 5,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovanta ) | m | 1,90 |
| 064.06.002.006 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 160 spessore 6,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantacinque ) | m | 4,71 |
| 064.06.002.007 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 200 spessore 9,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantotto ) | m | 6,78 |
| 064.06.002.008 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 288 spessore 15,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolanovantotto ) | m | 10,98 |
| 064.06.002.009 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 355 spessore 20,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaottantanove ) | m | 16,89 |
| 064.06.002.010 | Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 470 spessore 26,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaventiquattro ) | m | 28,24 |
| 064.06.004 | TUBI IN PVC CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL | | |
| 064.06.004.001 | Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 80 spessore 5,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a 900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duevirgolaventiquattro ) | m | 2,24 |
| 064.06.004.002 | Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 100 spessore 5,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a 900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventotto ) | m | 2,28 |
| 064.06.004.003 | Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 150 spessore 5,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a 900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantotto ) | m | 4,58 |
| 064.06.004.004 | Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 200 spessore 6,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a 900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgoladieci ) | m | 12,10 |
| 064.06.004.005 | Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 250 spessore 6,5 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a 900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventisette ) | m | 14,27 |
| 064.06.004.006 | Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 300 spessore 14,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a 900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasedici ) | m | 26,16 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065 | TUBI E COMPLEMENTI PER ACQUEDOTTI | | |
| 065.01 | ELEMENTI IN GHISA | | |
| 065.01.001 | TUBI IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 065.01.001.001 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 60 mm, spessore 6 mm, peso 11,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasessantacinque ) | m | 15,65 |
| 065.01.001.002 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 80 mm, spessore 6 mm, peso 15 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolacinquantatre ) | m | 19,53 |
| 065.01.001.003 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 100 mm, spessore 6 mm, peso 18,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaundici ) | m | 21,11 |
| 065.01.001.004 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 125 mm, spessore 6 mm, peso 23 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasessantasette ) | m | 28,67 |
| 065.01.001.005 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 150 mm, spessore 6 mm, peso 26,7 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | m | 31,50 |
| 065.01.001.006 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 200 mm, spessore 6,3 mm, peso 36,7 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolacinquantotto ) | m | 43,58 |
| 065.01.001.007 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 250 mm, spessore 6,8 mm, peso 48,7 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolazerodue ) | m | 57,02 |
| 065.01.001.008 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 300 mm, spessore 7,2 mm, peso 61,3 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaduevirgolanovantotto ) | m | 72,98 |
| 065.01.001.009 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 350 mm, spessore 7,7 mm, peso 80,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolacinquanta ) | m | 117,50 |
| 065.01.001.010 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 400 mm, spessore 8,1 mm, peso 95,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaseivirgolacinquanta ) | m | 136,50 |
| 065.01.001.011 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 450 mm, spessore 8,6 mm, peso 113 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantunovirgolanovanove ) | m | 161,39 |
| 065.01.001.012 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 500 mm, spessore 9 mm, peso 131 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaduevirgolasettanta ) | m | 182,70 |
| 065.01.001.013 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 600 mm, spessore 9,9 mm, peso 170 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentasettevirgolazeronove ) | m | 237,09 |
| 065.01.001.014 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 700 mm, spessore 10,8 mm, peso 217 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentounovirgolazeroquattro ) | m | 301,04 |
| 065.01.001.015 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 800 mm, spessore 11,7 mm, peso 266 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantanovevirgolaventinove ) | m | 369,29 |
| 065.01.001.016 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 900 mm, spessore 12,6 mm, peso 319,3 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentanovevirgolasessantaquattro ) | m | 439,64 |
| 065.01.001.017 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 1000 mm, spessore 13,5 mm, peso 377,3 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero ) | m | 504,00 |
| 065.01.001.021 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 60 mm, spessore 4,8 mm, peso 9,8 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasettantaquattro ) | m | 21,74 |
| 065.01.001.022 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 80 mm, spessore 4,8 mm, peso 12,7 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaquarantuno ) | m | 25,41 |
| 065.01.001.023 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 100 mm, spessore 4,8 mm, peso 15,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolacinquantasette ) | m | 26,57 |
| 065.01.001.024 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 125 mm, spessore 4,8 mm, peso 19,2 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolanovantuno ) | m | 35,91 |
| 065.01.001.025 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 150 mm, spessore 5,0 mm, peso 23,6 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolacinquantaquattro ) | m | 38,54 |
| 065.01.001.026 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 200 mm, spessore 5,4 mm, peso 33,1 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantatrevirgolatredici ) | m | 53,13 |
| 065.01.001.027 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 250 mm, spessore 5,8 mm, peso 43,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantunovirgolazeronove ) | m | 71,09 |
| 065.01.001.028 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 300 mm, spessore 6,2 mm, peso 55 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantottovirgolanovantaquattro ) | m | 88,94 |
| 065.01.001.029 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 350 mm, spessore 9,07 mm, peso 64 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolacinquanta ) | m | 117,50 |
| 065.01.001.030 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 400 mm, spessore 10,77 mm, peso 73 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaseivirgolacinquanta ) | m | 136,50 |
| 065.01.002 | CURVE A 45 GRADI | | |
| 065.01.002.001 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 8,3 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolaottantacinque ) | cad | 40,85 |
| 065.01.002.002 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 80 mm, peso 9,8 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolaottantotto ) | cad | 47,88 |
| 065.01.002.003 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 100 mm, peso 12,1 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolasettanta ) | cad | 56,70 |
| 065.01.002.004 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 125 mm, peso 16,2 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaventi ) | cad | 67,20 |
| 065.01.002.005 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 150 mm, peso 21 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolasettantacinque ) | cad | 78,75 |
| 065.01.002.006 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 200 mm, peso 31 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centoventitrevirgolanovanta ) | cad | 123,90 |
| 065.01.002.007 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 250 mm, peso 39 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duecentocinquantatrevirgolazerocinque ) | cad | 253,05 |
| 065.01.002.008 | Curva a 45 gradi a due flange, diametro 300 mm, peso 56 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrocentounovirgoladieci ) | cad | 401,10 |
| 065.01.003 | CURVE A 90 GRADI | | |
| 065.01.003.001 | Curva a 90 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 8 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quarantavirgolaottantacinque ) | cad | 40,85 |
| 065.01.003.002 | Curva a 80 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 10,4 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quarantasettevirgolaottantotto ) | cad | 47,88 |
| 065.01.003.003 | Curva a 100 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 13 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro cinquantaseivirgolasettanta ) | cad | 56,70 |
| 065.01.003.004 | Curva a 90 gradi a due flange, diametro 125 mm, peso 17,6 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro sessantasettevirgolaventi ) | cad | 67,20 |
| 065.01.003.005 | Curva a 90 gradi a due flange, diametro 150 mm, peso 23 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro settantottovirgolasettantacinque ) | cad | 78,75 |
| 065.01.003.006 | Curva a 90 gradi a due flange, diametro 200 mm, peso 37,5 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro centoundicivirgolatrenta ) | cad | 111,30 |
| 065.01.003.007 | Curva a 90 gradi a due flange, diametro 250 mm, peso 59 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duecentottantatrevirgolacinquanta ) | cad | 283,50 |
| 065.01.003.008 | Curva a 90 gradi a due flange, diametro 300 mm, peso 85 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trecentosettantaseivirgolanovantacinque ) | cad | 376,95 |
| 065.01.004 | CURVE A 11 GRADI E 15 PRIMI A 2 BICCHIERI | | |
| 065.01.004.001 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 11,1 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quarantaseivirgolaottantatre ) | cad | 46,83 |
| 065.01.004.002 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 15,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro sessantavirgolaventisette ) | cad | 60,27 |
| 065.01.004.003 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 17,4 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro sessantottovirgolaventicinque ) | cad | 68,25 |
| 065.01.004.004 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 19,9 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro settantaseivirgolasessantacinque ) | cad | 76,65 |
| 065.01.004.005 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 25,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro novantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 94,50 |
| 065.01.004.006 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 34 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro centoventinovevirgolaquindici ) | cad | 129,15 |
| 065.01.004.007 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 47,7 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duecentottovirgolanovantacinque ) | cad | 208,95 |
| 065.01.004.008 | Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 63,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duecentottantavirgolatrentacinque ) | cad | 280,35 |
| 065.01.005 | CURVE A 22 GRADI E 30 PRIMI A 2 BICCHIERI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.01.005.001 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 11 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaottantatre ) | cad | 46,83 |
| 065.01.005.002 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 15 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolaventisette ) | cad | 60,27 |
| 065.01.005.003 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 17,1 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaventicinque ) | cad | 68,25 |
| 065.01.005.004 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 19,5 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaseivirgolasessantacinque ) | cad | 76,65 |
| 065.01.005.005 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 25,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 94,50 |
| 065.01.005.006 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 34,5 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgolaquindici ) | cad | 129,15 |
| 065.01.005.007 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 49,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottovirgolanovantacinque ) | cad | 208,95 |
| 065.01.005.008 | Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 65,8 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantavirgolatrentacinque ) | cad | 280,35 |
| 065.01.006 | CURVE A 45 GRADI A 2 BICCHIERI | | |
| 065.01.006.001 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 12,1 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaottantatre ) | cad | 46,83 |
| 065.01.006.002 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 15,7 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolaottantacinque ) | cad | 59,85 |
| 065.01.006.003 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 18,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaventicinque ) | cad | 68,25 |
| 065.01.006.004 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 21,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaseivirgolasessantacinque ) | cad | 76,65 |
| 065.01.006.005 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 28,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 94,50 |
| 065.01.006.006 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 38 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgolaquindici ) | cad | 129,15 |
| 065.01.006.007 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 58,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottovirgolanovantacinque ) | cad | 208,95 |
| 065.01.006.008 | Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 79,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantunovirgolaquaranta ) | cad | 281,40 |
| 065.01.007 | CURVE A 90 GRADI A 2 BICCHIERI | | |
| 065.01.007.001 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 11,7 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaottantatre ) | cad | 46,83 |
| 065.01.007.002 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 16,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolaottantacinque ) | cad | 59,85 |
| 065.01.007.003 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 19,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaventicinque ) | cad | 68,25 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.01.007.004 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 22,9 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaseivirgolasessantacinque ) | cad | 76,65 |
| 065.01.007.005 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 30,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 94,50 |
| 065.01.007.006 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 44,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgolaquindici ) | cad | 129,15 |
| 065.01.007.007 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 66,9 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottovirgolanovantacinque ) | cad | 208,95 |
| 065.01.007.008 | Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 92,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantunovirgolaquaranta ) | cad | 281,40 |
| 065.01.008 | ELEMENTI A T A 3 FLANGE | | |
| 065.01.008.001 | Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 10, diametro di raccordo 60 mm, peso 74 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque ) | cad | 418,95 |
| 065.01.008.002 | Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 10, diametro di raccordo 80 mm, peso 75 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque ) | cad | 418,95 |
| 065.01.008.003 | Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 10, diametro di raccordo 100 mm, peso 75 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque ) | cad | 418,95 |
| 065.01.008.004 | Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 150, diametro di raccordo 60 mm, peso 89 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque ) | cad | 418,95 |
| 065.01.008.005 | Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 200, diametro di raccordo 60 mm, peso 93 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque ) | cad | 418,95 |
| 065.01.008.006 | Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 250, diametro di raccordo 60 mm, peso 108 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoventivirgolazerozero ) | cad | 420,00 |
| 065.01.008.007 | Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 300, diametro di raccordo 60 mm, peso 117 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoventivirgolazerozero ) | cad | 420,00 |
| 065.01.009 | MANICOTTI CON DOPPIO BICCHIERE | | |
| 065.01.009.001 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 12,2 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolatrentadue ) | cad | 40,32 |
| 065.01.009.002 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 16,4 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgoladiciotto ) | cad | 54,18 |
| 065.01.009.003 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 18,9 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolanovanta ) | cad | 60,90 |
| 065.01.009.004 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 22,2 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaventicinque ) | cad | 68,25 |
| 065.01.009.005 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 27,8 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 065.01.009.006 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 37,4 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquindicivirgolacinquanta ) | cad | 115,50 |
| 065.01.009.007 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 54,1 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantunovirgolasessantacinque ) | cad | 181,65 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.01.009.008 | Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 70,6 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventitrevirgolasessantacinque ) | cad | 223,65 |
| 065.01.010 | IMBOCCHI CON GIUNZIONE A DOPPIA FLANGIA | | |
| 065.01.010.001 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 6 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolasedici ) | cad | 20,16 |
| 065.01.010.002 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 8 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolaventisette ) | cad | 20,27 |
| 065.01.010.003 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 9,6 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | cad | 20,90 |
| 065.01.010.004 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 12,5 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentasei ) | cad | 24,36 |
| 065.01.010.005 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 400 mm, peso 17,1 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolacinquantuno ) | cad | 29,51 |
| 065.01.010.006 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 400 mm, peso 24,5 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolanovanta ) | cad | 39,90 |
| 065.01.010.007 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 400 mm, peso 33 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciannovevirgolasettanta ) | cad | 119,70 |
| 065.01.010.008 | Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 450 mm, peso 46 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolacinquantacinque ) | cad | 137,55 |
| 065.01.011 | TAZZE A FLANGIA BICCHIERE | | |
| 065.01.011.001 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 8,7 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolasessantuno ) | cad | 31,61 |
| 065.01.011.002 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 11,7 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgoladodici ) | cad | 38,12 |
| 065.01.011.003 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 13,5 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 44,00 |
| 065.01.011.004 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 15,9 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolatrentacinque ) | cad | 49,35 |
| 065.01.011.005 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 20,6 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolanovanta ) | cad | 60,90 |
| 065.01.011.006 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 27,9 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaduevirgolanovantacinque ) | cad | 82,95 |
| 065.01.011.007 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 35 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentottovirgolasessanta ) | cad | 138,60 |
| 065.01.011.008 | Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 46,3 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantatrevirgolaottanta ) | cad | 163,80 |
| 065.01.013 | SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 065.01.013.001 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 40 mm, 10 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantunovirgolanovanta ) | cad | 81,90 |
| 065.01.013.002 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 50 mm, 12 kg, cuneo in ghisa rivestito con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantavirgolatrenta ) | cad | 90,30 |
| 065.01.013.003 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 65 mm, 15 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolaventicinque ) | cad | 110,25 |
| 065.01.013.004 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 80 mm, 19 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaduevirgolaottanta ) | cad | 142,80 |
| 065.01.013.005 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 100 mm, 25 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantaduevirgolaquindici ) | cad | 192,15 |
| 065.01.013.006 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 125 mm, 32 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosedicivirgolatrenta ) | cad | 216,30 |
| 065.01.013.007 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 150 mm, 44 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventitrevirgolanovanta ) | cad | 123,90 |
| 065.01.013.008 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 200 mm, 68 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantasettevirgolanovantacinque ) | cad | 397,95 |
| 065.01.013.009 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 250 mm, 110 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosettantasettevirgolacinquanta ) | cad | 577,50 |
| 065.01.013.010 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 300 mm, 155 kg, cuneo in ghisa rivestito con gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentonovantottovirgolazerozero ) | cad | 798,00 |
| 065.01.014 | SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE | | |
| 065.01.014.001 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolatrentasei ) | cad | 47,36 |
| 065.01.014.002 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolaquarantacinque ) | cad | 51,45 |
| 065.01.014.003 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaventicinque ) | cad | 68,25 |
| 065.01.014.004 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantasettevirgolasettanta ) | cad | 77,70 |
| 065.01.014.005 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolaottantacinque ) | cad | 101,85 |
| 065.01.014.006 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantasettevirgolacinquanta ) | cad | 157,50 |
| 065.01.014.007 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentovirgolacinquantacinque ) | cad | 200,55 |
| 065.01.014.008 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantunovirgolanovanta ) | cad | 291,90 |
| 065.01.014.009 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerocinque ) | cad | 484,05 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.01.014.010 | Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 630,00 |
| 065.01.015 | SARACINESCHE, PN 16, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE | | |
| 065.01.015.001 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolatrentasei ) | cad | 47,36 |
| 065.01.015.002 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolaquarantacinque ) | cad | 51,45 |
| 065.01.015.003 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaventicinque ) | cad | 68,25 |
| 065.01.015.004 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantasettevirgolasettanta ) | cad | 77,70 |
| 065.01.015.005 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolaottantacinque ) | cad | 101,85 |
| 065.01.015.006 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantasettevirgolacinquanta ) | cad | 157,50 |
| 065.01.015.007 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentovirgolacinquantacinque ) | cad | 200,55 |
| 065.01.015.008 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentaquattrovirgolanovantacinque ) | cad | 334,95 |
| 065.01.015.009 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 672,00 |
| 065.01.015.010 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 840,00 |
| 065.01.015.011 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 350 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrecentododicivirgolacinquanta ) | cad | 1.312,50 |
| 065.01.015.012 | Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 400 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 1.848,00 |
| 065.01.016 | SARACINESCHE, PN 25, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE | | |
| 065.01.016.001 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiciannovevirgolaquaranta ) | cad | 219,40 |
| 065.01.016.002 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiciannovevirgolaquarantacinque ) | cad | 219,45 |
| 065.01.016.003 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantunovirgolaquaranta ) | cad | 281,40 |
| 065.01.016.004 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 336,00 |
| 065.01.016.005 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentavirgolacinquanta ) | cad | 430,50 |
| 065.01.016.006 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosettantasettevirgolacinquanta ) | cad | 577,50 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.01.016.007 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 735,00 |
| 065.01.016.008 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentottantaseivirgolacinquanta ) | cad | 1.186,50 |
| 065.01.016.009 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemiladuecentotrentaseivirgolacinquanta ) | cad | 2.236,50 |
| 065.01.016.010 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaottocentosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 2.877,00 |
| 065.01.017 | SARACINESCHE, PN 40, CON CORPO CILINDRICO IN GHISA LAMELLARE | | |
| 065.01.017.001 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiciannovevirgolaquarantacinque ) | cad | 219,45 |
| 065.01.017.002 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiciannovevirgolaquarantacinque ) | cad | 219,45 |
| 065.01.017.003 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantunovirgolaquaranta ) | cad | 281,40 |
| 065.01.017.004 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 336,00 |
| 065.01.017.005 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentavirgolacinquanta ) | cad | 430,50 |
| 065.01.017.006 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosettantasettevirgolacinquanta ) | cad | 577,50 |
| 065.01.017.007 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 735,00 |
| 065.01.017.008 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentottantaseivirgolacinquanta ) | cad | 1.186,50 |
| 065.01.017.009 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilatrecentosessantaduevirgolacinquanta ) | cad | 2.362,50 |
| 065.01.017.010 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilatrentaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 3.034,50 |
| 065.01.017.011 | Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 350 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN 3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 5.250,00 |
| 065.04 | TUBAZIONI IN ACCIAIO E ACCESSORI | | |
| 065.04.001 | TUBI LISCI ELETTROSALDATI | | |
| 065.04.001.001 | Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 80 mm (88,9x3,25) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovanta ) | m | 9,90 |
| 065.04.001.002 | Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 100 mm (114,3x3,6) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgoladieci ) | m | 14,10 |
| 065.04.001.003 | Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 125 mm (139,7x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaquarantotto ) | m | 19,48 |
| 065.04.001.004 | Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 150 mm (168,3x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolanovanta ) | m | 25,90 |
| 065.04.001.005 | Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 200 mm (219,1x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolacinquanta ) | m | 41,50 |
| 065.04.001.006 | Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 250 mm (273x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | m | 68,00 |
| 065.04.001.007 | Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 300 mm (323,9x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolaventi ) | m | 86,20 |
| 065.04.002 | GIUNTI IN GHISA | | |
| 065.04.002.001 | Giunto in ghisa diametro 3,1/4" adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentasette ) | cad | 10,37 |
| 065.04.002.002 | Giunto in ghisa diametro 4,1/2" adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | cad | 14,80 |
| 065.04.002.003 | Giunto in ghisa diametro 5,1/2" adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgoladieci ) | cad | 20,10 |
| 065.04.002.004 | Giunto in ghisa diametro 6,5/8" adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazerozero ) | cad | 26,00 |
| 065.04.002.005 | Giunto in ghisa diametro 8,5/8" adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 44,00 |
| 065.04.002.006 | Giunto in ghisa diametro 10,3/4" adatto all'unione tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato, compresi guarnizione in gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolasessanta ) | cad | 59,60 |
| 065.04.002.007 | Giunto in ghisa diametro 12,3/4" adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato, compresi guarnizione in gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 065.04.003 | TUBI SALDATI CON GIUNTO A BICCHIERE | | |
| 065.04.003.001 | Tubo in acciaio saldato diametro 40 mm, sp. 2,6 mm 2,95 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerocinque ) | m | 3,05 |
| 065.04.003.002 | Tubo in acciaio saldato diametro 50 mm, sp. 2,9 mm 4,14 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerouno ) | m | 4,01 |
| 065.04.003.003 | Tubo in acciaio saldato diametro 65 mm, sp. 2,9 mm 5,28 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerotre ) | m | 5,03 |
| 065.04.003.004 | Tubo in acciaio saldato diametro 80 mm, sp. 3,9 mm 6,20 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantaquattro ) | m | 5,84 |
| 065.04.003.005 | Tubo in acciaio saldato diametro 100 mm, sp. 3,2 mm 8,83 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | m | 7,98 |
| 065.04.003.006 | Tubo in acciaio saldato diametro 125 mm, sp. 3,6 mm 12,2 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasettantuno ) | m | 10,71 |
| 065.04.003.007 | Tubo in acciaio saldato diametro 150 mm, sp. 4,0 mm 16,3 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventotto ) | m | 14,28 |
| 065.04.003.008 | Tubo in acciaio saldato diametro 200 mm, sp. 5,0 mm 26,4 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquantatre ) | m | 21,53 |
| 065.04.003.009 | Tubo in acciaio saldato diametro 250 mm, sp. 5,6 mm 36,8 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolaottantasette ) | m | 30,87 |
| 065.04.003.010 | Tubo in acciaio saldato diametro 300 mm, sp. 5,9 mm 46,2 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolasessantaquattro ) | m | 38,64 |
| 065.04.003.011 | Tubo in acciaio saldato diametro 350 mm, sp. 6,3 mm 54,5 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolacinquantasette ) | m | 47,57 |
| 065.04.003.012 | Tubo in acciaio saldato diametro 400 mm, sp. 6,3 mm 62,4 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolasessanta ) | m | 54,60 |
| 065.04.003.013 | Tubo in acciaio saldato diametro 450 mm, sp. 6,3 mm 70,3 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerocinque ) | m | 64,05 |
| 065.04.003.014 | Tubo in acciaio saldato diametro 500 mm, sp. 6,3 mm 78,2 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolatrentacinque ) | m | 70,35 |
| 065.05 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80 | | |
| 065.05.001 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 S8 | | |
| 065.05.001.001 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 20 mm, spessore 1,6 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | m | 0,24 |
| 065.05.001.002 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 25 mm, spessore 1,6 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | m | 0,28 |
| 065.05.001.003 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 32 mm, spessore 1,2 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | m | 0,42 |
| 065.05.001.004 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 40 mm, spessore 2,3 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | m | 0,65 |
| 065.05.001.005 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 50 mm, spessore 3,0 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventisette ) | m | 1,27 |
| 065.05.001.006 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 63 mm, spessore 3,8 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerodue ) | m | 2,02 |
| 065.05.001.007 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 75 mm, spessore 4,5 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantuno ) | m | 2,81 |
| 065.05.001.008 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 90 mm, spessore 5,4 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerocinque ) | m | 4,05 |
| 065.05.001.009 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 110 mm, spessore 6,6 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerosei ) | m | 6,06 |
| 065.05.001.010 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 125 mm, spessore 7,4 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantasei ) | m | 7,46 |
| 065.05.001.012 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 160 mm, spessore 9,5 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaventuno ) | m | 12,21 |
| 065.05.001.013 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 180 mm, spessore 10,7 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquarantaquattro ) | m | 15,44 |
| 065.05.001.014 | Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 200 mm, spessore 11,9 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaundici ) | m | 19,11 |
| 065.05.002 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 2,5 S5 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.05.002.001 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 20 mm, diametro interno 14 mm, spessore 2,0 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | m | 0,37 |
| 065.05.002.002 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 25 mm, diametro interno 19 mm, spessore 2,3 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | m | 0,56 |
| 065.05.002.003 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 32 mm, diametro interno 26 mm, spessore 3 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | m | 0,82 |
| 065.05.002.004 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 40 mm, diametro interno 32,6 mm, spessore 3,7 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventisette ) | m | 1,27 |
| 065.05.002.005 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 50 mm, diametro interno 40,8 mm, spessore 4,6 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasette ) | m | 1,87 |
| 065.05.002.006 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 63 mm, diametro interno 51,4 mm, spessore 5,8 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantasei ) | m | 2,96 |
| 065.05.002.007 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 75 mm, diametro interno 61,4 mm, spessore 6,8 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquattordici ) | m | 4,14 |
| 065.05.002.008 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 90 mm, diametro interno 73,6 mm, spessore 8,2 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantanove ) | m | 5,99 |
| 065.05.002.009 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 110 mm, diametro interno 90 mm, spessore 10 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantaquattro ) | m | 8,94 |
| 065.05.002.010 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 125 mm, diametro interno 102,2 mm, spessore 11,4 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerotre ) | m | 11,03 |
| 065.05.002.012 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 160 mm, diametro interno 130,8 mm, spessore 14,6 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgoladiciassette ) | m | 18,17 |
| 065.05.002.013 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 180 mm, diametro interno 147,2 mm, spessore 16,4 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolazerozero ) | m | 23,00 |
| 065.05.002.014 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 200 mm, diametro interno 163,6 mm, spessore 18,2 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolatrentacinque ) | m | 28,35 |
| 065.05.002.015 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 225 mm, diametro interno 184 mm, spessore 20,5 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolanovantuno ) | m | 35,91 |
| 065.05.002.016 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 250 mm, diametro interno 204,4 mm, spessore 22,7 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgoladieci ) | m | 44,10 |
| 065.05.002.018 | Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 315 mm, diametro interno 257,6 mm, spessore 28,6 mm, per condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolatrentacinque ) | m | 70,35 |
| 065.05.003 | TUBAZIONI POLIETILENE PN 16/20 S3,2 | | |
| 065.05.003.003 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 32 mm, diametro interno 23,2 mm, spessore 4,4 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | m | 1,13 |
| 065.05.003.004 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 40 mm, diametro interno 29 mm, spessore 5,5 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantacinque ) | m | 1,75 |
| 065.05.003.005 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 50 mm, diametro interno 36,2 mm, spessore 6,9 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantasei ) | m | 2,66 |
| 065.05.003.006 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 63 mm, diametro interno 45,8 mm, spessore 8,6 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladiciassette ) | m | 4,17 |
| 065.05.003.007 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 75 mm, diametro interno 54,2 mm, spessore 10,3 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantaquattro ) | m | 5,94 |
| 065.05.003.008 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 90 mm, diametro interno 65 mm, spessore 12,3 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantadue ) | m | 8,52 |
| 065.05.003.009 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 110 mm, diametro interno 79,6 mm, spessore 15,1 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovantuno ) | m | 14,91 |
| 065.05.003.010 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 125 mm, diametro interno 90,4 mm, spessore 17,1 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrentotto ) | m | 16,38 |
| 065.05.003.012 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 160 mm, diametro interno 115,8 mm, spessore 21,9 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaottantotto ) | m | 26,88 |
| 065.05.003.013 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 180 mm, diametro interno 130,2 mm, spessore 24,6 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolazerodue ) | m | 34,02 |
| 065.05.003.014 | Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 200 mm, diametro interno 144,8 mm, spessore 27,4 mm, per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolazerozero ) | m | 42,00 |
| 065.07 | ACCESSORI IN POLIETILENE | | |
| 065.07.001 | MANICOTTI ELETTRICI | | |
| 065.07.001.001 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 20 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantanove ) | cad | 3,49 |
| 065.07.001.002 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 25 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantasei ) | cad | 3,56 |
| 065.07.001.003 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 32 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquantitre ) | cad | 4,23 |
| 065.07.001.004 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 40 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentotto ) | cad | 4,38 |
| 065.07.001.005 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 50 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasedici ) | cad | 6,16 |
| 065.07.001.006 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 63 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantatre ) | cad | 6,63 |
| 065.07.001.007 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 75 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessantacinque ) | cad | 10,65 |
| 065.07.001.008 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 90 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolanovantasette ) | cad | 11,97 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.07.001.009 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 110 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettanta ) | cad | 14,70 |
| 065.07.001.010 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 125 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolatrentasette ) | cad | 20,37 |
| 065.07.001.012 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 160 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettantotto ) | cad | 26,78 |
| 065.07.001.013 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 180 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | cad | 37,80 |
| 065.07.001.014 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 200 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolanovanta ) | cad | 41,90 |
| 065.07.001.015 | Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 225 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolatrenta ) | cad | 50,30 |
| 065.07.002 | RIDUZIONI A SALDARE | | |
| 065.07.002.002 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 25 a 20 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | cad | 6,33 |
| 065.07.002.003 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 32 a 30 e da 32 a 25 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottanta ) | cad | 6,80 |
| 065.07.002.004 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 40 a 32 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolacinquantasette ) | cad | 9,57 |
| 065.07.002.005 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 50 a 32 e da 50 a 40 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottantatre ) | cad | 11,83 |
| 065.07.002.006 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 63 a 32, da 63 a 40 e da 63 a 50 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaventicinque ) | cad | 12,25 |
| 065.07.002.007 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 75 a 40, da 75 a 50 e da 75 a 63 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventuno ) | cad | 5,21 |
| 065.07.002.008 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 90 a 63 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgoladodici ) | cad | 18,12 |
| 065.07.002.009 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 110 a 90 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolacinquantanove ) | cad | 25,59 |
| 065.07.002.010 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 125 a 90 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgoladiciassette ) | cad | 37,17 |
| 065.07.002.012 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 160 a 110 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantatrevirgolaventiquattro ) | cad | 53,24 |
| 065.07.002.013 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 180 a 125 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolaquarantacinque ) | cad | 70,46 |
| 065.07.002.014 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 200 a 160 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 255,47 |
| 065.07.002.015 | Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 225 a 160 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotredicivirgolasettantaquattro ) | cad | 313,74 |
| 065.07.003 | COLLETTI DI GIUNZIONE CON FLANGIA IN ACCIAIO | | |
| 065.07.003.006 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 63 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquindici ) | cad | 5,15 |
| 065.07.003.007 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 75 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantuno ) | cad | 6,41 |
| 065.07.003.008 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 90 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrenta ) | cad | 8,30 |
| 065.07.003.009 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 110 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessantuno ) | cad | 10,61 |
| 065.07.003.010 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 125 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovantadue ) | cad | 12,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.07.003.012 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 160 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolacinquantanove ) | cad | 18,59 |
| 065.07.003.013 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 180 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolaquarantacinque ) | cad | 30,45 |
| 065.07.003.014 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 200 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolasessantacinque ) | cad | 34,65 |
| 065.07.003.015 | Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 225 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolaquaranta ) | cad | 50,40 |
| 065.07.004 | RACCORDI A T A 90 GRADI | | |
| 065.07.004.001 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 20 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentatre ) | cad | 2,33 |
| 065.07.004.002 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 25 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentasette ) | cad | 2,37 |
| 065.07.004.003 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 32 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantasei ) | cad | 2,56 |
| 065.07.004.004 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 40 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantanove ) | cad | 3,69 |
| 065.07.004.005 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 50 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantacinque ) | cad | 4,65 |
| 065.07.004.006 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 63 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantasette ) | cad | 6,67 |
| 065.07.004.007 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 75 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventitre ) | cad | 10,23 |
| 065.07.004.008 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 90 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaventitre ) | cad | 15,23 |
| 065.07.004.009 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 110 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolatrentasette ) | cad | 22,37 |
| 065.07.004.010 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 125 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolatredici ) | cad | 32,13 |
| 065.07.004.012 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 160 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolasettantanove ) | cad | 62,79 |
| 065.07.004.013 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 180 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolaottanta ) | cad | 79,80 |
| 065.07.004.014 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 200 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgolaventidici ) | cad | 129,15 |
| 065.07.004.015 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 225 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantunovirgolasessanta ) | cad | 161,70 |
| 065.07.004.026 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 66/32 e 63/40 mm, normale, PN 16, UNI 9561, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | cad | 23,10 |
| 065.07.004.027 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 75/50 e 75/63 mm, normale, PN 16, UNI 9561, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | cad | 23,10 |
| 065.07.004.028 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 90/63 e 90/75 mm, normale, PN 16, UNI 9561, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolatrentacinque ) | cad | 28,35 |
| 065.07.004.029 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 110/63, 110/75 e 110/90 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolanovantacinque ) | cad | 40,95 |
| 065.07.004.030 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 125/75, 125/90 e 125/110 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolasettanta ) | cad | 56,70 |
| 065.07.004.032 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 160/110 e 160/125 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centododicivirgolatrentacinque ) | cad | 112,35 |
| 065.07.004.033 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 180/125 e 180/160 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centotrentunovirgolaventicinque ) | cad | 131,25 |
| 065.07.004.034 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 200/125 e 200/160 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentododicivirgoladieci ) | cad | 212,10 |
| 065.07.004.035 | Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 225/125, 225/160 e 225/180 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantaquattrovirgolasessanta ) | cad | 264,60 |
| 065.07.005 | GOMITI A 45 O 90 GRADI | | |
| 065.07.005.003 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 32 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantacinque ) | cad | 9,95 |
| 065.07.005.004 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 40 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolanovantatre ) | cad | 10,93 |
| 065.07.005.005 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 50 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettantasei ) | cad | 14,76 |
| 065.07.005.006 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 63 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquantuno ) | cad | 17,51 |
| 065.07.005.007 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 75 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazeronove ) | cad | 22,09 |
| 065.07.005.008 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 90 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettanta ) | cad | 26,70 |
| 065.07.005.009 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 110 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolasettantacinque ) | cad | 38,75 |
| 065.07.005.010 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 125 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolaventiquattro ) | cad | 51,24 |
| 065.07.005.012 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 160 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantatrevirgolatrentasette ) | cad | 83,37 |
| 065.07.005.013 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 180 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolaventuno ) | cad | 105,21 |
| 065.07.005.014 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 200 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentododicivirgolanovanta ) | cad | 312,90 |
| 065.07.005.015 | Gomito in polipropilene, diametro nominale 225 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottantaseivirgolaquaranta ) | cad | 386,40 |
| 065.07.006 | COLLARI DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA | | |
| 065.07.006.005 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 50 mm con T di derivazione per diametri 25-32 mm a saldatura elettrica, PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolazerotre ) | cad | 30,03 |
| 065.07.006.006 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 63 mm con T di derivazione per diametri 25-32-50 mm a saldatura elettrica, PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgoladicianove ) | cad | 31,19 |
| 065.07.006.007 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 75 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50 mm a saldatura elettrica, PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolanovantasette ) | cad | 34,97 |
| 065.07.006.008 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 90 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica, PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolasettantacinque ) | cad | 36,75 |
| 065.07.006.009 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 110 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica, PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | cad | 37,80 |
| 065.07.006.010 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 125 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica, PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolasessantanove ) | cad | 41,69 |
| 065.07.006.012 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 160 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica, PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolanovantatre ) | cad | 50,93 |
| 065.07.006.013 | Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 200 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolaquarantaquattro ) | cad | 57,44 |
| 065.07.007 | GIUNTI METALLO FILETTATO-PE | | |
| 065.07.007.003 | Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 32 mm a saldare a diametro 1" femmina, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaottantasei ) | cad | 13,86 |
| 065.07.007.004 | Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 40 mm a saldare a diametro 1"1/4 femmina, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolatrentotto ) | cad | 16,38 |
| 065.07.007.005 | Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 50 mm a saldare a diametro 1"1/2 femmina, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolacinquantanove ) | cad | 18,59 |
| 065.07.007.006 | Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 63 mm a saldare a diametro 2" femmina, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolatrenta ) | cad | 27,30 |
| 065.07.007.013 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 32 mm a saldare a diametro 1" maschio, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantaquattro ) | cad | 13,44 |
| 065.07.007.014 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 40 mm a saldare a diametro 1"1/4 maschio, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettantuno ) | cad | 12,71 |
| 065.07.007.015 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 50 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessantacinque ) | cad | 13,65 |
| 065.07.007.016 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 63 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasettantacinque ) | cad | 15,75 |
| 065.07.007.017 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 225 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaquindici ) | cad | 24,15 |
| 065.07.007.018 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 75 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaottanta ) | cad | 16,80 |
| 065.07.007.019 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 90 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | cad | 18,90 |
| 065.07.007.020 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 110 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolanovantacinque ) | cad | 19,95 |
| 065.07.007.021 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 125 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaventicinque ) | cad | 26,25 |
| 065.07.007.022 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 160 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolatrentacinque ) | cad | 28,35 |
| 065.07.007.023 | Giunto metallo-plastica, diametro nominale 180 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolatrentacinque ) | cad | 28,35 |
| 065.08 | TUBAZIONI IN P.V.C. ED ACCESSORI | | |
| 065.08.001 | TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 10 | | |
| 065.08.001.002 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 40 mm spessore 1,9 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantasei ) | m | 0,86 |
| 065.08.001.003 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 50 mm spessore 2,4 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrenta ) | m | 1,30 |
| 065.08.001.004 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 63 mm spessore 3,0 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerouno ) | m | 2,01 |
| 065.08.001.005 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 75 mm spessore 3,6 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantasei ) | m | 2,86 |
| 065.08.001.006 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 90 mm spessore 4,3 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantadue ) | m | 3,42 |
| 065.08.001.007 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 110 mm spessore 4,3 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquevirgoladodici ) | m | 5,12 |
| 065.08.001.008 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 125 mm spessore 4,8 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantacinque ) | m | 6,55 |
| 065.08.001.009 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 140 mm spessore 5,4 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventuno ) | m | 8,21 |
| 065.08.001.010 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 160 mm spessore 6,2 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasettantasei ) | m | 10,76 |
| 065.08.001.011 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 180 mm spessore 6,9 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolacinquantadue ) | m | 13,52 |
| 065.08.001.012 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 200 mm spessore 7,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasettantacinque ) | m | 16,75 |
| 065.08.002 | TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 16 | | |
| 065.08.002.003 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 50 mm spessore 3,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantanove ) | m | 1,89 |
| 065.08.002.004 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 63 mm spessore 4,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerosei ) | m | 3,06 |
| 065.08.002.005 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 75 mm spessore 5,6 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventotto ) | m | 4,28 |
| 065.08.002.006 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 90 mm spessore 6,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentacinque ) | m | 5,35 |
| 065.08.002.007 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 110 mm spessore 6,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerodue ) | m | 8,02 |
| 065.08.002.008 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 125 mm spessore 7,4 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentadue ) | m | 10,32 |
| 065.08.002.009 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 140 mm spessore 8,3 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovantaquattro ) | m | 12,94 |
| 065.08.002.010 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 160 mm spessore 9,5 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaottantasei ) | m | 16,86 |
| 065.08.002.011 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 180 mm spessore 10,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolatrentadue ) | m | 21,37 |
| 065.08.002.012 | Tubo in PVC rigido diametro nominale 200 mm spessore 11,9 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolatrentatre ) | m | 26,33 |
| 065.08.004 | MANICOTTI SCORREVOLI | | |
| 065.08.004.001 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 63 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasessantanove ) | cad | 9,69 |
| 065.08.004.002 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 75 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolatrentasei ) | cad | 12,36 |
| 065.08.004.003 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 90 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaottantasei ) | cad | 16,86 |
| 065.08.004.004 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 110 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasettantuno ) | cad | 21,71 |
| 065.08.004.005 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 125 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentaquattrovirgolaquarantadue ) | cad | 34,42 |
| 065.08.004.006 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 140 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaventisette ) | cad | 36,27 |
| 065.08.004.007 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 160 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgoladiciassette ) | cad | 45,17 |
| 065.08.004.008 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 180 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolaottantaquattro ) | cad | 65,84 |
| 065.08.004.009 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 200 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 85,47 |
| 065.08.004.010 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 250 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantottovirgolaventiquattro ) | cad | 158,24 |
| 065.08.004.011 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 280 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantunovirgolasettantatre ) | cad | 191,73 |
| 065.08.004.012 | Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 315 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaquattrovirgoladieci ) | cad | 254,10 |
| 065.08.005 | CURVE A 45 GRADI | | |
| 065.08.005.001 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 63 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaottantasei ) | cad | 16,86 |
| 065.08.005.002 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 75 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolasessantotto ) | cad | 20,68 |
| 065.08.005.003 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 90 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovantanove ) | cad | 22,99 |
| 065.08.005.004 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 110 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolacinquantaquattro ) | cad | 37,54 |
| 065.08.005.005 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 125 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolaquarantuno ) | cad | 57,41 |
| 065.08.005.006 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 140 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolaottantacinque ) | cad | 80,85 |
| 065.08.005.007 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 160 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolasettantuno ) | cad | 94,71 |
| 065.08.005.009 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 200 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantaseivirgolaquarantaquattro ) | cad | 286,44 |
| 065.08.005.010 | Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 250 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosettantanovevirgolatrentatre ) | cad | 479,33 |
| 065.08.006 | CURVE A 90 GRADI | | |
| 065.08.006.001 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 63 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaquattordici ) | cad | 18,14 |
| 065.08.006.002 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 75 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaventidue ) | cad | 26,22 |
| 065.08.006.003 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 90 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaventitre ) | cad | 29,23 |
| 065.08.006.004 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 110 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolaquaranta ) | cad | 51,40 |
| 065.08.006.005 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 125 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaduevirgolasettantasette ) | cad | 72,77 |
| 065.08.006.006 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 140 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoseivirgolaventisei ) | cad | 106,26 |
| 065.08.006.007 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 160 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolaquarantacinque ) | cad | 137,45 |
| 065.08.006.009 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 200 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentodiciannovevirgolanovantaquattro ) | cad | 319,94 |
| 065.08.006.010 | Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 250 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentotredicivirgolanovantotto ) | cad | 513,98 |
| 065.08.007 | ELEMENTI A "T" | | |
| 065.08.007.001 | Elemento a "T" in PVC rigido diametro nominale 63 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | cad | 21,60 |
| 065.08.007.002 | Elemento a "T" in PVC rigido diametro nominale 75 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolacinquantasette ) | cad | 29,57 |
| 065.08.007.003 | Elemento a "T" in PVC rigido diametro nominale 90 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolatrentaquattro ) | cad | 35,34 |
| 065.08.007.004 | Elemento a "T" in PVC rigido diametro nominale 110 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolaottantuno ) | cad | 44,81 |
| 065.08.007.005 | Elemento a "T" in PVC rigido diametro nominale 125 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaseivirgolanovantanove ) | cad | 66,99 |
| 065.08.007.006 | Elemento a "T" in PVC rigido diametro nominale 140 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantatrevirgolasedici ) | cad | 83,16 |
| 065.08.007.007 | Elemento a "T" in PVC rigido diametro nominale 160 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgoladiciotto ) | cad | 98,18 |
| 065.15 | TUBAZIONI IN VETRORESINA | | |
| 065.15.001 | TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 10 | | |
| 065.15.001.001 | Tubo in vetroresina diametro nominale 250 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolasessantasette ) | m | 49,67 |
| 065.15.001.002 | Tubo in vetroresina diametro nominale 350 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolazerozero ) | m | 51,00 |
| 065.15.001.003 | Tubo in vetroresina diametro nominale 400 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | m | 69,00 |
| 065.15.001.004 | Tubo in vetroresina diametro nominale 500 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | m | 93,00 |
| 065.15.001.005 | Tubo in vetroresina diametro nominale 600 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | m | 122,00 |
| 065.15.001.006 | Tubo in vetroresina diametro nominale 800 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantasettevirgolazerozero ) | m | 187,00 |
| 065.15.001.007 | Tubo in vetroresina diametro nominale 1000 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantatrevirgolazerozero ) | m | 283,00 |
| 065.15.001.008 | Tubo in vetroresina diametro nominale 1100 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventitrevirgolazerozero ) | m | 323,00 |
| 065.15.001.009 | Tubo in vetroresina diametro nominale 1300 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero ) | m | 450,00 |
| 065.15.001.010 | Tubo in vetroresina diametro nominale 1600 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentonovantavirgolazerozero ) | m | 690,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 065.15.001.011 | Tubo in vetroresina diametro nominale 1800 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero ) | m | 840,00 |
| 065.15.002 | TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 16 | | |
| 065.15.002.001 | Tubo in vetroresina diametro nominale 250 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | m | |
| 065.15.002.002 | Tubo in vetroresina diametro nominale 350 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | m | 56,00 |
| 065.15.002.003 | Tubo in vetroresina diametro nominale 400 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | m | 81,00 |
| 065.15.002.004 | Tubo in vetroresina diametro nominale 500 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | m | 117,00 |
| 065.15.002.005 | Tubo in vetroresina diametro nominale 600 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | m | 147,00 |
| 065.15.002.006 | Tubo in vetroresina diametro nominale 800 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventiduevirgolazerozero ) | m | 222,00 |
| 065.15.002.007 | Tubo in vetroresina diametro nominale 1000 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero ) | m | 324,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 066 | TUBI PER GASDOTTI | | |
| 066.01 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80 | | |
| 066.01.001 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5, S5 | | |
| 066.01.001.001 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 20 mm, diametro interno 14 mm, spessore 3 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | m | 0,50 |
| 066.01.001.002 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 25 mm, diametro interno 19 mm, spessore 3 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | m | 0,62 |
| 066.01.001.003 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 32 mm, diametro interno 26 mm, spessore 3 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | m | 0,84 |
| 066.01.001.004 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 40 mm, diametro interno 32,6 mm, spessore 3,7 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventisette ) | m | 1,27 |
| 066.01.001.005 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 50 mm, diametro interno 40,8 mm, spessore 4,6 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantotto ) | m | 1,88 |
| 066.01.001.006 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 63 mm, diametro interno 51,4 mm, spessore 5,8 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | m | 2,99 |
| 066.01.001.007 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 75 mm, diametro interno 61,4 mm, spessore 6,8 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventiquattro ) | m | 4,24 |
| 066.01.001.008 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 90 mm, diametro interno 73,6 mm, spessore 8,2 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazeronove ) | m | 6,09 |
| 066.01.001.009 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 110 mm, diametro interno 90 mm, spessore 10 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazeroquattro ) | m | 9,04 |
| 066.01.001.010 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 125 mm, diametro interno 102,2 mm, spessore 11,4 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | m | 11,30 |
| 066.01.001.012 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 160 mm, diametro interno 130,8 mm, spessore 14,6 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | m | 18,50 |
| 066.01.001.013 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 180 mm, diametro interno 147,2 mm, spessore 16,4 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | m | 23,40 |
| 066.01.001.014 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 200 mm, diametro interno 163,6 mm, spessore 18,2 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaottanta ) | m | 28,80 |
| 066.01.001.015 | Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 225 mm, diametro interno 184 mm, spessore 20,5 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolacinquanta ) | m | 36,50 |
| 066.01.002 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8, S8 | | |
| 066.01.002.007 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 75 mm, diametro interno 66 mm, spessore 4,3 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantatre ) | m | 2,83 |
| 066.01.002.008 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 90 mm, diametro interno 79,2 mm, spessore 5,2 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | m | 4,10 |
| 066.01.002.009 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 110 mm, diametro interno 96,8 mm, spessore 6,3 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerosei ) | m | 6,06 |
| 066.01.002.010 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 125 mm, diametro interno 110,2 mm, spessore 7,1 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantadue ) | m | 7,62 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 066.01.002.012 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 160 mm, diametro interno 141 mm, spessore 9,1 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | m | 12,50 |
| 066.01.002.013 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 180 mm, diametro interno 158,6 mm, spessore 10,3 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasettanta ) | m | 15,70 |
| 066.01.002.014 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 200 mm, diametro interno 176,2 mm, spessore 11,4 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | m | 19,40 |
| 066.01.002.015 | Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 225 mm, diametro interno 198,2 mm, spessore 12,8 mm, in barre da 6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | m | 24,50 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068 | TUBI E COMPLEMENTI PER FOGNATURE | | |
| 068.01 | TUBAZIONI IN GRES COMPLETE DI GUARNIZIONE POLIURETANICA | | |
| 068.01.001 | TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE PREINSERITA LUNGHEZZE 150/200/250 | | |
| 068.01.001.002 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 15 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro ventiduevirgolaquindici ) | m | 22,15 |
| 068.01.001.003 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 20 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro ventottovirgolasessantadue ) | m | 28,62 |
| 068.01.001.004 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 25 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trentaseivirgolasettantotto ) | m | 36,78 |
| 068.01.001.005 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 30 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro quarantottovirgolacinquantacinque ) | m | 48,55 |
| 068.01.001.006 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 35 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro sessantaseivirgolasessantasette ) | m | 66,67 |
| 068.01.001.007 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 40 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro settantacinquevirgolaventisei ) | m | 75,26 |
| 068.01.001.008 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 50 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centonovevirgoladiciotto ) | m | 109,18 |
| 068.01.001.009 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 60 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centocinquantatrevirgolasettanta ) | m | 153,70 |
| 068.01.001.010 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 70 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentoventisettevirgolanovanta ) | m | 227,90 |
| 068.01.001.011 | Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 80 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trecentosettevirgolaquaranta ) | m | 307,40 |
| 068.01.003 | TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE POLIURETANICA LUNGHEZZA CM 25 | | |
| 068.01.003.002 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 15 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro ventisettevirgolaventiquattro ) | cad | 27,24 |
| 068.01.003.003 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 20 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trentaseivirgolaquarantasei ) | cad | 36,46 |
| 068.01.003.004 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 25 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro quarantavirgolanovantadue ) | cad | 40,92 |
| 068.01.003.005 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 30 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro cinquantacinquevirgolasessantacinque ) | cad | 55,65 |
| 068.01.003.006 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 35 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro settantasettevirgolasettanta ) | cad | 77,70 |
| 068.01.003.007 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 40 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro ottantaduevirgolasessantotto ) | cad | 82,68 |
| 068.01.003.008 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 50 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centosettevirgolazerosei ) | cad | 107,06 |
| 068.01.003.009 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 60 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centocinquantavirgolacinquantadue ) | cad | 150,52 |
| 068.01.003.010 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 70 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentonovevirgolaottantotto ) | cad | 209,88 |
| 068.01.003.011 | Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 80 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentottantaseivirgolaventi | cad | 286,20 |
| 068.01.005 | CURVE SEMPLICI PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | | |
| 068.01.005.002 | Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 15 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trentaseivirgolaottantanove ) | cad | 36,89 |
| 068.01.005.003 | Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 20 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro quarantottovirgolasessantacinque ) | cad | 48,65 |
| 068.01.005.004 | Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 25 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro ottantunovirgolasessantadue ) | cad | 81,62 |
| 068.01.005.005 | Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 30 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centoquattordicivirgolaquarantotto ) | cad | 114,48 |
| 068.01.005.006 | Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 35 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centoquarantanovevirgolaquarantasei ) | cad | 149,46 |
| 068.01.005.007 | Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 40 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentodiciassettevirgolatrenta ) | cad | 217,30 |
| 068.01.005.008 | Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 50 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trecentottantatrevirgolasettantadue ) | cad | 383,72 |
| 068.01.006 | CURVE A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | | |
| 068.01.006.002 | Curva a squadra diametro cm 15 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trentottovirgolaventisette ) | cad | 38,27 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.01.006.003 | Curva a squadra diametro cm 20 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro cinquantatrevirgolasettantaquattro ) | cad | 53,74 |
| 068.01.006.004 | Curva a squadra diametro cm 25 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro novantaduevirgolaventidue ) | cad | 92,22 |
| 068.01.006.005 | Curva a squadra diametro cm 30 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centoquarantaduevirgolazeroquattro ) | cad | 142,04 |
| 068.01.006.006 | Curva a squadra diametro cm 35 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centosettantottovirgolazerotto ) | cad | 178,08 |
| 068.01.006.007 | Curva a squadra diametro cm 40 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentocinquantunovirgolaventidue ) | cad | 251,22 |
| 068.01.007 | GIUNTI SEMPLICI PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | | |
| 068.01.007.002 | Giunto a 45 gradi diametro 15 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro quarantanovevirgolasettantuno ) | cad | 49,71 |
| 068.01.007.003 | Giunto a 45 gradi diametro 20 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro settantacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 75,47 |
| 068.01.007.004 | Giunto a 45 gradi diametro 25 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centoquattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 104,94 |
| 068.01.007.005 | Giunto a 45 gradi diametro 30 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centocinquantatrevirgolasettanta ) | cad | 153,70 |
| 068.01.007.006 | Giunto a 45 gradi diametro 35 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centottantacinquevirgolacinquanta ) | cad | 185,50 |
| 068.01.007.007 | Giunto a 45 gradi diametro 40 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentottovirgolaottantadue ) | cad | 208,82 |
| 068.01.007.008 | Giunto a 45 gradi diametro 50 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentonovantaquattrovirgolasessantotto ) | cad | 294,68 |
| 068.01.007.009 | Giunto a 45 gradi diametro 60 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trecentottantacinquevirgolaottantaquattro ) | cad | 385,84 |
| 068.01.008 | GIUNTI A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | | |
| 068.01.008.002 | Giunto a squadra diametro cm 15 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro quarantasettevirgolaottantuno ) | cad | 47,81 |
| 068.01.008.003 | Giunto a squadra diametro cm 20 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro settantavirgolasessanta ) | cad | 70,60 |
| 068.01.008.004 | Giunto a squadra diametro cm 25 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro novantatrevirgolaventotto ) | cad | 93,28 |
| 068.01.008.005 | Giunto a squadra diametro cm 30 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centoquarantatrevirgoladieci ) | cad | 143,10 |
| 068.01.008.006 | Giunto a squadra diametro cm 35 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centosessantaduevirgoladiciotto ) | cad | 162,18 |
| 068.01.008.007 | Giunto a squadra diametro cm 40 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centosettantacinquevirgolanovantasei ) | cad | 175,96 |
| 068.01.008.008 | Giunto a squadra diametro cm 50 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentottantaseivirgolaventi ) | cad | 286,20 |
| 068.01.008.009 | Giunto a squadra diametro cm 60 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trecentosessantaseivirgolasettantasei ) | cad | 366,76 |
| 068.01.009 | SIFONI FIRENZE PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | | |
| 068.01.009.002 | Sifone Firenze diametro cm 15 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centodiciottovirgolasettantadue ) | cad | 118,72 |
| 068.01.009.003 | Sifone Firenze diametro cm 20 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro centottantatrevirgolatrentotto ) | cad | 183,38 |
| 068.01.009.004 | Sifone Firenze diametro cm 25 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro duecentocinquantottovirgolasessantaquattro ) | cad | 258,64 |
| 068.01.009.005 | Sifone Firenze diametro cm 30 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro trecentonovantunovirgolaquattordici ) | cad | 391,14 |
| 068.01.010 | TAPPO PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | | |
| 068.01.010.003 | Tappo per ispezione con guarnizione in gomma diametro 20 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro settevirgolaquarantadue ) | cad | 7,42 |
| 068.01.010.004 | Tappo per ispezione con guarnizione in gomma diametro 25 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro undicivirgolasessantasei ) | cad | 11,66 |
| 068.01.010.005 | Tappo per ispezione con guarnizione in gomma diametro 30 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992<br>( Euro ventivirgolaquattordici ) | cad | 20,14 |
| 068.03 | TUBAZIONI ED ACCESSORI IN PVC RIGIDO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.03.001 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6 | | |
| 068.03.001.001 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 110 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | m | 4,22 |
| 068.03.001.002 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 125 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantasette ) | m | 5,87 |
| 068.03.001.003 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasessantanove ) | m | 8,69 |
| 068.03.001.004 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolacinquantatre ) | m | 13,53 |
| 068.03.001.005 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolatrentuno ) | m | 21,31 |
| 068.03.001.006 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolasessanta ) | m | 33,60 |
| 068.03.001.007 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolaventisette ) | m | 54,27 |
| 068.03.001.008 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaduevirgolaventidue ) | m | 92,22 |
| 068.03.001.009 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantanovevirgolaquarantasei ) | m | 149,46 |
| 068.03.001.010 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottovirgolaottantadue ) | m | 208,82 |
| 068.03.001.011 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantaduevirgolaottantotto ) | m | 262,88 |
| 068.03.002 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 1,2 O 3 | | |
| 068.03.002.002 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 125 mm in p.v.c. spess. mm 3,7 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantatre ) | m | 6,73 |
| 068.03.002.003 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaottantaquattro ) | m | 9,84 |
| 068.03.002.004 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaventinove ) | m | 15,29 |
| 068.03.002.005 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolanovantasei ) | m | 23,96 |
| 068.03.002.006 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolazerocinque ) | m | 38,05 |
| 068.03.002.007 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolavenotto ) | m | 61,27 |
| 068.03.002.008 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolaventiquattro ) | m | 110,24 |
| 068.03.002.009 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantacinquevirgolanovantasei ) | m | 175,96 |
| 068.03.002.010 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventisettevirgolanovanta ) | m | 227,90 |
| 068.03.002.011 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantanovevirgolatrentotto ) | m | 289,38 |
| 068.03.003 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6 | | |
| 068.03.003.001 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 110 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventisei ) | m | 4,26 |
| 068.03.003.002 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 125 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantasette ) | m | 4,77 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.03.003.003 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | m | 7,98 |
| 068.03.003.004 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolazerodue ) | m | 12,02 |
| 068.03.003.005 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaventiquattro ) | m | 17,24 |
| 068.03.003.006 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettantotto ) | m | 26,78 |
| 068.03.003.007 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolatrentasei ) | m | 43,36 |
| 068.03.003.008 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaduevirgolacinquantotto ) | m | 72,58 |
| 068.03.003.009 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolaventiquattro ) | m | 117,24 |
| 068.03.003.010 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantottovirgolasettantadue ) | m | 168,72 |
| 068.03.003.011 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquattrovirgolaottanta ) | m | 204,80 |
| 068.03.004 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3 | | |
| 068.03.004.003 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | m | 7,84 |
| 068.03.004.004 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottantacinque ) | m | 11,85 |
| 068.03.004.005 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasettantotto ) | m | 18,78 |
| 068.03.004.006 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | m | 29,40 |
| 068.03.004.007 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolaquarantasei ) | m | 47,46 |
| 068.03.004.008 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolasessanta ) | m | 84,60 |
| 068.03.004.009 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentacinquevirgoladieci ) | m | 135,10 |
| 068.03.004.010 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantacinquevirgolatrentotto ) | m | 195,38 |
| 068.03.004.011 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventiseivirgolatrentasei ) | m | 226,30 |
| 068.03.005 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6 | | |
| 068.03.005.003 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantadue ) | m | 5,82 |
| 068.03.005.004 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 3,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasessantanove ) | m | 8,69 |
| 068.03.005.005 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasettantotto ) | m | 13,78 |
| 068.03.005.006 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasettantasette ) | m | 21,77 |
| 068.03.005.007 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 7,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgoladieci ) | m | 35,10 |
| 068.03.005.008 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolazerosei ) | m | 58,06 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.03.005.009 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro novantaquattrovirgolaventitre ) | m | 94,23 |
| 068.03.005.010 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 13,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centotrentaseivirgoladiciannove ) | m | 136,19 |
| 068.03.005.011 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 15,7 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centosessantanovevirgolasettantanove ) | m | 169,79 |
| 068.03.006 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3 | | |
| 068.03.006.005 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro quindicivirgolazeroquattro ) | m | 15,04 |
| 068.03.006.006 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro ventiquattrovirgolazerouno ) | m | 24,01 |
| 068.03.006.007 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 7,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro trentottovirgolasessantasette ) | m | 38,67 |
| 068.03.006.008 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro sessantasettevirgolanovantadue ) | m | 67,92 |
| 068.03.006.009 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centottovirgolatrentadue ) | m | 108,32 |
| 068.03.006.010 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 13,9 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centocinquantasettevirgolazerotre ) | m | 157,03 |
| 068.03.006.011 | Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 15,7 rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centottantatrevirgolazerocinque ) | m | 183,05 |
| 068.03.011 | CURVE A 15, 30 E 45 GRADI | | |
| 068.03.011.001 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro duevirgolaquarantacinque ) | cad | 2,45 |
| 068.03.011.002 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro duevirgolaquarantotto ) | cad | 2,48 |
| 068.03.011.003 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro seivirgolazerocinque ) | cad | 6,05 |
| 068.03.011.004 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro diecivirgolasettantotto ) | cad | 10,78 |
| 068.03.011.005 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro trentatrevirgolaventotto ) | cad | 33,28 |
| 068.03.011.006 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro sessantacinquevirgolasettantadue ) | cad | 65,72 |
| 068.03.011.007 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centocinquantatrevirgolasettantanta ) | cad | 153,70 |
| 068.03.011.008 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro duecentoquarantanovevirgoladieci ) | cad | 249,10 |
| 068.03.011.009 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro cinquecentosettantunovirgolatrentaquattro ) | cad | 571,34 |
| 068.03.011.010 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 710 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro ottocentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 848,00 |
| 068.03.011.011 | Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 800 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro novecentoquarantatrevirgolaquaranta ) | cad | 943,40 |
| 068.03.012 | CURVE A 67 E 87 GRADI | | |
| 068.03.012.001 | Curva a 67 e 87 gradi, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro trevirgolazerouno ) | cad | 3,01 |
| 068.03.012.002 | Curva a 67 e 87 gradi, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro trevirgolasettantaquattro ) | cad | 3,74 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.03.012.003 | Curva a 67 e 87 gradi, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantatre ) | cad | 6,83 |
| 068.03.012.004 | Curva a 87 gradi, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | cad | 12,90 |
| 068.03.012.005 | Curva a 87 gradi, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolasedici ) | cad | 38,16 |
| 068.03.012.006 | Curva a 87 gradi, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaottantaquattro ) | cad | 67,84 |
| 068.03.012.007 | Curva a 87 gradi, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantanove ) | cad | 2,59 |
| 068.03.012.008 | Curva a 87 gradi, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantasettevirgolatrentasei ) | cad | 377,36 |
| 068.03.012.009 | Curva a 87 gradi, diametro 6300 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentoventiseivirgolaottanta ) | cad | 826,80 |
| 068.03.012.010 | Curva a 87 gradi, diametro 710 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 068.03.012.011 | Curva a 87 gradi, diametro 800 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 068.03.013 | DERIVAZIONI A 45 E 87 GRADI A BRACCIO UGUALE | | |
| 068.03.013.001 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasettantasette ) | cad | 5,77 |
| 068.03.013.002 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquaranta ) | cad | 6,40 |
| 068.03.013.003 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolacinquantacinque ) | cad | 11,55 |
| 068.03.013.004 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovanta ) | cad | 22,90 |
| 068.03.013.005 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaseivirgolaquattordici ) | cad | 66,14 |
| 068.03.013.006 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentavirgolatrentotto ) | cad | 130,38 |
| 068.03.013.007 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantatrevirgolaottanta ) | cad | 243,80 |
| 068.03.013.008 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottovirgolaottanta ) | cad | 508,80 |
| 068.03.013.009 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentodiecivirgolaventi ) | cad | 710,20 |
| 068.03.014 | DERIVAZIONI A 45 E 87 GRADI A BRACCIO DIFFERENZIATO | | |
| 068.03.014.001 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 125/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantanove ) | cad | 6,79 |
| 068.03.014.002 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 160/110-125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgoladodici ) | cad | 11,12 |
| 068.03.014.003 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 200/110-125-160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolatrentasette ) | cad | 22,37 |
| 068.03.014.004 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 250/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolaottantaquattro ) | cad | 44,84 |
| 068.03.014.008 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 315/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolasettantatre ) | cad | 74,73 |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.03.014.011 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 400/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventitrevirgolaquarantanove ) | cad | 123,49 |
| 068.03.014.015 | Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 500/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantunovirgolanovantasette ) | cad | 191,97 |
| 068.03.015 | INNESTI A SELLA A 45 GRADI | | |
| 068.03.015.001 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 125/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgoladieci ) | cad | 14,10 |
| 068.03.015.002 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 160/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolatrentotto ) | cad | 17,38 |
| 068.03.015.003 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 160/125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaottantadue ) | cad | 19,82 |
| 068.03.015.004 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 200/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolasettantotto ) | cad | 20,78 |
| 068.03.015.005 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 200/125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolanovantaquattro ) | cad | 21,94 |
| 068.03.015.006 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 200/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolatrentatre ) | cad | 25,33 |
| 068.03.015.007 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 250/125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantuno ) | cad | 31,91 |
| 068.03.015.010 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 315/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolazeroquattro ) | cad | 43,04 |
| 068.03.015.013 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 400/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolasessantanove ) | cad | 61,69 |
| 068.03.015.016 | Innesto a sella a 45 gradi, diametro 500/200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolasessanta ) | cad | 86,60 |
| 068.03.016 | ISPEZIONI LINEARI CON CHIUSURA | | |
| 068.03.016.001 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentadue ) | cad | 10,32 |
| 068.03.016.002 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquantacinque ) | cad | 12,55 |
| 068.03.016.003 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolazeronove ) | cad | 28,09 |
| 068.03.016.004 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaottantaquattro ) | cad | 41,34 |
| 068.03.016.005 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaottantaquattro ) | cad | 67,84 |
| 068.03.016.006 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolaventi ) | cad | 74,20 |
| 068.03.016.007 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolacinquantanove ) | cad | 105,59 |
| 068.03.016.008 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantottovirgolasessantacinque ) | cad | 178,65 |
| 068.03.016.009 | Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventitrevirgolaottantadue ) | cad | 323,82 |
| 068.03.017 | SIFONI CON ISPEZIONE E CHIUSURA A TAPPO | | |
| 068.03.017.001 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasettantatre ) | cad | 28,73 |
| 068.03.017.002 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentaduevirgolaquarantaquattro ) | cad | 32,44 |
| 068.03.017.003 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolatrentotto ) | cad | 47,38 |
| 068.03.017.004 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolatrentuno ) | cad | 67,31 |
| 068.03.017.005 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantaseivirgolanovantotto ) | cad | 246,98 |
| 068.03.017.006 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentodiciannovevirgolazerosei ) | cad | 319,06 |
| 068.03.017.007 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoventivirgolaottanta ) | cad | 720,80 |
| 068.03.017.008 | Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettantavirgolasessanta ) | cad | 1.070,60 |
| 068.03.018 | TAPPI A VITE PER ISPEZIONE | | |
| 068.03.018.001 | Tappo per ispezione con vite, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantuno ) | cad | 1,51 |
| 068.03.018.002 | Tappo per ispezione con vite, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | cad | 1,78 |
| 068.03.018.003 | Tappo per ispezione con vite, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatredici ) | cad | 3,13 |
| 068.03.018.004 | Tappo per ispezione con vite, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 068.03.018.005 | Tappo per ispezione con vite, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | cad | 14,20 |
| 068.03.018.006 | Tappo per ispezione con vite, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolatrentanove ) | cad | 26,39 |
| 068.03.018.007 | Tappo per ispezione con vite, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolasettantanove ) | cad | 52,79 |
| 068.03.018.008 | Tappo per ispezione con vite, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquindicivirgolacinquantaquattro ) | cad | 115,54 |
| 068.03.018.009 | Tappo per ispezione con vite, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantacinquevirgolacinquanta ) | cad | 185,50 |
| 068.05 | TUBAZIONI IN PVC ESTRUSE STRUTTURATE | | |
| 068.05.001 | TUBAZIONI IN PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE | | |
| 068.05.001.003 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 160 e spessore 5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantasei ) | m | 5,96 |
| 068.05.001.004 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 200 e spessore 6,2 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaottantacinque ) | m | 8,85 |
| 068.05.001.005 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 250 e spessore 7,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | m | 13,60 |
| 068.05.001.006 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 315 e spessore 9,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquantatre ) | m | 21,53 |
| 068.05.001.007 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 400 e spessore 12,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolasessantatre ) | m | 34,63 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.05.001.008 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 500 e spessore 15,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolaquarantatre ) | m | 57,43 |
| 068.05.001.009 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 630 e spessore 19,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolatrentotto ) | m | 86,38 |
| 068.05.001.011 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 800 e spessore 24,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantunovirgolacinquantuno ) | m | 151,51 |
| 068.05.001.013 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1000 e spessore 28,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventiduevirgolazerotto ) | m | 322,08 |
| 068.05.001.014 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1200 e spessore 32,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentonovevirgolatrentacinque ) | m | 409,35 |
| 068.05.005 | TUBAZIONI PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE | | |
| 068.05.005.003 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 160 e spessore 4,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | m | 4,94 |
| 068.05.005.004 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 200 e spessore 5,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovanta ) | m | 7,90 |
| 068.05.005.005 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 250 e spessore 6,7 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquarantuno ) | m | 12,41 |
| 068.05.005.006 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 315 e spessore 8,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | m | 19,30 |
| 068.05.005.007 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 400 e spessore 10,9 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolatredici ) | m | 31,13 |
| 068.05.005.008 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 500 e spessore 13,1 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolazerouno ) | m | 52,01 |
| 068.05.005.009 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 630 e spessore 17,7 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolaquarantasette ) | m | 79,47 |
| 068.05.005.011 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 800 e spessore 22,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantasettevirgolaventicinque ) | m | 146,25 |
| 068.05.005.013 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1000 e spessore 27,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventisettevirgolacinquanta ) | m | 227,50 |
| 068.05.005.014 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1200 e spessore 30,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventiseivirgolasettantasette ) | m | 326,77 |
| 068.05.009 | TUBAZIONI PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE | | |
| 068.05.009.003 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 160 e spessore 4,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantadue ) | m | 4,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.05.009.004 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 200 e spessore 5,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantanove ) | m | 6,89 |
| 068.05.009.005 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 250 e spessore 6,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgoladiciotto ) | m | 10,18 |
| 068.05.009.006 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 315 e spessore 8,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquarantaquattro ) | m | 15,44 |
| 068.05.009.007 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 400 e spessore 10,2 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | m | 24,24 |
| 068.05.009.008 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 500 e spessore 12,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgoladodici ) | m | 38,12 |
| 068.05.009.009 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 630 e spessore 16,9 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolaundici ) | m | 64,11 |
| 068.05.009.011 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 800 e spessore 21,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciannovevirgolaventinove ) | m | 119,29 |
| 068.05.009.013 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1000 e spessore 26,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantatrevirgolazerotto ) | m | 183,08 |
| 068.05.009.014 | Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1200 e spessore 28,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantacinquevirgolasettanta ) | m | 265,70 |
| 068.08 | TUBAZIONI IN PVC A DOPPIA PARETE | | |
| 068.08.001 | TUBAZIONI CON BICCHIERE E GUARNIZIONI ADANELLO ELASTOMERICO | | |
| 068.08.001.001 | Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 110 mm spessore totale parete 3,2 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro trevirgoladiciannove ) | m | 3,19 |
| 068.08.001.002 | Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 125 mm spessore totale parete 3 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantanove ) | m | 3,69 |
| 068.08.001.003 | Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 160 mm spessore totale parete 4,0 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantasette ) | m | 5,67 |
| 068.08.001.004 | Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 200 mm spessore totale parete 4,9 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettanta ) | m | 8,70 |
| 068.08.001.005 | Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 250 mm spessore totale parete 6,2 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantasei ) | m | 13,46 |
| 068.08.001.006 | Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 315 mm spessore totale parete 7,7 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro ventivirgolatrentacinque ) | m | 20,35 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.08.002 | TUBAZIONI CON RIGIDITA' ANULARE SN MAGGIORE O UGUALE DI 2 | | |
| 068.08.002.003 | Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 160 mm spessore totale parete 3,2 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | m | 4,70 |
| 068.08.002.004 | Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 200 mm spessore totale parete 3,9 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro settevirgolazerotto ) | m | 7,08 |
| 068.08.002.005 | Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 250 mm spessore totale parete 4,9 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessantasette ) | m | 10,67 |
| 068.08.002.006 | Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 315 mm spessore totale parete 6,2 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasessantaquattro ) | m | 16,64 |
| 068.11 | TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE E ACCESSORI PER FOGNATURE E DRENAGG | | |
| 068.11.001 | TUBAZIONI FLESSIBILI IN PE-HD | | |
| 068.11.001.001 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 110 mm, spessore 0,9 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | m | 2,31 |
| 068.11.001.002 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 125 mm, spessore 0,95 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantotto ) | m | 2,98 |
| 068.11.001.003 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 160 mm, spessore 1,0 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantasei ) | m | 4,46 |
| 068.11.001.004 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 200 mm, spessore 1,0 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantasette ) | m | 5,97 |
| 068.11.001.005 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 250 mm, spessore 1,6 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantatre ) | m | 9,93 |
| 068.11.001.006 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 315 mm, spessore 2,2 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolacinquantotto ) | m | 15,58 |
| 068.11.001.007 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 400 mm, spessore 2,65 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquantadue ) | m | 21,52 |
| 068.11.001.008 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 500 mm, spessore 3,65 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolacinquantotto ) | m | 45,58 |
| 068.11.001.009 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 630 mm, spessore 4,75 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolaquarantadue ) | m | 60,42 |
| 068.11.001.010 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 800 mm, spessore 6,1 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquindicivirgolacinquantaquattro ) | m | 115,54 |
| 068.11.001.011 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 1000 mm, spessore 7,45 mm, classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantunovirgolasettantadue ) | m | 171,72 |
| 068.11.003 | TUBAZIONI FLESSIBILI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) | | |
| 068.11.003.001 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 110 mm, spessore 0,9 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantotto ) | m | 2,98 |
| 068.11.003.002 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 125 mm, spessore 0,95 mm, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantasette ) | m | 3,47 |
| 068.11.003.003 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 160 mm, spessore 1,0 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrenta ) | m | 6,30 |
| 068.11.003.004 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 200 mm, spessore 1,0 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessantuno ) | m | 7,61 |
| 068.11.003.005 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 250 mm, spessore 1,6 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasessantuno ) | m | 12,61 |
| 068.11.003.006 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 315 mm, spessore 2,2 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquantadue ) | m | 21,52 |
| 068.11.003.007 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 400 mm, spessore 2,65 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaottantatre ) | m | 28,83 |
| 068.11.003.008 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 500 mm, spessore 3,65 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolaquarantadue ) | m | 60,42 |
| 068.11.003.009 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 630 mm, spessore 4,75 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolanovantadue ) | m | 86,92 |
| 068.11.003.010 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 800 mm, spessore 6,1 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantunovirgolacinquantotto ) | m | 151,58 |
| 068.11.003.011 | Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 1000 mm, spessore 7,45 mm, classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentanovevirgolacinquantasei ) | m | 239,56 |
| 068.11.005 | ACCESSORI DI MONTAGGIO | | |
| 068.11.005.001 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 110 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 068.11.005.002 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 125 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantacinque ) | cad | 1,95 |
| 068.11.005.003 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 160 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantaquattro ) | cad | 2,54 |
| 068.11.005.004 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 200 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantadue ) | cad | 3,52 |
| 068.11.005.005 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 250 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgoladiciannove ) | cad | 12,19 |
| 068.11.005.006 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 315 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolanovantatre ) | cad | 19,93 |
| 068.11.005.007 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 400 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgoltatredici ) | cad | 34,13 |
| 068.11.005.008 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 500 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaottantaquattro ) | cad | 67,84 |
| 068.11.005.009 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 630 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosedicivirgolasessanta ) | cad | 116,60 |
| 068.11.005.010 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 800 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolanovantasei ) | cad | 122,96 |
| 068.11.005.011 | Manicotto di giunzione, per tubo diametro 1000 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaduevirgolasettantotto ) | cad | 172,78 |
| 068.11.006 | ACCESSORI DI MONTAGGIO | | |
| 068.11.006.001 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 110 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro zerovirgolaquarantotto ) | cad | 0,48 |
| 068.11.006.002 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | cad | 0,52 |
| 068.11.006.003 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantaquattro ) | cad | 0,64 |
| 068.11.006.004 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | cad | 0,76 |
| 068.11.006.005 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantatre ) | cad | 1,53 |
| 068.11.006.006 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 315 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerotto ) | cad | 3,08 |
| 068.11.006.007 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantatre ) | cad | 4,83 |
| 068.11.006.008 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantasei ) | cad | 6,96 |
| 068.11.006.009 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 630 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaquindici ) | cad | 22,15 |
| 068.11.006.010 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolatrentadue ) | cad | 30,32 |
| 068.11.006.011 | Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaottantasei ) | cad | 39,86 |
| 068.11.007 | CURVE A 90 GRADI | | |
| 068.11.007.001 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 110 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolanovantotto ) | cad | 11,98 |
| 068.11.007.002 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquattordici ) | cad | 13,14 |
| 068.11.007.003 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolanovanta ) | cad | 15,90 |
| 068.11.007.004 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolanovantatre ) | cad | 19,93 |
| 068.11.007.005 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgoladodici ) | cad | 32,12 |
| 068.11.007.006 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 315 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolacinquantotto ) | cad | 52,58 |
| 068.11.007.007 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolanovantadue ) | cad | 86,92 |
| 068.11.007.008 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantunovirgolacinquantotto ) | cad | 151,58 |
| 068.11.007.009 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 630 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantavirgolaottanta ) | cad | 190,80 |
| 068.11.007.010 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantasettevirgolatrentadue ) | cad | 447,32 |
| 068.11.007.011 | Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentosessantanovevirgolaventi ) | cad | 869,20 |
| 068.11.008 | CURVE A 45 GRADI | | |
| 068.11.008.001 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 110 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantadue ) | cad | 7,82 |
| 068.11.008.002 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquindici ) | cad | 9,15 |
| 068.11.008.003 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasettantuno ) | cad | 10,71 |
| 068.11.008.004 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolanovantanove ) | cad | 13,99 |
| 068.11.008.005 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazerotto ) | cad | 26,08 |
| 068.11.008.006 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 315 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolaventinove ) | cad | 42,29 |
| 068.11.008.007 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei ) | cad | 64,66 |
| 068.11.008.008 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattordicivirgolaquarantotto ) | cad | 114,48 |
| 068.11.008.009 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 630 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaseivirgolaventotto ) | cad | 146,28 |
| 068.11.008.010 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantavirgolaquaranta ) | cad | 360,40 |
| 068.11.008.011 | Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentodiecivirgolaventi ) | cad | 710,20 |
| 068.11.009 | BRAGHE A 45 GRADI | | |
| 068.11.009.001 | Braga a 45 gradi, diametro 110 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaottantadue ) | cad | 19,82 |
| 068.11.009.002 | Braga a 45 gradi, diametro 125 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquantadue ) | cad | 21,52 |
| 068.11.009.003 | Braga a 45 gradi, diametro 160 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaquarantuno ) | cad | 28,41 |
| 068.11.009.004 | Braga a 45 gradi, diametro 200 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolatrentatre ) | cad | 32,33 |
| 068.11.009.005 | Braga a 45 gradi, diametro 250 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolacinquantasei ) | cad | 50,56 |
| 068.11.009.006 | Braga a 45 gradi, diametro 315 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolaquattordici ) | cad | 73,14 |
| 068.11.009.007 | Braga a 45 gradi, diametro 400 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantasettevirgolatrentaquattro ) | cad | 147,34 |
| 068.11.009.008 | Braga a 45 gradi, diametro 500 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantaquattrovirgolasessantotto ) | cad | 294,68 |
| 068.11.009.009 | Braga a 45 gradi, diametro 630 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantacinquevirgolasettanta ) | cad | 365,70 |
| 068.11.009.010 | Braga a 45 gradi, diametro 800 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentocinquantottovirgolasessanta ) | cad | 858,60 |
| 068.11.009.011 | Braga a 45 gradi, diametro 1000 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequattrocentoquarantunovirgolasessanta ) | cad | 1.441,60 |
| 068.11.010 | INCROCI A T | | |
| 068.11.010.001 | Incrocio a T, diametro 110 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolacinquantaquattro ) | cad | 16,54 |
| 068.11.010.002 | Incrocio a T, diametro 125 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolanovantuno ) | cad | 17,91 |
| 068.11.010.003 | Incrocio a T, diametro 160 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasessantaquattro ) | cad | 23,64 |
| 068.11.010.004 | Incrocio a T, diametro 200 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolanovantadue ) | cad | 26,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.11.010.005 | Incrocio a T, diametro 250 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolazerotto ) | cad | 42,08 |
| 068.11.010.006 | Incrocio a T, diametro 315 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolaquarantotto ) | cad | 61,48 |
| 068.11.010.007 | Incrocio a T, diametro 400 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolanovantasei ) | cad | 122,96 |
| 068.11.010.008 | Incrocio a T, diametro 500 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolanovantadue ) | cad | 245,92 |
| 068.11.010.009 | Incrocio a T, diametro 630 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquattrovirgolaventidue ) | cad | 304,22 |
| 068.11.010.010 | Incrocio a T, diametro 800 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoventivirgolaottanta ) | cad | 720,80 |
| 068.11.010.011 | Incrocio a T, diametro 1000 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentonovantasettevirgolaottanta ) | cad | 1.197,80 |
| 068.11.015 | POZZETTI IN POLIETILENE CORRUGATO AD ALTA DENSITA' (PEAD) | | |
| 068.11.015.001 | Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due ingressi in linea diametro 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoventottovirgolaventiquattro ) | cad | 428,24 |
| 068.11.015.002 | Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due ingressi in linea diametro 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantavirgolanovantasei ) | cad | 440,96 |
| 068.11.015.003 | Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due ingressi in linea diametro 315 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolaottantotto ) | cad | 474,88 |
| 068.11.015.004 | Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due ingressi in linea diametro 400 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentoventitrevirgolasessantaquattro ) | cad | 523,64 |
| 068.11.015.007 | Pozzetto, diametro 1000 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due ingressi in linea diametro 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentoquarantaseivirgolasessanta ) | cad | 646,60 |
| 068.11.015.008 | Pozzetto, diametro 1000 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due ingressi in linea diametro 315 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentocinquantasettevirgolaventi ) | cad | 657,20 |
| 068.11.015.009 | Pozzetto, diametro 1000 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due ingressi in linea diametro 400 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentosedicivirgolaventi ) | cad | 816,20 |
| 068.11.017 | POZZETTO IN PEHD | | |
| 068.11.017.001 | Pozzetto in polietilene ad alta densita' di forma cilindrica con coestruso ispezionabile con anello stabilizzatore alla base, dimensioni 400x400 mm h 500 mm, capacita' 60 l, peso 5 kg spessore minimo 3 mm, colore nero; per caditoie stradali e raccolta acque chiare, luce di entrata superiore rettangolare 210x210 mm, tubo di uscita diametro 160 mm, predisposto per entrata posteriore diametro 125 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolasedici ) | cad | 31,16 |
| 068.11.019 | POZZETTI IN POLIETILENE | | |
| 068.11.019.001 | Pozzetto per caditoie stradali in polietilene a bassa densita' forma tronco-conica monolitica, diametro massimo 35 cm altezza 45 cm, con bocca superiore semicircolare 19x28 cm, tubo uscita diametro 125 mm, e sifone ispezionabile; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasessantadue ) | cad | 28,62 |
| 068.11.019.002 | Pozzetto per acque chiare in polietilene a bassa densita' forma quadrangolare, con bocca superiore semicircolare 19x28 cm, tubo uscita diametro 16 cm e tre entrate laterali diametro 10 cm, dimensioni massime 410x410x530h cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaquarantaquattro ) | cad | 32,44 |
| 068.11.019.003 | Raccordo a tramoggia per pozzetto con abboccatura semicircolare e appoggio 50x25 cm per griglie o chiusini; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquarantanove ) | cad | 9,49 |
| 068.15 | TUBAZIONI IN GHISA E COMPLEMENTI | | |
| 068.15.001 | TUBAZIONI IN GHISA | | |
| 068.15.001.001 | Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 50 mm, diametro esterno 58 mm, con collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettantanove ) | m | 12,79 |
| 068.15.001.002 | Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 75 mm, diametro esterno 83 mm, con collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaquarantadue ) | m | 16,42 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.15.001.003 | Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 100 mm, diametro esterno 110 mm, con collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasessantadue ) | m | 19,62 |
| 068.15.001.004 | Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 125 mm, diametro esterno 135 mm, con collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazerozero ) | m | 26,00 |
| 068.15.001.005 | Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 150 mm, diametro esterno 160 mm, con collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolanovanta ) | m | 27,90 |
| 068.15.001.006 | Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 200 mm, diametro esterno 210 mm, con collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolatredici ) | m | 52,13 |
| 068.15.001.007 | Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 250 mm, diametro esterno 274 mm, con collegamento testa-testa mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolazerosei ) | m | 79,06 |
| 068.15.002 | MANICOTTI DI COLLEGAMENTO | | |
| 068.15.002.001 | Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 50 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantatre ) | cad | 4,73 |
| 068.15.002.002 | Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 75 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquanta ) | cad | 5,50 |
| 068.15.002.003 | Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 100 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgoladiciassette ) | cad | 6,17 |
| 068.15.002.004 | Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 125 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaundici ) | cad | 7,11 |
| 068.15.002.005 | Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 150 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantuno ) | cad | 8,51 |
| 068.15.002.006 | Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 200 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazeronove ) | cad | 18,09 |
| 068.15.002.007 | Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 250 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolazerocinque ) | cad | 23,05 |
| 068.15.003 | CURVE IN GHISA | | |
| 068.15.003.001 | Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 50 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentuno ) | cad | 8,31 |
| 068.15.003.002 | Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 75 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasettantadue ) | cad | 10,72 |
| 068.15.003.003 | Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 100 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottantaquattro ) | cad | 11,84 |
| 068.15.003.004 | Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 125 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquattordici ) | cad | 17,14 |
| 068.15.003.005 | Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 150 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaquattordici ) | cad | 21,15 |
| 068.15.003.006 | Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 200 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolacinquantasei ) | cad | 46,56 |
| 068.15.003.007 | Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 250 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaseivirgolanovantadue ) | cad | 96,92 |
| 068.15.004 | BRAGHE IN GHISA | | |
| 068.15.004.001 | Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 50 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovantacinque ) | cad | 14,95 |
| 068.15.004.002 | Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 75 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasettantotto ) | cad | 16,78 |
| 068.15.004.003 | Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 100 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaottantasette ) | cad | 21,87 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.15.004.004 | Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 125 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolaventotto ) | cad | 34,28 |
| 068.15.004.005 | Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 150 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolanovantaquattro ) | cad | 50,94 |
| 068.15.004.006 | Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 200 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettevirgolacinquantacinque ) | cad | 107,55 |
| 068.15.004.007 | Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 250 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantunovirgolasettantaquattro ) | cad | 251,74 |
| 068.15.005 | BRAGHE DOPPIE | | |
| 068.15.005.001 | Braga doppia, diametro nominale 50 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgoladieci ) | cad | 22,10 |
| 068.15.005.002 | Braga doppia, diametro nominale 75 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolatredici ) | cad | 28,13 |
| 068.15.005.003 | Braga doppia, diametro nominale 100 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolatrentotto ) | cad | 32,38 |
| 068.15.005.004 | Braga doppia, diametro nominale 125 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgoladiciotto ) | cad | 51,18 |
| 068.15.005.005 | Braga doppia, diametro nominale 150 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaseivirgolaottantadue ) | cad | 76,82 |
| 068.15.005.006 | Braga doppia, diametro nominale 200 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantavirgolasettantaquattro ) | cad | 160,74 |
| 068.15.006 | ISPEZIONI A T IN GHISA | | |
| 068.15.006.001 | Ispezione a T diametro nominale 50 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolazerotre ) | cad | 32,03 |
| 068.15.006.002 | Ispezione a T diametro nominale 75 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaventidue ) | cad | 35,22 |
| 068.15.006.003 | Ispezione a T diametro nominale 100 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaventiquattro ) | cad | 41,24 |
| 068.15.006.004 | Ispezione a T diametro nominale 125 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolasettantasette ) | cad | 64,77 |
| 068.15.006.005 | Ispezione a T diametro nominale 150 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaduevirgolazerodue ) | cad | 82,02 |
| 068.15.006.006 | Ispezione a T diametro nominale 200 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolatrentasette ) | cad | 132,37 |
| 068.15.006.007 | Ispezione a T diametro nominale 250 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaquattrovirgolanovantadue ) | cad | 174,92 |
| 068.15.007 | STAFFE DI SOSPENSIONE | | |
| 068.15.007.001 | Staffa di sospensione diametro nominale 50 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatredici ) | cad | 2,13 |
| 068.15.007.002 | Staffa di sospensione diametro nominale 75 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantotto ) | cad | 2,58 |
| 068.15.007.003 | Staffa di sospensione diametro nominale 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | cad | 2,99 |
| 068.15.007.004 | Staffa di sospensione diametro nominale 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventi ) | cad | 3,20 |
| 068.15.007.005 | Staffa di sospensione diametro nominale 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantotto ) | cad | 3,58 |
| 068.15.007.006 | Staffa di sospensione diametro nominale 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolazeronove ) | cad | 7,09 |
| 068.15.007.007 | Staffa di sospensione diametro nominale 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazeroquattro ) | cad | 8,04 |
| 068.15.011 | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 068.15.011.001 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 80 mm, spessore 6 mm, peso 14,2 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaquarantasette ) | m | 26,47 |
| 068.15.011.002 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 100 mm, spessore 6 mm, peso 18,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolatredici ) | m | 28,13 |
| 068.15.011.003 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 125 mm, spessore 6 mm, peso 23 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolaottantotto ) | m | 38,88 |
| 068.15.011.004 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, spessore 6 mm, peso 24,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaottantatre ) | m | 41,83 |
| 068.15.011.005 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, spessore 6 mm, peso 33 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolasettantatre ) | m | 56,73 |
| 068.15.011.006 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 250 mm, spessore 6 mm, peso 42,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolaquarantasei ) | m | 74,46 |
| 068.15.011.007 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 300 mm, spessore 6 mm, peso 62,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantatrevirgolatrentasette ) | m | 93,37 |
| 068.15.011.008 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 350 mm, spessore 6 mm, peso 73,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolacinquantacinque ) | m | 120,55 |
| 068.15.011.009 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 400 mm, spessore 6 mm, peso 86,5 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantatrevirgolazerouno ) | m | 143,01 |
| 068.15.011.010 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 450 mm, spessore 6 mm, peso 102 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantacinquevirgolaquarantasette ) | m | 165,47 |
| 068.15.011.011 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 500 mm, spessore 6 mm, peso 117 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantunovirgolaquarantasette ) | m | 191,47 |
| 068.15.011.012 | Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 600 mm, spessore 6 mm, peso 151 kg/m, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantanovevirgolacentotto ) | m | 249,38 |
| 068.15.012 | PLACCHE DI IMMISSIONE | | |
| 068.15.012.001 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 21 kg, per intaglio circolare per collettori con diametro nominale 250/300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantunovirgolaottantaquattro ) | cad | 271,84 |
| 068.15.012.002 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 21 kg, per intaglio circolare per collettori con diametro nominale 350/600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantaquattrovirgolaventi ) | cad | 274,20 |
| 068.15.012.003 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 21 kg, per intaglio circolare per collettori con diametro nominale 700/1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantaquattrovirgolaventi ) | cad | 274,20 |
| 068.15.012.004 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29 kg, per intaglio circolare per collettori con diametro nominale 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrevirgolasettantacinque ) | cad | 303,75 |
| 068.15.012.005 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29 kg, per intaglio circolare per collettori con diametro nominale 450/600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquarantaduevirgolasettantacinque ) | cad | 342,75 |
| 068.15.012.006 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29 kg, per intaglio circolare per collettori con diametro nominale 900/1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquarantaduevirgolasettantacinque ) | cad | 342,75 |
| 068.15.012.007 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 22,4 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantaquattrovirgolaventi ) | cad | 274,20 |
| 068.15.012.008 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 23,3 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottovirgolaquarantotto ) | cad | 308,48 |
| 068.15.012.009 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 23,9 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoduevirgolacinquantasette ) | cad | 302,57 |
| 068.15.012.010 | Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29,1 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantacinquevirgolanovantaquattro ) | cad | 395,94 |
| 068.15.013 | PLACCHE DI IMMISSIONE FISSE | | |
| 068.15.013.002 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 24,5 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquindicivirgolaundici ) | cad | 215,11 |
| 068.15.013.003 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 25,8 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentaseivirgolatrentotto ) | cad | 236,38 |
| 068.15.013.004 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 32 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazeroquattro ) | cad | 546,04 |
| 068.15.013.005 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 34,5 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentotrentaquattrovirgolasessantotto ) | cad | 634,68 |
| 068.15.013.007 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 34 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosettantanovevirgolatredici ) | cad | 579,13 |
| 068.15.013.008 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 37 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentotrevirgolaventitre ) | cad | 703,23 |
| 068.15.013.010 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 40 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottantaseivirgolaventidue ) | cad | 586,22 |
| 068.15.013.011 | Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 41 kg, per intaglio rettangolare per collettori con diametro nominale 600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentodiciassettevirgolaquarantuno ) | cad | 717,41 |
| 068.15.014 | MANICOTTI DI COLLEGAMENTO | | |
| 068.15.014.001 | Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 7,2 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgoladiciannove ) | cad | 105,19 |
| 068.15.014.002 | Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 11,7 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaseivirgolacinquantasei ) | cad | 146,56 |
| 068.15.014.003 | Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 250 mm, 12,2 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantunovirgolaottantaquattro ) | cad | 271,84 |
| 068.15.014.004 | Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 300 mm, 19,8 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotredicivirgolaventi ) | cad | 313,20 |

Gasos p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 095 | D.P.I. | | |
| 095.01 | PROTEZIONI PER LA TESTA | | |
| 095.01.001 | ELMETTI | | |
| 095.01.001.001 | Elmetto in polietilene o gomma rigida, omologato CE secondo EN 397, con interno in plastica e sottogola<br>( Euro zerovirgolanovanta ) | | 0,90 |
| 095.01.001.002 | Elmetto in polietilene o gomma rigida, omologato CE secondo EN 397, interno in tessuto a 4 punti di attacco<br>( Euro unovirgolaventidue ) | | 1,22 |
| 095.01.001.003 | Elmetto in polietilene o gomma rigida, omologato CE secondo EN 397, a 6 punti di attacco predisposto per cuffie antirumore<br>( Euro duevirgolaventi ) | | 2,20 |
| 095.01.001.007 | Elmetto in ABS, omologato CE secondo EN 397, con doppia intelaiatura di sostegno e bordo esterno scanalato antipioggia<br>( Euro unovirgolacinquantanove ) | | 1,59 |
| 095.02 | PROTEZIONI PER GLI OCCHI | | |
| 095.02.001 | OCCHIALI | | |
| 095.02.001.001 | Occhiale universale, omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile e lenti avvolgenti incolori, grigie o gialle, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o molatura<br>( Euro unovirgolacinquantadue ) | | 1,52 |
| 095.02.001.002 | Occhiale universale, omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile e lenti rotonde incolori, grigie o gialle antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o molatura<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | | 1,33 |
| 095.02.001.003 | Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile e lenti avvolgenti incolori, grigie o gialle, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o molatura con produzione di polveri fini<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | | 1,58 |
| 095.02.001.004 | Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile, indossabile sopra altro occhiale, con lenti avvolgenti incolori, grigie o gialle, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o molatura con produzione di polveri fini<br>( Euro duevirgolaventicinque ) | | 2,25 |
| 095.02.001.007 | Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile, con lenti oscurate e protezioni laterali, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di saldatura<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | | 0,89 |
| 095.02.001.008 | Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile, con lenti oscurate su supporto ribaltabile, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di saldatura<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | | 1,33 |
| 095.02.001.011 | Occhiale omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), antipolvere-antischeggia-antiappannamento a mascherina con bordo a cuscinetto e fessure di ventilazione, secondo BS 2092/1<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | | 0,82 |
| 095.02.001.014 | Occhiale omologato Ce secondo EN 166 (o altra indicata), antipolvere -antischeggia-antiappannamento monopezzo con protezione dall'assorbimento di radiazioni dannose<br>( Euro unovirgolaventi ) | | 1,20 |
| 095.02.001.015 | Occhiale omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), antipolvere-antischeggia-antiappannamento, con protezione laterale, generico, per visitatore, secondo BS 2092/2<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | cad | 0,89 |
| 095.02.002 | VISIERE | | |
| 095.02.002.001 | Visiera a schermo con caschetto a semicalotta e regolazione del sottogola<br>( Euro novevirgoladiciannove ) | | 9,19 |
| 095.03 | PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE | | |
| 095.03.001 | MASCHERINE FILTRANTI | | |
| 095.03.001.001 | Mascherina filtrante classe FFP1, per lavorazioni con polveri a bassa nocivita' e concentrazioni fino a 4,5 del valore limite ponderato (TLV), con stringinaso e elastici autoregolanti, omologata CE secondo EN 149<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | giorno | 0,32 |
| 095.03.001.003 | Mascherina filtrante classe FFP2S, per lavorazioni con polveri nocive e concentrazioni fino a 10 volte del valore limite ponderato (TLV), con stringinaso ed elastici autoregolanti, con valvola di espirazione, omologata CE secondo EN 149<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | giorno | 0,41 |
| 095.03.001.005 | Mascherina filtrante classe FFP3S, per lavorazioni in presenza di amianto e concentrazioni fino a 50 volte del valore limite ponderato (TLV), con stringinaso ed elastici autoregolanti, con valvola di espirazione omologata CE secondo EN 149<br>( Euro cinquevirgolanovantacinque ) | giorno | 5,95 |
| 095.03.001.011 | Semimascherina secondo EN 405, classe FFA1P1 con filtri a carboni attivi e valvola di espirazione, senza manutenzione, per lavori di verniciatura<br>( Euro trevirgolaottanta ) | | 3,80 |
| 095.03.002 | SEMIMASCHERE | | |
| 095.03.002.001 | Semimaschera in lattice, a norma CE secondo EN 140,141,143, a due elementi filtranti con cartucce intercambiabili<br>( Euro unovirgolanovanta ) | | 1,90 |
| 095.03.002.002 | Semimaschera in silicone, a norma CE secondo EN 140,141,143, a due elementi filtranti con cartucce intercambiabili<br>( Euro trevirgolazerozero ) | | 3,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 095.03.003 | MASCHERE | | |
| 095.03.003.001 | Maschera in gomma neoprenica, a norma CE secondo EN 140,141,143 a 1 elemento filtrante con cartuccia intercambiabile<br>( Euro trevirgolaquaranta ) | | 3,40 |
| 095.03.003.002 | Maschera in silicone, a norma CE secondo EN 140,141,143 a 1 elemento filtrante con cartuccia intercambiabile<br>( Euro cinquevirgolazerozero ) | | 5,00 |
| 095.03.006 | FILTRI | | |
| 095.03.006.001 | Filtro per semimaschere per vapori organici, A1<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | cad | 1,58 |
| 095.03.006.002 | Filtro per semimaschere per vapori organici, polveri e fumi, A1P1<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | cad | 2,53 |
| 095.03.006.003 | Filtro per semimaschere per vapori organici, polveri, fumi e nebbie, A1P3<br>( Euro trevirgolaottanta ) | cad | 3,80 |
| 095.03.006.004 | Filtro per semimaschere per vapori organici, gas inorganici ed acidi A1B1E1<br>( Euro duevirgolaquindici ) | cad | 2,15 |
| 095.03.006.005 | Filtro per semimaschere per vapori organici, gas inorganici, acidi e polveri, A1 B1 E1 P3<br>( Euro trevirgolaottanta ) | cad | 3,80 |
| 095.03.006.006 | Filtro per semimaschere per vapori organici, gas inorganici, acidi, polveri, e ammoniaca, per protezione combinata, A1 B1 E1 P3 K1<br>( Euro cinquevirgolazerosei ) | cad | 5,06 |
| 095.03.006.010 | Filtro per semimaschere per polveri tossiche, P3<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | cad | 2,53 |
| 095.03.007 | FILTRI PER MASCHERE | | |
| 095.03.007.001 | Filtro per maschere per vapori organici, A2<br>( Euro cinquevirgolaquarantaquattro ) | cad | 5,44 |
| 095.03.007.002 | Filtro per maschere per vapori organici, polveri tossiche, fumi e nebbie A2 P3<br>( Euro ottovirgolaottantasei ) | cad | 8,86 |
| 095.03.007.005 | Filtro per maschere per gas inorganici, B2<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | cad | 6,33 |
| 095.03.007.006 | Filtro per maschere per anidride solforosa, E2<br>( Euro seivirgolaquarantacinque ) | cad | 6,45 |
| 095.03.007.007 | Filtro per maschere per gas, acidi, ammoniaca e polveri tossiche, A2 B2 E2 K2 P3, a protezione combinata<br>( Euro diecivirgolatrentasette ) | cad | 10,37 |
| 095.03.010 | RESPIRATORI PER LAVORI DI SABBIATURA | | |
| 095.03.010.001 | Respiratore per lavori di sabbiatura composto da cappuccio in cuoio con la parte posteriore in tessuto resistente, da vetro infrangibile a grande visibilita' su telaietto, da giubbetto-mantellina in tessuto resistente e da filtro disoleatore per la depurazione dell'aria collegato alla tubazione di alimentazione<br>( Euro diciassettevirgolazerozero ) | | 17,00 |
| 095.03.010.002 | Respiratore per lavori di sabbiatura composto da cappuccio in alluminio con vetro infrangibile a grande visibilita', da giubbetto-mantellina in cuoio e da filtro per la depurazione dell'aria collegato alla tubazione di alimentazione<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | | 18,00 |
| 095.04 | PROTEZIONI PER L'UDITO | | |
| 095.04.001 | TAPPI AURICOLARI | | |
| 095.04.001.001 | Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, in polimero di espanso a cellule chiuse, al paio<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | cad | 0,14 |
| 095.04.001.002 | Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, con cordoncino di collegamento, al paio<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | cad | 0,29 |
| 095.04.001.007 | Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, con archetto di collegamento snodato, al paio<br>( Euro trevirgolanovantotto ) | cad | 3,98 |
| 095.04.001.008 | Ricambio tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, con archetto di collegamento snodato, al paio<br>( Euro unovirgolasettantasette ) | cad | 1,77 |
| 095.04.001.012 | Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, preformati in elastomero termoplastico con impugnatura in plastica, al paio<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | cad | 1,24 |
| 095.04.002 | CUFFIE ANTIRUMORE | | |
| 095.04.002.001 | Cuffia antirumore in plastica rigida a norma CE, con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63Hz<br>( Euro duevirgolazeronove ) | | 2,09 |
| 095.04.002.002 | Cuffia antirumore in plastica rigida rinforzata e con contatti morbidi, a norma CE, con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63Hz<br>( Euro duevirgolasessanta ) | | 2,60 |
| 095.05 | PROTEZIONI PER ARTI INFERIORI | | |
| 095.05.001 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | SCARPE DI SICUREZZA | | |
| 095.05.001.001 | Scarpe di sicurezza in pelle fiore, anticonduttive, a norma CE secondo EN 345.S3, al paio<br>( Euro quattrovirgolazerozero ) | | 4,00 |
| 095.05.001.002 | Scarpe di sicurezza in pelle fiore, a rapido sfilamento e con suola con lamina antiperforazione, a norma CE secondo EN 345.S3, al paio<br>( Euro quattrovirgolaottanta ) | | 4,80 |
| 095.05.001.005 | Scarpe di sicurezza con puntale e lamina in acciaio antiperforazione nella suola resistente ad alte temperature a norma CE secondo EN 345.53, al paio<br>( Euro seivirgolaottanta ) | | 6,80 |
| 095.05.002 | STIVALI IMPERMEABILI | | |
| 095.05.002.001 | Stivali impermeabili in gomma ad altezza ginocchio con puntali e lamina antiperforazione, al paio<br>( Euro unovirgolasettanta ) | | 1,70 |
| 095.06 | PROTEZIONI DEGLI ARTI SUPERIORI | | |
| 095.06.001 | GUANTI | | |
| 095.06.001.001 | Guanti a norme CE, 3121, con polsino elastico, per lavorazioni leggere e con rischio meccanico (EN 388), al paio<br>( Euro unovirgoladiciassette ) | | 1,17 |
| 095.06.001.002 | Guanti a norme CE, 4212, con polsino elastico, per lavorazioni semipesanti, al paio<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | | 1,36 |
| 095.06.001.005 | Guanti a norme CE, 4212, con rivestimento in plastoprene, per lavorazioni in presenza di acidi e aggressivi chimici (EN 374), al paio<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | | 2,69 |
| 095.06.001.007 | Guanti a norme CE, 1241, in lattice naturale, antiperforazione, per lavorazioni con filo spinato, lamiere, vetri e laterizi, al paio<br>( Euro trevirgolaventinove ) | | 3,29 |
| 095.06.001.010 | Guanti a norme CE, 4101, impermeabili, per lavorazioni con solventi ed agenti microbiologici (EN 374), al paio<br>( Euro unovirgolacinquantadue ) | cad | 1,52 |
| 095.07 | PROTEZIONI DEL CORPO | | |
| 095.07.001 | TUTE MONOUSO | | |
| 095.07.001.001 | Tuta monouso in tyvek polimerizzato omologata CE conforme EN 465 e PR EN 466, per protezione abiti, cat. 1<br>( Euro duevirgolazerodue ) | cad | 2,02 |
| 095.07.001.003 | Tuta monouso in tyvek, omologata CE conforme EN 468 e PR EN 465, per lavorazioni in presenza di amianto<br>( Euro quattrovirgolanovantatre ) | cad | 4,93 |
| 095.07.002 | TUTE ANTICALORE | | |
| 095.07.002.001 | Tuta anticalore in rayon, omologata CE a norma BS 3119/3120-5438, con cappuccio e calzari, sfoderati<br>( Euro settevirgolazerozero ) | | 7,00 |
| 095.07.005 | INDUMENTI DI SEGNALAZIONE | | |
| 095.07.005.001 | Gilet in poliestere a trama fitta con strisce retroriflettenti grigio argento a luce riflessa, traspirante, per addetti ai lavori stradali o in condizioni di scarsa visibilita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | | 3,10 |
| 095.07.005.004 | Giaccone con strisce retroriflettenti grigio argento a luce riflessa, sfoderato e con cappuccio e mantellina fluorescente ad alta visibilita', per addetti ai lavori stradali o in condizioni di scarsa visibilita'<br>( Euro tredicivirgolazerozero ) | | 13,00 |
| 095.07.005.005 | Giaccone con strisce retroriflettenti grigio argento a luce riflessa, foderato e con cappuccio e mantellina fluorescente ad alta visibilita', per addetti ai lavori stradali o in condizioni di scarsa visibilita'<br>( Euro diecivirgolazerozero ) | | 10,00 |
| 095.07.005.010 | Bretelle a incrociare fluorescenti di arancio a luce riflessa per addetti ai lavori stradali o in condizioni di scarsa visibilita'<br>( Euro duevirgolaottanta ) | | 2,80 |
| 095.09 | PROTEZIONI DA CADUTA | | |
| 095.09.001 | ELEMENTI A INDOSSARE | | |
| 095.09.001.001 | Cintura di posizionamento con 2 attacchi<br>( Euro trevirgolazerozero ) | | 3,00 |
| 095.09.001.005 | Imbracatura a due attacchi con moschettone<br>( Euro trevirgolasettanta ) | | 3,70 |
| 095.09.002 | DISPOSITIVI ANTICADUTA | | |
| 095.09.002.001 | Fune di posizionamento con moschettone per cintura a due attacchi<br>( Euro unovirgolaottanta ) | | 1,80 |
| 095.09.002.004 | Assorbienergia completo di fune da 2 m, pinze per ponteggio e moschettone in acciaio<br>( Euro trevirgoladieci ) | giorno | 3,10 |
| 095.09.002.007 | Avvolgifune scorrevole, apribile, con leva controllo velocita' discesa, completo di fune in acciaio diametro 13 mm a tre trefoli e moschettone di aggancio in acciaio<br>( Euro seivirgolazerocinque ) | giorno | 6,05 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 095.09.002.008 | Avvolgifune retrattile con loccaggio del freno tra 40 e 60 cm calibrato fino a 130 kg completo di molla riavvolgifilo, corda, moschettoni<br>( Euro venticinquevirgolanovantasette ) | giorno | 25,97 |
| 095.10 | PRONTO SOCCORSO | | |
| 095.10.001 | CASSETTE ERMETICHE DI PRONTO SOCCORSO | | |
| 095.10.001.001 | Cassetta ermetica da cantiere a valigetta con maniglia completa di medicamenti di pronto soccorso, ai sensi allegato 1 D.M. della Salute n.388 del 15 luglio 2003 (art.2 comma 1-a), fino a 6 persone, in polipropilene dimensioni 40x28x13 cm c.a., compreso ricambi periodici<br>( Euro diecivirgolatrenta ) | | 10,30 |
| 095.10.001.002 | Cassetta ermetica da cantiere a valigetta con maniglia completa di medicamenti di pronto soccorso, ai sensi allegato 1 D.M. della Salute n.388 del 15 luglio 2003 (art.2 comma 1-a), fino a 25 persone, in ABS, dimensioni 42x33x15 cm c.a., compreso ricambi periodici<br>( Euro tredicivirgolaquaranta ) | | 13,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 097 | COMPONENTI PER CANTIERI E STRUTTURE PROVVISORIE | | |
| 097.01 | PONTEGGI TUBO-GIUNTO | | |
| 097.01.001 | COMPONENTI PER PONTEGGI TUBOLARI | | |
| 097.01.001.001 | Tubo in acciaio diametro 48 mm, verniciato nero, per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventi ) | m | 0,20 |
| 097.01.001.002 | Giunto ortogonale a quattro bulloni in acciaio stampato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 097.01.001.003 | Basetta in acciaio piana per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaundici ) | cad | 0,11 |
| 097.01.001.004 | Ruota in ferro verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro unovirgolaottantanove ) | cad | 1,89 |
| 097.01.001.005 | Ruota gommata verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro duevirgolaventinove ) | cad | 2,29 |
| 097.01.001.006 | Spinotto, diametro 48 mm, verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | cad | 0,09 |
| 097.01.001.007 | Vitone d'ancoraggio verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaquarantatre ) | cad | 0,43 |
| 097.01.001.008 | Giunto a perno diametro 48 mm per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | cad | 0,29 |
| 097.01.001.009 | Giunto orientabile per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventuno ) | cad | 0,21 |
| 097.01.001.010 | Rete di protezione in teli di plastica per ponteggi, compresi accessori di fissaggio; escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | mq | 0,22 |
| 097.01.001.012 | Tavolone d'abete larghezza 200 mm, lunghezza 4 m, spessore 50 mm, a norma per ponteggi; nolo per 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi<br>( Euro duevirgoladiciotto ) | cad | 2,18 |
| 097.01.001.013 | Tavolone d'abete larghezza 300 mm, lunghezza 4 m, spessore 50 mm, a norma per ponteggi; nolo per 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi<br>( Euro trevirgoladiciotto ) | cad | 3,18 |
| 097.01.001.015 | Coprigiunto di ponteggi in polipropilene (spessore 3 mm), in due elementi a incastro e simmetrici, completo di foro per l'uscita dell'acqua piovana; nolo per ogni 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi<br>( Euro zerovirgolaquindici ) | cad | 0,15 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 098 | VARIE | | |
| 098.01 | PRODOTTI VARI PER EDILIZIA | | |
| 098.01.001 | FORMULATI CHIMICI | | |
| 098.01.001.001 | Prodotto a base di resine siliconiche per iniezioni in opere di deumidificazione (tipo D.P.C.)<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | l/m | 0,57 |
| 098.01.001.003 | componente siliconico<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | l/m | 0,97 |
| 098.01.001.004 | additivo accelerante asciugatura c.s.<br>( Euro zerovirgolasedici ) | l/m | 0,16 |
| 098.01.002 | SCHIUMOGENO PER CALCESTRUZZO | | |
| 098.01.002.001 | Schiumogeno per la formazione di calcestruzzo cellulare<br>( Euro unovirgolanovantasei ) | kg | 1,96 |
| 098.01.003 | ACQUA | | |
| 098.01.003.001 | Acqua per usi di cantiere edile da rete idrica, compreso allacciamenti<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | mc | 0,46 |
| 098.01.004 | COMPONENTI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI | | |
| 098.01.004.001 | Inerti minerali a base di quarzo, granulometria 0,2-3,15 mm, compreso sacco<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | kg | 0,22 |
| 098.01.004.003 | Giunto in PVC nero (a pressione) per pavimentazione industriale<br>( Euro zerovirgolaquindici ) | m | 0,15 |
| 098.01.006 | MISCELE PER INTONACI SPECIALI | | |
| 098.01.006.001 | Miscela per encausto (grassello, polvere di marmo, olio, colori minerali, cera, ecc.)<br>( Euro trecentosessantanovevirgolazerozero ) | mc | 369,00 |
| 098.01.006.005 | Grassello (calce spenta, rena finissima, gesso)<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | mc | 245,00 |
| 098.01.010 | COLLANTI PER TUBAZIONI | | |
| 098.01.010.001 | Collante per tubo in PVC, tubetto da 120/130 g<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | cad | 0,85 |
| 098.01.010.002 | Collante per tubo in PVC, confezione da 500 g<br>( Euro duevirgolaquarantacinque ) | cad | 2,45 |
| 098.01.010.006 | Collante saldante per tubo in PVC, tubetto da 120/130 g<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | cad | 4,90 |
| 098.01.010.007 | Collante saldante per tubo in PVC, confezione da 500 g<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | cad | 11,80 |
| 098.01.010.021 | Collante sintetico per guarnizioni elastomeriche, confezione da 850 g<br>( Euro diciannovevirgolazerozero ) | kg | 19,00 |
| 098.01.011 | COLLANTI EPOSSIDICI, BICOMPONENTI E VARI | | |
| 098.01.011.001 | Collante a base di resina epossidica in confezioni da 160 cmc<br>( Euro settevirgolatrentanove ) | cad | 7,39 |
| 098.01.011.002 | Collante a base di resina epossidica in confezioni da 380 cmc<br>( Euro ottovirgolaquarantanove ) | cad | 8,49 |
| 098.01.011.005 | Iniettore per cartucce di collante a resina epossidica, confezione da 5 pezzi<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | cad | 2,53 |
| 098.01.011.007 | Iniettore (beccuccio) per paste chimiche in confezione da 5 pezzi<br>( Euro trevirgolaottanta ) | cad | 3,80 |
| 098.01.011.008 | Pistola speciale manuale per iniettore di resina chimica<br>( Euro ottantottovirgolacinquantacinque ) | cad | 88,55 |
| 098.01.011.010 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 330 cmc<br>( Euro sessantasettevirgolazerocinque ) | kg | 67,05 |
| 098.01.011.011 | Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc<br>( Euro cinquantatrevirgolatredici ) | kg | 53,13 |
| 098.01.012 | LUBRIFICANTI PER POSA TUBAZIONI | | |
| 098.01.012.001 | Lubrificante in pasta per posa tubi in plastica, confezione da 5 kg<br>( Euro settevirgolatrentaquattro ) | kg | 7,34 |
| 098.01.012.011 | Lubrificante per scorrimento giunzioni tubi o scatolari cls (grasso)<br>( Euro diecivirgoladodici ) | kg | 10,12 |
| 098.04 | ATTREZZATURE E ACCESSORI PER VETRAI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 098.04.001 | ATTREZZATURE PER VETRAI | | |
| 098.04.001.001 | Macchina per sabbiatura lastre di vetro<br>( Euro cinquevirgolasedici ) | ora | 5,16 |
| 098.04.001.002 | Macchina per molatura vetri<br>( Euro duevirgolaottantacinque ) | ora | 2,85 |
| 098.04.001.003 | Macchinari per acidatura su vetri e relativi prodotti chimici<br>( Euro venticinquevirgolaottanta ) | ora | 25,80 |
| 098.04.002 | ACCESSORI PER LAVORAZIONE VETRI | | |
| 098.04.002.001 | Canalino in alluminio per vetrocamera<br>( Euro zerovirgolasedici ) | m | 0,16 |
| 098.04.002.002 | Angolari distanziatori per vetrocamera<br>( Euro zerovirgolazerotre ) | cad | 0,03 |
| 098.04.002.003 | Setacci molecolari per vetrocamera<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | cad | 0,24 |
| 098.04.002.004 | Collante per vetrocamera<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | cad | 1,18 |
| 098.05 | ACCESSORI PER INFISSI E SERRAMENTI | | |
| 098.05.001 | FERRAMENTA | | |
| 098.05.001.001 | Ferramenta per movimento e chiusura per finestra in ferro<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | cad | 4,34 |
| 098.05.001.002 | Ferramenta per movimento e chiusura per porta per cantina<br>( Euro seivirgolaquarantanove ) | cad | 6,49 |
| 098.05.001.003 | Ferramenta per movimento e chiusura per porta o porta finestra per vani scala, cortili ecc.<br>( Euro seivirgolacinquantasette ) | cad | 6,57 |
| 098.05.001.004 | Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 30x60<br>( Euro duevirgolasedici ) | cad | 2,16 |
| 098.05.001.005 | Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 60x40<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | cad | 2,31 |
| 098.05.001.006 | Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 70x40<br>( Euro trevirgolacinquantatre ) | cad | 3,53 |
| 098.05.001.007 | Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 70x60<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | cad | 2,69 |
| 098.05.001.008 | Ferramenta per movimento e chiusura per porta per locali di servizio<br>( Euro cinquevirgolasessantacinque ) | cad | 5,65 |
| 098.05.001.009 | Ferramenta per movimento e chiusura per porta per locali caldaia<br>( Euro diecivirgolaquarantanove ) | cad | 10,49 |
| 098.05.001.010 | Ferramenta per movimento e chiusura per porte a libro composto da 6 o piu' ante<br>( Euro ottovirgolazerosette ) | cad | 8,07 |
| 098.05.001.011 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello fino a kg/mq 20<br>( Euro trevirgolacinquantatre ) | cad | 3,53 |
| 098.05.001.012 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello da kg/mq 21 a kg/mq 30<br>( Euro quattrovirgoladodici ) | cad | 4,12 |
| 098.05.001.013 | Ferramenta per movimento e chiusura per calcello kg/mq oltre 31<br>( Euro cinquevirgolatrentaquattro ) | cad | 5,34 |
| 098.05.001.014 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato ad un anta fino a kg/mq 20<br>( Euro duevirgolacinquantadue ) | cad | 2,52 |
| 098.05.001.015 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato a 2 ante fino a kg/mq 20<br>( Euro trevirgolanovantuno ) | cad | 3,91 |
| 098.05.001.016 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato a due ante da kg/mq 21 a kg/mq 30<br>( Euro quattrovirgolazerozero ) | cad | 4,00 |
| 098.05.001.017 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato a due ante oltre kg/mq 31<br>( Euro quattrovirgolaventuno ) | cad | 4,21 |
| 098.05.001.018 | Ferramenta per movimento e chiusura per calcello ad elementi scatolari fino a kg/mq 25<br>( Euro quattrovirgolaventuno ) | cad | 4,21 |
| 098.05.001.019 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello ad elementi scatolari da kg/mq 26 a kg/mq 35<br>( Euro quattrovirgolacinquantacinque ) | cad | 4,55 |
| 098.05.001.020 | Ferramenta per movimento e chiusura per cancello in elementi scatolari oltre mq/kg 36<br>( Euro cinquevirgolazerocinque ) | cad | 5,05 |
| 098.05.002 | EXTRA PROFILI DI MATERIALI METALLICI | | |
| 098.05.002.001 | Extra profilo per profilato a L in ferro<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | cad | 0,25 |
| 098.05.002.002 | Extra profilo per profilati tondi in ferro | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro zerovirgolaventicinque ) | cad | 0,25 |
| 098.05.002.003 | Extra profilo per profilato a U in ferro<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | cad | 0,25 |
| 098.05.002.004 | Extra profili per profilati tubolari in ferro<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | cad | 0,25 |
| 098.05.002.005 | Extra profili per profilati quadrangolari in ferro<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | cad | 0,28 |
| 098.05.002.006 | Extra profili per profilato a Z in ferro<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | cad | 0,28 |
| 098.05.003 | EXTRA PER LAMIERE | | |
| 098.05.003.001 | Extra lamiera nera in ferro<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | cad | 0,22 |
| 098.05.004 | MACCHINE E CONSUMI OFFICINA FABBRO | | |
| 098.05.004.001 | Attrezzature e consumi d'officina per opere da fabbro quota parte a kg<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,44 |
| 098.05.005 | MACCHINE PER FALEGNAMERIA | | |
| 098.05.005.001 | Trapano a batteria avvita/svita<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | ora | 0,29 |
| 098.05.005.002 | Piallatrice elettrica a banco<br>( Euro trevirgolaottanta ) | ora | 3,80 |
| 098.05.005.004 | Combinata per lavorazione legno<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | ora | 6,33 |
| 098.05.005.005 | Scartatrice a batteria<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | ora | 0,32 |
| 098.05.005.006 | Sega circolare a quartabono portatile<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | ora | 0,95 |
| 098.05.006 | ACCESSORI PER OPERE DI FALEGNAMERIA | | |
| 098.05.006.001 | Cerniera in acciaio bronzato per finestra in legno<br>( Euro unovirgolanovanta ) | cad | 1,90 |
| 098.05.006.002 | Cerniera leggera per gelosia persiana alla fiorentina<br>( Euro unovirgolaventisei ) | cad | 1,26 |
| 098.05.006.003 | Cerniera a T, in acciaio, per persiana con zanche<br>( Euro ottovirgolaventidue ) | cad | 8,22 |
| 098.05.006.004 | Cerniera a L, in acciaio, per persiana con zanche<br>( Euro diecivirgolasettantacinque ) | cad | 10,75 |
| 098.05.006.005 | Cremonese completa con manoglia in ottone<br>( Euro undicivirgolatrentanove ) | cad | 11,39 |
| 098.05.006.006 | Torcetto per finestra o persiana alla fiorentina<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | cad | 22,80 |
| 098.05.006.007 | Torcetto per portafinestra o porta a persiana<br>( Euro ventisettevirgolaottanta ) | cad | 27,80 |
| 098.05.006.008 | Paletto da incasso in acciaio bronzato con nottolino a murare per infissi<br>( Euro trevirgolaottanta ) | cad | 3,80 |
| 098.05.006.009 | Paletto di chiusura con piastrina per infissi<br>( Euro trevirgolasedici ) | cad | 3,16 |
| 098.05.006.010 | Puntone in acciaio con piastra forata per gelosia persiana alla fiorentina<br>( Euro cinquevirgolazerosei ) | cad | 5,06 |
| 098.05.006.011 | Fermo a murare per persiana alla fiorentina, a coppia<br>( Euro ottovirgolaottantasei ) | cad | 8,86 |
| 098.05.006.012 | Guarnizione in gomma per infissi in legno<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | cad | 0,76 |
| 098.05.006.013 | Viteria varia a forfait per finestre in legno<br>( Euro duevirgolaventotto ) | cad | 2,28 |
| 098.05.006.015 | Maniglia in ottone pesante per porta interna<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | cad | 22,80 |
| 098.05.006.016 | Maniglia in ottone pesante per porta esterna<br>( Euro ventisettevirgolaottanta ) | cad | 27,80 |
| 098.05.006.017 | Maniglia pesante per portone<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | cad | 38,00 |
| 098.05.006.020 | Maniglia in alluminio anodizzato per porta interna<br>( Euro diecivirgoladodici ) | cad | 10,12 |
| 098.05.006.025 | Martellina per finestra<br>( Euro cinquevirgolasessantanove ) | cad | 5,69 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 098.05.006.027 | Cerniera a scrocco per vasistas<br>( Euro unovirgolasettantasette ) | cad | 1,77 |
| 098.05.006.030 | Cerniera a maschietti in ottone pesante cromato<br>( Euro quattrovirgolazerocinque ) | cad | 4,05 |
| 098.05.006.031 | Cerniera femmina in ottone pesante cromato<br>( Euro trevirgolacinquantanove ) | cad | 3,59 |
| 098.05.006.032 | Cerniera per filo muro<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | cad | 6,33 |
| 098.05.006.034 | Ferratura tipo pesante in acciaio<br>( Euro quindicivirgoladiciotto ) | cad | 15,18 |
| 098.05.007 | COMPONENTI PER AVVOLGIBILI | | |
| 098.05.007.001 | Rullo in ferro zincato spessore 10/10, diametro 60 mm<br>( Euro seivirgolazerozero ) | cad | 6,00 |
| 098.05.007.003 | Puleggia in ferro per rullo, diametro 220 mm<br>( Euro duevirgolasettantasette ) | cad | 2,77 |
| 098.05.007.005 | Fondello registrabile per rullo od argano<br>( Euro quattrovirgolanovantadue ) | cad | 4,92 |
| 098.05.007.006 | Fondello in ferro per rullo diametro 60 mm<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | cad | 0,61 |
| 098.05.007.007 | Supporto per cuscinetto a sfere da avvitare<br>( Euro zerovirgolaottantuno ) | cad | 0,81 |
| 098.05.007.008 | Supporto con cuscinetto a sfere<br>( Euro unovirgolaquattordici ) | cad | 1,14 |
| 098.05.007.009 | Supporto con cuscinetto a sfere per riduttore<br>( Euro duevirgolatrentatre ) | cad | 2,33 |
| 098.05.007.011 | Cassetta in plastica per cinghia da 4/6 m<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | cad | 1,19 |
| 098.05.007.012 | Cassetta in plastica per cinghia da 11 m<br>( Euro duevirgolaventisei ) | cad | 2,26 |
| 098.05.007.015 | Placca in alluminio per avvolgitore<br>( Euro zerovirgolaquarantatre ) | cad | 0,43 |
| 098.05.007.018 | Avvolgitore automatico zincato da 6 m<br>( Euro duevirgolanovantadue ) | cad | 2,92 |
| 098.05.007.019 | Avvolgitore automatico zincato da 11 m<br>( Euro seivirgolacinquantatre ) | cad | 6,53 |
| 098.05.007.021 | Cinghia di manovra in cotone<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | m | 0,53 |
| 098.05.007.022 | Guida per cinghia<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | m | 0,42 |
| 098.05.007.024 | Riduttore 35 kg diametro 200, con puleggia per avvolgitore a cassonetto<br>( Euro ventunovirgoladieci ) | cad | 21,10 |
| 098.05.007.027 | Motoriduttore completo 30 kg, senza argano<br>( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 255,00 |
| 098.05.007.030 | Piastra di collegamento tra motoriduttore supporto con cuscinetto a sfera<br>( Euro novevirgolasessantatre ) | cad | 9,63 |
| 098.05.007.035 | Fune metallica<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | m | 0,66 |
| 098.05.007.040 | Rinforzo terminale per avvolgibili in PVC, dimensioni 90x80x90 mm<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | m | 0,44 |
| 098.05.007.042 | Paletti di sicurezza per terminale in alluminio, confezione da due<br>( Euro seivirgolasessantadue ) | cad | 7,62 |
| 098.05.007.043 | Paletti di sicurezza intermedi in alluminio, confezione da due<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | cad | 11,80 |
| 098.05.007.045 | per avvolgibili in alluminio, dimensioni 140x560 mm<br>( Euro cinquevirgolaottantadue ) | m | 5,82 |
| 098.05.007.046 | Terminale in lamiera zincata per avvolgibili in plastica<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | m | 1,44 |
| 098.05.007.048 | Serrature a chiave per terminale in alluminio<br>( Euro trentasettevirgolanovanta ) | cad | 37,90 |
| 098.05.008 | TELAI PER INFISSI | | |
| 098.05.008.001 | Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 36x32 mm<br>( Euro zerovirgolaottantuno ) | m | 0,81 |
| 098.05.008.002 | Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 40x32 mm<br>( Euro zerovirgolaottantasette ) | m | 0,87 |
| 098.05.008.003 | Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 50x32 mm<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | m | 0,94 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 098.05.008.004 | Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 55x32 mm<br>( Euro zerovirgolanovantanove ) | m | 0,99 |
| 098.05.009 | ACCESSORI PER INFISSI IN ALLUMINIO | | |
| 098.05.009.001 | Squadrette interne, regoli a muro, squadrette di allineamento spine, tappi di scarico acqua; a forfait (portone x 1,5)<br>( Euro sedicivirgolaquarantacinque ) | cad | 16,45 |
| 098.05.009.002 | Guarnizioni sintetiche a forfait<br>( Euro diecivirgoladodici ) | cad | 10,12 |
| 098.05.009.003 | Cerniera estrusa da finestra<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | cad | 2,53 |
| 098.05.009.004 | Cerniera estrusa da portone<br>( Euro diecivirgoladodici ) | cad | 10,12 |
| 098.05.009.005 | Tassello ad espansione e vite<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | cad | 0,27 |
| 098.05.009.006 | Cerniera per finestra elettroverniciata<br>( Euro trevirgolasedici ) | cad | 3,16 |
| 098.05.009.007 | Cerniera per porta elettroverniciata<br>( Euro undicivirgolatrentanove ) | cad | 11,39 |
| 098.05.009.008 | Cremonese a maniglia<br>( Euro ottovirgolaottantasei ) | cad | 8,86 |
| 098.05.009.009 | Elettroserratura<br>( Euro quarantavirgolacinquanta ) | cad | 40,50 |
| 098.05.009.010 | Elettroserratura per taglio termico<br>( Euro quarantottovirgoladieci ) | cad | 48,10 |
| 098.05.009.011 | Cilindro per elettroserratura<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | cad | 6,33 |
| 098.06 | CARBURANTI, LUBRIFICANTI ED ELETTRICITA' | | |
| 098.06.001 | PRODOTTI PETROLIFERI | | |
| 098.06.001.001 | Benzina verde<br>( Euro unovirgolaventi ) | l | 1,20 |
| 098.06.001.002 | Benzina verde<br>( Euro unovirgolaventi ) | l | 1,20 |
| 098.06.001.003 | Benzina senza Pb<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | l | 1,24 |
| 098.06.001.004 | Benzina agricola<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | l | 0,76 |
| 098.06.001.005 | Gasolio normale<br>( Euro unovirgoladieci ) | l | 1,10 |
| 098.06.001.006 | Gasolio agricolo<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | l | 0,57 |
| 098.06.001.007 | Olio lubrificante in latte da 20 l<br>( Euro duevirgolanovantasette ) | l | 2,97 |
| 098.06.001.008 | Olio lubrificante in latte da 185 l<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | l | 2,53 |
| 098.06.001.009 | Petrolio agricolo<br>( Euro zerovirgolacinquantauno ) | l | 0,51 |
| 098.06.001.010 | Miscela al 3%<br>( Euro unovirgolaventisei ) | l | 1,26 |
| 098.06.002 | PRODOTTI GASSOSI | | |
| 098.06.002.001 | Gas propano liquido<br>( Euro unovirgolasessantuno ) | l | 1,61 |
| 098.06.002.002 | Metano<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | l | 0,62 |
| 098.06.003 | ELETTRICITA' | | |
| 098.06.003.001 | Energia trifase industriale<br>( Euro zerovirgoladieci ) | kW | 0,10 |
| 098.06.004 | ACCUMULATORI | | |
| 098.06.004.001 | Accumulatore per semaforo mobile, giorno 60A/ora<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | cad | 0,66 |
| 098.07 | CONFEZIONI ED IMBALLAGGI | | |
| 098.07.001 | CONTENITORI PER LEGANTI IN POLVERE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 098.07.001.001 | Sacco per cemento, calce, gesso, ecc. 0,5 q<br>( Euro zerovirgolatrentanove ) | cad | 0,39 |
| 098.07.001.003 | Sacco in carta per perlite e simili, capacita' 125 l pari a 0,125 mc<br>( Euro zerovirgolatrentatre ) | cad | 0,33 |
| 098.07.001.004 | Sacco in polietilene per perlite siliconata, capacita' 125 l = 0,125 mc<br>( Euro zerovirgolatrentatre ) | cad | 0,33 |
| 098.07.002 | PALLETS | | |
| 098.07.002.001 | Pancale per mattoni, lastrame lapideo, ecc.<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | cad | 3,92 |
| 098.07.003 | CONTENITORI METALLICI | | |
| 098.07.003.001 | Fusti per bitumi ed emulsioni da l 200 a rendere<br>( Euro settevirgolasettantaquattro ) | cad | 7,74 |
| 098.07.004 | CONFEZIONI IN TERMORETRAIBILE | | |
| 098.07.004.001 | Termoretraibile per laterizi<br>( Euro duevirgolanovantatre ) | cad | 2,93 |
| 098.08 | COMPONENTI ED ACCESSORI PER COPERTURE | | |
| 098.08.001 | ACCESSORI PER POSA LAMIERE | | |
| 098.08.001.001 | Vite autofilettante 80x6 mm o 20x6 mm per grecate<br>( Euro zerovirgoladieci ) | cad | 0,10 |
| 098.08.001.003 | Asta filettata 81x6 mm o 30x6 mm<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 098.08.001.005 | Rondella in PVC<br>( Euro zerovirgolazerouno ) | cad | 0,01 |
| 098.08.001.007 | Cappellotto metallico con guarnizione<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 098.08.005 | ACCESSORI PER POSA MEMBRANE | | |
| 098.08.005.001 | Fiaccola per saldatura membrane<br>( Euro quindicivirgolacinquanta ) | cad | 15,50 |
| 098.10 | ATTREZZATURE PER CANTIERE | | |
| 098.10.001 | MACCHINE OPERATRICI PER DEMOLIZIONE FABBRICATI | | |
| 098.10.001.001 | Macchina operatrice per demolizione muri, fabbricati, porzioni di fabbricati con potenzialita' pari a 200 HP, senza manovratore<br>( Euro ventiseivirgoladieci ) | ora | 26,10 |
| 098.10.001.011 | Troncatrice pneumatica da 250 kg da applicare al braccio di escavatore o terna<br>( Euro cinquevirgolazerozero ) | ora | 5,00 |
| 098.10.001.012 | Troncatrice pneumatica da 500 kg da applicare al braccio di escavatore o terna<br>( Euro seivirgolaventicinque ) | ora | 6,25 |
| 098.10.001.015 | Troncatrice pneumatica da 750 kg da applicare al braccio di escavatore o terna<br>( Euro ottovirgolaventicinque ) | ora | 8,25 |
| 098.10.001.016 | Troncatrice pneumatica da 1000 kg da applicare al braccio di escavatore o terna<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | ora | 12,50 |
| 098.10.002 | AUTOMEZZI | | |
| 098.10.002.001 | Autoarticolato con pianale 12 m, portata 45 t<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | ora | 38,00 |
| 098.10.002.010 | Autocisterna per trasporto bitumi e/o distillati<br>( Euro trentaduevirgolatrenta ) | ora | 32,30 |
| 098.10.003 | ATTREZZATURE E ACCESSORI PER INTONACI | | |
| 098.10.003.001 | Paraspigolo zincato 170,250,280,300 cm standard per intonaci preconfezionati<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | m | 0,22 |
| 098.10.003.002 | Paraspigolo zincato 170,250,280,300 cm medio per intonaci preconfezionati<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | m | 0,24 |
| 098.10.003.003 | Paraspigolo zincato 170,250,280,300 cm pesante per intonaci preconfezionati<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | m | 0,27 |
| 098.10.003.007 | Guida a T zincata<br>( Euro zerovirgoladiciotto ) | m | 0,18 |
| 098.10.004 | MACCHINE PER CALCESTRUZZI E MALTE | | |
| 098.10.004.001 | Pompa a pistone o coclea, portata 4 mc/h | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolatrentaquattro ) | ora | 1,34 |
| 098.10.004.005 | Miscelatore elicoidale da trapano<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | ora | 0,09 |
| 098.10.005 | ACCESSORI PER AUTOGRU | | |
| 098.10.005.001 | Segnaletica di posizionamento, accessori e varie a forfait<br>( Euro seivirgolacinquantatre ) | ora | 6,53 |
| 098.10.006 | ATTREZZATURE STRADALI | | |
| 098.10.006.001 | Piastra vibrante con 3000 oscillazioni ora a motore per costipazione sottofondi<br>( Euro quattrovirgolatrentotto ) | ora | 4,38 |
| 098.10.006.002 | Costipatore manuale con motore a scoppio<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | ora | 4,34 |
| 098.10.006.010 | Tiratubi idraulico per assemblaggio condotte<br>( Euro ottovirgolatrentadue ) | ora | 8,32 |
| 098.10.006.020 | Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio<br>( Euro duevirgolacinquanta ) | ora | 2,50 |
| 098.10.007 | CAROTATRICI | | |
| 098.10.007.001 | Carotatrice per corona di diametro 42 mm<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | ora | 15,20 |
| 098.10.007.002 | Carotatrice per corona di diametro 43 - 80 mm<br>( Euro sedicivirgolazerozero ) | ora | 16,00 |
| 098.10.007.003 | Carotatrice per corona di diametro 81 - 120 mm<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | ora | 17,10 |
| 098.10.007.004 | Carotatrice per corona di diametro 150 mm<br>( Euro diciannovevirgolasettanta ) | ora | 19,70 |
| 098.10.008 | CORONE DIAMANTATE | | |
| 098.10.008.001 | Corona diamantata fino a diametro 42 mm<br>( Euro trecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 315,00 |
| 098.10.008.002 | Corona diamantata di diametro da 43 a 80 mm<br>( Euro trecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 392,00 |
| 098.10.008.003 | Corona diamantata di diametro da 81 a 120 mm<br>( Euro seicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 650,00 |
| 098.10.008.004 | Corona diamantata di diametro da 150 mm<br>( Euro ottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 820,00 |
| 098.10.012 | SBADACCHIATURE E BLINDAGGI | | |
| 098.10.012.001 | Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e relative guide, di altezza fino a 3 m, nolo 30 gg.<br>( Euro cinquevirgolaottantotto ) | mq | 5,88 |
| 098.10.012.002 | Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e relative guide, di altezza fino a 4 m, nolo 30 gg.<br>( Euro settevirgolacinquantuno ) | mq | 7,51 |
| 098.10.012.003 | Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e relative guide, di altezza fino a 5 m, nolo 30 gg.<br>( Euro settevirgolasettantotto ) | mq | 7,78 |
| 098.10.012.004 | Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e relative guide, di altezza fino a 6 m, nolo 30 gg.<br>( Euro novevirgolazeroquattro ) | mq | 9,04 |
| 098.10.013 | MACCHINE A DISCO PER TAGLIO MURATURE | | |
| 098.10.013.001 | Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato e d. 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco<br>( Euro unovirgolasessantasei ) | ora | 1,16 |
| 098.10.013.002 | Tagliatrice con motore a scoppio potenza 5,8 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato e d. 400 mm, profondita' massima di taglio 12 cm, compresa misura del disco<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | ora | 0,66 |
| 098.10.013.005 | Scanalatrice per murature, potenza 1800 W, d. disco 180 mm, profondita' massima traccia 60 mm, larghezza massima traccia 35 mm, compreso misura del disco<br>( Euro zerovirgolaquarantatre ) | ora | 0,43 |
| 098.10.015 | DISCHI PER TAGLIASFALTO | | |
| 098.10.015.001 | Disco per tagliasfalto fino a diametro 40 cm<br>( Euro centosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 177,00 |
| 098.10.018 | SPRUZZATRICI PER VERNICE SPARTITRAFFICO | | |
| 098.10.018.001 | Spruzzatrice per vernice spartitraffico regolabile per strisce continue e/o alternate fino a larghezza 26 cm<br>( Euro cinquevirgolaventi ) | ora | 5,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 098.11 | ATTREZZATURE E MATERIALI PER RIMOZIONI MATERIALI NOCIVI | | |
| 098.11.001 | PRODOTTI PER INCAPSULAMENTO ED IMBALLAGGIO | | |
| 098.11.001.001 | Vernice incapsulante per amianto, certificata confezione 10 kg<br>( Euro trevirgolasedici ) | cad | 3,16 |
| 098.11.001.005 | Fogli polietilene pesante in rotoli<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | mq | 0,27 |
| 098.11.001.006 | Sacchi polietilene<br>( Euro zerovirgolaventisette ) | cad | 0,27 |
| 098.11.002 | INDUMENTI PROTETTIVI | | |
| 098.11.002.001 | Tuta ermetica in plastica<br>( Euro cinquevirgolaottantotto ) | cad | 5,88 |
| 098.11.003 | ATTREZZATURE | | |
| 098.11.003.001 | Aspirante mobile con filtro ad alta efficienza<br>( Euro cinquevirgolazerosei ) | ora | 5,06 |
| 098.11.003.004 | Pompa spruzzatrice a bassa pressione<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | ora | 4,90 |
| 098.11.003.005 | Piattaforma di sollevamento, oleodinamica o pneumatica su trabatello mobile, omologata<br>( Euro trevirgolasessantatre ) | ora | 3,63 |
| 098.11.003.006 | Impianto e cantiere attrezzato per rimozione materiali inquinanti, completo di camere decontaminanti, a norma, tipo piccolo<br>( Euro milleottantavirgolazerozero ) | cad | 1.080,00 |
| 098.11.003.007 | Impianto e cantiere attrezzato per rimozione materiali inquinanti, completo di camere decontaminanti, a norma, tipo grande<br>( Euro milletrecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.310,00 |
| 098.11.003.008 | Smaltimento e trasporto speciale a discariche autorizzate di materiali inquinanti<br>( Euro zerovirgolasedici ) | kg | 0,16 |
| 098.12 | ATTREZZATURE PER PAVIMENTATORI | | |
| 098.12.001 | MACCHINE PER TRATTAMENTI | | |
| 098.12.001.001 | Scalpellatrice per vecchi pavimenti o massetti, compreso usura rulli<br>( Euro ottovirgolasettantatre ) | ora | 8,73 |
| 098.12.003 | MATERIALI PER POSA PAVIMENTI | | |
| 098.12.003.001 | Mastice e collante per parquets su vecchi pavimenti<br>( Euro duevirgolaventotto ) | kg | 2,28 |
| 098.12.005 | ELEMENTI PER POSA PAVIMENTI SOPRAELEVATI | | |
| 098.12.005.001 | Supporto circolare, d. 150 mm h= 15 mm, in PVC rigido, con distanziatori a lamelle h= 27 mm<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | cad | 0,28 |
| 098.12.005.003 | Supporto circolare, d. 150 mm h= 20 mm, in PVC rigido, con distanziatori a lamelle h= 40 mm idoneo (all'inserimento) a ricevere livellatori basculanti circolari d. 45 mm<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | cad | 0,32 |
| 098.12.005.004 | Livellatore basculante circolare, d. 45 mm h= 25 mm, per supporto circolare<br>( Euro zerovirgolazerotre ) | cad | 0,03 |
| 098.12.005.007 | Supporto circolare in PVC rigido, costituito da base circolare, d. 200 mm con alette di rinforzo e anello di sostegno circolare, d. 110 mm, ad h regolabile, mediante filettatura, da 75 a 125 mm, con distanziali verticali, idoneo all'inserimento di livellatori basculanti circolari d. 45 mm<br>( Euro unovirgolasessantuno ) | cad | 1,61 |
| 098.14 | IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI | | |
| 098.14.001 | IMPOSTE | | |
| 098.14.001.001 | Imposta D.P.R. 120-22/5/90 sui bitumi<br>( Euro zerovirgolazerotre ) | kg | 0,03 |
| 098.14.003 | ONERI DISCARICA AUTORIZZATA | | |
| 098.14.003.001 | Oneri discarica autorizzata per smaltimento materiale vegetale (Accordo 29/03/95: Anci, Cie, Federambiente)<br>( Euro zerovirgolazeroquattro ) | kg | 0,04 |
| 098.18 | ACCESSORI PER IMBIANCATURE E VERNICIATURE | | |
| 098.18.001 | COLORANTI | | |
| 098.18.001.001 | Polvere di penetro tipo noce e simili da diluire per tinteggiature<br>( Euro trevirgolaquaranta ) | l | 3,40 |
| 098.18.001.005 | Soda caustica in polvere<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | kg | 3,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 098.18.001.006 | Acido cloridrico, confezione da 25 l<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | l | 0,52 |
| 098.18.002 | ATTREZZI E MACCHINE | | |
| 098.18.002.012 | Stracci di cotone<br>( Euro duevirgolatrentacinque ) | kg | 2,35 |
| 098.18.002.018 | Rasiera a mano<br>( Euro diecivirgoladodici ) | cad | 10,12 |
| 098.18.002.021 | Carta abrasiva<br>( Euro trevirgolaquaranta ) | m | 3,40 |
| 098.18.002.030 | Fiaccola per gas liquido<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | cad | 20,90 |
| 098.18.003 | MATERIALI PER PULIZIE | | |
| 098.18.003.001 | Segatura per pulizia<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | kg | 0,66 |
| 098.19 | ACCESSORI PER LATTONERIA | | |
| 098.19.001 | MATERIALI | | |
| 098.19.001.001 | Stagno in bacchette per saldature<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | cad | 1,57 |
| 098.19.001.002 | filo di rame<br>( Euro quattrovirgolaventuno ) | kg | 4,21 |
| 098.19.001.005 | rivetti di rame<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | kg | 4,90 |
| 098.20 | MATERIALI E VARI PER OPERE DI IDRAULICA | | |
| 098.20.003 | BULLONERIA E ACCESSORI | | |
| 098.20.003.001 | Bullone da 1/2'' (vari)<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 098.20.003.003 | Bullone da 3/4'' (vari 32-38-44)<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 098.20.003.005 | Bullone da 3/4'' (vari 51)<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | cad | 0,89 |
| 098.40 | MATERIALI PER TERRE ARMATE | | |
| 098.40.001 | PANNELLI CRUCIFORMI PREFABBRICATI IN C.A. | | |
| 098.40.001.001 | Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B44k, R 35 MPa, a superficie liscia sp. 14 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo<br>( Euro centoduevirgolanovanta ) | mq | 102,90 |
| 098.40.001.003 | Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B44k, R 35 MPa, a superficie liscia sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo<br>( Euro centotredicivirgolatrenta ) | mq | 113,30 |
| 098.40.002 | COMPLEMENTI PER PANNELLI IN C.A. | | |
| 098.40.002.001 | Copertina a L in c.a. per pannelli per formazione terre armate<br>( Euro cinquantaseivirgoladiciannove ) | m | 56,19 |
| 098.40.002.011 | Barra in acciaio Fe 510 zincata a caldo 70 micron sez. 45x5 mm migliorata con rilievi base 6xh3 mm trasversali min.22/m<br>( Euro novevirgolatrentotto ) | m | 9,38 |
| 098.40.002.012 | Barra in acciaio Fe 510 zincata a caldo 70 micron sez. 40x5 mm o 50x4 mm migliorata con rilievi base 6xh3 mm trasversali min.22/m<br>( Euro ottovirgolasessanta ) | m | 8,60 |
| 098.40.002.014 | Attacco acciaio Fe 510 zincato a caldo per collegamento armatura a pannello in c.a.<br>( Euro trevirgolanovantasette ) | cad | 3,97 |
| 098.45 | MATERIALI E MACCHINE PER OPERE DI GEOTECNICA | | |
| 098.45.001 | ASTE IN ACCIAIO PER PERFORATRICE CINGOLATA | | |
| 098.45.001.001 | Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 76, lunghezza 1,5 m<br>( Euro centoquindicivirgoladodici ) | m | 115,12 |
| 098.45.001.002 | Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 76, lunghezza 3,0 m<br>( Euro settantaseivirgolasettantatre ) | m | 76,73 |
| 098.45.001.011 | Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 114, lunghezza 1,5 m<br>( Euro duecentoquattordicivirgolaventi ) | m | 214,20 |
| 098.45.001.012 | Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 114, lunghezza 3,0 m<br>( Euro centoquarantaduevirgolacinquantuno ) | m | 142,51 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 103 | TRASFORMATORI MT/BT | | |
| 103.01 | TRASFORMATORI IN RESINA | | |
| 103.01.001 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10 | | |
| 103.01.001.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilasettecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 5.790,00 |
| 103.01.001.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilacentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 6.140,00 |
| 103.01.001.003 | Trasformatore in costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilasettecentovirgolazerozero ) | cad | 6.700,00 |
| 103.01.001.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte | | |

C.S.A. S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 6.650,00 |
| 103.01.001.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemiladuecentovirgolazerozero ) | cad | 7.200,00 |
| 103.01.001.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilaottocentodieci[illegible]olazerozero ) | cad | 7.810,00 |
| 103.01.001.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 8.580,00 |
| 103.01.001.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro | | |

Copia non valida

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro novemilacinquecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 9.550,00 |
| 103.01.001.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 10.640,00 |
| 103.01.001.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro dodicimilaventivirgolazerozero ) | cad | 12.020,00 |
| 103.01.001.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina ( Euro quattordicimiladuecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 14.210,00 |
| 103.01.001.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina ( Euro sedicimilaottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 16.880,00 |
| 103.01.001.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina ( Euro ventimilaquattrocentottantavirgolazerozero ) | cad | 20.480,00 |
| 103.01.001.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina ( Euro ventitremilanovecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 23.990,00 |
| 103.01.001.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventisettemilanovecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 27.930,00 |
| 103.01.002 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15 | | |
| 103.01.002.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 5.880,00 |
| 103.01.002.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilatrecentovirgolazerozero ) | cad | 6.300,00 |
| 103.01.002.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione | | |

COPIA

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilanovecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 6.940,00 |
| 103.01.002.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilasettecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 6.750,00 |
| 103.01.002.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilatrecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 7.360,00 |
| 103.01.002.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilavirgolazerozero ) | cad | 8.000,00 |
| 103.01.002.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilasettecentottantavirgolazerozero ) | cad | 8.780,00 |
| 103.01.002.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro novemilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 9.640,00 |
| 103.01.002.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 10.900,00 |
| 103.01.002.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro dodicimilacinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 12.570,00 |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 103.01.002.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattordicimilacinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 14.590,00 |
| 103.01.002.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciottomilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 18.130,00 |
| 103.01.002.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventunmilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 21.050,00 |
| 103.01.002.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventiquattromilacinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 24.590,00 |
| 103.01.002.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventinovemilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 29.730,00 |
| 103.01.003 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | | |
| 103.01.003.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilacentottantavirgolazerozero ) | cad | 6.180,00 |
| 103.01.003.002 | Trasformatore in resina 150 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaseicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 6.610,00 |
| 103.01.003.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilaquattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 7.410,00 |
| 103.01.003.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilanovantavirgolazerozero ) | cad | 7.090,00 |
| 103.01.003.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 7.730,00 |
| 103.01.003.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da | | |

COPIA

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 8.400,00 |
| 103.01.003.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro novemiladuecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 9.210,00 |
| 103.01.003.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 10.130,00 |
| 103.01.003.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro undicimilaquattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 11.440,00 |
| 103.01.003.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari | | |

Copia

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tredicimiladuecentovirgolazerozero ) | cad | 13.200,00 |
| 103.01.003.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quindicimilatrecentoventivirgolazerozero ) | cad | 15.320,00 |
| 103.01.003.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciannovemilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 19.040,00 |
| 103.01.003.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventiduemilacentodiecivirgolazerozero ) | cad | 22.110,00 |
| 103.01.003.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro venticinquemilaottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 25.820,00 |
| 103.01.003.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro trentunmiladuecentoventivirgolazerozero ) | cad | 31.220,00 |
| 103.01.005 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10 | | |
| 103.01.005.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro quattromilasettecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 4.710,00 |
| 103.01.005.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemiladuecentoventivirgolazerozero ) | cad | 5.220,00 |
| 103.01.005.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaseicentottantavirgolazerozero ) | cad | 5.680,00 |
| 103.01.005.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaottocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 5.840,00 |
| 103.01.005.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 6.400,00 |
| 103.01.005.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilanovecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 6.910,00 |
| 103.01.005.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilaquattrocentottantavirgolazerozero ) | cad | 7.480,00 |
| 103.01.005.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 8.040,00 |
| 103.01.005.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro novemiladuecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 9.270,00 |
| 103.01.005.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 10.760,00 |
| 103.01.005.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro dodicimilacinquecentovirgolazerozero ) | cad | 12.500,00 |
| 103.01.005.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattordicimilanovecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 14.960,00 |
| 103.01.005.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciassettemilanovecentottantavirgolazerozero ) | cad | 17.980,00 |
| 103.01.005.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventimilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 20.800,00 |
| 103.01.005.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventiquattromilatrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 24.380,00 |
| 103.01.006 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15 | | |
| 103.01.006.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilaottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 4.810,00 |
| 103.01.006.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 5.330,00 |
| 103.01.006.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaottocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 5.840,00 |
| 103.01.006.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 6.040,00 |
| 103.01.006.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaseicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 6.610,00 |
| 103.01.006.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilacentosettantavirgolazerozero ) | cad | 7.170,00 |
| 103.01.006.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 7.730,00 |
| 103.01.006.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 8.250,00 |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 103.01.006.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro novemilacinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 9.530,00 |
| 103.01.006.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro undicimilatrecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 11.370,00 |
| 103.01.006.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tredicimiladiecivirgolazerozero ) | cad | 13.010,00 |
| 103.01.006.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quindicimilaottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 15.830,00 |
| 103.01.006.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciottomilaseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 18.650,00 |
| 103.01.006.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventunmilacinquecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 21.510,00 |
| 103.01.006.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventiquattromilaseicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 24.690,00 |
| 103.01.007 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | | |
| 103.01.007.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemiladuecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 5.260,00 |
| 103.01.007.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 5.820,00 |
| 103.01.007.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilatrecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 6.370,00 |
| 103.01.007.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da | | |

COPIA

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaseicentovirgolazerozero ) | cad | 6.600,00 |
| 103.01.007.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemiladuecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 7.210,00 |
| 103.01.007.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilaottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 7.820,00 |
| 103.01.007.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilaquattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 8.440,00 |
| 103.01.007.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilanovecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 8.990,00 |
| 103.01.007.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 10.390,00 |
| 103.01.007.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro dodicimilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 12.400,00 |
| 103.01.007.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |

C.O.S.P.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quattordicimilacentottantavirgolazerozero ) | cad | 14.180,00 |
| 103.01.007.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro diciassettemiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 17.250,00 |
| 103.01.007.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro ventimilatrecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 20.310,00 |
| 103.01.007.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro ventitremilaquattrocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 23.430,00 |
| 103.01.007.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento | | |

Copia

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventiseimilaottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 26.890,00 |
| 103.01.009 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10 | | |
| 103.01.009.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 5.390,00 |
| 103.01.009.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilanovantavirgolazerozero ) | cad | 5.090,00 |
| 103.01.009.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilaquattrocentoventivirgolazerozero ) | cad | 4.420,00 |
| 103.01.009.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 5.800,00 |
| 103.01.009.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 6.250,00 |
| 103.01.009.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 6.890,00 |
| 103.01.009.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilasettecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 7.740,00 |
| 103.01.009.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 8.640,00 |
| 103.01.009.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimilacentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 10.150,00 |
| 103.01.009.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro undicimilaseicentoventivirgolazerozero ) | cad | 11.620,00 |
| 103.01.009.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tredicimilaquattrocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 13.430,00 |
| 103.01.009.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro sedicimilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 16.130,00 |
| 103.01.009.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciottomilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 18.050,00 |
| 103.01.009.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventunmilatrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 21.380,00 |
| 103.01.009.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventimilacentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 20.150,00 |
| 103.01.010 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15 | | |
| 103.01.010.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 5.390,00 |
| 103.01.010.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemiladuecentovirgolazerozero ) | cad | 5.200,00 |
| 103.01.010.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.640,00 |
| 103.01.010.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 5.870,00 |
| 103.01.010.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 6.390,00 |
| 103.01.010.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilanovecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 6.970,00 |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 103.01.010.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilaottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 7.870,00 |
| 103.01.010.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 8.730,00 |
| 103.01.010.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimiladuecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 10.260,00 |
| 103.01.010.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro undicimilaottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 11.810,00 |
| 103.01.010.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tredicimilacinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 13.530,00 |
| 103.01.010.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro sedicimilatrecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 16.370,00 |
| 103.01.010.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciottomilacentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 18.150,00 |
| 103.01.010.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventunmilaottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 21.860,00 |
| 103.01.010.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventimilaseicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 20.630,00 |
| 103.01.011 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | | |
| 103.01.011.001 | Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimiladiecivirgolazerozero ) | cad | 6.010,00 |
| 103.01.011.002 | Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 5.650,00 |
| 103.01.011.003 | Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilaottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 4.870,00 |
| 103.01.011.004 | Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilanovecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 5.990,00 |
| 103.01.011.005 | Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilacinquecentoventivirgolazerozero ) | cad | 6.520,00 |
| 103.01.011.006 | Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilacentodiecivirgolazerozero ) | cad | 7.110,00 |
| 103.01.011.007 | Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilatrentavirgolazerozero ) | cad | 8.030,00 |
| 103.01.011.008 | Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 8.900,00 |
| 103.01.011.009 | Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro diecimilaquattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 10.460,00 |
| 103.01.011.010 | Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro dodicimilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 12.040,00 |
| 103.01.011.011 | Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro tredicimilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 13.800,00 |
| 103.01.011.012 | Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro sedicimilaseicentottantavirgolazerozero ) | cad | 16.680,00 |
| 103.01.011.013 | Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciottomilacinquecentoventivirgolazerozero ) | cad | 18.520,00 |
| 103.01.011.014 | Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventiduemilatrecentovirgolazerozero ) | cad | 22.300,00 |
| 103.01.011.015 | Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventunmilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 21.640,00 |
| 103.01.015 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN RESINA | | |
| 103.01.015.001 | Terminale MT a spina Elstimod (parte fissa) per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 103.01.015.002 | Terminale MT a spina Elstimod (parte mobile, la terna) per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seicentottantavirgolazerozero ) | cad | 680,00 |
| 103.01.015.003 | Ruota in gomma sistema smorz. vibrazioni per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro duecentosettantunovirgolazerozero ) | cad | 271,00 |
| 103.01.015.004 | Termometro con sonda amagnetica per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 167,00 |
| 103.01.015.005 | 3 termosonde PT 100 per centralina di controllo per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro duecentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 222,00 |
| 103.01.015.006 | Centralina di controllo per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattrocentottovirgolazerozero ) | cad | 408,00 |
| 103.01.015.007 | Collegamenti sonde centralina in TAZ per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro centosessantavirgolazerozero ) | cad | 160,00 |
| 103.02 | | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | TRASFORMATORI IN OLIO | | |
| 103.02.001 | TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE PRIMARIA 10 | | |
| 103.02.001.001 | Trasformatore in olio 100 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro duemilaquattrocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 2.470,00 |
| 103.02.001.002 | Trasformatore in olio 160 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tremilacentovirgolazerozero ) | cad | 3.100,00 |
| 103.02.001.003 | Trasformatore in olio 200 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tremilaseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.650,00 |
| 103.02.001.004 | Trasformatore in olio 250 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tremilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 3.800,00 |
| 103.02.001.005 | Trasformatore in olio 315 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilaquattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.440,00 |
| 103.02.001.006 | Trasformatore in olio 400 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro duemilasettecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 2.750,00 |
| 103.02.001.007 | Trasformatore in olio 500 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 5.820,00 |
| 103.02.001.008 | Trasformatore in olio 630 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 6.640,00 |
| 103.02.001.009 | Trasformatore in olio 800 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilaseicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 7.690,00 |
| 103.02.001.010 | Trasformatore in olio 1000 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilanovecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 8.950,00 |
| 103.02.001.011 | Trasformatore in olio 1250 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimiladuecentottantavirgolazerozero ) | cad | 10.280,00 |
| 103.02.001.012 | Trasformatore in olio 1600 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro dodicimiladuecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 12.240,00 |
| 103.02.001.013 | Trasformatore in olio 2000 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro sedicimilacentoventivirgolazerozero ) | cad | 16.120,00 |
| 103.02.001.014 | Trasformatore in olio 2500 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciannovemiladiecivirgolazerozero ) | cad | 19.010,00 |
| 103.02.001.015 | Trasformatore in olio 3000 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventiduemilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 22.760,00 |
| 103.02.002 | TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | | |
| 103.02.002.001 | Trasformatore in olio 100 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.380,00 |
| 103.02.002.002 | Trasformatore in olio 160 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tremilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 3.330,00 |
| 103.02.002.003 | Trasformatore in olio 200 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromiladiecivirgolazerozero ) | cad | 4.010,00 |
| 103.02.002.004 | Trasformatore in olio 250 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilaottantavirgolazerozero ) | cad | 4.080,00 |
| 103.02.002.005 | Trasformatore in olio 315 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina | | |

Copia S.P.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 4.760,00 |
| 103.02.002.006 | Trasformatore in olio 400 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tremiladiecivirgolazerozero ) | cad | 3.010,00 |
| 103.02.002.007 | Trasformatore in olio 500 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 6.250,00 |
| 103.02.002.008 | Trasformatore in olio 630 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 7.130,00 |

C.C.S. S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 103.02.002.009 | Trasformatore in olio 800 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomiladuecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 8.260,00 |
| 103.02.002.010 | Trasformatore in olio 1000 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro novemilaseicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 9.610,00 |
| 103.02.002.011 | Trasformatore in olio 1250 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro undicimilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 11.050,00 |
| 103.02.002.012 | Trasformatore in olio 1600 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cabina<br>( Euro tredicimilacentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 13.150,00 |
| 103.02.002.013 | Trasformatore in olio 2000 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciassettemilatrecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 17.350,00 |
| 103.02.002.014 | Trasformatore in olio 2500 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventimilaquattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 20.460,00 |
| 103.02.002.015 | Trasformatore in olio 3000 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventiquattromilaquattrocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 24.490,00 |
| 103.02.005 | TRASFORMATORI IN OLIO A BASSISSIME PERDITE TENSIONE PRIMARIA 10 | | |
| 103.02.005.001 | Trasformatore in olio 100 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura | | |

COPIA

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro duemilacinquecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.510,00 |
| 103.02.005.002 | Trasformatore in olio 160 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tremilatrecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.350,00 |
| 103.02.005.003 | Trasformatore in olio 200 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilasettecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.740,00 |
| 103.02.005.004 | Trasformatore in olio 250 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilaottantavirgolazerozero ) | cad | 4.080,00 |
| 103.02.005.005 | Trasformatore in olio 315 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro | | |

Copia non valida

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattromilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 4.900,00 |
| 103.02.005.006 | Trasformatore in olio 400 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro cinquemilaseicentoventivirgolazerozero ) | cad | 5.620,00 |
| 103.02.005.007 | Trasformatore in olio 500 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilaottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 6.860,00 |
| 103.02.005.008 | Trasformatore in olio 630 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilanovecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 7.960,00 |
| 103.02.005.009 | Trasformatore in olio 800 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro novemilacentonovantavirgolazerozero ) | cad | 9.190,00 |
| 103.02.005.010 | Trasformatore in olio 1000 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diecimilacinquecentovirgolazerozero ) | cad | 10.500,00 |
| 103.02.005.011 | Trasformatore in olio 1250 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro dodicimilanovantavirgolazerozero ) | cad | 12.090,00 |
| 103.02.005.012 | Trasformatore in olio 1600 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quattordicimilacentodiecivirgolazerozero ) | cad | 14.110,00 |
| 103.02.005.013 | Trasformatore in olio 2000 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciottomilaquattrocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 18.430,00 |
| 103.02.005.014 | Trasformatore in olio 2500 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventunmilasettecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 21.790,00 |
| 103.02.005.015 | Trasformatore in olio 3000 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro venticinquemilaseicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 25.670,00 |
| 103.02.006 | TRASFORMATORI IN OLIO A BASSISSIME PERDITE TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10 | | |
| 103.02.006.001 | Trasformatore in olio 100 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro duemilasettecentovirgolazerozero ) | cad | 2.700,00 |
| 103.02.006.002 | Trasformatore in olio 160 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro tremilaseicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 3.610,00 |
| 103.02.006.003 | Trasformatore in olio 200 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro cinquemilacentoventivirgolazerozero ) | cad | 5.120,00 |
| 103.02.006.004 | Trasformatore in olio 250 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro quattromilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 4.400,00 |
| 103.02.006.005 | Trasformatore in olio 315 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina | | |
| | ( Euro cinquemiladuecentottantavirgolazerozero ) | cad | 5.280,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 103.02.006.006 | Trasformatore in olio 400 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro seimilasessantavirgolazerozero ) | cad | 6.060,00 |
| 103.02.006.007 | Trasformatore in olio 500 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro settemilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 7.390,00 |
| 103.02.006.008 | Trasformatore in olio 630 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 8.580,00 |
| 103.02.006.009 | Trasformatore in olio 800 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cabina<br>( Euro novemilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 9.900,00 |
| 103.02.006.010 | Trasformatore in olio 1000 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro undicimilatrecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 11.310,00 |
| 103.02.006.011 | Trasformatore in olio 1250 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro tredicimiladiecivirgolazerozero ) | cad | 13.010,00 |
| 103.02.006.012 | Trasformatore in olio 1600 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro quindicimilacentonovantavirgolazerozero ) | cad | 15.190,00 |
| 103.02.006.013 | Trasformatore in olio 2000 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro diciannovemilaottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 19.870,00 |
| 103.02.006.014 | Trasformatore in olio 2500 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassetta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventitremilaquattrocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 23.490,00 |
| 103.02.006.015 | Trasformatore in olio 3000 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina<br>( Euro ventisettemilaseicentottantavirgolazerozero ) | cad | 27.680,00 |
| 103.02.009 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN OLIO | | |
| 103.02.009.001 | Ruote in gomma o sistema smorza vibrazioni per trasformatori in olio<br>( Euro centocinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 157,00 |
| 103.02.009.002 | Termometro a quadrante con contatti per trasformatori in olio<br>( Euro centoventisettevirgolazerozero ) | cad | 127,00 |
| 103.02.009.003 | Valvola di sovrappressione per trasformatori in olio<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 103.02.009.004 | Indicatore di livello con contatti per trasformatore in olio<br>( Euro centoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 125,00 |
| 103.02.009.005 | Filtro d'aria al gel di silice per trasformatore in olio<br>( Euro cinquantavirgolanovanta ) | cad | 50,90 |
| 103.02.009.006 | Rele' Bucholz per trasformatore in olio<br>( Euro duecentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 225,00 |
| 103.02.009.007 | DGPT2 per trasformatore in olio<br>( Euro quattrocentoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 442,00 |
| 103.02.009.008 | Cassetta per morsettiere per trasformatore in olio<br>( Euro duecentodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 217,00 |
| 103.02.009.009 | Olio siliconico per trasformatore in olio<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | % | 22,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105 | INTERRUTTORI BT MODULARI | | |
| 105.01 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI | | |
| 105.01.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.001.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | cad | 8,75 |
| 105.01.001.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolaventiquattro ) | cad | 8,24 |
| 105.01.001.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolacinquantotto ) | cad | 8,58 |
| 105.01.001.004 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolasettantanove ) | cad | 10,79 |
| 105.01.002 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.002.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolaventotto ) | cad | 9,28 |
| 105.01.002.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolazerozero ) | cad | 9,00 |
| 105.01.002.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 20-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolazerosei ) | cad | 9,06 |
| 105.01.002.004 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantatre ) | cad | 9,53 |
| 105.01.002.005 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolasessantacinque ) | cad | 9,65 |
| 105.01.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.003.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolaventicinque ) | cad | 18,25 |
| 105.01.003.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolanovantatre ) | cad | 19,93 |
| 105.01.003.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quindicivirgolaottantacinque ) | cad | 15,82 |
| 105.01.003.004 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolaottantacinque ) | cad | 21,85 |
| 105.01.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.004.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | cad | 17,10 |
| 105.01.004.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolaquindici ) | cad | 19,15 |
| 105.01.004.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | cad | 17,10 |
| 105.01.004.004 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro sedicivirgolatrentatre ) | cad | 16,33 |
| 105.01.004.005 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolatredici ) | cad | 18,13 |
| 105.01.004.006 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolaottantotto ) | cad | 13,88 |
| 105.01.004.007 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 20-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolaquattordici ) | cad | 14,14 |
| 105.01.004.008 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolacinquantaquattro ) | cad | 19,54 |
| 105.01.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.005.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventivirgolacinquantasette ) | cad | 20,57 |
| 105.01.005.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolasessantacinque ) | cad | 23,65 |
| 105.01.005.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolanovantanove ) | cad | 17,99 |
| 105.01.005.004 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiquattrovirgolaottantadue ) | cad | 24,82 |
| 105.01.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.006.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 0,5A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolasettantanove ) | cad | 19,79 |
| 105.01.006.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | cad | 18,90 |
| 105.01.006.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiduevirgoladieci ) | cad | 22,10 |
| 105.01.006.004 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | cad | 18,90 |
| 105.01.006.005 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolaquarantadue ) | cad | 19,42 |
| 105.01.006.006 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolacinquantanove ) | cad | 21,59 |
| 105.01.006.007 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sedicivirgolanovantasette ) | cad | 16,97 |
| 105.01.006.008 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 20-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | cad | 17,10 |
| 105.01.006.009 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolatrentanove ) | cad | 23,39 |
| 105.01.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.007.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolazerosette ) | cad | 21,07 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.01.007.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiquattrovirgolatrenta ) | cad | 24,30 |
| 105.01.007.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolazerosette ) | cad | 21,07 |
| 105.01.007.004 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolazerosette ) | cad | 21,07 |
| 105.01.007.005 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolatrentanove ) | cad | 23,39 |
| 105.01.007.006 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolasessantaquattro ) | cad | 18,64 |
| 105.01.007.007 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro venticinquevirgolaquarantacinque ) | cad | 25,45 |
| 105.01.008 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.008.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolaventisette ) | cad | 23,27 |
| 105.01.008.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolaventisette ) | cad | 23,27 |
| 105.01.008.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentavirgolacinquantanove ) | cad | 30,59 |
| 105.01.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.01.009.001 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 25 kA, In= 10-20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolacinquantaquattro ) | cad | 19,54 |
| 105.01.009.002 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 25 kA, In= 25A; 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolacinquantaquattro ) | cad | 19,54 |
| 105.01.009.003 | Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiseivirgolatrentacinque ) | cad | 26,35 |
| 105.02 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI | | |
| 105.02.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.001.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6-10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolasedici ) | cad | 13,16 |
| 105.02.001.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolasedici ) | cad | 13,16 |
| 105.02.001.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | cad | 14,90 |
| 105.02.002 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.002.001 | Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quindicivirgolaottantadue ) | cad | 15,82 |
| 105.02.002.002 | Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quindicivirgolatrenta ) | cad | 15,30 |
| 105.02.002.003 | Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sedicivirgolatrentatre ) | cad | 16,33 |
| 105.02.002.004 | Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolanovanta ) | cad | 23,90 |
| 105.02.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.003.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolasessantacinque ) | cad | 14,65 |
| 105.02.003.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 2A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro dodicivirgolaventotto ) | cad | 12,28 |
| 105.02.003.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 3-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolasessantacinque ) | cad | 14,65 |
| 105.02.003.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | cad | 7,36 |
| 105.02.003.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | cad | 7,36 |
| 105.02.003.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgoladiciotto ) | cad | 11,18 |
| 105.02.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.004.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolanovantanove ) | cad | 17,99 |
| 105.02.004.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | cad | 17,10 |
| 105.02.004.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolatredici ) | cad | 18,13 |
| 105.02.004.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 50A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiquattrovirgolaquarantadue ) | cad | 24,42 |
| 105.02.004.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ventottovirgolasessantasette ) | cad | 28,67 |
| 105.02.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.005.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaduevirgolasettantotto ) | cad | 32,78 |
| 105.02.005.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 35,47 |
| 105.02.005.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro ventottovirgolaventisette ) | cad | 28,27 |
| 105.02.005.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentottovirgolaquarantaquattro ) | cad | 38,44 |
| 105.02.005.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 50-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentasettevirgolasettantanove ) | cad | 37,79 |
| 105.02.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.006.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentottovirgolanovantacinque ) | cad | 38,95 |
| 105.02.006.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro quarantaduevirgolacinquantacinque ) | cad | 42,55 |
| 105.02.006.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentaquattrovirgolazerosette ) | cad | 34,07 |
| 105.02.006.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro quarantacinquevirgolasettantasei ) | cad | 45,76 |
| 105.02.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.007.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentaquattrovirgolatrentadue ) | cad | 34,32 |
| 105.02.007.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentaquattrovirgoladiciannove ) | cad | 34,19 |
| 105.02.007.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentunovirgoladieci ) | cad | 31,10 |
| 105.02.007.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro ventottovirgolazerodue ) | cad | 28,02 |
| 105.02.007.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro trentaduevirgolaottantanove ) | cad | 32,39 |
| 105.02.007.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro ) | cad | 24,04 |
| 105.02.007.007 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro ventiquattrovirgolaottantadue ) | cad | 24,82 |
| 105.02.007.008 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita' | | |
| | ( Euro venticinquevirgolaquarantacinque ) | cad | 25,45 |
| 105.02.007.009 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 50-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaquattrovirgoladiciannove ) | cad | 34,19 |
| 105.02.008 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.008.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentasettevirgolazerouno ) | cad | 37,01 |
| 105.02.008.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantunovirgoladodici ) | cad | 41,12 |
| 105.02.008.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolaottantanove ) | cad | 36,89 |
| 105.02.008.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentatrevirgolacinquantacinque ) | cad | 33,55 |
| 105.02.008.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentottovirgolacinquantasei ) | cad | 38,56 |
| 105.02.008.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro ventinovevirgolatrenta ) | cad | 29,30 |
| 105.02.008.007 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantunovirgoladodici ) | cad | 41,12 |
| 105.02.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.009.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolazeroquattro ) | cad | 42,04 |
| 105.02.009.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolacinquanta ) | cad | 36,50 |
| 105.02.009.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolacinquantasei ) | cad | 47,56 |
| 105.02.010 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.010.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantuno ) | cad | 42,41 |
| 105.02.010.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantottovirgolazerosette ) | cad | 48,07 |
| 105.02.010.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolatrentasette ) | cad | 36,37 |
| 105.02.010.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolaventinove ) | cad | 47,29 |
| 105.02.011 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.011.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentanovevirgolaquarantasei ) | cad | 39,46 |
| 105.02.011.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentasettevirgolaventisette ) | cad | 37,27 |
| 105.02.011.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentottovirgolazeroquattro ) | cad | 38,04 |
| 105.02.011.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentunovirgolasettantacinque ) | cad | 31,75 |
| 105.02.011.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 20-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentatrevirgolazeroquattro ) | cad | 33,04 |
| 105.02.011.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgoladiciannove ) | cad | 43,19 |
| 105.02.012 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.012.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantavirgolaventiquattro ) | cad | 40,24 |
| 105.02.012.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1-2A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolazeroquattro ) | cad | 47,04 |
| 105.02.012.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantavirgolaventiquattro ) | cad | 40,24 |
| 105.02.012.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentottovirgolaquarantaquattro ) | cad | 38,44 |
| 105.02.012.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgolacinquantasette ) | cad | 43,57 |
| 105.02.012.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentatrevirgolacinquantacinque ) | cad | 33,55 |
| 105.02.012.007 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 20-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentatrevirgolaventiquattro ) | cad | 33,92 |
| 105.02.012.008 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaquattrovirgoladiciannove ) | cad | 34,19 |
| 105.02.012.009 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove ) | cad | 44,99 |
| 105.02.013 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.013.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolasessantasette ) | cad | 42,67 |
| 105.02.013.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantunovirgolasessantaquattro ) | cad | 41,64 |
| 105.02.013.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolaottantasette ) | cad | 35,87 |
| 105.02.013.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgoladiciassette ) | cad | 47,17 |
| 105.02.014 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.014.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgolasessantanove ) | cad | 43,69 |
| 105.02.014.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantunovirgolazerodue ) | cad | 51,02 |
| 105.02.014.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgolasessantanove ) | cad | 43,69 |
| 105.02.014.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantunovirgolaottantanove ) | cad | 41,89 |
| 105.02.014.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolacinquantasei ) | cad | 47,56 |
| 105.02.014.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolasessantaquattro ) | cad | 36,64 |
| 105.02.014.007 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolaottantuno ) | cad | 47,81 |
| 105.02.015 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.015.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolazeroquattro ) | cad | 47,04 |
| 105.02.015.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolazeroquattro ) | cad | 47,04 |
| 105.02.015.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaseivirgoladiciassette ) | cad | 56,17 |
| 105.02.016 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | | |
| 105.02.016.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentanovevirgolatrentadue ) | cad | 39,32 |
| 105.02.016.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentanovevirgolatrentadue ) | cad | 39,32 |
| 105.02.016.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Marchio di Qualita'<br>( Euro trentanovevirgolatrentadue ) | cad | 39,32 |
| 105.02.016.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantottovirgolazerosette ) | cad | 48,07 |
| 105.03 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI | | |
| 105.03.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.001.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentatrevirgolanovantadue ) | cad | 33,92 |
| 105.03.001.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentunovirgoladieci ) | cad | 31,10 |
| 105.03.001.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentatrevirgolasessantasette ) | cad | 33,67 |
| 105.03.001.004 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolanovantanove ) | cad | 35,99 |
| 105.03.002 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.002.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgoladodici ) | cad | 36,12 |
| 105.03.002.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolasettantadue ) | cad | 35,72 |
| 105.03.002.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 35,47 |
| 105.03.002.004 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolasettantadue ) | cad | 35,72 |
| 105.03.002.005 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 35,47 |
| 105.03.002.006 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolatrentasette ) | cad | 36,37 |
| 105.03.002.007 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro trentanovevirgolatrentadue ) | cad | 39,32 |
| 105.03.002.008 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 50A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolacinquantasei ) | cad | 47,56 |
| 105.03.002.009 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;<br>Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolacinquantasei ) | cad | 47,56 |
| 105.03.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.003.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantottovirgolaottantasei ) | cad | 58,86 |
| 105.03.003.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantatrevirgolaquarantanove ) | cad | 63,49 |
| 105.03.003.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantunovirgolacinquantaquattro ) | cad | 51,54 |
| 105.03.003.004 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantatrevirgolaventisei ) | cad | 73,26 |
| 105.03.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.004.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantottovirgolaventidue ) | cad | 58,22 |
| 105.03.004.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantunovirgolacinquantasette ) | cad | 61,57 |
| 105.03.004.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantasettevirgolanovantasette ) | cad | 57,97 |
| 105.03.004.004 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaduevirgolacinquantasette ) | cad | 52,57 |
| 105.03.004.005 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantasettevirgolaottantaquattro ) | cad | 57,84 |
| 105.03.004.006 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantacinquevirgolasettantasei ) | cad | 45,76 |
| 105.03.004.007 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantacinquevirgolasettantasei ) | cad | 45,76 |
| 105.03.004.008 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaseivirgolaquattordici ) | cad | 46,14 |
| 105.03.004.009 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaquattrovirgolacinquantuno ) | cad | 64,51 |
| 105.03.004.010 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-50A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaquattrovirgolacinquantuno ) | cad | 64,51 |
| 105.03.004.011 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantacinquevirgolazerotre ) | cad | 65,03 |
| 105.03.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.005.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantacinquevirgolasessantotto ) | cad | 65,68 |
| 105.03.005.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantacinquevirgolaottantatre ) | cad | 75,83 |
| 105.03.005.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantasettevirgolacinquantotto ) | cad | 57,58 |
| 105.03.005.004 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantottovirgolaquaranta ) | cad | 78,40 |
| 105.03.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.006.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantavirgolasessantasei ) | cad | 60,66 |
| 105.03.006.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantunovirgolanovantotto ) | cad | 71,98 |
| 105.03.006.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantavirgolasessantasei ) | cad | 60,66 |
| 105.03.006.004 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantunovirgolacinquantasette ) | cad | 61,57 |
| 105.03.006.005 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantottovirgolaundici ) | cad | 68,11 |
| 105.03.006.006 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantatrevirgolanovantotto ) | cad | 53,98 |
| 105.03.006.009 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantaquattrovirgolacinquantaquattro | cad | 74,54 |
| 105.03.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.007.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaseivirgoladiciannove ) | cad | 66,19 |
| 105.03.007.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantottovirgolaquaranta ) | cad | 78,40 |
| 105.03.007.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaseivirgoladiciannove ) | cad | 66,19 |
| 105.03.007.004 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaseivirgoladiciannove ) | cad | 66,19 |
| 105.03.007.005 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantatrevirgolaventisei ) | cad | 73,26 |
| 105.03.007.006 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantottovirgolaventidue ) | cad | 58,22 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.03.007.007 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantanovevirgolasessantotto ) | cad | 79,68 |
| 105.03.008 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.008.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantatrevirgolaventisei ) | cad | 73,26 |
| 105.03.008.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantatrevirgolaventisei ) | cad | 73,26 |
| 105.03.008.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantacinquevirgoladieci ) | cad | 95,10 |
| 105.03.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | | |
| 105.03.009.001 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaduevirgolaquarantasei ) | cad | 62,46 |
| 105.03.009.002 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 25A; 15 kA, In=32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaduevirgolaquarantasei ) | cad | 62,46 |
| 105.03.009.003 | Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantavirgolanovantasei ) | cad | 80,96 |
| 105.04 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI | | |
| 105.04.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.001.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentanovevirgolaventi ) | cad | 39,20 |
| 105.04.001.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolaventiquattro ) | cad | 36,24 |
| 105.04.001.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro trentottovirgolazeroquattro ) | cad | 38,04 |
| 105.04.001.004 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantottovirgolasettantadue ) | cad | 48,72 |
| 105.04.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.003.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgolaottantaquattro ) | cad | 43,84 |
| 105.04.003.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaottanta ) | cad | 42,80 |
| 105.04.003.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaventinove ) | cad | 42,29 |
| 105.04.003.004 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaottanta ) | cad | 42,80 |
| 105.04.003.005 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolacinquantacinque ) | cad | 42,55 |
| 105.04.003.006 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventuno ) | cad | 44,21 |
| 105.04.003.007 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaduevirgolacinquantasette ) | cad | 52,57 |
| 105.04.003.008 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 50-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantacinquevirgolasessantotto ) | cad | 65,68 |
| 105.04.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.005.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantasettevirgolaundici ) | cad | 77,11 |
| 105.04.005.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantatrevirgolaundici ) | cad | 63,11 |
| 105.04.005.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantaduevirgolacinquantatre ) | cad | 92,53 |
| 105.04.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.007.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantunovirgolanovantotto ) | cad | 71,98 |
| 105.04.007.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantanovevirgolaquaranta ) | cad | 69,40 |
| 105.04.007.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 54,24 |
| 105.04.007.004 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantanovevirgolasessantotto ) | cad | 79,68 |
| 105.04.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.009.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.04.009.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantunovirgolanovantotto ) | cad | 71,98 |
| 105.04.009.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantottovirgolanovantasei ) | cad | 98,96 |
| 105.04.011 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.011.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantacinquevirgolaottantatre ) | cad | 75,83 |
| 105.04.011.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantanovevirgolasessantotto ) | cad | 79,68 |
| 105.04.011.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantottovirgolaundici ) | cad | 68,11 |
| 105.04.011.004 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantacinquevirgoladieci ) | cad | 95,10 |
| 105.04.013 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.013.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaduevirgolaventicinque ) | cad | 82,25 |
| 105.04.013.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.04.013.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantatrevirgolaventisei ) | cad | 73,26 |
| 105.04.013.004 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantunovirgolaventicinque ) | cad | 91,25 |
| 105.04.014 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.014.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantaduevirgolacinquantatre ) | cad | 92,53 |
| 105.04.014.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantaduevirgolacinquantatre ) | cad | 92,53 |
| 105.04.014.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventisettevirgolaventiquattro ) | cad | 127,24 |
| 105.04.015 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | | |
| 105.04.015.001 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantasettevirgolaundici ) | cad | 77,11 |
| 105.04.015.002 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 25A; 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantavirgolasessantanove ) | cad | 70,69 |
| 105.04.015.003 | Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantottovirgolasessantotto ) | cad | 88,68 |
| 105.05 | BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 2 POLI, | | |
| 105.05.001 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.001.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolaventisei ) | cad | 55,26 |
| 105.05.001.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolanovantanove ) | cad | 26,99 |
| 105.05.001.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolacinquantaquattro ) | cad | 56,54 |
| 105.05.001.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolanovantasette ) | cad | 39,97 |
| 105.05.001.005 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.05.002 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.002.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolatrentasei ) | cad | 49,36 |
| 105.05.002.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolacinquantotto ) | cad | 25,58 |
| 105.05.002.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolanovantadue ) | cad | 51,92 |
| 105.05.002.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolaventisette ) | cad | 37,27 |
| 105.05.002.005 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 74,54 |
| 105.05.003 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.003.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro ventisettevirgoladodici ) | cad | 27,12 |
| 105.05.003.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolanovantadue ) | cad | 51,92 |
| 105.05.003.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolaventisette ) | cad | 37,27 |
| 105.05.003.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei ) | cad | 64,66 |
| 105.05.004 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.004.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantottovirgolaquaranta ) | cad | 78,40 |
| 105.05.004.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trentottovirgolaquarantaquattro ) | cad | 38,44 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.05.004.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolanovantuno ) | cad | 64,91 |
| 105.05.004.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centotrentatrevirgolasessantasei ) | cad | 133,66 |
| 105.05.005 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.005.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 35,47 |
| 105.05.005.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolacinquantadue ) | cad | 55,52 |
| 105.05.005.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolaottantadue ) | cad | 111,82 |
| 105.05.006 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.006.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantavirgolasessantanove ) | cad | 70,69 |
| 105.05.006.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro ottantatrevirgolacinquantaquattro ) | cad | 83,54 |
| 105.05.007 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.007.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centodiciottovirgolaventiquattro ) | cad | 118,24 |
| 105.05.007.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centoventicinquevirgolanovantacinque ) | cad | 125,95 |
| 105.05.007.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro duecentosettantadue virgola quarantasei ) | cad | 272,46 |
| 105.05.008 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.05.008.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgolasessantasette ) | cad | 124,67 |
| 105.06 | BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 3 POLI, | | |
| 105.06.001 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.06.001.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro novantatrevirgolaottantadue ) | cad | 93,82 |
| 105.06.001.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantasettevirgolaundici ) | cad | 77,11 |
| 105.06.001.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 3P, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro novantottovirgolanovantasei ) | cad | 98,96 |
| 105.06.001.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantavirgolasessantanove ) | cad | 70,69 |
| 105.06.001.005 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centonovevirgolaventicinque ) | cad | 109,25 |
| 105.06.002 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.06.002.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei ) | cad | 64,66 |
| 105.06.002.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolasedici ) | cad | 51,16 |
| 105.06.002.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolazeronove ) | cad | 49,09 |
| 105.06.002.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantottovirgolaquaranta ) | cad | 78,40 |
| 105.06.003 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.06.003.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei ) | cad | 64,66 |
| 105.06.003.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolasedici ) | cad | 51,16 |
| 105.06.003.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaundici ) | cad | 68,11 |
| 105.06.003.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolazeronove ) | cad | 49,09 |
| 105.06.003.005 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantottovirgolaquaranta ) | cad | 78,40 |
| 105.06.004 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.06.004.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=30mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro ottantaduevirgolaventicinque ) | cad | 82,25 |
| 105.06.004.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=30mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantottovirgolaquaranta ) | cad | 78,40 |
| 105.06.004.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=30mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolatrentasette ) | cad | 132,37 |
| 105.06.005 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.06.005.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolasessantotto ) | cad | 65,68 |
| 105.06.005.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolaottantuno ) | cad | 65,81 |
| 105.06.005.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolaottantadue ) | cad | 111,82 |
| 105.06.006 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.06.006.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro novantottovirgolanovantasei ) | cad | 98,96 |
| 105.06.006.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolaottantadue ) | cad | 111,82 |
| 105.06.007 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.06.007.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=300mA, 3 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolatrentasette ) | cad | 132,37 |
| 105.06.008 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.06.008.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P, Id=500mA, 3 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolatrentasette ) | cad | 132,37 |
| 105.07 | BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 4 POLI, | | |
| 105.07.001 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.001.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centounovirgolacinquantatre ) | cad | 101,53 |
| 105.07.001.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolasessantaquattro ) | cad | 50,64 |
| 105.07.001.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centoquattrovirgoladieci ) | cad | 104,10 |
| 105.07.001.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantavirgolasessantanove ) | cad | 70,69 |
| 105.07.001.005 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centotrentottovirgolaottanta ) | cad | 138,80 |
| 105.07.002 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.002.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantavirgolasessantanove ) | cad | 70,69 |
| 105.07.002.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolaventisette ) | cad | 37,27 |
| 105.07.002.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolaventisei ) | cad | 73,26 |
| 105.07.002.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolazerosei ) | cad | 52,06 |
| 105.07.002.005 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro novantasettevirgolasessantotto ) | cad | 97,68 |
| 105.07.003 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.003.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantavirgolasessantanove ) | cad | 70,69 |
| 105.07.003.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolasettantanove ) | cad | 37,79 |
| 105.07.003.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolaventisei ) | cad | 73,26 |
| 105.07.003.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro ) | cad | 52,44 |
| 105.07.003.005 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolaundici ) | cad | 86,11 |
| 105.07.004 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.004.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centodiciottovirgolaventiquattro ) | cad | 118,24 |
| 105.07.004.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolasessantanove ) | cad | 61,69 |
| 105.07.004.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolanovantasei ) | cad | 89,96 |
| 105.07.004.004 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centosessantasettevirgolazerotto ) | cad | 167,08 |
| 105.07.005 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.005.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolasessantanove ) | cad | 47,69 |
| 105.07.005.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantunovirgolanovantotto ) | cad | 71,98 |
| 105.07.005.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centotrentunovirgolazeronove ) | cad | 131,09 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.07.006 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.006.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolasessantanove ) | cad | 47,69 |
| 105.07.006.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantunovirgolanovantotto ) | cad | 71,98 |
| 105.07.006.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centosettevirgolanovantacinque ) | cad | 107,95 |
| 105.07.007 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.007.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro centotrentaquattrovirgolanovantacinque ) | cad | 134,95 |
| 105.07.007.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro novantaseivirgolaquaranta ) | cad | 96,40 |
| 105.07.007.003 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro trecentotredicivirgolacinquantotto ) | cad | 313,58 |
| 105.07.008 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | | |
| 105.07.008.001 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro settantavirgolasessantanove ) | cad | 70,69 |
| 105.07.008.002 | Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento<br>( Euro duecentoquarantottovirgolazeroquattro ) | cad | 248,04 |
| 105.08 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.08.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.08.001.001 | Interruttore differenziale In=16A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=10mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantottovirgolaundici ) | cad | 68,11 |
| 105.08.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.08.002.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantavirgolaventasei ) | cad | 40,36 |
| 105.08.002.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantanovevirgolasettantasette ) | cad | 59,77 |
| 105.08.002.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantottovirgolasessantotto ) | cad | 88,68 |
| 105.08.002.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoduevirgolaottantadue ) | cad | 102,82 |
| 105.08.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.08.003.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantanovevirgolaventidue ) | cad | 49,22 |
| 105.08.003.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantanovevirgolaventisei ) | cad | 59,26 |
| 105.08.003.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.08.003.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquattrovirgoladieci ) | cad | 104,10 |
| 105.08.004 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.08.004.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolaottantuno ) | cad | 47,81 |
| 105.08.004.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaseivirgolaventinove ) | cad | 56,29 |
| 105.08.004.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantottovirgolaquaranta ) | cad | 78,40 |
| 105.08.004.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantunovirgolaventicinque ) | cad | 91,25 |
| 105.09 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.09.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.09.001.001 | Interruttore differenziale In=16A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=10mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantanovevirgolanovantasei ) | cad | 89,96 |
| 105.09.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.09.002.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantacinquevirgolaottantatre ) | cad | 75,83 |
| 105.09.002.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaseivirgolaundici ) | cad | 86,11 |
| 105.09.002.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventiduevirgoladieci ) | cad | 122,10 |
| 105.09.002.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centosettantavirgolaventitre ) | cad | 170,93 |
| 105.09.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.09.003.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantottovirgolaundici ) | cad | 68,11 |
| 105.09.003.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantasettevirgolaundici ) | cad | 77,11 |
| 105.09.003.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoundicivirgolaottantadue ) | cad | 111,82 |
| 105.09.003.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantaseivirgolasettantanove ) | cad | 156,79 |
| 105.10 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.10.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.10.001.001 | Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centosettevirgolanovantacinque ) | cad | 107,95 |
| 105.10.001.002 | Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventinovevirgolaottanta ) | cad | 129,80 |
| 105.10.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.10.002.001 | Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centosettevirgolanovantacinque ) | cad | 107,95 |
| 105.10.002.002 | Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventinovevirgolaottanta ) | cad | 129,80 |
| 105.11 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.11.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.11.001.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantavirgolanovantasei ) | cad | 80,96 |
| 105.11.001.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaseivirgolaundici ) | cad | 86,11 |
| 105.11.001.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantavirgolatrentasette ) | cad | 150,37 |
| 105.11.001.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro duecentosettantaduevirgolaquarantasei ) | cad | 272,46 |
| 105.11.001.005 | Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro trecentotrentacinquevirgolaquarantaquattro ) | cad | 335,44 |
| 105.11.001.006 | Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottocentotrentacinquevirgolatrentotto ) | cad | 835,38 |
| 105.11.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.11.002.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantacinquevirgolasessantotto ) | cad | 65,68 |
| 105.11.002.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantaquattrovirgolasettantaquattro ) | cad | 74,54 |
| 105.11.002.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantaduevirgolacinquantatre ) | cad | 92,53 |
| 105.11.002.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantaduevirgolanovantaquattro ) | cad | 152,94 |
| 105.11.002.005 | Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantaduevirgolacinquanta ) | cad | 182,50 |
| 105.11.002.006 | Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 434,40 |
| 105.11.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.11.003.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro sessantaquattrovirgolasettantotto ) | cad | 64,78 |
| 105.11.003.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro settantaquattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 74,54 |
| 105.11.003.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantunovirgolaventicinque ) | cad | 91,25 |
| 105.11.003.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantacinquevirgolaquattordici ) | cad | 55,14 |
| 105.11.003.005 | Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantasettevirgolanovantasette ) | cad | 57,97 |
| 105.11.003.006 | Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro trecentonovantanovevirgolasettanta ) | cad | 399,70 |
| 105.12 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.12.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.12.001.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centonovevirgolaventicinque ) | cad | 109,25 |
| 105.12.001.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centosedicivirgolanovantacinque ) | cad | 116,95 |
| 105.12.001.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantasettevirgolasessantaquattro ) | cad | 187,64 |
| 105.12.001.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro trecentottantavirgolaquarantadue ) | cad | 380,42 |
| 105.12.001.005 | Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrocentosessantasettevirgolaottantuno ) | cad | 467,81 |
| 105.12.001.006 | Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro novecentoventicinquevirgolatrentaquattro ) | cad | 925,34 |
| 105.12.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.12.002.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.12.002.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centovirgolaventicinque ) | cad | 100,25 |
| 105.12.002.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventiduevirgoladieci ) | cad | 122,10 |
| 105.12.002.004 | Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquarantasette ) | cad | 254,47 |
| 105.12.002.005 | Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro trecentododicivirgolatrenta ) | cad | 312,30 |
| 105.12.002.006 | Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolasessantacinque ) | cad | 534,65 |
| 105.12.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | | |
| 105.12.003.001 | Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di | | |

Cosos.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro novantatrevirgolaottantadue ) | cad | 93,82 |
| 105.12.003.002 | Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centodiecivirgolacinquantatre ) | cad | 110,53 |
| 105.12.003.003 | Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centotrentatrevirgolasessantasei ) | cad | 133,66 |
| 105.13 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.13.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.13.001.001 | Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventiquattrovirgolasessantasette ) | cad | 124,67 |
| 105.13.001.002 | Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolaventidue ) | cad | 154,22 |
| 105.13.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | | |
| 105.13.002.001 | Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centotrentasettevirgolacinquantadue ) | cad | 137,52 |
| 105.13.002.002 | Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'<br>( Euro centosessantanovevirgolasessantaquattro ) | cad | 169,64 |
| 105.20 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI | | |
| 105.20.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I | | |
| 105.20.003.001 | Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=10-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=10mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro settantunovirgolanovantotto ) | cad | 71,98 |
| 105.20.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I | | |
| 105.20.004.001 | Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=0,5-6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaseivirgoladiciassette ) | cad | 56,17 |
| 105.20.004.002 | Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=10A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantuno ) | cad | 42,41 |
| 105.20.004.003 | Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=16-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantuno ) | cad | 42,41 |
| 105.20.004.004 | Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantuno ) | cad | 42,41 |
| 105.20.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I | | |
| 105.20.005.001 | Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantasettevirgolanovantaquattro ) | cad | 47,94 |
| 105.20.005.002 | Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=10-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgolatrentadue ) | cad | 43,32 |
| 105.20.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT | | |
| 105.20.006.001 | Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantatrevirgolaottantasei ) | cad | 53,86 |
| 105.20.006.002 | Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=10-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantatrevirgolasessanta ) | cad | 53,60 |
| 105.20.006.003 | Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantatrevirgolanovantotto ) | cad | 53,98 |
| 105.20.006.004 | Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=40A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantottovirgolazeronove ) | cad | 58,09 |
| 105.20.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT | | |
| 105.20.007.001 | Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=6-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantunovirgolaottantadue ) | cad | 61,82 |
| 105.20.007.002 | Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantunovirgolaottantadue ) | cad | 61,82 |
| 105.20.010 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.20.010.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantasettevirgolaquaranta ) | cad | 87,40 |
| 105.20.012 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.20.012.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=10mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centodiciottovirgolaventiquattro ) | cad | 118,24 |
| 105.20.012.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=10mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centodiciottovirgolaventiquattro ) | cad | 118,24 |
| 105.20.013 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.20.013.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-1A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotredicivirgoladieci ) | cad | 113,10 |
| 105.20.013.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=1,6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotredicivirgoladieci ) | cad | 113,10 |
| 105.20.013.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=2-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotredicivirgoladieci ) | cad | 113,10 |
| 105.20.013.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantanovevirgolanovantasei ) | cad | 89,96 |
| 105.20.013.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantatrevirgolaottantadue ) | cad | 93,82 |
| 105.20.013.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.20.013.007 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.20.013.008 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centonovevirgolaventicinque ) | cad | 109,25 |
| 105.20.014 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.20.014.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantottovirgolasessantotto ) | cad | 88,68 |
| 105.20.014.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantottovirgolasessantotto ) | cad | 88,68 |
| 105.20.014.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaduevirgolaventicinque ) | cad | 82,25 |
| 105.20.014.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantatrevirgolacinquantaquattro ) | cad | 83,54 |
| 105.20.014.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaseivirgolaundici ) | cad | 86,11 |
| 105.20.014.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centodiecivirgolacinquantatre ) | cad | 110,53 |
| 105.20.014.007 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantasettevirgolasessantotto ) | cad | 97,68 |
| 105.20.014.008 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantasettevirgolaquaranta ) | cad | 87,40 |
| 105.20.015 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.20.015.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro settantunovirgolanovantanove ) | cad | 71,98 |
| 105.20.015.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantanovevirgolaquaranta ) | cad | 69,40 |
| 105.20.015.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantacinquevirgolasessantotto ) | cad | 65,68 |
| 105.20.015.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro settantasettevirgolaundici ) | cad | 77,11 |
| 105.20.015.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 84,83 |
| 105.20.016 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.20.016.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-20A, regolabile, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 5 moduli per montaggio rapido su | | |

Casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquevirgolatrentotto ) | cad | 105,38 |
| 105.20.018 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.20.018.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventitrevirgolatrentotto ) | cad | 123,38 |
| 105.20.018.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantottovirgolanovantasei ) | cad | 98,96 |
| 105.20.018.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantottovirgolanovantasei ) | cad | 98,96 |
| 105.20.018.004 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantatrevirgolaottantadue ) | cad | 93,82 |
| 105.20.018.005 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantacinquevirgoladieci ) | cad | 95,10 |
| 105.20.018.006 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantacinquevirgoladieci ) | cad | 95,10 |
| 105.20.018.007 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro novantasettevirgolasessantotto ) | cad | 97,68 |
| 105.20.018.008 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotrentatrevirgolasessantasei ) | cad | 133,66 |
| 105.22 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI | | |
| 105.22.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA | | |
| 105.22.003.001 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 3P+N, In=6-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquarantaduevirgolasessantasei ) | cad | 142,66 |
| 105.22.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA | | |
| 105.22.004.001 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 3P+N, In=6-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centodiciottovirgolaventotto ) | cad | 118,24 |
| 105.22.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | | |
| 105.22.005.001 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventitrevirgolatrentotto ) | cad | 123,38 |
| 105.22.005.002 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventiduevirgoladieci ) | cad | 122,10 |
| 105.22.005.003 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventiduevirgoladieci ) | cad | 122,10 |
| 105.22.005.004 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=40A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventicinquevirgolanovantacinque ) | cad | 125,95 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.22.012 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | | |
| 105.22.012.002 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquarantanovevirgolazeronove ) | cad | 149,09 |
| 105.22.012.003 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotrentatrevirgolasessantasei ) | cad | 133,66 |
| 105.22.012.004 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotrentunovirgolazeronove ) | cad | 131,09 |
| 105.22.012.005 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotrentatrevirgolasessantasei ) | cad | 133,66 |
| 105.22.012.006 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquattordicivirgolatrentotto ) | cad | 114,38 |
| 105.22.012.007 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotredicivirgoladieci ) | cad | 113,10 |
| 105.22.012.008 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquarantavirgolazeronove ) | cad | 140,09 |
| 105.22.016 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | | |
| 105.22.016.001 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro duecentotredicivirgolatrentacinque ) | cad | 213,35 |
| 105.22.016.002 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centonovantaseivirgolasessantatre ) | cad | 196,63 |
| 105.22.016.003 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantottovirgolanovantatre ) | cad | 188,93 |
| 105.22.016.004 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centonovantunovirgolacinquanta ) | cad | 191,50 |
| 105.22.016.005 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=16-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantasettevirgolasessantaquattro ) | cad | 187,64 |
| 105.22.016.006 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantasettevirgolasessantaquattro ) | cad | 187,64 |
| 105.22.016.008 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=50A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro duecentocinquantavirgolasessantadue ) | cad | 250,62 |
| 105.22.016.009 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolaquarantasette ) | cad | 245,47 |
| 105.22.017 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | | |
| 105.22.017.001 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantottovirgolazerotto ) | cad | 158,08 |
| 105.22.017.002 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantottovirgolazerotto ) | cad | 158,08 |
| 105.22.017.003 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquarantacinquevirgolaventidue ) | cad | 145,22 |
| 105.22.017.004 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquarantacinquevirgolaventidue ) | cad | 145,22 |
| 105.22.019 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | | |
| 105.22.019.001 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6-32A, miniaturizzato predisposto per sgancio d'emergenza da interruttore n.c. remoto, per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centotrentatrevirgolasessantasei ) | cad | 133,66 |
| 105.22.019.002 | Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=40-63A, miniaturizzato predisposto per sgancio d'emergenza da interruttore n.c. remoto, per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantacinquevirgolazerosei ) | cad | 185,06 |
| 105.25 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI | | |
| 105.25.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | | |
| 105.25.004.001 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6-32A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantasettevirgolaquaranta ) | cad | 87,40 |
| 105.25.004.002 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantaseivirgolaundici ) | cad | 86,11 |
| 105.25.004.003 | Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventiseivirgolacinquantadue ) | cad | 126,52 |
| 105.27 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI | | |
| 105.27.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN | | |
| 105.27.003.002 | Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantunovirgolasessantasei ) | cad | 151,66 |
| 105.27.003.004 | Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=10-20A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquarantavirgolazeronove ) | cad | 140,09 |
| 105.27.003.005 | Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquarantavirgolazeronove ) | cad | 140,09 |
| 105.27.003.006 | Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantunovirgolaventuno ) | cad | 181,21 |
| 105.27.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN | | |
| 105.27.004.001 | Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=6-20A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventinovevirgolaottanta ) | cad | 129,80 |
| 105.27.004.002 | Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centodiciannovevirgolacinquantadue ) | cad | 119,52 |
| 105.27.004.003 | Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantunovirgolasessantasei ) | cad | 151,66 |
| 105.30 | ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT | | |
| 105.30.001 | ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT GIA' PREDISPOSTI | | |
| 105.30.001.001 | Contatto ausiliario aperto/chiuso, versioni: 12Vca/cc, 415-110Vca/250-110Vcc, per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1/2 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20, grado di autoestinguenza V0<br>( Euro tredicivirgolasessantadue ) | cad | 13,62 |
| 105.30.001.002 | Segnalazione sgancio per intervento magnetotermico piu' contatto ausiliario aperto/chiuso, per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1/2 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20, grado di autoestinguenza V0<br>( Euro ventivirgolasettanta ) | cad | 20,70 |
| 105.30.001.003 | Bobina a lancio di corrente, versioni: 12Vca/cc, 415-110Vca/250-110Vcc, per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20, grado di autoestinguenza V0<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | cad | 20,30 |
| 105.30.001.004 | Bobina a minima tensione, versioni: 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 380Vca/cc, per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20, grado di autoestinguenza V0<br>( Euro trentaquattrovirgolazerosette ) | cad | 34,07 |
| 105.30.001.005 | Kit di blocco per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, grado di protezione IP20, grado di autoestinguenza V0<br>( Euro settevirgolatrentatre ) | cad | 7,33 |
| 105.30.001.006 | Interblocco meccanico con contatto ausiliario, per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, grado di protezione IP20, grado di autoestinguenza V0<br>( Euro diciottovirgolaventicinque ) | cad | 18,25 |
| 105.40 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI MODULARI | | |
| 105.40.001 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 1P | | |
| 105.40.001.001 | Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 1 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantuno ) | cad | 3,61 |
| 105.40.001.002 | Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 1 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantuno ) | cad | 3,61 |
| 105.40.001.003 | Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 1,5 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantasette ) | cad | 8,57 |
| 105.40.001.004 | Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 2 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolasettantacinque ) | cad | 22,75 |
| 105.40.002 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 1P+N | | |
| 105.40.002.001 | Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 1 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sei virgolanovantuno ) | cad | 6,91 |
| 105.40.002.002 | Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 1 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantadue ) | cad | 6,72 |
| 105.40.002.003 | Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 3 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolatredici ) | cad | 9,13 |
| 105.40.002.004 | Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 4 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaottantadue ) | cad | 24,82 |
| 105.40.003 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 2P | | |
| 105.40.003.001 | Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 2 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantadue ) | cad | 7,42 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 105.40.003.002 | Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 2 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolasessantasette ) | cad | 42,67 |
| 105.40.003.003 | Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 3 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaottantasette ) | cad | 17,87 |
| 105.40.003.004 | Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 4 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolazeronove ) | cad | 49,09 |
| 105.40.004 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 3P | | |
| 105.40.004.001 | Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 3 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaquarantanove ) | cad | 10,49 |
| 105.40.004.002 | Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 3 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentotto ) | cad | 10,38 |
| 105.40.004.003 | Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 4,5 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettantanove ) | cad | 12,79 |
| 105.40.004.004 | Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 6 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolaquaranta ) | cad | 69,40 |
| 105.40.005 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 3P+N | | |
| 105.40.005.001 | Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 4 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolazerodue ) | cad | 14,02 |
| 105.40.005.002 | Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 4 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaottantotto ) | cad | 13,88 |
| 105.40.005.003 | Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 6 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolasedici ) | cad | 33,16 |
| 105.40.005.004 | Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 8 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolanovantasei ) | cad | 98,96 |
| 105.45 | SALVAMOTORE MAGNETOTERMICI MODULARI | | |
| 105.45.001 | SALVAMOTORE TRIPOLARI | | |
| 105.45.001.001 | Salvamotore tripolare In=0,1 - 0,16 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolatrentanove ) | cad | 41,39 |
| 105.45.001.002 | Salvamotore tripolare In=0,16 - 0,25 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolatrentanove ) | cad | 41,39 |
| 105.45.001.003 | Salvamotore tripolare In=0,25 - 0,4 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolatrentanove ) | cad | 41,39 |
| 105.45.001.004 | Salvamotore tripolare In=0,4 - 0,63 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolacinquantadue ) | cad | 41,52 |
| 105.45.001.005 | Salvamotore tripolare In=0,63 - 1 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolaventiquattro ) | cad | 45,24 |
| 105.45.001.006 | Salvamotore tripolare In=1 - 1,6 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantaquattrovirgolaottantasei ) | cad | 44,86 |
| 105.45.001.007 | Salvamotore tripolare In=1,6 - 2,5 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue ) | cad | 44,72 |
| 105.45.001.008 | Salvamotore tripolare In=2,5 - 4 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue ) | cad | 44,72 |
| 105.45.001.009 | Salvamotore tripolare In=4 - 6,3 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7, VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove ) | cad | 44,99 |
| 105.45.002 | ACCESSORI PER SALVAMOTORE | | |
| 105.45.002.001 | Contatto ausiliario 1NA+1NC (1/2 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazerotto ) | cad | 8,08 |
| 105.45.002.002 | Contatto ausiliario 2NA+1NC (1/2 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantotto ) | cad | 8,58 |
| 105.45.002.003 | Bobina di minima tensione 230V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaquindici ) | cad | 28,15 |
| 105.45.002.004 | Bobina di minima tensione 400V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaquindici ) | cad | 28,15 |
| 105.45.002.005 | Bobina di sgancio a lancio di corrente 230V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasettantanove ) | cad | 19,79 |
| 105.45.002.006 | Bobina di sgancio a lancio di corrente 400V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaventidue ) | cad | 26,22 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 106 | APPARECCHIATURE DI COMANDO, SEGNALAZIONE E MISURA MODULARI | | |
| 106.01 | SEZIONATORI, DEVIATORI E COMMUTATORI | | |
| 106.01.001 | SEZIONATORI 1P | | |
| 106.01.001.001 | Sezionatore In=16-25A, 1P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 106.01.002 | SEZIONATORI 2P | | |
| 106.01.002.001 | Sezionatore In=16-25A, 2P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro novevirgolaottantadue ) | cad | 9,82 |
| 106.01.002.002 | Sezionatore In=32A, 2P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | cad | 12,60 |
| 106.01.002.003 | Sezionatore In=45A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro diciassettevirgolaventotto ) | cad | 17,28 |
| 106.01.002.004 | Sezionatore In=63A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro ventivirgolaventotto ) | cad | 20,28 |
| 106.01.002.005 | Sezionatore In=80A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro ventiduevirgolatrentadue ) | cad | 22,32 |
| 106.01.002.006 | Sezionatore In=100A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro ventiquattrovirgolaottantaquattro ) | cad | 24,84 |
| 106.01.002.007 | Sezionatore In=125A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro cinquantunovirgolaottantaquattro ) | cad | 51,84 |
| 106.01.003 | SEZIONATORI 3P | | |
| 106.01.003.001 | Sezionatore In=16-25A, 3P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | cad | 14,64 |
| 106.01.003.002 | Sezionatore In=32A, 3P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro diciottovirgolasettantadue ) | cad | 18,72 |
| 106.01.003.003 | Sezionatore In=45A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro ventisettevirgolaquarantotto ) | cad | 27,48 |
| 106.01.003.004 | Sezionatore In=63A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro trentaduevirgolaventotto ) | cad | 32,28 |
| 106.01.003.005 | Sezionatore In=80A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro trentatrevirgolaventiquattro ) | cad | 33,24 |
| 106.01.003.006 | Sezionatore In=100A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro trentacinquevirgolasettantasei ) | cad | 35,76 |
| 106.01.003.007 | Sezionatore In=125A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro settantatrevirgolaventi ) | cad | 73,20 |
| 106.01.004 | SEZIONATORI 4P | | |
| 106.01.004.001 | Sezionatore In=16-25A, 4P, 2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro diciottovirgolatrentasei ) | cad | 18,36 |
| 106.01.004.002 | Sezionatore In=32A, 4P, 2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro ventitrevirgolasessantaquattro ) | cad | 23,64 |
| 106.01.004.003 | Sezionatore In=45A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro trentaduevirgolaottantotto ) | cad | 32,88 |
| 106.01.004.004 | Sezionatore In=63A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro trentanovevirgolasessanta ) | cad | 39,60 |
| 106.01.004.005 | Sezionatore In=80A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro quarantunovirgolaottantotto ) | cad | 41,88 |
| 106.01.004.006 | Sezionatore In=100A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro quarantasettevirgolacinquantadue ) | cad | 47,52 |
| 106.01.004.007 | Sezionatore In=125A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro novantunovirgolaventi ) | cad | 91,20 |
| 106.01.007 | DEVIATORI 1P, 1 MODULO | | |
| 106.01.007.001 | Deviatore In=16-20A, 4P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro ottovirgolanovantaquattro ) | cad | 8,94 |
| 106.01.007.002 | Deviatore In=25A, 4P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro novevirgolatrentaquattro ) | cad | 9,34 |
| 106.01.008 | DEVIATORI 2P, 1-2 MODULI | | |
| 106.01.008.001 | Deviatore In=16-25A, 2P, 1-2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro ventivirgolazeroquattro ) | cad | 20,04 |
| 106.01.010 | COMMUTATORI 1-0-2, 1P, 1 MODULO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 106.01.010.001 | Commutatore 1-0-2 In=16-20A, 1P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro novevirgolaventi ) | cad | 9,20 |
| 106.01.010.002 | Commutatore 1-0-2 In=25A, 1P, 1 modulo, tensione nominale 400V<br>( Euro novevirgolacinquantotto ) | cad | 9,58 |
| 106.01.011 | COMMUTATORI 1-0-2, 2P, 1-2 MODULI | | |
| 106.01.011.001 | Commutatore 1-0-2 In=16-25A, 2P, 1-2 moduli, tensione nominale 400V<br>( Euro ventivirgolaottantotto ) | cad | 20,88 |
| 106.02 | TRASFORMATORI DI SICUREZZA | | |
| 106.02.001 | TRASFORMATORI DI SICUREZZA | | |
| 106.02.001.001 | Trasformatore di sicurezza Pn 4 VA (2 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolanovantadue ) | cad | 13,92 |
| 106.02.001.002 | Trasformatore di sicurezza Pn 8 VA (3 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | cad | 14,88 |
| 106.02.001.003 | Trasformatore di sicurezza Pn 16 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 106.02.001.004 | Trasformatore di sicurezza Pn 25 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerotto ) | cad | 22,08 |
| 106.02.001.005 | Trasformatore di sicurezza Pn 40 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantadue ) | cad | 31,92 |
| 106.02.001.006 | Trasformatore di sicurezza Pn 63 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolatrentasei ) | cad | 39,36 |
| 106.02.002 | TRASFORMATORI DI SICUREZZA | | |
| 106.02.002.001 | Trasformatore di sicurezza Pn 4 VA (2 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 8-12 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaventotto ) | cad | 11,28 |
| 106.02.002.002 | Trasformatore di sicurezza Pn 8 VA (3 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 8-12 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolacinquantasei ) | cad | 13,56 |
| 106.02.002.003 | Trasformatore di sicurezza Pn 16 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 8-12 V, assicurante una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasessanta ) | cad | 18,60 |
| 106.03 | SUONERIE E RONZATORI | | |
| 106.03.001 | SUONERIE CON LIVELLO SONORO 85 | | |
| 106.03.001.001 | Suoneria Vn 8-12 V (1 modulo) con livello sonoro 85 dBA, adatta all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentacinque ) | cad | 8,35 |
| 106.03.001.002 | Suoneria Vn 230 VA (1 modulo) con livello sonoro 85 dBA, adatta all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantadue ) | cad | 8,72 |
| 106.03.004 | RONZATORI CON LIVELLO SONORO 78 | | |
| 106.03.004.001 | Ronzatore Vn 8-12 V (1 modulo) con livello sonoro 78 dBA, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventiquattro ) | cad | 8,24 |
| 106.03.004.002 | Ronzatore Vn 230 VA (1 modulo) con livello sonoro 78 dBA, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentotto ) | cad | 8,38 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 106.04 | PULSANTI, SPIE LUMINOSE E RICAMBI | | |
| 106.04.001 | PULSANTI CON PORTATA 16 A A 250 V | | |
| 106.04.001.001 | Pulsante 1 NA + 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgoladieci ) | cad | 9,10 |
| 106.04.001.002 | Pulsante 1 NA (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantasette ) | cad | 7,97 |
| 106.04.001.003 | Pulsante 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaottantasette ) | cad | 8,87 |
| 106.04.001.004 | Pulsante 2 NA (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolacinquantatre ) | cad | 9,53 |
| 106.04.001.005 | Pulsante piu' spia 1 NA (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentatre ) | cad | 10,33 |
| 106.04.001.006 | Pulsante piu' spia 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventicinque ) | cad | 10,25 |
| 106.04.001.007 | Pulsante doppio piu' spia 1 NA + 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolatrentacinque ) | cad | 11,35 |
| 106.04.003 | SPIE LUMINOSE E RICAMBI | | |
| 106.04.003.001 | Spia luminosa per pulsante modulare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantasei ) | cad | 7,96 |
| 106.04.003.002 | Lampada 8-12 V ad incandescenza; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrenta ) | cad | 2,30 |
| 106.04.003.003 | Lampada 24 V ad incandescenza; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantatre ) | cad | 3,73 |
| 106.04.003.004 | Lampada 230 V fluorescente; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentuno ) | cad | 3,31 |
| 106.05 | APPARECCHIATURE DI MISURA | | |
| 106.05.001 | AMPEROMETRI ANALOGICI DIRETTI A SCALA FISSA | | |
| 106.05.001.001 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 5 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentatrevirgolaottantaquattro ) | cad | 33,84 |
| 106.05.001.002 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 10 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaseivirgoladodici ) | cad | 36,12 |
| 106.05.001.003 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 15 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaseivirgoladodici ) | cad | 36,12 |
| 106.05.001.004 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 20 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaseivirgoladodici ) | cad | 36,12 |
| 106.05.001.005 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 25 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro ventiquattrovirgolododici ) | cad | 24,12 |
| 106.05.001.006 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 30 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaseivirgolasessanta ) | cad | 36,60 |
| 106.05.001.007 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 40 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentacinquevirgolaottantotto ) | cad | 35,88 |
| 106.05.001.008 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 50 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaquattrovirgolatrentadue ) | cad | 34,32 |
| 106.05.001.009 | Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 60 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C , temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentanovevirgolatrentasei ) | cad | 39,36 |
| 106.05.002 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | AMPEROMETRI ANALOGICI PER T.A. CON SCALA INTERCAMBIABILE | | |
| 106.05.002.001 | Amperometro analogico per T.A. (sec. 5A), per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore amperometrico, In 5A, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5 % a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto. Scale intercambiabili con portate varie da accoppiare ai vari trasformatori amperometrici, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaseivirgolazerozero ) | cad | 36,00 |
| 106.05.002.002 | Scala intercambiabile per amperometro analogico per T.A. (sec. 5A), per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore amperometrico, In 5A, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5 % a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto. Scale intercambiabili con portate varie da accoppiare ai vari trasformatori amperometrici, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro unovirgolaquarantatre ) | cad | 1,43 |
| 106.05.003 | AMPEROMETRI DIGITALI PER T.A. | | |
| 106.05.003.001 | Amperometro digitale per T.A. con portata progressiva tra 15 A e 999 A (sec. 5 A) per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore amperometrico, In 5 A, Vn 600 Va.c., alimetazione ausiliaria 230 V, frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN classe di precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto; display a LCD o LED a tre cifre<br>( Euro novantasettevirgolaventi ) | cad | 97,20 |
| 106.05.003.002 | Amperometro digitale per T.A. con portata fissa a 100 A (sec. 5 A) per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore amperometrico, In 5 A, Vn 600 Va.c., alimetazione ausiliaria 230 V, frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN classe di precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto; display a LCD o LED a tre cifre<br>( Euro ottantunovirgolasessanta ) | cad | 81,60 |
| 106.05.003.003 | Amperometro digitale per T.A. con portata fissa a 400 A (sec. 5 A) per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore amperometrico, In 5 A, Vn 600 Va.c., alimetazione ausiliaria 230 V, frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN classe di precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto; display a LCD o LED a tre cifre<br>( Euro ottantunovirgolasessanta ) | cad | 81,60 |
| 106.05.004 | TRASFORMATORI AMPEROMETRICI CON SECONDARIO 5 A | | |
| 106.05.004.001 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 50 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | cad | 14,64 |
| 106.05.004.002 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 60 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | cad | 14,88 |
| 106.05.004.003 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 80 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | cad | 14,88 |
| 106.05.004.004 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 100 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | cad | 14,64 |
| 106.05.004.005 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 150 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | cad | 14,64 |
| 106.05.004.006 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 200 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | cad | 15,48 |
| 106.05.004.007 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 250 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quindicivirgolatrentasei ) | cad | 15,36 |
| 106.05.004.008 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 300 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro diciannovevirgolanovantadue ) | cad | 19,92 |
| 106.05.004.009 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 400 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro diciannovevirgolanovantadue ) | cad | 19,92 |
| 106.05.004.010 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 500 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | cad | 23,40 |
| 106.05.004.011 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 600 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro ventunovirgolaventiquattro ) | cad | 21,24 |
| 106.05.004.012 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 800 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414<br>( Euro quarantavirgolaquarantaquattro ) | cad | 40,44 |
| 106.05.004.013 | Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 1000 A, da abbinare agli amperometri analogici o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantunovirgolasessantaquattro ) | cad | 41,64 |
| 106.05.005 | VOLTMETRI ANALOGICI | | |
| 106.05.005.001 | Voltmetro analogico portata 300 V per tensioni alternate ad inserzione diretta, Vn 600 Va.c., Freq. 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 min., CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaseivirgolaventiquattro ) | cad | 36,24 |
| 106.05.005.002 | Voltmetro analogico portata 500 V per tensioni alternate ad inserzione diretta, Vn 600 Va.c., Freq. 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 min., CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro trentaquattrovirgolasessantotto ) | cad | 34,68 |
| 106.05.006 | VOLTMETRI DIGITALI | | |
| 106.05.006.001 | Voltmetro digitale portata 600 V per tensioni alternate ad inserzione diretta, Vn 600 Va.c., alimentazione ausiliaria 230 V,Freq. 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 min., display a LCD o LED a tre cifre, CEI 85-3, IEC 51<br>( Euro novantaduevirgolaquaranta ) | cad | 92,40 |
| 106.05.007 | COMMUTATORI | | |
| 106.05.007.001 | Commutatore voltmetrico a 4 posizioni (3 tensioni concatenate), rotativo a camme, da abbinare agli strumenti di misura, Vn 400 Va.c., dimensione 3 moduli DIN, categoria di impiego AC12, tensione di isolamento 500 V, display a LCD o LED a tre cifre, CEI EN 60947-5-1<br>( Euro quindicivirgolasettantadue ) | cad | 15,72 |
| 106.05.007.002 | Commutatore voltmetrico a 7 posizioni (6 tensioni concatenate), rotativo a camme, da abbinare agli strumenti di misura, Vn 400 Va.c., dimensione 3 moduli DIN, categoria di impiego AC12, tensione di isolamento 500 V, display a LCD o LED a tre cifre, CEI EN 60947-5-1<br>( Euro ventunovirgoladodici ) | cad | 21,12 |
| 106.05.007.003 | Commutatore amperometrico a 4 posizioni (3 tensioni correnti), rotativo a camme, da abbinare agli strumenti di misura, Vn 400 Va.c., dimensione 3 moduli DIN, categoria di impiego AC12, tensione di isolamento 500 V, display a LCD o LED a tre cifre, CEI EN 60947-5-1<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | cad | 19,80 |
| 106.10 | CONTATTORI | | |
| 106.10.001 | CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 12 V A 50 H | | |
| 106.10.001.001 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1 NA + 1 NC con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) secondo IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettantasei ) | cad | 26,76 |
| 106.10.001.002 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NA con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3)secondo IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettantasei ) | cad | 26,76 |
| 106.10.001.003 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NC con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) secondo IEC 947 e IEC 158 , adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettantasei ) | cad | 26,76 |
| 106.10.001.004 | Contattore In 20 A Vn 230 (2 moduli) 4 NA con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) secondo IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaquarantaquattro ) | cad | 28,44 |
| 106.10.002 | CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 24 V A 50 H | | |
| 106.10.002.001 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1NA + 1 NC con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasessantaquattro ) | cad | 26,64 |
| 106.10.002.002 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovantadue ) | cad | 22,92 |
| 106.10.002.003 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NC con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasettantasei ) | cad | 26,76 |
| 106.10.002.004 | Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 4NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolazeroquattro ) | cad | 26,04 |

Cad S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 106.10.002.005 | Contattore In 40 A Vn 400 (3 moduli) 4NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 106.10.002.006 | Contattore In 63 A Vn 400 (3 moduli) 4NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantottovirgolaottanta ) | cad | 88,80 |
| 106.10.003 | CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 230 V A 50 H | | |
| 106.10.003.001 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1NA + 1 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolanovantadue ) | cad | 25,92 |
| 106.10.003.002 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | cad | 20,40 |
| 106.10.003.003 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolazeroquattro ) | cad | 23,04 |
| 106.10.003.004 | Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentasei ) | cad | 24,36 |
| 106.10.003.005 | Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 3NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | cad | 29,40 |
| 106.10.003.006 | Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 2 NA + 2 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaventiquattro ) | cad | 33,24 |
| 106.10.003.007 | Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 4 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasedici ) | cad | 26,16 |
| 106.10.003.008 | Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 4 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaottantotto ) | cad | 26,88 |
| 106.10.003.009 | Contattore In 40 A Vn 400 (3 moduli) 2 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolaventotto ) | cad | 38,28 |
| 106.10.003.010 | Contattore In 40 A Vn 400 (3 moduli) 3 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolaottantaquattro ) | cad | 45,84 |
| 106.10.003.011 | Contattore In 63 A Vn 400 (3 moduli) 4 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolaottanta ) | cad | 70,80 |
| 106.10.003.012 | Contattore In 63 A Vn 400 (3 moduli) 2 NA + 2 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantatrevirgolaventi ) | cad | 73,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 106.12 | RELE' MONOSTABILI | | |
| 106.12.001 | RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 12 V A 50 H | | |
| 106.12.001.001 | Rele' monostabile Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasessantotto ) | cad | 19,68 |
| 106.12.001.002 | Rele' monostabile Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaottantaquattro ) | cad | 24,84 |
| 106.12.002 | RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 24 V A 50 H | | |
| 106.12.002.001 | Rele' monostabile Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolasettantasei ) | cad | 20,76 |
| 106.12.002.002 | Rele' monostabile Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolaventi ) | cad | 31,20 |
| 106.12.002.003 | Rele' monostabile Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolacinquantadue ) | cad | 26,52 |
| 106.12.003 | RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 230 V A 50 H | | |
| 106.12.003.001 | Rele' monostabile Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolaventotto ) | cad | 20,28 |
| 106.12.003.002 | Rele' monostabile Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolatrentasei ) | cad | 30,36 |
| 106.12.003.003 | Rele' monostabile Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolacinquantadue ) | cad | 26,52 |
| 106.13 | RELE' PASSO PASSO | | |
| 106.13.001 | RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN | | |
| 106.13.001.001 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina A 12 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovantadue ) | cad | 22,92 |
| 106.13.001.003 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 4 NA + 1 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina A 12 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolasedici ) | cad | 41,16 |
| 106.13.002 | RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN | | |
| 106.13.002.001 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina A 24 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovantadue ) | cad | 22,92 |
| 106.13.002.002 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina A 24 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgoladodici ) | cad | 33,12 |
| 106.13.002.003 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina A 24 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolasedici ) | cad | 38,16 |
| 106.13.003 | RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 106.13.003.001 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 230 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | cad | 21,60 |
| 106.13.003.002 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaventotto ) | cad | 32,28 |
| 106.13.003.003 | Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V A 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaottantaquattro ) | cad | 36,84 |
| 106.13.005 | CONTATTI AUSILIARI | | |
| 106.13.005.001 | Contatto ausiliare 1 NA + 1 NC (1/2 modulo), adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantaquattro ) | cad | 13,44 |
| 106.13.005.002 | Contatto ausiliare 2 NA (1/2 modulo), adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaottantaquattro ) | cad | 12,84 |
| 106.20 | RELE' TEMPORIZZATORI | | |
| 106.20.001 | RELE' TEMPORIZZATORI CON TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24/110/230 V A.C. 5 | | |
| 106.20.001.001 | Rele' temporizzatore multifunzionale (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantacinquevirgolasessanta ) | cad | 75,60 |
| 106.20.001.002 | Rele' temporizzatore ritardato all'eccitazione (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 106.20.001.003 | Rele' temporizzatore ritardato alla diseccitazione (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolaventi ) | cad | 61,20 |
| 106.20.001.004 | Rele' temporizzatore a generazione di impulsi (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolasessanta ) | cad | 69,60 |
| 106.20.001.005 | Rele' temporizzatore ad inserimento differito (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaquaranta ) | cad | 68,40 |
| 106.20.001.006 | Rele' temporizzatore a disinserimento differito (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolasessanta ) | cad | 63,60 |
| 106.21 | RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE | | |
| 106.21.001 | RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE PER CIRCUITI BIPOLARI | | |
| 106.21.001.001 | Rele' temporizzatore luce scale elettromeccanico 230 Vn (1 modulo) per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1 con tensione 230 V, regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantadue ) | cad | 31,92 |
| 106.21.001.002 | Rele' temporizzatore luce scale elettronico 8/230 Vn (1 modulo) per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1 con tensione 230 V, regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolasessanta ) | cad | 63,60 |
| 106.21.001.003 | Rele' temporizzatore luce scale elettronico 230 Vn (1 modulo) per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1 con tensione 230 V, regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolasessantotto ) | cad | 40,68 |
| 106.21.001.004 | Preavviso di spegnimento (2 moduli) per circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1 con tensione 230 V, regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolasedici ) | cad | 44,16 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 106.22 | INTERRUTTORI CREPUSCOLARI | | |
| 106.22.001 | INTERRUTTORI CREPUSCOLARI CON ELEMENTO FOTOSENSIBILE | | |
| 106.22.001.001 | Interruttore crepuscolare non programmabile (2 moduli) con elemento fotosensibile per comandare circuiti bipolaro a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantatrevirgolasedici ) | cad | 53,16 |
| 106.22.001.002 | Interruttore crepuscolare programmabile digitale (2 moduli) con elemento fotosensibile per comandare circuiti bipolaro a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 194,40 |
| 106.23 | INTERRUTTORI ORARI | | |
| 106.23.001 | INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI | | |
| 106.23.001.001 | Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva di carica 1NA (1 modulo) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolatrentasei ) | cad | 42,36 |
| 106.23.001.002 | Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva di carica 1NA o 1NC (3 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaquaranta ) | cad | 41,40 |
| 106.23.001.003 | Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica 1NA (1 modulo) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolaquaranta ) | cad | 50,40 |
| 106.23.001.004 | Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica 1NA o 1NC (3 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolasedici ) | cad | 50,16 |
| 106.23.001.005 | Interruttore orario elettromeccanico settimanale con riserva di carica 1NA o 1NC (3 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolasessanta ) | cad | 63,60 |
| 106.23.003 | INTERRUTTORI ORARI ELETTRONICI | | |
| 106.23.003.001 | Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 1NA o 1NC In 10 A (1 modulo) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolaquaranta ) | cad | 80,40 |
| 106.23.003.002 | Interruttore orario elettronico giornaliero con riserva di carica 1NA o 1NC In 10 A (2 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolaquaranta ) | cad | 59,40 |
| 106.23.003.003 | Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 2NA o 2NC In 10 A (2 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgolaottanta ) | cad | 124,80 |
| 106.23.003.004 | Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 4NA o 4NC In 10 A (6 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventunovirgolasessanta ) | cad | 321,60 |
| 106.23.003.005 | Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 1NA o 1NC In 16 A (2 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolazero ) | cad | 78,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 108 | CANALIZZAZIONI ELETTRICHE | | |
| 108.01 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO | | |
| 108.01.001 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 75 | | |
| 108.01.001.001 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro settevirgolasessantasette ) | m | 7,67 |
| 108.01.001.002 | Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolanovantasei ) | m | 3,96 |
| 108.01.001.005 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolasessanta ) | m | 8,60 |
| 108.01.001.006 | Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolacinquantacinque ) | m | 4,55 |
| 108.01.001.011 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | cad | 16,32 |
| 108.01.001.012 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | cad | 16,32 |
| 108.01.001.013 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | cad | 16,32 |
| 108.01.001.014 | Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiseivirgolaventotto ) | cad | 26,28 |
| 108.01.001.015 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgolanovantasei ) | cad | 36,96 |
| 108.01.001.018 | Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgoladodici ) | cad | 21,12 |
| 108.01.001.020 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolacinquantasei ) | cad | 19,56 |
| 108.01.001.021 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolaquarantaquattro ) | cad | 19,44 |
| 108.01.001.022 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolaquarantaquattro ) | cad | 19,44 |
| 108.01.001.031 | Derivazione verticale a ' T ' in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventinovevirgolazeroquattro ) | cad | 29,04 |
| 108.01.001.034 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantaseivirgolazerotto ) | cad | 46,08 |
| 108.01.001.035 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolatrentotto ) | cad | 3,38 |
| 108.01.001.036 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolazeroquattro ) | cad | 6,04 |
| 108.01.002 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 100 | | |
| 108.01.002.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro novevirgolaquarantasette ) | m | 9,47 |
| 108.01.002.003 | Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | m | 4,60 |
| 108.01.002.004 | Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro novevirgolaquarantasette ) | m | 9,47 |
| 108.01.002.005 | Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasessantasette ) | m | 4,67 |
| 108.01.002.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diecivirgolasessantasette ) | m | 10,67 |
| 108.01.002.007 | Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolaventisei ) | m | 5,26 |
| 108.01.002.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolazeroquattro ) | cad | 17,04 |
| 108.01.002.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolazeroquattro ) | cad | 17,04 |
| 108.01.002.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolazeroquattro ) | cad | 17,04 |
| 108.01.002.015 | Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventottovirgolatrentadue ) | cad | 28,32 |
| 108.01.002.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentottovirgolasessantaquattro ) | cad | 38,64 |
| 108.01.002.021 | Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentacinquevirgolaventotto ) | cad | 35,28 |
| 108.01.002.022 | Riduzione concentrica a 75 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | cad | 22,80 |
| 108.01.002.025 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventivirgolasettantasei ) | cad | 20,76 |
| 108.01.002.026 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventivirgolasettantasei ) | cad | 20,76 |
| 108.01.002.027 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventivirgolasettantasei ) | cad | 20,76 |
| 108.01.002.036 | Derivazione verticale a ' T ' con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaduevirgolasedici ) | cad | 32,16 |
| 108.01.002.039 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquantunovirgoladodici ) | cad | 51,12 |
| 108.01.002.040 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolasettantasei ) | cad | 3,76 |
| 108.01.002.041 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolaottantanove ) | cad | 6,89 |
| 108.01.003 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 15 | | |
| 108.01.003.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgoladiciassette ) | m | 11,17 |
| 108.01.003.003 | Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolatrentasette ) | m | 6,37 |
| 108.01.003.004 | Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgoladieci ) | m | 11,10 |
| 108.01.003.005 | Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolaquarantasette ) | m | 6,47 |
| 108.01.003.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | m | 12,60 |
| 108.01.003.007 | Coperchio in elemento rettilineo di 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotata di Marchio di Qualita'.<br>( Euro settevirgolaventisette ) | m | 7,27 |
| 108.01.003.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolatrentasei ) | cad | 21,36 |
| 108.01.003.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolatrentasei ) | cad | 21,36 |
| 108.01.003.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolaquarantotto ) | cad | 21,48 |
| 108.01.003.015 | Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentunovirgolazerotto ) | cad | 31,08 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 108.01.003.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantotto ) | cad | 42,48 |
| 108.01.003.023 | Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | cad | 22,80 |
| 108.01.003.024 | Riduzione concentrica a 75 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro venticinquevirgolazerotto ) | cad | 25,08 |
| 108.01.003.025 | Riduzione concentrica a 100 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro venticinquevirgolazerotto ) | cad | 25,08 |
| 108.01.003.029 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 24,24 |
| 108.01.003.030 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 24,24 |
| 108.01.003.031 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 24,24 |
| 108.01.003.040 | Derivazione verticale a ' T 'con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgolaquarantotto ) | cad | 36,48 |
| 108.01.003.043 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquantacinquevirgolaottanta ) | cad | 55,80 |
| 108.01.003.044 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | cad | 4,64 |
| 108.01.003.045 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolatrentasei ) | cad | 8,36 |
| 108.01.004 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 200 | | |
| 108.01.004.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | m | 13,80 |
| 108.01.004.003 | Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro settevirgolaottantacinque ) | m | 7,85 |
| 108.01.004.004 | Elemento rettilineo 2m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | m | 13,80 |
| 108.01.004.005 | Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolazeroquattro ) | m | 8,04 |
| 108.01.004.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | m | 15,48 |
| 108.01.004.007 | Coperchio in elemento rettilineo di 1m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotata di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolanovantadue ) | m | 8,92 |
| 108.01.004.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiseivirgolasessantaquattro ) | cad | 26,64 |
| 108.01.004.013 | Curva piana a 45 gardi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiseivirgolasessantaquattro ) | cad | 26,64 |
| 108.01.004.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiseivirgolasessantaquattro ) | cad | 26,64 |
| 108.01.004.015 | Derivazione piana a ' T ' per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgolasettantadue ) | cad | 36,72 |
| 108.01.004.016 | Incrocio piano per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantacinquevirgolatrentasei ) | cad | 45,36 |
| 108.01.004.025 | Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 108.01.004.026 | Riduzione concentrica a 75 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 108.01.004.027 | Riduzione concentrica a 100 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro venticinquevirgolazerotto ) | cad | 25,08 |
| 108.01.004.028 | Riduzione concentrica a 150 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 108.01.004.033 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventisettevirgolaottantaquattro ) | cad | 27,84 |
| 108.01.004.034 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventisettevirgolaottantaquattro ) | cad | 27,84 |
| 108.01.004.035 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventisettevirgolaottantaquattro ) | cad | 27,84 |
| 108.01.004.044 | Derivazione verticale a ' T ' in discesa per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantacinquevirgolasettantadue ) | cad | 45,72 |
| 108.01.004.047 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquantanovevirgolasettantasei ) | cad | 59,76 |
| 108.01.004.048 | Testata di chiusura per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolazerocinque ) | cad | 5,05 |
| 108.01.004.049 | Flangia per attacco a quadro per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro novevirgoladiciotto ) | cad | 9,18 |
| 108.01.005 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 300 | | |
| 108.01.005.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolazerotto ) | m | 19,08 |
| 108.01.005.003 | Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgoladiciotto ) | m | 11,18 |
| 108.01.005.004 | Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolazerotto ) | m | 19,08 |
| 108.01.005.005 | Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgolaquarantasei ) | m | 11,46 |
| 108.01.005.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolatrentasei ) | m | 21,36 |
| 108.01.005.007 | Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolaottantaquattro ) | m | 12,84 |
| 108.01.005.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgolaventiquattro ) | cad | 36,24 |
| 108.01.005.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgolaventiquattro ) | cad | 36,24 |
| 108.01.005.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgolaventiquattro ) | cad | 36,24 |
| 108.01.005.015 | Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantottovirgolazerozero ) | cad | 48,00 |
| 108.01.005.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquantacinquevirgolasessantotto ) | cad | 55,68 |
| 108.01.005.027 | Riduzione concentrica a 200 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentavirgolaquarantotto ) | cad | 30,48 |
| 108.01.005.031 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgoladodici ) | cad | 36,12 |
| 108.01.005.032 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgoladodici ) | cad | 36,12 |
| 108.01.005.033 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaseivirgoladodici ) | cad | 36,12 |
| 108.01.005.042 | Derivazione verticale a ' T ' in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquantavirgolaottantotto ) | cad | 50,88 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 108.01.005.045 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sessantanovevirgolasessanta ) | cad | 69,60 |
| 108.01.005.046 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolaventisei ) | cad | 6,26 |
| 108.01.005.047 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgolazerotre ) | cad | 11,03 |
| 108.01.010 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 75 | | |
| 108.01.010.001 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolacinquantasette ) | m | 5,57 |
| 108.01.010.002 | Coperchio per 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolatrentaquattro ) | m | 3,34 |
| 108.01.010.005 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolatrentotto ) | m | 6,38 |
| 108.01.010.006 | Coperchio per 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolaottantatre ) | m | 3,83 |
| 108.01.010.011 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | cad | 12,96 |
| 108.01.010.012 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | cad | 12,96 |
| 108.01.010.013 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | cad | 12,96 |
| 108.01.010.014 | Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolazerozero ) | cad | 21,00 |
| 108.01.010.015 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventinovevirgolaventotto ) | cad | 29,28 |
| 108.01.010.018 | Riduzione concentrica a 50x75 mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolazeroquattro ) | cad | 17,04 |
| 108.01.010.020 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | cad | 15,60 |
| 108.01.010.021 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | cad | 15,48 |
| 108.01.010.022 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | cad | 15,48 |
| 108.01.010.031 | Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | cad | 22,80 |
| 108.01.010.034 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentasettevirgolazerotto ) | cad | 37,08 |
| 108.01.010.035 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | cad | 2,87 |
| 108.01.010.036 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | cad | 4,90 |
| 108.01.011 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 100 | | |
| 108.01.011.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolanovantacinque ) | m | 6,95 |
| 108.01.011.003 | Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolacinquantotto ) | m | 3,58 |
| 108.01.011.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro settevirgolaottantotto ) | m | 7,88 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 108.01.011.007 | Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | m | 4,10 |
| 108.01.011.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 108.01.011.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgolacinquantasei ) | cad | 11,56 |
| 108.01.011.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro tredicivirgolasessantotto ) | cad | 13,68 |
| 108.01.011.015 | Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | cad | 19,80 |
| 108.01.011.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiseivirgolaottantotto ) | cad | 26,88 |
| 108.01.011.021 | Riduzione concentrica a 50x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | cad | 27,60 |
| 108.01.011.022 | Riduzione concentrica a 75x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciottovirgolatrentasei ) | cad | 18,36 |
| 108.01.011.025 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | cad | 13,80 |
| 108.01.011.026 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | cad | 13,80 |
| 108.01.011.027 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sedicivirgolaquarantaquattro ) | cad | 16,44 |
| 108.01.011.036 | Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentatrevirgoladodici ) | cad | 33,12 |
| 108.01.011.039 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantunovirgolasedici ) | cad | 41,16 |
| 108.01.011.040 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolasessantotto ) | cad | 3,68 |
| 108.01.011.041 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgolacinquantanove ) | cad | 11,59 |
| 108.01.012 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 150X75 | | |
| 108.01.012.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolazerotto ) | m | 8,08 |
| 108.01.012.003 | Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolaottantotto ) | m | 4,88 |
| 108.01.012.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro novevirgolatrenta ) | m | 9,30 |
| 108.01.012.007 | Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | m | 5,59 |
| 108.01.012.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | cad | 14,88 |
| 108.01.012.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | cad | 14,64 |
| 108.01.012.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolaventotto ) | cad | 17,28 |
| 108.01.012.015 | Derivaione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolaquarantotto ) | cad | 21,48 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 108.01.012.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventinovevirgolasessantaquattro ) | cad | 29,64 |
| 108.01.012.023 | Riduzione concentrica a 50x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciottovirgolatrentasei ) | cad | 18,36 |
| 108.01.012.024 | Riduzione concentrica a 75x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | cad | 19,80 |
| 108.01.012.025 | Riduzione concentrica a 100x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | cad | 17,40 |
| 108.01.012.029 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sedicivirgolasessantotto ) | cad | 16,68 |
| 108.01.012.030 | a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sedicivirgolasessantotto ) | cad | 16,68 |
| 108.01.012.031 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciannovevirgolatrentadue ) | cad | 19,32 |
| 108.01.012.040 | Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentottovirgolasessantaquattro ) | cad | 38,64 |
| 108.01.012.043 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 45,00 |
| 108.01.012.044 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolaquarantotto ) | cad | 4,48 |
| 108.01.012.045 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolaquarantotto ) | cad | 12,48 |
| 108.01.013 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 200 | | |
| 108.01.013.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diecivirgolazerosei ) | m | 10,06 |
| 108.01.013.003 | Coperchio per 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolazerozero ) | m | 6,00 |
| 108.01.013.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgolacinquantatre ) | m | 11,53 |
| 108.01.013.007 | Coperchio per 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | m | 6,86 |
| 108.01.013.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolaottantotto ) | cad | 17,88 |
| 108.01.013.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolaottantotto ) | cad | 17,88 |
| 108.01.013.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgoladuecinque ) | cad | 21,12 |
| 108.01.013.015 | Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro venticinquevirgolaquarantaquattro ) | cad | 25,44 |
| 108.01.013.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentunovirgolacinquantasei ) | cad | 31,56 |
| 108.01.013.025 | Riduzione concentrica a 50x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | cad | 23,40 |
| 108.01.013.026 | Riduzione concentrica a 75x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | cad | 23,40 |
| 108.01.013.027 | Riduzione concentrica a 100x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro diciannovevirgolazerotto ) | cad | 19,08 |
| 108.01.013.028 | Riduzione concentrica a 150x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventivirgolaottantotto ) | cad | 20,88 |
| 108.01.013.033 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciottovirgolasessanta ) | cad | 18,60 |
| 108.01.013.034 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciottovirgolasessanta ) | cad | 18,60 |
| 108.01.013.035 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiduevirgolazerotto ) | cad | 22,08 |
| 108.01.013.044 | Derivazione verticale a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantatrevirgolaventi ) | cad | 43,20 |
| 108.01.013.047 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | cad | 48,60 |
| 108.01.013.048 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | cad | 4,64 |
| 108.01.013.049 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro tredicivirgolaquarantaquattro ) | cad | 13,44 |
| 108.01.014 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 300 | | |
| 108.01.014.002 | Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diecivirgolazerotto ) | m | 10,08 |
| 108.01.014.003 | Coperchio per 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolazeroquattro ) | m | 6,04 |
| 108.01.014.006 | Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro undicivirgolacinquantasei ) | m | 11,56 |
| 108.01.014.007 | Coperchio per 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolanovanta ) | m | 6,90 |
| 108.01.014.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolaventiquattro ) | cad | 21,24 |
| 108.01.014.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolaventiquattro ) | cad | 21,24 |
| 108.01.014.014 | Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolatrentasei ) | cad | 21,36 |
| 108.01.014.015 | Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventinovevirgolazerottanto ) | cad | 29,04 |
| 108.01.014.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentacinquevirgolacinquantadue ) | cad | 35,52 |
| 108.01.014.025 | Riduzione concentrica a 100x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | cad | 21,60 |
| 108.01.014.026 | Riduzione concentrica a 150x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventitrevirgolasettantasei ) | cad | 23,76 |
| 108.01.014.027 | Riduzione concentrica a 200x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | cad | 21,60 |
| 108.01.014.031 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventitrevirgolaottantotto ) | cad | 23,88 |
| 108.01.014.032 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventitrevirgolaottantotto ) | cad | 23,88 |
| 108.01.014.033 | Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventottovirgolatrentadue ) | cad | 28,32 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 108.01.014.042 | Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquantaduevirgolaventi ) | cad | 52,20 |
| 108.01.014.045 | Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquantasettevirgolatrentasei ) | cad | 57,36 |
| 108.01.014.046 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolanovantatre ) | cad | 5,93 |
| 108.01.014.047 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattordicivirgolasettantasei ) | cad | 14,76 |
| 108.01.015 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 400 | | |
| 108.01.015.004 | Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventunovirgolaquarantotto ) | m | 21,48 |
| 108.01.015.005 | Coperchio per 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diecivirgolaventisette ) | m | 10,27 |
| 108.01.015.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Qualita'.<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | cad | 27,60 |
| 108.01.015.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | cad | 27,60 |
| 108.01.015.015 | Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentacinquevirgolaventotto ) | cad | 35,28 |
| 108.01.015.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantavirgolanovantadue ) | cad | 40,92 |
| 108.01.015.026 | Riduzione concentrica a 200x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentasei ) | cad | 24,36 |
| 108.01.015.027 | Riduzione concentrica a 300x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentasei ) | cad | 24,36 |
| 108.01.015.031 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventitrevirgolasessantaquattro ) | cad | 23,64 |
| 108.01.015.032 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventitrevirgolasessantaquattro ) | cad | 23,64 |
| 108.01.015.042 | Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottantavirgolaquaranta ) | cad | 80,40 |
| 108.01.015.046 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgoladieci ) | cad | 8,10 |
| 108.01.015.047 | Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventiquattrovirgoladodici ) | cad | 24,12 |
| 108.01.016 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 500 | | |
| 108.01.016.004 | Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro venticinquevirgolaventi ) | m | 25,20 |
| 108.01.016.005 | Coperchio per 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro tredicivirgolatrentadue ) | m | 13,32 |
| 108.01.016.012 | Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaduevirgolasessantaquattro ) | cad | 32,64 |
| 108.01.016.013 | Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trentaduevirgolasessantaquattro ) | cad | 32,64 |
| 108.01.016.015 | Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantunovirgolasedici ) | cad | 41,16 |
| 108.01.016.016 | Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantasettevirgolazeroquattro ) | cad | 47,04 |
| 108.01.016.025 | Riduzione concentrica a 200x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |
| | ( Euro ventisettevirgolaventiquattro ) | cad | 27,24 |
| 108.01.016.026 | Riduzione concentrica a 300x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |
| | ( Euro ventisettevirgolaventiquattro ) | cad | 27,24 |
| 108.01.016.031 | Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |
| | ( Euro ventisettevirgolasettantadue ) | cad | 27,72 |
| 108.01.016.032 | Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |
| | ( Euro ventisettevirgolasettantadue ) | cad | 27,72 |
| 108.01.016.042 | Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |
| | ( Euro ottantasettevirgolasessanta ) | cad | 87,60 |
| 108.01.016.046 | Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'. | | |
| | ( Euro ottovirgolanovanta ) | cad | 8,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 109 | TUBAZIONI ELETTRICHE | | |
| 109.01 | TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE | | |
| 109.01.002 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN PVC | | |
| 109.01.002.001 | Tubo diametro 16 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed. UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | m | 0,22 |
| 109.01.002.002 | Tubo diametro20 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | m | 0,30 |
| 109.01.002.003 | Tubo diametro25 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | m | 0,48 |
| 109.01.002.004 | Tubo diametro32 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | m | 0,73 |
| 109.01.002.005 | Tubo diametro40 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | m | 0,97 |
| 109.01.002.006 | Tubo diametro50 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | m | 1,37 |
| 109.01.002.007 | Tubo diametro63 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.<br>( Euro duevirgolaventi ) | m | 2,20 |
| 109.01.003 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIPROPILENE | | |
| 109.01.003.001 | Tubo diametro 16 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente, Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | m | 0,30 |
| 109.01.003.002 | Tubo diametro20 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente, Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.<br>( Euro zerovirgolatrentotto ) | m | 0,38 |
| 109.01.003.003 | Tubo diametro25 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente, Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | m | 0,55 |
| 109.01.003.004 | Tubo diametro32 protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente, Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | m | 0,85 |
| 109.01.003.005 | Tubo diametro40 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente, Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | m | 1,19 |
| 109.01.004 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE. | | |
| 109.01.004.001 | Tubo diametro16 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990), dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | m | 0,28 |
| 109.01.004.002 | Tubo diametro20 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990), dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | m | 0,37 |
| 109.01.004.003 | Tubo diametro25 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990), dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolacinquantotto ) | m | 0,58 |
| 109.01.004.004 | Tubo diametro32 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990), dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | m | 0,85 |
| 109.01.004.005 | Tubo diametro40 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990), dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.<br>( Euro unovirgolaventuno ) | m | 1,21 |
| 109.01.004.006 | Tubo diametro50 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990), dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.<br>( Euro duevirgolaventinove ) | m | 2,29 |
| 109.01.020 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.020.001 | Tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | m | 0,34 |
| 109.01.020.002 | Manicotto per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaundici ) | cad | 0,11 |
| 109.01.020.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | cad | 0,22 |
| 109.01.020.006 | Manicotto IP65 per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | cad | 0,76 |
| 109.01.020.007 | Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaottanta ) | cad | 0,80 |
| 109.01.020.008 | Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgoladodici ) | cad | 0,12 |
| 109.01.020.009 | Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | cad | 0,82 |
| 109.01.020.017 | Manicotto flessibile per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | cad | 0,53 |
| 109.01.020.018 | Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | cad | 1,50 |
| 109.01.021 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.021.001 | Tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | m | 0,49 |
| 109.01.021.002 | Manicotto per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | cad | 0,14 |
| 109.01.021.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolatrentuno ) | cad | 0,31 |
| 109.01.021.006 | Manicotto IP65 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | cad | 0,83 |
| 109.01.021.007 | Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | cad | 0,84 |
| 109.01.021.008 | Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolatredici ) | cad | 0,13 |
| 109.01.021.009 | Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolanovantadue ) | cad | 0,92 |
| 109.01.021.017 | Manicotto flessibile per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | cad | 0,84 |
| 109.01.021.018 | Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | cad | 1,44 |
| 109.01.022 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.022.001 | Tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | m | 0,74 |
| 109.01.022.002 | Manicotto cilindrico per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 109.01.022.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | cad | 0,48 |
| 109.01.022.006 | Manicotto IP65 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | cad | 0,94 |
| 109.01.022.007 | Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | cad | 0,94 |
| 109.01.022.008 | Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 109.01.022.009 | Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolazeronove ) | cad | 1,09 |
| 109.01.022.017 | Manicotto flessibile per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | cad | 0,68 |
| 109.01.022.018 | Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | cad | 1,63 |
| 109.01.023 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.023.001 | Tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolazerouno ) | m | 1,01 |
| 109.01.023.002 | Manicotto per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 109.01.023.003 | Curva 90 bradi con bicchieri per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 109.01.023.006 | Manicotto IP65 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolaquindici ) | cad | 1,15 |
| 109.01.023.007 | Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolaventuno ) | cad | 1,21 |
| 109.01.023.008 | Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | cad | 0,28 |
| 109.01.023.009 | Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolatrentotto ) | cad | 1,38 |
| 109.01.023.017 | Manicotto flessibile per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro duevirgolazerodue ) | cad | 2,02 |
| 109.01.023.018 | Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro trevirgolatrentuno ) | cad | 3,31 |
| 109.01.024 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.024.001 | Tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolatrentotto ) | m | 1,38 |
| 109.01.024.002 | Manicotto per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | cad | 0,49 |
| 109.01.024.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolaventisette ) | cad | 1,27 |
| 109.01.024.006 | Manicotto IP65 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 109.01.024.007 | Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 109.01.024.008 | Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | cad | 0,46 |
| 109.01.024.009 | Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro duevirgolaquindici ) | cad | 2,15 |
| 109.01.024.017 | Manicotto flessibile per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 109.01.024.018 | Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | cad | 3,14 |
| 109.01.025 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.025.001 | Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro duevirgolazerotto ) | m | 2,08 |
| 109.01.025.002 | Manicotto per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | cad | 0,73 |
| 109.01.025.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro duevirgoladieci ) | cad | 2,10 |
| 109.01.025.006 | Manicotto IP65 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro duevirgolazeronove ) | cad | 2,09 |
| 109.01.025.007 | Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro duevirgoladieci ) | cad | 2,10 |
| 109.01.025.008 | Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | cad | 0,56 |
| 109.01.025.009 | Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro duevirgolacinquantaquattro ) | cad | 2,54 |
| 109.01.025.017 | Manicotto flessibile per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro cinquevirgolaventinove ) | cad | 5,29 |
| 109.01.025.018 | Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.<br>( Euro seivirgolasessantaquattro ) | cad | 6,64 |
| 109.01.030 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.030.001 | Tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | m | 0,66 |
| 109.01.030.002 | Manicotto filettato per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro zerovirgolasettantuno ) | cad | 0,71 |
| 109.01.030.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolasessanta ) | cad | 1,60 |
| 109.01.030.004 | Ghiera di fissaggio per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro zerovirgolatrentuno ) | cad | 0,31 |
| 109.01.031 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.031.001 | Tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro zerovirgolaottantaquattro ) | m | 0,84 |
| 109.01.031.002 | Manicotto filettato per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | cad | 0,89 |
| 109.01.031.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolasessantanove ) | cad | 1,69 |
| 109.01.031.004 | Ghiera di fissaggio per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | cad | 0,36 |
| 109.01.032 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.032.001 | Tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolaventi ) | m | 1,20 |
| 109.01.032.002 | Manicotto filettato per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolatredici ) | cad | 1,13 |
| 109.01.032.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro duevirgolazeroquattro ) | cad | 2,04 |
| 109.01.032.004 | Ghiera di fissaggio per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | cad | 0,50 |
| 109.01.033 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.033.001 | Tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolasettantaquattro ) | m | 1,74 |
| 109.01.033.002 | Manicotto filettato per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolacinquantadue ) | cad | 1,52 |
| 109.01.033.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro duevirgolaottantasei ) | cad | 2,86 |
| 109.01.033.004 | Ghiera di fissaggio per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | cad | 0,59 |
| 109.01.034 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.034.001 | Tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | m | 2,24 |
| 109.01.034.002 | Manicotto filettato per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro duevirgolazerodue ) | cad | 2,02 |
| 109.01.034.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro trevirgolasettantatre ) | cad | 3,73 |
| 109.01.034.004 | Ghiera di fissaggio per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolaventi ) | cad | 1,20 |
| 109.01.035 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | | |
| 109.01.035.001 | Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro trevirgolaventi ) | m | 3,20 |
| 109.01.035.002 | Manicotto filettato per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro duevirgolanovantadue ) | cad | 2,92 |
| 109.01.035.003 | Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | cad | 4,64 |
| 109.01.035.004 | Ghiera di fissaggio per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | cad | 1,68 |
| 109.02 | TUBAZIONI METALLICHE | | |
| 109.02.001 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO | | |
| 109.02.001.001 | Tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolazeroquattro ) | m | 1,04 |
| 109.02.001.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolatredici ) | cad | 1,13 |
| 109.02.001.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolatrentadue ) | cad | 3,32 |
| 109.02.001.006 | Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolaventiquattro ) | cad | 4,24 |
| 109.02.001.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolaventinove ) | cad | 2,29 |
| 109.02.001.008 | Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolanovantasei ) | cad | 2,96 |
| 109.02.001.011 | Ghiera per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | cad | 0,22 |
| 109.02.001.013 | Raccordo rapido tubo scatola spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 109.02.001.014 | Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgoladodici ) | cad | 0,12 |
| 109.02.002 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO. | | |
| 109.02.002.001 | Tubo diametro20spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolatrentuno ) | m | 1,31 |
| 109.02.002.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | cad | 1,24 |
| 109.02.002.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | cad | 3,65 |
| 109.02.002.006 | Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasessantuno ) | cad | 4,61 |
| 109.02.002.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 109.02.002.008 | Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolaquarantasette ) | cad | 3,47 |
| 109.02.002.011 | Ghiera per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 109.02.002.013 | Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolaventitre ) | cad | 2,23 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 109.02.002.014 | Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolatredici ) | cad | 0,13 |
| 109.02.003 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.003.001 | Tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolazerozero ) | m | 2,00 |
| 109.02.003.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | cad | 1,68 |
| 109.02.003.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 109.02.003.006 | Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolatrentasette ) | cad | 6,37 |
| 109.02.003.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolaottanta ) | cad | 3,80 |
| 109.02.003.008 | Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolacinquantadue ) | cad | 4,52 |
| 109.02.003.011 | Ghiera per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,44 |
| 109.02.003.013 | Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | cad | 2,69 |
| 109.02.003.014 | Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 109.02.004 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.004.001 | Tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolacinquantasei ) | m | 2,56 |
| 109.02.004.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolaventotto ) | cad | 2,28 |
| 109.02.004.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro settevirgolanovantanove ) | cad | 7,99 |
| 109.02.004.006 | Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro32 spessore 1,2mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolacinquantaquattro ) | cad | 8,54 |
| 109.02.004.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolaventisei ) | cad | 6,26 |
| 109.02.004.008 | Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolaottanta ) | cad | 5,80 |
| 109.02.004.011 | Ghiera per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | cad | 0,59 |
| 109.02.004.013 | Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolasettantasette ) | cad | 3,77 |
| 109.02.004.014 | Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 109.02.005 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.005.001 | Tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolaventidue ) | m | 3,22 |
| 109.02.005.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolazerodue ) | cad | 3,02 |
| 109.02.005.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diecivirgolanovantanove ) | cad | 10,99 |
| 109.02.005.006 | Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolatrentasei ) | cad | 12,36 |
| 109.02.005.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolasettantasette ) | cad | 8,77 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 109.02.005.008 | Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolacinquantuno ) | cad | 8,51 |
| 109.02.005.011 | Ghiera per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | cad | 1,44 |
| 109.02.005.013 | Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasettantaquattro ) | cad | 4,74 |
| 109.02.005.014 | Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | cad | 0,24 |
| 109.02.006 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.006.001 | Tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolazerosei ) | m | 4,06 |
| 109.02.006.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | cad | 4,64 |
| 109.02.006.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro diciassettevirgolaventotto ) | cad | 17,28 |
| 109.02.006.006 | Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro sedicivirgolanovantadue ) | cad | 16,92 |
| 109.02.006.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dodicivirgolaottantaquattro ) | cad | 12,84 |
| 109.02.006.008 | Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quindicivirgolatrentasei ) | cad | 15,36 |
| 109.02.006.011 | Ghiera per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolacinquantasette ) | cad | 1,57 |
| 109.02.006.013 | Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolaventisei ) | cad | 6,26 |
| 109.02.006.014 | Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | cad | 0,29 |
| 109.02.010 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.010.001 | Tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolasessantanove ) | m | 1,69 |
| 109.02.010.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'. | cad | |
| 109.02.010.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolatrentacinque ) | cad | 2,35 |
| 109.02.010.006 | Manicotto per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolacinquantotto ) | cad | 0,58 |
| 109.02.010.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolaquarantadue ) | cad | 3,42 |
| 109.02.010.009 | Ghiera per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgoladiciotto ) | cad | 0,18 |
| 109.02.011 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.011.001 | Tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolaquindici ) | m | 2,15 |
| 109.02.011.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'. | cad | |
| 109.02.011.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolaquarantasette ) | cad | 3,47 |
| 109.02.011.006 | Manicotto per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | cad | 0,91 |
| 109.02.011.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolasettantanove ) | cad | 4,79 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 109.02.011.009 | Ghiera per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | cad | 0,24 |
| 109.02.012 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.012.001 | Tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolasettantasei ) | m | 2,76 |
| 109.02.012.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'. | cad | |
| 109.02.012.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolatrentanove ) | cad | 5,39 |
| 109.02.012.006 | Manicotto per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolaventotto ) | cad | 1,28 |
| 109.02.012.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolaventinove ) | cad | 5,29 |
| 109.02.012.009 | Ghiera per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | cad | 0,34 |
| 109.02.013 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.013.001 | Tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro trevirgolaquarantanove ) | m | 3,49 |
| 109.02.013.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'. | cad | |
| 109.02.013.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ottovirgolaottantasei ) | cad | 8,86 |
| 109.02.013.006 | Manicotto per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | cad | 1,78 |
| 109.02.013.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro settevirgolatrentasette ) | cad | 7,37 |
| 109.02.013.009 | Ghiera per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | cad | 0,53 |
| 109.02.014 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.014.001 | Tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quattrovirgolaquarantasei ) | m | 4,46 |
| 109.02.014.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'. | cad | |
| 109.02.014.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro novevirgolacinquantotto ) | cad | 9,58 |
| 109.02.014.006 | Manicotto per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro duevirgolaquarantacinque ) | cad | 2,40 |
| 109.02.014.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro dieci virgolacinquantacinque ) | cad | 10,55 |
| 109.02.014.009 | Ghiera per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,94 |
| 109.02.015 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | | |
| 109.02.015.001 | Tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro cinquevirgolasessantatre ) | m | 5,63 |
| 109.02.015.003 | Curva 90 gradi per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'. | cad | |
| 109.02.015.005 | Raccordo tubo guaina per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro ventottovirgolaquarantaquattro ) | cad | 28,44 |
| 109.02.015.006 | Manicotto per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro seivirgolacinquantotto ) | cad | 6,58 |
| 109.02.015.007 | Raccordo tubo tubo per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro quarantavirgolacinquantasei ) | cad | 40,56 |
| 109.02.015.009 | Ghiera per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.<br>( Euro unovirgolaventuno ) | cad | 1,21 |
| 109.05 | TUBAZIONI PER CAVIDOTTI | | |
| 109.05.001 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA | | |
| 109.05.001.001 | Tubo diametro 40 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro unovirgolazeroquattro ) | m | 1,04 |
| 109.05.001.002 | Manicotto per tubo diametro 40 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro unovirgolanovantadue ) | cad | 1,92 |
| 109.05.001.003 | Tubo diametro 50 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro unovirgolatrentuno ) | m | 1,31 |
| 109.05.001.004 | Manicotto per tubo diametro 50 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro duevirgolaquindici ) | cad | 2,15 |
| 109.05.001.005 | Tubo diametro 63 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro unovirgolacinquantacinque ) | m | 1,55 |
| 109.05.001.006 | Manicotto per tubo diametro 63 protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro duevirgolaquaranta ) | cad | 2,40 |
| 109.05.001.007 | Tubo diametro 75 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro unovirgolanovantaquattro ) | m | 1,94 |
| 109.05.001.008 | Manicotto per tubo diametro 75 protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro duevirgolasettantaquattro ) | cad | 2,74 |
| 109.05.001.009 | Tubo diametro 90 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro duevirgolaquarantasette ) | m | 2,47 |
| 109.05.001.010 | Manicotto per tubo diametro 90 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro duevirgolaottantaquattro ) | cad | 2,84 |
| 109.05.001.011 | Tubo diametro 110 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro trevirgolatrentasei ) | m | 3,36 |
| 109.05.001.012 | Manicotto per tubo diametro 110 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato<br>( Euro trevirgolaquarantasei ) | cad | 3,46 |
| 109.05.003 | TUBO PROTETTIVO CORRUGATO ISOLANTE | | |
| 109.05.003.001 | Tubo diametro63 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | m | 1,68 |
| 109.05.003.002 | Manicotto di giunzione per tubo diametro63 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro duevirgolaquarantasette ) | cad | 2,47 |
| 109.05.003.003 | Tubo diametro75 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro duevirgolazeronove ) | m | 2,09 |
| 109.05.003.004 | Manicotto di giunzione per tubo diametro75 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro duevirgolaottanta ) | cad | 2,80 |
| 109.05.003.005 | Tubo diametro90 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro duevirgolasessantasei ) | m | 2,66 |

Cosos.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 109.05.003.006 | Manicotto di giunzione per tubo diametro90 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro duevirgolaottantanove ) | cad | 2,89 |
| 109.05.003.007 | Tubo diametro110 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | m | 3,62 |
| 109.05.003.008 | Manicotto di giunzione per tubo diametro110 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro trevirgolacinquantadue ) | cad | 3,52 |
| 109.05.003.009 | Tubo diametro125 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | m | 4,54 |
| 109.05.003.010 | Manicotto di giunzione per tubo diametro125 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro seivirgolatrentasei ) | cad | 6,36 |
| 109.05.003.011 | Tubo diametro140 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro cinquevirgolaquarantasette ) | m | 5,47 |
| 109.05.003.012 | Manicotto di giunzione per tubo diametro140 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro settevirgolasessantuno ) | cad | 7,61 |
| 109.05.003.013 | Tubo diametro160 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro settevirgoladiciannove ) | m | 7,19 |
| 109.05.003.014 | Manicotto di giunzione per tubo diametro160 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro ottovirgolaventitre ) | cad | 8,23 |
| 109.05.003.015 | Tubo diametro200 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro undicivirgolasessantotto ) | m | 11,68 |
| 109.05.003.016 | Manicotto di giunzione per tubo diametro200 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato<br>( Euro undicivirgolanovantadue ) | cad | 11,92 |
| 109.05.005 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE | | |
| 109.05.005.001 | Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro unovirgolasessanta ) | m | 1,60 |
| 109.05.005.002 | Curva per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | cad | 2,72 |
| 109.05.005.003 | Tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro duevirgolasedici ) | m | 2,16 |
| 109.05.005.004 | Curva per tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | cad | 4,90 |
| 109.05.005.005 | Tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro duevirgolanovantacinque ) | m | 2,95 |
| 109.05.005.006 | Curva per tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | cad | 7,36 |
| 109.05.005.007 | Tubo diametro100 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro quattrovirgolazerosette ) | m | 4,07 |
| 109.05.005.008 | Curva per tubo diametro 100 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro undicivirgolazerotre ) | m | 11,03 |
| 109.05.005.009 | Tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti. | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quattrovirgolasessantasei ) | m | 4,66 |
| 109.05.005.010 | Curva per tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro tredicivirgolatrentadue ) | cad | 13,32 |
| 109.05.005.011 | Tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro cinquevirgolasessantaquattro ) | m | 5,64 |
| 109.05.005.012 | Curva per tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro diciottovirgolanovantasei ) | cad | 18,96 |
| 109.05.005.013 | Tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | m | 12,60 |
| 109.05.005.014 | Curva per tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro trentasettevirgolaventi ) | cad | 37,20 |
| 109.05.005.015 | Tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro diciassettevirgolasettantasei ) | m | 17,76 |
| 109.05.005.016 | Curva per tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro centoventottovirgolaquaranta ) | cad | 128,40 |
| 109.05.006 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE | | |
| 109.05.006.001 | Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | m | 1,79 |
| 109.05.006.002 | Curva per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro duevirgolacinquantasei ) | cad | 2,56 |
| 109.05.006.003 | Tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | m | 2,53 |
| 109.05.006.004 | Curva per tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | cad | 4,60 |
| 109.05.006.005 | Tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro trevirgolaquarantadue ) | m | 3,42 |
| 109.05.006.006 | Curva per tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro seivirgolanovanta ) | cad | 6,90 |
| 109.05.006.007 | Tubo diametro 100 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro quattrovirgolasettantasei ) | m | 4,76 |
| 109.05.006.008 | Curva per tubo diametro 100 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro dodicivirgolatrentadue ) | cad | 10,32 |
| 109.05.006.009 | Tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro cinquevirgolaquarantadue ) | m | 5,42 |
| 109.05.006.010 | Curva per tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro dodicivirgolatrentasette ) | cad | 12,37 |
| 109.05.006.011 | Tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro seivirgolaquarantotto ) | m | 6,48 |
| 109.05.006.012 | Curva per tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro diciassettevirgolasettantasei ) | cad | 17,76 |
| 109.05.006.013 | Tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | m | 13,80 |
| 109.05.006.014 | Curva per tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro trentacinquevirgolaottantotto ) | cad | 35,88 |
| 109.05.006.015 | Tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro diciottovirgolanovantasei ) | m | 18,96 |
| 109.05.006.016 | Curva per tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.<br>( Euro centosedicivirgolaquaranta ) | cad | 116,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 111 | SCATOLE ELETTRICHE | | |
| 111.01 | SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE | | |
| 111.01.001 | SCATOLE PORTAFRUTTI DA INCASSO PER PARETI IN MURATURA | | |
| 111.01.002 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO | | |
| 111.01.002.001 | Scatola di derivazione dimensioni 92 x 92 x 45mm da incasso con coperchio.<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | cad | 0,50 |
| 111.01.002.003 | Scatola di derivazione dimensioni 118 x 96 x 70mm da incasso con coperchio.<br>( Euro zerovirgolaottanta ) | cad | 0,80 |
| 111.01.002.005 | Scatola di derivazione dimensioni 160 x 130 x 70mm da incasso con coperchio.<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | cad | 1,24 |
| 111.01.002.006 | Scatola di derivazione dimensioni 196 x 152 x 70mm da incasso con coperchio.<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | cad | 1,63 |
| 111.01.002.007 | Scatola di derivazione dimensioni 294 x 152 x 70mm da incasso con coperchio.<br>( Euro duevirgolaquarantotto ) | cad | 2,48 |
| 111.01.002.008 | Scatola di derivazione dimensioni 392 x 152 x 70mm da incasso con coperchio.<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | cad | 4,22 |
| 111.01.002.009 | Scatola di derivazione dimensioni 480 x 160 x 70mm da incasso con coperchio.<br>( Euro cinquevirgolacinquantotto ) | cad | 5,58 |
| 111.01.005 | SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO PER PARETI AD INTERCAPEDINE | | |
| 111.01.005.001 | Scatola di derivazione dimensioni 160 x 130 x 45mm con coperchio per pareti ad intercapedine<br>( Euro quattrovirgolaventisette ) | cad | 4,27 |
| 111.01.012 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP44, COPERCHIO A SCATTO. | | |
| 111.01.012.002 | Scatola di derivazione rotonda diametro 80 h. 40mm da esterno IP44, coperchio a scatto.<br>( Euro zerovirgolaottantotto ) | cad | 0,88 |
| 111.01.012.004 | Scatola di derivazione dimensioni 80 x 80 x 40mm da esterno IP44, coperchio a scatto.<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 111.01.013 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO CON VITI, PARETI PRE | | |
| 111.01.013.001 | Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 50mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro duevirgolazerotre ) | cad | 2,03 |
| 111.01.013.003 | Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 80mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro unovirgolasettantacinque ) | cad | 1,75 |
| 111.01.013.005 | Scatola di derivazione dimensioni 150 x 110 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro trevirgolaquarantanove ) | cad | 3,49 |
| 111.01.013.008 | Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro seivirgolasessantadue ) | cad | 6,62 |
| 111.01.013.011 | Scatola di derivazione dimensioni 240 x 190 x 90mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro diecivirgolasessantasei ) | cad | 10,66 |
| 111.01.013.013 | Scatola di derivazione dimensioni 310 x 240 x 110mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro novevirgolacinquantasei ) | cad | 9,56 |
| 111.01.013.015 | Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro venticinquevirgolaventanta ) | cad | 25,80 |
| 111.01.013.016 | Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.<br>( Euro trentaseivirgolasessantasei ) | cad | 36,60 |
| 111.01.014 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS | | |
| 111.01.014.001 | Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 50mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 111.01.014.003 | Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 80mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | cad | 2,99 |
| 111.01.014.004 | Scatola di derivazione dimensioni 153 x 110 x 66mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro duevirgolasettantotto ) | cad | 2,78 |
| 111.01.014.007 | Scatola di derivazione dimensioni 220 x 170 x 80mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro ottovirgolasessantatre ) | cad | 8,63 |
| 111.01.014.009 | Scatola di derivazione dimensioni 310 x 240 x 110mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro quindicivirgolasettantadue ) | cad | 15,72 |
| 111.01.015 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI | | |
| 111.01.015.001 | Scatola di derivazione dimensioni 153 x 110 x 66mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.<br>( Euro seivirgolatrentasei ) | cad | 6,36 |
| 111.01.015.002 | Scatola di derivazione dimensioni 160 x 135 x 77mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.<br>( Euro undicivirgolatrentasei ) | cad | 11,36 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 111.01.015.004 | Scatola di derivazione dimensioni 220 x 170 x 80mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.<br>( Euro diciassettevirgolacinquantadue ) | cad | 17,52 |
| 111.01.015.006 | Scatola di derivazione dimensioni 310 x 240 x 110mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.<br>( Euro venticinquevirgolasessantotto ) | cad | 25,68 |
| 111.01.016 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP56, COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS | | |
| 111.01.016.001 | Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 50mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | cad | 1,99 |
| 111.01.016.003 | Scatola di derivazione dimensioni 120 x 80 x 50mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro duevirgolazerotto ) | cad | 2,08 |
| 111.01.016.005 | Scatola di derivazione dimensioni 150 x 110 x 70mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro trevirgolaundici ) | cad | 3,11 |
| 111.01.016.007 | Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro cinquevirgolanovantaquattro ) | cad | 5,94 |
| 111.01.016.009 | Scatola di derivazione dimensioni 240 x 190 x 90mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro novevirgolaventitre ) | cad | 9,23 |
| 111.01.016.011 | Scatola di derivazione dimensioni 300 x 220 x 120mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro sedicivirgolasessantotto ) | cad | 16,68 |
| 111.01.016.013 | Scatola di derivazione dimensioni 380 x 300 x 120mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro ventitrevirgolasedici ) | cad | 23,16 |
| 111.01.016.015 | Scatola di derivazione dimensioni 460 x 380 x 120mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.<br>( Euro trentatrevirgolaventiquattro ) | cad | 33,24 |
| 111.02 | SCATOLE IN METALLO SERIE STANDARD | | |
| 111.02.001 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO IP55-IP67 | | |
| 111.02.001.001 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 100x100x60mm - 100x100x70mm<br>( Euro seivirgoladiciassette ) | cad | 6,17 |
| 111.02.001.002 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 140x120x65mm - 140x110x70mm<br>( Euro novevirgoladieci ) | cad | 9,10 |
| 111.02.001.003 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 135x115x70mm<br>( Euro settevirgolasessantadue ) | cad | 7,62 |
| 111.02.001.004 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 165x145x70mm - 160x135x75mm<br>( Euro novevirgolacinquanta ) | cad | 9,50 |
| 111.02.001.005 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 185x160x80mm<br>( Euro tredicivirgolazerotto ) | cad | 13,08 |
| 111.02.001.006 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 185x170x85mm - 190x165x100mm<br>( Euro sedicivirgolaottanta ) | cad | 16,80 |
| 111.02.001.007 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 245x220x95mm - 250x215x100mm - 250x210x95mm<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 24,24 |
| 111.02.001.008 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 315x260x115mm - 310x265x130mm - 305x255x125mm<br>( Euro trentottovirgolaquaranta ) | cad | 38,40 |
| 111.02.001.009 | Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 400x305x155mm<br>( Euro sessantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 64,80 |
| 111.02.003 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IN LEGA SPECIALE DI ALLUMINIO IP67 | | |
| 111.02.003.001 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 50x45x30mm<br>( Euro settevirgolasettantatre ) | cad | 7,73 |
| 111.02.003.002 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 60x60x45mm - 65x60x35mm<br>( Euro undicivirgolatrentasei ) | cad | 11,36 |
| 111.02.003.003 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 100x65x45mm - 100x65x35mm<br>( Euro tredicivirgolatrentadue ) | cad | 13,32 |
| 111.02.003.004 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 150x65x45mm - 140x70x40mm<br>( Euro diciassettevirgolasessantaquattro ) | cad | 17,64 |
| 111.02.003.005 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 80x80x55mm - 80x75x55mm<br>( Euro sedicivirgolasessantotto ) | cad | 16,68 |
| 111.02.003.006 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 125x80x55mm - 120x80x55mm<br>( Euro ventunovirgolasettantadue ) | cad | 21,72 |
| 111.02.003.007 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 175x80x55mm<br>( Euro ventiquattrovirgolasettantadue ) | cad | 24,72 |
| 111.02.003.008 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 250x80x55mm | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentacinquevirgolazeroquattro ) | cad | 35,04 |
| 111.02.003.009 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 125x125x80mm - 125x120x80mm<br>( Euro trentasettevirgolazerotto ) | cad | 37,08 |
| 111.02.003.010 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 220x125x80mm<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventotto ) | cad | 44,28 |
| 111.02.003.011 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 360x125x80mm<br>( Euro sessantatrevirgolasessanta ) | cad | 63,60 |
| 111.02.003.012 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 165x160x90mm - 160x160x90mm<br>( Euro quarantanovevirgolatrentadue ) | cad | 49,32 |
| 111.02.003.013 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 265x160x90mm - 260x160x90mm<br>( Euro sessantaduevirgolaquaranta ) | cad | 62,40 |
| 111.02.003.014 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 365x165x90mm - 350x160x100mm<br>( Euro settantacinquevirgolasessanta ) | cad | 75,60 |
| 111.02.003.015 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 565x165x90mm - 570x160x100mm<br>( Euro centocinquantottovirgolaquaranta ) | cad | 158,40 |
| 111.02.003.016 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 240x205x110mm<br>( Euro centodiecivirgolaquaranta ) | cad | 110,40 |
| 111.02.003.017 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 285x235x110mm - 280x230x110mm<br>( Euro centoventiduevirgolaquaranta ) | cad | 122,40 |
| 111.02.003.018 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 330x230x110mm<br>( Euro centocinquantasettevirgolaventi ) | cad | 157,20 |
| 111.02.003.019 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 400x230x110mm<br>( Euro centonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 192,00 |
| 111.02.003.020 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 600x230x110mm<br>( Euro duecentottantottovirgolazerozero ) | cad | 288,00 |
| 111.02.003.021 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 405x315x110mm<br>( Euro duecentoventiseivirgolaottanta ) | cad | 226,80 |
| 111.02.003.022 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 600x310x110mm<br>( Euro trecentocinquantacinquevirgolaventi ) | cad | 355,20 |
| 111.02.003.023 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 230x200x180mm<br>( Euro centonovantottovirgolazerozero ) | cad | 198,00 |
| 111.02.003.024 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 330x230x180mm<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolaventi ) | cad | 253,20 |
| 111.02.003.025 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 400x310x180mm<br>( Euro trecentoventiduevirgolaottanta ) | cad | 322,80 |
| 111.02.003.026 | Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni 600x310x180mm<br>( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 450,00 |
| 111.03 | SCATOLE IN POLICARBONATO | | |
| 111.03.001 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20 | | |
| 111.03.001.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 100x100x50mm<br>( Euro trevirgolanovantasette ) | cad | 3,97 |
| 111.03.001.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 120x80x50mm<br>( Euro trevirgolanovantasette ) | cad | 3,97 |
| 111.03.001.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 150x110x70mm<br>( Euro seivirgolaventiquattro ) | cad | 6,24 |
| 111.03.001.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 190x140x70mm<br>( Euro diecivirgolaottantadue ) | cad | 10,82 |
| 111.03.001.005 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 240x190x90mm<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | cad | 16,20 |
| 111.03.001.006 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 300x220x120mm<br>( Euro ventitrevirgolacinquantadue ) | cad | 23,52 |
| 111.03.001.007 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 380x300x120mm<br>( Euro trentatrevirgolaottantaquattro ) | cad | 33,84 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 111.03.001.008 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 460x380x120mm<br>( Euro quarantanovevirgolaventi ) | cad | 49,20 |
| 111.03.002 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90 | | |
| 111.03.002.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 100x100x120mm<br>( Euro cinquevirgolasessantacinque ) | cad | 5,65 |
| 111.03.002.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 120x80x120mm<br>( Euro cinquevirgolasessantacinque ) | cad | 5,65 |
| 111.03.002.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 150x110x140mm<br>( Euro ottovirgolasessantasei ) | cad | 8,66 |
| 111.03.002.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 190x140x140mm<br>( Euro dodicivirgolaquarantotto ) | cad | 12,48 |
| 111.03.002.005 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 240x190x160mm<br>( Euro diciottovirgolanovantasei ) | cad | 18,96 |
| 111.03.002.006 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 300x220x180mm<br>( Euro ventisettevirgolaventiquattro ) | cad | 27,24 |
| 111.03.002.007 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 380x300x180mm<br>( Euro quarantunovirgolaquaranta ) | cad | 41,40 |
| 111.03.002.008 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 460x380x180mm<br>( Euro cinquantacinquevirgolanovantadue ) | cad | 55,92 |
| 111.03.003 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20 | | |
| 111.03.003.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 150x110x70mm<br>( Euro seivirgolatrentaquattro ) | cad | 6,34 |
| 111.03.003.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 190x140x70mm<br>( Euro undicivirgolaventotto ) | cad | 11,28 |
| 111.03.003.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 240x190x90mm<br>( Euro diciassettevirgolacinquantadue ) | cad | 17,52 |
| 111.03.003.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 300x220x120mm<br>( Euro venticinquevirgolacinquantasei ) | cad | 25,56 |
| 111.03.003.005 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 380x300x120mm<br>( Euro trentasettevirgolaventi ) | cad | 37,20 |
| 111.03.003.006 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 460x380x120mm<br>( Euro cinquantatrevirgolaquaranta ) | cad | 53,40 |
| 111.03.004 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90 | | |
| 111.03.004.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 150x110x140mm<br>( Euro novevirgoladiciassette ) | cad | 9,17 |
| 111.03.004.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 190x140x140mm<br>( Euro quattordicivirgolazeroquattro ) | cad | 14,04 |
| 111.03.004.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 240x190x160mm<br>( Euro ventunovirgoladodici ) | cad | 21,12 |
| 111.03.004.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 300x220x180mm<br>( Euro ventinovevirgolaottantotto ) | cad | 29,88 |
| 111.03.004.005 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 380x300x180mm<br>( Euro quarantacinquevirgolaottantaquattro ) | cad | 45,84 |
| 111.03.004.006 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 460x380x180mm<br>( Euro sessantaduevirgolaquaranta ) | cad | 62,40 |
| 111.03.007 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP67 ALTE 20 | | |
| 111.03.007.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x110x65mm<br>( Euro undicivirgolazerodue ) | cad | 11,02 |
| 111.03.007.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x140x65mm<br>( Euro undicivirgolanovantanove ) | cad | 11,99 |
| 111.03.007.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x170x65mm<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | cad | 12,96 |
| 111.03.007.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x230x65mm<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | cad | 15,00 |
| 111.03.007.005 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 140x170x95mm<br>( Euro diciannovevirgolazerotto ) | cad | 19,08 |
| 111.03.007.006 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 140x230x95mm<br>( Euro ventiduevirgolatrentadue ) | cad | 22,32 |
| 111.03.009 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 25 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 111.03.009.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 125x75x75mm<br>( Euro ottovirgolacinquantotto ) | cad | 8,58 |
| 111.03.009.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 125x125x75mm<br>( Euro diecivirgolaventicinque ) | cad | 10,25 |
| 111.03.009.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 175x125x75mm<br>( Euro dodicivirgolaventisei ) | cad | 12,26 |
| 111.03.009.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 175x175x75mm<br>( Euro sedicivirgolazerotto ) | cad | 16,08 |
| 111.03.009.005 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 175x250x75mm<br>( Euro ventiseivirgolaventotto ) | cad | 26,28 |
| 111.03.011 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 50 | | |
| 111.03.011.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 125x75x100mm<br>( Euro ottovirgolaottantanove ) | cad | 8,89 |
| 111.03.011.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 125x125x100mm<br>( Euro diecivirgolasessantasette ) | cad | 10,67 |
| 111.03.011.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x125x100mm<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | cad | 12,60 |
| 111.03.011.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x175x100mm<br>( Euro sedicivirgolacinquantasei ) | cad | 16,56 |
| 111.03.011.005 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x250x100mm<br>( Euro ventisettevirgolaquarantotto ) | cad | 27,48 |
| 111.03.012 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 75 | | |
| 111.03.012.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 125x75x125mm<br>( Euro novevirgolazerosei ) | cad | 9,06 |
| 111.03.012.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 125x125x125mm<br>( Euro diecivirgolaottantuno ) | cad | 10,81 |
| 111.03.012.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x125x125mm<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | cad | 12,96 |
| 111.03.012.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x175x125mm<br>( Euro diciassettevirgolaventotto ) | cad | 17,28 |
| 111.03.013 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 100 | | |
| 111.03.013.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 100mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x125x150mm<br>( Euro tredicivirgolasessantotto ) | cad | 13,68 |
| 111.03.013.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 100mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x175x150mm<br>( Euro ventitrevirgolasedici ) | cad | 23,16 |
| 111.03.013.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 100mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne 175x250x150mm<br>( Euro trentunovirgolaquarantaquattro ) | cad | 31,44 |
| 111.03.015 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP67 ALTE 40 | | |
| 111.03.015.001 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x100x85mm<br>( Euro dodicivirgolatrentotto ) | cad | 12,38 |
| 111.03.015.002 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x140x85mm<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | cad | 12,96 |
| 111.03.015.003 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x170x85mm<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | cad | 14,64 |
| 111.03.015.004 | Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne 80x230x85mm<br>( Euro diciassettevirgolasedici ) | cad | 17,16 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 113 | CAVI ELETTRICI | | |
| 113.01 | CAVI BASSA TENSIONE PER ENERGIA. | | |
| 113.01.001 | CAVI N07V-K | | |
| 113.01.001.001 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolazerotto ) | m | 0,08 |
| 113.01.001.002 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaundici ) | m | 0,11 |
| 113.01.001.003 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | m | 0,14 |
| 113.01.001.004 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | m | 0,23 |
| 113.01.001.005 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | m | 0,34 |
| 113.01.001.006 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantaquattro ) | m | 0,64 |
| 113.01.001.007 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | m | 0,95 |
| 113.01.001.008 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | m | 1,44 |
| 113.01.001.009 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 35, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerozero ) | m | 2,00 |
| 113.01.001.010 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 50, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantuno ) | m | 2,81 |
| 113.01.001.011 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 70, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantotto ) | m | 3,88 |
| 113.01.001.012 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 95, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | m | 4,97 |
| 113.01.001.013 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 120, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantotto ) | m | 6,58 |
| 113.01.001.014 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 150, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantatre ) | m | 7,93 |
| 113.01.001.015 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 185, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaottantadue ) | m | 9,82 |
| 113.01.001.016 | Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 240, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolazerotto ) | m | 13,08 |
| 113.01.005 | CAVI N07G9-K | | |
| 113.01.005.001 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | m | 0,23 |
| 113.01.005.002 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | m | 0,30 |
| 113.01.005.003 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | m | 0,42 |
| 113.01.005.004 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantotto ) | m | 0,58 |
| 113.01.005.005 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerouno ) | m | 1,01 |
| 113.01.005.006 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantanove ) | m | 1,49 |
| 113.01.005.007 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaundici ) | m | 2,11 |
| 113.01.005.008 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 35, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantatre ) | m | 2,83 |
| 113.01.005.009 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 50, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottantatre ) | m | 3,83 |
| 113.01.005.010 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 70, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | m | 5,27 |
| 113.01.005.011 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 95, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | m | 7,36 |
| 113.01.010 | CAVI N1VV-K | | |
| 113.01.010.001 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | m | 0,30 |
| 113.01.010.002 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | m | 0,36 |
| 113.01.010.003 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantasette ) | m | 0,47 |
| 113.01.010.004 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | m | 0,59 |
| 113.01.010.005 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | m | 0,83 |
| 113.01.010.006 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquindici ) | m | 1,15 |
| 113.01.010.007 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantasei ) | m | 1,66 |
| 113.01.010.008 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 35, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciotto ) | m | 2,18 |
| 113.01.010.009 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 50, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantacinque ) | m | 2,95 |
| 113.01.010.010 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 70, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazeronove ) | m | 4,09 |
| 113.01.010.011 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 95, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventidue ) | m | 5,22 |
| 113.01.010.012 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 120, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantotto ) | m | 6,88 |
| 113.01.010.013 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 150, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventitre ) | m | 8,23 |
| 113.01.010.014 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 185, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasedici ) | m | 10,16 |
| 113.01.010.015 | Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 240, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolatrentadue ) | m | 13,32 |
| 113.01.011 | CAVI N1VV-K | | |
| 113.01.011.001 | Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | m | 0,53 |
| 113.01.011.002 | Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | m | 0,68 |
| 113.01.011.003 | Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantadue ) | m | 0,92 |
| 113.01.011.004 | Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | m | 1,18 |
| 113.01.011.005 | Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | m | 1,84 |
| 113.01.011.006 | Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantadue ) | m | 2,52 |
| 113.01.011.007 | Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantatre ) | m | 3,73 |
| 113.01.012 | CAVI N1VV-K | | |
| 113.01.012.001 | Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | m | 0,65 |
| 113.01.012.002 | Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | m | 0,83 |
| 113.01.012.003 | Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquindici ) | m | 1,15 |
| 113.01.012.004 | Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | m | 1,50 |
| 113.01.012.005 | Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentasei ) | m | 2,36 |
| 113.01.012.006 | Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentadue ) | m | 3,32 |
| 113.01.012.007 | Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerotre ) | m | 5,03 |
| 113.01.013 | CAVI N1VV-K | | |
| 113.01.013.001 | Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | m | 0,78 |
| 113.01.013.002 | Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerozero ) | m | 1,00 |
| 113.01.013.003 | Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquaranta ) | m | 1,40 |
| 113.01.013.004 | Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantasei ) | m | 1,86 |
| 113.01.013.005 | Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | m | 2,99 |
| 113.01.013.006 | Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | m | 4,25 |
| 113.01.013.007 | Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquanta ) | m | 6,50 |
| 113.01.014 | CAVI N1VV-K | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 113.01.014.001 | Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | m | 0,94 |
| 113.01.014.002 | Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventidue ) | m | 1,22 |
| 113.01.014.003 | Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantaquattro ) | m | 1,74 |
| 113.01.014.004 | Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventinove ) | m | 2,29 |
| 113.01.014.005 | Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVc di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantotto ) | m | 3,78 |
| 113.01.014.006 | Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentanove ) | m | 5,39 |
| 113.01.014.007 | Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgoladieci ) | m | 8,10 |
| 113.01.015 | CAVI N1VV-K | | |
| 113.01.015.001 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 7 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantasei ) | m | 1,66 |
| 113.01.015.002 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 7 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerotto ) | m | 2,08 |
| 113.01.015.003 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantacinque ) | m | 1,85 |
| 113.01.015.004 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottanta ) | m | 2,80 |
| 113.01.015.005 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 12 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisei ) | m | 2,26 |
| 113.01.015.006 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 12 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgoladicinove ) | m | 3,19 |
| 113.01.015.007 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | m | 2,99 |
| 113.01.015.008 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettanta ) | m | 3,70 |
| 113.01.015.009 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 19 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantadue ) | m | 3,42 |
| 113.01.015.010 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 19 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventisei ) | m | 4,26 |
| 113.01.015.011 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 24 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentatre ) | m | 4,33 |
| 113.01.015.012 | Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 24 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantadue ) | m | 5,52 |
| 113.01.020 | CAVI FROR | | |
| 113.01.020.001 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentasette ) | m | 0,37 |
| 113.01.020.002 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | m | 0,55 |
| 113.01.020.003 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | m | 0,78 |
| 113.01.020.004 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeroquattro ) | m | 1,04 |
| 113.01.020.005 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | m | 0,48 |
| 113.01.020.006 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantuno ) | m | 0,71 |
| 113.01.020.007 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerouno ) | m | 1,01 |
| 113.01.020.008 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | m | 1,39 |
| 113.01.020.009 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | m | 0,60 |
| 113.01.020.010 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantotto ) | m | 0,88 |
| 113.01.020.011 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | m | 1,24 |
| 113.01.020.012 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | m | 1,76 |
| 113.01.020.013 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | m | 0,74 |
| 113.01.020.014 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeronove ) | m | 1,09 |
| 113.01.020.015 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | m | 1,63 |
| 113.01.020.016 | Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisei ) | m | 2,26 |
| 113.01.030 | CAVI FG7R | | |
| 113.01.030.001 | Cavo FG7R unipolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | m | 0,32 |
| 113.01.030.002 | Cavo FG7R unipolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolatrentotto ) | m | 0,38 |
| 113.01.030.003 | Cavo FG7R unipolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaquarantanove ) | m | 0,49 |
| 113.01.030.004 | Cavo FG7R unipolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | m | 0,61 |
| 113.01.030.005 | Cavo FG7R unipolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantasei ) | m | 0,86 |
| 113.01.030.006 | Cavo FG7R unipolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventi ) | m | 1,20 |
| 113.01.030.007 | Cavo FG7R unipolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantadue ) | m | 1,72 |
| 113.01.030.008 | Cavo FG7R unipolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventitre ) | m | 2,23 |
| 113.01.030.009 | Cavo FG7R unipolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | m | 2,99 |
| 113.01.030.010 | Cavo FG7R unipolare sezione 70, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatredici ) | m | 4,13 |
| 113.01.030.011 | Cavo FG7R unipolare sezione 95, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventidue ) | m | 5,22 |
| 113.01.030.012 | Cavo FG7R unipolare sezione 120, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantadue ) | m | 6,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 113.01.030.013 | Cavo FG7R unipolare sezione 150, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentadue ) | m | 8,32 |
| 113.01.030.014 | Cavo FG7R unipolare sezione 185, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventuno ) | m | 10,21 |
| 113.01.030.015 | Cavo FG7R unipolare sezione 240, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantaquattro ) | m | 13,44 |
| 113.01.030.016 | Cavo FG7R unipolare sezione 300, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | m | 17,40 |
| 113.01.031 | CAVI FG7O | | |
| 113.01.031.001 | Cavo FG7OR bipolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | m | 0,61 |
| 113.01.031.002 | Cavo FG7OR bipolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantasette ) | m | 0,77 |
| 113.01.031.003 | Cavo FG7OR bipolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | m | 0,97 |
| 113.01.031.004 | Cavo FG7OR bipolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventidue ) | m | 1,22 |
| 113.01.031.005 | Cavo FG7OR bipolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantuno ) | m | 1,91 |
| 113.01.031.006 | Cavo FG7OR bipolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantacinque ) | m | 2,65 |
| 113.01.031.007 | Cavo FG7OR bipolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantaquattro ) | m | 3,94 |
| 113.01.031.008 | Cavo FG7OR bipolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantuno ) | m | 5,51 |
| 113.01.031.009 | Cavo FG7OR bipolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquarantacinque ) | m | 7,45 |
| 113.01.032 | CAVI FG7OR | | |
| 113.01.032.001 | Cavo FG7OR tripolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | m | 0,74 |
| 113.01.032.002 | Cavo FG7OR tripolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantadue ) | m | 0,92 |
| 113.01.032.003 | Cavo FG7OR tripolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventuno ) | m | 1,21 |
| 113.01.032.004 | Cavo FG7OR tripolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantuno ) | m | 1,61 |
| 113.01.032.005 | Cavo FG7OR tripolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantuno ) | m | 2,51 |
| 113.01.032.006 | Cavo FG7OR tripolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | m | 3,55 |
| 113.01.032.007 | Cavo FG7OR tripolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentaquattro ) | m | 5,34 |
| 113.01.032.008 | Cavo FG7OR tripolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaventi ) | m | 7,20 |
| 113.01.032.009 | Cavo FG7OR tripolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantuno ) | m | 9,91 |
| 113.01.032.010 | Cavo FG7OR tripolare sezione 70, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessantotto ) | m | 13,68 |
| 113.01.032.011 | Cavo FG7OR tripolare sezione 95, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquantadue ) | m | 17,52 |
| 113.01.032.012 | Cavo FG7OR tripolare sezione 120, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovantadue ) | m | 22,92 |
| 113.01.032.013 | Cavo FG7OR tripolare sezione 150, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolasedici ) | m | 29,16 |
| 113.01.033 | CAVI FG7OR | | |
| 113.01.033.001 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantotto ) | m | 0,88 |
| 113.01.033.002 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgoladodici ) | m | 1,12 |
| 113.01.033.003 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro unovirgolacinquantuno ) | m | 1,51 |
| 113.01.033.004 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro unovirgolanovantanove ) | m | 1,99 |
| 113.01.033.005 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolaventi ) | m | 3,20 |
| 113.01.033.006 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrovirgolacinquantadue ) | m | 4,52 |
| 113.01.033.007 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro seivirgolaottantatre ) | m | 6,83 |
| 113.01.033.008 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro ottovirgolasessantaquattro ) | m | 8,64 |
| 113.01.033.009 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro undicivirgolatrentaquattro ) | m | 11,34 |
| 113.01.033.010 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 70, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quindicivirgolasettantadue ) | m | 15,72 |
| 113.01.033.011 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 95, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro ventivirgolaventotto ) | m | 20,28 |
| 113.01.033.012 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 120, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro venticinquevirgolaventa ) | m | 25,80 |
| 113.01.033.013 | Cavo FG7OR quadripolare sezione 150, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trentunovirgolazerotto ) | m | 31,08 |
| 113.01.034 | CAVI FG7OR | | |
| 113.01.034.001 | Cavo FG7OR pentapolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro unovirgolazerosei ) | m | 1,06 |
| 113.01.034.002 | Cavo FG7OR pentapolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro unovirgolatrentasette ) | m | 1,37 |
| 113.01.034.003 | Cavo FG7OR pentapolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolaottantacinque ) | m | 1,85 |
| 113.01.034.004 | Cavo FG7OR pentapolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duevirgolaquarantacinque ) | m | 2,45 |
| 113.01.034.005 | Cavo FG7OR pentapolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolanovantaquattro ) | m | 3,94 |
| 113.01.034.006 | Cavo FG7OR pentapolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | m | 5,59 |
| 113.01.034.007 | Cavo FG7OR pentapolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro ottovirgolaquarantasette ) | m | 8,47 |
| 113.01.035 | CAVI FG7OR | | |
| 113.01.035.001 | Cavo FG7OR multipolare sezione 7 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro unovirgolanovantadue ) | m | 1,92 |
| 113.01.035.002 | Cavo FG7OR multipolare sezione 7 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duevirgolatrentacinque ) | m | 2,35 |
| 113.01.035.003 | Cavo FG7OR multipolare sezione 10 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duevirgolatrentacinque ) | m | 2,35 |
| 113.01.035.004 | Cavo FG7OR multipolare sezione 10 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolazerocinque ) | m | 3,05 |
| 113.01.035.005 | Cavo FG7OR multipolare sezione 12 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro duevirgolacinquantasette ) | m | 2,57 |
| 113.01.035.006 | Cavo FG7OR multipolare sezione 12 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolaquarantadue ) | m | 3,42 |
| 113.01.035.007 | Cavo FG7OR multipolare sezione 16 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolaventidue ) | m | 3,22 |
| 113.01.035.008 | Cavo FG7OR multipolare sezione 16 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro quattrovirgolatrentasei ) | m | 4,36 |
| 113.01.035.009 | Cavo FG7OR multipolare sezione 19 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |
| | ( Euro trevirgolasessantacinque ) | m | 3,65 |
| 113.01.035.010 | Cavo FG7OR multipolare sezione 19 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquevirgolazerotre ) | m | 5,03 |
| 113.01.035.011 | Cavo FG7OR multipolare sezione 24 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | m | 4,64 |
| 113.01.035.012 | Cavo FG7OR multipolare sezione 24 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantuno ) | m | 6,41 |
| 113.01.050 | CAVI RG10M1 | | |
| 113.01.050.001 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 16, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantacinque ) | m | 1,85 |
| 113.01.050.002 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 25, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquanta ) | m | 2,50 |
| 113.01.050.003 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 35, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasedici ) | m | 3,16 |
| 113.01.050.004 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 50, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerosette ) | m | 4,07 |
| 113.01.050.005 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 70, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantasette ) | m | 5,47 |
| 113.01.050.006 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 95, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantadue ) | m | 6,92 |
| 113.01.050.007 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 120, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantasei ) | m | 8,56 |
| 113.01.050.008 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 150, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventidue ) | m | 10,22 |
| 113.01.050.009 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 185, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolatrentacinque ) | m | 12,35 |
| 113.01.050.010 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 240, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | m | 15,48 |
| 113.01.050.011 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 300, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolanovantadue ) | m | 19,92 |
| 113.01.050.012 | Cavo RG10M1 unipolare sezione 400, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazerotto ) | m | 22,08 |
| 113.01.051 | CAVI FG10OM1 - RG10OM1 | | |
| 113.01.051.001 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | m | 0,94 |
| 113.01.051.002 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeronove ) | m | 1,09 |
| 113.01.051.003 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 4 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | m | 1,39 |
| 113.01.051.004 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 6 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantatre ) | m | 1,73 |
| 113.01.051.005 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 10 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | m | 2,72 |
| 113.01.051.006 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 16 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantasei ) | m | 3,56 |
| 113.01.051.007 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 25 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgoladieci ) | m | 5,10 |
| 113.01.051.008 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 35 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquindici ) | m | 7,15 |
| 113.01.051.009 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 50 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasessantuno ) | m | 9,61 |
| 113.01.051.010 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 70 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottantuno ) | m | 10,81 |
| 113.01.051.011 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 95 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasedici ) | m | 14,16 |
| 113.01.051.012 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 120 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquantadue ) | m | 17,52 |
| 113.01.051.013 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 150 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolaventotto ) | m | 20,28 |
| 113.01.051.014 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 185 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolazerotto ) | m | 25,08 |
| 113.01.051.015 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 240 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolasedici ) | m | 32,16 |
| 113.01.051.016 | Cavo FG10OM1 bipolare sezione 300 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaottantaquattro ) | m | 39,84 |
| 113.01.052 | CAVI FG10OM1-RG10OM1 | | |
| 113.01.052.001 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 1,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazeronove ) | m | 1,09 |
| 113.01.052.002 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 2,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | m | 1,37 |
| 113.01.052.003 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 4 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottanta ) | m | 1,80 |
| 113.01.052.004 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 6 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisei ) | m | 2,26 |
| 113.01.052.005 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 10 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantasei ) | m | 3,56 |
| 113.01.052.006 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 16 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | m | 4,90 |
| 113.01.052.007 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 25 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantacinque ) | m | 6,95 |
| 113.01.052.008 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 35 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | m | 8,75 |
| 113.01.052.009 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 50 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolacinquantotto ) | m | 11,58 |
| 113.01.052.010 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 70 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaquaranta ) | m | 14,40 |
| 113.01.052.011 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 95 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolanovantasei ) | m | 18,96 |
| 113.01.052.012 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 120 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovantadue ) | m | 22,92 |
| 113.01.052.013 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 150 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaquarantotto ) | m | 27,48 |
| 113.01.052.014 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 185 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaottantanovantotto ) | m | 33,84 |
| 113.01.052.015 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 240 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolanovantadue ) | m | 43,92 |
| 113.01.052.016 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 300 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolasessanta ) | m | 54,60 |
| 113.01.052.017 | Cavo FG10OM1 tripolare sezione 400 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaventi ) | m | 67,20 |
| 113.01.053 | CAVI FG10OM1 - RG10OM1 | | |
| 113.01.053.001 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 1,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventotto ) | m | 1,28 |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 113.01.053.002 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 2,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantasei ) | m | 1,66 |
| 113.01.053.003 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 4 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciotto ) | m | 2,18 |
| 113.01.053.004 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 6 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantotto ) | m | 2,88 |
| 113.01.053.005 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 10 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentasei ) | m | 4,36 |
| 113.01.053.006 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 16 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventinove ) | m | 6,29 |
| 113.01.053.007 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 25 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | m | 8,75 |
| 113.01.053.008 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 35 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasettantadue ) | m | 10,72 |
| 113.01.053.009 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 50 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantaquattro ) | m | 13,44 |
| 113.01.053.010 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 70 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaquarantotto ) | m | 18,48 |
| 113.01.053.011 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 95 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | m | 24,24 |
| 113.01.053.012 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 120 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaottantotto ) | m | 26,88 |
| 113.01.053.013 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 150 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolasessantasei ) | m | 32,76 |
| 113.01.053.014 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 185 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolasettantadue ) | m | 39,72 |
| 113.01.053.015 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 240 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolaventi ) | m | 52,20 |
| 113.01.053.016 | Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 300 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolasessantotto ) | m | 58,68 |
| 113.01.054 | CAVI FG10OM1 | | |
| 113.01.054.001 | Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantasei ) | m | 1,56 |
| 113.01.054.002 | Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerozero ) | m | 2,00 |
| 113.01.054.003 | Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantaquattro ) | m | 2,64 |
| 113.01.054.004 | Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 6, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantaquattro ) | m | 3,44 |
| 113.01.054.005 | Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 10, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolasessantaquattro ) | m | 5,64 |
| 113.01.055 | CAVI FG10OM1 | | |
| 113.01.055.001 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 7x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettanta ) | m | 2,70 |
| 113.01.055.002 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 7x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasedici ) | m | 3,16 |
| 113.01.055.003 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 7x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | m | 4,39 |
| 113.01.055.004 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 10x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrenta ) | m | 3,30 |
| 113.01.055.005 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 10x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | m | 4,10 |
| 113.01.055.006 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 10x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantuno ) | m | 6,41 |
| 113.01.055.007 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 12x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | m | 3,65 |
| 113.01.055.008 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 12x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquantadue ) | m | 4,52 |
| 113.01.055.009 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 12x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seievirgolatrenta ) | m | 7,30 |
| 113.01.055.010 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 14x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantasette ) | m | 4,87 |
| 113.01.055.011 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 14x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolazerozero ) | m | 6,00 |
| 113.01.055.012 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 14x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolazeroquattro ) | m | 8,04 |
| 113.01.055.013 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 19x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquevirgolaventi ) | m | 5,20 |
| 113.01.055.014 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 19x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentaquattro ) | m | 6,34 |
| 113.01.055.015 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 19x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolatrentanove ) | m | 10,39 |
| 113.01.055.016 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 24x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquanta ) | m | 6,50 |
| 113.01.055.017 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 24x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgoladieci ) | m | 8,10 |
| 113.01.055.018 | Cavo FG10OM1 multipolare sezione 24x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolazerotto ) | m | 13,08 |
| 113.01.056 | CAVI FG10M1 | | |
| 113.01.056.001 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | m | 0,85 |
| 113.01.056.002 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolanovantaquattro ) | m | 0,94 |
| 113.01.056.003 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventisei ) | m | 1,26 |
| 113.01.056.004 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | m | 1,33 |
| 113.01.056.005 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantuno ) | m | 1,91 |
| 113.01.056.006 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantaquattro ) | m | 2,84 |
| 113.01.056.007 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantasei ) | m | 3,76 |
| 113.01.056.008 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x35, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantacinque ) | m | 4,75 |
| 113.01.056.009 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x50, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventisei ) | m | 6,26 |
| 113.01.056.010 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x70, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in | | |

Gad S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventotto ) | m | 8,28 |
| 113.01.056.011 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x95, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasessantotto ) | m | 10,68 |
| 113.01.056.012 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x120, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessantotto ) | m | 13,68 |
| 113.01.056.013 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x150, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolatrentasei ) | m | 15,36 |
| 113.01.056.014 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x185, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolanovantasei ) | m | 21,96 |
| 113.01.056.015 | Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x240, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolanovantadue ) | m | 25,92 |
| 113.01.057 | CAVI FG10M1 | | |
| 113.01.057.001 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottanta ) | m | 1,80 |
| 113.01.057.002 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantaquattro ) | m | 1,94 |
| 113.01.057.003 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantotto ) | m | 2,58 |
| 113.01.057.004 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | m | 2,75 |
| 113.01.057.005 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentadue ) | m | 4,32 |
| 113.01.057.006 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantuno ) | m | 6,41 |
| 113.01.057.007 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolatrentacinque ) | m | 8,35 |
| 113.01.057.008 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x35, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolazerotto ) | m | 10,08 |
| 113.01.057.009 | Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x50, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | m | 12,96 |
| 113.01.058 | CAVI FG10M1 | | |
| 113.01.058.001 | Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | m | 2,17 |
| 113.01.058.002 | Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolacinquantasei ) | m | 2,56 |
| 113.01.058.003 | Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantuno ) | m | 3,41 |
| 113.01.058.004 | Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantuno ) | m | 3,61 |
| 113.01.058.005 | Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantasei ) | m | 5,86 |
| 113.01.058.006 | Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovanta ) | m | 7,90 |
| 113.01.058.007 | Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottantotto ) | m | 10,88 |
| 113.01.059 | CAVI FG10M1 | | |
| 113.01.059.001 | Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | m | 2,87 |
| 113.01.059.002 | Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventidue ) | m | 3,22 |
| 113.01.059.003 | Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventisette ) | m | 4,27 |
| 113.01.059.004 | Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantasette ) | m | 4,87 |
| 113.01.059.005 | Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquaranta ) | m | 7,40 |
| 113.01.059.006 | Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolanovantotto ) | m | 10,98 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 113.01.059.007 | Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolanovantadue ) | m | 13,92 |
| 113.01.060 | CAVI FG10M1 | | |
| 113.01.060.001 | Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaquarantasei ) | m | 3,46 |
| 113.01.060.002 | Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantasei ) | m | 3,96 |
| 113.01.060.003 | Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantuno ) | m | 5,41 |
| 113.01.060.004 | Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantasei ) | m | 5,96 |
| 113.01.060.005 | Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazerozero ) | m | 9,00 |
| 113.01.060.006 | Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolacinquantasei ) | m | 13,56 |
| 113.01.060.007 | Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasedici ) | m | 17,16 |
| 113.01.061 | CAVI FG10M1 | | |
| 113.01.061.001 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 7x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazeronove ) | m | 5,09 |
| 113.01.061.002 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 7x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantaquattro ) | m | 5,54 |
| 113.01.061.003 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 10x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaquarantadue ) | m | 6,42 |
| 113.01.061.004 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 10x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasessanta ) | m | 7,60 |
| 113.01.061.005 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 16x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasedici ) | m | 10,16 |
| 113.01.061.006 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 16x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito | | |

Casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerotre ) | m | 11,03 |
| 113.01.061.007 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 24x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | m | 14,88 |
| 113.01.061.008 | Cavo multipolare FG10M1, sezione 24x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | m | 17,40 |
| 113.02 | CAVI PER MEDIA TENSIONE ED ACCESSORI | | |
| 113.02.001 | CAVI UNIPOLARI 12/20 | | |
| 113.02.001.001 | Cavo unipolare, sezione 1x25 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantadue ) | m | 5,42 |
| 113.02.001.002 | Cavo unipolare, sezione 1x35 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantasei ) | m | 5,86 |
| 113.02.001.003 | Cavo unipolare, sezione 1x50 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantadue ) | m | 6,62 |
| 113.02.001.004 | Cavo unipolare, sezione 1x70 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaottantasette ) | m | 7,87 |
| 113.02.001.005 | Cavo unipolare, sezione 1x95 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquaranta ) | m | 9,40 |
| 113.02.001.006 | Cavo unipolare, sezione 1x120 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottantasette ) | m | 10,87 |
| 113.02.010 | GIUNZIONI PER CAVO MT | | |
| 113.02.010.001 | Giunzione per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC per sezioni fino a 95 mmq, completa di set: connettori, nastro isolante, nastro semiconduttore, nastri protettivi e finitura, connettori schermati, resina epossidica, muffola, ecc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentatrevirgolaventi ) | cad | 133,20 |
| 113.02.010.002 | Giunzione per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC per sezioni da 120 a 300 mmq, completa di set: connettori, nastro isolante, nastro semiconduttore, nastri protettivi e finitura, connettori schermati, resina epossidica, muffola, ecc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantunovirgolaventi ) | cad | 151,20 |
| 113.02.020 | TERMINALI PER INTERNO PER CAVI MT | | |
| 113.02.020.001 | Terminale interno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC per sezioni fino a 95 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante, ecc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 113.02.020.002 | Terminale interno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC per sezioni da 120 a 300 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante, ecc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaottantasei ) | cad | 36,84 |
| 113.02.030 | TERMINALI PER ESTERNO CAVI MT | | |
| 113.02.030.001 | Terminale esterno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC per sezioni fino a 95 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante, ecc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolaquaranta ) | cad | 98,40 |
| 113.02.030.002 | Terminale etserno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina esterna in PVC per sezioni da 120 a 300 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante, ecc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolasessanta ) | cad | 105,60 |
| 113.02.080 | ACCESSORI PER CAVI E TERMINALI | | |
| 113.02.080.001 | Staffa a parete/palo per supporto 3 teste<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 24,24 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114 | CAVI SPECIALI ELETTRICI | | |
| 114.01 | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | | |
| 114.01.001 | CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 500V | | |
| 114.01.001.001 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | m | 2,94 |
| 114.01.001.002 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolasettantatre ) | m | 3,73 |
| 114.01.001.003 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | m | 4,60 |
| 114.01.001.004 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolaquarantotto ) | m | 6,48 |
| 114.01.001.005 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolaquarantadue ) | m | 3,42 |
| 114.01.001.006 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolatrentasei ) | m | 4,36 |
| 114.01.001.007 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | m | 6,86 |
| 114.01.001.008 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | m | 4,10 |
| 114.01.001.009 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | m | 5,27 |
| 114.01.001.010 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolatrentatre ) | m | 8,33 |
| 114.01.001.011 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolazerouno ) | m | 6,01 |
| 114.01.001.012 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolaquarantasei ) | m | 7,46 |
| 114.01.001.013 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolaottantacinque ) | m | 9,85 |
| 114.01.002 | CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESRCIZIO 750V | | |
| 114.01.002.001 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolanovantuno ) | m | 3,91 |
| 114.01.002.002 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | m | 4,60 |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.01.002.003 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaquarantacinque ) | m | 5,45 |
| 114.01.002.004 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaottantuno ) | m | 5,81 |
| 114.01.002.005 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolacinquantadue ) | m | 7,52 |
| 114.01.002.006 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | m | 8,75 |
| 114.01.002.007 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolaquarantaquattro ) | m | 10,44 |
| 114.01.002.008 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro dodicivirgolaottantaquattro ) | m | 12,84 |
| 114.01.002.009 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | m | 16,32 |
| 114.01.002.010 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolaventiquattro ) | m | 21,24 |
| 114.01.002.011 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventisettevirgolatrentasei ) | m | 27,36 |
| 114.01.002.012 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentatrevirgolasettantadue ) | m | 33,72 |
| 114.01.002.013 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantunovirgolazeroquattro ) | m | 41,04 |
| 114.01.002.014 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantanovevirgolanovantadue ) | m | 49,92 |
| 114.01.002.015 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaquattrovirgolaottanta ) | m | 64,80 |
| 114.01.002.016 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x300mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantunovirgolasessanta ) | m | 81,60 |
| 114.01.002.017 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x400mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro centonovevirgolaventi ) | m | 109,20 |
| 114.01.002.018 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaventisette ) | m | 7,27 |
| 114.01.002.019 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolasessantanove ) | m | 8,69 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.01.002.020 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolasessantaquattro ) | m | 10,64 |
| 114.01.002.021 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolanovantotto ) | m | 11,98 |
| 114.01.002.022 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolasessantaquattro ) | m | 14,64 |
| 114.01.002.023 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | m | 19,80 |
| 114.01.002.024 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventisettevirgolaventiquattro ) | m | 27,24 |
| 114.01.002.025 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolazerozero ) | m | 8,00 |
| 114.01.002.026 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolanovantuno ) | m | 9,91 |
| 114.01.002.027 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolaquarantaquattro ) | m | 11,44 |
| 114.01.002.028 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolasedici ) | m | 14,16 |
| 114.01.002.029 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolaottantotto ) | m | 17,88 |
| 114.01.002.030 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolaventotto ) | m | 17,28 |
| 114.01.002.031 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolasessantaquattro ) | m | 35,64 |
| 114.01.002.032 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolanovantuno ) | m | 9,91 |
| 114.01.002.033 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolacinquantasette ) | m | 11,57 |
| 114.01.002.034 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolacinquantasei ) | m | 13,56 |
| 114.01.002.035 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolazeroquattro ) | m | 17,04 |
| 114.01.002.036 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolanovantasei ) | m | 21,96 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.01.002.037 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentavirgolaventiquattro ) | m | 30,24 |
| 114.01.002.038 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgolacinquantasei ) | m | 43,56 |
| 114.01.002.039 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolanovantotto ) | m | 11,98 |
| 114.01.002.040 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | m | 16,32 |
| 114.01.002.041 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiduevirgolazerotto ) | m | 22,08 |
| 114.01.002.042 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventinovevirgolasessantaquattro ) | m | 29,64 |
| 114.01.002.043 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantavirgolatrentadue ) | m | 40,32 |
| 114.01.003 | CAVI RIVESTITI IN PVC PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 500V | | |
| 114.01.003.001 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrentasei ) | m | 3,36 |
| 114.01.003.002 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladieci ) | m | 4,10 |
| 114.01.003.003 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | m | 5,27 |
| 114.01.003.004 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolanovantadue ) | m | 6,92 |
| 114.01.003.005 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolanovantasette ) | m | 3,97 |
| 114.01.003.006 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventuno ) | m | 5,21 |
| 114.01.003.007 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolasettantotto ) | m | 7,78 |
| 114.01.003.008 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | m | 4,64 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.01.003.009 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaottantotto ) | m | 5,88 |
| 114.01.003.010 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolasessantatre ) | m | 8,63 |
| 114.01.003.011 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolanovantadue ) | m | 6,92 |
| 114.01.003.012 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolacinquanta ) | m | 8,50 |
| 114.01.003.013 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolaottantotto ) | m | 10,88 |
| 114.01.004 | CAVI RIVESTITI IN PVC PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 750V | | |
| 114.01.004.001 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | m | 4,60 |
| 114.01.004.002 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolatrentatre ) | m | 5,33 |
| 114.01.004.003 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolaquarantadue ) | m | 6,42 |
| 114.01.004.004 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolasessanta ) | m | 6,60 |
| 114.01.004.005 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolaventi ) | m | 8,20 |
| 114.01.004.006 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantatre ) | m | 9,53 |
| 114.01.004.007 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolaventisette ) | m | 11,27 |
| 114.01.004.008 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolasessantotto ) | m | 13,68 |
| 114.01.004.009 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | m | 17,40 |

Casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.01.004.010 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiduevirgolasessantotto ) | m | 22,68 |
| 114.01.004.011 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventinovevirgolasedici ) | m | 29,16 |
| 114.01.004.012 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolasettantasei ) | m | 35,76 |
| 114.01.004.013 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantatrevirgolatrentadue ) | m | 43,32 |
| 114.01.004.014 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaduevirgolaottanta ) | m | 52,80 |
| 114.01.004.015 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantottovirgolaquaranta ) | m | 68,40 |
| 114.01.004.016 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x300mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottantacinquevirgolaventi ) | m | 85,20 |
| 114.01.004.017 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x400mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | m | 114,00 |
| 114.01.004.018 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolaquattordici ) | m | 8,14 |
| 114.01.004.019 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantatre ) | m | 9,53 |
| 114.01.004.020 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolacinquantuno ) | m | 11,51 |
| 114.01.004.021 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolazerotto ) | m | 13,08 |
| 114.01.004.022 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro sedicivirgolazerotto ) | m | 16,08 |
| 114.01.004.023 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventivirgolacinquantadue ) | m | 20,52 |
| 114.01.004.024 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventinovevirgolaventotto ) | m | 29,28 |
| 114.01.004.025 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolazerocinque ) | m | 9,05 |
| 114.01.004.026 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolaottantotto ) | m | 10,88 |
| 114.01.004.027 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro dodicivirgolaottantaquattro ) | m | 12,84 |
| 114.01.004.028 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quindicivirgolaventiquattro ) | m | 15,24 |
| 114.01.004.029 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolazerotto ) | m | 19,08 |
| 114.01.004.030 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro venticinquevirgolatrentadue ) | m | 25,32 |
| 114.01.004.031 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentasettevirgolacinquantasei ) | m | 37,56 |
| 114.01.004.032 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolaottantotto ) | m | 10,88 |
| 114.01.004.033 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro dodicivirgolaquarantotto ) | m | 12,48 |
| 114.01.004.034 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | m | 14,88 |
| 114.01.004.035 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolaquarantotto ) | m | 18,48 |
| 114.01.004.036 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | m | 23,40 |
| 114.01.004.037 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentunovirgolanovantadue ) | m | 31,92 |
| 114.01.004.038 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaseivirgolaventi ) | m | 46,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.01.004.039 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolaventi ) | m | 13,20 |
| 114.01.004.040 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolasessantaquattro ) | m | 17,64 |
| 114.01.004.041 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | m | 23,40 |
| 114.01.004.042 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentunovirgolaventi ) | m | 31,20 |
| 114.01.004.043 | Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaottantaquattro ) | m | 42,84 |
| 114.02 | ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | | |
| 114.02.001 | TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAV | | |
| 114.02.001.001 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.002 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.003 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.004 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.005 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.006 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.007 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.008 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.009 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.010 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.001.011 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.001.012 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.001.013 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.002 | TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI | | |
| 114.02.002.001 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.002 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.003 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.004 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.005 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.006 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.007 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.008 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.009 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.010 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.002.011 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaquattordici ) | cad | 5,14 |
| 114.02.002.012 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaquattordici ) | cad | 5,14 |
| 114.02.002.013 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaquattordici ) | cad | 5,14 |
| 114.02.003 | TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAV | | |
| 114.02.003.001 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaquindici ) | cad | 1,15 |
| 114.02.003.002 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaquindici ) | cad | 1,15 |
| 114.02.003.003 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaquindici ) | cad | 1,15 |
| 114.02.003.004 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaquindici ) | cad | 1,15 |
| 114.02.003.005 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.006 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.007 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.008 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.009 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.010 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.011 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.012 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 114.02.003.013 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 114.02.003.014 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 114.02.003.015 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolazerouno ) | cad | 9,01 |
| 114.02.003.016 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x300mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventuno ) | cad | 5,21 |
| 114.02.003.017 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x400mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventuno ) | cad | 5,21 |
| 114.02.003.018 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.019 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.020 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.021 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.022 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.023 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.024 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 114.02.003.025 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.003.026 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.027 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.028 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.029 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.030 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.031 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolazerouno ) | cad | 9,01 |
| 114.02.003.032 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.033 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | cad | 1,76 |
| 114.02.003.034 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.035 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.036 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.037 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 114.02.003.038 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolazerouno ) | cad | 9,01 |
| 114.02.003.039 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.040 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.041 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 114.02.003.042 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 114.02.003.043 | Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolazerouno ) | cad | 9,01 |
| 114.02.004 | TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI | | |
| 114.02.004.001 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasedici ) | cad | 2,16 |
| 114.02.004.002 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasedici ) | cad | 2,16 |
| 114.02.004.003 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasedici ) | cad | 2,16 |
| 114.02.004.004 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasedici ) | cad | 2,16 |
| 114.02.004.005 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.006 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.007 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | cad | 7,98 |
| 114.02.004.008 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | cad | 7,98 |
| 114.02.004.009 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 114.02.004.018 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | cad | 2,82 |
| 114.02.004.019 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio | | |

Gdo S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | cad | 2,82 |
| 114.02.004.020 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.021 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.022 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | cad | 7,98 |
| 114.02.004.023 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 114.02.004.024 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 114.02.004.025 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | cad | 2,82 |
| 114.02.004.026 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.027 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.028 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.029 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | cad | 7,98 |
| 114.02.004.030 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 114.02.004.031 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 114.02.004.032 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | cad | 2,82 |
| 114.02.004.033 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.004.034 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.035 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | cad | 7,98 |
| 114.02.004.036 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolanovantotto ) | cad | 7,98 |
| 114.02.004.037 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 114.02.004.038 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolasessantanove ) | cad | 11,69 |
| 114.02.004.039 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.004.040 | Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | cad | 5,59 |
| 114.02.005 | RACCORDI IP67 IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER | | |
| 114.02.005.001 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.002 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.003 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.004 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.005 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.006 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.007 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.005.008 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.009 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.010 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 114.02.005.011 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | cad | 4,20 |
| 114.02.005.012 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | cad | 4,20 |
| 114.02.005.013 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | cad | 4,20 |
| 114.02.007 | RACCORDI IP67 IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER | | |
| 114.02.007.001 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.007.002 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.007.003 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.007.004 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.007.005 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.006 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.007 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.008 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.007.009 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.010 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.011 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.012 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.007.013 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.007.014 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.007.015 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.007.018 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.019 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.020 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.021 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.022 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.023 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.024 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.007.025 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.026 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.027 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.028 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.029 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.030 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.031 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.007.032 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.033 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.007.034 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.035 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.036 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.037 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.007.038 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.007.039 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.007.040 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.041 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.007.042 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.007.043 | Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008 | RACCORDI IP67 IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER C | | |
| 114.02.008.001 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.008.002 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.008.003 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.008.004 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 114.02.008.005 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.006 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.007 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.008.008 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.008.009 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008.018 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.008.019 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.008.020 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.021 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.022 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.008.023 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008.024 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008.025 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.008.026 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.027 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.028 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.029 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.008.030 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008.031 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008.032 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 114.02.008.033 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.034 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.035 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.008.036 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 114.02.008.037 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008.038 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.008.039 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.008.040 | Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 114.02.009 | RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE CON O SENZA TERMINAZIONE CON CONDUT | | |
| 114.02.009.001 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.002 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.003 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.004 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.005 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.006 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.007 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.008 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.009 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.010 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | cad | 4,94 |
| 114.02.009.011 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolazerotto ) | cad | 6,08 |
| 114.02.009.012 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolazerotto ) | cad | 6,08 |
| 114.02.009.013 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolazerotto ) | cad | 6,08 |
| 114.02.011 | RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE D | | |
| 114.02.011.001 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.011.002 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.011.003 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.011.004 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.011.005 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.006 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.007 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.008 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.009 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.010 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.011 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.011.012 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.011.013 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.011.014 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.011.015 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.011.018 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.019 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.020 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.021 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.022 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.023 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.024 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.011.025 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.026 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.027 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.028 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x8mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.029 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.030 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.011.031 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.011.032 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.011.033 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.034 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.035 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.036 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.011.037 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.011.038 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.011.039 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.040 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.041 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.011.042 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.011.043 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012 | RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI | | |
| 114.02.012.001 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.012.002 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.012.003 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.012.004 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | cad | 4,70 |
| 114.02.012.005 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.006 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.007 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.012.008 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.012.009 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012.018 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.012.019 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.012.020 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.021 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.022 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.012.023 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012.024 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012.025 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 114.02.012.026 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.027 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.028 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.029 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.012.030 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x30mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012.031 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012.032 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.02.012.033 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.034 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.035 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.012.036 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolacinquantanove ) | cad | 9,59 |
| 114.02.012.037 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012.038 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 114.02.012.039 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.012.040 | Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolacinquantadue ) | cad | 6,52 |
| 114.02.013 | SCATOLE IN OTTONE | | |
| 114.02.013.001 | Scatola di derivazione in ottone di dimensioni 83x117x63 mm con coperchio chiuso, IP 67, per la connessione con cavi ad isolamento minerale<br>( Euro trentaseivirgolanovantasei ) | cad | 36,96 |
| 114.02.013.002 | Scatola portapparecchi in ottone di dimensioni 83x117x63 mm per la connessione con cavi ad isolamento minerale<br>( Euro quarantatrevirgolaventi ) | cad | 43,20 |
| 114.02.013.003 | Scatola di derivazione in ottone di dimensioni 125x185x69 mm con coperchio chiuso, IP 67, per la connessione con cavi ad isolamento minerale<br>( Euro sessantatrevirgolasessanta ) | cad | 63,60 |
| 114.04 | CAVI COASSIALI | | |
| 114.04.001 | CAVI COASSIALI TV | | |
| 114.04.001.001 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, tipo standard, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene espanso schermatura a treccia in rame, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 42dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a 200 MHz, inferiore 23,5dB/100m a 1000MHz<br>( Euro zerovirgolatrentacinque ) | m | 0,35 |
| 114.04.001.002 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in lega rame-stagno diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene espanso schermatura a treccia in lega rame-stagno, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 42dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a 200 MHz, inferiore 23,5dB/100m a 1000MHz | m | |
| 114.04.001.003 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in lega rame-argento diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene espanso schermatura a treccia in lega rame-argento, in polietilene espanso, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 42dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a 200 MHz, inferiore 23,5dB/100m a 1000MHz<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | m | 0,61 |
| 114.04.001.004 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene espanso schermatura a treccia in rame, in polietilene espanso, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 50dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a 200 MHz, inferiore 23,5dB/100m a 1000MHz | m | |
| 114.04.002 | CAVI COASSIALI TV DOPPIO SCHERMO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 114.04.002.001 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 0,75 mm, dielettrico isolante in polietilene diametro 4,8 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 66%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz<br>( Euro zerovirgolaquarantasei ) | m | 0,46 |
| 114.04.002.002 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,1 mm, dielettrico isolante in polietilene diametro 7,3 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 66%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | m | 0,85 |
| 114.04.002.003 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm, dielettrico isolante in polietilene espanso diametro 5 mm, con doppia schermatura a nastro in rame e treccia in rame, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | m | 0,53 |
| 114.04.002.004 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm, dielettrico isolante in polietilene espanso diametro 5 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-poliestere e treccia in rame, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz<br>( Euro zerovirgolasettantuno ) | m | 0,71 |
| 114.04.002.005 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm, dielettrico isolante in polietilene espanso diametro 4,8 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega di rame-stagno, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | m | 0,50 |
| 114.04.002.006 | Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in lega rame-stagno diametro 1,1 mm, dielettrico isolante in polietilene espanso diametro 5 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz<br>( Euro zerovirgolaquarantasette ) | m | 0,47 |
| 114.04.004 | CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA INTERRO | | |
| 114.04.004.001 | Cavo coassiale per TV via cavo, per posa interrata, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 1,16 mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,2 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-polietilene e treccia in rame, guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13<br>( Euro unovirgolatrenta ) | m | 1,30 |
| 114.04.004.002 | Cavo coassiale per TV via cavo, per posa interrata, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 2,2 mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 9,9 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-polietilene e treccia in rame, guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 4 o CEI46-13<br>( Euro unovirgolasettantaquattro ) | m | 1,74 |
| 114.04.004.003 | Cavo coassiale per TV via cavo, per posa interrata, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in lega ferro-rame, diametro 1,63 mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,3 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in alluminio (RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13<br>( Euro unovirgolatrenta ) | m | 1,30 |
| 114.04.005 | CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA ESTERNO | | |
| 114.04.005.001 | Cavo coassiale per TV via cavo, per posa esterna, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 1,63 mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,2 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-poliestere e treccia in rame (RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13<br>( Euro unovirgoladieci ) | m | 1,10 |
| 114.04.005.002 | Cavo coassiale per TV via cavo, per posa esterna, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 1,63 mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,15 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno (RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13<br>( Euro zerovirgolaottantasei ) | m | 0,86 |
| 114.04.005.003 | Cavo coassiale per TV via cavo con fune autoportante in lega ferro-zinco, per posa esterna, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 1,63 mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,15 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno (RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13<br>( Euro unovirgolaquarantaquattro ) | m | 1,44 |
| 114.05 | CAVI PER RADIOFREQUENZA | | |
| 114.05.001 | CAVI PER RADIOFREQUENZA NORME MIL-C-17F | | |
| 114.05.001.001 | Cavo per radiofrequenza RG8 secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | m | 0,50 |
| 114.05.001.002 | Cavo per radiofrequenza RG17A/U (M17/119-RG174) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)<br>( Euro zerovirgolatrentasei ) | m | 0,36 |
| 114.05.001.003 | Cavo per radiofrequenza RG58C/U (M17/28-RG058) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | m | 0,50 |
| 114.05.001.004 | Cavo per radiofrequenza RG213/U (M17/74-RG213) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)<br>( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | m | 1,54 |
| 114.05.001.005 | Cavo per radiofrequenza RG 59B/U (M17/29-RG59) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)<br>( Euro zerovirgolasessantuno ) | m | 0,61 |
| 114.05.001.006 | Cavo per radiofrequenza RG11A/U (M-17/6-RG062) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F) | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | m | 1,54 |
| 114.05.001.007 | Cavo per radiofrequenza RG62A/U (M17/30-RG62) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)<br>( Euro zerovirgolasessantasette ) | m | 0,67 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 115 | ELETTROCONDOTTI PREFABBRICATI | | |
| 115.01 | LINEE ELETTRICHE PREFABBRICATE FINO A 100A | | |
| 115.01.003 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 25A | | |
| 115.01.003.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41,con aperture per derivazioni, (elemento da 3m), rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro ventivirgolaottantotto ) | cad | 20,88 |
| 115.01.003.003 | Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro diciassettevirgolaventotto ) | cad | 17,28 |
| 115.01.003.005 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | cad | 3,55 |
| 115.01.003.006 | Spina con fusibile 6,3A-2P+Pe per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 25A e involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro settevirgolazerouno ) | cad | 7,01 |
| 115.01.003.007 | Staffa per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | cad | 2,17 |
| 115.01.003.008 | Staffa per sospensione a parete per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.<br>( Euro quattrovirgolacinquantuno ) | cad | 4,51 |
| 115.01.004 | ACCESSOR IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 25A | | |
| 115.01.004.001 | Cassetta di alimentazione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A con involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato e aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro ventivirgolacinquantadue ) | cad | 20,52 |
| 115.01.004.003 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A con involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincatoe aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro diecivirgoladodici ) | cad | 10,12 |
| 115.01.004.004 | Spina con fusibile 6,3A-2P+Pe grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A con involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato e aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro settevirgolaventuno ) | cad | 7,21 |
| 115.01.005 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 40A | | |
| 115.01.005.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni grado di protezione IP41 (elemento da 3m), rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro trentaduevirgolasedici ) | cad | 32,16 |
| 115.01.005.003 | Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 115.01.005.005 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro quattrovirgolacinquantacinque ) | cad | 4,55 |
| 115.01.005.006 | Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38) per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro settevirgolazerotre ) | cad | 7,03 |
| 115.01.005.007 | Staffa per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | cad | 2,17 |
| 115.01.005.008 | Staffa per sospensione a parete per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.<br>( Euro quattrovirgolacinquantuno ) | cad | 4,51 |
| 115.01.006 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 40A | | |
| 115.01.006.001 | Cassetta di alimentazione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro ventisettevirgolanovantasei ) | cad | 27,96 |
| 115.01.006.003 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro diecivirgoladodici ) | cad | 10,12 |
| 115.01.006.004 | Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38), grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, | | |

Gasdos s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro dodicivirgolasettantadue ) | cad | 12,72 |
| 115.01.007 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 63A | | |
| 115.01.007.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41 (elemento da 3m), rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro quarantacinquevirgoladodici ) | cad | 45,12 |
| 115.01.007.003 | Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro trentavirgolaventiquattro ) | cad | 30,24 |
| 115.01.007.005 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro quattrovirgolatrentatre ) | cad | 4,33 |
| 115.01.007.006 | Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38) per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro dodicivirgolaquattordici ) | cad | 12,14 |
| 115.01.007.007 | Staffa per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | cad | 2,17 |
| 115.01.007.008 | Staffa per sospensione a parete per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.<br>( Euro quattrovirgolacinquantuno ) | cad | 4,51 |
| 115.01.008 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 63A | | |
| 115.01.008.001 | Cassetta di alimentazione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro trentunovirgolatrentadue ) | cad | 31,32 |
| 115.01.008.003 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro diecivirgolaventidue ) | cad | 10,22 |
| 115.01.008.004 | Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38) grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.<br>( Euro quattordicivirgolasedici ) | cad | 14,16 |
| 115.01.011 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 100A | | |
| 115.01.011.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro ottantaseivirgolaquaranta ) | cad | 86,40 |
| 115.01.011.007 | Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro quarantasettevirgolazeroquattro ) | cad | 47,04 |
| 115.01.011.009 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro diecivirgolasettanta ) | cad | 10,70 |
| 115.01.011.016 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro settantacinquevirgolasessanta ) | cad | 75,60 |
| 115.01.011.017 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro settantatrevirgolaventi ) | cad | 73,20 |
| 115.01.011.022 | Staffa di sospensione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro duevirgolaottanta ) | cad | 2,80 |
| 115.01.012 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 100A | | |
| 115.01.012.001 | Elemento di congiunzione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro tredicivirgolanovantadue ) | cad | 13,92 |
| 115.01.012.003 | Alimentazione testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovantasei ) | cad | 54,96 |
| 115.01.012.005 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro ventinovevirgolasessantaquattro ) | cad | 29,64 |
| 115.01.012.012 | Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro novantasettevirgolaventi ) | cad | 97,20 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 115.01.012.013 | Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro novantunovirgolaventi ) | cad | 91,20 |
| 115.02 | LINEE ELETTRICHE PREFABBRICATE BLINDATE 160/1000A. | | |
| 115.02.001 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 160A | | |
| 115.02.001.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro centottantunovirgolaventi ) | cad | 181,20 |
| 115.02.001.004 | Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione, costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro trecentosettantavirgolaottanta ) | cad | 370,80 |
| 115.02.001.005 | Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.001.006 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.001.010 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro tredicivirgolaventi ) | cad | 13,20 |
| 115.02.001.011 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 154,80 |
| 115.02.001.012 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro centoquarantaduevirgolaottanta ) | cad | 142,80 |
| 115.02.002 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA PREFABBRICATA 160A | | |
| 115.02.002.001 | Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duecentotrentaduevirgolaottanta ) | cad | 232,80 |
| 115.02.002.002 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro milleottovirgolazerozero ) | cad | 1.008,00 |
| 115.02.002.005 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quarantunovirgolasedici ) | cad | 41,16 |
| 115.02.002.006 | Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duecentoventiquattrovirgolaquaranta ) | cad | 224,40 |
| 115.02.002.007 | Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 240,00 |
| 115.02.003 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 250A | | |
| 115.02.003.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro duecentocinquantacinquevirgolasessanta ) | cad | 255,60 |
| 115.02.003.004 | Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione, costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro cinquecentoventiquattrovirgolaquaranta ) | cad | 524,40 |
| 115.02.003.005 | Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.003.006 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.003.010 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro tredicivirgolatrentadue ) | cad | 13,32 |
| 115.02.003.011 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro duecentodiciottovirgolaquaranta ) | cad | 218,40 |
| 115.02.003.012 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro centonovantacinquevirgolasessanta ) | cad | 195,60 |
| 115.02.004 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 250A | | |
| 115.02.004.001 | Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duecentoquarantottovirgolaquaranta ) | cad | 248,40 |
| 115.02.004.002 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro millecinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 1.056,00 |
| 115.02.004.005 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quarantunovirgolasedici ) | cad | 41,16 |
| 115.02.004.006 | Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duecentonovantunovirgolasessanta ) | cad | 291,60 |
| 115.02.004.007 | Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro trecentotrevirgolasessanta ) | cad | 303,60 |
| 115.02.005 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 350A | | |
| 115.02.005.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro trecentoventivirgolaquaranta ) | cad | 320,40 |
| 115.02.005.004 | Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione, costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro seicentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 648,00 |
| 115.02.005.005 | Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.005.006 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.005.010 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro tredicivirgolatrentadue ) | cad | 13,32 |
| 115.02.005.011 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro duecentodiciottovirgolaquaranta ) | cad | 218,40 |
| 115.02.005.012 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro centonovantacinquevirgolasessanta ) | cad | 195,60 |
| 115.02.006 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 350A | | |
| 115.02.006.001 | Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duecentoquarantottovirgolaquaranta ) | cad | 248,40 |
| 115.02.006.002 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro millecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 1.104,00 |
| 115.02.006.005 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quarantunovirgolaventotto ) | cad | 41,28 |
| 115.02.006.006 | Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro inamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duecentonovantunovirgolasessanta ) | cad | 291,60 |
| 115.02.006.007 | Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro trecentotrevirgolasessanta ) | cad | 303,60 |
| 115.02.007 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 500A | | |
| 115.02.007.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro quattrocentottantottovirgolaquaranta ) | cad | 488,40 |
| 115.02.007.004 | Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro novecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 960,00 |
| 115.02.007.005 | Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.007.006 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.007.010 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro ventivirgolazeroquattro ) | cad | 20,04 |
| 115.02.007.011 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro trecentoventottovirgolaottanta ) | cad | 328,80 |
| 115.02.007.012 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro trecentovirgolazerozero ) | cad | 300,00 |
| 115.02.008 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 500A | | |
| 115.02.008.001 | Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro trecentosettantacinquevirgolasessanta ) | cad | 375,60 |
| 115.02.008.002 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro milleseicentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 1.632,00 |
| 115.02.008.005 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro cinquantanovevirgolaventotto ) | cad | 59,28 |
| 115.02.008.006 | Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 444,00 |
| 115.02.008.007 | Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quattrocentosettantunovirgolasessanta ) | cad | 471,60 |
| 115.02.009 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 700A | | |
| 115.02.009.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro cinquecentosettantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 574,80 |
| 115.02.009.004 | Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro millecentosedicivirgolazerozero ) | cad | 1.116,00 |
| 115.02.009.005 | Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.009.006 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro trevirgoladiciassette ) | cad | 3,17 |
| 115.02.009.010 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro ventivirgolasedici ) | cad | 20,16 |
| 115.02.009.011 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro trecentoventottovirgolaottanta ) | cad | 328,80 |
| 115.02.009.012 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro trecentovirgolazerozero ) | cad | 300,00 |
| 115.02.010 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA<br>700A | | |
| 115.02.010.001 | Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro trecentosettantottovirgolazerozero ) | cad | 378,00 |
| 115.02.010.002 | Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duemilaquattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.460,00 |
| 115.02.010.005 | Testata di chiusura grado di protezione P55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro cinquantanovevirgolaquaranta ) | cad | 59,40 |
| 115.02.010.006 | Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 444,00 |
| 115.02.010.007 | Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | meccaniche.<br>( Euro quattrocentosettantunovirgolasessanta ) | cad | 471,60 |
| 115.02.011 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 800A | | |
| 115.02.011.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro seicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 660,00 |
| 115.02.011.004 | Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro milleduecentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 1.284,00 |
| 115.02.011.005 | Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.011.006 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.011.010 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro ventivirgolaventotto ) | cad | 20,28 |
| 115.02.011.011 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro trecentosessantottovirgolaquaranta ) | cad | 368,40 |
| 115.02.011.012 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro trecentotrentanovevirgolasessanta ) | cad | 339,60 |
| 115.02.012 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 800A | | |
| 115.02.012.001 | Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quattrocentoventunovirgolaventi ) | cad | 421,20 |
| 115.02.012.002 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duemilaquattrocentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 2.484,00 |
| 115.02.012.005 | Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro cinquantanovevirgolacinquantadue ) | cad | 59,52 |
| 115.02.012.006 | Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro quattrocentottantaseivirgolazerozero ) | cad | 486,00 |
| 115.02.012.007 | Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro cinquecentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 522,00 |
| 115.02.013 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 1000A | | |
| 115.02.013.001 | Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro settecentottantavirgolazerozero ) | cad | 780,00 |
| 115.02.013.004 | Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).<br>( Euro millecinquecentododuevirgolazerozero ) | cad | 1.512,00 |
| 115.02.013.005 | Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.013.006 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40. | cad | |
| 115.02.013.010 | Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro ventivirgolaottantotto ) | cad | 20,88 |
| 115.02.013.011 | Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro quattrocentotrentacinquevirgolasessanta ) | cad | 435,60 |
| 115.02.013.012 | Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.<br>( Euro quattrocentoquindicivirgolaventi ) | cad | 415,20 |
| 115.02.014 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 1000A | | |
| 115.02.014.001 | Cassetta di alimentazione di testata IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquecentoventivirgolaottanta ) | cad | 520,80 |
| 115.02.014.002 | Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro duemilacinquecentottovirgolazerozero ) | cad | 2.508,00 |
| 115.02.014.005 | Testata di chiusura IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro sessantavirgolaventiquattro ) | cad | 60,24 |
| 115.02.014.006 | Angolo orizzontale IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.<br>( Euro cinquecentocinquantacinquevirgolasessanta ) | cad | 555,60 |
| 115.02.014.007 | Angolo verticale IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche<br>( Euro seicentoquattordicivirgolaquaranta ) | cad | 614,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118 | MATERIALE ELETTRICO: APPARECCHIATURE DI COMANDO, PRESE ED UTILIZZATORI | | |
| 118.01 | APPARECCHIATURE SERIE EXTRA. | | |
| 118.01.001 | PRESE AD ALVEOLI SCHERMATI | | |
| 118.01.001.001 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro trevirgolaventiquattro ) | cad | 3,24 |
| 118.01.001.002 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A con scaricatore, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro diecivirgolaquarantatre ) | cad | 10,43 |
| 118.01.001.003 | Presa ad alveoli schermati bipasso 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro quattrovirgolazerodue ) | cad | 4,02 |
| 118.01.001.004 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | cad | 3,62 |
| 118.01.001.005 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A con int. magnetot. 1P + Na Id=10 mA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | cad | 37,80 |
| 118.01.001.006 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A con int. magnetot. diff. 1P + Na Id=10 mA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro novantaduevirgolaquaranta ) | cad | 92,40 |
| 118.01.001.007 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A con int. magnetot. 1P + Na 3KA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro quarantunovirgolasedici ) | cad | 41,16 |
| 118.01.001.008 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A con int. magnetot. diff. 1P + Na Id=10 mA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 118.01.001.010 | Presa ad alveoli schermati UNEL 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro cinquevirgolanovantasei ) | cad | 5,96 |
| 118.01.001.011 | Presa ad alveoli schermati UNEL 2P + T 10/16A con terra laterale e centrale, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro seivirgolaottanta ) | cad | 6,80 |
| 118.01.002 | PRESE COASSIALI PER TV | | |
| 118.01.002.001 | Presa coassiale per TV in derivazione Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro undicivirgolasessantatre ) | cad | 11,63 |
| 118.01.002.002 | Presa coassiale per TV passante direzionale Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro quindicivirgolaquarantotto ) | cad | 15,48 |
| 118.01.002.003 | Presa coassiale per TV in derivazione Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro ottovirgolasessantasei ) | cad | 8,66 |
| 118.01.002.004 | Presa coassiale per TV passante direzionale Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro diecivirgolanovantotto ) | cad | 10,98 |
| 118.01.004 | INTERRUTTORI | | |
| 118.01.004.001 | Interruttore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro trevirgolasedici ) | cad | 3,16 |
| 118.01.004.002 | Interruttore 1P 16A per lamp spia, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro trevirgolasessantotto ) | cad | 3,68 |
| 118.01.004.003 | Interruttore 1P 16A serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro trevirgolacinquantasei ) | cad | 3,56 |
| 118.01.004.004 | Interruttore 2P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro cinquevirgolatrentaquattro ) | cad | 5,34 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.01.004.005 | Interruttore 1P 16A con lampada spia, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro cinquevirgolaquarantadue ) | cad | 5,42 |
| 118.01.004.006 | Interruttore 2P 16A serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro quattrovirgolasettantasei ) | cad | 4,76 |
| 118.01.004.007 | Interruttore 2P 16A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | cad | 22,20 |
| 118.01.004.008 | Deviatore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro trevirgolasettantasei ) | cad | 3,76 |
| 118.01.004.009 | Deviatore 1P 16A per lampada spia, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro quattrovirgolacinquantuno ) | cad | 4,51 |
| 118.01.004.010 | Deviatore 1P 16A serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro diecivirgolaquattordici ) | cad | 10,14 |
| 118.01.004.011 | Deviatore 1P 16A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentasei ) | cad | 24,36 |
| 118.01.004.012 | Invertitore 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro seivirgoladieci ) | cad | 6,10 |
| 118.01.004.013 | Commutatore doppio tasto 1-0-2 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro settevirgolatrentaquattro ) | cad | 7,34 |
| 118.01.004.014 | Tasto intercambiabile serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | cad | 1,63 |
| 118.01.004.015 | Modulo serigrafato ed illuminato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A | cad | |
| 118.01.004.016 | Lampada spia 220V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro unovirgolasessantuno ) | cad | 1,61 |
| 118.01.004.017 | Lampada spia 24V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro duevirgolazerodue ) | cad | 2,02 |
| 118.01.004.018 | Lampada spia 12V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro duevirgolazerodue ) | cad | 2,02 |
| 118.01.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI | | |
| 118.01.005.001 | Interruttore magnetotermico 1P + Na 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz<br>( Euro ventiquattrovirgoladodici ) | cad | 24,12 |
| 118.01.005.002 | Interruttore magnetotermico 1P + Na 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz<br>( Euro ventisettevirgolaottantaquattro ) | cad | 27,84 |
| 118.01.005.003 | Interruttore magnetotermico 1P + Na 16A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz<br>( Euro ventinovevirgolasessantaquattro ) | cad | 29,64 |
| 118.01.005.004 | Interruttore magnetotermico 2P 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz<br>( Euro ventottovirgolatrentadue ) | cad | 28,32 |
| 118.01.005.005 | Interruttore magnetotermico 2P 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz<br>( Euro ventottovirgolaottanta ) | cad | 28,80 |
| 118.01.005.006 | Interruttore magnetotermico 2P 16A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz<br>( Euro trentavirgolaquarantotto ) | cad | 30,48 |
| 118.01.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI | | |
| 118.01.006.001 | Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 6A 1,5KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro sessantasettevirgolaventi ) | cad | 67,20 |
| 118.01.006.002 | Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 10A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro sessantasettevirgolaventi ) | cad | 67,20 |
| 118.01.006.003 | Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 16A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro settantatrevirgolaventi ) | cad | 73,20 |
| 118.01.006.004 | Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6A 1,5KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.01.006.005 | Interruttore magnetotermico differenziale 2P 10A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 118.01.006.006 | Interruttore magnetotermico differenziale 2P 16A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 118.01.007 | PORTAFUSIBILI | | |
| 118.01.007.001 | Portafusibile 1P - 15A completo di fusibile, dotato di Marchio di Qualita' per fusibile con le seguenti caratteristiche: in vetro, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca, potere di interruzione 1,5 kA<br>( Euro cinquevirgolaquarantotto ) | cad | 5,48 |
| 118.01.008 | PORTALAMPADE | | |
| 118.01.008.001 | Portalampada rosso - verde - arancio - diffusore, per lampada di potenza massima 24V 3W, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quattrovirgolacinquantadue ) | cad | 4,52 |
| 118.01.008.002 | Portalampada N2 rosso - arancio/verde - rosso - trasparente, per lampada di potenza massima 24V 3W, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro cinquevirgolasettantaquattro ) | cad | 5,74 |
| 118.01.009 | PULSANTI | | |
| 118.01.009.001 | Pulsante 1P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrentasei ) | cad | 3,36 |
| 118.01.009.002 | Pulsante 1P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolasettantaquattro ) | cad | 6,74 |
| 118.01.009.003 | Pulsante 1P 10A + lampada 220V, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolatrentuno ) | cad | 10,31 |
| 118.01.009.006 | Pulsante 1P 10A per lampada spia, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolasettantasei ) | cad | 3,76 |
| 118.01.009.007 | Pulsante 1P serigrafato, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolatrentotto ) | cad | 3,38 |
| 118.01.009.008 | Pulsante 1P 10A NC, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolazeroquattro ) | cad | 5,04 |
| 118.01.009.009 | Pulsante 2P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 118.01.009.010 | Pulsante 2P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolatrenta ) | cad | 8,30 |
| 118.01.009.011 | Pulsante 2P con chiave, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro sedicivirgolaottanta ) | cad | 16,80 |
| 118.01.009.012 | Pulsante N.2 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolaottantatre ) | cad | 6,83 |
| 118.01.009.013 | Pulsante N.2 10A interbloccato conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolaquarantuno ) | cad | 8,41 |
| 118.01.010 | RONZATORI E SUONERIE | | |
| 118.01.010.001 | Suoneria elettronica a 2 suoni 12V con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro ) | cad | 59,04 |
| 118.01.010.002 | Suoneria elettronica 220V 2A con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro sessantunovirgolanovantadue ) | cad | 61,92 |
| 118.01.010.003 | Suoneria elettronica 12V ca-cc con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quarantunovirgolaventotto ) | cad | 41,28 |
| 118.01.010.004 | Suoneria bronzo 220Vca 8VA con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quattordicivirgolasedici ) | cad | 14,16 |
| 118.01.010.005 | Ronzatore 12Vac 8VA con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro ottovirgolacinquanta ) | cad | 8,50 |
| 118.01.010.006 | Ronzatore con portalampada 24V rosso con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro diciannovevirgolaventi ) | cad | 19,20 |
| 118.01.010.007 | Ronzatore con portalampada 24V verde con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro sedicivirgolaottanta ) | cad | 16,80 |
| 118.01.010.008 | Ronzatore 220Vac 8VA con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro undicivirgolaventitre ) | cad | 11,23 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.01.011 | RELE' | | |
| 118.01.011.001 | Rele' passo-passo 1P 250Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro novevirgolasettantotto ) | cad | 9,78 |
| 118.01.011.002 | Rele' passo-passo 2P 250Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro dodicivirgolazerosei ) | cad | 12,06 |
| 118.01.011.003 | Rele' ciclico 24Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro tredicivirgolazerotto ) | cad | 13,08 |
| 118.01.011.004 | Rele' ciclico 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | cad | 12,60 |
| 118.01.011.005 | Rele' ciclico 220Vca con pulsante, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro sedicivirgolaottanta ) | cad | 16,80 |
| 118.01.011.006 | Rele' monostabile 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quattordicivirgolasedici ) | cad | 14,16 |
| 118.01.011.007 | Rele' monostabile 220Vca con pulsante, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro sedicivirgolasessantotto ) | cad | 16,68 |
| 118.01.011.008 | Rele' monostabile 24Vcc 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quattordicivirgolaventotto ) | cad | 14,28 |
| 118.01.014 | TERMOSTATI | | |
| 118.01.014.001 | Termostato elettronico multifunzione con condizioni di riscaldamento 220 Vca, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra alimentazione 220 V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura ambiente 5 - 40 gradi<br>( Euro novantottovirgolaquaranta ) | cad | 98,40 |
| 118.01.014.002 | Termostato elettronico multifunzione con condizioni di riscaldamento con comm. 220 Vca, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, alimentazione 220 V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura ambiente 5 40 gradi<br>( Euro novantasettevirgolaventi ) | cad | 97,20 |
| 118.01.014.003 | Termostato elettronico multifunzione con riscaldamento con riduzione temperatura notturna 220 Vca, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra alimentazione 220 V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura ambiente 5 - 40 gradi<br>( Euro novantasettevirgolaventi ) | cad | 97,20 |
| 118.01.015 | APPARECCHI INDICATORI | | |
| 118.01.015.001 | Orologio digitale autoalimentato da pila a 1.5 V o per tensione di rete, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro ottantacinquevirgolaventi ) | cad | 85,20 |
| 118.01.015.002 | Orologio /sveglia 220Vca autoalimentato da pila a 1.5 V o per tensione di rete, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro settantacinquevirgolasessanta ) | cad | 75,60 |
| 118.01.015.003 | Stazione meteorologica autoalimentata, dotata di termometro, igrometro, barometro e di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto ) | cad | 24,48 |
| 118.01.015.004 | Segnalatore di max corrente 10A, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro ventitrevirgolasessantaquattro ) | cad | 23,64 |
| 118.01.015.005 | Segnalatore di max corrente 16A, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro sessantatrevirgolasessanta ) | cad | 63,60 |
| 118.01.015.006 | Temporizzatore 220Vca 1-[illegible] minuti, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro centoquindicivirgolaventi ) | cad | 115,20 |
| 118.01.015.007 | Programmatore giorn/settim 220Vca, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro centoventiquattrovirgolaottanta ) | cad | 124,80 |
| 118.01.015.008 | Cronotermostato giorn/settim 220Vca, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro centocinquevirgolasessanta ) | cad | 105,60 |
| 118.01.016 | RIVELATORI DI GAS | | |
| 118.01.016.001 | Rivelatore di gas e di fumo 12Vca/cc, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro centoquattrovirgolaquaranta ) | cad | 104,40 |
| 118.01.016.002 | Rivelatore di gas metano 12Vca/cc, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro centosedicivirgolaquaranta ) | cad | 116,40 |
| 118.01.016.003 | Rivelatore di monossido di carbonio 12V, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro centoventitrevirgolasessanta ) | cad | 123,60 |
| 118.01.016.004 | Rivelatore di GPL, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro centosedicivirgolaquaranta ) | cad | 116,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.01.016.005 | Rivelatore di acqua, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro cinquantacinquevirgolacinquantasei ) | cad | 55,56 |
| 118.01.016.006 | Ripetitore segnale, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac/dc, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quarantasettevirgolaquaranta ) | cad | 47,40 |
| 118.01.018 | MODULI COPRIFORO | | |
| 118.01.018.001 | Modulo copriforo 1 posto dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | cad | 0,62 |
| 118.01.018.004 | Uscita con foro diametro 9,5 mm dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro unovirgolaquindici ) | cad | 1,15 |
| 118.01.019 | REGOLATORI DI TENSIONE | | |
| 118.01.019.001 | Regolatore di tensione 220V 100/500W a manopola conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro diciassettevirgolasessantaquattro ) | cad | 17,64 |
| 118.01.019.002 | Regolatore di tensione 220V 60/500W a tasto conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quarantunovirgolaventotto ) | cad | 41,28 |
| 118.01.019.003 | Regolatore di tensione 220V 60/500W induttivo conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro quarantaduevirgolanovantasei ) | cad | 42,96 |
| 118.01.019.004 | Pulsante conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro seivirgolatredici ) | cad | 6,13 |
| 118.01.020 | CONTROLLI TEMPORIZZATI | | |
| 118.01.020.001 | Temporizzatore 220Vca 1 - 12 minuti per controlli temporizzati<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 44,40 |
| 118.01.020.002 | Programmatore 220Vca giorn/settim per controlli temporizzati<br>( Euro novantatrevirgolasessanta ) | cad | 93,60 |
| 118.01.020.003 | Cronotermostato giorn/settim 220Vca per controlli temporizzati<br>( Euro centodiciottovirgolaottanta ) | cad | 118,80 |
| 118.01.024 | TARGA | | |
| 118.01.024.001 | Targa 24V 3W S6x38 portanome illuminabile con lampada, apparecchiatura componibile serie extra<br>( Euro dodicivirgoladiciassette ) | cad | 12,17 |
| 118.02 | ACCESSORI PER APPARECCHI MODULARI | | |
| 118.02.001 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.001.002 | Supporto portapparecchi da 1 posto disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | cad | 0,78 |
| 118.02.001.004 | Placca 1 posto din tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 118.02.002 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.002.002 | Supporto portapparecchi da 2 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | cad | 0,78 |
| 118.02.002.004 | Placca 2 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 118.02.003 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.003.002 | Supporto portapparecchi da 3 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | cad | 0,70 |
| 118.02.003.004 | Placca 1 posto in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 118.02.003.006 | Placca fino a 3 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 4,54 |
| 118.02.003.007 | Placca a 3 posti in acciaio disponibile, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolaottantasei ) | cad | 6,86 |
| 118.02.003.008 | Placca a 3 posti in alluminio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolacinquantacinque ) | cad | 7,55 |
| 118.02.003.010 | Placca a 3 posti cromata, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolasettantadue ) | cad | 9,72 |
| 118.02.003.017 | Placca a 3 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolaundici ) | cad | 6,11 |
| 118.02.004 | SUPPORTI E PLACCHE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.02.004.002 | Supporto portapparecchi da 4 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolacinquantuno ) | cad | 1,51 |
| 118.02.004.004 | Placca fino a 4 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolazerotto ) | cad | 7,08 |
| 118.02.004.005 | Placca da 4 posti in acciaio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolaventidue ) | cad | 10,22 |
| 118.02.004.006 | Placca da 4 posti in alluminio dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolacinquantaquattro ) | cad | 10,54 |
| 118.02.004.008 | Placca da 4 posti cromata dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolacinquantasei ) | cad | 13,56 |
| 118.02.004.015 | Placca da 4 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolanovantadue ) | cad | 8,92 |
| 118.02.005 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.005.002 | Supporto portapparecchi da 6 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasessanta ) | cad | 2,60 |
| 118.02.005.004 | Placca fino a 6 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolaottantaquattro ) | cad | 8,84 |
| 118.02.005.005 | Placca da 6 posti in acciaio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro tredicivirgolacinquantasei ) | cad | 13,56 |
| 118.02.005.006 | Placca da 6 posti in alluminio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolacinquantadue ) | cad | 14,52 |
| 118.02.005.008 | Placca da 6 posti cromata, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciottovirgolaottantaquattro ) | cad | 18,84 |
| 118.02.005.015 | Placca da 6 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro dodicivirgolaquarantasei ) | cad | 12,46 |
| 118.02.006 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.006.002 | Supporto portapparecchi a 8 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolanovantatre ) | cad | 1,93 |
| 118.02.006.004 | Placca fino a 8 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolacinquantadue ) | cad | 11,52 |
| 118.02.007 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.007.002 | Supporto portapparecchi a 12 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolatrentanove ) | cad | 2,39 |
| 118.02.007.004 | Placca fino a 12 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolaquaranta ) | cad | 14,40 |
| 118.02.008 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.008.002 | Supporto portapparecchi a 18 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolaventotto ) | cad | 3,28 |
| 118.02.008.004 | Placca fino a 18 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventivirgolasedici ) | cad | 20,16 |
| 118.02.009 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.009.001 | Supporto per 1 UNEL + 1 posto disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | cad | 1,36 |
| 118.02.009.002 | Placca 1 UNEL + 1 posto acciaio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | cad | 7,50 |
| 118.02.009.003 | Placca 1 UNEL + 1 posto alluminio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | cad | 7,50 |
| 118.02.009.005 | Placca 1 UNEL + 1 posto cromata, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolasessantasette ) | cad | 9,67 |
| 118.02.009.012 | Placca 1 UNEL + 1 posto disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolasettanta ) | cad | 6,70 |
| 118.02.010 | SUPPORTI E PLACCHE | | |
| 118.02.010.001 | Supporto per 1 UNEL + 2 posti , dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 118.02.010.002 | Placca per 1 UNEL + 2 posti acciaio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolacinquantanove ) | cad | 11,59 |
| 118.02.010.003 | Placca per 1 UNEL + 2 posti alluminio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolacinquantanove ) | cad | 11,59 |
| 118.02.010.005 | Placca per 1 UNEL + 2 posti cromata, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | cad | 14,88 |
| 118.02.010.012 | Placca per 1 UNEL + 2 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro diecivirgolatrentatre ) | cad | 10,33 |
| 118.02.010.013 | Supporto per 2 UNEL , dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 118.02.010.014 | Placca 2 UNEL acciaio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolacinquantanove ) | cad | 11,59 |
| 118.02.010.015 | Placca 2 UNEL alluminio, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro undicivirgolacinquantanove ) | cad | 11,59 |
| 118.02.010.017 | Placca 2 UNEL cromata, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattordicivirgolaottantotto ) | cad | 14,88 |
| 118.02.010.024 | Placca 2 UNEL disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgolatrentatre ) | cad | 10,33 |
| 118.05 | APPARECCHI MODULARI SERIE STANDARD | | |
| 118.05.001 | PRESE | | |
| 118.05.001.001 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro duevirgolaottantotto ) | cad | 2,88 |
| 118.05.001.002 | Presa bipasso ad alveoli schermati 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro quattrovirgolazerodue ) | cad | 4,02 |
| 118.05.001.003 | Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro trevirgolasessantuno ) | cad | 3,61 |
| 118.05.001.009 | Presa per rasoio con placca resina ad alveoli schermati 2P + T 10A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro trentanovevirgolaquarantotto ) | cad | 39,48 |
| 118.05.001.017 | Presa UNEL con terra centrale ad alveoli schermati 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro cinquevirgoladieci ) | cad | 5,10 |
| 118.05.001.019 | Presa UNEL e pettine bipasso ad alveoli schermati 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8<br>( Euro seivirgolasessantadue ) | cad | 6,62 |
| 118.05.002 | PRESE TV | | |
| 118.05.002.001 | Presa per TV passante direzionale, ricezione satellite Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro diecivirgolazerotto ) | cad | 10,08 |
| 118.05.002.002 | Presa per TV in derivazione, ricezione via satellite Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro seivirgolasessantotto ) | cad | 6,68 |
| 118.05.002.003 | Presa per TV passante direzionale, Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro cinquevirgolaquarantacinque ) | cad | 5,45 |
| 118.05.002.004 | Presa per TV in derivazione Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio di Qualita', conforme alle norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni<br>( Euro quattrovirgolazeroquattro ) | cad | 4,04 |
| 118.05.004 | INTERRUTTORI | | |
| 118.05.004.001 | Interruttore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | cad | 2,82 |
| 118.05.004.002 | Interruttore 2P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro cinquevirgolanovanta ) | cad | 5,90 |
| 118.05.004.003 | Interruttore 1P 10A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | cad | 15,60 |
| 118.05.004.004 | Interruttore 1P 16A + lampada 220V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro novevirgolazerosei ) | cad | 9,06 |
| 118.05.004.006 | Deviatore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | cad | 3,54 |
| 118.05.004.007 | Deviatore 1P 16A + lampada 220V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro novevirgolatrentaquattro ) | cad | 9,34 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.05.004.008 | Interruttore 1P 10A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | cad | 15,60 |
| 118.05.004.009 | Invertitore 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A<br>( Euro seivirgolaottantaquattro ) | cad | 6,84 |
| 118.05.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI | | |
| 118.05.005.001 | Interruttore magnetotermico 1P 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz<br>( Euro ventunovirgolasettantadue ) | cad | 21,72 |
| 118.05.005.002 | Interruttore magnetotermico 1P 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz<br>( Euro venticinquevirgolaquarantaquattro ) | cad | 25,44 |
| 118.05.005.003 | Interruttore magnetotermico 1P 6A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz<br>( Euro ventisettevirgolaventiquattro ) | cad | 27,24 |
| 118.05.005.004 | Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz<br>( Euro ventisettevirgolatrentasei ) | cad | 27,36 |
| 118.05.005.005 | Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz<br>( Euro ventottovirgolacinquantasei ) | cad | 28,56 |
| 118.05.005.006 | Interruttore magnetotermico 1P+N 16A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz<br>( Euro trentavirgolaquarantotto ) | cad | 30,48 |
| 118.05.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI | | |
| 118.05.006.001 | Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 6A 1,5KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro settantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 74,40 |
| 118.05.006.002 | Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 10A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 118.05.006.003 | Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 16A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vca 50Hz<br>( Euro settantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 74,40 |
| 118.05.007 | PORTAFUSIBILI | | |
| 118.05.007.001 | Portafusibile con fusibile 15A, dotato di Marchio di Qualita' per fusibile con le seguenti caratteristiche: in vetro, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca, potere di interruzione 1,5kA<br>( Euro cinquevirgolasedici ) | cad | 5,16 |
| 118.05.007.002 | Portafusibile con fusibile a cartuccia 16A, dotato di Marchio di Qualita' per fusibile con le seguenti caratteristiche: in vetro, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca, potere di interruzione 1,5kA<br>( Euro trevirgolasettantatre ) | cad | 3,73 |
| 118.05.008 | PORTALAMPADE DI SEGNALAZIONE | | |
| 118.05.008.001 | Portalampada 12V vari colori, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | cad | 0,25 |
| 118.05.008.002 | Portalampada 24V , dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | cad | 3,55 |
| 118.05.008.010 | Portalampada 24Vca con ronzatore, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro novevirgolaottantasei ) | cad | 9,86 |
| 118.05.008.011 | Portalampada 12/24/220V vari colori, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | cad | 4,20 |
| 118.05.009 | PULSANTI | | |
| 118.05.009.001 | Pulsante 1P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasettantasei ) | cad | 2,76 |
| 118.05.009.002 | Pulsante 1P 10A NC, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolaventotto ) | cad | 3,28 |
| 118.05.009.003 | Pulsante 1P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolasettantaquattro ) | cad | 5,74 |
| 118.05.009.006 | Pulsante 1P 10A + lampada 220Vca, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolasettantaquattro ) | cad | 9,74 |
| 118.05.009.008 | Pulsante 1P 10A con ronzatore 12Vca, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'<br>( Euro dodicivirgolaottantaquattro ) | cad | 12,84 |
| 118.05.009.010 | Pulsante 2P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quattrovirgolaquarantasei ) | cad | 4,46 |
| 118.05.009.011 | Pulsante 1P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolaquarantasei ) | cad | 5,46 |
| 118.05.009.012 | Pulsante n.2 1P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'<br>( Euro seivirgolazerodue ) | cad | 6,02 |
| 118.05.010 | RONZATORI E SUONERIE | | |
| 118.05.010.001 | Ronzatore 12Vca 8VA con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | cad | 7,84 |
| 118.05.010.002 | Ronzatore 12Vcc 8W con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro novevirgolaottantanove ) | cad | 9,89 |
| 118.05.010.003 | Ronzatore 24Vca 8VA con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro ottovirgolanovantadue ) | cad | 8,92 |
| 118.05.010.004 | Ronzatore 24Vcc 8W con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro diecivirgolanovantadue ) | cad | 10,92 |
| 118.05.010.005 | Ronzatore 220Vca con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro novevirgolasettantasei ) | cad | 9,76 |
| 118.05.010.006 | Suoneria 24Vca 8VA con caratteristiche varie, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro diecivirgolanovantadue ) | cad | 10,92 |
| 118.05.010.007 | Suoneria 12Vca 8VA con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro novevirgolanovantotto ) | cad | 9,98 |
| 118.05.010.008 | Suoneria 220Vca con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro dodicivirgolatredici ) | cad | 12,13 |
| 118.05.011 | RELE' AUSILIARI | | |
| 118.05.011.001 | Rele' monostabile 3NA/NC 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro ventisettevirgolaventiquattro ) | cad | 27,24 |
| 118.05.011.002 | Rele' monostabile 3NA/NC 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 118.05.011.003 | Rele' monostabile 3NA+NC 24Vac, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | cad | 27,00 |
| 118.05.011.004 | Rele' monostabile 3NC 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro ventiduevirgolanovantadue ) | cad | 22,92 |
| 118.05.011.005 | Rele' monostabile 3NC 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro ventiseivirgolasessantaquattro ) | cad | 26,64 |
| 118.05.011.006 | Rele' monostabile 3NA 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro venticinquevirgolaventi ) | cad | 25,20 |
| 118.05.011.007 | Rele' monostabile 3NA 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro trentatrevirgoladodici ) | cad | 33,12 |
| 118.05.011.008 | Rele' monostabile 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quindicivirgoladodici ) | cad | 15,12 |
| 118.05.011.009 | Rele' monostabile 220Vca con pulsante, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quattordicivirgolacinquantadue ) | cad | 14,52 |
| 118.05.011.010 | Rele' di chiamata bistabile 2NA/2NC 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quarantaduevirgolatrentasei ) | cad | 42,36 |
| 118.05.011.011 | Rele' di chiamata bistabile 2NA/2NC 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quarantasettevirgolaquaranta ) | cad | 47,40 |
| 118.05.011.012 | Rele' di chiamata bistabile 3NA 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | cad | 27,60 |
| 118.05.011.013 | Rele' di chiamata bistabile 3NA 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quarantavirgolatrentadue ) | cad | 40,32 |
| 118.05.011.014 | Rele' di chiamata monostabile 2NA in serie a rele' 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 118.05.011.015 | Rele' di chiamata monostabile 2NA 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro trentaduevirgolazeroquattro ) | cad | 32,04 |
| 118.05.011.016 | Rele' ciclico 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro novevirgolaquattordici ) | cad | 9,14 |
| 118.05.011.017 | Rele' ciclico 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro diecivirgolaventicinque ) | cad | 10,25 |
| 118.05.014 | TERMOSTATI | | |
| 118.05.014.001 | Termostato per condizionamento con condizioni di riscaldamento 220Vca, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard alimentazione 220V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura ambiente 5 - 40 gradi<br>( Euro sessantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 64,80 |
| 118.05.014.002 | Termostato per condizionamento con comm. estate/inverno con condizioni di riscaldamento 220Vca, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard alimentazione 220V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura ambiente 5 - 40 gradi<br>( Euro settantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 74,40 |
| 118.05.018 | MODULI COPRIFORO E USCITE | | |
| 118.05.018.001 | Tasto copriforo a 1 modulo, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | cad | 0,83 |
| 118.05.018.002 | Uscita con diametro 9,5 mm, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | cad | 1,36 |
| 118.05.018.003 | Uscita con 2 morsetti, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | cad | 4,20 |
| 118.05.018.004 | Tasto copriforo a 2 modulo, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 118.05.018.005 | Uscita con diametro 4-8 mm, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro zerovirgolasessantaquattro ) | cad | 0,64 |
| 118.05.019 | DIMMER | | |
| 118.05.019.001 | Dimmer 220V 60/500W a tasto, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro trentacinquevirgolazeroquattro ) | cad | 35,04 |
| 118.05.019.003 | Dimmer 220V 100/500W a manopola, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro tredicivirgolaventi ) | cad | 13,20 |
| 118.05.019.004 | Dimmer 220V 60/500W induttivo, dotato di Marchio di Qualita',<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 24,24 |
| 118.05.020 | CONTROLLI TEMPORIZZATI | | |
| 118.05.020.001 | Temporizzatore giornaliero settimanale, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro ) | cad | 59,04 |
| 118.05.020.002 | Temporizzatore per luci scale 220V 6A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro quarantatrevirgolanovantadue ) | cad | 43,92 |
| 118.05.026 | FOTORELE' ED ACCESSORI | | |
| 118.05.026.001 | Fotorele' numerabile con lampada 24V apparecchiatura componibile serie standard dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | cad | 22,80 |
| 118.05.026.002 | Lampada 12/24V per apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro trevirgolanovantuno ) | cad | 3,91 |
| 118.05.027 | INTERMITTENZA | | |
| 118.05.027.001 | Modulo a intermittenza 24Vcc per apparecchiatura componibile serie standard<br>( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro ) | cad | 59,04 |
| 118.06 | ACCESSORI PER APPARECCHI MODULARI SERIE STANDARD | | |
| 118.06.001 | SCATOLE DA ESTERNO IP40 IN RESINA | | |
| 118.06.001.001 | Portapparecchi da 1 posto per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolacinquantadue ) | cad | 1,52 |
| 118.06.001.002 | Portapparecchi da 2 posti per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | cad | 1,58 |
| 118.06.001.003 | Portapparecchi da 3 posti per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaventidue ) | cad | 2,22 |
| 118.06.001.007 | Portapparecchi da 1 UNEL per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgoladieci ) | cad | 2,10 |
| 118.06.001.008 | Portapparecchi da 1 UNEL + 1 per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolacinquantasei ) | cad | 2,56 |
| 118.06.001.010 | Portello per ottenere IP44 per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | standard, dotato di Marchio di Qualita' | cad | |
| 118.06.003 | SCATOLA DA ESTERNO IN ALLUMINIO IP44 | | |
| 118.06.003.002 | Portapparecchi da 1 posto con portello per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolaventiquattro ) | cad | 21,24 |
| 118.06.003.003 | Portapparecchi da 3 posti con portello per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventottovirgolaventi ) | cad | 28,20 |
| 118.06.003.004 | Portapparecchi da 1 posto con guaina per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quindicivirgolasettantadue ) | cad | 15,72 |
| 118.06.003.005 | Portapparecchi da 3 posti con guaina per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventunovirgolaottantaquattro ) | cad | 21,84 |
| 118.06.003.007 | Portanome illuminabile per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventinovevirgolasettantasei ) | cad | 29,76 |
| 118.06.004 | SCATOLA PORTAPPARECCHI DA ESTERNO IP55 | | |
| 118.06.004.001 | Scatola portapparecchi da 1 posto da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | cad | 2,94 |
| 118.06.004.002 | Scatola portapparecchi da 2 posti da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgoladiciotto ) | cad | 3,18 |
| 118.06.004.003 | Scatola portapparecchi da 3 posti da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolacinquantasette ) | cad | 4,57 |
| 118.06.004.005 | Scatola portapparecchi da 1 UNEL da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolazerodue ) | cad | 5,02 |
| 118.06.004.006 | Scatola portapparecchi da 1 UNEL + 1 da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolatrentatre ) | cad | 5,33 |
| 118.06.005 | SCATOLA DA INCASSO IP44 | | |
| 118.06.005.002 | Scatola da incasso 3 posti con guaina IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro sedicivirgolazerotto ) | cad | 16,08 |
| 118.06.005.003 | Scatola da incasso 3 posti con portello IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiduevirgolazerotto ) | cad | 22,08 |
| 118.06.005.005 | Portanome illuminabile per scatola da incasso IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiquattrovirgolasessanta ) | cad | 24,60 |
| 118.06.006 | SCATOLA | | |
| 118.06.006.002 | Scatola da incasso 3 posti con guaina IP44 profondita' 56 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciassettevirgolacinquantadue ) | cad | 17,52 |
| 118.06.006.003 | Scatola da incasso 3 posti con portello IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventitrevirgolacinquantadue ) | cad | 23,52 |
| 118.06.011 | SCATOLE DA INCASSO | | |
| 118.06.011.001 | Scatola da incasso per pareti in muratura autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 118.06.011.002 | Supporto 1 posto per scatola da incasso per pareti in muratura autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolazerosei ) | cad | 1,06 |
| 118.06.011.004 | Placca a pressione 1 posto resina per scatola da incasso per pareti in muratura autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaventotto ) | cad | 1,28 |
| 118.06.012 | SCATOLE DA INCASSO DA 2 MODULI | | |
| 118.06.012.001 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolazerouno ) | cad | 1,01 |
| 118.06.012.002 | Supporto a 2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaventisei ) | cad | 1,26 |
| 118.06.012.003 | Placca alluminio colore bronzo 1-2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaottanta ) | cad | 1,80 |
| 118.06.012.004 | Placca resina 1-2 posti per satola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolazerotto ) | cad | 1,08 |
| 118.06.012.005 | Placca alluminio colore naturale 1-2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaventotto ) | cad | 1,28 |
| 118.06.013 | SCATOLE DA INCASSO DA 3 MODULI | | |
| 118.06.013.001 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 118.06.013.005 | Supporto a 3 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | cad | 0,54 |
| 118.06.013.006 | Supporto per 1 modulo quadro per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | cad | 0,79 |
| 118.06.013.013 | Placca 1-2-3 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro settevirgolasettantanove ) | cad | 7,79 |
| 118.06.013.014 | Placca 1-2-3 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolazerotto ) | cad | 1,08 |
| 118.06.013.015 | Placca 1-2-3 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | cad | 2,69 |
| 118.06.013.016 | Placca 3 posti metall. pressof. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolasettantaquattro ) | cad | 5,74 |
| 118.06.013.027 | Copriscatola di derivazione resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | cad | 1,68 |
| 118.06.013.029 | Placca 1 modulo quadro allum. colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolaquarantatre ) | cad | 3,43 |
| 118.06.013.030 | Placca 1 modulo quadro resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | cad | 1,37 |
| 118.06.013.031 | Placca 1 modulo quadro allum. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolasessantacinque ) | cad | 2,65 |
| 118.06.013.032 | Placca 1 modulo quadro + 1 allum. colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolazerotto ) | cad | 3,08 |
| 118.06.013.033 | Placca 1 modulo quadro + 1 resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasessantasette ) | cad | 1,67 |
| 118.06.013.034 | Placca 1 modulo quadro + 1 allum. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaquaranta ) | cad | 2,40 |
| 118.06.013.042 | Placche plastiche IP55 fino a 3 posti vari colori per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolasettantotto ) | cad | 3,78 |
| 118.06.014 | SCATOLE DA INCASSO DA 4 MODULI | | |
| 118.06.014.001 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaventi ) | cad | 1,20 |
| 118.06.014.002 | Supporto 4 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaventotto ) | cad | 1,28 |
| 118.06.014.003 | Supporto 1 modulo quadro + 2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaventotto ) | cad | 1,28 |
| 118.06.014.004 | Supporto per 2 moduli quadro per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaventotto ) | cad | 1,28 |
| 118.06.014.005 | Placca 4 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro diecivirgoladiciannove ) | cad | 10,19 |
| 118.06.014.006 | Placca 4 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolazeroquattro ) | cad | 2,04 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.06.014.007 | Placca 4 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolasettantuno ) | cad | 3,71 |
| 118.06.014.008 | Placca 4 posti metall. pressof. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolasettantaquattro ) | cad | 8,74 |
| 118.06.014.011 | Placca 2 moduli quadro alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolasettantotto ) | cad | 3,78 |
| 118.06.014.012 | Placca 2 moduli quadro resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgoladiciotto ) | cad | 2,18 |
| 118.06.014.013 | Placca 2 moduli quadro alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolaundici ) | cad | 3,11 |
| 118.06.014.014 | Placca 1 modulo quadro + 2 alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolasettantotto ) | cad | 3,78 |
| 118.06.014.015 | Placca 1 modulo quadro + 2 resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgoladiciotto ) | cad | 2,18 |
| 118.06.014.016 | Placca 1 modulo quadro + 2 alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolaundici ) | cad | 3,11 |
| 118.06.014.020 | Placche plastiche IP55 fino a 4 posti colori vari per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolacinquantasei ) | cad | 5,56 |
| 118.06.015 | SCATOLE DA INCASSO DA 5 MODULI | | |
| 118.06.015.001 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaquarantasei ) | cad | 1,46 |
| 118.06.015.003 | Supporto a 4 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolatredici ) | cad | 1,13 |
| 118.06.015.004 | Supporto 5 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantaquattro ) | cad | 1,74 |
| 118.06.015.005 | Placca 4 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaventisette ) | cad | 2,27 |
| 118.06.015.006 | Placca 4 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | cad | 1,78 |
| 118.06.015.007 | Placca 5 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro quattrovirgolazerouno ) | cad | 4,01 |
| 118.06.015.008 | Placca 5 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaquarantaquattro ) | cad | 2,44 |
| 118.06.015.009 | Placca 5 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolaquarantaquattro ) | cad | 3,44 |
| 118.06.015.013 | Copriscatola di derivazione resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolazerosei ) | cad | 1,06 |
| 118.06.016 | SCATOLE DA INCASSO DA 6 MODULI | | |
| 118.06.016.001 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolacinquantuno ) | cad | 2,51 |
| 118.06.016.002 | Supporto a 6 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolanovantadue ) | cad | 1,92 |
| 118.06.016.003 | Placca 6 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquevirgolanovantasei ) | cad | 5,96 |
| 118.06.016.004 | Placca 6 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro trevirgolazeroquattro ) | cad | 3,04 |
| 118.06.016.005 | Placca 6 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro ottovirgolasessantotto ) | cad | 8,68 |
| 118.06.016.011 | Placca a pressione di derivazione resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolanovanta ) | cad | 1,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 118.06.018 | SCATOLE DA INCASSO | | |
| 118.06.018.001 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 8 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 118.06.018.002 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 12 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolazerosei ) | cad | 2,06 |
| 118.06.018.003 | Scatola da incasso per pareti in muratura da 16 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro duevirgolaottantotto ) | cad | 2,88 |
| 118.06.022 | PORTAPPARECCHI DA TAVOLO | | |
| 118.06.022.001 | Portapparecchio da tavolo a 3 posti, apparecchiatura componibile serie standard dotato di Marchio di Qualita'<br>( Euro novevirgolaventi ) | cad | 9,20 |
| 118.06.023 | RICHIESTA UDIENZA | | |
| 118.06.023.001 | Pulsantiera da tavolo richiesta udienza 12/24 V<br>( Euro cinquantanovevirgolasettantasei ) | cad | 59,76 |
| 118.06.023.008 | Pulsantiera fuori porta richiesta udienza 12/24 V<br>( Euro sessantanovevirgolasessanta ) | cad | 69,60 |
| 118.06.023.009 | Placca portanome illuminabile e pulsantiera in alluminio colore bronzo<br>( Euro dodicivirgolaottantaquattro ) | cad | 12,84 |
| 118.06.023.010 | Placca portanome illuminabile e pulsantiera in resina colorata<br>( Euro undicivirgolasessantotto ) | cad | 11,68 |
| 118.06.023.011 | Placca portanome illuminabile e pulsantiera in resina colore naturale<br>( Euro dodicivirgolaquarantotto ) | cad | 12,48 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 119 | APPARECCHIATURE DI COMANDO, PRESE ED UTILIZZATORI INDUSTRIALI | | |
| 119.01 | PRESE E SPINE CEE17 2P+T 250V | | |
| 119.01.001 | PRESE DA PARETE 2P+T | | |
| 119.01.001.001 | Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP44 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolatrenta ) | cad | 4,30 |
| 119.01.001.002 | Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP67 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro settevirgolasessantuno ) | cad | 7,61 |
| 119.01.001.003 | Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP44 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolatrentuno ) | cad | 6,31 |
| 119.01.001.004 | Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP67 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro undicivirgolazeroquattro ) | cad | 11,04 |
| 119.01.001.005 | Presa CEE17 con 2P+T 63A 6h IP67 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventiseivirgolaquaranta ) | cad | 26,40 |
| 119.01.002 | PRESE MOBILI 2P+T | | |
| 119.01.002.001 | Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | cad | 2,99 |
| 119.01.002.002 | Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolaventidue ) | cad | 5,22 |
| 119.01.002.003 | Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolasettantacinque ) | cad | 4,75 |
| 119.01.002.004 | Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro settevirgolacinquantasei ) | cad | 7,56 |
| 119.01.002.005 | Presa CEE17 con 2P+T 63A 6h IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | cad | 20,40 |
| 119.01.003 | PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 2P+T | | |
| 119.01.003.001 | Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP44 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro duevirgolasettanta ) | cad | 2,70 |
| 119.01.003.002 | Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP67 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaquarantasei ) | cad | 4,46 |
| 119.01.003.003 | Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP44 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolacinquantadue ) | cad | 4,52 |
| 119.01.003.004 | Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP67 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro settevirgolasettantacinque ) | cad | 7,75 |
| 119.01.003.005 | Presa CEE17 con 2P+T 63A 6h IP67 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro sedicivirgolazerotto ) | cad | 16,08 |
| 119.01.004 | PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 2P+T | | |
| 119.01.004.001 | Presa CEE17 2P+T a 250V 16A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trentavirgolasettantadue ) | cad | 30,72 |
| 119.01.004.003 | Presa CEE17 2P+T a 250V 32A IP54 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquantavirgolacinquantadue ) | cad | 50,52 |
| 119.01.006 | PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 2P+T | | |
| 119.01.006.003 | Presa CEE17 2P+T a 250V completa di custodia per 2-3 interruttori, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quarantaquattrovirgolasettantasei ) | cad | 44,76 |
| 119.01.006.006 | Presa CEE17 2P+T a 250V 16A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro diciottovirgolaquarantotto ) | cad | 18,48 |
| 119.01.006.007 | Presa CEE17 2P+T a 250V 32A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventitrevirgolaottantotto ) | cad | 23,88 |
| 119.01.007 | SPINE MOBILI 2P+T | | |
| 119.01.007.001 | Spina CEE17 con 2P+T 16A IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 119.01.007.002 | Spina CEE17 con 2P+T 16A IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolaottantotto ) | cad | 3,88 |
| 119.01.007.003 | Spina CEE17 con 2P+T 32A IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 119.01.007.004 | Spina CEE17 con 2P+T 32A IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolanovantacinque ) | cad | 5,95 |
| 119.01.007.005 | Spina CEE17 con 2P+T 63A IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro sedicivirgolanovantadue ) | cad | 16,92 |
| 119.02 | PRESE E SPINE CEE17 3P+T 250-415V | | |
| 119.02.001 | PRESE DA PARETE 3P+T | | |
| 119.02.001.001 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaottanta ) | cad | 4,80 |
| 119.02.001.002 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaottantotto ) | cad | 4,88 |
| 119.02.001.003 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ottovirgolaventi ) | cad | 8,20 |
| 119.02.001.004 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ottovirgolaquarantadue ) | cad | 8,42 |
| 119.02.001.005 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolacinquantotto ) | cad | 6,58 |
| 119.02.001.006 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolaottantacinque ) | cad | 6,85 |
| 119.02.001.007 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro undicivirgolaventidue ) | cad | 11,22 |
| 119.02.001.008 | Presa CEE17 con 3P+T 63A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventisettevirgolanovantasei ) | cad | 27,96 |
| 119.02.001.009 | Presa CEE17 con 3P+T 125A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquantasettevirgolatrentasei ) | cad | 57,36 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 119.02.002 | PRESE MOBILI 3P+T | | |
| 119.02.002.001 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolaventisei ) | cad | 3,26 |
| 119.02.002.002 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolatrentuno ) | cad | 3,31 |
| 119.02.002.003 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolaottantanove ) | cad | 5,89 |
| 119.02.002.004 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolatredici ) | cad | 6,13 |
| 119.02.002.005 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolanovantatre ) | cad | 4,93 |
| 119.02.002.006 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolaventitre ) | cad | 5,23 |
| 119.02.002.007 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro settevirgolanovanta ) | cad | 7,90 |
| 119.02.002.008 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ottovirgolaventuno ) | cad | 8,21 |
| 119.02.002.009 | Presa CEE17 con 3P+T 63A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | cad | 21,60 |
| 119.02.002.010 | Presa CEE17 con 3P+T 125A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquantaduevirgolaventi ) | cad | 52,20 |
| 119.02.003 | PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T | | |
| 119.02.003.001 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolazerosette ) | cad | 3,07 |
| 119.02.003.002 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 119.02.003.003 | Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolanovantatre ) | cad | 4,93 |
| 119.02.003.004 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaventotto ) | cad | 4,28 |
| 119.02.003.005 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolaquindici ) | cad | 5,15 |
| 119.02.003.006 | Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro settevirgolaventuno ) | cad | 7,21 |
| 119.02.003.007 | Presa CEE17 con 3P+T 63A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro diciassettevirgolasedici ) | cad | 17,16 |
| 119.02.003.008 | Presa CEE17 con 3P+T 125A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantotto ) | cad | 42,48 |
| 119.02.004 | PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 3P+T | | |
| 119.02.004.001 | Presa CEE17 3P+T a 250V 16A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trentaquattrovirgolazerotto ) | cad | 34,08 |
| 119.02.004.003 | Presa CEE17 3P+T a 250V 32A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquantasettevirgolaquarantotto ) | cad | 57,48 |
| 119.02.004.005 | Presa CEE17 3P+T a 250V 63A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ottantavirgolaquaranta ) | cad | 80,40 |
| 119.02.006 | PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 3P+T | | |
| 119.02.006.005 | Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V completa di custodia per 2-3 interruttori, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quarantaquattrovirgolasettantasei ) | cad | 44,76 |
| 119.02.006.006 | Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 16A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattordicivirgolasettantasei ) | cad | 14,76 |
| 119.02.006.007 | Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 32A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro diciannovevirgolazerotto ) | cad | 19,08 |
| 119.02.006.008 | Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 16A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | cad | 20,40 |
| 119.02.006.009 | Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 32A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventiseivirgolaventotto ) | cad | 26,28 |
| 119.02.007 | SPINE MOBILI 3P+T | | |
| 119.02.007.001 | Spina CEE17 con 3P+T 16A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro duevirgolaundici ) | cad | 2,11 |
| 119.02.007.002 | Spina CEE17 con 3P+T 16A IP44 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro duevirgolaquattordici ) | cad | 2,14 |
| 119.02.007.003 | Spina CEE17 con 3P+T 16A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaquarantatre ) | cad | 4,43 |
| 119.02.007.004 | Spina CEE17 con 3P+T 16A IP67 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolacinquantasette ) | cad | 4,57 |
| 119.02.007.005 | Spina CEE17 con 3P+T 32A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | cad | 3,54 |
| 119.02.007.006 | Spina CEE17 con 3P+T 32A IP44 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolasessantotto ) | cad | 3,68 |
| 119.02.007.007 | Spina CEE17 con 3P+T 32A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgoladiciassette ) | cad | 6,17 |
| 119.02.007.008 | Spina CEE17 con 3P+T 32A IP67 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolaquaranta ) | cad | 6,40 |
| 119.02.007.009 | Spina CEE17 con 3P+T 63A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro diciottovirgoladodici ) | cad | 18,12 |
| 119.02.007.010 | Spina CEE17 con 3P+T 125A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quarantunovirgolaottantotto ) | cad | 41,88 |
| 119.03 | PRESE E SPINE CEE17 3P+T+N 415V | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 119.03.001 | PRESE DA PARETE 3P+T+N | | |
| 119.03.001.001 | Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP54 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolanovantatre ) | cad | 4,93 |
| 119.03.001.002 | Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro novevirgolaventinove ) | cad | 9,29 |
| 119.03.001.003 | Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro settevirgolacinquantasette ) | cad | 7,57 |
| 119.03.001.004 | Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro dodicivirgolaundici ) | cad | 12,11 |
| 119.03.001.005 | Presa CEE17 con 3P+T+N 63A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventottovirgolasessantotto ) | cad | 28,68 |
| 119.03.001.006 | Presa CEE17 con 3P+T+N 125A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro sessantavirgolanovantasei ) | cad | 60,96 |
| 119.03.002 | PRESE MOBILI 3P+T+N | | |
| 119.03.002.001 | Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP44 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | cad | 4,18 |
| 119.03.002.002 | Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolaottantatre ) | cad | 6,83 |
| 119.03.002.003 | Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolasettantuno ) | cad | 5,71 |
| 119.03.002.004 | Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ottovirgolanovantatre ) | cad | 8,93 |
| 119.03.002.005 | Presa CEE17 con 3P+T+N 63A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventiduevirgolacinquantasei ) | cad | 22,56 |
| 119.03.002.006 | Presa CEE17 con 3P+T+N 125A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquantaseivirgolasedici ) | cad | 56,16 |
| 119.03.003 | PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T+N | | |
| 119.03.003.001 | Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP44 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolaottantanove ) | cad | 3,89 |
| 119.03.003.002 | Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolazerouno ) | cad | 6,01 |
| 119.03.003.003 | Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolanovantotto ) | cad | 4,98 |
| 119.03.003.004 | Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro settevirgolaottantasei ) | cad | 7,86 |
| 119.03.003.005 | Presa CEE17 con 3P+T+N 63A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro diciottovirgolaventiquattro ) | cad | 18,24 |
| 119.03.003.006 | Presa CEE17 con 3P+T+N 125A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quarantaseivirgolacinquantasei ) | cad | 46,56 |
| 119.03.004 | | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 3P+T+N | | |
| 119.03.004.001 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V 16A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trentaseivirgolatrentasei ) | cad | 36,36 |
| 119.03.004.002 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V 32A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquantanovevirgolasettantasei ) | cad | 59,76 |
| 119.03.004.004 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V 63A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 119.03.006 | PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 3P+T+N | | |
| 119.03.006.004 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V completa di custodia per 2-3 interruttori, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quarantaduevirgolaottantaquattro ) | cad | 42,84 |
| 119.03.006.005 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V 16A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro diciassettevirgolazeroquattro ) | cad | 17,04 |
| 119.03.006.006 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V 32A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trentatrevirgolanovantasei ) | cad | 33,96 |
| 119.03.006.007 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V 16A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | cad | 22,20 |
| 119.03.006.008 | Presa CEE17 3P+T+N a 415V 32A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro ventinovevirgolacinquantadue ) | cad | 29,52 |
| 119.03.007 | SPINE MOBILI 3P+T+N | | |
| 119.03.007.001 | Spina CEE17 con 3P+T+N 16A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro duevirgolasettantaquattro ) | cad | 2,74 |
| 119.03.007.002 | Spina CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolaquindici ) | cad | 5,15 |
| 119.03.007.003 | Spina CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolazerosette ) | cad | 4,07 |
| 119.03.007.004 | Spina CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolanovantaquattro ) | cad | 6,94 |
| 119.03.007.005 | Spina CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro diciannovevirgolaquarantaquattro ) | cad | 19,44 |
| 119.04 | PRESE CEE 17 CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA | | |
| 119.04.001 | PRESE 2P CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA | | |
| 119.04.001.003 | Presa CEE17 con trasformatore di sicurezza (220/24V) con 2P 16A IP44 da parete con fusibili a tappo a protezione del primario, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro centoquindicivirgolaventi ) | cad | 115,20 |
| 119.05 | PRESE E SPINE CEE17 2P PER TENSIONE INFERIORE A 50V | | |
| 119.05.001 | PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V | | |
| 119.05.001.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolanovantaquattro ) | cad | 5,94 |
| 119.05.001.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolazerosette ) | cad | 6,07 |
| 119.05.002 | PRESE 2P MOBILI | | |
| 119.05.002.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaquarantanove ) | cad | 4,49 |
| 119.05.002.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaquaranta ) | cad | 4,40 |
| 119.05.003 | PRESE 2P DA QUADRO | | |
| 119.05.003.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolanovanta ) | cad | 3,90 |
| 119.05.003.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolasettantatre ) | cad | 3,73 |
| 119.05.004 | PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE NOMINALE 24V | | |
| 119.05.004.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro cinquevirgolasettantacinque ) | cad | 5,75 |
| 119.05.004.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolaquarantuno ) | cad | 6,41 |
| 119.05.005 | PRESE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE 24V | | |
| 119.05.005.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolatrentatre ) | cad | 4,33 |
| 119.05.005.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro quattrovirgolaquaranta ) | cad | 4,40 |
| 119.05.006 | PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE NOMINALE 24V | | |
| 119.05.006.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolasessanta ) | cad | 3,60 |
| 119.05.006.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolanovantacinque ) | cad | 3,95 |
| 119.05.007 | SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A 50V | | |
| 119.05.007.001 | Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP54 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolaquarantotto ) | cad | 3,48 |
| 119.05.007.002 | Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP54 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolaquarantaquattro ) | cad | 3,44 |
| 119.05.008 | SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A 24V | | |
| 119.05.008.001 | Spina CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolatrentadue ) | cad | 3,32 |
| 119.05.008.002 | Spina CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | cad | 3,62 |
| 119.06 | PRESE E SPINE CEE17 2P PER CORRENTE CONTINUA 24/50V | | |
| 119.06.001 | PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 119.06.001.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 16A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolazerosette ) | cad | 6,07 |
| 119.06.001.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 32A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro seivirgolaundici ) | cad | 6,11 |
| 119.06.002 | PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE INFERIORE A 50V | | |
| 119.06.002.001 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 16A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolaottantaquattro ) | cad | 3,84 |
| 119.06.002.002 | Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 32A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolaottantotto ) | cad | 3,88 |
| 119.06.003 | SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE INFERIORE A 50V | | |
| 119.06.003.001 | Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolasessanta ) | cad | 3,60 |
| 119.06.003.002 | Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | cad | 3,55 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 121 | QUADRI PER APPARECCHIATURE MODULARI | | |
| 121.01 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE | | |
| 121.01.001 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP55 CON SPORTELLO TRASPARENTE | | |
| 121.01.001.001 | Quadro 1x4 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro novevirgolaottantacinque ) | cad | 9,85 |
| 121.01.001.002 | Quadro 1x8-9-10 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro ventivirgolasedici ) | cad | 20,16 |
| 121.01.001.003 | Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro ventitrevirgolaventotto ) | cad | 23,28 |
| 121.01.001.004 | Quadro 2x10 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quarantavirgolasessantotto ) | cad | 40,68 |
| 121.01.001.005 | Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro trentunovirgolatrentadue ) | cad | 31,32 |
| 121.01.001.006 | Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quarantanovevirgolazerotto ) | cad | 49,08 |
| 121.01.001.007 | Quadro 3x18 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro settantacinquevirgolasessanta ) | cad | 75,60 |
| 121.01.002 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE | | |
| 121.01.002.001 | Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro diecivirgolacinquantotto ) | cad | 10,58 |
| 121.01.002.002 | Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quindicivirgolasettantadue ) | cad | 15,72 |
| 121.01.002.003 | Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro ventitrevirgolaottantotto ) | cad | 23,88 |
| 121.01.002.004 | Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | cad | 42,60 |
| 121.01.002.005 | Quadro 3x18-4x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro ) | cad | 59,04 |
| 121.01.003 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 SENZA SPORTELLO | | |
| 121.01.003.001 | Quadro 1x4 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro trevirgoladieci ) | cad | 3,10 |
| 121.01.003.002 | Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro cinquevirgolanovantacinque ) | cad | 5,95 |
| 121.01.003.003 | Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro novevirgolanovantasei ) | cad | 9,96 |
| 121.01.003.004 | Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quindicivirgolanovantasei ) | cad | 15,96 |
| 121.01.003.005 | Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro ventunovirgolaventiquattro ) | cad | 21,24 |
| 121.01.004 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO OPACO | | |
| 121.01.004.001 | Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro diecivirgolacinquanta ) | cad | 10,50 |
| 121.01.004.002 | Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | cad | 16,20 |
| 121.01.004.003 | Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro ventiquattrovirgolasessanta ) | cad | 24,60 |
| 121.01.004.004 | Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | cad | 42,60 |
| 121.01.005 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO OPACO DA INCASSO | | |
| 121.01.005.001 | Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro settevirgolaventotto ) | cad | 7,28 |
| 121.01.005.002 | Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro seivirgolazerotto ) | cad | 6,08 |
| 121.01.005.003 | Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 121.01.005.004 | Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro ventottovirgolasessantotto ) | cad | 28,68 |
| 121.01.006 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE DA INCASSO | | |
| 121.01.006.001 | Quadro 1x4 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro tre virgolasessantasei ) | cad | 3,66 |
| 121.01.006.002 | Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro settevirgolaottantacinque ) | cad | 7,85 |
| 121.01.006.003 | Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro undicivirgolazerocinque ) | cad | 11,05 |
| 121.01.006.004 | Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro diciottovirgolasettantadue ) | cad | 18,72 |
| 121.01.006.005 | Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard | | |

Codisa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventottovirgolanovantadue ) | cad | 28,92 |
| 121.01.006.006 | Quadro 3x18-4x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quarantasettevirgolaventotto ) | cad | 47,28 |
| 121.01.007 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE, DA INCASS | | |
| 121.01.007.001 | Quadro 1x8 moduli, serie extra in colori vari, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro diecivirgolasettanta ) | cad | 10,70 |
| 121.01.007.002 | Quadro 1x12 moduli, serie extra in colori vari, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro quattordicivirgolasettantasei ) | cad | 14,76 |
| 121.01.007.003 | Quadro 2x12 moduli, serie extra in colori vari, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard<br>( Euro ventiquattrovirgolasettantadue ) | cad | 24,72 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 124 | MATERIALI PER IMPIANTI DI TERRA | | |
| 124.01 | DISPERSORI | | |
| 124.01.001 | DISPERSORI A CROCE | | |
| 124.01.001.001 | Dispersore a croce lunghezza 1 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera<br>( Euro ottovirgolacinquantaquattro ) | cad | 8,54 |
| 124.01.001.002 | Dispersore a croce lunghezza 1,5 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera<br>( Euro dodicivirgolaventotto ) | cad | 12,28 |
| 124.01.001.003 | Dispersore a croce lunghezza 2 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera<br>( Euro diciassettevirgolasedici ) | cad | 17,16 |
| 124.01.001.004 | Dispersore a croce lunghezza 2,5 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | cad | 20,40 |
| 124.01.002 | DISPERSORI A PIASTRA | | |
| 124.01.002.001 | Dispersore a piastra 500x500x3 mm in acciaio<br>( Euro quarantanovevirgolatrentadue ) | cad | 49,32 |
| 124.01.002.002 | Dispersore a piastra 500x1000x3 mm in acciaio<br>( Euro novantatrevirgolasessanta ) | cad | 93,60 |
| 124.01.002.003 | Dispersore a piastra 1000x1000x3 mm in acciaio<br>( Euro centottantunovirgolaventi ) | cad | 181,20 |
| 124.02 | DISPERSORI COMPONIBILI | | |
| 124.02.001 | DISPERSORI AD INNESTO DIRETTO | | |
| 124.02.001.001 | Dispersore a piastra diametro 20 mm in acciaio<br>( Euro quattordicivirgolazeroquattro ) | cad | 14,04 |
| 124.02.001.002 | Dispersore a piastra diametro 25 mm in acciaio<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | cad | 18,00 |
| 124.02.002 | DISPERSORI DI PROFONDITA' | | |
| 124.02.002.001 | Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio zincato lunghezza 1,5 m diametro 20 mm<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentasei ) | cad | 24,36 |
| 124.02.002.002 | Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio zincato lunghezza 1,5 m diametro 25 mm<br>( Euro ventinovevirgolazeroquattro ) | cad | 29,04 |
| 124.02.002.003 | Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio zincato lunghezza 1,5 m diametro 30 mm<br>( Euro quarantacinquevirgolaventiquattro ) | cad | 45,24 |
| 124.02.003 | DISPERSORI DI PROFONDITA' | | |
| 124.02.003.001 | Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio lunghezza 1,5 m con rivestimento in almina di rame di spessore 0,5 mm<br>( Euro sessantottovirgolaquaranta ) | cad | 68,40 |
| 124.02.004 | DISPERSORI A PIASTRA | | |
| 124.02.004.001 | Dispersore componibile a piastra, elemento base in acciaio zincato 500x750x500 mm, spessore 3 mm<br>( Euro centotrevirgolaventi ) | cad | 103,20 |
| 124.02.004.002 | Dispersore componibile a piastra, modulo complementare in acciaio zincato 500x750x500 mm, spessore 3 mm<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |
| 124.03 | ELEMENTI PER INFISSIONE | | |
| 124.03.001 | PUNTE PER INFISSIONE DISPERSORI | | |
| 124.03.001.001 | Punta per infissione dispersori componibili, diametro 20 mm<br>( Euro duevirgolacinquantadue ) | cad | 2,62 |
| 124.03.001.002 | Punta per infissione dispersori componibili, diametro 25 mm<br>( Euro duevirgolacinquantadue ) | cad | 2,52 |
| 124.03.002 | BATTIPALI PER DISPERSORI | | |
| 124.03.002.001 | Battipalo in acciaio diametro 20 mm per infissione manuale di dispersori componibili<br>( Euro trevirgolatrenta ) | cad | 3,30 |
| 124.03.002.002 | Battipalo in acciaio diametro 25 mm per infissione manuale di dispersori componibili<br>( Euro diecivirgolaventisette ) | cad | 10,27 |
| 124.03.004 | PUNTE PER INFISSIONE DISPERSORI DI PROFONDITA' | | |
| 124.03.004.001 | Punta diametro 20 mm per infissione dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili<br>( Euro duevirgolanovantadue ) | cad | 2,92 |
| 124.03.004.002 | Punta diametro 25 mm per infissione dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trevirgolaquattordici ) | cad | 3,14 |
| 124.03.004.003 | Punta diametro 30 mm per infissione dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili<br>( Euro duevirgolanovanta ) | cad | 2,90 |
| 124.03.005 | BATTIPALI RIUTILIZZABILI | | |
| 124.03.005.001 | Battipalo riutilizzabile diametro 20 mm in acciaio temperato per infissione manuale di dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili<br>( Euro novantottovirgolaquaranta ) | cad | 98,40 |
| 124.03.005.003 | Battipalo riutilizzabile diametro 30 mm in acciaio temperato per infissione manuale di dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili<br>( Euro centoventunovirgolaventi ) | cad | 121,20 |
| 124.04 | CONDUTTORI | | |
| 124.04.001 | CONDUTTORI PIATTI | | |
| 124.04.001.001 | Conduttore piatto in acciaio zincato con sezione 105 mmq (bandella)<br>( Euro duevirgolaventotto ) | m | 2,28 |
| 124.04.001.002 | Conduttore piatto in acciaio zincato con sezione 120 mmq (bandella)<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | m | 2,99 |
| 124.04.001.003 | Conduttore piatto in acciaio zincato con sezione 150 mmq (bandella)<br>( Euro quattrovirgolazerozero ) | m | 4,00 |
| 124.04.002 | TONDINI IN RAME | | |
| 124.04.002.001 | Conduttore tondo pieno diametro 8 mm in rame (tondino)<br>( Euro trevirgolaquarantanove ) | m | 3,49 |
| 124.04.003 | TONDINI ACCIAIO ZINCATO | | |
| 124.04.003.001 | Conduttore tondo pieno diametro 8 mm in acciaio zincato<br>( Euro unovirgolaventisette ) | m | 1,27 |
| 124.04.003.002 | Conduttore tondo pieno diametro 10 mm in acciaio zincato<br>( Euro unovirgolasettantadue ) | m | 1,72 |
| 124.04.004 | TRECCE IN RAME | | |
| 124.04.004.001 | Treccia in rame rosso sezione 16 mmq lunghezza 200 mm per ponticellamento<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | cad | 2,17 |
| 124.04.004.002 | Treccia in rame rosso sezione 25 mmq lunghezza 200 mm per ponticellamento<br>( Euro duevirgolanovantanove ) | cad | 2,99 |
| 124.04.004.003 | Treccia in rame rosso sezione 35 mmq lunghezza 250 mm per ponticellamento<br>( Euro quattrovirgoladiciannove ) | cad | 4,19 |
| 124.04.005 | CORDE IN RAME | | |
| 124.04.005.004 | Corda in rame nuda sezione 35 mmq diametro fili superiore a 1,8 mm<br>( Euro unovirgolaquarantasei ) | m | 1,46 |
| 124.04.005.005 | Corda in rame nuda sezione 50 mmq diametro fili superiore a 1,8 mm<br>( Euro duevirgolazerotre ) | m | 2,03 |
| 124.04.005.006 | Corda in rame nuda sezione 70 mmq diametro fili superiore a 1,8 mm<br>( Euro duevirgolaottantatre ) | m | 2,83 |
| 124.05 | MORSETTI E CAPICORDA | | |
| 124.05.001 | MORSETTI IN ACCIAIO PER DISPERSORE A CROCE | | |
| 124.05.001.001 | Morsetto in acciaio ad 1 posto con riscontro in zama per collegamento terminale a dispersore a croce<br>( Euro zerovirgolasettantatre ) | cad | 0,73 |
| 124.05.001.002 | Morsetto in acciaio a 2 posti con riscontro in zama per collegamento terminale a dispersore a croce<br>( Euro unovirgolacinquantacinque ) | cad | 1,55 |
| 124.05.002 | MORSETTI CAPICORDA A DUE BULLONI | | |
| 124.05.002.001 | Morsetto capocorda sezione 12 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolacinquantatre ) | cad | 0,53 |
| 124.05.002.002 | Morsetto capocorda sezione 16 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | cad | 0,56 |
| 124.05.002.003 | Morsetto capocorda sezione 25 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | cad | 0,65 |
| 124.05.002.004 | Morsetto capocorda sezione 35 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolasettantuno ) | cad | 0,71 |
| 124.05.003 | MORSETTI CAPICORDA A QUATTRO BULLONI | | |
| 124.05.003.001 | Morsetto capocorda sezione 50 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolaventi ) | cad | 1,20 |
| 124.05.003.002 | Morsetto capocorda sezione 75 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra<br>( Euro unovirgolacinquantasei ) | cad | 1,56 |
| 124.05.003.003 | Morsetto capocorda sezione 100 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra<br>( Euro duevirgoladieci ) | cad | 2,10 |
| 124.05.003.004 | Morsetto capocorda sezione 120 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra<br>( Euro duevirgolasessantacinque ) | cad | 2,65 |
| 124.05.003.005 | Morsetto capocorda sezione 150 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra<br>( Euro trevirgolatrentaquattro ) | cad | 3,34 |
| 124.05.004 | MORSETTI A PETTINE | | |
| 124.05.004.001 | Morsetto a pettine in ottone con 1 bullone per collegamento passante, per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolanovantotto ) | cad | 0,98 |
| 124.05.004.002 | Morsetto a pettine in ottone con 2 bulloni per collegamento passante, per impianti di terra<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | cad | 1,37 |
| 124.05.006 | MORSETTI PASSANTI | | |
| 124.05.006.001 | Morsetto passante in acciaio per collegamento dispersore a tubo diametro 20 mm e conduttore con diametro massimo 10 mm o bandella di larghezza massima 40 mm<br>( Euro cinquevirgolaquarantacinque ) | cad | 5,45 |
| 124.05.006.002 | Morsetto passante in acciaio per collegamento dispersore a tubo diametro 25 mm e conduttore con diametro massimo 10 mm o bandella di larghezza massima 40 mm<br>( Euro cinquevirgolasettantacinque ) | cad | 5,75 |
| 124.05.007 | MORSETTI PER COLLEGAMENTO TERMINALI | | |
| 124.05.007.001 | Morsetto in ottone diametro 20 mm per collegamento terminale, per impianti di terra<br>( Euro unovirgolaventuno ) | cad | 1,21 |
| 124.05.007.002 | Morsetto in ottone diametro 25 mm per collegamento terminale, per impianti di terra<br>( Euro duevirgolaquarantotto ) | cad | 2,48 |
| 124.05.009 | MORSETTI A COLLARE | | |
| 124.05.009.001 | Morsetto a collare in acciaio zincato per palina con diametro 20 mm, per impianti di terra<br>( Euro settevirgolaquarantacinque ) | cad | 7,45 |
| 124.05.009.002 | Morsetto a collare in acciaio zincato per palina con diametro 25 mm, per impianti di terra<br>( Euro settevirgolasessantuno ) | cad | 7,61 |
| 124.05.010 | MORSETTI PASSANTI IN ACCIAIO RAMATO | | |
| 124.05.010.001 | Morsetto passante in acciaio ramato per palina diametro 20 mm, per impianti di terra<br>( Euro quattrovirgolaventiquattro ) | cad | 4,24 |
| 124.05.010.002 | Morsetto passante in acciaio ramato per palina diametro 25 mm, per impianti di terra<br>( Euro quattrovirgolaventiquattro ) | cad | 4,24 |
| 124.05.011 | CONNETTORI DI DERIVAZIONE | | |
| 124.05.011.001 | Connettore di derivazione a C, in rame, con sezione passante 16 mmq e sezione derivato 16-1,5 mmq, per impianti di terra<br>( Euro unovirgolazerosette ) | cad | 1,07 |
| 124.05.011.002 | Connettore di derivazione a C, in rame, con sezione passante 35 mmq e sezione derivato 16-1,5 mmq, per impianti di terra<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | cad | 1,62 |
| 124.05.011.003 | Connettore di derivazione a C, in rame, con sezione passante 70-50 mmq e sezione derivato 70-35 mmq, per impianti di terra<br>( Euro duevirgolanovantadue ) | cad | 2,93 |
| 124.05.012 | PIASTRE FORATE PER COLLEGAMENTI | | |
| 124.05.012.001 | Piastra forata in acciaio zincato con 12 fori di diametro 13 mm completa di squadrette di ancoraggio per collegamenti equipotenziali<br>( Euro quindicivirgolatrentasei ) | cad | 15,36 |
| 124.05.013 | MORSETTIERE | | |
| 124.05.013.001 | Morsettiera in ottone nichelato senza supporto, con 1 sezione 6-16 mmq piu' 6 sezioni 1,5-10 mmq<br>( Euro duevirgolasettantaquattro ) | cad | 2,74 |
| 124.05.014 | BARRE IN ACCIAIO | | |
| 124.05.014.001 | Barra in acciaio inox con 1 40x4 mm, con 1 diametro 8-10 mm, piu' 8 sezioni 6-25 mmq<br>( Euro diciannovevirgolanovantadue ) | cad | 19,92 |
| 124.06 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI TERRA | | |
| 124.06.001 | POZZETTI IN PLASTICA | | |
| 124.06.001.001 | Pozzetto di ispezione 200x200x200 mm in materiale plastico, per impianti di terra<br>( Euro seivirgolatrentacinque ) | cad | 6,35 |
| 124.06.001.002 | Pozzetto di ispezione 300x300x300 mm in materiale plastico, per impianti di terra | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro novevirgolatrentaquattro ) | cad | 9,34 |
| 124.06.001.003 | Pozzetto di ispezione 400x400x400 mm in materiale plastico, per impianti di terra<br>( Euro ventivirgolacinquantadue ) | cad | 20,52 |
| 124.06.002 | COPERCHI PER POZZETTI | | |
| 124.06.002.001 | Coperchio 200x200 mm per pozzetti di ispezione in materiale plastico, per impianti di terra<br>( Euro quattrovirgolasettantotto ) | cad | 4,78 |
| 124.06.002.002 | Coperchio 300x300 mm per pozzetti di ispezione in materiale plastico, per impianti di terra<br>( Euro novevirgolasessantaquattro ) | cad | 9,64 |
| 124.06.002.003 | Coperchio 400x400 mm per pozzetti di ispezione in materiale plastico, per impianti di terra<br>( Euro quattordicivirgolaquaranta ) | cad | 14,40 |
| 124.06.005 | SEGNALETICA | | |
| 124.06.005.001 | Cartello in alluminio 250x150 mm per segnalazione dispersore, per impianti di terra<br>( Euro quattrovirgoladiciannove ) | cad | 4,19 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 127 | PALI E COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | |
| 127.01 | PALI CONICI IN LAMIERA SALDATA | | |
| 127.01.001 | PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO | | |
| 127.01.001.001 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 3500 mm, diametro alla base 95 mm e 60 mm in testa, peso 20 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro novantaduevirgolaquaranta ) | cad | 92,40 |
| 127.01.001.002 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 4000 mm, diametro alla base 100 mm e 60 mm in testa, peso 23 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro novantanovevirgolasessanta ) | cad | 99,60 |
| 127.01.001.003 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 4500 mm, diametro alla base 105 mm e 60 mm in testa, peso 27 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro centoseivirgolaottanta ) | cad | 106,80 |
| 127.01.001.004 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 5500 mm, diametro alla base 115 mm e 60 mm in testa, peso 35 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro centotrentatrevirgolaventi ) | cad | 133,20 |
| 127.01.002 | PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO | | |
| 127.01.002.001 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 6800 mm, diametro alla base 128 mm e 60 mm in testa, peso 60 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro centonovantacinquevirgolasessanta ) | cad | 195,60 |
| 127.01.002.002 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 7800 mm, diametro alla base 138 mm e 60 mm in testa, peso 73 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro duecentotrentavirgolaquaranta ) | cad | 230,40 |
| 127.01.002.003 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 8800 mm, diametro alla base 148 mm e 60 mm in testa, peso 87 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro duecentosessantasettevirgolasessanta ) | cad | 267,60 |
| 127.01.002.004 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 9300 mm, diametro alla base 153 mm e 60 mm in testa, peso 94 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro duecentonovantunovirgolasessanta ) | cad | 291,60 |
| 127.01.002.005 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 9800 mm, diametro alla base 158 mm e 60 mm in testa, peso 102 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro trecentoquindicivirgolasessanta ) | cad | 315,60 |
| 127.01.002.006 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 10300 mm, diametro alla base 163 mm e 60 mm in testa, peso 109 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro trecentotrentaquattrovirgolaottanta ) | cad | 334,80 |
| 127.01.002.007 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 10800 mm, diametro alla base 168 mm e 60 mm in testa, peso 117 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro trecentocinquantaseivirgolaquaranta ) | cad | 356,40 |
| 127.01.002.008 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 11300 mm, diametro alla base 173 mm e 60 mm in testa, peso 125 kg, spessore | | |

C.a.s.a. S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro trecentottantavirgolaquaranta ) | cad | 380,40 |
| 127.01.002.009 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 11800 mm, diametro alla base 178 mm e 60 mm in testa, peso 134 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro quattrocentovirgolaottanta ) | cad | 400,80 |
| 127.01.002.010 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 12300 mm, diametro alla base 183 mm e 60 mm in testa, peso 143 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolaottanta ) | cad | 418,80 |
| 127.01.002.011 | Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 12800 mm, diametro alla base 188 mm e 60 mm in testa, peso 152 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni<br>( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 454,80 |
| 127.02 | PALI LAMINATI CONICI A STELO UNICO | | |
| 127.02.001 | PALI LAMINATI DIRITTI | | |
| 127.02.001.001 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 5,0 m (altezza fuori terra 4,7 m) con diametro alla base 88,9 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,2 mm, peso 30 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 144,00 |
| 127.02.001.003 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 6,8 m (altezza fuori terra 6,0 m) con diametro alla base 114,3 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,4 mm, peso 53 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantaseivirgolaottanta ) | cad | 196,80 |
| 127.02.001.004 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 6,8 m (altezza fuori terra 6,0 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 61 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquattordicivirgolaottanta ) | cad | 214,80 |
| 127.02.001.005 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 7,8 m (altezza fuori terra 7,0 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 70 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 254,40 |
| 127.02.001.007 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 79 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantaduevirgolaottanta ) | cad | 292,80 |
| 127.02.001.008 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 92 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 324,00 |
| 127.02.001.009 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 88 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventicinquevirgolaventi ) | cad | 325,20 |
| 127.02.001.010 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m) con diametro alla base 138,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 102 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentocinquantasettevirgolasessanta ) | cad | 357,60 |
| 127.02.001.011 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 10,8 m (altezza fuori terra 10,0 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 96 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantunovirgolaventi ) | cad | 361,20 |
| 127.02.001.012 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 10,8 m (altezza fuori terra 10,0 m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 112 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoduevirgolazerozero ) | cad | 402,00 |
| 127.02.001.013 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 12,8 m (altezza fuori terra 12,0 m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 133 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquecentottovirgolaottanta ) | cad | 508,80 |
| 127.02.001.014 | Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 12,8 m (altezza fuori terra 12,0 m) con diametro alla base 168,3 mm ed in testa 90 mm, spessore 4,0 mm, peso 174 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 732,00 |
| 127.02.002 | PALI LAMINATI CURVI IN TESTA | | |
| 127.02.002.005 | Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 7,9 m (altezza fuori terra 7,1 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, braccio 1,75 m, peso 79 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentaquattrovirgolaottanta ) | cad | 334,80 |
| 127.02.002.007 | Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,6 mm, braccio 2,5 m, peso 92 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoduevirgolazerozero ) | cad | 402,00 |
| 127.02.002.008 | Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, braccio 2,5 m, peso 107 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantasettevirgolasessanta ) | cad | 447,60 |
| 127.02.002.009 | Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, braccio 2,5 m, peso 101 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantottovirgolaottanta ) | cad | 448,80 |
| 127.02.002.010 | Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, braccio 2,5 m, peso 117 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantanovevirgolasessanta ) | cad | 489,60 |
| 127.02.002.011 | Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091 (acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 10,8 m (altezza fuori terra 10,0 m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, braccio 2,5 m, peso 128 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 584,40 |
| 127.11 | COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | |
| 127.11.001 | POZZETTI IN ALLUMINIO | | |
| 127.11.001.001 | Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato quadrato 250x250 mm per altezza 90 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolacinquantadue ) | cad | 68,52 |
| 127.11.001.002 | Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato quadrato 250x250 mm per altezza 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaduevirgolatrentasei ) | cad | 72,36 |
| 127.11.001.005 | Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato rettangolare 250x150 mm per altezza 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantatrevirgolaottantotto ) | cad | 53,88 |
| 127.11.001.006 | Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato rettangolare 250x400 mm per altezza 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventunovirgolaventi ) | cad | 121,20 |
| 127.11.005 | CASSETTE DI DERIVAZIONE | | |
| 127.11.005.001 | Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 95x55 mm altezza 175 mm con morsettiera 4x16, portafusibile 1x25 A, fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgoladodici ) | cad | 45,12 |
| 127.11.005.003 | Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 120x80 mm altezza 230 mm con morsettiera multipla 4x25, portafusibile 1x25 A, fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolaottantotto ) | cad | 68,88 |
| 127.11.005.007 | Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 120x80 mm altezza 230 mm con morsettiera multipla 4x25, portafusibile 2x25 A, fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantasettevirgolacinquantadue ) | cad | 77,52 |
| 127.11.005.009 | Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 145x95 mm altezza 360 mm con morsettiera multipla 4x35, portafusibile 2x25 A, fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantunovirgolasessanta ) | cad | 81,60 |
| 127.11.005.021 | Cassetta di derivazione in vetroresina per tubi diametro 28-34 mm, con morsettiere multiple 4x25, 2x10 e portafusibile 1x25 A, fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 127.11.005.023 | Cassetta di derivazione in vetroresina per tubi diametro 28-34 mm, con morsettiere multiple 4x25, 4x10 e portafusibile 2x25 A, fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolaquaranta ) | cad | 98,40 |
| 127.11.006 | CASSETTE DI DERIVAZIONE OTTAGONALI | | |
| 127.11.006.001 | Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 70x70x45 mm, con morsettiera 4x6, equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro undicivirgolaottantasei ) | cad | 11,86 |
| 127.11.006.003 | Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 120x120x50 mm, con morsettiera 4x16, equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasedici ) | cad | 17,16 |
| 127.11.006.004 | Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 150x150x65 mm, con morsettiera 4x25, equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | cad | 27,00 |
| 127.11.006.007 | Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 150x150x65 mm, con morsettiera 4x25, portafusibile 25 A, equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolasettantadue ) | cad | 30,72 |
| 127.11.006.011 | Cassetta di derivazione ottagonale in PVC da esterno a parete 70x70x45 mm, con morsettiera 4x6, equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantatre ) | cad | 9,73 |
| 127.11.006.013 | Cassetta di derivazione ottagonale in PVC da esterno a parete 120x120x50 mm, con morsettiera 4x16, equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | cad | 13,70 |
| 127.11.006.014 | Cassetta di derivazione ottagonale in PVC da esterno a parete 150x150x65 mm, con morsettiera 4x25, equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasessantotto ) | cad | 19,68 |
| 127.11.008 | PORTELLI DA PALI | | |
| 127.11.008.001 | Portello in alluminio da palo IP 54 per montaggio su feritoia 38x132 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquanta ) | cad | 7,50 |
| 127.11.008.002 | Portello in alluminio da palo IP 54 per montaggio su feritoia 45x186 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantuno ) | cad | 9,91 |
| 127.11.008.011 | Portello in PVC da palo IP 54 per montaggio su feritoia 38x132 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgoladiciotto ) | cad | 11,18 |
| 127.11.009 | MORSETTIERE | | |
| 127.11.009.001 | Morsettiera in alluminio 4x16 con 1 portafusibile per portello da palo, IP 44; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessantotto ) | cad | 13,68 |
| 127.11.011 | ARMADI STRADALI | | |
| 127.11.011.001 | Armadio stradale singolo, 515x260xh550 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantottovirgolazerozero ) | cad | 168,00 |
| 127.11.011.002 | Armadio stradale singolo con piedistallo h 550 mm, 515x260xh1100 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 360,00 |
| 127.11.011.005 | Armadio stradale singolo, 685x240xh630 mm, e porta in rilievo 60 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventivirgolaottanta ) | cad | 220,80 |
| 127.11.011.006 | Armadio stradale singolo con piedistallo h 550 mm, 685x240xh1100 mm, e porta in rilievo 60 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantottovirgolazerozero ) | cad | 378,00 |
| 127.11.011.009 | Armadio stradale singolo, 780x375xh1365 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentovirgolazerozero ) | cad | 900,00 |
| 127.11.011.010 | Armadio stradale singolo con zoccolo h 365 mm, 780x375xh1730 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrentaduevirgolazerozero ) | cad | 1.032,00 |
| 127.11.011.021 | Armadio stradale con due vani di 515x260xh550 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantanovevirgolaventi ) | cad | 289,20 |
| 127.11.011.024 | Armadio stradale con due vani di 685x240xh630 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantaseivirgolaottanta ) | cad | 376,80 |
| 127.11.011.027 | Armadio stradale con due vani di 780x375xh660 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrentaduevirgolazerozero ) | cad | 1.032,00 |
| 127.11.012 | COLONNINE ARMADI STRADALI IN ALLUMINIO | | |
| 127.11.012.005 | Colonnina armadio singolo in alluminio, 450x235xh500 mm, su piedistallo h 600 mm, completo di telaio di ancoraggio a pavimento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosettantaduevirgolaquaranta ) | cad | 572,40 |
| 127.11.012.010 | Colonnina armadio doppio bifacciale in alluminio, 590x325xh840 mm, su piedistallo h 600 mm, completo di telaio di ancoraggio a pavimento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 1.836,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 135 | PLAFONIERE | | |
| 135.01 | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI | | |
| 135.01.001 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN RESINA TERMORESISTENTE | | |
| 135.01.001.001 | Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per lampada fluorescente lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro diciottovirgolaquarantotto ) | cad | 18,48 |
| 135.01.001.002 | Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per 2 lampade fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro ventivirgolasessantaquattro ) | cad | 20,64 |
| 135.01.001.003 | Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per lampada fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro diciannovevirgolanovantadue ) | cad | 19,92 |
| 135.01.001.004 | Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro trentavirgolasessanta ) | cad | 30,60 |
| 135.01.001.005 | Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per lampada fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro venticinquevirgolatrentadue ) | cad | 25,32 |
| 135.01.001.006 | Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro trentasettevirgolaventi ) | cad | 37,20 |
| 135.01.002 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO | | |
| 135.01.002.001 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente, grado di autoestinguenza V2, per lampada fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 135.01.002.002 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente, grado di autoestinguenza V2, per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 135.01.002.003 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente, grado di autoestinguenza V2, per lampada fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 135.01.002.004 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente, grado di autoestinguenza V2, per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore<br>( Euro ottantavirgolaquaranta ) | cad | 80,40 |
| 135.01.003 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO | | |
| 135.01.003.001 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro venticinquevirgolatrentadue ) | cad | 25,32 |
| 135.01.003.002 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentavirgolaottantaquattro ) | cad | 30,84 |
| 135.01.003.003 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentunovirgolaquarantaquattro ) | cad | 31,44 |
| 135.01.003.004 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantunovirgolasessantaquattro ) | cad | 41,64 |
| 135.01.003.005 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolaottantaquattro ) | cad | 36,84 |
| 135.01.003.006 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | cad | 48,60 |
| 135.01.004 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON TEMPERATURA ESTERNA M | | |
| 135.01.004.001 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro diciannovevirgolanovantadue ) | cad | 19,92 |
| 135.01.004.002 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro ) | cad | 24,24 |
| 135.01.004.003 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventiquattrovirgolasettantadue ) | cad | 24,72 |
| 135.01.004.004 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventinovevirgolasessantaquattro ) | cad | 29,64 |
| 135.01.004.005 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentavirgoladodici ) | cad | 30,12 |
| 135.01.004.006 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentacinquevirgolasettantasei ) | cad | 35,76 |
| 135.01.005 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON TEMPERATURA ESTERNA M | | |
| 135.01.005.001 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro ventisettevirgolanovantasei ) | cad | 27,96 |
| 135.01.005.002 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentottovirgolasettantasei ) | cad | 38,76 |
| 135.01.005.003 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro trentaseivirgolaquarantotto ) | cad | 36,48 |
| 135.01.005.004 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei ) | cad | 54,36 |
| 135.01.005.005 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro quarantaduevirgolaottantaquattro ) | cad | 42,84 |
| 135.01.005.006 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 135.01.006 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO INOX | | |
| 135.01.006.001 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per lampada fluorescente lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centoventitrevirgolasessanta ) | cad | 123,60 |
| 135.01.006.002 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantavirgolazerozero ) | cad | 150,00 |
| 135.01.006.003 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per lampada fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro centoventisettevirgolaventi ) | cad | 127,20 |
| 135.01.006.004 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro centocinquantottovirgolaquaranta ) | cad | 158,40 |
| 135.01.006.005 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per lampada fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro centosettantaduevirgolaottanta ) | cad | 172,80 |
| 135.01.006.006 | Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro centottantanovevirgolasessanta ) | cad | 189,60 |
| 135.01.007 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON CABLAGGIO ELETTRONICO | | |
| 135.01.007.001 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita' luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 32 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro cinquantottovirgolasessantotto ) | cad | 58,68 |
| 135.01.007.002 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita' luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 32 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantanovevirgolasessanta ) | cad | 69,60 |
| 135.01.007.003 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita' luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 50 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro sessantaduevirgolaquaranta ) | cad | 62,40 |
| 135.01.007.004 | Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita' luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 50 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'<br>( Euro settantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 74,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 136 | PLAFONIERE DI EMERGENZA | | |
| 136.01 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI | | |
| 136.01.001 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON IP 40 | | |
| 136.01.001.001 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 6 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolasettantadue ) | cad | 51,72 |
| 136.01.001.002 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro settantanovevirgolaventi ) | cad | 79,20 |
| 136.01.001.003 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 18 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattrovirgolaquaranta ) | cad | 104,40 |
| 136.01.001.004 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventottovirgolaquaranta ) | cad | 128,40 |
| 136.01.001.011 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 6 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 64,80 |
| 136.01.001.012 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 94,80 |
| 136.01.001.013 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 18 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 136.01.002 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON IP 65 | | |
| 136.01.002.001 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 6 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolaquaranta ) | cad | 80,40 |
| 136.01.002.002 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolasessanta ) | cad | 117,60 |
| 136.01.002.003 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantacinquevirgolaventi ) | cad | 145,20 |
| 136.01.002.012 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 136.01.002.013 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 18 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaduevirgolaquaranta ) | cad | 182,40 |
| 136.01.003 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON AUTODIAGNOSI LOCALE, IP 4 | | |
| 136.01.003.001 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 6 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolanovantadue ) | cad | 61,92 |
| 136.01.003.002 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 94,80 |
| 136.01.003.003 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 136.01.003.004 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaduevirgolaquaranta ) | cad | 152,40 |
| 136.01.003.011 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 6 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 136.01.003.012 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 136.01.003.013 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentanovevirgolaventi ) | cad | 139,20 |
| 136.01.004 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON AUTODIAGNOSI LOCALE, IP | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 136.01.004.001 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 6 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolaottanta ) | cad | 70,80 |
| 136.01.004.002 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoseivirgolaottanta ) | cad | 106,80 |
| 136.01.004.003 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaduevirgolaquaranta ) | cad | 152,40 |
| 136.01.004.004 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaduevirgolaquaranta ) | cad | 152,40 |
| 136.01.004.012 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantottovirgolaottanta ) | cad | 148,80 |
| 136.01.004.013 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 154,80 |
| 136.01.005 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT | | |
| 136.01.005.002 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta ) | cad | 146,40 |
| 136.01.005.003 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 18 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantanovevirgolaventi ) | cad | 169,20 |
| 136.01.005.004 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 194,40 |
| 136.01.005.012 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantavirgolaquaranta ) | cad | 170,40 |
| 136.01.005.013 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 18 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventicinquevirgolasessanta ) | cad | 225,60 |
| 136.01.006 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN | | |
| 136.01.006.002 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgolasessanta ) | cad | 129,60 |
| 136.01.006.003 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 18 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantanovevirgolaventi ) | cad | 169,20 |
| 136.01.006.004 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantacinquevirgolaventi ) | cad | 175,20 |
| 136.01.006.012 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta ) | cad | 146,40 |
| 136.01.006.013 | Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 24 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaseivirgolazerozero ) | cad | 186,00 |
| 136.01.007 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT | | |
| 136.01.007.002 | Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventitrevirgolaventi ) | cad | 223,20 |
| 136.01.007.003 | Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 18 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoduevirgolaquaranta ) | cad | 302,40 |
| 136.01.007.004 | Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantavirgolaquaranta ) | cad | 260,40 |
| 136.01.007.012 | Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantottovirgolaquaranta ) | cad | 248,40 |
| 136.01.008 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN | | |
| 136.01.008.012 | Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentasettevirgolasessanta ) | cad | 237,60 |
| 136.01.008.013 | Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 24 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 240,00 |
| 136.02 | ACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMRGENZA | | |
| 136.02.001 | ETICHETTE AUTOADESIVE | | |
| 136.02.001.001 | Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 6 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasedici ) | cad | 2,16 |
| 136.02.001.002 | Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 8 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventi ) | cad | 2,20 |
| 136.02.001.003 | Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 18 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantaquattro ) | cad | 4,64 |
| 136.02.001.004 | Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 24 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentasette ) | cad | 3,37 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 149 | ACCESSORI VARI PER IMPIANTI ELETTRICI E ASCENSORI | | |
| 149.01 | ELEMENTI PER CABLAGGIO | | |
| 149.01.001 | MORSETTI E CAPICORDA | | |
| 149.01.001.001 | Morsetti e capicorda in plastica con vite 1,5 mmq<br>( Euro zerovirgoladieci ) | cad | 0,10 |
| 149.01.001.002 | Morsetti e capicorda in plastica con vite 2,5 mmq<br>( Euro zerovirgolaundici ) | cad | 0,11 |
| 149.01.001.003 | Morsetti e capicorda in plastica con vite 4 mmq<br>( Euro zerovirgoladodici ) | cad | 0,12 |
| 149.01.001.004 | Morsetti e capicorda in plastica con vite 6 mmq<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | cad | 0,14 |
| 149.01.001.005 | Morsetti e capicorda in plastica con vite 10 mmq<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | cad | 0,22 |
| 149.01.001.006 | Morsetti e capicorda in plastica con vite 16 mmq<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | cad | 0,50 |
| 149.01.002 | TASSELLI | | |
| 149.01.002.001 | Tassello in PVC diametro 6 mm<br>( Euro zerovirgolazerocinque ) | cad | 0,05 |
| 149.01.002.002 | Tassello in PVC diametro 8 mm<br>( Euro zerovirgolazerocinque ) | cad | 0,05 |
| 149.01.002.003 | Tassello in PVC diametro 10 mm<br>( Euro zerovirgolazerosei ) | cad | 0,06 |
| 149.01.002.004 | Tassello in PVC diametro 12 mm<br>( Euro zerovirgolazerosei ) | cad | 0,06 |
| 149.01.002.010 | Tassello in acciaio 10x60, dado, rondella<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | cad | 0,62 |
| 149.01.003 | FERMATUBI E CLIPS | | |
| 149.01.003.001 | Collare fermatubo diametro 16 mm<br>( Euro zerovirgolazerosette ) | cad | 0,07 |
| 149.01.003.002 | Collare fermatubo diametro 20 mm<br>( Euro zerovirgoladieci ) | cad | 0,10 |
| 149.01.003.003 | Collare fermatubo diametro 25 mm<br>( Euro zerovirgoladieci ) | cad | 0,10 |
| 149.01.003.004 | Collare fermatubo diametro 32 mm<br>( Euro zerovirgolasedici ) | cad | 0,16 |
| 149.01.003.005 | Collare fermatubo diametro 40 mm<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | cad | 0,29 |
| 149.01.003.006 | Collare fermatubo diametro 50 mm<br>( Euro zerovirgolatrentacinque ) | cad | 0,35 |
| 149.01.004 | VITI | | |
| 149.01.004.001 | Vite di acciaio zincato (d. 3,5x[illegible] mm) e rondella<br>( Euro zerovirgolazerocinque ) | cad | 0,05 |
| 149.01.004.004 | Vite di acciaio zincato (d. [illegible]5x40 mm) e rondella<br>( Euro zerovirgolazerosei ) | cad | 0,06 |
| 149.01.005 | NASTRI ISOLANTI | | |
| 149.01.005.001 | Nastro isolante in rotolo<br>( Euro zerovirgolacinquantadue ) | cad | 0,52 |
| 149.01.006 | COLLANTI E LEGANTI | | |
| 149.01.006.001 | Gesso per appuntature (gesso a formare 3.1.3.1 L.22480 q) in piccole quantita', forfait per ogni metro di tubi protettivo diametro 16 - 20 - 25<br>( Euro zerovirgolazerouno ) | cad | 0,01 |
| 149.01.006.005 | Gesso per appuntature (gesso a formare 3.1.3.1 L.22480 q) in piccole quantita', forfait per scatole fino a 3 moduli<br>( Euro zerovirgolazerocinque ) | cad | 0,05 |
| 149.01.007 | COLLARI IN ACCIAIO ZINCATO | | |
| 149.01.007.001 | Collare in acciaio zincato, diametro 16 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | cad | 0,32 |
| 149.01.007.002 | Collare in acciaio zincato, diametro 20 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.<br>( Euro zerovirgolatrentotto ) | cad | 0,38 |
| 149.01.007.003 | Collare in acciaio zincato, diametro 25 mm, per fissaggio tubi T.A.Z. | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro zerovirgolaquarantuno ) | cad | 0,41 |
| 149.01.007.004 | Collare in acciaio zincato, diametro 32 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,44 |
| 149.01.007.005 | Collare in acciaio zincato, diametro 40 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | cad | 0,48 |
| 149.01.007.006 | Collare in acciaio zincato, diametro 50 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.<br>( Euro zerovirgolacinquantotto ) | cad | 0,58 |
| 149.01.007.007 | Collare in acciaio zincato, diametro 63 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.<br>( Euro zerovirgolasettanta ) | cad | 0,70 |
| 149.01.008 | TESTA CANNA PER TAZ | | |
| 149.01.008.001 | Testa canna per tubo TAZ diametro 16 mm<br>( Euro zerovirgolazerosei ) | cad | 0,06 |
| 149.01.008.002 | Testa canna per tubo TAZ diametro 20 mm<br>( Euro zerovirgolazerosei ) | cad | 0,06 |
| 149.01.008.003 | Testa canna per tubo TAZ diametro 25 mm<br>( Euro zerovirgoladodici ) | cad | 0,12 |
| 149.01.008.004 | Testa canna per tubo TAZ diametro 32 mm<br>( Euro zerovirgolatredici ) | cad | 0,13 |
| 149.01.008.005 | Testa canna per tubo TAZ diametro 40 mm<br>( Euro zerovirgolasedici ) | cad | 0,16 |
| 149.01.008.006 | Testa canna per tubo TAZ diametro 300 mm<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 149.01.010 | CAPICORDA | | |
| 149.01.010.001 | Capocorda diametro 10 mm a compressione per impianti di terra<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 149.01.010.002 | Capocorda diametro 12 mm a compressione per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolaventidue ) | cad | 0,22 |
| 149.01.010.003 | Capocorda diametro 16 mm a compressione per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 149.01.010.004 | Capocorda diametro 25 mm a compressione per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolaventisei ) | cad | 0,26 |
| 149.01.010.005 | Capocorda diametro 35 mm a compressione per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolaquarantaquattro ) | cad | 0,44 |
| 149.01.010.006 | Capocorda diametro 50 mm a compressione per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | cad | 0,55 |
| 149.01.010.007 | Capocorda diametro 75 mm a compressione per impianti di terra<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | cad | 0,78 |
| 149.01.011 | BULLONI | | |
| 149.01.011.001 | Bullone zincato M 8x30 con dado, rondella e grover<br>( Euro zerovirgolaventiquattro ) | cad | 0,24 |
| 149.01.011.002 | Bullone zincato M10x30 con dado, rondella e grover<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | cad | 0,41 |
| 149.01.011.004 | Bullone zincato M 12x40 con dado, rondella e grover<br>( Euro zerovirgolasettanta ) | cad | 0,70 |
| 149.01.011.010 | Bullone inox M 10x35 con dado, rondella e grover<br>( Euro zerovirgolacinquantanove ) | cad | 0,59 |
| 149.01.012 | CAPOCORDA IN RAME PREISOLATO | | |
| 149.01.012.001 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 1,5 mmq<br>( Euro zerovirgolatredici ) | cad | 0,13 |
| 149.01.012.002 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 2,5 mmq<br>( Euro zerovirgolasedici ) | cad | 0,16 |
| 149.01.012.003 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 4-6 mmq<br>( Euro zerovirgoladiciannove ) | cad | 0,19 |
| 149.01.012.004 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 10mmq<br>( Euro zerovirgolaventitre ) | cad | 0,23 |
| 149.01.012.005 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 16 mmq<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | cad | 0,28 |
| 149.01.012.006 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 25 mmq<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | cad | 0,32 |
| 149.01.012.007 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 35 mmq<br>( Euro zerovirgolaquarantadue ) | mq | 0,42 |
| 149.01.012.008 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 50 mmq<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | cad | 0,56 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 149.01.012.009 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 70 mmq<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | cad | 0,79 |
| 149.01.012.010 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 95 mmq<br>( Euro unovirgolazerodue ) | cad | 1,02 |
| 149.01.012.011 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 120 mmq<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | cad | 1,39 |
| 149.01.012.012 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 150 mmq<br>( Euro unovirgolaottantasette ) | cad | 1,87 |
| 149.01.012.013 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 185 mmq<br>( Euro trevirgoladiciassette ) | cad | 3,17 |
| 149.01.012.014 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 240 mmq<br>( Euro quattrovirgolazerotto ) | cad | 4,08 |
| 149.01.012.015 | Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 300 mmq<br>( Euro cinquevirgolaottantotto ) | cad | 5,88 |
| 149.01.013 | MORSETTI | | |
| 149.01.013.001 | Morsetto connettore per dispersore in acciaio zincato, in piattina Fe Zn<br>( Euro duevirgolazeroquattro ) | cad | 2,04 |
| 149.02 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | | |
| 149.02.001 | MANICOTTI TUBOLARI TERMORESTRINGENTI | | |
| 149.02.001.001 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 55-80 mm, lunghezza 450 mm<br>( Euro diecivirgolazeroquattro ) | cad | 10,04 |
| 149.02.001.002 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 81-112 mm, lunghezza 450 mm<br>( Euro dodicivirgolanovantasei ) | cad | 12,96 |
| 149.02.001.003 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 104-150 mm, lunghezza 450 mm<br>( Euro diciassettevirgolasedici ) | cad | 17,16 |
| 149.02.001.004 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 153-196 mm, lunghezza 450 mm<br>( Euro ventunovirgolaquarantotto ) | cad | 21,48 |
| 149.02.001.011 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 55-80 mm, lunghezza 600 mm<br>( Euro tredicivirgolatrentadue ) | cad | 13,32 |
| 149.02.001.012 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 81-112 mm, lunghezza 600 mm<br>( Euro diciassettevirgolasedici ) | cad | 17,16 |
| 149.02.001.013 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 104-150 mm, lunghezza 600 mm<br>( Euro ventiduevirgolasessantotto ) | cad | 22,68 |
| 149.02.001.014 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 153-196 mm, lunghezza 600 mm<br>( Euro ventottovirgolacinquantasei ) | cad | 28,56 |
| 149.02.001.015 | Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 150-255 mm, lunghezza 600 mm<br>( Euro trentaduevirgolasessantaquattro ) | cad | 32,64 |
| 149.03 | COMPONENTI PER ASCENSORI | | |
| 149.03.008 | APPARECCHIATURE ELEVATRICI PER ANDICAPPATI MONTASCALE | | |
| 149.03.008.001 | Montascale con sedile, compresa guida rettilinea fino a dodici gradini (220 V, potenza 0,40 kW), portata 115 kg<br>( Euro cinquemiladuecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 5.292,00 |
| 149.03.008.002 | Montascale con sedile per guida curvilinea (24 V, potenza 0,55 kW), portata 130 kg<br>( Euro ottomiladuecentottovirgolazerozero ) | cad | 8.208,00 |
| 149.03.008.003 | Montascale con piattaforma per guida rettilinea (24 V, potenza 0,55 kW), portata 150 kg<br>( Euro seimilaottocentosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 6.864,00 |
| 149.03.008.004 | Montascale con piattaforma per guida curvilinea (24 V, potenza 0,55 kW), portata 150 kg<br>( Euro ottomilatrecentocinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 8.352,00 |
| 149.03.009 | GUIDE PER MONTASCALE | | |
| 149.03.009.001 | Guida per montascale di scorrimento rettilinea, a gradino (17x32)<br>( Euro trentunovirgolazerotto ) | cad | 31,08 |
| 149.03.009.002 | Guida per montascale di scorrimento rettilinea, a gradone (15x50)<br>( Euro quarantanovevirgolacinquantasei ) | cad | 49,56 |
| 149.03.009.005 | Guida per montascale di scorrimento curva<br>( Euro trecentoventottovirgolaottanta ) | m | 328,80 |
| 149.03.009.007 | Gruppo di fermata intermedia<br>( Euro trecentottantacinquevirgolaventi ) | cad | 385,20 |
| 149.03.010 | COMPLEMENTI PER SERVOSCALE | | |
| 149.03.010.001 | Gruppo di continuita' anti black out (24V)<br>( Euro cinquecentosettevirgolasessanta ) | cad | 507,60 |
| 149.05 | ATTREZZATURE PER IMPIANTISTI ELETTRICI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 149.05.001 | ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE TRASFORMATORI | | |
| 149.05.001.001 | Attrezzatura per movimentazione trasformatori (4 carrelli a rulli continui, 1 tirfor) per peso fino 1 t, il gruppo<br>( Euro duevirgolaquarantasette ) | ora | 2,47 |
| 149.05.001.002 | Attrezzatura per movimentazione trasformatori (4 carrelli a rulli continui, 1 tirfor) per peso fino 3 t, il gruppo<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | ora | 4,34 |
| 149.05.001.003 | Attrezzatura per movimentazione trasformatori (4 carrelli a rulli continui, 1 tirfor) per peso fino 5 t, il gruppo<br>( Euro seivirgolaottantadue ) | ora | 6,82 |
| 149.05.002 | PARANCHI COMPLETI | | |
| 149.05.002.001 | Paranco completo di sostegni, catene ecc. compreso montaggio, piazzamento e smontaggio, portata fino a 1,5 t<br>( Euro seivirgoladiciannove ) | ora | 6,19 |
| 149.05.002.003 | Paranco completo di sostegni, catene ecc. compreso montaggio, piazzamento e smontaggio, portata fino a 3 t<br>( Euro quattordicivirgolaventotto ) | ora | 14,28 |
| 149.05.003 | BINDE IDRAULICHE | | |
| 149.05.003.001 | Binda idraulica per sollevamento macchine pesanti fino a 5 t<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | ora | 4,94 |
| 149.05.003.002 | Binda idraulica per sollevamento macchine pesanti fino a 10 t<br>( Euro ottovirgolasessantanove ) | ora | 8,69 |
| 149.05.004 | GANCI, FUNI, CATENE | | |
| 149.05.004.001 | Ganci, funi e catene per movimentazione corpi pesanti fino a 5 t<br>( Euro trevirgoladieci ) | ora | 3,10 |
| 149.06 | COMPONENTI ED ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | | |
| 149.06.001 | TERMINALI STANDARD | | |
| 149.06.001.001 | Kit terminale, guaina, sigillante per 2x1,5, 2x2,5, 3x1,5, 4x1,5 mmq<br>( Euro unovirgolasessanta ) | cad | 1,60 |
| 149.06.001.002 | Kit terminale, guaina, sigillante per 2x4, 2x6, 3x2,5, 3x4, 3x6, 4x2,5, 4x4, 4x6 mmq<br>( Euro trevirgolasettantasette ) | cad | 3,77 |
| 149.06.002 | TERMINALI CON FILO TERRA | | |
| 149.06.002.001 | Kit terminale con terra, guaina, sigillante per 2x1,5, 2x2,5, 3x1,5, 4x1,5 mmq<br>( Euro duevirgolaquarantasette ) | cad | 2,47 |
| 149.06.002.002 | Kit terminale con terra, guaina, sigillante per 2x4, 2x6, 3x2,5, 3x4, 3x6, 4x2,5, 4x4 mmq<br>( Euro cinquevirgolazerotre ) | cad | 5,03 |
| 149.06.002.003 | Kit terminale con terra, guaina, sigillante per 4x6, 4x4, 4x6 mmq<br>( Euro settevirgolaventotto ) | cad | 7,28 |
| 149.06.003 | RACCORDI STAGNI | | |
| 149.06.003.001 | Kit raccordi ottone stagni IP 67 per 2x1,5, 2x2,5, 2x4, 2x6, 3x1,5, 3x2,5, 3x4, 4x1,5, 4x2,5 mmq<br>( Euro zerovirgolatrenta ) | cad | 0,30 |
| 149.06.003.002 | Kit raccordi ottone stagni IP 67 per 3x6, 4x4, 4x6 mmq<br>( Euro duevirgolazerozero ) | cad | 2,00 |
| 149.06.010 | MINUTERIA | | |
| 149.06.010.001 | Graffa nuda, vite e tassello per diametro fino a 7 mm<br>( Euro zerovirgolacinquantacinque ) | cad | 0,55 |
| 149.06.010.002 | Graffa nuda, vite e tassello per diametro da 8 a 12 mm<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | cad | 0,79 |
| 149.06.010.003 | Graffa nuda, vite e tassello per diametro da 13 a 15 mm<br>( Euro unovirgolaquattordici ) | cad | 1,14 |
| 149.06.010.004 | Graffa nuda, vite e tassello per diametro oltre 15 mm<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | cad | 1,33 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 155 | TUBAZIONI PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI | | |
| 155.01 | TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO | | |
| 155.01.001 | TUBO NERO LAMINATO SENZA SALDATURE SERIE GAS MEDIA | | |
| 155.01.001.001 | Tubo in acciaio nero diametro 3/8" trafilato senza saldature, serie gas leggera (0,742 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantacinque ) | m | 1,55 |
| 155.01.001.002 | Tubo in acciaio nero diametro 1/2" trafilato senza saldature, serie gas leggera (1,080 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantaquattro ) | m | 1,64 |
| 155.01.001.003 | Tubo in acciaio nero diametro 3/4" trafilato senza saldature, serie gas leggera (1,390 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantadue ) | m | 1,92 |
| 155.01.001.004 | Tubo in acciaio nero diametro 1" trafilato senza saldature, serie gas leggera (2,200 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantatre ) | m | 2,73 |
| 155.01.001.005 | Tubo in acciaio nero diametro 1,1/4" trafilato senza saldature, serie gas leggera (2,820 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentaquattro ) | m | 3,34 |
| 155.01.001.006 | Tubo in acciaio nero diametro 1,1/2" trafilato senza saldature, serie gas leggera (3,240 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantacinque ) | m | 3,75 |
| 155.01.001.007 | Tubo in acciaio nero diametro 2" trafilato senza saldature, serie gas leggera (4,490 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerosei ) | m | 5,06 |
| 155.01.001.008 | Tubo in acciaio nero diametro 2,1/2" trafilato senza saldature, serie gas leggera (5,730 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolatrentatre ) | m | 6,33 |
| 155.01.001.009 | Tubo in acciaio nero diametro 3" trafilato senza saldature, serie gas leggera (7,550 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolaventotto ) | m | 8,28 |
| 155.01.001.010 | Tubo in acciaio nero diametro 4" trafilato senza saldature, serie gas leggera (10,800 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasettantadue ) | m | 14,72 |
| 155.01.001.011 | Tubo in acciaio nero diametro 5" trafilato senza saldature, serie gas leggera (16,600 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventunovirgolazerocinque ) | m | 21,05 |
| 155.01.001.012 | Tubo in acciaio nero diametro 6" trafilato senza saldature, serie gas leggera (19,800 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolasessantacinque ) | m | 25,65 |
| 155.01.003 | TUBI NERI SALDATI | | |
| 155.01.003.001 | Tubo in acciaio nero diametro 3/8" trafilato saldato, serie gas leggera (0,742 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolazeroquattro ) | m | 1,04 |
| 155.01.003.002 | Tubo in acciaio nero diametro 1/2" trafilato saldato, serie gas leggera (1,080 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaventidue ) | m | 1,22 |
| 155.01.003.003 | Tubo in acciaio nero diametro 3/4" trafilato saldato, serie gas leggera (1,390 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantotto ) | m | 1,48 |
| 155.01.003.004 | Tubo in acciaio nero diametro 1" trafilato saldato, serie gas leggera (2,200 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaventi ) | m | 2,20 |
| 155.01.003.005 | Tubo in acciaio nero diametro 1,1/4" trafilato saldato, serie gas leggera (2,820 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | m | 2,75 |
| 155.01.003.006 | Tubo in acciaio nero diametro 1,1/2" trafilato saldato, serie gas leggera (3,240 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | m | 3,14 |
| 155.01.003.007 | Tubo in acciaio nero diametro 2" trafilato saldato, serie gas leggera (4,490 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventisette ) | m | 4,27 |
| 155.01.003.008 | Tubo in acciaio nero diametro 2,1/2" trafilato saldato, serie gas leggera (5,730 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantacinque ) | m | 5,55 |
| 155.01.003.009 | Tubo in acciaio nero diametro 3" trafilato saldato, serie gas leggera (7,550 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantuno ) | m | 7,51 |
| 155.01.003.010 | Tubo in acciaio nero diametro 4" trafilato saldato, serie gas leggera (10,800 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantotto ) | m | 10,58 |
| 155.01.005 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | TUBI NERI S.S., BOLLITORE | | |
| 155.01.005.001 | Tubo in acciaio nero diametro mm 33,7 spessore 2,6 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaventi ) | m | 2,20 |
| 155.01.005.002 | Tubo in acciaio nero diametro mm 42,4 spessore 2,6 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantadue ) | m | 2,92 |
| 155.01.005.004 | Tubo in acciaio nero diametro mm 60,3 spessore 2,9 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrenta ) | m | 4,30 |
| 155.01.005.006 | Tubo in acciaio nero diametro mm 76,1 spessore 2,9 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolazerozero ) | m | 5,00 |
| 155.01.005.012 | Tubo in acciaio nero diametro mm 139,7 spessore 4 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantuno ) | m | 13,41 |
| 155.01.008 | TUBI NERI S.S. PREISOLATI | | |
| 155.01.008.002 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1/2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquattordici ) | m | 17,14 |
| 155.01.008.003 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3/4'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazerotto ) | m | 18,08 |
| 155.01.008.004 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolazeroquattro ) | m | 19,04 |
| 155.01.008.005 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/4'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventunovirgolanovantuno ) | m | 21,91 |
| 155.01.008.006 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaottantacinque ) | m | 22,85 |
| 155.01.008.007 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolasessantasette ) | m | 26,67 |
| 155.01.008.008 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2,1/2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentunovirgolaquarantadue ) | m | 31,42 |
| 155.01.008.009 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolaquindici ) | m | 37,15 |
| 155.01.008.010 | Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 4'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolacinquantadue ) | m | 49,52 |
| 155.02 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO | | |
| 155.02.001 | TUBI ZINCATI A CALDO LAMINATI S.S | | |
| 155.02.001.001 | Tubo in acciaio zincato diametro 3/8'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolanovanta ) | m | 1,90 |
| 155.02.001.002 | Tubo in acciaio zincato diametro 1/2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolazerozero ) | m | 2,00 |
| 155.02.001.003 | Tubo in acciaio zincato diametro 3/4'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentatre ) | m | 2,33 |
| 155.02.001.004 | Tubo in acciaio zincato diametro 1'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolaventisei ) | m | 3,26 |
| 155.02.001.005 | Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/4'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantasette ) | m | 3,97 |
| 155.02.001.006 | Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquanta ) | m | 4,50 |
| 155.02.001.007 | Tubo in acciaio zincato diametro 2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | accantonamento<br>( Euro seivirgolazerotre ) | m | 6,03 |
| 155.02.001.008 | Tubo in acciaio zincato diametro 2,1/2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantasei ) | m | 7,56 |
| 155.02.001.009 | Tubo in acciaio zincato diametro 3'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolanovanta ) | m | 9,90 |
| 155.02.001.010 | Tubo in acciaio zincato diametro 4'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | m | 17,50 |
| 155.02.001.011 | Tubo in acciaio zincato diametro 5'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaventi ) | m | 24,20 |
| 155.02.001.012 | Tubo in acciaio zincato diametro 6'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentavirgolanovanta ) | m | 30,90 |
| 155.02.003 | TUBI ZINCATI A CALDO SALDATI SERIE GAS LEGGERA | | |
| 155.02.003.001 | Tubo in acciaio zincato diametro 3/8'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaventitre ) | m | 1,23 |
| 155.02.003.002 | Tubo in acciaio zincato diametro 1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantasette ) | m | 1,47 |
| 155.02.003.003 | Tubo in acciaio zincato diametro 3/4'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | m | 1,78 |
| 155.02.003.004 | Tubo in acciaio zincato diametro 1'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | m | 2,61 |
| 155.02.003.005 | Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/4'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolaventisei ) | m | 3,26 |
| 155.02.003.006 | Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantasei ) | m | 3,76 |
| 155.02.003.007 | Tubo in acciaio zincato diametro 2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquattordici ) | m | 5,14 |
| 155.02.003.008 | Tubo in acciaio zincato diametro 2,1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolasessantaquattro ) | m | 6,64 |
| 155.02.003.009 | Tubo in acciaio zincato diametro 3'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovanta ) | m | 8,90 |
| 155.02.003.010 | Tubo in acciaio zincato diametro 4'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | m | 12,50 |
| 155.02.006 | TUBI IN ACCIAIO ZINCATO S.S. PREISOLATI | | |
| 155.02.006.002 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1/2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasettanta ) | m | 15,70 |
| 155.02.006.003 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3/4'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasettanta ) | m | 15,70 |
| 155.02.006.004 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquarantaquattro ) | m | 17,44 |
| 155.02.006.005 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/4'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovantacinque ) | m | 20,95 |
| 155.02.006.006 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventunovirgoladiciotto ) | m | 21,18 |
| 155.02.006.007 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventiseivirgoladiciassette ) | m | 26,17 |
| 155.02.006.008 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2,1/2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgoladieci ) | m | 35,10 |
| 155.02.006.009 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3", strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaventisette ) | m | 39,27 |
| 155.02.006.010 | Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 4", strato isolante in schiuma rigida di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a 138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquantatrevirgolaventidue ) | m | 53,22 |
| 155.04 | TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GIUNZIONI A PRESSIONE | | |
| 155.04.003 | TUBI IN ACCIAIO INOX AISI 316 | | |
| 155.04.003.002 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 12 mm, spessore 1 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantuno ) | m | 3,91 |
| 155.04.003.003 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 15 mm, spessore 1 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | m | 4,34 |
| 155.04.003.004 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 18 mm, spessore 1 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgoladodici ) | m | 5,12 |
| 155.04.003.006 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 22 mm, spessore 1,2 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantaquattro ) | m | 6,94 |
| 155.04.003.007 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 28 mm, spessore 1,2 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolasessantotto ) | m | 8,68 |
| 155.04.003.008 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 35 mm, spessore 1,5 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquarantanove ) | m | 12,49 |
| 155.04.003.009 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 42 mm, spessore 1,5 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quindicivirgolacinquantuno ) | m | 15,51 |
| 155.04.003.010 | Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 54 mm, spessore 1,5 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventivirgolazeronove ) | m | 20,09 |
| 155.06 | TUBAZIONI IN RAME | | |
| 155.06.001 | TUBI DI RAME RICOTTO, SPESSORE 1 | | |
| 155.06.001.001 | Tubo in rame ricotto diametro 10 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolazerodue ) | m | 1,02 |
| 155.06.001.002 | Tubo in rame ricotto diametro 12 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | m | 1,13 |
| 155.06.001.003 | Tubo in rame ricotto diametro 14 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento | m | |
| 155.06.001.004 | Tubo in rame ricotto diametro 16 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentatre ) | m | 1,33 |
| 155.06.001.005 | Tubo in rame ricotto diametro 18 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantasette ) | m | 1,77 |
| 155.06.001.006 | Tubo in rame ricotto diametro 22 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaventi ) | m | 2,20 |
| 155.06.001.007 | Tubo in rame ricotto diametro 28 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento | m | |
| 155.06.001.008 | Tubo in rame ricotto diametro 35 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento | m | |
| 155.06.001.009 | Tubo in rame ricotto diametro 42 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento | m | |
| 155.06.001.010 | Tubo in rame ricotto diametro 54 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento | m | |
| 155.06.003 | TUBI RAME RICOTTO PREISOLATO | | |
| 155.06.003.001 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 8 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotto ) | m | 1,08 |
| 155.06.003.002 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 12 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgoladieci ) | m | 1,10 |
| 155.06.003.003 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 14 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentaquattro ) | m | 1,34 |
| 155.06.003.004 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 16 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantanove ) | m | 1,59 |
| 155.06.003.005 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 18 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantacinque ) | m | 1,85 |
| 155.06.003.006 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 22 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantasei ) | m | 2,86 |
| 155.06.004 | TUBI DI RAME NUDO | | |
| 155.06.004.001 | Tubo in rame nudo ricotto diametro 6 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | m | 0,83 |
| 155.06.004.002 | Tubo in rame nudo ricotto diametro 8 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | m | 1,13 |
| 155.06.004.003 | Tubo in rame nudo ricotto diametro 10 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaventotto ) | m | 1,28 |
| 155.06.004.004 | Tubo in rame nudo ricotto diametro 12 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantacinque ) | m | 1,45 |
| 155.06.004.005 | Tubo in rame nudo ricotto diametro 6 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantatre ) | m | 1,73 |
| 155.06.004.006 | Tubo in rame nudo ricotto diametro 16 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | m | 1,99 |
| 155.06.004.007 | Tubo in rame nudo ricotto diametro18 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | m | 2,24 |
| 155.06.004.008 | Tubo in rame nudo ricotto diametro 22 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantuno ) | m | 2,81 |
| 155.06.004.011 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 6 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantatre ) | m | 0,83 |
| 155.06.004.012 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 8 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatredici ) | m | 1,13 |
| 155.06.004.013 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 10 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | m | 2,61 |
| 155.06.004.014 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 12 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantacinque ) | m | 1,45 |
| 155.06.004.015 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 14 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantatre ) | m | 1,73 |
| 155.06.004.016 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 16 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | m | 1,99 |
| 155.06.004.017 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 18 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | m | 2,24 |
| 155.06.004.018 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 22 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantuno ) | m | 2,81 |
| 155.06.004.019 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 28 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | m | 3,62 |
| 155.06.004.021 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 35 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantotto ) | m | 5,48 |
| 155.06.004.024 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 42 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento | | |

casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro seivirgolasessantadue ) | m | 6,62 |
| 155.06.004.027 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 54 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro undicivirgolasettantuno ) | m | 11,71 |
| 155.06.004.030 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 64 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolazerodue ) | m | 9,02 |
| 155.06.004.031 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 76 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolazerodue ) | m | 9,02 |
| 155.06.004.033 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 89 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolazerodue ) | m | 9,02 |
| 155.06.004.035 | Tubo in rame nudo incrudito diametro 108 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolazerodue ) | m | 9,02 |
| 155.06.006 | TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO | | |
| 155.06.006.002 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 8 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno, conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciannove ) | m | 1,19 |
| 155.06.006.003 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 10 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno, conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantanove ) | m | 1,49 |
| 155.06.006.004 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 12 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno, conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantatre ) | m | 1,53 |
| 155.06.006.005 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 14 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno, conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantasette ) | m | 1,67 |
| 155.06.006.006 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 16 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno, conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | m | 1,99 |
| 155.06.006.007 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 18 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno, conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentasette ) | m | 2,37 |
| 155.06.006.008 | Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 22 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno, conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | m | 2,75 |
| 155.06.007 | TUBI DI RAME PREISOLATO | | |
| 155.06.007.001 | Tubo di rame ricotto diametro 10 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgoladiciannove ) | m | 2,19 |
| 155.06.007.002 | Tubo di rame ricotto diametro 12 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantatre ) | m | 2,43 |
| 155.06.007.003 | Tubo di rame ricotto diametro 14 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | m | 2,87 |
| 155.06.007.004 | Tubo di rame ricotto diametro 16 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentacinque ) | m | 3,35 |
| 155.06.007.005 | Tubo di rame ricotto diametro 18 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantuno ) | m | 3,91 |
| 155.06.007.006 | Tubo di rame ricotto diametro 22 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventisei ) | m | 5,26 |
| 155.06.008 | TUBI DI RAME PREISOLATO CHIUSI ALLE ESTREMITA' | | |
| 155.06.008.001 | Tubo di rame ricotto diametro 1/4" (6,35x0,8 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantanove ) | m | 1,49 |
| 155.06.008.002 | Tubo di rame ricotto diametro 3/8" (9,52x0,8 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquattordici ) | m | 2,14 |
| 155.06.008.003 | Tubo di rame ricotto diametro 1/2" (12,70x0,8 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | m | 2,72 |
| 155.06.008.004 | Tubo di rame ricotto diametro 5/8" (15,87x1 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaventuno ) | m | 4,21 |
| 155.06.008.005 | Tubo di rame ricotto diametro 3/4" (19,06x1 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantanove ) | m | 5,59 |
| 155.06.008.006 | Tubo di rame ricotto diametro 7/8" (22,22x1 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentasette ) | m | 7,37 |
| 155.08 | TUBAZIONI IN MATERIALI PLASTICI | | |
| 155.08.001 | TUBI IN POLIETILENE RETICOLARE | | |
| 155.08.001.002 | Tubo in polietilene reticolare diametro 12 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | m | 1,24 |
| 155.08.001.003 | Tubo in polietilene reticolare diametro 15 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentadue ) | m | 1,32 |
| 155.08.001.004 | Tubo in polietilene reticolare diametro 16 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentadue ) | m | 1,32 |
| 155.08.001.008 | Tubo in polietilene reticolare diametro 18 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantanove ) | m | 1,59 |
| 155.08.001.010 | Tubo in polietilene reticolare diametro 20 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | m | 1,63 |
| 155.08.001.013 | Tubo in polietilene reticolare diametro 25 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro duevirgolasedici ) | m | 2,16 |
| 155.08.004 | TUBI IN POLIPROPILENE SALDABILE | | |
| 155.08.004.004 | Tubo in polipropilene diametro 16 mm, spessore 2,7 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | m | 0,76 |
| 155.08.004.006 | Tubo in polipropilene diametro 20 mm, spessore 3,4 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantuno ) | m | 0,81 |
| 155.08.004.007 | Tubo in polipropilene diametro 25 mm, spessore 4,2 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaquarantadue ) | m | 1,42 |
| 155.08.004.008 | Tubo in polipropilene diametro 32 mm, spessore 5,4 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventinove ) | m | 2,29 |
| 155.08.004.009 | Tubo in polipropilene diametro 40 mm, spessore 6,7 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovanta ) | m | 3,90 |
| 155.08.004.010 | Tubo in polipropilene diametro 50 mm, spessore 8,4 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantadue ) | m | 4,92 |
| 155.08.004.012 | Tubo in polipropilene diametro 63 mm, spessore 10,5 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantasei ) | m | 7,96 |
| 155.10 | TUBAZIONI MULTISTRATO | | |
| 155.10.001 | TUBI MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO | | |
| 155.10.001.004 | Tubo multistrato diametro 16 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantuno ) | m | 1,71 |
| 155.10.001.006 | Tubo multistrato diametro 20 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantuno ) | m | 1,71 |
| 155.10.001.008 | Tubo multistrato diametro 26 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolazerosei ) | m | 3,06 |
| 155.10.001.010 | Tubo multistrato diametro 32 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrenta ) | m | 4,30 |
| 155.10.001.011 | Tubo multistrato diametro 40 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolasettantuno ) | m | 12,71 |
| 155.10.001.012 | Tubo multistrato diametro 50 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolacinquantasette ) | m | 16,57 |
| 155.10.001.013 | Tubo multistrato diametro 63 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento | m | |
| 155.15 | TUBAZIONI PER SCARICHI BASSA PRESSIONE | | |
| 155.15.001 | TUBO IN BARRE DA 5 | | |
| 155.15.001.001 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 32 mm, spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladieci ) | m | 1,10 |
| 155.15.001.002 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 40 mm, spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | m | 1,37 |
| 155.15.001.003 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 50 mm, spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantatre ) | m | 1,73 |
| 155.15.001.005 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 63 mm, spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | m | 2,31 |
| 155.15.001.006 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 75 mm, spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentatre ) | m | 2,33 |
| 155.15.001.007 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 90 mm, spessore 3,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantanove ) | m | 2,79 |
| 155.15.001.008 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 110 mm, spessore 4,3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasettantanove ) | m | 3,79 |
| 155.15.001.009 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 125 mm, spessore 4,9 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolacinquantaquattro ) | m | 5,54 |
| 155.15.001.010 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolaquaranta ) | m | 7,40 |
| 155.15.001.011 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 200 mm, spessore 6,2 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | m | 15,00 |
| 155.15.001.012 | Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 250 mm, spessore 7,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | m | 15,00 |
| 155.15.002 | CURVA A 45 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5 | | |
| 155.15.002.001 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | cad | 0,72 |
| 155.15.002.002 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerotre ) | cad | 1,03 |
| 155.15.002.003 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolazerosette ) | cad | 1,07 |
| 155.15.002.004 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantaquattro ) | cad | 1,84 |
| 155.15.002.005 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolanovantasei ) | cad | 2,96 |
| 155.15.002.006 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | cad | 4,39 |
| 155.15.002.007 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasessantatre ) | cad | 4,63 |
| 155.15.002.008 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantacinque ) | cad | 6,85 |
| 155.15.002.009 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaventi ) | cad | 18,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 155.15.002.010 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolasessanta ) | cad | 33,60 |
| 155.15.002.011 | Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolanovanta ) | cad | 48,90 |
| 155.15.003 | CURVE A 90 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5 | | |
| 155.15.003.001 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventicinque ) | cad | 1,25 |
| 155.15.003.002 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladodici ) | cad | 1,12 |
| 155.15.003.003 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaventinove ) | cad | 1,29 |
| 155.15.003.004 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentadue ) | cad | 2,32 |
| 155.15.003.005 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | cad | 3,65 |
| 155.15.003.006 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolanovantacinque ) | cad | 4,95 |
| 155.15.003.007 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventotto ) | cad | 5,28 |
| 155.15.003.008 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaottantacinque ) | cad | 6,85 |
| 155.15.003.009 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | cad | 19,90 |
| 155.15.003.010 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 155.15.003.011 | Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosedicivirgolazerozero ) | cad | 116,00 |
| 155.15.004 | BRAGHE A 45 GRADI | | |
| 155.15.004.001 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerotto ) | cad | 2,08 |
| 155.15.004.002 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazeronove ) | cad | 2,09 |
| 155.15.004.003 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentasette ) | cad | 2,37 |
| 155.15.004.004 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | cad | 3,55 |
| 155.15.004.005 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrenta ) | cad | 4,30 |
| 155.15.004.006 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantatre ) | cad | 5,43 |
| 155.15.004.007 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantuno ) | cad | 6,51 |
| 155.15.004.008 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantacinque ) | cad | 8,55 |
| 155.15.004.009 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolanovanta ) | cad | 26,90 |
| 155.15.004.010 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 155.15.004.011 | Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 155.15.005 | BRAGHE A 45 GRADI DOPPIE | | |
| 155.15.005.007 | Braga a 45 gradi doppia in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | cad | 13,90 |
| 155.15.006 | BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI | | |
| 155.15.006.001 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantuno ) | cad | 2,41 |
| 155.15.006.002 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazeronove ) | cad | 2,09 |
| 155.15.006.003 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentasette ) | cad | 2,37 |
| 155.15.006.004 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | cad | 3,55 |
| 155.15.006.005 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrenta ) | cad | 4,30 |
| 155.15.006.006 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquarantatre ) | cad | 5,43 |
| 155.15.006.007 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantuno ) | cad | 6,51 |
| 155.15.006.008 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquantacinque ) | cad | 8,55 |
| 155.15.006.009 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolanovanta ) | cad | 26,90 |
| 155.15.006.010 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolasettanta ) | cad | 51,70 |
| 155.15.006.011 | Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |
| 155.15.007 | BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI CURVATE | | |
| 155.15.007.007 | Braga a 88 gradi e 1/2 curvata in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolacinquantuno ) | cad | 6,51 |
| 155.15.010 | BRAGHE A SFERA DOPPIE 88 GRADI E 1/2 - 180 GRADI | | |
| 155.15.010.004 | Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantasette ) | cad | 8,97 |
| 155.15.010.005 | Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolacinquanta ) | cad | 9,50 |
| 155.15.010.006 | Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | cad | 11,80 |
| 155.15.010.007 | Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | cad | 13,60 |
| 155.15.010.008 | Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | cad | 18,50 |
| 155.15.011 | BRAGHE A SFERA A SQUADRA 88 GRADI E 1/2 - 90 GRADI | | |
| 155.15.011.004 | Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolanovantasette ) | cad | 8,97 |
| 155.15.011.005 | Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolacinquanta ) | cad | 9,50 |
| 155.15.011.006 | Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | cad | 11,80 |
| 155.15.011.007 | Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 100 mm spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro tredicivirgolanovanta ) | cad | 13,90 |
| 155.15.011.008 | Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | cad | 18,50 |
| 155.15.013 | ELEMENTI PER ISPEZIONE A 90 GRADI CON CHIUSURA | | |
| 155.15.013.004 | Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaquindici ) | cad | 9,15 |
| 155.15.013.005 | Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaottantadue ) | cad | 9,82 |
| 155.15.013.006 | Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | cad | 13,70 |
| 155.15.013.007 | Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | cad | 15,00 |
| 155.15.015 | MANICOTTI DI DILATAZIONE | | |
| 155.15.015.004 | Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaquindici ) | cad | 5,15 |
| 155.15.015.005 | Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantanove ) | cad | 5,89 |
| 155.15.015.006 | Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 155.15.015.007 | Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentotto ) | cad | 7,38 |
| 155.15.015.008 | Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaquaranta ) | cad | 11,40 |
| 155.15.015.009 | Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaottanta ) | cad | 18,80 |
| 155.15.015.010 | Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 155.15.016 | MANICOTTI A INNESTO CON GUARNIZIONE | | |
| 155.15.016.001 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquindici ) | cad | 2,15 |
| 155.15.016.002 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantaquattro ) | cad | 1,94 |
| 155.15.016.003 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolazerocinque ) | cad | 2,05 |
| 155.15.016.004 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolatrentotto ) | cad | 3,38 |
| 155.15.016.005 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | cad | 3,92 |
| 155.15.016.006 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantasette ) | cad | 4,77 |
| 155.15.016.007 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentasette ) | cad | 5,37 |
| 155.15.016.008 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaquarantadue ) | cad | 8,42 |
| 155.15.016.009 | Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | cad | 13,30 |
| 155.15.017 | MANICOTTI PER SALDATURE ELETTRICHE | | |
| 155.15.017.001 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | cad | 1,36 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 155.15.017.002 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventidue ) | cad | 2,22 |
| 155.15.017.003 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaquarantasette ) | cad | 2,47 |
| 155.15.017.004 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | cad | 3,92 |
| 155.15.017.005 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaquarantacinque ) | cad | 4,45 |
| 155.15.017.006 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolasettantotto ) | cad | 4,78 |
| 155.15.017.007 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaventisette ) | cad | 5,27 |
| 155.15.017.008 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolasettanta ) | cad | 7,70 |
| 155.15.017.009 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | cad | 12,90 |
| 155.15.017.010 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 155.15.017.011 | Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 155.15.020 | RACCORDI COMPLETI FRA MATERIALI DIVERSI | | |
| 155.15.020.001 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 90 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolanovantasei ) | cad | 7,96 |
| 155.15.020.002 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 100 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolazeroquattro ) | cad | 9,04 |
| 155.15.020.004 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 110 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentacinque ) | cad | 7,35 |
| 155.15.020.007 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 50/58 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolaottantotto ) | cad | 5,88 |
| 155.15.020.008 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 63/80 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolanovantuno ) | cad | 6,91 |
| 155.15.020.009 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 75/80 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantasei ) | cad | 9,96 |
| 155.15.020.010 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 80/90 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgoladieci ) | cad | 11,10 |
| 155.15.020.011 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 100/140 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolaventi ) | cad | 11,20 |
| 155.15.020.012 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 125/150 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaventa ) | cad | 17,30 |
| 155.15.020.013 | Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 160/195 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgoladieci ) | cad | 26,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156 | VALVOLAME | | |
| 156.01 | VALVOLE E SARACINESCHE IN BRONZO | | |
| 156.01.001 | VALVOLE A SQUADRA PN 10 IN BRONZO | | |
| 156.01.001.001 | Valvola in bronzo diametro 3/8" a doppio regolaggio a squadra PN 10<br>( Euro quattrovirgolasedici ) | cad | 4,16 |
| 156.01.001.002 | Valvola in bronzo diametro 1/2" a doppio regolaggio a squadra PN 10<br>( Euro cinquevirgoladieci ) | cad | 5,10 |
| 156.01.001.003 | Valvola in bronzo diametro 3/4" a doppio regolaggio a squadra PN 10<br>( Euro ottovirgolaottantatre ) | cad | 8,83 |
| 156.01.001.004 | Valvola in bronzo diametro 1" a doppio regolaggio a squadra PN 10<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | cad | 12,40 |
| 156.01.001.005 | Valvola in bronzo diametro 1,1/4" a doppio regolaggio a squadra PN 10<br>( Euro ventiseivirgolatrenta ) | cad | 26,30 |
| 156.01.002 | DETENTORI A SQUADRA PN 10 IN BRONZO | | |
| 156.01.002.001 | Detentore in bronzo a squadra diametro 3/8" PN 10<br>( Euro trevirgolatrentatre ) | cad | 3,33 |
| 156.01.002.002 | Detentore in bronzo a squadra diametro 1/2" PN 10<br>( Euro trevirgolaottantacinque ) | cad | 3,85 |
| 156.01.002.003 | Detentore in bronzo a squadra diametro 3/4" PN 10<br>( Euro ottovirgolazerosei ) | cad | 8,06 |
| 156.01.002.004 | Detentore in bronzo a squadra diametro 1" PN 10<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | cad | 12,40 |
| 156.01.002.005 | Detentore in bronzo a squadra diametro 1,1/4" PN 10<br>( Euro ventiquattrovirgolanovanta ) | cad | 24,90 |
| 156.01.003 | VALVOLE SFOGO ARIA IN BRONZO | | |
| 156.01.003.001 | Valvola in bronzo sfogo aria Jolli diametro 3/8"<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | cad | 3,92 |
| 156.01.003.002 | Valvola in bronzo sfogo aria da radiatore con volantino<br>( Euro zerovirgolanovantasette ) | cad | 0,97 |
| 156.01.004 | VALVOLE TERMOSTATICHE IN BRONZO | | |
| 156.01.004.001 | Valvola in bronzo termostatica cromata a squadra per tubo diametro 3/8"<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | cad | 19,90 |
| 156.01.004.002 | Valvola in bronzo termostatica cromata a squadra per tubo diametro 1/2"<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | cad | 20,90 |
| 156.01.004.003 | Valvola in bronzo termostatica cromata a squadra per tubo diametro 3/4"<br>( Euro ventiquattrovirgolaottanta ) | cad | 24,80 |
| 156.01.005 | VALVOLE A PREREGOLAZIONE IN BRONZO | | |
| 156.01.005.001 | Valvola in bronzo a preregolazione normale per impianti monotubo<br>( Euro quindicivirgolacinquanta ) | cad | 15,50 |
| 156.01.005.002 | Valvola in bronzo a preregolazione termostatica per impianti monotubo<br>( Euro ventisettevirgolaottanta ) | cad | 27,80 |
| 156.01.006 | SARACINESCHE IN BRONZO PN 10 | | |
| 156.01.006.001 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 3/8"<br>( Euro quattrovirgolasessanta ) | cad | 4,60 |
| 156.01.006.002 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1/2"<br>( Euro cinquevirgolasessantasette ) | cad | 5,67 |
| 156.01.006.003 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 3/4"<br>( Euro settevirgolasettantaquattro ) | cad | 7,74 |
| 156.01.006.004 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1"<br>( Euro diecivirgolanovanta ) | cad | 10,90 |
| 156.01.006.005 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1,1/4"<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | cad | 13,90 |
| 156.01.006.006 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1,1/2"<br>( Euro diciannovevirgolaventi ) | cad | 19,20 |
| 156.01.006.007 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 2"<br>( Euro trentaduevirgolasettanta ) | cad | 32,70 |
| 156.01.006.008 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 2,1/2"<br>( Euro cinquantunovirgoladieci ) | cad | 51,10 |
| 156.01.006.009 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 3"<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156.01.006.010 | Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 4''<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 156.01.007 | SARACINESCHE IN BRONZO PN 16 | | |
| 156.01.007.001 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 3/8''<br>( Euro trevirgolanovanta ) | cad | 3,90 |
| 156.01.007.002 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1/2''<br>( Euro quattrovirgolasessantotto ) | cad | 4,68 |
| 156.01.007.003 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 3/4''<br>( Euro seivirgolaventiquattro ) | cad | 6,24 |
| 156.01.007.004 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1''<br>( Euro ottovirgolaquarantotto ) | cad | 8,48 |
| 156.01.007.005 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1,1/4''<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | cad | 11,00 |
| 156.01.007.006 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1,1/2''<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | cad | 14,30 |
| 156.01.007.007 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 2''<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | cad | 22,80 |
| 156.01.007.008 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 2,1/2''<br>( Euro trentaseivirgolaventi ) | cad | 36,20 |
| 156.01.007.009 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 3''<br>( Euro quarantottovirgolanovanta ) | cad | 48,90 |
| 156.01.007.010 | Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 4''<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 156.01.008 | VALVOLE A TENUTA PN 10 IN BRONZO | | |
| 156.01.008.001 | Vavola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 3/8''<br>( Euro cinquevirgolasessantotto ) | cad | 5,68 |
| 156.01.008.002 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1/2''<br>( Euro seivirgolacinquantasette ) | cad | 6,57 |
| 156.01.008.003 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 3/4''<br>( Euro ottovirgolasettantaquattro ) | cad | 8,74 |
| 156.01.008.004 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1''<br>( Euro dodicivirgolasettanta ) | cad | 12,70 |
| 156.01.008.005 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1,1/4''<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | cad | 17,10 |
| 156.01.008.006 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1,1/2''<br>( Euro ventitrevirgolaventi ) | cad | 23,20 |
| 156.01.008.007 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 2''<br>( Euro trentacinquevirgolanovanta ) | cad | 35,90 |
| 156.01.008.008 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 2,1/2''<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 156.01.008.009 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 3''<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 156.01.009 | VALVOLE A TENUTA PN 16 IN BRONZO | | |
| 156.01.009.001 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 3/8''<br>( Euro ottovirgolatrentacinque ) | cad | 8,35 |
| 156.01.009.002 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1/2''<br>( Euro novevirgolasettanta ) | cad | 9,70 |
| 156.01.009.003 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 3/4''<br>( Euro tre[illegible]civirgolacinquanta ) | cad | 13,50 |
| 156.01.009.004 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1''<br>( Euro ve[illegible]virgoladieci ) | cad | 20,10 |
| 156.01.009.005 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1,1/4''<br>( Euro ventiseivirgolasessanta ) | cad | 26,60 |
| 156.01.009.006 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1,1/2''<br>( Euro trentaseivirgoladieci ) | cad | 36,10 |
| 156.01.009.007 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 2''<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 156.01.009.008 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 2,1/2''<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 119,00 |
| 156.01.009.009 | Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 3''<br>( Euro centonovantunovirgolazerozero ) | cad | 191,00 |
| 156.01.010 | VALVOLE A CLAPET IN BRONZO | | |
| 156.01.010.001 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 3/8''<br>( Euro trevirgolacinquanta ) | cad | 3,50 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156.01.010.002 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1/2"<br>( Euro trevirgolacinquanta ) | cad | 3,50 |
| 156.01.010.003 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 3/4"<br>( Euro quattrovirgolatrentotto ) | cad | 4,38 |
| 156.01.010.004 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1"<br>( Euro cinquevirgolasessantotto ) | cad | 5,68 |
| 156.01.010.005 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1,1/4"<br>( Euro novevirgoladiciotto ) | cad | 9,18 |
| 156.01.010.006 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1,1/2"<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | cad | 11,80 |
| 156.01.010.007 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 2"<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | cad | 17,10 |
| 156.01.010.008 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 2,1/2"<br>( Euro ventottovirgolanovanta ) | cad | 28,90 |
| 156.01.010.009 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 3"<br>( Euro trentanovevirgolaottanta ) | cad | 39,80 |
| 156.01.010.010 | Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 4"<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 156.01.011 | RUBINETTI A DUE VIE IN BRONZO | | |
| 156.01.011.001 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 3/8"<br>( Euro trevirgolaottantasei ) | cad | 3,86 |
| 156.01.011.002 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1/2"<br>( Euro cinquevirgolacinquantadue ) | cad | 5,52 |
| 156.01.011.003 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 3/4"<br>( Euro novevirgolazerodue ) | cad | 9,02 |
| 156.01.011.004 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1"<br>( Euro undicivirgoladieci ) | cad | 11,10 |
| 156.01.011.005 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1,1/4"<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | cad | 19,90 |
| 156.01.011.006 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1,1/2"<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | cad | 28,50 |
| 156.01.011.007 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 2"<br>( Euro quarantatrevirgoladieci ) | cad | 43,10 |
| 156.01.011.008 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 2,1/2"<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |
| 156.01.011.009 | Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 3"<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 156.01.012 | SARACINESCHE IN BRONZO CON RUBINETTO SCARICO PN 10 | | |
| 156.01.012.001 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 3/8"<br>( Euro novevirgolaquarantasei ) | cad | 9,46 |
| 156.01.012.002 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1/2"<br>( Euro novevirgolaottantatre ) | cad | 9,83 |
| 156.01.012.003 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 3/4"<br>( Euro undicivirgolacinquanta ) | cad | 11,50 |
| 156.01.012.004 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1"<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | cad | 13,60 |
| 156.01.012.005 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1,1/4"<br>( Euro ventivirgolazerozero ) | cad | 20,00 |
| 156.01.012.006 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1,1/2"<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | cad | 24,70 |
| 156.01.012.007 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 2"<br>( Euro trentacinquevirgolaquaranta ) | cad | 35,40 |
| 156.01.012.009 | Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 3"<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 156.01.013 | RUBINETTI GAS IN BRONZO | | |
| 156.01.013.001 | Rubinetto gas in bronzo con portagomma per tubo diametro 3/8"<br>( Euro trevirgolazerodue ) | cad | 3,02 |
| 156.01.013.002 | Rubinetto gas in bronzo con portagomma per tubo diametro 1/2"<br>( Euro trevirgolatrentasei ) | cad | 3,36 |
| 156.01.013.003 | Rubinetto gas in bronzo con portagomma per tubo diametro 3/4"<br>( Euro quattrovirgolasessantadue ) | cad | 4,62 |
| 156.01.014 | RUBINETTI A SFERA IN BRONZO | | |
| 156.01.014.001 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 3/8"<br>( Euro duevirgolacinquanta ) | cad | 2,50 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156.01.014.002 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1/2"<br>( Euro duevirgolaottantotto ) | cad | 2,88 |
| 156.01.014.003 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 3/4"<br>( Euro trevirgolasettantasei ) | cad | 3,76 |
| 156.01.014.004 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1"<br>( Euro cinquevirgolaquarantanove ) | cad | 5,49 |
| 156.01.014.005 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1,1/4"<br>( Euro ottovirgolatrentuno ) | cad | 8,31 |
| 156.01.014.006 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1,1/2"<br>( Euro dodicivirgoladieci ) | cad | 12,10 |
| 156.01.014.007 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 2"<br>( Euro diciottovirgolaottanta ) | cad | 18,80 |
| 156.01.014.008 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 2,1/2"<br>( Euro quarantaseivirgolasessanta ) | cad | 46,60 |
| 156.01.014.009 | Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 3"<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 156.01.015 | VALVOLE INCLINATE IN BRONZO | | |
| 156.01.015.001 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 3/8"<br>( Euro settevirgolacinquantanove ) | cad | 7,59 |
| 156.01.015.002 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1/2"<br>( Euro ottovirgolaottantadue ) | cad | 8,82 |
| 156.01.015.003 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 3/4"<br>( Euro dodicivirgolatrenta ) | cad | 12,30 |
| 156.01.015.004 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1"<br>( Euro diciottovirgolatrenta ) | cad | 18,30 |
| 156.01.015.005 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1,1/4''<br>( Euro ventiquattrovirgolaventi ) | cad | 24,20 |
| 156.01.015.006 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1,1/2''<br>( Euro trentaduevirgolaottanta ) | cad | 32,80 |
| 156.01.015.007 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 2"<br>( Euro quarantanovevirgolacinquanta ) | cad | 49,50 |
| 156.01.015.010 | Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 4"<br>( Euro centonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 192,00 |
| 156.01.016 | RUBINETTI A TRE VIE IN BRONZO | | |
| 156.01.016.004 | Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 1"<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 156.01.016.005 | Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 1,1/4"<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 156.01.016.006 | Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 1,1/2"<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 156.01.016.007 | Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 2"<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 175,00 |
| 156.01.016.008 | Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 2,1/2"<br>( Euro duecentotrevirgolazerozero ) | cad | 203,00 |
| 156.01.016.009 | Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 3"<br>( Euro trecentottovirgolazerozero ) | cad | 308,00 |
| 156.02 | VALVOLE E SARACINESCHE IN GHISA | | |
| 156.02.001 | SARACINESCHE IN GHISA CORPO PIATTO PN 10 | | |
| 156.02.001.005 | Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 40<br>( Euro trentasettevirgolaventi ) | cad | 37,20 |
| 156.02.001.006 | Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 50<br>( Euro quarantatrevirgolasessanta ) | cad | 43,60 |
| 156.02.001.007 | Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 65<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 156.02.001.008 | Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 80<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 156.02.001.009 | Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 100<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 156.02.001.010 | Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 125<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | cad | 111,00 |
| 156.02.001.011 | Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 150<br>( Euro centotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 139,00 |
| 156.02.002 | SARACINESCA CORPO OVALE PN 10 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156.02.003 | VALVOLE IN GHISA A FLUSSO AVVIATO | | |
| 156.02.003.001 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 15<br>( Euro ventinovevirgoladieci ) | cad | 29,10 |
| 156.02.003.002 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 20<br>( Euro trentunovirgolaottanta ) | cad | 31,80 |
| 156.02.003.003 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 25<br>( Euro trentottovirgolaventi ) | cad | 38,20 |
| 156.02.003.004 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 32<br>( Euro quarantaseivirgolatrenta ) | cad | 46,30 |
| 156.02.003.005 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 40<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 156.02.003.006 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 50<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 156.02.003.007 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 65<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 156.02.003.008 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 80<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 156.02.003.009 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 100<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 149,00 |
| 156.02.003.010 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 125<br>( Euro duecentoventunovirgolazerozero ) | cad | 221,00 |
| 156.02.003.011 | Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 150<br>( Euro duecentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 293,00 |
| 156.02.004 | VALVOLE A FLUSSO AVVIATO A TENUTA MORBIDA | | |
| 156.02.004.001 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 15<br>( Euro trentasettevirgolaventi ) | cad | 37,20 |
| 156.02.004.002 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 20<br>( Euro quarantaduevirgolacinquanta ) | cad | 42,50 |
| 156.02.004.003 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 25<br>( Euro quarantasettevirgolanovanta ) | cad | 47,90 |
| 156.02.004.004 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 32<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 156.02.004.005 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 40<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 156.02.004.006 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 50<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 156.02.004.007 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 65<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 156.02.004.008 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 80<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 156.02.004.009 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 100<br>( Euro centosettantottovirgolazerozero ) | cad | 178,00 |
| 156.02.004.010 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 125<br>( Euro duecentottantunovirgolazerozero ) | cad | 281,00 |
| 156.02.004.011 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 150<br>( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 351,00 |
| 156.02.005 | VALVOLA IN GHISA TENUTA A SOFFIETTO | | |
| 156.02.005.001 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 15<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 156.02.005.002 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 20<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 156.02.005.003 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 25<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 156.02.005.004 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 32<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 156.02.005.005 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 40<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 156.02.005.006 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 50<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 156.02.005.007 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 65<br>( Euro centocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 151,00 |
| 156.02.005.008 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 80<br>( Euro centonovantunovirgolazerozero ) | cad | 191,00 |
| 156.02.005.009 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 100 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duecentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 251,00 |
| 156.02.005.010 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 125<br>( Euro trecentonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 396,00 |
| 156.02.005.011 | Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 150<br>( Euro cinquecentovirgolazerozero ) | cad | 500,00 |
| 156.02.006 | VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO | | |
| 156.02.006.005 | Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 40<br>( Euro quarantaduevirgolazerozero ) | cad | 42,00 |
| 156.02.006.006 | Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 50<br>( Euro quarantaquattrovirgoladieci ) | cad | 44,10 |
| 156.02.006.007 | Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 65<br>( Euro cinquantunovirgoladieci ) | cad | 51,10 |
| 156.02.006.008 | Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 80<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 156.02.006.009 | Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 100<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 156.02.006.010 | Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 125<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 156.02.006.011 | Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 150<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | cad | 93,00 |
| 156.02.007 | VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO A CLAPET | | |
| 156.02.007.005 | Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 40<br>( Euro quarantacinquevirgolaottanta ) | cad | 45,80 |
| 156.02.007.006 | Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 50<br>( Euro cinquantunovirgoladieci ) | cad | 51,10 |
| 156.02.007.007 | Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 65<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 156.02.007.008 | Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 80<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |
| 156.02.007.009 | Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 100<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | cad | 115,00 |
| 156.02.007.010 | Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 125<br>( Euro centoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 148,00 |
| 156.02.007.011 | Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 150<br>( Euro duecentoduevirgolazerozero ) | cad | 202,00 |
| 156.02.008 | VALVOLE A FARFALLA | | |
| 156.02.008.001 | Valvola a farfalla, diametro 40 mm, con disco in ghisa PN 16<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 156.02.008.002 | Valvola a farfalla, diametro 50 mm, con disco in ghisa PN 16<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 156.02.008.003 | Valvola a farfalla, diametro 65 mm, con disco in ghisa PN 16<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 156.02.008.004 | Valvola a farfalla, diametro 80 mm, con disco in ghisa PN 16<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 156.02.008.005 | Valvola a farfalla, diametro 100 mm, con disco in ghisa PN 16<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 156.02.008.006 | Valvola a farfalla, diametro 125 mm, con disco in ghisa PN 16<br>( Euro centodicivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 156.02.008.007 | Valvola a farfalla, diametro 150 mm, con disco in ghisa PN 16<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 149,00 |
| 156.02.009 | RUBINETTI IN GHISA A 3 VIE | | |
| 156.02.009.003 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 25<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 156.02.009.004 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 32<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 156.02.009.005 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 40<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | cad | 111,00 |
| 156.02.009.006 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 50<br>( Euro centoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 141,00 |
| 156.02.009.007 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 65<br>( Euro duecentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 214,00 |
| 156.02.009.008 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 80<br>( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 234,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156.02.009.009 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 100<br>( Euro trecentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 349,00 |
| 156.02.009.010 | Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 125<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 156.02.010 | FILTRI IN GHISA | | |
| 156.02.010.001 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 15<br>( Euro diciottovirgolatrenta ) | cad | 18,30 |
| 156.02.010.002 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 20<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | cad | 19,90 |
| 156.02.010.003 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 25<br>( Euro ventitrevirgolasettanta ) | cad | 23,70 |
| 156.02.010.004 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 32<br>( Euro ventiseivirgolaquaranta ) | cad | 26,40 |
| 156.02.010.005 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 40<br>( Euro trentaduevirgolaottanta ) | cad | 32,80 |
| 156.02.010.006 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 50<br>( Euro trentottovirgolaottanta ) | cad | 38,80 |
| 156.02.010.007 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 65<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 156.02.010.008 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 80<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 156.02.010.009 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 100<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 156.02.010.010 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 125<br>( Euro centoquarantavirgolazerozero ) | cad | 140,00 |
| 156.02.010.011 | Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 150<br>( Euro duecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 204,00 |
| 156.02.011 | VALVOLE IN GHISA DI FONDO | | |
| 156.02.011.005 | Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 40<br>( Euro quarantaduevirgolacinquanta ) | cad | 42,50 |
| 156.02.011.006 | Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 50<br>( Euro quarantaseivirgolaottanta ) | cad | 46,80 |
| 156.02.011.007 | Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 65<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 156.02.011.008 | Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 80<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 156.02.011.009 | Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 100<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 156.02.011.010 | Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 125<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 156.02.011.011 | Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 150<br>( Euro centottantasettevirgolazerozero ) | cad | 187,00 |
| 156.02.012 | CONTROFLANGE A COLLARINO | | |
| 156.02.012.001 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 15<br>( Euro settevirgolanovantasei ) | cad | 7,96 |
| 156.02.012.002 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 20<br>( Euro novevirgolaquarantadue ) | cad | 9,42 |
| 156.02.012.003 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 25<br>( Euro diecivirgolasettanta ) | cad | 10,70 |
| 156.02.012.004 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 32<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | cad | 12,80 |
| 156.02.012.005 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 40<br>( Euro tredicivirgoladieci ) | cad | 13,10 |
| 156.02.012.006 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 50<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | cad | 14,20 |
| 156.02.012.007 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 65<br>( Euro diciassettevirgolaottanta ) | cad | 17,80 |
| 156.02.012.008 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 80<br>( Euro ventitrevirgolaventi ) | cad | 23,20 |
| 156.02.012.009 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 100<br>( Euro ventitrevirgolaottanta ) | cad | 23,80 |
| 156.02.012.010 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 125<br>( Euro trentavirgoladieci ) | cad | 30,10 |
| 156.02.012.011 | Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 150<br>( Euro quarantunovirgolatrenta ) | cad | 41,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156.02.013 | COMPENSATORI IN ACCIAIO | | |
| 156.02.013.001 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 15<br>( Euro quarantasettevirgolaquaranta ) | cad | 47,40 |
| 156.02.013.002 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 20<br>( Euro quarantanovevirgolacinquanta ) | cad | 49,50 |
| 156.02.013.003 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 25<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 156.02.013.004 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 32<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 156.02.013.005 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 40<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 156.02.013.006 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 50<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 156.02.013.007 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 65<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 85,00 |
| 156.02.013.008 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 80<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 156.02.013.009 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 100<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 156.02.013.010 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 125<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 156.02.013.011 | Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 150<br>( Euro centoquarantavirgolazerozero ) | cad | 140,00 |
| 156.02.014 | COMPENSATORI IN GOMMA | | |
| 156.02.014.002 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 20<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 156.02.014.003 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 25<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 156.02.014.004 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 32<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 156.02.014.005 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 40<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 156.02.014.006 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 50<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 156.02.014.007 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 65<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 156.02.014.008 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 80<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 156.02.014.009 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 100<br>( Euro centosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 162,00 |
| 156.02.014.010 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 125<br>( Euro centosettantottovirgolazerozero ) | cad | 178,00 |
| 156.02.014.011 | Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 150<br>( Euro duecentosettevirgolazerozero ) | cad | 207,00 |
| 156.02.015 | GIUNTI ANTIVIBRANTE PN 6 | | |
| 156.02.015.005 | Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 40<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 156.02.015.006 | Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 50<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 156.02.015.007 | Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 65<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 133,00 |
| 156.02.015.008 | Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 80<br>( Euro centosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 166,00 |
| 156.02.015.009 | Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 100<br>( Euro centosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 179,00 |
| 156.02.015.010 | Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 125<br>( Euro duecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 215,00 |
| 156.02.015.011 | Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 150<br>( Euro duecentottantunovirgolazerozero ) | cad | 281,00 |
| 156.02.016 | GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 16 | | |
| 156.02.016.002 | Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 20<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 156.02.016.003 | Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 25<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 156.02.016.004 | Giunto antivibrante PN 16 diametro 32 mm<br>( Euro centovirgolazerozero ) | cad | 100,00 |
| 156.02.016.005 | Giunto antivibrante PN 16 diametro 40 mm<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 156.02.016.006 | Giunto antivibrante PN 16 diametro 50 mm<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 156.02.016.007 | Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 65<br>( Euro centoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 141,00 |
| 156.02.016.008 | Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 80<br>( Euro centottantavirgolazerozero ) | cad | 180,00 |
| 156.02.016.009 | Giunto antivibrante PN 16 diametro mm100<br>( Euro centonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 195,00 |
| 156.02.016.010 | Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 125<br>( Euro duecentoventinovevirgolazerozero ) | cad | 229,00 |
| 156.02.016.011 | Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 150<br>( Euro trecentovirgolazerozero ) | cad | 300,00 |
| 156.02.017 | GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 10 | | |
| 156.02.017.002 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 20<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |
| 156.02.017.003 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 25<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |
| 156.02.017.004 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 32<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | cad | 101,00 |
| 156.02.017.005 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 40<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 156.02.017.006 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 50<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 156.02.017.007 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 65<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 142,00 |
| 156.02.017.008 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 80<br>( Euro centonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 196,00 |
| 156.02.017.009 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm100<br>( Euro duecentoundicivirgolazerozero ) | cad | 211,00 |
| 156.02.017.010 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 125<br>( Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 247,00 |
| 156.02.017.011 | Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 150<br>( Euro trecentounovirgolazerozero ) | cad | 301,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 157 | MACCHINARI IDRAULICI | | |
| 157.01 | AUTOCLAVI | | |
| 157.01.001 | AUTOCLAVI CON ESPANSORE A MEMBRANA PRECARICATO | | |
| 157.01.001.001 | Autoclave sferico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con capacita' l 24, portata l/h 1800, prevalenza in m 15-30, potenza motore HP 0,45<br>( Euro centocinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 159,00 |
| 157.01.001.002 | Autoclave sferico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con capacita' l 24, portata l/h 3600, prevalenza in m 15-30, potenza motore HP 0,8<br>( Euro centonovantavirgolazerozero ) | cad | 190,00 |
| 157.01.001.003 | Autoclave sferico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con capacita' l 24, portata l/h 4800, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 1,5<br>( Euro duecentoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 241,00 |
| 157.01.001.010 | Autoclave cilindrico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con capacita' l 24x2, portata l/h 4800, prevalenza in m 15-30, potenza motore HP 0,8<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 253,00 |
| 157.01.001.011 | Autoclave cilindrico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con capacita' l 24x2, portata l/h 4800, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 1,5<br>( Euro duecentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 287,00 |
| 157.01.002 | AUTOCLAVI MONOBLOCCO VERTICALE CON 1 POMPA MONOFASE | | |
| 157.01.002.001 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 200, portata l/h 3600, prevalenza in m 40, potenza motore HP 1, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di una elettropompa monofase, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro settecentoventivirgolazerozero ) | cad | 720,00 |
| 157.01.002.002 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 300, portata l/h 4300, prevalenza in m 40, potenza motore HP 1,5, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di una elettropompa monofase, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro novecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 940,00 |
| 157.01.002.003 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 500, portata l/h 5000, prevalenza in m 42, potenza motore HP 2, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di una elettropompa monofase, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro milleottantavirgolazerozero ) | cad | 1.080,00 |
| 157.01.003 | AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE CON 2 POMPE TRIFASE | | |
| 157.01.003.001 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 500, portata l/h 4800-2900, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 1,5, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro millesettecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.790,00 |
| 157.01.003.002 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 750, portata l/h 7200-3600, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 2, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro duemilasettantavirgolazerozero ) | cad | 2.070,00 |
| 157.01.003.003 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1000, portata l/h 7200-3600, prevalenza in m 33-58, potenza motore HP 2, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro duemilacentoventivirgolazerozero ) | cad | 2.120,00 |
| 157.01.003.004 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1000, portata l/h 10800-6600, prevalenza in m 48-60, potenza motore HP 4, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro duemilacinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 2.590,00 |
| 157.01.003.005 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1500, portata l/h 16800-3600, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 4, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro duemilasettecentoventivirgolazerozero ) | cad | 2.720,00 |
| 157.01.003.006 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1500, portata l/h 11400-9000, prevalenza in m 58-78, potenza motore HP 5,5, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro tremilatrecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 3.370,00 |
| 157.01.003.007 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 2000, portata l/h 10800-6600, prevalenza in m 48-66, potenza motore HP 4, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro tremilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 3.400,00 |
| 157.01.003.008 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 2000, portata l/h 2400-9000, prevalenza in m 47-59, potenza motore HP 8,5, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.040,00 |
| 157.01.003.009 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 3000, portata l/h 36000-18000, prevalenza in m 42-55, potenza motore HP 10, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquemilacentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 5.140,00 |
| 157.01.003.010 | Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 4000, portata l/h 60000-30000, prevalenza in m 34-49, potenza motore HP 13,5, con serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico<br>( Euro seimilaseicentoventivirgolazerozero ) | cad | 6.620,00 |
| 157.02 | SERBATOI INERZIALI | | |
| 157.02.001 | SERBATOIO INERZIALE | | |
| 157.02.001.001 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 100, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro duecentocinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 259,00 |
| 157.02.001.002 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 200, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro trecentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 365,00 |
| 157.02.001.003 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 300, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro quattrocentosettantunovirgolazerozero ) | cad | 471,00 |
| 157.02.001.004 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 500, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro seicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 650,00 |
| 157.02.001.005 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 800, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro ottocentovirgolazerozero ) | cad | 800,00 |
| 157.02.001.006 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 1000, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro millevirgolazerozero ) | cad | 1.000,00 |
| 157.02.001.007 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 1500, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro milleduecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.230,00 |
| 157.02.001.008 | Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 2000, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato, rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica<br>( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.460,00 |
| 157.04 | BOLLITORI VERTICALI IN ACCIAIO | | |
| 157.04.001 | BOLLITORE VERTICALE ZINCATO CALDO | | |
| 157.04.001.001 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 300<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 157.04.001.002 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 500<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 670,00 |
| 157.04.001.003 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 800<br>( Euro ottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 820,00 |
| 157.04.001.004 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 1000<br>( Euro millecentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.120,00 |
| 157.04.001.005 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 1500<br>( Euro milletrecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.360,00 |
| 157.04.001.006 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 2000<br>( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.580,00 |
| 157.04.001.007 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 2500<br>( Euro millenovecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.950,00 |
| 157.04.001.008 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 3000<br>( Euro duemilasettecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 2.740,00 |
| 157.04.001.009 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 4000<br>( Euro duemilacinquecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.560,00 |
| 157.04.001.010 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 5000<br>( Euro quattromilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 4.050,00 |
| 157.04.002 | BOLLITORI CON SERPENTINA IN RAME | | |
| 157.04.002.001 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 300<br>( Euro quattrocentosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 479,00 |
| 157.04.002.002 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 500<br>( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 560,00 |
| 157.04.002.003 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 750<br>( Euro settecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 730,00 |
| 157.04.002.004 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 1000<br>( Euro novecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 910,00 |
| 157.04.002.005 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 1500<br>( Euro millecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.140,00 |
| 157.04.002.006 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 2000 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro milletrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.380,00 |
| 157.04.002.007 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 2500<br>( Euro milleseicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.690,00 |
| 157.04.002.008 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 3000<br>( Euro millenovecentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.920,00 |
| 157.04.002.009 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 4000<br>( Euro duemilacentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.180,00 |
| 157.04.002.010 | Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 5000<br>( Euro duemilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 2.800,00 |
| 157.04.005 | BOLLITORE MODULARE VERTICALE | | |
| 157.04.005.001 | Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 120 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato<br>( Euro seicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 690,00 |
| 157.04.005.002 | Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 230 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato<br>( Euro millediecivirgolazerozero ) | cad | 1.010,00 |
| 157.04.005.003 | Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 350 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato<br>( Euro millequattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.410,00 |
| 157.04.005.004 | Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 450 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato<br>( Euro millecinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.590,00 |
| 157.04.005.005 | Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 600 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato<br>( Euro duemilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 2.130,00 |
| 157.04.005.006 | Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 800 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato<br>( Euro duemilaquattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.460,00 |
| 157.04.005.007 | Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 1000 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda, coibentato, con termometro e termostato<br>( Euro duemilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 2.900,00 |
| 157.04.008 | BOLLITORI SOLARI VERTICALI | | |
| 157.04.008.001 | Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 200; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 157.04.008.002 | Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 300; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione<br>( Euro novecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 910,00 |
| 157.04.008.003 | Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 500; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione<br>( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.260,00 |
| 157.04.008.004 | Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 1000; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione<br>( Euro duemilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 2.050,00 |
| 157.04.008.005 | Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 1500; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione<br>( Euro millenovecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.940,00 |
| 157.04.009 | BOLLITORE SOLARE VERTICALE | | |
| 157.04.009.001 | Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 200 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro<br>( Euro settecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 750,00 |
| 157.04.009.002 | Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 300 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro<br>( Euro novecentovirgolazerozero ) | cad | 900,00 |
| 157.04.009.003 | Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 500 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro<br>( Euro milleduecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.230,00 |
| 157.04.009.004 | Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 1000 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro<br>( Euro duemiladiecivirgolazerozero ) | cad | 2.010,00 |
| 157.04.009.005 | Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 1500 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro<br>( Euro duemilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 2.400,00 |
| 157.05 | SCALDABAGNI ELETTRICI | | |
| 157.05.001 | SCALDABAGNO ELETTRICO | | |
| 157.05.001.001 | Scaldabagno elettrico capacita' l 50 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | cad | 87,00 |
| 157.05.001.002 | Scaldabagno elettrico capacita' l 80 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | cad | 95,00 |
| 157.05.001.003 | Scaldabagno elettrico capacita' l 100 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 157.05.001.004 | Scaldabagno elettrico capacita' l 150 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 164,00 |
| 157.05.004 | SCALDABAGNI MISTI | | |
| 157.05.004.001 | Scaldabagno misto termo/elettrico capacita' l 80 verticale, completo di accessori<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 157.05.004.002 | Scaldabagno misto termo/elettrico capacita' l 100 verticale, completo di accessori<br>( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 134,00 |
| 157.05.004.003 | Scaldabagno misto termo/elettrico capacita' l 150 verticale, completo di accessori<br>( Euro duecentoundicivirgolazerozero ) | cad | 211,00 |
| 157.05.006 | SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI | | |
| 157.05.006.001 | Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 5<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 146,00 |
| 157.05.006.002 | Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 10<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 167,00 |
| 157.05.006.003 | Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 13<br>( Euro duecentocinquevirgolazerozero ) | cad | 205,00 |
| 157.05.006.004 | Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 16<br>( Euro trecentovirgolazerozero ) | cad | 300,00 |
| 157.05.006.008 | Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 13 a flusso forzato ed a a camera stagna<br>( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 530,00 |
| 157.10 | POMPE | | |
| 157.10.001 | CIRCOLATORI TIPO IN-LINE, CORPO IN GHISA | | |
| 157.10.001.001 | Circolatore, portata da 0,5 a 3 mc/h prevalenza bar da 0,4 a 0,15, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 157.10.001.003 | Circolatore, portata da 0,5 a 4 mc/h prevalenza bar da 0,7 a 0,4, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili<br>( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 232,00 |
| 157.10.001.004 | Circolatore, portata da 0,5 a 4 mc/h prevalenza bar da 0,7 a 0,4, gemellare, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili<br>( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 504,00 |
| 157.10.001.006 | Circolatore, portata da 1 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,55 a 0,25, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili<br>( Euro duecentonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 296,00 |
| 157.10.001.007 | Circolatore, portata da 1 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,55 a 0,25, gemellare, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili<br>( Euro seicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 690,00 |
| 157.10.001.009 | Circolatore, portata da 5 a 12 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili<br>( Euro quattrocentododicivirgolazerozero ) | cad | 412,00 |
| 157.10.001.010 | Circolatore, portata da 5 a 12 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, gemellare, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase con caratteristiche variabili<br>( Euro ottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 880,00 |
| 157.10.002 | POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO 1400 GIRI | | |
| 157.10.002.001 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 1,5 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,4 a 0,3, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 258,00 |
| 157.10.002.002 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 1,5 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,4 a 0,3, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 560,00 |
| 157.10.002.003 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 5 a 10 mc/h prevalenza bar da 0,45 a 0,35, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro trecentosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 376,00 |
| 157.10.002.004 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 5 a 10 mc/h prevalenza bar da 0,45 a 0,35, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro seicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 650,00 |
| 157.10.002.005 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 10 a 20 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro trecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 331,00 |
| 157.10.002.006 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 10 a 20 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro settecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 740,00 |
| 157.10.002.007 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 25 a 65 mc/h prevalenza bar da 0,9 a 0,65, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro seicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 630,00 |
| 157.10.002.008 | Pompa centrifuga monoblocco, portata da 25 a 65 mc/h prevalenza bar da 0,9 a 0,65, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa<br>( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.460,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 157.10.003 | POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO CON BASAMENTO 1400 GIRI | | |
| 157.10.003.001 | Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 4 a 10 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa, corpo in ghisa<br>( Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 550,00 |
| 157.10.003.002 | Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 9 a 22 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa, corpo in ghisa<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 157.10.003.003 | Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 20 a 40 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa, corpo in ghisa<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 157.10.003.004 | Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 30 a 60 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica fissa, corpo in ghisa<br>( Euro settecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 730,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 158 | SERBATOI | | |
| 158.01 | CISTERNE IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE | | |
| 158.01.001 | CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO IN POLIETILENE | | |
| 158.01.001.001 | Cisterna in polietilene cilindrica verticale a cielo chiuso da 300 l, diametro 650 altezza 1100 mm, in polietilene per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 158.01.001.002 | Cisterna in polietilene cilindrica verticale a cielo chiuso da 500 l, diametro 700 altezza 1500 mm, in polietilene per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 152,00 |
| 158.01.001.003 | Cisterna in polietilene cilindrica verticale a cielo chiuso da 1000 l, diametro 900 altezza 1850 mm, in polietilene per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 225,00 |
| 158.01.001.006 | Cisterna in polietilene cilindrica orizzontale a cielo chiuso da 300 l, diametro 700 lunghezza 880 mm, in polietilene per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 158.01.001.007 | Cisterna in polietilene cilindrica orizzontale a cielo chiuso da 500 l, diametro 870 lunghezza 950 mm, in polietilene per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantottovirgolazerozero ) | cad | 168,00 |
| 158.01.001.008 | Cisterna in polietilene cilindrica orizzontale a cielo chiuso da 1000 l, diametro 1000 lunghezza 1380 mm, in polietilene per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 158.01.002 | VASCA CILINDRICA, VERTICALE A CIELO APERTO IN POLIETILENE | | |
| 158.01.002.001 | Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 110 l diametro 420 altezza 840 mm, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 158.01.002.002 | Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 440 l diametro 800 altezza 950 mm, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentavirgolazerozero ) | cad | 130,00 |
| 158.01.002.003 | Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 540 l diametro 800 altezza 1150 mm, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 154,00 |
| 158.01.002.004 | Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 850 l diametro 1010 altezza 1180 mm, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaseivirgolazerozero ) | cad | 186,00 |
| 158.01.002.005 | Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 1050 l diametro 1010 altezza 1400 mm, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 245,00 |
| 158.01.003 | CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO IN POLIETILENE | | |
| 158.01.003.001 | Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda verticale a cielo chiuso da 200 l dimensioni 630 x 500 x h 970, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 158.01.003.002 | Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda verticale a cielo chiuso da 320 l dimensioni 740 x 590 x h 1120, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 158.01.003.003 | Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda verticale a cielo chiuso da 510 l dimensioni 880 x 730 x h 1260, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 124,00 |
| 158.01.003.004 | Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda orizzontale a cielo chiuso da 200 l dimensioni 830 x 640 x h 630, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 158.01.003.007 | Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda orizzontale a cielo chiuso da 510 l dimensioni 1110 x 910 x h 840, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 158.01.003.008 | Cisterna in polietilene a forma quadrangolare verticale a cielo chiuso da 1000 l dimensioni 680 x 1440 x h 1250, per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 331,00 |
| 158.01.004 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | VASCA CONICA A CIELO APERTO IN POLIETILENE | | |
| 158.01.004.003 | Vasca in polietilene a forma conica ed impilabile da 300 l a cielo aperto, diametri 790/600 h 900 mm, con colorazione anti-alghe per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973, compreso: raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 158.01.004.004 | Vasca in polietilene a forma conica ed impilabile da 500 l a cielo aperto, diametri 1000/700 h 1000 mm, con colorazione anti-alghe per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973, compreso: raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventunovirgolanovantuno ) | cad | 121,91 |
| 158.02 | SERBATOI IN VETRORESINA | | |
| 158.02.001 | SERBATOIO IN VETRORESINA VERTICALE A FONDO BOMBATO | | |
| 158.02.001.001 | Serbatoio in vetroresina verticale da 300 l a fondo bombato dimensioni 900x600 h 1030 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 258,00 |
| 158.02.001.002 | Serbatoio in vetroresina verticale da 500 l a fondo bombato dimensioni 900x600 h 1480 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantanovevirgolazerozero ) | cad | 299,00 |
| 158.02.001.003 | Serbatoio in vetroresina verticale da 1000 l a fondo bombato diametro 1000 h 2200 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 822,00 |
| 158.02.001.004 | Serbatoio in vetroresina verticale da 5000 l a fondo bombato diametro 1500 h 3900 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.530,00 |
| 158.02.001.005 | Serbatoio in vetroresina verticale da 10000 l a fondo bombato diametro 1800 h 5050 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilacinquecentovirgolazerozero ) | cad | 2.500,00 |
| 158.02.002 | SERBATOI IN VETRORESINA VERTICALI A FONDO PIATTO | | |
| 158.02.002.001 | Serbatoi in vetroresina verticale da 200 l a fondo piatto circolare, diametro 500 h 1120 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | cad | 103,00 |
| 158.02.002.002 | Serbatoi in vetroresina verticale da 300 l a fondo piatto circolare, diametro 700 h 980 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgolazerozero ) | cad | 129,00 |
| 158.02.002.003 | Serbatoi in vetroresina verticale da 500 l a fondo piatto circolare, diametro 800 h 1100 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 176,00 |
| 158.02.002.004 | Serbatoi in vetroresina verticale da 1000 l a fondo piatto circolare, diametro 1000 h 1430 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 304,00 |
| 158.02.002.005 | Serbatoi in vetroresina verticale da 5000 l a fondo piatto circolare, diametro 180 h 2000 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettantavirgolazerozero ) | cad | 1.070,00 |
| 158.02.002.006 | Serbatoi in vetroresina verticale da 10000 l a fondo piatto circolare, diametro 2100 h 3000 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaventivirgolazerozero ) | cad | 2.020,00 |
| 158.02.004 | SERBATOI IN VETRORESINA ORIZZONTALI CIRCOLARI | | |
| 158.02.004.001 | Serbatoio in vetroresina orizzontale da 1000 l circolare, con diametro 1000 mm e lunghezza 1500 mm completo di coperchio a passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.120,00 |
| 158.02.004.002 | Serbatoio in vetroresina orizzontale da 2500 l circolare, con diametro 1200 mm e lunghezza 2500 mm completo di coperchio a passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentottantavirgolazerozero ) | cad | 780,00 |
| 158.02.004.003 | Serbatoio in vetroresina orizzontale da 5000 l circolare, con diametro 1800 mm e lunghezza 2150 mm completo di coperchio a passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.650,00 |
| 158.02.004.004 | Serbatoio in vetroresina orizzontale da 10000 l circolare, con diametro 2300 mm e lunghezza 2500 mm completo di coperchio a passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaseicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.660,00 |
| 158.02.005 | SERBATOI IN VETRORESINA ORIZZONTALI QUADRANGOLARI | | |
| 158.02.005.001 | Serbatoio in vetroresina orizzontale da 300 l quadrangolare, dimensioni 900x600 h 1000 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio a passo d'uomo e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 243,00 |
| 158.02.005.002 | Serbatoio in vetroresina orizzontale da 500 l quadrangolare, dimensioni 1300x600 h 1000 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio a passo d'uomo e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duecentosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 276,00 |
| 158.02.005.003 | Serbatoio in vetroresina orizzontale da 1100 l quadrangolare, dimensioni 1450x700 h 1450 mm, per acqua potabile completo di raccordi filettati, coperchio a passo d'uomo e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 390,00 |
| 158.03 | SERBATOI IN ACCIAIO | | |
| 158.03.001 | SERBATOI CILINDRICI ORIZZONTALI IN LAMIERA | | |
| 158.03.001.001 | Serbatoio cilindrico capacita' 1170 l orizzontale, diametro 1100 mm altezza 1500 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 885,00 |
| 158.03.001.002 | Serbatoio cilindrico capacita' 2160 l orizzontale, diametro 1270 mm altezza 1700 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 989,00 |
| 158.03.001.003 | Serbatoio cilindrico capacita' 2700 l orizzontale, diametro 1430 mm altezza 1800 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 1.295,00 |
| 158.03.001.004 | Serbatoio cilindrico capacita' 4500 l orizzontale, diametro 1600 mm altezza 1850 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentocinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 1.657,00 |
| 158.03.001.005 | Serbatoio cilindrico capacita' 6300 l orizzontale, diametro 1600 mm altezza 1850 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 1.844,00 |
| 158.03.001.006 | Serbatoio cilindrico capacita' 8100 l orizzontale, diametro 1900 mm altezza 2200 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 34,00 |
| 158.03.003 | SERBATOI CILINDRICI | | |
| 158.03.003.001 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 2000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 1500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 466,00 |
| 158.03.003.002 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 2600 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 546,00 |
| 158.03.003.003 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 3300 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentovirgolazerozero ) | cad | 600,00 |
| 158.03.003.004 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 4000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 670,00 |
| 158.03.003.005 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 5000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentottantavirgolazerozero ) | cad | 780,00 |
| 158.03.003.006 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 6000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 870,00 |
| 158.03.003.007 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 7000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 3500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 960,00 |
| 158.03.003.008 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 8000 l, diametro 1800 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleventivirgolazerozero ) | cad | 1.020,00 |
| 158.03.003.009 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita' 10000 l, diametro 1800 mm e lunghezza 4000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.220,00 |
| 158.03.003.011 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 2000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 1500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 740,00 |
| 158.03.003.012 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 2600 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 880,00 |
| 158.03.003.013 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 3300 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentottantavirgolazerozero ) | cad | 980,00 |
| 158.03.003.014 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 4000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.120,00 |
| 158.03.003.015 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 5000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.240,00 |
| 158.03.003.016 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 6000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.520,00 |
| 158.03.003.018 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 8000 l, diametro 1800 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.670,00 |
| 158.03.003.021 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 2000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.650,00 |
| 158.03.003.023 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 3300 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 2.130,00 |
| 158.03.003.024 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 4000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaquattrocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 2.450,00 |
| 158.03.003.025 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 5000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.810,00 |
| 158.03.003.026 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 6000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremiladuecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 3.230,00 |
| 158.03.003.028 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 8000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilacinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 3.570,00 |
| 158.03.003.029 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 10000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilaquattrocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 4.430,00 |
| 158.03.003.030 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 13000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilaquattrocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 5.470,00 |
| 158.03.003.031 | Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita' 15000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seimilanovecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 6.950,00 |
| 158.03.008 | SERBATOI VERTICALI INOX | | |
| 158.03.008.001 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 100 l, diametro 525 mm, altezza 500 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 1/2''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | cad | 87,00 |
| 158.03.008.002 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 200 l, diametro 525 mm, altezza 1000 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 1/2''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 149,00 |
| 158.03.008.003 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 300 l, diametro 640 mm, altezza 1000 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 3/4''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 185,00 |
| 158.03.008.004 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 500 l, diametro 720 mm, altezza 1250 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 3/4''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 266,00 |
| 158.03.008.005 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 600 l, diametro 800 mm, altezza 1500 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 290,00 |
| 158.03.008.006 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 800 l, diametro 930 mm, altezza 1250 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 369,00 |
| 158.03.008.007 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 1000 l, diametro 930 mm, altezza 1500 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 432,00 |
| 158.03.008.008 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 1500 l, diametro 1150 mm, altezza 1500 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 760,00 |
| 158.03.008.009 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 2000 l, diametro 1150 mm, altezza 2000 mm, completo di tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 158.03.009 | SERBATOI VERTICALI INOX CON GAMBE | | |
| 158.03.009.003 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 300 l, diametro 640 mm, altezza 1400 mm, completo di tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 338,00 |
| 158.03.009.004 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 500 l, diametro 720 mm, altezza 1650 mm, completo di tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 414,00 |
| 158.03.009.005 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 600 l, diametro 800 mm, altezza 1900 mm, completo di tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 490,00 |
| 158.03.009.006 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 800 l, diametro 930 mm, altezza 1650 mm, completo di tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 534,00 |

Cdsa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 158.03.009.007 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 1000 l, diametro 930 mm, altezza 1900 mm, completo di tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 158.03.009.008 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 1500 l, diametro 1150 mm, altezza 1900 mm, completo di tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentovirgolazerozero ) | cad | 1.200,00 |
| 158.03.009.009 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 2000 l, diametro 1150 mm, altezza 2400 mm, completo di tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequattrocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.470,00 |
| 158.03.010 | SERBATOI VERTICALI CON FONDO A TRONCO DI CONO | | |
| 158.03.010.003 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 300 l, diametro 640 mm, altezza 1800 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentonovantottovirgolazerozero ) | cad | 498,00 |
| 158.03.010.004 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 500 l, diametro 720 mm, altezza 2050 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 572,00 |
| 158.03.010.005 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 600 l, diametro 800 mm, altezza 2050 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 630,00 |
| 158.03.010.006 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 800 l, diametro 930 mm, altezza 2050 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 740,00 |
| 158.03.010.007 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 1000 l, diametro 930 mm, altezza 2300 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 820,00 |
| 158.03.010.008 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 1500 l, diametro 1150 mm, altezza 2300 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentoventivirgolazerozero ) | cad | 1.220,00 |
| 158.03.010.009 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 2000 l, diametro 1150 mm, altezza 2800 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.580,00 |
| 158.03.010.010 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 2500 l, diametro 1270 mm, altezza 2800 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.760,00 |
| 158.03.010.011 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 3000 l, diametro 1400 mm, altezza 2800 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millenovecentovirgolazerozero ) | cad | 1.900,00 |
| 158.03.010.012 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 4000 l, diametro 1400 mm, altezza 3300 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilacentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.180,00 |
| 158.03.010.013 | Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 5000 l, diametro 1600 mm, altezza 3300 mm, con chiusino superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaquattrocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 2.470,00 |
| 158.03.011 | SERBATOI OVALI | | |
| 158.03.011.001 | Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 500 l, diametro 800 mm lunghezza 1000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentovirgolazerozero ) | cad | 700,00 |
| 158.03.011.002 | Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 1050 l, diametro 1150 mm lunghezza 1150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millediecivirgolazerozero ) | cad | 1.010,00 |
| 158.03.011.003 | Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 1400 l, diametro 1320 mm lunghezza 1320 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.570,00 |
| 158.03.011.004 | Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 2000 l, diametro 1400 mm lunghezza 1400 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millenovecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.910,00 |
| 158.05 | SERBATOI PER STOCCAGGIO | | |
| 158.05.001 | SERBATOI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO CATRAMATI | | |
| 158.05.001.001 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 3000 in lamiera d' acciaio spessore mm 4, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro novecentoventivirgolazerozero ) | cad | 920,00 |
| 158.05.001.002 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 5000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.440,00 |
| 158.05.001.003 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 8000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.860,00 |
| 158.05.001.004 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 10000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemiladuecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.210,00 |
| 158.05.001.005 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 15000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.860,00 |
| 158.05.002 | SERBATOI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO RIVESTITI VETRORESINA | | |
| 158.05.002.001 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 3000 in lamiera d' acciaio spessore mm 4, rivestito esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.110,00 |
| 158.05.002.002 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 5000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.790,00 |
| 158.05.002.003 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 8000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemiladuecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 2.230,00 |
| 158.05.002.004 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 10000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaseicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.660,00 |
| 158.05.002.005 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 15000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.450,00 |
| 158.05.003 | SERBATOI DI STOCCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO | | |
| 158.05.003.001 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 3000 l in lamiera d' acciaio spessore 4 mm doppia parete, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilasettantavirgolazerozero ) | cad | 2.070,00 |
| 158.05.003.002 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 5000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 2.800,00 |
| 158.05.003.003 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 8000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilacentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 3.140,00 |
| 158.05.003.004 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 10000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 4.050,00 |
| 158.05.003.005 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 15000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilanovecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 4.950,00 |
| 158.05.004 | SERBATOI DI STOCCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO RIVESTITI VETRORESINA | | |
| 158.05.004.001 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 3000 l in lamiera d' acciaio spessore 4 mm ad intercapedine, rivestito esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilacentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 2.150,00 |
| 158.05.004.002 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 5000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilacentovirgolazerozero ) | cad | 3.100,00 |
| 158.05.004.003 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 8000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.450,00 |
| 158.05.004.004 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 10000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilatrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 4.380,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 158.05.004.005 | Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 15000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 5.760,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 160 | CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO E/O CALCESTRUZZO | | |
| 160.01 | CONDOTTI IN CLS REFRATTARIO PER CANNE FUMARIE | | |
| 160.01.001 | ELEMENTI DIRITTI CIRCOLARI | | |
| 160.01.001.001 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 12 cm ed esterno 16 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgoladieci ) | m | 18,10 |
| 160.01.001.002 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 14 cm ed esterno 18 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | m | 19,80 |
| 160.01.001.003 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 16 cm ed esterno 20 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolacinquanta ) | m | 22,50 |
| 160.01.001.004 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 18 cm ed esterno 22 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolasettanta ) | m | 25,70 |
| 160.01.001.005 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 20 cm ed esterno 25 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolazerozero ) | m | 32,00 |
| 160.01.001.006 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 25 cm ed esterno 32 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolaottanta ) | m | 49,80 |
| 160.01.001.007 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 30 cm ed esterno 38 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | m | 77,00 |
| 160.01.001.008 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 35 cm ed esterno 42 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | m | 94,00 |
| 160.01.001.009 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 40 cm ed esterno 49 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | m | 111,00 |
| 160.01.001.010 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 45 cm ed esterno 54 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentavirgolazerozero ) | m | 230,00 |
| 160.01.001.011 | Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 50 cm ed esterno 60 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantottovirgolazerozero ) | m | 268,00 |
| 160.02 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN CLS REFRATTARI | | |
| 160.02.001 | ISPEZIONI CON PORTELLO INOX | | |
| 160.02.001.001 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 12 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 94,00 |
| 160.02.001.002 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 14 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 160.02.001.003 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 16 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantanovevirgolazerozero ) | cad | 99,00 |
| 160.02.001.004 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 18 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 160.02.001.005 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 20 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 160.02.001.006 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 25 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 160.02.001.007 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 30 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentottovirgolazerozero ) | cad | 138,00 |
| 160.02.001.008 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 35 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 153,00 |
| 160.02.001.009 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 40 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 176,00 |
| 160.02.001.010 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 45 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentovirgolazerozero ) | cad | 200,00 |
| 160.02.001.011 | Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 50 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotredicivirgolazerozero ) | cad | 213,00 |
| 160.02.002 | ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO | | |
| 160.02.002.001 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 12 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | cad | 101,00 |
| 160.02.002.002 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 14 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 160.02.002.003 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 16 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 160.02.002.004 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 18 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentavirgolazerozero ) | cad | 130,00 |
| 160.02.002.005 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 20 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantavirgolazerozero ) | cad | 140,00 |
| 160.02.002.006 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 25 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantavirgolazerozero ) | cad | 150,00 |
| 160.02.002.007 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 30 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 164,00 |
| 160.02.002.008 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 35 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 177,00 |
| 160.02.002.009 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 40 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantasettevirgolazerozero ) | cad | 187,00 |
| 160.02.002.010 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 45 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantanovevirgolazerozero ) | cad | 199,00 |
| 160.02.002.011 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 50 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 210,00 |
| 160.02.003 | RACCORDI A T A 90 GRADI | | |
| 160.02.003.001 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 12 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaottanta ) | cad | 35,80 |
| 160.02.003.002 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 14 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolaquaranta ) | cad | 43,40 |
| 160.02.003.003 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 16 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolatrenta ) | cad | 47,30 |
| 160.02.003.004 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto | | |

Cosos.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | a maschio-femmina, diametro interno 18 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolasettanta ) | cad | 54,70 |
| 160.02.003.005 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 20 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 160.02.003.006 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 25 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | cad | 93,00 |
| 160.02.003.007 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 30 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 149,00 |
| 160.02.003.008 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 35 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 210,00 |
| 160.02.003.009 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 40 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 293,00 |
| 160.02.003.010 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 45 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 449,00 |
| 160.02.003.011 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 50 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantatrevirgolazerozero ) | cad | 483,00 |
| 160.04 | CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI REFRATTARIO A SEZIONE CIRCOLARE | | |
| 160.04.001 | ELEMENTI DIRITTI | | |
| 160.04.001.001 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 25x25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | m | 27,60 |
| 160.04.001.002 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 25x25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaventi ) | m | 29,20 |
| 160.04.001.003 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 33x33 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolanovanta ) | m | 39,90 |
| 160.04.001.004 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 37x37 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolasessanta ) | m | 46,60 |
| 160.04.001.005 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 37x37 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolanovanta ) | m | 52,90 |
| 160.04.001.006 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 43x43 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | m | 85,00 |
| 160.04.001.007 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 48x48 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | m | 119,00 |
| 160.04.001.008 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 53x53 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | m | 142,00 |
| 160.04.001.009 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 59x59 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero ) | m | 174,00 |
| 160.04.001.010 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 45 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 68x68 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottovirgolazerozero ) | m | 308,00 |
| 160.04.001.011 | Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 50 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 68x68 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero ) | m | 351,00 |
| 160.05 | | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI REFRATTARIO A SEZIONE C | | |
| 160.05.001 | ISPEZIONI CON PORTELLI INOX | | |
| 160.05.001.001 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 160.05.001.002 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |
| 160.05.001.003 | Camera di raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | cad | 101,00 |
| 160.05.001.004 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 160.05.001.005 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 160.05.001.006 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 160.05.001.007 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 124,00 |
| 160.05.001.008 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 142,00 |
| 160.05.001.009 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 167,00 |
| 160.05.001.010 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantatrevirgolazerozero ) | cad | 183,00 |
| 160.05.001.011 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantottovirgolazerozero ) | cad | 198,00 |
| 160.05.001.012 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 74x74 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottovirgolazerozero ) | cad | 208,00 |
| 160.05.001.013 | Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 84x84 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotredicivirgolazerozero ) | cad | 213,00 |
| 160.05.002 | ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO | | |
| 160.05.002.001 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaduevirgolazerozero ) | cad | 92,00 |
| 160.05.002.002 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | cad | 93,00 |
| 160.05.002.003 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 160.05.002.004 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | cad | 101,00 |
| 160.05.002.005 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 160.05.002.006 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 160.05.002.007 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 124,00 |
| 160.05.002.008 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 133,00 |
| 160.05.002.009 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 5[illegible]50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 142,00 |
| 160.05.002.010 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantavirgolazerozero ) | cad | 160,00 |
| 160.05.002.011 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 184,00 |
| 160.05.002.012 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 74x74 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventunovirgolazerozero ) | cad | 221,00 |
| 160.05.002.013 | Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 84x84 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 248,00 |
| 160.05.003 | RACCORDI A T A 90 GRADI | | |
| 160.05.003.001 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 34,40 |
| 160.05.003.002 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | cad | 37,80 |
| 160.05.003.003 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolanovanta ) | cad | 40,90 |
| 160.05.003.004 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolazerozero ) | cad | 46,00 |
| 160.05.003.005 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 160.05.003.006 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 160.05.003.007 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 160.05.003.008 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosedicivirgolazerozero ) | cad | 116,00 |
| 160.05.003.009 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 137,00 |
| 160.05.003.010 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantunovirgolazerozero ) | cad | 161,00 |
| 160.05.003.011 | Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 210,00 |
| 160.05.003.012 | Modulo di ispezione con portello in acciaio inox per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 74x74 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantavirgolazerozero ) | cad | 280,00 |
| 160.05.003.013 | Modulo di ispezione con portello in acciaio inox per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 84x84 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 484,00 |
| 160.05.004 | PISTRE DI CHIUSURA | | |
| 160.05.004.001 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | cad | 15,20 |
| 160.05.004.002 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | cad | 15,40 |
| 160.05.004.003 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolanovanta ) | cad | 15,90 |
| 160.05.004.004 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaventi ) | cad | 17,20 |
| 160.05.004.005 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolaottanta ) | cad | 20,80 |
| 160.05.004.006 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 22 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolanovanta ) | cad | 22,90 |
| 160.05.004.007 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolatrenta ) | cad | 24,30 |
| 160.05.004.008 | Piastra di chiusura sottocomignolo, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 27 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolanovanta ) | cad | 30,90 |
| 160.05.004.009 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolasettanta ) | cad | 35,70 |
| 160.05.004.010 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolacinquanta ) | cad | 38,50 |
| 160.05.004.011 | Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaottanta ) | cad | 41,80 |
| 160.05.004.012 | Piastra di chiusura sottocomignolo per condotto fumario composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 78x78 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 44,00 |
| 160.05.004.013 | Piastra di chiusura sottocomignolo per condotto fumario composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 78x78 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 45,00 |
| 160.06 | CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANTE A SEZIONE QUADRATA | | |
| 160.06.001 | ELEMENTI DIRITTI | | |
| 160.06.001.001 | Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 14 cm, dimensioni esterne le = 18 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottantaquattro ) | cad | 10,84 |
| 160.06.001.002 | Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 16 cm, dimensioni esterne le = 20 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquantasei ) | cad | 12,56 |
| 160.06.001.003 | Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 18 cm, dimensioni esterne le = 23 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovantadue ) | cad | 14,92 |
| 160.06.001.004 | Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 20 cm, dimensioni esterne le = 25 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaottantanove ) | cad | 17,89 |
| 160.06.001.007 | Condotto secondario quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 12 cm, dimensioni esterne le = 16 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasettantatre ) | cad | 9,73 |
| 160.06.001.009 | Blocco quadrangolare (camicia) con intercapedini in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con dimensioni interne li = 20x40 cm, dimensioni esterne le = 29x49 cm, altezza 25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolatrentadue ) | cad | 4,32 |
| 160.06.001.010 | Blocco quadrangolare (camicia) con intercapedini in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con dimensioni interne li = 25x43 cm, dimensioni esterne le = 34x52 cm, altezza 25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentasette ) | cad | 5,37 |
| 160.06.002 | CONDOTTI FUMARI | | |
| 160.06.002.001 | Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in elementi da 50 cm con dimensioni interne 18 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 18 cm e 16 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con dimensioni interne 20x40 cm ed esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia, altezza 33 cm, spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolasessantasette ) | m | 78,67 |
| 160.06.002.002 | Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in elementi da 50 cm con dimensioni interne 25 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 18 cm e 16 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con dimensioni interne 25x43 cm ed esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia, altezza 33 cm, spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaduevirgolasessantadue ) | m | 82,62 |
| 160.06.002.003 | Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in elementi da 50 cm con dimensioni interne 18 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 23 cm e 16 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con dimensioni interne 25x43 cm ed esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia, altezza 33 cm, spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantasettevirgolaquarantotto ) | m | 87,48 |
| 160.06.002.004 | Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in elementi da 50 cm con dimensioni interne 20 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 25 cm e 16 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con dimensioni interne 25x43 cm ed esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia, altezza 33 cm, spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantatrevirgoladiciassette ) | m | 93,17 |
| 160.07 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN REFRATTARIO | | |
| 160.07.001 | ISPEZIONI CON PORTELLO METALLICO | | |
| 160.07.001.001 | Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 160.07.001.002 | Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 160.07.001.003 | Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | cad | 95,00 |
| 160.07.001.004 | Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 160.07.002 | PIASTRE CON FORI E TERMOMETRO PER ISPEZIONE CONDOTTI FUMARI | | |
| 160.07.002.001 | Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 160.07.002.002 | Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 160.07.002.003 | Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 160.07.002.004 | Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 160.07.003 | RACCORDI A T A 90 GRADI PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANTI | | |
| 160.07.003.001 | Raccordo-allacciamento a T (90 gradi) per tubazione secondaria in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 119,00 |
| 160.07.004 | PIASTRE DI CHIUSURA PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANTI | | |
| 160.07.004.001 | Piastra di chiusura sottocomignolo, dimensioni esterne 67x46 cm, per collettore con dimensioni interne 14 cm in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolacinquanta ) | cad | 26,50 |
| 160.07.004.002 | Piastra di chiusura sottocomignolo, dimensioni esterne 65x50 cm, per collettore con dimensioni interne16 cm in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaventi ) | cad | 27,20 |
| 160.07.004.003 | Piastra di chiusura sottocomignolo, dimensioni esterne 65x50 cm, per collettore con dimensioni interne 18 cm in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasettanta ) | cad | 28,70 |
| 160.07.004.004 | Piastra di chiusura sottocomignolo dimensioni esterne 75x55 cm, per collettore con dimensioni interne 20 cm in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolacinquanta ) | cad | 32,50 |
| 160.07.005 | PIASTRE ANTICONDENSA INOX PER CONDOTTI FUMARI | | |
| 160.07.005.001 | Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 24,5x43 cm altezza 10 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ciquantanovevirgolanovanta ) | cad | 59,90 |
| 160.07.005.002 | Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 29x48 cm altezza 10 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante sfuso; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolasettanta ) | cad | 61,70 |
| 160.07.005.003 | Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 29x49 cm altezza 10 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 64,80 |
| 160.07.005.004 | Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 39x61 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaseivirgolatrenta ) | cad | 66,30 |
| 160.07.006 | COMIGNOLI IN CLS VIBROCOMPRESSO PER CONDOTTI FUMARI | | |
| 160.07.006.001 | Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 27x48 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre, dimensioni 12/14 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolacinquanta ) | cad | 36,50 |
| 160.07.006.002 | Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 33x48 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre, dimensioni 12/16 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgoladieci ) | cad | 34,10 |
| 160.07.006.003 | Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 33x48 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre, dimensioni 12/18 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgoladieci ) | cad | 34,10 |
| 160.07.006.004 | Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 40x65 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre, dimensioni 12/20 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolasessanta ) | cad | 62,60 |
| 160.07.007 | DEVIATORI IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI | | |
| 160.07.007.001 | Deviatore in refrattario dimensioni esterne 18x37 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 54,80 |
| 160.07.007.002 | Deviatore in refrattario dimensioni esterne 20x41 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolatrenta ) | cad | 56,30 |
| 160.07.007.003 | Deviatore in refrattario dimensioni esterne 22x42 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgoladieci ) | cad | 59,10 |
| 160.07.007.004 | Deviatore in refrattario dimensioni esterne 25x44 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantunovirgolaventi ) | cad | 61,20 |
| 160.07.012 | SCARICHI CONDENSA COLLETTORE IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI | | |
| 160.07.012.001 | Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario, dimensioni interne 14 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgoladieci ) | cad | 11,10 |
| 160.07.012.002 | Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario dimensioni interne 16 cm, per condotto fumario composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolatrenta ) | cad | 12,30 |
| 160.07.012.003 | Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario dimensioni interne 18 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | cad | 12,80 |
| 160.07.012.004 | Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario dimensioni interne 20 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | cad | 14,50 |
| 160.07.013 | SCARICHI CONDENSA SECONDARIO IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI | | |
| 160.07.013.001 | Scarico condensa altezza 10 cm per secondario in refrattario dimensioni interne 12 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolanovanta ) | cad | 10,90 |
| 160.10 | ACCESSORI | | |
| 160.10.001 | COIBENTAZIONI | | |
| 160.10.001.001 | Pannello in lana di roccia, altezza 33 cm spessore 3,3 cm, per coibentazione interna di canna fumaria prefabbricata, da posare tra tubazione in refrattario e blocco di contenimento esterno in cls alleggerito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaventinove ) | m | 12,29 |
| 160.10.002 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | SIGILLANTI | | |
| 160.10.002.001 | Sigillante antiacido resistente alle alte temperature per assemblaggio condotti fumari in refrattario; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolaventitre ) | kg | 6,23 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 161 | CANNE FUMARIE METALLICHE | | |
| 161.01 | TUBAZIONI A PARETE SINGOLA | | |
| 161.01.001 | TUBI LUNGHEZZA 100 | | |
| 161.01.001.001 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 80 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolatrentasette ) | cad | 30,37 |
| 161.01.001.002 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolasessantatre ) | cad | 30,63 |
| 161.01.001.003 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolasettanta ) | cad | 31,70 |
| 161.01.001.004 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaventisette ) | cad | 32,27 |
| 161.01.001.005 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.01.001.006 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolanovantadue ) | cad | 35,92 |
| 161.01.001.007 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolanovantacinque ) | cad | 39,95 |
| 161.01.001.008 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantatrevirgolanovantuno ) | cad | 43,91 |
| 161.01.001.009 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolazerotto ) | cad | 48,08 |
| 161.01.001.010 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolasettanta ) | cad | 69,70 |
| 161.01.001.011 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolatrenta ) | cad | 86,30 |
| 161.01.002 | TUBI LUNGHEZZA 50 | | |
| 161.01.002.001 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 80 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazerosei ) | cad | 18,06 |
| 161.01.002.002 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolanovantotto ) | cad | 18,98 |
| 161.01.002.003 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolacinquantasei ) | cad | 19,56 |
| 161.01.002.004 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolazerosette ) | cad | 20,07 |
| 161.01.002.005 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.01.002.006 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolasessantasei ) | cad | 22,66 |
| 161.01.002.007 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolazeronove ) | cad | 25,09 |
| 161.01.002.008 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | cad | 27,50 |
| 161.01.002.009 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolaventisette ) | cad | 28,27 |
| 161.01.002.010 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolasessantadue ) | cad | 37,62 |
| 161.01.002.011 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolaventidue ) | cad | 45,22 |
| 161.01.003 | TUBI LUNGHEZZA 25 | | |
| 161.01.003.001 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 80 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasessantacinque ) | cad | 15,65 |
| 161.01.003.002 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolanovantotto ) | cad | 15,98 |
| 161.01.003.003 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolasessantatre ) | cad | 16,63 |
| 161.01.003.004 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaquattordici ) | cad | 17,14 |
| 161.01.003.005 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.01.003.006 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasettantanove ) | cad | 19,79 |
| 161.01.003.007 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolatrentacinque ) | cad | 21,35 |
| 161.01.003.008 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaottantacinque ) | cad | 22,85 |
| 161.01.003.009 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentacinque ) | cad | 24,35 |
| 161.01.003.010 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolasessantasei ) | cad | 29,66 |
| 161.01.003.011 | Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolasessantotto ) | cad | 34,68 |
| 161.01.004 | TUBI REGOLABILI 300-500 | | |
| 161.01.004.002 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice, diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgoladieci ) | cad | 31,10 |
| 161.01.004.003 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaventisei ) | cad | 33,26 |
| 161.01.004.004 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 34,54 |
| 161.01.004.005 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.01.004.006 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentaseivirgolaventitre ) | cad | 36,23 |
| 161.01.004.007 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolacinquantaquattro ) | cad | 38,54 |
| 161.01.004.008 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolazerotre ) | cad | 41,03 |
| 161.01.004.009 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolanovantuno ) | cad | 42,91 |
| 161.01.004.010 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolaottanta ) | cad | 62,80 |
| 161.01.004.011 | Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgolaventi ) | cad | 67,20 |
| 161.02 | COMPLEMENTI E ACCESSORI | | |
| 161.02.001 | CURVE A 90 GRADI | | |
| 161.02.001.001 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 80 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolatrentatre ) | cad | 33,33 |
| 161.02.001.002 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 100 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolasessantatre ) | cad | 33,63 |
| 161.02.001.003 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 120 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaottanta ) | cad | 33,80 |
| 161.02.001.004 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolatrentasei ) | cad | 34,36 |
| 161.02.001.005 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 140 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.001.006 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolaottantaquattro ) | cad | 38,84 |
| 161.02.001.007 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 160 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaottantuno ) | cad | 39,81 |
| 161.02.001.008 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolasettantacinque ) | cad | 40,75 |
| 161.02.001.009 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolasessantanove ) | cad | 44,69 |
| 161.02.001.010 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolanovantadue ) | cad | 58,92 |
| 161.02.001.011 | Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice, diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantasettevirgoladieci ) | cad | 67,10 |
| 161.02.002 | RACCORDI A T A 90 GRADI | | |
| 161.02.002.001 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 80 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolaquarantatre ) | cad | 38,43 |
| 161.02.002.002 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 100 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolaottantasei ) | cad | 38,86 |
| 161.02.002.003 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 120 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaottantuno ) | cad | 39,81 |
| 161.02.002.004 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 130 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolatrenta ) | cad | 40,30 |
| 161.02.002.005 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 140 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.002.006 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 150 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolaventisette ) | cad | 42,27 |
| 161.02.002.007 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 160 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantacinquevirgolasessantacinque ) | cad | 45,65 |
| 161.02.002.008 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 180 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantottovirgolanovantadue ) | cad | 48,92 |
| 161.02.002.009 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 200 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolasessantanove ) | cad | 55,69 |
| 161.02.002.010 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 250 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantacinquevirgolasettanta ) | cad | 75,70 |
| 161.02.002.011 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 300 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantatrevirgolacinquanta ) | cad | 93,50 |
| 161.02.003 | RACCORDI A T A 135 GRADI | | |
| 161.02.003.002 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolaventi ) | cad | 55,20 |
| 161.02.003.003 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgolanovanta ) | cad | 56,90 |
| 161.02.003.004 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantasettevirgolasettanta ) | cad | 57,70 |
| 161.02.003.005 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.003.006 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolaottanta ) | cad | 59,80 |
| 161.02.003.007 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaquattrovirgolaquarantanta ) | cad | 64,40 |
| 161.02.003.008 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolanovanta ) | cad | 68,90 |
| 161.02.003.009 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaseivirgolaquaranta ) | cad | 76,40 |
| 161.02.003.010 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 161.02.003.011 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentunovirgolazerozero ) | cad | 131,00 |
| 161.02.004 | ISPEZIONI | | |
| 161.02.004.003 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro settantaseivirgolaventi ) | cad | 76,20 |
| 161.02.004.004 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantaseivirgolaottanta ) | cad | 76,80 |
| 161.02.004.005 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.004.006 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantunovirgolasessanta ) | cad | 81,60 |
| 161.02.004.007 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantatrevirgolacinquanta ) | cad | 83,50 |
| 161.02.004.008 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolatrenta ) | cad | 86,30 |
| 161.02.004.009 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | cad | 111,00 |
| 161.02.004.010 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 153,00 |
| 161.02.004.011 | Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 176,00 |
| 161.02.005 | RACCORDI SEMPLICI RIDUTTORI | | |
| 161.02.005.002 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 100 mm con diametro 80 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolasessantadue ) | cad | 37,62 |
| 161.02.005.003 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 120 mm con diametri 80/100 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolacinquantotto ) | cad | 38,58 |
| 161.02.005.004 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 130 mm con diametri 80/100/120 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolaundici ) | cad | 39,11 |
| 161.02.005.005 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 140 mm con diametri 100/120/130 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.005.006 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 150 mm con diametri 80/100/120/130 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaventotto ) | cad | 41,28 |
| 161.02.005.008 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 180 mm con diametri da 80 fino a 160 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolanovantatre ) | cad | 47,93 |
| 161.02.005.009 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 200 mm con diametri da 130 fino a 180 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantacinquevirgolaquaranta ) | cad | 55,40 |
| 161.02.005.010 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 250 mm con diametri 150/180/200 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantacinquevirgoladieci ) | cad | 75,10 |
| 161.02.005.011 | Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 300 mm con diametri da 150 fino a 250 mm per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantaduevirgolatrenta ) | cad | 92,30 |
| 161.02.006 | TERMINALI PARAPIOGGIA | | |
| 161.02.006.002 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolasessantasette ) | cad | 29,67 |
| 161.02.006.003 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolazerocinque ) | cad | 32,05 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 161.02.006.004 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolatrentuno ) | cad | 33,31 |
| 161.02.006.005 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.006.006 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgoladiciassette ) | cad | 38,17 |
| 161.02.006.007 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolazeronove ) | cad | 39,09 |
| 161.02.006.008 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolatredici ) | cad | 40,13 |
| 161.02.006.009 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolasessantadue ) | cad | 41,62 |
| 161.02.006.010 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolaquattordici ) | cad | 47,14 |
| 161.02.006.011 | Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolatrenta ) | cad | 50,30 |
| 161.02.007 | PIASTRE DI ANCORAGGIO | | |
| 161.02.007.002 | Piastra in acciaio per ancoraggio e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 100 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaquattordici ) | cad | 29,14 |
| 161.02.007.003 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 120 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantotto ) | cad | 31,98 |
| 161.02.007.004 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 130 mm, completa accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolacinquantacinque ) | cad | 32,55 |
| 161.02.007.005 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 140 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.007.006 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 150 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaventiquattro ) | cad | 35,24 |
| 161.02.007.007 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 160 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgolasettantasei ) | cad | 37,78 |
| 161.02.007.008 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 180 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentanovevirgolanovantaquattro ) | cad | 39,94 |
| 161.02.007.009 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 200 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventi ) | cad | 44,20 |
| 161.02.007.010 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 250 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaduevirgolasessantadue ) | cad | 52,62 |
| 161.02.007.011 | Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 300 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolatrentasei ) | cad | 60,36 |
| 161.02.008 | SUPPORTI A MURO | | |
| 161.02.008.003 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 120 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 161.02.008.004 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 130 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | accantonamento<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 161.02.008.005 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 140 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.008.006 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 150 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 161.02.008.007 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 160 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 161.02.008.008 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 180 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 161.02.008.009 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 200 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 134,00 |
| 161.02.008.010 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 250 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 169,00 |
| 161.02.008.011 | Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete semplice diametro interno 300 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 192,00 |
| 161.02.009 | FASCETTE DI FISSAGGIO | | |
| 161.02.009.001 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolazerodue ) | cad | 19,02 |
| 161.02.009.002 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaventisette ) | cad | 19,27 |
| 161.02.009.003 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 120 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolacinquantadue ) | cad | 19,52 |
| 161.02.009.004 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 130 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasettantacinque ) | cad | 19,75 |
| 161.02.009.005 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 140 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.009.006 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolacinquantacinque ) | cad | 20,55 |
| 161.02.009.007 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolasettantadue ) | cad | 20,72 |
| 161.02.009.008 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 180 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolanovantadue ) | cad | 20,92 |
| 161.02.009.009 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaottantasei ) | cad | 22,86 |
| 161.02.009.010 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolazerosei ) | cad | 23,06 |
| 161.02.009.011 | Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice con diametro interno 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolazerotto ) | cad | 30,08 |
| 161.02.011 | MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA | | |
| 161.02.011.004 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316, a parete semplice con diametro interno 130 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 172,00 |
| 161.02.011.005 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316, a parete semplice con diametro interno 140 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | cad | |
| 161.02.011.006 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316, a parete semplice con diametro interno 150 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 174,00 |
| 161.02.011.007 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 316, a parete semplice con diametro interno 160 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 174,00 |
| 161.02.011.008 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316, a parete semplice con diametro interno 180 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 179,00 |
| 161.02.011.009 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316, a parete semplice con diametro interno 200 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaduevirgolazerozero ) | cad | 182,00 |
| 161.02.011.010 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316, a parete semplice con diametro interno 250 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantottovirgolazerozero ) | cad | 188,00 |
| 161.02.011.011 | Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI 316, a parete semplice con diametro interno 300 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 193,00 |
| 161.05 | TUBAZIONI A DOPPIA PARETE | | |
| 161.05.001 | TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 100 | | |
| 161.05.001.001 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiseivirgolazerozero ) | cad | 126,00 |
| 161.05.001.002 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 161.05.001.003 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 158,00 |
| 161.05.001.004 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 179,00 |
| 161.05.001.005 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventottovirgolazerozero ) | cad | 228,00 |
| 161.05.001.006 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 277,00 |
| 161.05.001.007 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovantottovirgolazerozero ) | cad | 298,00 |
| 161.05.002 | TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 50 | | |
| 161.05.002.001 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settantottovirgolanovanta ) | cad | 78,90 |
| 161.05.002.002 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 161.05.002.003 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | cad | 122,00 |
| 161.05.002.004 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | cad | 98,00 |
| 161.05.002.005 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 161.05.002.006 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 153,00 |
| 161.05.002.007 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 173,00 |
| 161.05.003 | TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 25 | | |
| 161.05.003.001 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro cinquantacinquevirgolatrentacinque ) | cad | 55,35 |
| 161.05.003.002 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro cinquantasettevirgolaventinove ) | cad | 57,29 |
| 161.05.003.003 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro cinquantanovevirgolaventisei ) | cad | 59,26 |
| 161.05.003.004 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro sessantottovirgolatrentuno ) | cad | 68,31 |
| 161.05.003.005 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro ottantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 84,80 |
| 161.05.003.006 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 161.05.003.007 | Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | cad | 122,00 |
| 161.05.004 | ELEMENTI REGOLABILI IN ACCIAIO INOX DA 350 A 450 | | |
| 161.05.004.001 | Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 130 mm, completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro ottantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 84,80 |
| 161.05.004.002 | Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 150 mm, completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro ottantasettevirgolacinquanta ) | cad | 87,50 |
| 161.05.004.003 | Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 180 mm, completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro novantunovirgolanovanta ) | cad | 91,90 |
| 161.05.004.004 | Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 200 mm, completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 161.05.004.005 | Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 250 mm, completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centoventisettevirgolazerozero ) | cad | 127,00 |
| 161.05.004.006 | Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 300 mm, completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 165,00 |
| 161.05.004.007 | Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 350 mm, completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centottantasettevirgolazerozero ) | cad | 187,00 |
| 161.06 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI IN ACCIAIO INOX | | |
| 161.06.001 | CURVE A 45 GRADI | | |
| 161.06.001.001 | Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 161.06.001.002 | Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 161.06.001.003 | Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento ( Euro centoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 125,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 161.06.001.004 | Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 143,00 |
| 161.06.001.005 | Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 157,00 |
| 161.06.001.006 | Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 185,00 |
| 161.06.001.007 | Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrevirgolazerozero ) | cad | 203,00 |
| 161.06.002 | CURVE A 30 GRADI | | |
| 161.06.002.001 | Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosedicivirgolazerozero ) | cad | 116,00 |
| 161.06.002.002 | Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 161.06.002.003 | Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 124,00 |
| 161.06.002.004 | Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 142,00 |
| 161.06.002.005 | Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 156,00 |
| 161.06.002.006 | Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 184,00 |
| 161.06.002.007 | Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentounovirgolazerozero ) | cad | 201,00 |
| 161.06.003 | CURVE A 15 GRADI | | |
| 161.06.003.001 | Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | cad | 115,00 |
| 161.06.003.002 | Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 161.06.003.003 | Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | cad | 122,00 |
| 161.06.003.004 | Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantavirgolazerozero ) | cad | 140,00 |
| 161.06.003.005 | Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 155,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 161.06.003.006 | Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaduevirgolazerozero ) | cad | 182,00 |
| 161.06.003.007 | Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantanovevirgolazerozero ) | cad | 199,00 |
| 161.06.004 | RACCORDI A T A 90 GRADI | | |
| 161.06.004.001 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantunovirgolazerozero ) | cad | 161,00 |
| 161.06.004.002 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantunovirgolazerozero ) | cad | 191,00 |
| 161.06.004.003 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottovirgolazerozero ) | cad | 208,00 |
| 161.06.004.004 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 247,00 |
| 161.06.004.005 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantottovirgolazerozero ) | cad | 278,00 |
| 161.06.004.006 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 351,00 |
| 161.06.004.007 | Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentonovantunovirgolazerozero ) | cad | 391,00 |
| 161.06.005 | RACCORDI A T A 135 GRADI | | |
| 161.06.005.001 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 245,00 |
| 161.06.005.002 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 279,00 |
| 161.06.005.003 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 315,00 |
| 161.06.005.004 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 361,00 |
| 161.06.005.005 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 449,00 |
| 161.06.005.006 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 477,00 |
| 161.06.005.007 | Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 560,00 |
| 161.06.006 | ISPEZIONI | | |
| 161.06.006.001 | Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 347,00 |
| 161.06.006.002 | Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trecentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 349,00 |
| 161.06.006.003 | Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 354,00 |
| 161.06.006.004 | Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 366,00 |
| 161.06.006.005 | Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 389,00 |
| 161.06.006.006 | Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoventunovirgolazerozero ) | cad | 421,00 |
| 161.06.006.007 | Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 443,00 |
| 161.06.007 | RACCORDI RIDUTTORE | | |
| 161.06.007.001 | Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 130 mm a diametri 80/100 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 156,00 |
| 161.06.007.002 | Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 150 mm a diametro 130 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaseivirgolazerozero ) | cad | 186,00 |
| 161.06.007.003 | Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 180 mm a diametri 130/150 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoduevirgolazerozero ) | cad | 202,00 |
| 161.06.007.004 | Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 200 mm a diametri 130/150/180 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 240,00 |
| 161.06.007.005 | Raccordo riduttore da diametro interno 250 mm a diametri 180/200 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 269,00 |
| 161.06.007.006 | Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 300 mm a diametri 200/250 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 339,00 |
| 161.06.007.007 | Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 350 mm a diametri 250/300 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 374,00 |
| 161.06.008 | TERMINALI PARAPIOGGIA | | |
| 161.06.008.001 | Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolaventuno ) | cad | 50,21 |
| 161.06.008.002 | Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantotto ) | cad | 54,58 |
| 161.06.008.003 | Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgolazeronove ) | cad | 59,09 |
| 161.06.008.004 | Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantanovevirgolazerotto ) | cad | 69,08 |
| 161.06.008.005 | Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaquattrovirgolasessanta ) | cad | 84,60 |
| 161.06.008.006 | Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantottovirgolazerozero ) | cad | 98,00 |
| 161.06.008.007 | Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 161.06.009 | TERMINALI ANTIVENTO | | |
| 161.06.009.001 | Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | cad | 95,00 |
| 161.06.009.002 | Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novantacinquevirgolaquaranta ) | cad | 95,40 |
| 161.06.009.003 | Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 161.06.009.004 | Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 161.06.009.005 | Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 144,00 |
| 161.06.009.006 | Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 164,00 |
| 161.06.009.007 | Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centonovantunovirgolazerozero ) | cad | 191,00 |
| 161.06.010 | SUPPORTI A MURO | | |
| 161.06.010.001 | Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventiseivirgolazerozero ) | cad | 126,00 |
| 161.06.010.002 | Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 148,00 |
| 161.06.010.003 | Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantaduevirgolazerozero ) | cad | 182,00 |
| 161.06.010.004 | Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 252,00 |
| 161.06.010.005 | Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 334,00 |
| 161.06.010.006 | Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 377,00 |
| 161.06.010.007 | Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 451,00 |
| 161.06.011 | FASCETTE DI FISSAGGIO | | |
| 161.06.011.001 | Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolasessantadue ) | cad | 20,62 |
| 161.06.011.002 | Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaquarantaquattro ) | cad | 22,44 |
| 161.06.011.003 | Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolaquarantanove ) | cad | 22,49 |
| 161.06.011.004 | Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolasettantatre ) | cad | 27,73 |
| 161.06.011.005 | Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolacinquantatre ) | cad | 29,53 |
| 161.06.011.006 | Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolazerozero ) | cad | 35,00 |
| 161.06.011.007 | Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaventidue ) | cad | 35,22 |
| 161.06.012 | MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA | | |
| 161.06.012.001 | Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 419,00 |
| 161.06.012.002 | Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 447,00 |
| 161.06.012.003 | Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 558,00 |
| 161.06.012.004 | Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 531,00 |
| 161.06.012.005 | Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentonovantunovirgolazerozero ) | cad | 591,00 |
| 161.06.012.006 | Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentoventinovevirgolazerozero ) | cad | 629,00 |
| 161.06.012.007 | Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seicentosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 679,00 |
| 161.06.013 | TAPPI CON SCARICO | | |
| 161.06.013.001 | Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantatrevirgolatrentotto ) | cad | 63,38 |
| 161.06.013.002 | Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaseivirgolaventiquattro ) | cad | 66,24 |
| 161.06.013.003 | Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolacinquanta ) | cad | 68,50 |
| 161.06.013.004 | Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolanovanta ) | cad | 68,90 |
| 161.06.013.005 | Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolatrenta ) | cad | 80,30 |
| 161.06.013.006 | Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 161.06.013.007 | Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | cad | 103,00 |
| 161.09 | SOVRAPPREZZI PER OPZIONI ALLE CANNE FUMARIE INOX | | |
| 161.09.001 | PARETI ESTERNE IN RAME PER CANNE FUMARIE INOX | | |
| 161.09.001.001 | Maggiorazione alle canne fumarie a doppia parete in acciaio inox per parete esterna eseguita in rame, sovrapprezzo da applicare alle corrispondenti voci nella misura del<br>( Euro dodicivirgolazerozero ) | % | 12,00 |
| 161.12 | CONDOTTI FLESSIBILI | | |
| 161.12.001 | CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE SEMPLICE | | |
| 161.12.001.001 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 80 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaottantuno ) | m | 12,81 |
| 161.12.001.002 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 100 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | m | 15,60 |
| 161.12.001.003 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 120 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasessantotto ) | m | 18,68 |
| 161.12.001.004 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 130 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolacinquantasei ) | m | 20,56 |
| 161.12.001.005 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 140 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolasessantotto ) | m | 23,68 |
| 161.12.001.006 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 150 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaquarantanove ) | m | 24,49 |
| 161.12.001.007 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 160 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaventisette ) | m | 25,37 |
| 161.12.001.008 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 180 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolaquattordici ) | m | 30,14 |
| 161.12.001.009 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 200 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolanovantadue ) | m | 31,92 |
| 161.12.001.010 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 220 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolatredici ) | m | 35,13 |
| 161.12.001.011 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 250 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolatrentuno ) | m | 41,31 |
| 161.12.001.012 | Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 300 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantasettevirgolasettantuno ) | m | 47,71 |
| 161.12.002 | CONDOTTI FLESSIBILI A DOPPIA PARETE | | |

Casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 161.12.002.001 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 80 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolasessantuno ) | m | 19,61 |
| 161.12.002.002 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 100 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolaottantuno ) | m | 23,81 |
| 161.12.002.003 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 120 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolasessantadue ) | m | 28,62 |
| 161.12.002.004 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 130 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentunovirgolasessantotto ) | m | 31,68 |
| 161.12.002.005 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 140 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaquindici ) | m | 36,15 |
| 161.12.002.006 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 150 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolatrentacinque ) | m | 38,35 |
| 161.12.002.007 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 160 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantunovirgolaventisette ) | m | 41,27 |
| 161.12.002.008 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 180 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolasessantatre ) | m | 46,63 |
| 161.12.002.009 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 200 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgoladodici ) | m | 49,12 |
| 161.12.002.010 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 220 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaquattrovirgolaquattordici ) | m | 54,14 |
| 161.12.002.011 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 250 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantanovevirgoladiciassette ) | m | 59,17 |
| 161.12.002.012 | Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 300 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolasessantanove ) | m | 68,69 |
| 161.13 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE SEMPLICE O DOPPIA | | |
| 161.13.001 | MANICOTTI | | |
| 161.13.001.001 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 80 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolazeroquattro ) | cad | 22,04 |
| 161.13.001.002 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 100 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolazerosette ) | cad | 29,07 |
| 161.13.001.003 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 120 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventottovirgolazerotre ) | cad | 28,03 |
| 161.13.001.004 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 130 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventinovevirgolaottantatre ) | cad | 29,83 |
| 161.13.001.005 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 140 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolacinquantuno ) | cad | 32,51 |
| 161.13.001.006 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 150 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaquattrovirgolasessantasei ) | cad | 34,66 |
| 161.13.001.007 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 160 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentasettevirgoladiciannove ) | cad | 37,19 |
| 161.13.001.008 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 180 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolazerosei ) | cad | 40,06 |
| 161.13.001.009 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 200 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantatrevirgolaventitre ) | cad | 43,23 |
| 161.13.001.010 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 220 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolasessantatre ) | cad | 46,63 |
| 161.13.001.011 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 250 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolasedici ) | cad | 50,16 |
| 161.13.001.012 | Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 300 mm, per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantacinquevirgolacinquanta ) | cad | 65,50 |
| 161.13.002 | RACCORDI A 90 GRADI CON TAPPO | | |
| 161.13.002.001 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 80 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaquindici ) | cad | 14,15 |
| 161.13.002.002 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 100 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovantanove ) | cad | 14,99 |
| 161.13.002.003 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 120 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolaottantuno ) | cad | 16,81 |
| 161.13.002.004 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 130 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolaottantadue ) | cad | 17,82 |
| 161.13.002.005 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 140 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolatrentacinque ) | cad | 18,35 |
| 161.13.002.006 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 150 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaventuno ) | cad | 19,21 |
| 161.13.002.007 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 160 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolacinquantotto ) | cad | 20,58 |
| 161.13.002.008 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 180 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolacinquanta ) | cad | 22,50 |
| 161.13.002.009 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 200 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolaquarantotto ) | cad | 23,48 |
| 161.13.002.010 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 220 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiquattrovirgolaundici ) | cad | 24,11 |
| 161.13.002.011 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 250 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolatrentanove ) | cad | 26,39 |
| 161.13.002.012 | Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 300 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentavirgolaquindici ) | cad | 30,15 |
| 161.13.003 | FASCETTE DA ANCORAGGIO CON PIASTRA | | |
| 161.13.003.001 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 80 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolaventisei ) | cad | 36,26 |
| 161.13.003.002 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 100 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentottovirgolacinquanta ) | cad | 38,50 |
| 161.13.003.003 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 120 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaduevirgolatrentasei ) | cad | 42,36 |
| 161.13.003.004 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 130 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 44,54 |
| 161.13.003.005 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 140 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgoladiciannove ) | cad | 46,19 |
| 161.13.003.006 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 150 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolazerosette ) | cad | 49,07 |
| 161.13.003.007 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 160 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantavirgolaventi ) | cad | 50,20 |
| 161.13.003.008 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 180 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantatrevirgolacinquantaquattro ) | cad | 53,54 |
| 161.13.003.009 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 200 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantottovirgolacinquantotto ) | cad | 58,58 |
| 161.13.003.010 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 220 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolasessantaquattro ) | cad | 60,64 |
| 161.13.003.011 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 250 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantaduevirgolasessantanove ) | cad | 62,69 |
| 161.13.003.012 | Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 300 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottantavirgolanovantasei ) | cad | 80,96 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 162 | SANITARI | | |
| 162.01 | APPARECCHI PER IMPIANTI IDRO-SANITARI | | |
| 162.01.001 | VASCHE DA BAGNO IN GHISA | | |
| 162.01.001.001 | Vasca da bagno cm 170x70 o 160x65 in ghisa porcellanata bianca | cad | |
| 162.01.001.002 | Vasca da bagno a sedile cm 105x70 in ghisa porcellanata bianca | cad | |
| 162.01.002 | VASCHE DA BAGNO IN ACCIAIO | | |
| 162.01.002.001 | Vasca da bagno cm 170x70 0 160x65 in acciaio 22/10 pressato e porcellanato bianco, da rivestire<br>( Euro settantaduevirgolaquarantadue ) | cad | 72,42 |
| 162.01.002.002 | Vasca da bagno a sedile cm 105x70 in acciaio 22/10 pressato e porcellanato bianco, da rivestire<br>( Euro ottantaseivirgolasettanta ) | cad | 86,70 |
| 162.01.002.003 | Vasca da bagno cm 160x65 in acciaio 30/10, pressato e porcellanato bianco da rivestire<br>( Euro centotredicivirgolaventidue ) | cad | 113,22 |
| 162.01.002.004 | Vasca da bagno cm 170x70 in acciaio 40/10,, pressato e porcellanato bianco da rivestire<br>( Euro centoventitrevirgolaquarantadue ) | cad | 123,42 |
| 162.01.003 | LAVABI IN VITREOUS-CHINA | | |
| 162.01.003.001 | Lavabo cm 65x54 in vitreous-china bianco<br>( Euro centoventiquattrovirgolaquarantaquattro ) | cad | 124,44 |
| 162.01.003.002 | Lavabo cm 70x58 in vitreous-china bianco<br>( Euro centosessantaduevirgoladiciotto ) | cad | 162,18 |
| 162.01.003.003 | Lavabo cm 64x52 in vitreous-china bianco<br>( Euro centoventiquattrovirgolaquarantaquattro ) | cad | 124,44 |
| 162.01.004 | COLONNE PER LAVABI | | |
| 162.01.004.001 | Colonna per lavabo in vitreous-china<br>( Euro cinquantaseivirgoladieci ) | cad | 56,10 |
| 162.01.005 | BIDET | | |
| 162.01.005.001 | Bidet in vitreous-china a 3 fori o monoforo senza doccia<br>( Euro centododicivirgolaventi ) | cad | 112,20 |
| 162.01.006 | VASI A CACCIATA | | |
| 162.01.006.001 | Vaso tipo normale in fire-clay a cacciata, scarico a pavimento o a parete<br>( Euro quarantacinquevirgolaventinove ) | cad | 45,29 |
| 162.01.006.002 | Vaso tipo monoblocco in fire-clay con cassetta, scarico a pavimento o a parete<br>( Euro centottovirgoladodici ) | cad | 108,12 |
| 162.01.007 | CASSETTE DI SCARICO WC | | |
| 162.01.007.001 | Cassetta di scarico WC tipo alto in vitreous-china<br>( Euro trentaduevirgolanovantacinque ) | cad | 32,95 |
| 162.01.007.002 | Cassetta di scarico WC tipo alto in plastica con batteria<br>( Euro quarantatrevirgolanovantasei ) | cad | 43,96 |
| 162.01.007.003 | Cassetta di scarico WC tipo a zaino in vitreous-china<br>( Euro settantatrevirgolacinquantatre ) | cad | 73,53 |
| 162.01.007.004 | Cassetta di scarico WC tipo a zaino in plastica con batteria<br>( Euro trentaduevirgolanovantacinque ) | cad | 32,95 |
| 162.01.007.005 | Cassetta di scarico WC tipo da incasso, l 6/9<br>( Euro novantavirgolasessantotto ) | cad | 90,78 |
| 162.01.008 | SEDILI PER WC | | |
| 162.01.008.001 | Sedile in plastica normale con coperchio per WC<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | cad | 15,10 |
| 162.01.008.002 | Sedile in plastica pesante con coperchio per WC<br>( Euro ventiseivirgolaundici ) | cad | 26,11 |
| 162.01.008.003 | Sedile ricoperto in PVC<br>( Euro sessantaseivirgolatrenta ) | cad | 66,30 |
| 162.01.009 | PIASTRE DOCCIA | | |
| 162.01.009.001 | Piastra doccia in fire-clay cm 72x72 - 75x75<br>( Euro sessantaseivirgolatrenta ) | cad | 66,30 |
| 162.01.009.002 | Piastra doccia in fire-clay cm 80x80<br>( Euro ottantavirgolacinquantotto ) | cad | 80,58 |
| 162.01.010 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ORINATOI | | |
| 162.01.010.001 | Orinatoio quadrangolare con sifone in vitreous-china bianco tipo sospeso, dimensioni cm 78x42x35<br>( Euro duecentoventivirgolatrentadue ) | cad | 220,32 |
| 162.01.010.002 | Orinatoio ovoidale in vitreous-china bianco tipo sospeso, dimensioni cm 35x34<br>( Euro ottantaduevirgolasessantadue ) | cad | 82,62 |
| 162.01.010.003 | Orinatoio rettangolare in vitreous-china tipo sospeso, scarico a pavimento, senza sifone<br>( Euro centoventottovirgolacinquantadue ) | cad | 128,52 |
| 162.01.011 | VASI ALLA TURCA | | |
| 162.01.011.001 | Vaso alla turca in vitreous china bianco tipo da installare sopra pavimento, cm 67x50 con sifone<br>( Euro duecentosettantaquattrovirgolatrentotto ) | cad | 274,38 |
| 162.01.011.002 | Vaso alla turca in vitreous-china bianco tipo da installare sopra pavimento cm 69x50 senza sifone<br>( Euro duecentocinquantaduevirgolanovantasei ) | cad | 252,96 |
| 162.01.011.003 | Vaso alla turca in vitreous-china bianco tipo da installare a filo pavimento cm 55x65 senza sifone<br>( Euro centottovirgoladodici ) | cad | 108,12 |
| 162.01.012 | BEVERINI | | |
| 162.01.012.001 | Beverino in vitreous-china tipo a parete cm 42x38x24<br>( Euro settantaquattrovirgolaquarantasei ) | cad | 74,46 |
| 162.01.013 | LAVABI A CANALE | | |
| 162.01.013.001 | Lavabo a canale in fire-clay bianco cm 120x45<br>( Euro centottovirgoladodici ) | cad | 108,12 |
| 162.01.013.002 | Lavabo a canale in fire-clay bianco cm 90x45<br>( Euro novantavirgolasettantotto ) | cad | 90,78 |
| 162.01.014 | LAVA PIEDI | | |
| 162.01.014.001 | Lava piedi a pavimento in fire-clay cm 57x31<br>( Euro centottovirgoladodici ) | cad | 108,12 |
| 162.01.015 | PILOZZI | | |
| 162.01.015.001 | Pilozzo in fire-clay cm 60x45x28<br>( Euro settantavirgolatrentotto ) | cad | 70,38 |
| 162.01.015.002 | Pilozzo in fire-clay cm 50x40x26<br>( Euro sessantavirgoladiciotto ) | cad | 60,18 |
| 162.01.016 | LAVATOI | | |
| 162.01.016.001 | Lavatoio in fire-clay cm 70x58x39<br>( Euro centoquattrovirgolazeroquattro ) | cad | 104,04 |
| 162.01.016.002 | Lavatoio in fire-clay cm 60x50x39<br>( Euro settantaseivirgolacinquanta ) | cad | 76,50 |
| 162.01.016.003 | Lavatoio in fire-clay tipo da incasso, cm 60x60<br>( Euro centoquattrovirgolazeroquattro ) | cad | 104,04 |
| 162.01.017 | LAVELLI IN FIRE-CLAY | | |
| 162.01.017.001 | Lavello in fire-clay tipo a due buche con scolapiatti e spallierina cm 120x50x30; da installazione su mobile<br>( Euro centoquindicivirgolavent[illegible] ) | cad | 115,26 |
| 162.01.017.002 | Lavello in fire-clay tipo a una buca con scolapiatti cm 100x45x25.<br>( Euro novantaduevirgolaottantadue ) | cad | 92,82 |
| 162.01.017.003 | Lavello in fire-clay tipo a una buca con scolapiatti cm 90x45x22<br>( Euro novantaduevirgolaottantadue ) | cad | 92,82 |
| 162.01.017.004 | Lavello in fire-clay tipo a una buca con scolapiatti cm 80x45x22<br>( Euro settantacinquevirgolaquarantotto ) | cad | 75,48 |
| 162.01.017.005 | Lavello in fire-clay tipo a due buche con scolapiatti reversibile cm 120x50x22<br>( Euro centosettantavirgolatrentaquattro ) | cad | 170,34 |
| 162.01.018 | LAVELLI IN ACCIAIO | | |
| 162.01.018.001 | Lavello in acciaio inox 18/10 tipo a due buche con scolapiatti a spalliera cm 120x50<br>( Euro ottantaduevirgolasessantadue ) | cad | 82,62 |
| 162.01.019 | SOTTO LAVELLI SERIE EDILIZIA | | |
| 162.01.019.001 | Sotto lavello serie edilizia cm 120x50 per INOX e porcellana<br>( Euro ottantaquattrovirgolasessantasei ) | cad | 84,66 |
| 162.01.020 | SOTTO LAVELLI SERIE ARREDO | | |
| 162.01.020.001 | Sotto lavello serie arredo cm 120x50 per INOX<br>( Euro novantanovevirgolanovantasei ) | cad | 99,96 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 162.02 | RUBINETTERIE | | |
| 162.02.001 | RUBINETTERIE TRADIZIONALI | | |
| 162.02.001.001 | Gruppo rubinetteria per vasca tipo da incasso con doccia, serie tradizionale di qualita'<br>( Euro centosettantavirgolatrentaquattro ) | cad | 170,34 |
| 162.02.001.002 | Gruppo rubinetteria per vasca tipo esterno con doccia, serie tradizionale di qualita'<br>( Euro centottantanovevirgolasettantadue ) | cad | 189,72 |
| 162.02.001.003 | Apparecchiatura colonna per vasca serie tradizionale di qualita'<br>( Euro ventisettevirgolaquarantaquattro ) | cad | 27,44 |
| 162.02.001.004 | Gruppo rubinetteria per lavabo serie tradizionale di qualita'<br>( Euro centoventottovirgolacinquantadue ) | cad | 128,52 |
| 162.02.001.005 | Gruppo rubinetteria per bidet serie tradizionale di qualita'<br>( Euro settantanovevirgolacinquantasei ) | cad | 79,56 |
| 162.02.001.006 | Gruppo doccia completo da incasso serie tradizionale di qualita'<br>( Euro duecentocinquevirgolazerodue ) | cad | 205,02 |
| 162.02.001.007 | Gruppo rubinetteria da lavello a muro con collo girevole, serie tradizionale di qualita'<br>( Euro centoventunovirgolatrentotto ) | cad | 121,38 |
| 162.02.002 | RUBINETTERIE MONOFORO O MONOCOMANDO | | |
| 162.02.002.001 | Gruppo miscelatore da incasso per vasca con doccia serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro centottantatrevirgolasessanta ) | cad | 183,60 |
| 162.02.002.002 | Gruppo miscelatore esterno per vasca serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro duecentotredicivirgoladiciotto ) | cad | 213,18 |
| 162.02.002.003 | Gruppo miscelatore da incasso per doccia serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro centotredicivirgolaventidue ) | cad | 113,22 |
| 162.02.002.004 | Gruppo miscelatore esterno per doccia serie monoforo o monocomando di qualita' | cad | |
| 162.02.002.005 | Gruppo miscelatore termostatico per doccia serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro duecentoundicivirgolaquattordici ) | cad | 211,14 |
| 162.02.002.006 | Braccio doccia con soffione serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro ventisettevirgolaquarantaquattro ) | cad | 27,44 |
| 162.02.002.007 | Gruppo miscelatore lavabo serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro centoventottovirgolacinquantadue ) | cad | 128,52 |
| 162.02.002.008 | Gruppo miscelatore per bidet con getto orientabile serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro centoventottovirgolacinquantadue ) | cad | 128,52 |
| 162.02.002.009 | Gruppo miscelatore per bidet con getto da apparecchio serie monoforo o monocomando di qualita' | cad | |
| 162.02.002.010 | Gruppo miscelatore da lavello tipo a parete collo girevole serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro duecentoventitrevirgolatrentotto ) | cad | 223,38 |
| 162.02.002.011 | Gruppo miscelatore da lavello su apparecchio serie monoforo o monocomando di qualita'<br>( Euro centoventiduevirgolaquaranta ) | cad | 122,40 |
| 162.02.003 | RUBINETTERIE SERIE COMMERCIALE | | |
| 162.02.003.001 | Gruppo rubinetteria per vasca tipo da incasso con doccia serie commerciale<br>( Euro settantaseivirgolacinquanta ) | cad | 76,50 |
| 162.02.003.002 | Gruppo rubinetteria per vasca tipo da esterno serie commerciale<br>( Euro quarantaduevirgolacinquantatre ) | cad | 42,53 |
| 162.02.003.003 | Colonna di scarico per vasca serie commerciale<br>( Euro ventunovirgolatrentadue ) | cad | 21,32 |
| 162.02.003.004 | Gruppo rubinetteria per lavabo serie commerciale<br>( Euro quarantottovirgolazeroquattro ) | cad | 48,04 |
| 162.02.003.005 | Gruppo rubinetteria per bidet serie commerciale<br>( Euro ventottovirgolaottantasette ) | cad | 28,87 |
| 162.02.003.006 | Gruppo doccia completo serie commerciale<br>( Euro sessantaseivirgolatrenta ) | cad | 66,30 |
| 162.02.003.007 | Gruppo rubinetteria per lavello serie commerciale<br>( Euro trentunovirgolasessantadue ) | cad | 31,62 |
| 162.02.004 | RUBINETTERIE VARIE | | |
| 162.02.004.001 | Passo rapido da incasso per WC<br>( Euro trentacinquevirgolasettanta ) | cad | 35,70 |
| 162.02.004.002 | Rubinetteria per orinatoio<br>( Euro trentaseivirgolaquarantuno ) | cad | 36,41 |
| 162.02.004.003 | Batteria zampillo per beverino<br>( Euro ventinovevirgolaquarantotto ) | cad | 29,48 |
| 162.02.004.004 | Batteria per beverino con riduttore di pressione<br>( Euro novantacinquevirgolaottantotto ) | cad | 95,88 |
| 162.02.004.005 | Rubinetto singolo cromato per lavatoio o pilozzo con collo fisso | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro undicivirgolazerodue ) | cad | 11,02 |
| 162.02.004.006 | Rubinetto singolo cromato per lavatoio o pilozzo con collo girevole<br>( Euro undicivirgolazerodue ) | cad | 11,02 |
| 162.02.004.007 | Rubinetto cromato a parete per lavapiedi<br>( Euro undicivirgolazerodue ) | cad | 11,02 |
| 162.02.004.008 | Rubinetto cromato a squadra per cassetta alta<br>( Euro seivirgoladiciotto ) | cad | 6,18 |
| 162.02.004.009 | Batteria a pulsante per cassetta alta<br>( Euro ventunovirgolanovantatre ) | cad | 21,93 |
| 162.02.005 | APPARECCHIATURE SANITARIE PER LOCALI PUBBLICI | | |
| 162.02.005.001 | Rubinetto per bordo lavabo con funzionamento ad avvicinamento, flessibile inox, alimentatore, compreso trasformatore 12 V<br>( Euro duecentottantunovirgolacinquantadue ) | cad | 281,52 |
| 162.02.005.002 | Rubinetto per bordo lavabo con miscelatore incorporato azionato a leva laterale, flessibile inox, alimentatore, compreso trasformatore 12 V<br>( Euro trecentododicivirgoladodici ) | cad | 312,12 |
| 162.02.005.006 | Rubinetto per orinatoio singolo, in cassetta in acciaio inox da esterno, con filtro, valvola regolazione e by-pass, 18V, funzionante ad avvicinamento, escluso trasformatore<br>( Euro trecentosettantatrevirgolatrentadue ) | cad | 373,32 |
| 162.02.005.007 | Erogatore per orinatoi in batteria (5m), in cassetta da incasso e catarifrangente, 24V, funzionante ad allontanamento, escluso trasformatore<br>( Euro cinquecentoquarantavirgolasessanta ) | cad | 540,60 |
| 162.02.005.010 | Erogatore per WC o vaso alla turca, in cassetta da incasso da retrovaso, 24V, funzionamento ad allontanamento<br>( Euro trecentottantatrevirgolacinquantadue ) | cad | 383,52 |
| 162.02.006 | RUBINETTERIE CON COMANDO A PIEDE | | |
| 162.02.006.001 | Rubinetto a pedale con chiusura automatica, per acqua fredda<br>( Euro centododicivirgolaventi ) | cad | 112,20 |
| 162.02.006.002 | Rubinetto a pedale con miscelatore a chiusura automatica<br>( Euro centonovantatrevirgolaottanta ) | cad | 193,80 |
| 162.02.006.003 | Rubinetto a pavimento, incassata chiusura temporizzata a pedana<br>( Euro novantatrevirgolaottantaquattro ) | cad | 93,84 |
| 162.02.007 | APPARECCHIATURE OSPEDALIERE | | |
| 162.02.007.001 | Rubinetto da bordo lavabo, miscelatore monocomando, a gomito<br>( Euro centottantaquattrovirgolasessantadue ) | cad | 184,62 |
| 162.02.007.002 | Rubinetto da bordo lavabo, con arrivi ad eccentrico filettato, a gomito<br>( Euro centottantacinquevirgolasessantaquattro ) | cad | 185,64 |
| 162.02.007.003 | Scarico temporizzato per lavabo clinico con comando a ginocchio<br>( Euro cinquantanovevirgolasedici ) | cad | 59,16 |
| 162.02.008 | RUBINETTERIA A TEMPO A PULSANTE | | |
| 162.02.008.001 | Rubinetto per lavabo a pulsante, ciclo 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interno, dispositivo di sicurezza antivandalo, installazione a bordo lavabo, per sola acqua fredda o calda, con calotta<br>( Euro settantasettevirgolacinquantadue ) | cad | 77,52 |
| 162.02.008.002 | Rubinetto per lavabo a pulsante con miscelatore a leva acqua calda e fredda, ciclo 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interno, dispositivo di sicurezza antivandalo, installazione a bordo lavabo, corredato di coppia di rubinetti, valvole di ritegno, filtri e raccorderia<br>( Euro duecentodiciassettevirgolaventisei ) | cad | 217,26 |
| 162.02.008.003 | Rubinetto a tempo con comando a pulsante per doccia, esecuzione da incasso con ciclo di 40 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interno, completo di rosone e attacchi filettati diametro 1/2"<br>( Euro cinquantanovevirgolasedici ) | cad | 59,16 |
| 162.02.008.004 | Rubinetto a tempo per orinatoio a parete con ciclo di 7 secondi con regolazione e prefissaggio della portata interno, pressione minima 0,5 bar, con comendo a pulsante e tubo spandiacqua con calotta e rosone di imbocco<br>( Euro quarantaseivirgolanovantadue ) | cad | 46,92 |
| 162.03 | APPARECCHIATURE E COMPLEMENTI PER INSTALLAZIONI IDRO-SANITARIE | | |
| 162.03.001 | APPARECCHIATURE PER VASCHE | | |
| 162.03.001.001 | Apparecchiatura per vasca comprendente sifone, piletta con scarico automatico e troppo pieno<br>( Euro quattordicivirgolatrentotto ) | cad | 14,38 |
| 162.03.002 | APPARECCHIATURE PER LAVABI | | |
| 162.03.002.001 | Apparecchiatura per lavabo con rubinetteria tradizionale, comprensiva di sifone a bottiglia, piletta con scarico automatico e troppo pieno, raccordi flessibili con borchie, mensole in acciaio cromato<br>( Euro diciannovevirgolaottantanove ) | cad | 19,89 |
| 162.03.002.002 | Apparechiatura per lavabo con rubinetteria monocomando, comprensiva di sifone a bottiglia, piletta con scarico automatico e troppo pieno, raccordi rigidi con borchie, rubinetti a squadra sottolavabo, mensole in acciaio cromato<br>( Euro ventiseivirgolaundici ) | cad | 26,11 |
| 162.03.003 | APPARECCHIATURE PER BIDET | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 162.03.003.001 | Apparecchiatura per bidet con rubinetteria tradizionale, comprensiva di sifone a pavimento, piletta con scarico automatico e troppo pieno, raccordi flessibili con borchie, viti di fissaggio<br>( Euro diciassettevirgolaquattordici ) | cad | 17,14 |
| 162.03.003.002 | Apparecchiatura per bidet con rubinetteria monoforo/monocomando comprensiva di sifone a pavimento, piletta di scarico automatico e troppo pieno, raccordi rigidi con borchie e rubinetti a squadra sottobidet, viti di fissaggio<br>( Euro ventitrevirgolatrentasei ) | cad | 23,36 |
| 162.03.004 | APPARECCHIATURE PER CASSETTE | | |
| 162.03.004.001 | Apparecchiatura per cassetta a zaino in vitreous-china per WC normale comprensiva di rubinetto a squadra con borchia, rubinetto a galleggiante, batterie di scarico, pulsante, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizioni, viti di fissaggio<br>( Euro trentatrevirgolasessantasei ) | cad | 33,66 |
| 162.03.004.002 | Apparecchiatura per cassetta a zaino in plastica per WC normale<br>( Euro tredicivirgolazerosei ) | cad | 13,06 |
| 162.03.004.003 | Apparecchiatura per cassetta alta in vitreous-china per WC normale comprensiva di pulsante a cacciata incassato, rubinetto a squadra con borchia, rubinetto a galleggiante, batterie di scarico, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione, viti di fissaggio<br>( Euro ventiquattrovirgolazerosette ) | cad | 24,07 |
| 162.03.004.004 | Apparecchiatura per cassetta alta in plastica comprensiva di pulsante incassato, rubinetteria a squadra con borchia, rubinetto a galleggiante, batterie di scarico, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione, viti di fissaggio<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerosei ) | cad | 54,06 |
| 162.03.004.005 | Apparecchiatura per cassetta alta in plastica con cacciata a catena comprensiva di rubinetto a squadra con borchia , rubinetto a galleggiante, batterie di scarico, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione, viti di fissaggio<br>( Euro trentacinquevirgolasettanta ) | cad | 35,70 |
| 162.03.005 | APPARECCHIATURE PER VASO | | |
| 162.03.005.001 | Apparecchiatura per vaso monoblocco comprendente rubinetto a squadra con borchia, rubinetto a galleggiante, batterie di scarico, pulsante, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione, viti di fissaggio<br>( Euro cinquantasettevirgoladodici ) | cad | 57,12 |
| 162.03.006 | APPARECCHIATURE PER CASSETTA INCASSO | | |
| 162.03.006.001 | Apparecchiatura per cassetta incasso serie unica<br>( Euro ventitrevirgolatrentasei ) | cad | 23,36 |
| 162.03.007 | APPARECCHIATURE PER DOCCIA | | |
| 162.03.007.001 | Apparecchiatura per doccia serie unica comprensiva di pozzetto sifonato in polietilene, completo di griglia<br>( Euro diciannovevirgolaottantanove ) | cad | 19,89 |
| 162.03.008 | APPARECCHIATURE PER ORINATOIO | | |
| 162.03.008.001 | Apparecchiatura per orinatoio tipo sospeso, comprensiva di rubinetto a squadra con tubo e borchia, sifone a bottiglia, eccentrico in ottone pressofuso e viti di fissaggio<br>( Euro novantatrevirgolaottantaquattro ) | cad | 93,84 |
| 162.03.008.002 | Apparecchiatura per orinatoio tipo a pavimento comprensiva di rubinetto da incasso a cappuccio con prolunga, raccordo spandiacqua e piletta di scarico<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerosei ) | cad | 54,06 |
| 162.03.009 | APPARECCHIATURE PER VASO ALLA TURCA | | |
| 162.03.009.001 | Apparecchiatura per vaso alla turca tipo da installare sopra pavimento, comprensiva di sifone in porcellana, raccordo ad espansione con curva<br>( Euro venticinquevirgolaquaranta ) | cad | 25,40 |
| 162.03.009.002 | Apparecchiatura per vaso alla turca tipo da installare a filo pavimento, comprensiva di sifone in porcellana, veletta spandiacqua<br>( Euro venticinquevirgolaquaranta ) | cad | 25,40 |
| 162.03.009.003 | Sifone per vaso alla turca con guarnizione in gomma e chiusura, diametro mm 110<br>( Euro trentatrevirgolaquindici ) | cad | 33,15 |
| 162.03.010 | APPARECCHIATURE PER BEVERINO | | |
| 162.03.010.001 | Apparecchiatura per beverino serie unica comprensiva di rubinetto a squadra con geto a spillo, sifone a bottiglia e viti di fissaggio | | |
| 162.03.011 | APPARECCHIATURE PER LAVATOI | | |
| 162.03.011.001 | Apparecchiatura per lavatoio a canale e pilozzo, comprensiva di mensole per sostegno, sifone a fianco, piletta con troppo pieno e borchia, tappo, mensole<br>( Euro diciannovevirgolaottantanove ) | cad | 19,89 |
| 162.03.012 | APPARECCHIATURE PER LAVAPIEDI | | |
| 162.03.012.001 | Apparecchiatura per lavapiedi serie unica, comprensiva di piletta, sifone ad esse, staffe di sostegno<br>( Euro dodicivirgolatrentaquattro ) | cad | 12,34 |
| 162.03.013 | APPARECCHIATURE PER LAVELLO | | |
| 162.03.013.001 | Apparecchiatura per lavello a due buche, comprensiva di sifone, piletta con troppo pieno,raccordo doppio tra sifone e buche, raccordi flessibili con borchie<br>( Euro sedicivirgolaquarantadue ) | cad | 16,42 |
| 162.03.013.002 | Apparecchiatura per lavello ad una buca, comprensiva di sifone, piletta con troppo pieno, raccordi flessibili con borchie | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro dodicivirgolatrentaquattro ) | cad | 12,34 |
| 162.03.014 | APPARECCHIATURE PER LAVATRICI | | |
| 162.03.014.001 | Apparecchiatura completa per lavatrice o lavastoviglie comprensiva di rubinetto a scarico sifonato con borchia e rubinetto di alimentazione con borchia<br>( Euro ventiquattrovirgolazerosette ) | cad | 24,07 |
| 162.03.015 | POZZETTI IN PIOMBO | | |
| 162.03.015.001 | Pozzetto in piombo chiuso a vite diametro 100, spess. 30/10 con tappo<br>( Euro dodicivirgolatrentaquattro ) | cad | 12,34 |
| 162.03.015.002 | Pozzetto in piombo chiuso a vite diametro 100 spess. 40/10 con tappo<br>( Euro quattordicivirgolatrentotto ) | cad | 14,38 |
| 162.03.015.003 | Pozzetto in piombo diametro 100 spess. 30/10 con tappo a griglia<br>( Euro tredicivirgolazerosei ) | cad | 13,06 |
| 162.03.015.004 | Pozzetto in piombo diametro 100 spess. 40/10 con tappo a griglia<br>( Euro diciassettevirgolaottantacinque ) | cad | 17,85 |
| 162.03.016 | SIFONI | | |
| 162.03.016.001 | Sifone a bottiglia cromato da 1" senza piletta<br>( Euro dodicivirgolatrentaquattro ) | cad | 12,34 |
| 162.03.016.002 | Sifone a bottiglia cromato da 1,1/4" senza piletta<br>( Euro quattordicivirgolatrentotto ) | cad | 14,38 |
| 162.03.017 | PILETTE | | |
| 162.03.017.001 | Piletta per vasca con troppo pieno<br>( Euro ventunovirgolatrentadue ) | cad | 21,32 |
| 162.03.017.002 | Piletta sifoide per doccia da 1"<br>( Euro tredicivirgolazerosei ) | cad | 13,06 |
| 162.03.017.003 | Piletta sifoide per doccia da 1,1/4"<br>( Euro quindicivirgolaottantuno ) | cad | 15,81 |
| 162.03.018 | MENSOLE IN ACCIAIO | | |
| 162.03.018.001 | Mensola in acciaio cromato per lavabi<br>( Euro duevirgolanovantasei ) | cad | 2,96 |
| 162.03.018.002 | Mensola in acciaio cromato per lavelli<br>( Euro cinquevirgolaottantatre ) | cad | 5,83 |
| 162.03.019 | CURVE | | |
| 162.03.019.001 | Curva per sifone, con guarnizione diametro mm 40/50<br>( Euro unovirgolaventuno ) | cad | 1,21 |
| 162.03.019.002 | Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 90<br>( Euro diecivirgolazerozero ) | cad | 10,00 |
| 162.03.019.003 | Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 110<br>( Euro diecivirgolatrentasei ) | cad | 10,36 |
| 162.03.019.004 | Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 90 con manicotto prolungato<br>( Euro diecivirgoladiciassette ) | cad | 10,17 |
| 162.03.019.005 | Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 110 con manicotto prolungato<br>( Euro diecivirgolasessantuno ) | cad | 10,61 |
| 162.03.019.006 | Curva a 90 gradi per scarico a parete, destra e sinistra, diametro mm 110<br>( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro ) | cad | 17,54 |
| 162.05 | AUSILI PER PORTATORI DI HANDICAP | | |
| 162.05.001 | LAVABI IN CERAMICA CON APPOGGIA GOMITI E PARASPRUZZI | | |
| 162.05.001.001 | Lavabo in ceramica con appoggia gomiti e paraspruzzi, con inclinazione frontale a mezzo manopole corredato di miscelatore monocomando a leva con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile, dimensioni 700x570 mm<br>( Euro cinquecentotrentavirgolaquaranta ) | cad | 530,40 |
| 162.05.001.002 | Lavabo in ceramica con appoggia gomiti e paraspruzzi, con inclinazione frontale a mezzo di barra di controllo e mensole per regolazione continua dell'inclinazione corredato di miscelatore monocomando a leva lunga con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile<br>( Euro ottocentocinquevirgolaottanta ) | cad | 805,80 |
| 162.05.001.003 | Lavabo in ceramica con appoggia gomiti e paraspruzzi, a bordi arrotondati con inclinazione frontale a spostamento alto/basso da 0 a 200 mm con comando elettrico a 18 V a leva corredato di miscelatore monocomando a pulsanti lunga con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile<br>( Euro millecinquecentosessantunovirgolacinquantaquattro ) | cad | 1.561,54 |
| 162.05.003 | VASO BIDET IN CERAMICA | | |
| 162.05.003.001 | Vaso-bidet combinato in ceramica con sifone incorporato e catino allungato, apertura anteriore, altezza 460 mm, lunghezza 750 mm dalla parete, completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica, a comando agevolato a pulsante, sedile speciale rimovibile in poliestere antiscivolo e doccetta con flessibile e supporto a muro | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquecentocinquantavirgolacinquantuno ) | cad | 550,51 |
| 162.05.003.003 | Vaso-bidet combinato in ceramica con miscelatore termoscopico, comando a leva doccetta con comando a pulsante sull'impugnatura e regolatore automatico di portata, con sifone incorporato e catino allungato, apertura anteriore, altezza 460 mm, ingombro 750 mm dalla parete, completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica a comando agevolato a pulsante, sedile speciale rimovibile in poliestere antiscivolo<br>( Euro millenovantunovirgolaottantanove ) | cad | 1.091,89 |
| 162.05.004 | PIATTI DOCCIA | | |
| 162.05.004.001 | Piatto doccia in metacrilato, 900x900 mm, bianco per montaggio a filo pavimento, corredato di piletta sifonata e trattato antiscivolo<br>( Euro duecentocinquantanovevirgolazerotto ) | cad | 259,08 |
| 162.05.006 | MANIGLIONI CORRIMANO | | |
| 162.05.006.001 | Maniglione orizzontale in alluminio dimensioni 450x93 mm, rivestito in nylon<br>( Euro quarantaduevirgolaquaranta ) | cad | 42,40 |
| 162.05.006.002 | Maniglione orizzontale in alluminio dimensioni 600x93 mm, rivestito in nylon<br>( Euro quarantottovirgolanovantasei ) | cad | 48,96 |
| 162.05.006.003 | Maniglione orizzontale in alluminio dimensioni 900x93 mm, rivestito in nylon<br>( Euro sessantunovirgolaventi ) | cad | 61,20 |
| 162.05.006.005 | Maniglione di sostegno a sporgere dalla parete con tre attacchi in alluminio, lunghezza 700 mm, rivestito in nylon<br>( Euro novantunovirgoladiciassette ) | cad | 91,17 |
| 162.05.006.006 | Maniglione verticale di sostegno a sporgere dalla parete con tre attacchi in alluminio, lunghezza 1700 mm, rivestito in nylon<br>( Euro centotredicivirgolasettantasette ) | cad | 113,77 |
| 162.05.006.010 | Maniglione orizzontale ribaltabile a muro, di sostegno a sporgere dalla parete con tre attacchi in alluminio e portarotoli, lunghezza 800 mm, rivestito in nylon<br>( Euro centonovantanovevirgolatrentacinque ) | cad | 199,35 |
| 162.05.006.012 | Corrimano combinato ad "elle" per vasca, in alluminio con montante, intermedio altezza 700 mm, dimensioni bracci 1820+527 mm (ingombri totali), rivestito in nylon<br>( Euro duecentoseivirgolazerozero ) | cad | 206,00 |
| 162.05.008 | ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI | | |
| 162.05.008.001 | Sedile reclinabile, applicabile a parete, dimensioni 480x470 mm<br>( Euro duecentosessantanovevirgolaventotto ) | cad | 269,28 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 163 | APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ACQUA | | |
| 163.01 | APPARECCHI PER ACQUA POTABILE | | |
| 163.01.001 | FILTRI DISSABBIATORI A CALZA | | |
| 163.01.001.001 | Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1/2", portata massima 1500 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolatrentanove ) | cad | 35,39 |
| 163.01.001.002 | Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 3/4", portata massima 3000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgoladieci ) | cad | 56,10 |
| 163.01.001.003 | Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1", portata massima 2500 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantaseivirgoladieci ) | cad | 56,10 |
| 163.01.001.004 | Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1,1/4", portata massima 4000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantottovirgolatrentaquattro ) | cad | 68,34 |
| 163.01.001.005 | Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1,1/2", portata massima 9000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantacinquevirgolasessantaquattro ) | cad | 185,64 |
| 163.01.001.006 | Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 2", portata massima 12000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottovirgolazerotto ) | cad | 208,08 |
| 163.01.002 | FILTRI DISSABBIATORI A CALZA AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI | | |
| 163.01.002.001 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 3/4", portata massima 3500 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantunovirgolasettantaquattro ) | cad | 241,74 |
| 163.01.002.002 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 1", portata massima 4500 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoquarantasettevirgolaottantasei ) | cad | 247,86 |
| 163.01.002.003 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 1,1/4", portata massima 5000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantanovevirgolazerotto ) | cad | 259,08 |
| 163.01.002.004 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 1,1/2", portata massima 9000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentounovirgolaottantotto ) | cad | 401,88 |
| 163.01.002.005 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 2", portata massima 11000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentoquarantavirgolasessantaquattro ) | cad | 440,64 |
| 163.01.002.006 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 65 mm, portata massima 22000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrecentoquarantaseivirgolaquaranta ) | cad | 1.346,40 |
| 163.01.002.007 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 80 mm, portata massima 36000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milletrecentosettantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 1.774,80 |
| 163.01.003 | FILTRI DISSABBIATORI A CALZA AUTOPULENTI AUTOMATICI | | |
| 163.01.003.001 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 3/4", portata massima 3500 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentocinquevirgolanovantadue ) | cad | 505,92 |
| 163.01.003.002 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 1", portata massima 4500 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentotredicivirgolazerosei ) | cad | 513,06 |
| 163.01.003.003 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 1,1/4", portata massima 5000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentoventitrevirgolaventisei ) | cad | 523,26 |
| 163.01.003.004 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 1,1/2", portata massima 9000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentottantunovirgolaquaranta ) | cad | 581,40 |
| 163.01.003.005 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 2", portata massima 12000 l/h per acqua potabile, per | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentonovantunovirgolasessanta ) | cad | 591,60 |
| 163.01.003.006 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 65 mm, portata massima 22000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilanovantunovirgolazerozero ) | cad | 2.091,00 |
| 163.01.003.007 | Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 80 mm, portata massima 36000 l/h per acqua potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilatrecentosessantaseivirgolaquaranta ) | cad | 2.366,40 |
| 163.01.006 | ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI A TEMPO | | |
| 163.01.006.001 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 70; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentotrentottovirgolaquaranta ) | cad | 938,40 |
| 163.01.006.002 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 135; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesessantavirgolaottanta ) | cad | 1.060,80 |
| 163.01.006.003 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 200; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecentottantatrevirgolaventi ) | cad | 1.183,20 |
| 163.01.006.004 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 300; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequattrocentoquarantottovirgolaquaranta ) | cad | 1.448,40 |
| 163.01.006.005 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 400; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentottantatrevirgolazerozero ) | cad | 1.683,00 |
| 163.01.006.006 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 3500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 500; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilacinquecentonovantavirgolaottanta ) | cad | 2.590,80 |
| 163.01.006.007 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 4000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 600; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilanovecentodiciassettevirgolaventi ) | cad | 2.917,20 |
| 163.01.006.008 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 5000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 750; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilacentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 3.162,00 |
| 163.01.006.009 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 6000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 890; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilatrecentoventicinquevirgolaventi ) | cad | 3.325,20 |
| 163.01.006.010 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 7000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1050; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilaquattrocentoseivirgolaquaranta ) | cad | 4.406,40 |
| 163.01.006.011 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 9000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1350; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromilaseicentoventaviirgolaottanta ) | cad | 4.630,80 |
| 163.01.006.012 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 11000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1600; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilasettantanovevirgolasessanta ) | cad | 5.079,60 |
| 163.01.006.013 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 12000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1800; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settemilacinquecentoventisettevirgolasessanta ) | cad | 7.527,60 |
| 163.01.006.014 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 14000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 2400; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottomilacentosessantavirgolazerozero ) | cad | 8.160,00 |
| 163.01.006.015 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 16000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3000; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novemilaquattrocentonovantaseivirgolaventi ) | cad | 9.496,20 |
| 163.01.006.016 | Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 18000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3600; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novemilasettecentocinquantunovirgolaventi ) | cad | 9.751,20 |
| 163.01.007 | ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI CON PROGRAMMAZIONE A VOLUME | | |
| 163.01.007.001 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con | | |

Cosos p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | raccordi diametro 1", portata nominale 2000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 70; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millequattrocentosettevirgolasessanta ) | cad | 1.407,60 |
| 163.01.007.002 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 135; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentoquarantavirgolaventi ) | cad | 1.540,20 |
| 163.01.007.003 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 200; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleseicentosettantaduevirgolaottanta ) | cad | 1.672,80 |
| 163.01.007.004 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 300; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettecentosettantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 1.774,80 |
| 163.01.007.005 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1", portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 400; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millenovecentosessantottovirgolasessanta ) | cad | 1.968,60 |
| 163.01.007.006 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 3500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 520; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremiladuecentoquarantatrevirgolasessanta ) | cad | 3.243,60 |
| 163.01.007.007 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 4000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 600; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilatrecentonovantaseivirgolasessanta ) | cad | 3.396,60 |
| 163.01.007.008 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 5000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 650; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremilaseicentotrentunovirgolaventi ) | cad | 3.631,20 |
| 163.01.007.009 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1,1/2", portata nominale 6000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 890; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattromiladuecentoquarantatrevirgolaventi ) | cad | 4.243,20 |
| 163.01.007.010 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 7000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1050; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilacentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 5.151,00 |
| 163.01.007.011 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 9000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1350; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilaquattrocentoventiseivirgolaquaranta ) | cad | 5.426,40 |
| 163.01.007.012 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad suo civile con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 11000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1600; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilaseicentottantunovirgolaquaranta ) | cad | 5.681,40 |
| 163.01.007.013 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 12000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1800; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottomiladuecentoventunovirgolaventi ) | cad | 8.221,20 |
| 163.01.007.014 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 14000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 2400; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottomilasettecentocinquantunovirgolasessanta ) | cad | 8.751,60 |
| 163.01.007.015 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 16000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3000; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novemilasettecentottantunovirgolaottanta ) | cad | 9.781,80 |
| 163.01.007.016 | Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi diametro 2", portata nominale 18000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3600; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecimilasessantasettevirgolaquaranta ) | cad | 10.067,40 |
| 163.01.009 | APPARECCHI ANTICALCARE | | |
| 163.01.009.001 | Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda e fredda, con raccordi diametro 3/4" e portata massima 1500 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millesettecentotrevirgolaquaranta ) | cad | 1.703,40 |
| 163.01.009.002 | Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda e fredda, con raccordi diametro 1" e portata massima 2500 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaseicentocinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 2.652,00 |
| 163.01.009.003 | Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda e fredda, con raccordi diametro 1,1/2" e portata massima 5600 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquemilaottocentosettantacinquevirgolaventi ) | cad | 5.875,20 |
| 163.01.009.004 | Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda e fredda, con raccordi diametro 1,1/2" e portata massima 8400 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottomilaquarantasettevirgolaottanta ) | cad | 8.047,80 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 163.01.009.005 | Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda e fredda, con raccordi diametro 2" e portata massima 11200 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novemilaottocentosettantatrevirgolasessanta ) | cad | 9.873,60 |
| 163.01.009.006 | Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda e fredda, con raccordi diametro 2" e portata massima 14000 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicimilaquattrocentotrentatrevirgolaquaranta ) | cad | 13.433,40 |
| 163.01.011 | DOSATORI IDRODINAMICI PROPORZIONALI | | |
| 163.01.011.001 | Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento acqua potabile con raccordi diametro 1/2", portata massima 1500 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantanovevirgolatrentasette ) | cad | 49,37 |
| 163.01.011.002 | Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento acqua potabile con raccordi diametro 3/4", portata massima 1800 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaduevirgolanovantasei ) | cad | 252,96 |
| 163.01.011.003 | Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento acqua potabile con raccordi diametro 1", portata massima 2400 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 255,00 |
| 163.01.011.004 | Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento acqua potabile con raccordi diametro 1,1/4", portata massima 4200 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentottantaquattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 384,54 |
| 163.01.011.005 | Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento acqua potabile con raccordi diametro 1,1/2", portata massima 9000 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentonovantunovirgolasessanta ) | cad | 591,60 |
| 163.02 | APPARECCHI PER ACQUA AD USO TECNOLOGICO | | |
| 163.02.001 | ADDOLCITORI AUTOMATICI-SEMIAUTOMATICI | | |
| 163.02.001.001 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1", portata nominale 2000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 70; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 765,00 |
| 163.02.001.002 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1", portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 135; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentottantasettevirgolaquaranta ) | cad | 887,40 |
| 163.02.001.003 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1", portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 200; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millenovevirgolaottanta ) | cad | 1.009,80 |
| 163.02.001.004 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1", portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 300; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 1.275,00 |
| 163.02.001.005 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1", portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 400; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millecinquecentonovevirgolasessanta ) | cad | 1.509,60 |
| 163.02.001.006 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 3500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 520; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilaquattrocentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 2.448,00 |
| 163.02.001.007 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 4000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 600; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duemilasettecentosessantaquattrovirgolaventi ) | cad | 2.764,20 |
| 163.02.001.008 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 5000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 750; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tremiladiciannovevirgolaventi ) | cad | 3.019,20 |
| 163.02.001.009 | Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2", portata nominale 6000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 890; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro tremilacentosettantaduevirgolaventi ) | cad | 3.172,20 |
| 163.04 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DOSAGGIO | | |
| 163.04.003 | POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE | | |
| 163.04.003.001 | Pompa dosatrice elettronica portata max 6 l/h con pressione massima 10 bar, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settecentosettantacinquevirgolaventi ) | cad | 775,20 |
| 163.04.003.002 | Pompa dosatrice elettronica portata max 12 l/h con pressione massima 9 bar, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 867,00 |
| 163.04.004 | CONTATORI AD IMPULSI | | |
| 163.04.004.001 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 3/4" e portata massima 250 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centotrentaduevirgolasessanta ) | cad | 132,60 |
| 163.04.004.002 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 1" e portata massima 4000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centottantavirgolacinquantaquattro ) | cad | 180,54 |
| 163.04.004.003 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 1,1/4" e portata massima 7000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentonovevirgoladieci ) | cad | 209,10 |
| 163.04.004.004 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 1,1/2" e portata massima 10000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentosettantacinquevirgolatrentadue ) | cad | 475,32 |
| 163.04.004.005 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro nominale 50 mm e portata massima 15000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquecentocinquantavirgolaottanta ) | cad | 550,80 |
| 163.04.004.006 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro nominale 65 mm e portata massima 35000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novecentotrentottovirgolaquaranta ) | cad | 938,40 |
| 163.04.004.007 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro nominale 80 mm e portata massima 60000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro millenovevirgolaottanta ) | cad | 1.009,80 |
| 163.04.004.008 | Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro nominale 100 mm e portata massima 90000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro milleduecentotrevirgolasessanta ) | cad | 1.203,60 |
| 163.04.006 | SERBATOI DI STOCCAGGIO SOLUZIONI PRODOTTI CHIMICI | | |
| 163.04.006.001 | Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 100 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centoventinovevirgolacinquantaquattro ) | cad | 129,54 |
| 163.04.006.002 | Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 200 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantavirgolaventadue ) | cad | 250,92 |
| 163.04.006.003 | Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 500 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrocentottantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 484,50 |
| 163.04.006.004 | Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 1000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottocentodiciannovevirgolazerosei ) | cad | 819,06 |
| 163.05 | PRODOTTI CHIMICI | | |
| 163.05.001 | PROTETTIVI ANTINCROSTANTI E ANTICORROSIONE | | |
| 163.05.001.001 | Orto-polifosfati puri sequestranti in polvere per il trattamento antincrostante e anticorrosivo negli impianti ad uso civile di acqua sanitaria calda e fredda; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolacinquantatre ) | kg | 11,53 |
| 163.05.001.003 | Risanante-disinfettante per il contrasto e la prevenzione dalla Legionella nei circuiti di acqua sanitaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolacinquantacinque ) | kg | 12,55 |
| 163.05.001.005 | Composizione bilanciata di inibitori per la protezione da incrostazioni e corrosione dei circuiti di riscaldamento e condizionamento, per impianti ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolanovantacinque ) | kg | 17,95 |
| 163.05.001.007 | Antigelo a base di glicole propilenico, antincrostante, anticorrosivo, antialghe, atossico per circuiti chiusi, per impianti termici ad uso | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantasei ) | kg | 8,76 |
| 163.05.001.009 | Antigelo a base di glicole etilenico, per impianti termici ad uso civile; con riferimento alla normativa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaottanta ) | kg | 3,80 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 164 | CALDAIE, BRUCIATORI E ACCESSORI | | |
| 164.01 | CALDAIE | | |
| 164.01.001 | CALDAIE IN GHISA PER SOLO RISCALDAMENTO | | |
| 164.01.001.001 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 20 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 164.01.001.002 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 20-25 elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro ottocentosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 869,00 |
| 164.01.001.003 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 30-35 elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro novecentocinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 957,00 |
| 164.01.001.004 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 50-65 elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro milletrecentottantaseivirgolazerozero ) | cad | 1.386,00 |
| 164.01.001.005 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 70-90 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro duemilatrecentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 2.387,00 |
| 164.01.001.006 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 100-125 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro tremilaquattrocentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 3.487,00 |
| 164.01.001.007 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 150-190 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro quattromilaquattrocentosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 4.477,00 |
| 164.01.001.010 | Maggiorazione per versione elettronica caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 116 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | % | 27,50 |
| 164.01.002 | CALDAIE IN GHISA CON BRUCIATORE ATMOSFERICO TIPO COMBINATO | | |
| 164.01.002.001 | Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 20-25 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro milleottocentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 1.804,00 |
| 164.01.002.002 | Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 30-35 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro duemilaquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 2.046,00 |
| 164.01.002.003 | Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 40 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 164.01.002.010 | Maggiorazione versione elettronica per caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 40 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo<br>( Euro sedicivirgolacinquanta ) | % | 16,50 |
| 164.01.003 | CALDAIA IN GHISA | | |
| 164.01.003.002 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 30-35 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 594,00 |
| 164.01.003.003 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 50-65 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro settecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 748,00 |
| 164.01.003.004 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 70-90 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro novecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 990,00 |
| 164.01.003.005 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 100-125 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.650,00 |
| 164.01.003.006 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 150-190 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro duemiladuecentottantottovirgolazerozero ) | cad | 2.288,00 |
| 164.01.003.007 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 200-250 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro duemilaottocentoventisettevirgolazerozero ) | cad | 2.827,00 |
| 164.01.003.008 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 330-360 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro cinquemilaottocentosessantatrevirgolazerozero ) | cad | 5.863,00 |
| 164.01.003.009 | Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 480-600 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro ottomilaquattrocentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 8.404,00 |
| 164.01.004 | CALDAIE IN GHISA AD ARIA SOFFIATA TIPO COMBINATO | | |
| 164.01.004.002 | Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 30-35 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro millecinquecentosettevirgolazerozero ) | cad | 1.507,00 |
| 164.01.004.003 | Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 50-65 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro millecinquecentosettevirgolazerozero ) | cad | 1.507,00 |
| 164.01.005 | CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO SEMPLICE | | |
| 164.01.005.002 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 30-35 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro ottocentosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 869,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 164.01.005.003 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 50-65 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro milleduecentoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 1.243,00 |
| 164.01.005.004 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 70-90 a tubi di fumo per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro millequattrocentosessantatrevirgolazerozero ) | cad | 1.463,00 |
| 164.01.005.005 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 100-125 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro millenovecentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 1.947,00 |
| 164.01.005.006 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 150-190 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro duemiladuecentovirgolazerozero ) | cad | 2.200,00 |
| 164.01.005.007 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 200-250 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro duemilasettecentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 2.761,00 |
| 164.01.005.008 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 330-360 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro quattromilaottocentosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 4.873,00 |
| 164.01.005.009 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 480-600 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro seimilacinquecentocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 6.556,00 |
| 164.01.005.010 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 1000-1200 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro ottomilatrecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 8.360,00 |
| 164.01.006 | CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO COMBINATO | | |
| 164.01.006.002 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo combinato, resa utile kW 30-35 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro millenovecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 1.958,00 |
| 164.01.006.003 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo combinato, resa utile kW 50-65 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro duemilacinquecentosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 2.574,00 |
| 164.01.006.004 | Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo combinato, resa utile kW 70-90 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)<br>( Euro duemilasettecentottantatrevirgolazerozero ) | cad | 2.783,00 |
| 164.02 | BRUCIATORI | | |
| 164.02.001 | BRUCIATORI PER CALDAIE PRESSURIZZATE | | |
| 164.02.001.001 | Bruciatore di gasolio portata da 18 a 40 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro cinquecentoventiduevirgolacinquanta ) | cad | 522,50 |
| 164.02.001.002 | Bruciatore di gasolio portata da 30 a 70 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro cinquecentosessantaquattrovirgolatrenta ) | cad | 564,30 |
| 164.02.001.003 | Bruciatore di gasolio portata da 60 a 120 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 594,00 |
| 164.02.001.004 | Bruciatore di gasolio portata da 100 a 200 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro ottocentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 858,00 |
| 164.02.001.005 | Bruciatore di gasolio portata da 120 a 240 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro novecentoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 946,00 |
| 164.02.001.006 | Bruciatore di gasolio portata da 180 a 350 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro milleduecentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 1.265,00 |
| 164.02.001.007 | Bruciatore di gasolio portata da 300 a 700 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro duemilacentododicivirgolazerozero ) | cad | 2.112,00 |
| 164.02.001.008 | Bruciatore di gasolio portata da 600 a 1400 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia pressurizzata<br>( Euro duemilaottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.860,00 |
| 164.02.003 | BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS | | |
| 164.02.003.001 | Bruciatore automatico di gas portata da 2,3 a 4 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata<br>( Euro settecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 792,00 |
| 164.02.003.002 | Bruciatore automatico di gas portata da 3 a 10 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata<br>( Euro milletrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 1.034,00 |
| 164.02.003.003 | Bruciatore automatico di gas portata da 8 a 20 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata<br>( Euro millecinquecentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 1.562,00 |
| 164.02.003.004 | Bruciatore automatico di gas portata da 20 a 40 Nmc/h, trifase a 1 stadio ad aria soffiata<br>( Euro duemilaottocentottantaduevirgolazerozero ) | cad | 2.882,00 |
| 164.02.003.005 | Bruciatore automatico di gas portata da 20 a 40 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata<br>( Euro tremilaquattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 3.410,00 |
| 164.02.003.006 | Bruciatore automatico di gas portata da 25 a 60 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata<br>( Euro tremilanovecentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 3.993,00 |
| 164.02.003.007 | Bruciatore automatico di gas portata da 40 a 100 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata<br>( Euro quattromilanovecentotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 4.939,00 |
| 164.02.003.008 | Bruciatore automatico di gas portata da 70 a 140 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata<br>( Euro seimiladuecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 6.292,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 164.02.003.010 | Bruciatore automatico di gas portata da 70 a 140 Nmc/h, con funzionamento a GPL sovrapprezzo trifase a 2 stadi ad aria soffiata | % | |
| 164.02.004 | BRUCIATORI MISTI GAS-GASOLIO | | |
| 164.02.004.001 | Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 14 a 35 Nmc/h, gasolio da 15 a 26 kg/h monofase a 1 stadio<br>( Euro quattromilaottocentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 4.862,00 |
| 164.02.004.002 | Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 40 a 80 Nmc/h, gasolio da 35 a 70 kg/h monofase a 1 stadio<br>( Euro settemilasessantaduevirgolazerozero ) | cad | 7.062,00 |
| 164.02.004.003 | Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 70 a 130 Nmc/h, gasolio da 60 a 110 kg/h trifae a 2 stadi<br>( Euro novemilaseicentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 9.625,00 |
| 164.02.004.004 | Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 100 a 200 Nmc/h, gasolio da 80 a 170 kg/h trifae a 2 stadi<br>( Euro tredicimiladuecentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 13.244,00 |
| 164.02.005 | BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS | | |
| 164.02.005.001 | Bruciatore automatico di gas portata da 2,3 a 4 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata a base emissioni inquinanti<br>( Euro ottocentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 836,00 |
| 164.02.005.002 | Bruciatore automatico di gas portata da 3 a 10 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti<br>( Euro millesettantottovirgolazerozero ) | cad | 1.078,00 |
| 164.02.005.003 | Bruciatore automatico di gas portata da 8 a 20 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti<br>( Euro millequattrocentottovirgolazerozero ) | cad | 1.408,00 |
| 164.02.005.005 | Bruciatore automatico di gas portata da 20 a 40 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti<br>( Euro quattromiladuecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 4.290,00 |
| 164.02.005.006 | Bruciatore automatico di gas portata da 25 a 60 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti<br>( Euro quattromilaottocentosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 4.873,00 |
| 164.02.005.007 | Bruciatore automatico di gas portata da 40 a 100 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti<br>( Euro seimiladuecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 6.248,00 |
| 164.04 | ACCESSORI DI CENTRALE TERMICA | | |
| 164.04.001 | ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO | | |
| 164.04.001.001 | Indicatore di livello di tipo pneumatico con lettura a distanza per circuito gasolio portata max 50 kg/h<br>( Euro ottantaseivirgolanovanta ) | cad | 86,90 |
| 164.04.001.002 | Valvola solenoide diametro 3/8'' per circuito gasolio portata max 50 kg/h<br>( Euro ventinovevirgolacinquantanove ) | cad | 29,59 |
| 164.04.001.003 | Valvola solenoide diametro 1/2''per circuito gasolio portata max 50 kg/h<br>( Euro ventinovevirgolacinquantanove ) | cad | 29,59 |
| 164.04.001.004 | Filtro gasolio per circuito<br>( Euro sedicivirgolasessantuno ) | cad | 16,61 |
| 164.04.001.005 | Valvola multipla completa di saracinesca a strappo, di tubo di aspirazione, tubo per indicatore di livello valvola ritegno e leva di manovra per circuito gasolio portata max 50 kg/h<br>( Euro trentavirgolaottanta ) | cad | 30,80 |
| 164.04.001.006 | Rubinetto a sfera di prelievo diametro 3/8'' per circuito gasolio portata max 50 kg/h<br>( Euro quattrovirgolaquarantadue ) | cad | 4,42 |
| 164.04.001.007 | Rubinetto a sfera di prelievo diametro 1/2'' per circuito gasolio portata max 50 kg/h<br>( Euro quattrovirgolaquarantadue ) | cad | 4,42 |
| 164.04.001.008 | Tappo di sfiato con rete tagliafiamma per circuito gasolio<br>( Euro trevirgolatrentuno ) | cad | 3,31 |
| 164.04.002 | ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA A COMBUSTIBILE GASSOSO | | |
| 164.04.002.001 | Gruppo rubinetto diametro 1/2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso<br>( Euro settantottovirgoladieci ) | cad | 78,10 |
| 164.04.002.002 | Gruppo rubinetto diametro 1'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 164.04.002.003 | Gruppo rubinetto diametro 1,1/2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso<br>( Euro centosessantatrevirgolanovanta ) | cad | 163,90 |
| 164.04.002.004 | Gruppo rubinetto diametro 2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso<br>( Euro duecentocinquantavirgolaottanta ) | cad | 250,80 |
| 164.04.002.005 | Gruppo rubinetto diametro 2,1/2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso<br>( Euro seicentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 649,00 |
| 164.04.003 | ACCESSORI PER CANNE FUMARIE | | |
| 164.04.003.001 | Gruppo termometro fumi, placca in lamiera con fori da diametro 80 e diametro 50, sportello di ispezione cm 25x30 a doppia parete per canna fumaria<br>( Euro cinquantatrevirgolasettantanove ) | cad | 53,79 |
| 164.04.004 | ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA | | |
| 164.04.004.001 | Termometro a immersione 0 gradi-120 gradi C diametro 80x1/2''per centrale termica<br>( Euro tredicivirgolacinquantatre ) | cad | 13,53 |
| 164.04.004.002 | Manometro o idrometro diametro 80x3/8'' per centrale termica | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quindicivirgolanovantacinque ) | cad | 15,95 |
| 164.04.004.003 | Manometro o idrometro diametro 63x1/4" per centrale termica<br>( Euro undicivirgolaottantatre ) | cad | 11,83 |
| 164.04.004.004 | Rubinetto portamanometro 3/8" con flangia per presa di pressione per centrale termica<br>( Euro undicivirgolaottantatre ) | cad | 11,83 |
| 164.04.004.005 | Rubinetto portamanometro 1/4" con flangia per centrale termica<br>( Euro undicivirgolaottantatre ) | cad | 11,83 |
| 164.04.004.006 | Pozzetto diametro mm 10 per controllo temperatura per centrale termica<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | cad | 4,25 |
| 164.04.004.007 | Termostato ad immersione 2 posizioni per centrale termica<br>( Euro ventivirgolasettantanove ) | cad | 20,79 |
| 164.04.004.008 | Termostato di sicurezza a riarmo manuale per centrale termica<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | cad | 23,10 |
| 164.04.004.009 | Bitermostato ad immersione (sicurezza e regolazione) per centrale termica<br>( Euro quarantavirgolazeroquattro ) | cad | 40,04 |
| 164.04.004.010 | Pressostato di sicurezza a riarmo manuale per centrale termica<br>( Euro trentaduevirgolasettantotto ) | cad | 32,78 |
| 164.04.004.011 | Flussostato attacco 1" per centrale termica<br>( Euro ottantaseivirgolanovanta ) | cad | 86,90 |
| 164.04.004.012 | Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 1/2" per centrale termica<br>( Euro ventiquattrovirgolanovantasette ) | cad | 24,97 |
| 164.04.004.013 | Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 3/4" per centrale termica<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquantaquattro ) | cad | 34,54 |
| 164.04.004.014 | Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 1" per centrale termica<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 164.04.004.015 | Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 1,1/4" per centrale termica<br>( Euro novantaseivirgolaottanta ) | cad | 96,80 |
| 164.04.004.016 | Valvola di scarico termico ad azione positiva con interruttore per blocco bruciatore, potenzialita' di scarico, in assenza di reintegro, 200 kW per centrale termica<br>( Euro centosessantavirgolasessanta ) | cad | 160,60 |
| 164.04.004.017 | Valvola di scarico termico ad azione positiva con interruttore per blocco bruciatore, potenzialita' di scarico, in assenza di reintegro, 420 kW per centrale termica<br>( Euro duecentotrentatrevirgolaventi ) | cad | 233,20 |
| 164.04.004.018 | Vaso d' espansione chiuso,tipo a membrana, capacita' 8 per centrale termica<br>( Euro ventisettevirgolasettantadue ) | cad | 27,72 |
| 164.04.004.019 | Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 18 per centrale termica<br>( Euro trentacinquevirgolasessantaquattro ) | cad | 35,64 |
| 164.04.004.020 | Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 24 per centrale termica<br>( Euro trentottovirgolaventotto ) | cad | 38,28 |
| 164.04.004.021 | Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 35 per centrale termica<br>( Euro centoquattordicivirgolaquaranta ) | cad | 114,40 |
| 164.04.004.022 | Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 50 per centrale termica<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 164.04.004.023 | Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 105 per centrale termica<br>( Euro centonovantunovirgolaquaranta ) | cad | 191,40 |
| 164.04.004.024 | Vaso d' espansione chiuso, tipo membrana, capacita' 150 per centrale termica<br>( Euro duecentoquarantatrevirgoladieci ) | cad | 243,10 |
| 164.04.004.025 | Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, manometro e filtro diametro 1/2"per centrale termica<br>( Euro trentanovevirgolasedici ) | cad | 39,16 |
| 164.04.004.026 | Separatore d' aria da 1" per centrale termica<br>( Euro ventiseivirgolanovantacinque ) | cad | 26,95 |
| 164.04.004.027 | Separatore d' aria da 1,1/2" per centrale termica<br>( Euro ventinovevirgolazeroquattro ) | cad | 29,04 |
| 164.04.004.028 | Separatore d' aria da 2" per centrale termica<br>( Euro trentasettevirgolasettantatre ) | cad | 37,73 |
| 164.04.004.029 | Separatore d' aria da 3" per centrale termica<br>( Euro novantaquattrovirgolasessanta ) | cad | 94,60 |
| 164.04.004.030 | Valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone completa di rubinetto automatico di intercettazione, diametro 3/8" per centrale termica<br>( Euro settevirgolatrentadue ) | cad | 7,32 |
| 164.04.004.031 | Valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone completa di rubinetto automatico di intercettazione, diametro 1/2" per centrale termica<br>( Euro novevirgolacinquantatre ) | cad | 9,53 |
| 164.04.004.032 | Tronchetto misuratore portata, filettato 1" per centrale termica<br>( Euro cinquantaseivirgolaquarantatre ) | cad | 56,43 |
| 164.04.004.033 | Tronchetto flangiato, DN 32 per centrale termica<br>( Euro centoquarantasettevirgolaquaranta ) | cad | 147,40 |
| 164.04.004.034 | Tronchetto flangiato, DN 40 per centrale termica<br>( Euro centocinquantottovirgolaquaranta ) | cad | 158,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 164.04.004.035 | Tronchetto flangiato, DN 50 per centrale termica<br>( Euro centottantatrevirgolasettanta ) | cad | 183,70 |
| 164.04.004.036 | Tronchetto flangiato, DN 65 per centrale termica<br>( Euro duecentotrentaquattrovirgolatrenta ) | cad | 234,30 |
| 164.04.004.037 | Tronchetto flangiato, DN 80 per centrale termica<br>( Euro duecentonovantavirgolaquaranta ) | cad | 290,40 |
| 164.04.006 | VASI D'ESPANSIONE | | |
| 164.04.006.004 | Vaso d'espansione, capacita' fino a 300 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati<br>( Euro duecentottantaseivirgolazerozero ) | cad | 286,00 |
| 164.04.006.005 | Vaso d'espansione, capacita' fino a 500 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati<br>( Euro trecentocinquantanovevirgolasettanta ) | cad | 359,70 |
| 164.04.006.006 | Vaso d'espansione, capacita' fino a 750 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati<br>( Euro seicentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 693,00 |
| 164.04.006.007 | Vaso d'espansione, capacita' fino a 1000 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati<br>( Euro seicentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 649,00 |
| 164.04.006.008 | Vaso d'espansione, capacita' fino a 1500 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati<br>( Euro novecentotredicivirgolazerozero ) | cad | 913,00 |
| 164.04.010 | SCONNETTORE: | | |
| 164.04.010.001 | Sconnettore a zone di pressione ridotta 3/4 controllabile<br>( Euro duecentosettantavirgolasessanta ) | cad | 270,60 |
| 164.04.010.002 | Sconnettore a zone di pressione ridotta 1 controllabile<br>( Euro trecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 330,00 |
| 164.04.010.003 | Sconnettore a zone di pressione ridotta 1,1/4<br>( Euro trecentosessantottovirgolacinquanta ) | cad | 368,50 |
| 164.04.012 | VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE: | | |
| 164.04.012.001 | Valvola intercettazione combustibile diametro1/2 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.); temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:<br>( Euro centotrentatrevirgoladieci ) | cad | 133,10 |
| 164.04.012.002 | Valvola intercettazione combustibile diametro3/4 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.); temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:<br>( Euro centosettantatrevirgolaottanta ) | cad | 173,80 |
| 164.04.012.003 | Valvola intercettazione combustibile diametro1 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.); temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:<br>( Euro duecentoquarantottovirgolasessanta ) | cad | 248,60 |
| 164.04.012.004 | Valvola intercettazione combustibile diametro1,1/4 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.); temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:<br>( Euro duecentosettantunovirgolasettanta ) | cad | 271,70 |
| 164.04.012.005 | Valvola intercettazione combustibile diametro1,1/2 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.); temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:<br>( Euro duecentonovantanovevirgolaventi ) | cad | 299,20 |
| 164.04.012.006 | Valvola intercettazione combustibile diametro2 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.); temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:<br>( Euro trecentosettantunovirgolaottanta ) | cad | 371,80 |
| 164.04.014 | VALVOLE BY-PASS DIFFERENZIALE | | |
| 164.04.014.001 | Valvola by-pass differenziale a tempo regolazione USV 160,06-0,36 bar, 3/4 per impianto riscaldamento fra andata e ritorno<br>( Euro ventiduevirgolasessantasei ) | cad | 22,66 |
| 164.04.015 | VALVOLE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE | | |
| 164.04.015.001 | Valvola di pressione differenziale diametro 3/4"<br>( Euro settantatrevirgolasettanta ) | cad | 73,70 |
| 164.04.015.002 | Valvola di pressione differenziale diametro 1,1/4"<br>( Euro centodiciannovevirgolanovanta ) | cad | 119,90 |
| 164.07 | ACCESSORI PER IMPIANTI TERMICI | | |
| 164.07.004 | VALVOLE DI ZONA A 3 VIE | | |
| 164.07.004.001 | Valvola di zona a 3 vie diametro 1/2''corpo in bronzo, con motore elettrotermico a 24 V e dispositivo di comando manuale<br>( Euro settantottovirgoladieci ) | cad | 78,10 |
| 164.07.004.002 | Valvola di zona a 3 vie diametro 3/4'' corpo in bronzo, con motore elettrotermica a 24 V e dispositivo di comando manuale<br>( Euro centosedicivirgolasessanta ) | cad | 116,60 |
| 164.07.004.003 | Valvola di zona a 3 vie diametro 1" corpo in bronzo, con motore elettrotermico a 24 V e dispositivo di comando manuale<br>( Euro centosedicivirgolasessanta ) | cad | 116,60 |
| 164.07.004.004 | Valvola di zona a 3 vie diametro 1,1/4" corpo in bronzo, con motore elettrotermico a 24 V e dispositivo di comando manuale<br>( Euro centoquarantunovirgolanovanta ) | cad | 141,90 |
| 164.07.005 | TERMOSTATI AMBIENTE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 164.07.005.001 | Termostato ambiente on/off senza termometro<br>( Euro undicivirgolatrentatre ) | cad | 11,33 |
| 164.07.005.002 | Termostato ambiente on/off con termometro<br>( Euro sessantottovirgolaventi ) | cad | 68,20 |
| 164.07.005.003 | Termostato ambiente on/off con programmatore giornaliero con riserva di carica<br>( Euro centoduevirgolatrenta ) | cad | 102,30 |
| 164.07.005.004 | Termostato ambiente on/off a bulbo per montaggio su ventilconvettore<br>( Euro diciottovirgolaquindici ) | cad | 18,15 |
| 164.07.006 | CONTAORE | | |
| 164.07.006.001 | Contaore elettrico per impianti di riscaldamento<br>( Euro ventunovirgolaottantanove ) | cad | 21,89 |
| 164.07.007 | CONTATORE DI CALORIE | | |
| 164.07.007.001 | Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi, attacchi da 3/4"<br>( Euro millequattrocentottovirgolazerozero ) | cad | 1.408,00 |
| 164.07.007.002 | Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi, attacchi da 1"<br>( Euro millecinquecentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 1.551,00 |
| 164.07.007.003 | Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi, attacchi da 1,1/4"<br>( Euro duemilaquattrocentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 2.453,00 |
| 164.07.007.004 | Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi, attacchi da 1,1/2"<br>( Euro duemilaseicentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 2.684,00 |
| 164.07.007.005 | Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi, attacchi da 2"<br>( Euro duemilaottocentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 2.893,00 |
| 164.08 | APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TERMICI | | |
| 164.08.001 | VALVOLE MISCELATRICI FILETTATA | | |
| 164.08.001.001 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 3/4", corpo in ghisa<br>( Euro settantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 74,80 |
| 164.08.001.002 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 1", corpo in ghisa<br>( Euro settantanovevirgolaventi ) | cad | 79,20 |
| 164.08.001.003 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 1,1/4", corpo in ghisa<br>( Euro centoduevirgolatrenta ) | cad | 102,30 |
| 164.08.001.004 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 1,1/2",corpo in ghisa<br>( Euro centottovirgolanovanta ) | cad | 108,90 |
| 164.08.001.005 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 2 ",corpo in ghisa<br>( Euro centotrentacinquevirgolatrenta ) | cad | 135,30 |
| 164.08.002 | VALVOLE MISCELATRICI FLANGIATE | | |
| 164.08.002.001 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 40, corpo in ghisa<br>( Euro centosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 176,00 |
| 164.08.002.002 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 50, corpo in ghisa<br>( Euro duecentovirgolaventi ) | cad | 200,20 |
| 164.08.002.003 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 65, corpo in ghisa<br>( Euro duecentonovantanovirgolaventi ) | cad | 299,20 |
| 164.08.002.004 | Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 80, corpo in ghisa<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolacinquanta ) | cad | 324,50 |
| 164.08.003 | VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FILETTATE | | |
| 164.08.003.001 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 3/4"<br>( Euro trentottovirgolaottantatre ) | cad | 38,83 |
| 164.08.003.002 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 1"<br>( Euro quarantunovirgolatrentasei ) | cad | 41,36 |
| 164.08.003.003 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 1,1/4"<br>( Euro quarantaquattrovirgolasessantasei ) | cad | 44,66 |
| 164.08.003.004 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 1,1/2"<br>( Euro quarantanovevirgolaventotto ) | cad | 49,28 |
| 164.08.003.005 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 2"<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 164.08.004 | VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FLANGIATE | | |
| 164.08.004.001 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 40<br>( Euro ottantacinquevirgolaottanta ) | cad | 85,80 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 164.08.004.002 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 50<br>( Euro centotrevirgolaquaranta ) | cad | 103,40 |
| 164.08.004.003 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 65<br>( Euro centotredicivirgolatrenta ) | cad | 113,30 |
| 164.08.004.004 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 80<br>( Euro centocinquantacinquevirgoladieci ) | cad | 155,10 |
| 164.08.004.005 | Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 100<br>( Euro duecentocinquantaseivirgolatrenta ) | cad | 256,30 |
| 164.08.005 | VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN BRONZO | | |
| 164.08.005.001 | Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 3/4" corpo in bronzo, PN 16<br>( Euro sessantottovirgolaventi ) | cad | 68,20 |
| 164.08.005.002 | Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 1" corpo in bronzo, PN 16<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 164.08.005.003 | Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 1, 1/4" corpo in bronzo, PN 16<br>( Euro ottantaduevirgolacinquanta ) | cad | 82,50 |
| 164.08.005.004 | Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 1,1/2" corpo in bronzo, PN 16<br>( Euro centounovirgolaventi ) | cad | 101,20 |
| 164.08.005.005 | Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 2" corpo in bronzo, PN 16<br>( Euro centoventiseivirgolacinquanta ) | cad | 126,50 |
| 164.08.006 | VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN GHISA | | |
| 164.08.006.001 | Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 40 corpo in ghisa, PN 16<br>( Euro trecentotrentaseivirgolasessanta ) | cad | 336,60 |
| 164.08.006.002 | Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 50 corpo in ghisa, PN 16<br>( Euro trecentocinquantaseivirgolaquaranta ) | cad | 356,40 |
| 164.08.006.003 | Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 65 corpo in ghisa, PN 16<br>( Euro seicentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 638,00 |
| 164.08.006.004 | Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 80 corpo in ghisa, PN 16<br>( Euro ottocentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 858,00 |
| 164.08.006.005 | Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 100 corpo in ghisa, PN 16<br>( Euro millecentotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 1.133,00 |
| 164.08.007 | SERVOCOMANDI PER VALVOLE | | |
| 164.08.007.001 | Servocomando reversibile per valvola a disco o a settore fino a 2 " tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento<br>( Euro trecentosessantavirgolaottanta ) | cad | 360,80 |
| 164.08.007.002 | Servocomando reversibile per valvola a disco o a settore da 2, 1/2" in poi tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento<br>( Euro trecentosettantasettevirgolatrenta ) | cad | 377,30 |
| 164.08.007.003 | Servocomando reversibile per valvola a globo fino 1,1/2" tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolacinquanta ) | cad | 324,50 |
| 164.08.007.004 | Servocomando reversibile per valvola a globo fino 2" tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento<br>( Euro cinquecentounovirgolasessanta ) | cad | 501,60 |
| 164.08.007.005 | Servocomando reversibile per valvola a globo da 2, 1/2" in poi tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento<br>( Euro cinquecentoquattordicivirgolaottanta ) | cad | 514,80 |
| 164.08.008 | REGOLATORI AUTOMATICI DI TEMPERATURA | | |
| 164.08.008.001 | Sistema di regolazione temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna comprendente: pannello elettronico con programmatore giornaliero a riserva di carica, sonda per esterno e sonda d'immersione<br>( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero ) | cad | 297,00 |
| 164.08.008.002 | Sistema di regolazione temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna comprendente: pannello elettronico con programmatore settimanale a riserva di carica, sonda per esterno e sonda d'immersione<br>( Euro quattrocentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 462,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 165 | RADIATORI E COMPLEMENTI | | |
| 165.01 | RADIATORI IN GHISA | | |
| 165.01.001 | RADIATORI A COLONNA | | |
| 165.01.001.001 | Elemento radiante in ghisa a 2 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 55 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolacinquanta ) | cad | 8,50 |
| 165.01.001.002 | Elemento radiante in ghisa a 2 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 65 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolasessantasette ) | cad | 9,67 |
| 165.01.001.003 | Elemento radiante in ghisa a 2 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 85 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventidue ) | cad | 10,22 |
| 165.01.001.006 | Elemento radiante in ghisa a 4 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 90 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgoladiciotto ) | cad | 13,18 |
| 165.01.001.007 | Elemento radiante in ghisa a 4 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolaquarantaquattro ) | cad | 13,44 |
| 165.01.001.008 | Elemento radiante in ghisa a 4 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 130 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolaottantasette ) | cad | 14,87 |
| 165.01.001.011 | Elemento radiante in ghisa a 6 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 150 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolazerosei ) | cad | 18,06 |
| 165.01.001.012 | Elemento radiante in ghisa a 6 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 180 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventivirgolasettantanove ) | cad | 20,79 |
| 165.01.002 | RADIATORI A PIASTRA | | |
| 165.01.002.001 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 3 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 75 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottantasette ) | cad | 10,87 |
| 165.01.002.002 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 3 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 90 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolazerouno ) | cad | 11,01 |
| 165.01.002.003 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 3 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolatrentanove ) | cad | 12,39 |
| 165.01.002.011 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 4 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 90 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaventicinque ) | cad | 12,25 |
| 165.01.002.012 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 4 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquarantacinque ) | cad | 12,45 |
| 165.01.002.013 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 4 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 135 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessantacinque ) | cad | 13,35 |
| 165.01.002.022 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 5 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sedicivirgolazerotto ) | cad | 16,08 |
| 165.01.002.023 | Elemento radiante in ghisa a piastra a 5 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 135 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolazerosette ) | cad | 19,07 |
| 165.01.010 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE RADIATORI | | |
| 165.01.010.001 | Gruppo di accessori per l'installazione di radiatori in ghisa comprendente: 2 mensole, 3 riduzioni, tappo, valvolina di sfiato aria, mediamente per ogni radiatore; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantaquattro ) | cad | 5,94 |
| 165.02 | RADIATORI IN ALLUMINIO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 165.02.001 | RADIATORI IN ALLUMINIO A PIASTRA | | |
| 165.02.001.002 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 350 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 90 W con delta t = 50 gradi C, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgoladieci ) | cad | 8,10 |
| 165.02.001.004 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 135 W con delta t = 50 gradi C, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasessanta ) | cad | 8,60 |
| 165.02.001.005 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 150 W con delta t = 50 gradi C, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolasettantasette ) | cad | 8,77 |
| 165.02.001.006 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 700 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 165 W con delta t = 50 gradi C, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantadue ) | cad | 9,92 |
| 165.02.001.008 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 185 W con delta t = 50 gradi C, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaottanta ) | cad | 10,80 |
| 165.02.001.012 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 350 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolaventicinque ) | cad | 10,25 |
| 165.02.001.014 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolasettantuno ) | cad | 10,71 |
| 165.02.001.015 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgoladodici ) | cad | 11,12 |
| 165.02.001.016 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 700 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaquarantanove ) | cad | 12,49 |
| 165.02.001.018 | Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | cad | 13,60 |
| 165.02.010 | ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ALLUMINIO | | |
| 165.02.010.001 | Gruppo di accessori per l'installazione di radiatori in alluminio comprendente: 2 mensole, tappo con guarnizione, 3 riduzioni, valvola di sfiato (escluso valvola e detentore), mediamente per ogni radiatore; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro seivirgolasessanta ) | cad | 6,60 |
| 165.03 | RADIATORI IN ACCIAIO | | |
| 165.03.001 | RADIATORI IN ACCIAIO AD ELEMENTI COMPONIBILI | | |
| 165.03.001.004 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 50 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro settevirgolasedici ) | cad | 7,16 |
| 165.03.001.006 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 75 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro settevirgolasedici ) | cad | 7,16 |
| 165.03.001.008 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 100 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro diecivirgolazerotre ) | cad | 10,03 |
| 165.03.001.009 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 150 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | cad | 12,90 |
| 165.03.001.010 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 180 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro ventunovirgolaquarantanove ) | cad | 21,49 |
| 165.03.001.011 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 200 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventiquattrovirgolatrentasette ) | cad | 24,37 |
| 165.03.001.012 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 250 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro ventottovirgolasessantasette ) | cad | 28,67 |
| 165.03.001.014 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 50 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro diecivirgolazerotre ) | cad | 10,03 |
| 165.03.001.016 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 75 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro undicivirgolaquarantasei ) | cad | 11,46 |
| 165.03.001.018 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 100 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro quattordicivirgolatrentatre ) | cad | 14,33 |
| 165.03.001.019 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 150 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro ventivirgolazerosei ) | cad | 20,06 |
| 165.03.001.020 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 180 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro trentacinquevirgolaottantatre ) | cad | 35,83 |
| 165.03.001.021 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 200 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro trentottovirgolasettanta ) | cad | 38,70 |
| 165.03.001.022 | Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 250 cm, assemblati con nipples diametro 1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento, ad elemento<br>( Euro quarantasettevirgolatrenta ) | cad | 47,30 |
| 165.03.010 | ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ACCIAIO | | |
| 165.03.010.001 | Gruppo di accessori per l'installazione di radiatori in acciaio comprendente: 2 mensole, tappo con guarnizione, 3 riduzioni, valvola di sfiato (escluso valvola e detentore), mediamente per ogni radiatore, forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro settevirgolasedici ) | cad | 7,16 |
| 165.05 | RADIATORI TERMOARREDO | | |
| 165.05.001 | RADIATORI SCALDASALVIETTE TERMOARREDO IN ACCIAIO | | |
| 165.05.001.001 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 75 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centocinquantanovevirgolazeronove ) | cad | 159,09 |
| 165.05.001.002 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 75 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosessantanovevirgolatredici ) | cad | 169,13 |
| 165.05.001.005 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 95 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro centosettantasettevirgolasettantatre ) | cad | 177,73 |
| 165.05.001.011 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 40 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentododicivirgoladodici ) | cad | 212,12 |
| 165.05.001.012 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 45 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosedicivirgolaquarantatre ) | cad | 216,43 |
| 165.05.001.013 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventiduevirgolasedici ) | cad | 222,16 |
| 165.05.001.014 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 55 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventiseivirgolaquarantasei ) | cad | 226,46 |
| 165.05.001.015 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 60 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; | | |

Cosos.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentoventinovevirgolatrentadue ) | cad | 229,32 |
| 165.05.001.016 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentotrentacinquevirgolazerocinque ) | cad | 235,05 |
| 165.05.001.018 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 125 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentodiciannovevirgolaventinove ) | cad | 219,29 |
| 165.05.001.021 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 145 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantasettevirgolanovantotto ) | cad | 257,98 |
| 165.05.001.025 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 150 cm e larghezza 40 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentocinquantaseivirgolacinquantacinque ) | cad | 256,55 |
| 165.05.001.026 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 150 cm e larghezza 55 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentosettantatrevirgolasettantacinque ) | cad | 273,75 |
| 165.05.001.027 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 150 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantatrevirgolasettantotto ) | cad | 283,78 |
| 165.05.001.030 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 175 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duecentottantatrevirgolasettantotto ) | cad | 283,78 |
| 165.05.001.031 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 40 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquindicivirgolatrentadue ) | cad | 315,32 |
| 165.05.001.032 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 45 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventunovirgolazerocinque ) | cad | 321,05 |
| 165.05.001.033 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoventinovevirgolasessantacinque ) | cad | 329,65 |
| 165.05.001.034 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 55 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentatrevirgolanovantacinque ) | cad | 333,95 |
| 165.05.001.035 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 60 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentotrentaseivirgolaottantuno ) | cad | 336,81 |
| 165.05.001.036 | Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trecentoquarantacinquevirgolaquarantuno ) | cad | 345,41 |
| 165.07 | ACCESSORI | | |
| 165.07.002 | COLLETTORI COMPLANARI | | |
| 165.07.002.001 | Collettore complanare con 2 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolacinquantasei ) | cad | 21,56 |
| 165.07.002.002 | Collettore complanare con 4 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolaventotto ) | cad | 27,28 |
| 165.07.002.003 | Collettore complanare con 6 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolacinquantanove ) | cad | 40,59 |
| 165.07.002.004 | Collettore complanare con 8 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquantavirgolasessanta ) | cad | 50,60 |
| 165.07.002.005 | Collettore complanare con 10 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro sessantavirgolacinquanta ) | cad | 60,50 |
| 165.07.003 | CASSETTE PER COLLETTORI | | |
| 165.07.003.001 | Cassetta cm 25x40 in lamiera zincata con coperchio per contenimento collettori impianto di riscaldamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaundici ) | cad | 33,11 |
| 165.07.003.002 | Cassetta cm 25x50 in lamiera zincata con coperchio per contenimento collettori impianto di riscaldamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolazeroquattro ) | cad | 40,04 |
| 165.07.003.003 | Cassetta cm 35x60 in lamiera zincata con coperchio per contenimento collettori impianto di riscaldamento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaquattrovirgolaottantotto ) | cad | 44,88 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167 | APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE | | |
| 167.01 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE | | |
| 167.01.001 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FILETTATI PN 6 | | |
| 167.01.001.001 | Valvola a farfalla, diametro 3/4", con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati interni PN 6 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentosettantunovirgolazerozero ) | cad | 471,00 |
| 167.01.001.002 | Valvola a farfalla, diametro 1", con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati interni PN 6 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 473,00 |
| 167.01.001.003 | Valvola a farfalla, diametro 1,1/4", con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati interni PN 6 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 475,00 |
| 167.01.002 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI PN 1 | | |
| 167.01.002.001 | Valvola a farfalla, DN 40, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentosettantunovirgolazerozero ) | cad | 471,00 |
| 167.01.002.002 | Valvola a farfalla, DN 50, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 487,00 |
| 167.01.002.003 | Valvola a farfalla, DN 65, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentounovirgolazerozero ) | cad | 501,00 |
| 167.01.002.004 | Valvola a farfalla, DN 80, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 522,00 |
| 167.01.002.005 | Valvola a farfalla, DN 100, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 546,00 |
| 167.01.002.006 | Valvola a farfalla, DN 125, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 167.01.002.007 | Valvola a farfalla, DN 150, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 167.01.002.008 | Valvola a farfalla, DN 200, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 167.01.003 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI PN 1 | | |
| 167.01.003.001 | Valvola a farfalla, DN 40, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 670,00 |
| 167.01.003.002 | Valvola a farfalla, DN 50, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro seicentottantavirgolazerozero ) | cad | 680,00 |
| 167.01.003.003 | Valvola a farfalla, DN 65, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro settecentoventivirgolazerozero ) | cad | 720,00 |
| 167.01.003.004 | Valvola a farfalla, DN 80, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro settecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 730,00 |
| 167.01.003.005 | Valvola a farfalla, DN 100, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro settecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 760,00 |
| 167.01.003.006 | Valvola a farfalla, DN 125, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro ottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 830,00 |
| 167.01.003.007 | Valvola a farfalla, DN 150, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro novecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 960,00 |
| 167.01.003.008 | Valvola a farfalla, DN 200, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro millecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.160,00 |
| 167.02 | VALVOLE A SETTORE SERVOCOMANDATE | | |
| 167.02.001 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 6 | | |
| 167.02.001.001 | Valvola a settore a 3 vie, diametro 3/4", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 335,00 |
| 167.02.001.002 | Valvola a settore a 3 vie, diametro 1", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 336,00 |
| 167.02.001.003 | Valvola a settore a 3 vie, diametro 1,1/4", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 351,00 |
| 167.02.001.004 | Valvola a settore a 3 vie, diametro 1,1/2", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentocinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 359,00 |
| 167.02.002 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI PN 6 | | |
| 167.02.002.001 | Valvola a settore a 3 vie, DN 40, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentottantunovirgolazerozero ) | cad | 381,00 |
| 167.02.002.002 | Valvola a settore a 3 vie, DN 50, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 404,00 |
| 167.02.002.003 | Valvola a settore a 3 vie, DN 65, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 442,00 |
| 167.02.002.004 | Valvola a settore a 3 vie, DN 80, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 522,00 |
| 167.02.002.005 | Valvola a settore a 3 vie, DN 100, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 566,00 |
| 167.02.002.006 | Valvola a settore a 3 vie, DN 125, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro millecinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.050,00 |
| 167.02.002.007 | Valvola a settore a 3 vie, DN 150, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro millecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.180,00 |
| 167.02.003 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 6 | | |
| 167.02.003.001 | Valvola a settore a 4 vie, diametro 3/4", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 335,00 |
| 167.02.003.002 | Valvola a settore a 4 vie, diametro 1", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 335,00 |
| 167.02.003.003 | Valvola a settore a 4 vie, diametro 1,1/4", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 354,00 |
| 167.02.003.004 | Valvola a settore a 4 vie, diametro 1,1/2", con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 362,00 |
| 167.02.004 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI PN 6 | | |
| 167.02.004.001 | Valvola a settore a 4 vie, DN 40, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 375,00 |
| 167.02.004.002 | Valvola a settore a 4 vie, DN 50, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentovirgolazerozero ) | cad | 400,00 |
| 167.02.004.003 | Valvola a settore a 4 vie, DN 65, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro quattrocentosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 479,00 |
| 167.02.004.004 | Valvola a settore a 4 vie, DN 80, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 580,00 |
| 167.02.004.005 | Valvola a settore a 4 vie, DN 100, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro seicentoventivirgolazerozero ) | cad | 620,00 |
| 167.03 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE SERVOCOMANDATE | | |
| 167.03.001 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.001.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale<br>( Euro quattrocentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 487,00 |
| 167.03.001.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale<br>( Euro quattrocentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 487,00 |
| 167.03.001.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale<br>( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 510,00 |
| 167.03.001.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale<br>( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 510,00 |
| 167.03.001.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale<br>( Euro cinquecentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 555,00 |
| 167.03.001.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dispositivo di comando manuale<br>( Euro ottocentovirgolazerozero ) | cad | 800,00 |
| 167.03.001.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale<br>( Euro novecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 960,00 |
| 167.03.001.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, in bronzo, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale<br>( Euro milleseicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.660,00 |
| 167.03.002 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON DISPOSITIVO DI CH | | |
| 167.03.002.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 730,00 |
| 167.03.002.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 730,00 |
| 167.03.002.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 760,00 |
| 167.03.002.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 760,00 |
| 167.03.002.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentovirgolazerozero ) | cad | 800,00 |
| 167.03.002.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 880,00 |
| 167.03.002.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millequarantavirgolazerozero ) | cad | 1.040,00 |
| 167.03.002.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, in bronzo, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.810,00 |
| 167.03.003 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON SERVOMOTORE | | |
| 167.03.003.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 567,00 |
| 167.03.003.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 567,00 |
| 167.03.003.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 167.03.003.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 167.03.003.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 167.03.003.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentoventivirgolazerozero ) | cad | 720,00 |
| 167.03.004 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON SERVOMOTORE CON D | | |
| 167.03.004.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentottantavirgolazerozero ) | cad | 780,00 |
| 167.03.004.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentottantavirgolazerozero ) | cad | 780,00 |
| 167.03.004.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentovirgolazerozero ) | cad | 800,00 |
| 167.03.004.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentovirgolazerozero ) | cad | 800,00 |
| 167.03.004.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 850,00 |
| 167.03.004.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 167.03.004.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millenovantavirgolazerozero ) | cad | 1.090,00 |
| 167.03.004.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, in bronzo, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 40 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.850,00 |
| 167.03.005 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.005.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentosedicivirgolazerozero ) | cad | 516,00 |
| 167.03.005.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentosedicivirgolazerozero ) | cad | 516,00 |
| 167.03.005.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 561,00 |
| 167.03.005.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro cinquecentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 561,00 |
| 167.03.005.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro seicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 630,00 |
| 167.03.005.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro settecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 760,00 |
| 167.03.005.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro millesessantavirgolazerozero ) | cad | 1.060,00 |
| 167.03.005.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro millesettecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.750,00 |
| 167.03.005.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro millenovecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.970,00 |
| 167.03.005.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, alimentazione a 220 V, movimento lineare, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi<br>( Euro duemiladuecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 2.270,00 |
| 167.03.006 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.006.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentottantavirgolazerozero ) | cad | 680,00 |
| 167.03.006.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentottantavirgolazerozero ) | cad | 680,00 |
| 167.03.006.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 730,00 |
| 167.03.006.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 730,00 |
| 167.03.006.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 790,00 |
| 167.03.006.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentoventivirgolazerozero ) | cad | 920,00 |
| 167.03.006.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millesessantavirgolazerozero ) | cad | 1.060,00 |
| 167.03.006.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millenovecentovirgolazerozero ) | cad | 1.900,00 |
| 167.03.006.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilacentoventivirgolazerozero ) | cad | 2.120,00 |
| 167.03.006.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilaquattrocentoventivirgolazerozero ) | cad | 2.420,00 |
| 167.03.007 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.007.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentovirgolazerozero ) | cad | 600,00 |
| 167.03.007.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentovirgolazerozero ) | cad | 600,00 |
| 167.03.007.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167.03.007.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 167.03.007.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 710,00 |
| 167.03.007.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 840,00 |
| 167.03.008 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.008.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 810,00 |
| 167.03.008.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 810,00 |
| 167.03.008.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 860,00 |
| 167.03.008.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 860,00 |
| 167.03.008.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentoventivirgolazerozero ) | cad | 920,00 |
| 167.03.008.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millecinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.050,00 |
| 167.03.008.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.180,00 |
| 167.03.008.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millenovecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.940,00 |
| 167.03.008.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilacentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.160,00 |
| 167.03.008.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilaquattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.460,00 |
| 167.03.009 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.009.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 690,00 |
| 167.03.009.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro seicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 690,00 |
| 167.03.009.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentovirgolazerozero ) | cad | 800,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167.03.009.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentovirgolazerozero ) | cad | 800,00 |
| 167.03.009.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 830,00 |
| 167.03.009.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millecinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.590,00 |
| 167.03.009.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.810,00 |
| 167.03.009.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilacentovirgolazerozero ) | cad | 2.100,00 |
| 167.03.009.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilacinquecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.510,00 |
| 167.03.009.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 2.900,00 |
| 167.03.010 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | | |
| 167.03.010.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 167.03.010.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 167.03.010.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millecinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.050,00 |
| 167.03.010.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millecinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.050,00 |
| 167.03.010.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millecinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.530,00 |
| 167.03.010.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.740,00 |
| 167.03.010.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millenovecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.960,00 |
| 167.03.010.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 2.250,00 |
| 167.03.010.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilaseicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.660,00 |
| 167.03.010.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro tremilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.050,00 |
| 167.03.011 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.011.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 167.03.011.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 167.03.011.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 880,00 |
| 167.03.011.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro ottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 880,00 |
| 167.03.011.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 910,00 |
| 167.03.012 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | | |
| 167.03.012.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentottantavirgolazerozero ) | cad | 980,00 |
| 167.03.012.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro novecentottantavirgolazerozero ) | cad | 980,00 |
| 167.03.012.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millenovantavirgolazerozero ) | cad | 1.090,00 |
| 167.03.012.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millenovantavirgolazerozero ) | cad | 1.090,00 |
| 167.03.012.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millequattrocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.430,00 |
| 167.03.012.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro millesettecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.770,00 |
| 167.03.012.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilavirgolazerozero ) | cad | 2.000,00 |
| 167.03.012.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemiladuecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 2.290,00 |
| 167.03.012.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro duemilasettecentovirgolazerozero ) | cad | 2.700,00 |
| 167.03.012.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico<br>( Euro tremilanovantavirgolazerozero ) | cad | 3.090,00 |
| 167.03.013 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | | |
| 167.03.013.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro trecentosettevirgolazerozero ) | cad | 307,00 |
| 167.03.013.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm, corsa 55 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro trecentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 314,00 |
| 167.03.013.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro trecentotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 337,00 |
| 167.03.013.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro trecentonovantunovirgolazerozero ) | cad | 391,00 |
| 167.03.014 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | | |
| 167.03.014.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 449,00 |
| 167.03.014.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattrocentocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 456,00 |
| 167.03.014.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattrocentosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 479,00 |
| 167.03.014.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 533,00 |
| 167.03.015 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | | |
| 167.03.015.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro trecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 358,00 |
| 167.03.015.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro trecentosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 366,00 |
| 167.03.015.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro trecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 389,00 |
| 167.03.015.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattrocentoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 442,00 |
| 167.03.016 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | | |
| 167.03.016.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 572,00 |
| 167.03.016.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 580,00 |
| 167.03.016.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentovirgolazerozero ) | cad | 600,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167.03.016.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 660,00 |
| 167.03.017 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | | |
| 167.03.017.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 531,00 |
| 167.03.017.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 561,00 |
| 167.03.017.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 167.03.017.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 167.03.017.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentottantavirgolazerozero ) | cad | 680,00 |
| 167.03.018 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | | |
| 167.03.018.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settecentottantavirgolazerozero ) | cad | 780,00 |
| 167.03.018.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro ottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 810,00 |
| 167.03.018.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 840,00 |
| 167.03.018.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro ottocentottantavirgolazerozero ) | cad | 880,00 |
| 167.03.018.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 167.03.019 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | | |
| 167.03.019.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 610,00 |
| 167.03.019.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 167.03.019.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 670,00 |
| 167.03.019.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settecentoventivirgolazerozero ) | cad | 720,00 |
| 167.03.019.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 760,00 |
| 167.03.020 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | | |
| 167.03.020.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro ottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 830,00 |
| 167.03.020.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro ottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 860,00 |
| 167.03.020.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro ottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 890,00 |
| 167.03.020.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 167.03.020.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro novecentottantavirgolazerozero ) | cad | 980,00 |
| 167.03.021 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | | |
| 167.03.021.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 670,00 |
| 167.03.021.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 710,00 |
| 167.03.021.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro ottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 810,00 |
| 167.03.022 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | | |
| 167.03.022.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro novecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 910,00 |
| 167.03.022.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro novecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 950,00 |
| 167.03.022.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milesessantavirgolazerozero ) | cad | 1.060,00 |
| 167.03.023 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | | |
| 167.03.023.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 750,00 |
| 167.03.023.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 790,00 |
| 167.03.024 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | | |
| 167.03.024.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.260,00 |
| 167.03.024.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milletrecentovirgolazerozero ) | cad | 1.300,00 |
| 167.03.024.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro millequattrocentovirgolazerozero ) | cad | 1.400,00 |
| 167.03.025 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | | |
| 167.03.025.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleseicentovirgolazerozero ) | cad | 1.600,00 |
| 167.03.025.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleseicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.690,00 |
| 167.03.025.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleseicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.690,00 |
| 167.03.025.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilavirgolazerozero ) | cad | 2.000,00 |
| 167.03.025.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro millenovecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.980,00 |
| 167.03.025.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemiladuecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 2.240,00 |
| 167.03.025.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilaottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.810,00 |
| 167.03.025.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilatrecentovirgolazerozero ) | cad | 3.300,00 |
| 167.03.025.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilaottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 3.830,00 |
| 167.03.025.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.640,00 |
| 167.03.025.011 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquemilasettecentoventivirgolazerozero ) | cad | 5.720,00 |
| 167.03.026 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | | |
| 167.03.026.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleesettecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.710,00 |
| 167.03.026.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.810,00 |
| 167.03.026.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.810,00 |
| 167.03.026.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilacentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.110,00 |
| 167.03.026.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilanovantavirgolazerozero ) | cad | 2.090,00 |
| 167.03.026.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello | | |

Cosos.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilatrecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.360,00 |
| 167.03.026.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilanovecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.960,00 |
| 167.03.026.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.450,00 |
| 167.03.026.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilanovecentottantavirgolazerozero ) | cad | 3.980,00 |
| 167.03.026.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilasettecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 4.790,00 |
| 167.03.026.011 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquemilaottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 5.870,00 |
| 167.03.028 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | | |
| 167.03.028.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro millesettecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.740,00 |
| 167.03.028.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.830,00 |
| 167.03.028.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.830,00 |
| 167.03.028.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 2.130,00 |
| 167.03.028.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilacentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.110,00 |
| 167.03.028.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.380,00 |
| 167.03.028.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilavirgolazerozero ) | cad | 3.000,00 |
| 167.03.028.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilaquattrocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 3.490,00 |
| 167.03.028.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilaventivirgolazerozero ) | cad | 4.020,00 |
| 167.03.028.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilaottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 4.830,00 |
| 167.03.028.011 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquemilanovecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 5.910,00 |
| 167.03.029 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | | |
| 167.03.029.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro millesettecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.750,00 |
| 167.03.029.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.860,00 |
| 167.03.029.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; | | |

Cosos.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.860,00 |
| 167.03.029.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemiladuecentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.280,00 |
| 167.03.029.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemiladuecentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.280,00 |
| 167.03.029.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilaseicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.610,00 |
| 167.03.029.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 40 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilacinquecentovirgolazerozero ) | cad | 3.500,00 |
| 167.03.029.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilanovecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 3.960,00 |
| 167.03.029.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilacinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 4.570,00 |
| 167.03.029.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquemilacinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 5.570,00 |
| 167.03.029.011 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro seimilanovecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 6.940,00 |
| 167.03.030 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | | |
| 167.03.030.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.870,00 |
| 167.03.030.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro millenovecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.980,00 |
| 167.03.030.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro millenovecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.980,00 |
| 167.03.030.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 2.390,00 |
| 167.03.030.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 2.390,00 |
| 167.03.030.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 2.730,00 |
| 167.03.030.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilaseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.650,00 |
| 167.03.030.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilacentodiecivirgolazerozero ) | cad | 4.110,00 |
| 167.03.030.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilasettecentoventivirgolazerozero ) | cad | 4.720,00 |
| 167.03.030.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquemilasettecentoventivirgolazerozero ) | cad | 5.720,00 |
| 167.03.030.011 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settemilanovantavirgolazerozero ) | cad | 7.090,00 |

C.O.S.P.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167.03.032 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | | |
| 167.03.032.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro milleottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.890,00 |
| 167.03.032.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilavirgolazerozero ) | cad | 2.000,00 |
| 167.03.032.003 | Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilavirgolazerozero ) | cad | 2.000,00 |
| 167.03.032.004 | Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.410,00 |
| 167.03.032.005 | Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.410,00 |
| 167.03.032.006 | Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro duemilasettecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 2.750,00 |
| 167.03.032.007 | Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro tremilaseicentottantavirgolazerozero ) | cad | 3.680,00 |
| 167.03.032.008 | Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilacentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 4.150,00 |
| 167.03.032.009 | Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro quattromilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 4.760,00 |
| 167.03.032.010 | Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro cinquemilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 5.760,00 |
| 167.03.032.011 | Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico<br>( Euro settemilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 7.130,00 |
| 167.04 | VALVOLE SERVOCOMANDATE PER VENTILCONVETTORI | | |
| 167.04.001 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN BRONZO CON 4 ATTACCHI | | |
| 167.04.001.001 | Valvola a sede e otturatore, DN 1/2", a due o tre vie (quattro attacchi), con corpo in bronzo, otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrico con comando a 3 punti, alimentazione 24 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, a doppio senso di rotazione, con custodia in materiale sintetico<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 167.04.001.002 | Valvola a sede e otturatore, DN 3/4", a due o tre vie (quattro attacchi), con corpo in bronzo, otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrico con comando a 3 punti, alimentazione 24 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, a doppio senso di rotazione, con custodia in materiale sintetico<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 167.04.002 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN BRONZO CON 4 ATTACCHI | | |
| 167.04.002.001 | Valvola di zona, diametro 1/2", a due o tre vie, con corpo in ottone, otturatore e stelo in acciaio inox, attacchi filettati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrotermico con comando a due posizioni e dispositivo chiusura emergenza, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, con custodia in materiale sintetico<br>( Euro novantaduevirgolazerozero ) | cad | 92,00 |
| 167.04.002.002 | Valvola di zona, diametro 3/4", a due o tre vie, con corpo in ottone, otturatore e stelo in acciaio inox, attacchi filettati PN 10, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrotermico con comando a due posizioni e dispositivo chiusura emergenza, a limentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, con custodia in materiale sintetico<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 167.06 | VALVOLE TERMOSTATICHE | | |
| 167.06.001 | VALVOLE A 2 VIE IN OTTONE CON TESTINA TERMOSTATICA A ESPANSIONE DI FLU | | |
| 167.06.001.001 | Valvola termostatica, diametro 3/8", a due vie, con corpo in ottone nichelato, PN 10, con regolatore a sonda a espansione di fluido<br>( Euro diecivirgolasettanta ) | cad | 10,70 |
| 167.06.001.002 | Valvola termostatica, diametro 1/2", a due vie, con corpo in ottone nichelato, PN 10, con regolatore a sonda a espansione di fluido<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | cad | 11,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167.06.001.003 | Valvola termostatica, diametro 3/4", a due vie, con corpo in ottone nichelato, PN 10, con regolatore a sonda a espansione di fluido<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | cad | 12,40 |
| 167.06.002 | DETENTORI | | |
| 167.06.002.001 | Raccordo bloccabile (detentore), diametro 3/8", a due vie, filettato, in ottone, per valvola termostatica<br>( Euro trevirgolanovantatre ) | cad | 3,93 |
| 167.06.002.002 | Raccordo bloccabile (detentore), diametro 1/2", a due vie, filettato, in ottone, per valvola termostatica<br>( Euro quattrovirgolasettantatre ) | cad | 4,73 |
| 167.06.002.003 | Raccordo bloccabile (detentore), diametro 3/4", a due vie, filettato, in ottone, per valvola termostatica<br>( Euro ottovirgolaventi ) | cad | 8,20 |
| 167.10 | ACCESSORI PER VALVOLE | | |
| 167.10.001 | ACCESSORI PER VALVOLE SERVOCOMANDATE | | |
| 167.10.001.001 | Contatto ausiliario per servocomando elettroidraulico con alimentazione a 24 V<br>( Euro trentatrevirgoladieci ) | cad | 33,10 |
| 167.10.001.002 | Riscaldatore per fluidi gelidi per servocomando elettroidraulico con alimentazione a 24 V<br>( Euro centosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 172,00 |
| 167.10.001.003 | Potenziometro di risposta, da 0 a 1000 ohm, per indicazione della posizione, per servocomandi elettroidraulici con alimentazione 230 V<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 167.11 | SERVOMOTORI PER SERRANDE | | |
| 167.11.001 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO A DUE POSIZIONI CON CHIUSURA D'EMERGE | | |
| 167.11.001.001 | Servocomando elettrico per serrande fino a 4 mq, con comando a due posizioni, chiusura di emergenza a molla, alimentazione 230 V o 24 V, custodia in alluminio pressofuso<br>( Euro duecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 231,00 |
| 167.11.002 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO A DUE POSIZIONI | | |
| 167.11.002.001 | Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 1 mq, con comando a tre punti, alimentazione 24 V, custodia in alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a molla<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 94,00 |
| 167.11.002.002 | Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 2,5 mq, con comando a tre punti, alimentazione 24 V, custodia in alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a molla<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 167.11.002.003 | Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 5 mq, con comando a tre punti, alimentazione 220 V o 24 V, custodia in alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a molla<br>( Euro duecentotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 237,00 |
| 167.11.003 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO 0-10 V | | |
| 167.11.003.001 | Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 5 mq, con segnale di comando 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a molla<br>( Euro duecentottantaduevirgolazerozero ) | cad | 282,00 |
| 167.11.004 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO 0-10 V CON CHIUSURA D'EMERGENZA A MOL | | |
| 167.11.004.001 | Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 5 mq, con segnale di comando 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, con chiusura di emergenza a molla<br>( Euro trecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 331,00 |
| 167.12 | REGOLATORI CRONOTERMOSTATI | | |
| 167.12.001 | CRONOTERMOSTATI AMBIENTE A DUE POSIZIONI A PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/ | | |
| 167.12.001.001 | Cronotermostato ambientale analogico a due posizioni, a programmazione giornaliera/settimanale<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 167.12.001.002 | Cronotermostato ambientale digitale a due posizioni, a programmazione giornaliera/settimanale<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 167.12.001.003 | Cronotermostato ambientale digitale a due posizioni, a programmazione giornaliera/settimanale, con telecomando per la commutazione a distanza del regime di funzionamento<br>( Euro trecentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 393,00 |
| 167.12.002 | CRONOTERMOSTATI AMBIENTE COMANDO A TRE PUNTI A PROGRAMMAZIONI GIORNALI | | |
| 167.12.002.001 | Cronotermostato ambientale digitale, con comando a tre punti per servocomandi elettromeccanici, a programmazione giornaliera/settimanale<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 167.13 | REGOLATORI CLIMATICI | | |
| 167.13.001 | REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER IMPIANTI DI RISCALDAME | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167.13.001.001 | Regolatore elettronico del clima per bruciatori di impianti di riscaldamento con o senza autorita' ambiente, comando a due posizioni, alimentazione 230 V, a programmazione giornaliera/settimanale, custodia in materiale sintetico con chiusura a scatto<br>( Euro trecentottantavirgolazerozero ) | cad | 380,00 |
| 167.13.001.002 | Regolatore elettronico della temperatura di mandata impianti di riscaldamento, con comando a 3 o 2 punti, alimentazione 220 V, a programmazione giornaliera/settimanale senza possibilita' di funzioni ausiliarie<br>( Euro cinquecentoventivirgolazerozero ) | cad | 520,00 |
| 167.13.002 | REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER IMPIANTI DI RISCALDAME | | |
| 167.13.002.001 | Regolatore elettronico digitale a microprocessore della temperatura di mandata del fluido negli impianti di riscaldamento, con comando a 3 o 2 punti, alimentazione 220 V, a programmazione giornaliera/settimanale senza scheda di funzioni ausiliare<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 670,00 |
| 167.13.002.002 | Regolatore elettronico digitale a microprocessore della temperatura di mandata del fluido negli impianti di riscaldamento, con comando a 3 o 2 punti, alimentazione 220 V, a programmazione giornaliera/settimanale, con scheda ad innesto per funzioni ausiliarie di controllo del limite della temperatura sia di mandata che di ritorno del fluido anche negli impianti di teleriscaldamento<br>( Euro ottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 890,00 |
| 167.13.003 | REGOLATORI CLIMATICI A MICROPROCESSORI PER IL CONTROLLO DI 1 O PIU' CI | | |
| 167.13.003.001 | Regolatore climatico a microprocessore per il controllo di un circuito, completo di ottimizzatore, display digitale e tastiera locale, con programmazione giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il collegamento su rete di trasmissione dati<br>( Euro millesessantavirgolazerozero ) | cad | 1.060,00 |
| 167.13.003.002 | Regolatore climatico a microprocessore per il controllo di due circuiti, completo di ottimizzatore, display digitale e tastiera locale, con programmazione giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il collegamento su rete di trasmissione dati<br>( Euro millecinquecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.540,00 |
| 167.13.003.003 | Regolatore climatico a microprocessore per il controllo di tre circuiti, completo di ottimizzatore, display digitale e tastiera locale, con programmazione giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il collegamento su rete di trasmissione dati<br>( Euro duemilasessantavirgolazerozero ) | cad | 2.060,00 |
| 167.14 | TERMOREGOLATORI | | |
| 167.14.001 | TERMOREGOLATORI AMBIENTE COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALIMENTAZIONE | | |
| 167.14.001.001 | Termoregolatore elettronico ad azione progressiva proporzionale (PI), alimentazione 24 V, ad una uscita di tensione 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 167.14.001.002 | Termoregolatore elettronico ad azione progressiva proporzionale (PI), alimentazione 24 V, a due uscite di tensione 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | cad | 111,00 |
| 167.14.002 | TERMOREGOLATORI AD IMMERSIONE COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALIMENTA | | |
| 167.14.002.001 | Termoregolatore elettronico ad immersione con elemento di misura in nichel, ad azione progressiva integrale (PI), alimentazione 24 V, ad una uscita modulante 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico<br>( Euro trecentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 322,00 |
| 167.14.002.002 | Termoregolatore elettronico ad immersione con elemento di misura in nichel, ad azione progressiva integrale (PI), alimentazione 24 V, a due uscite modulanti 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia, in materiale sintetico<br>( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 354,00 |
| 167.14.003 | TERMOREGOLATORI DA CANALE PER ARIA COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALI | | |
| 167.14.003.001 | Termoregolatore elettronico della temperatura dell'aria di estrazione, ad azione progressiva proporzionale (P), alimentazione 24 V, ad una uscita modulante 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico<br>( Euro duecentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 254,00 |
| 167.14.003.002 | Termoregolatore elettronico della temperatura dell'aria di estrazione, ad azione progressiva proporzionale (P), alimentazione 24 V, a due uscite modulanti 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico<br>( Euro duecentottantunovirgolazerozero ) | cad | 281,00 |
| 167.17 | REGOLATORI UNIVERSALI | | |
| 167.17.001 | REGOLATORI UNIVERSALI DA QUADRO A COMPORTAMENTO P | | |
| 167.17.001.001 | Regolatore universale da quadro a due uscite a due posizioni, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera, alimentazione 24 V<br>( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 292,00 |
| 167.17.001.002 | Regolatore universale da quadro a quattro uscite a due posizioni, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera, alimentazione 24 V<br>( Euro seicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 630,00 |
| 167.17.001.003 | Regolatore universale da quadro a una uscita modulante 0-10Vcc e due uscite a due posizioni, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P)<br>( Euro cinquecentoduevirgolazerozero ) | cad | 502,00 |
| 167.17.002 | REGOLATORI UNIVERSALI DA QUADRO A COMPORTAMENTO P, PI, O PID | | |
| 167.17.002.001 | Regolatore universale da quadro ad una uscita modulante 0-10 V, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P), integrale (PI), derivativa (PID)<br>( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 292,00 |
| 167.17.002.002 | Regolatore universale da quadro a due uscite modulanti 0-10 V, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P), integrale (PI), derivativa (PID)<br>( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 292,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 167.17.002.003 | Regolatore universale da quadro a tre uscite modulanti 0-10 V, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P), integrale (PI), derivativa (PID)<br>( Euro quattrocentoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 446,00 |
| 167.17.003 | REGOLATORI DI QUALITA' DELL'ARIA DA QUADRO | | |
| 167.17.003.001 | Regolatore di qualita' dell'aria da quadro, con una uscita progressiva 0-10 V proporzionale (P) ed una uscita a due posizioni, completo di custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera e sonda, alimentazione 24 V<br>( Euro seicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 660,00 |
| 167.17.005 | COMPLESSI DI REGOLAZIONE DA QUADRO | | |
| 167.17.005.001 | Complesso di regolazione da quadro per inserzione in sequenza di due caldaie con bruciatori monostadio, con indicazione ottica di segnalazione, alimentazione 24 V, completo di programmatore/inseritore per comando valvole a farfalla<br>( Euro novecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 960,00 |
| 167.17.005.002 | Complesso di regolazione da quadro per inserzione in sequenza di tre caldaie con bruciatori monostadio, con indicazione ottica di segnalazione, alimentazione 24 V, completo di programmatore/inseritore per comando valvole a farfalla<br>( Euro millecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.140,00 |
| 167.18 | APPARECCHI ACCESSORI PER REGOLATORI UNIVERSALI | | |
| 167.18.001 | SCHEDE | | |
| 167.18.001.001 | Schede ad innesto per funzioni complementari (limiti di massima o di minima, regolazione di temperatura ambiente, compensazione climatica)<br>( Euro trecentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 322,00 |
| 167.18.002 | INDICATORI DIGITALI | | |
| 167.18.002.001 | Indicatore digitale ad innesto per regolatore universale da quadro<br>( Euro duecentosettantunovirgolazerozero ) | cad | 271,00 |
| 167.18.002.002 | Indicatore digitale da quadro a 12 canali (per sonde attive o passive)<br>( Euro ventisettevirgolanovanta ) | cad | 27,90 |
| 167.18.003 | POTENZIOMETRI | | |
| 167.18.003.001 | Potenziometro teleselettore attivo, con scheda di regolazione, alimentazione 24 V, con segnale di comando 0-10 Vcc<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |
| 167.18.003.002 | Potenziometro teleselettore passivo da quadro per comando a distanza<br>( Euro cinquantaseivirgolaventi ) | cad | 56,20 |
| 167.18.004 | CONVERTITORI/INSERITORI A GRADINI | | |
| 167.18.004.001 | Convertitore/inseritore di segnale a 1 gradino, a due posizioni, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico antiurto, coperchio con chiusura a scatto<br>( Euro duecentoundicivirgolazerozero ) | cad | 211,00 |
| 167.18.004.002 | Convertitore/inseritore di segnale a 2 gradini, a due posizioni, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico antiurto, coperchio con chiusura a scatto<br>( Euro trecentosedicivirgolazerozero ) | cad | 316,00 |
| 167.18.004.003 | Convertitore/inseritore di segnale a 4 gradini, a due posizioni, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico antiurto, coperchio con chiusura a scatto<br>( Euro quattrocentoseivirgolazerozero ) | cad | 406,00 |
| 167.18.004.004 | Inseritore di segnale a sei gradini, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico antiurto, coperchio con chiusura a scatto<br>( Euro quattrocentottantaseivirgolazerozero ) | cad | 486,00 |
| 167.18.005 | VARIATORI STATICI | | |
| 167.18.005.001 | Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici monofase da 230 V di potenza regolabile da 0,5 a 2 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per raffreddamento<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 167.18.005.002 | Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici monofase da 380 V di potenza regolabile da 1,5 a 5 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per raffreddamento<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 167.18.005.003 | Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici trifase da 220 V di potenza regolabile da 1,5 a 9 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per raffreddamento<br>( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 234,00 |
| 167.18.005.004 | Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici trifase da 380 V di potenza regolabile da 1,5 a 15 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per raffreddamento<br>( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 219,00 |
| 167.18.006 | SELETTORI DI SEGNALE | | |
| 167.18.006.001 | Selettore di segnale analogico, fino ad un massimo di 8 in entrata con segnale 0-10 V, per la produzione di 3 segnali in uscita, il minimo, il massimo e la media aritmetica, custodia in materiale sintetico<br>( Euro duecentoundicivirgolazerozero ) | cad | 211,00 |
| 167.18.007 | COMPENSATORI UNIVERSALI DA QUADRO | | |
| 167.18.007.001 | Compensatore universale elettronico da quadro, completo di sonda, scala, custodia in materiale sintetico antiurto, ad azione | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | continua, alimentazione 24 V, uscita di tensione proporzionale 0-10Vcc<br>( Euro duecentoventisettevirgolazerozero ) | cad | 227,00 |
| 167.19 | INTERRUTTORI COMANDATI | | |
| 167.19.001 | TERMOSTATI | | |
| 167.19.001.001 | Termoregolatore ad immersione con capillare lungo e premistoppa, guaine in ottone diametro 7 mm, campo di regolazione 30-90 gradi<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 44,00 |
| 167.19.001.004 | Termostato di regolazione a bracciale, a due posizioni, per tubazioni, completo di fascetta<br>( Euro quarantatrevirgolazerozero ) | cad | 43,00 |
| 167.19.001.005 | Termostato a contatto (a bracciale) per commutazione estate/inverno<br>( Euro trentaduevirgolacinquanta ) | cad | 32,50 |
| 167.19.001.006 | Regolatore antigelo per impianti ad aria, alimentazione 24 V, corpo in materiale sintetico e coperchio metallico, completo di sonda, circuito elettronico, rele' commutatori, morsettiera<br>( Euro trecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 338,00 |
| 167.19.001.007 | Termostato di regolazione per canale d'aria con elemento sensibile a tensione di vapore e custodia in materiale sintetico, per commutazione centralizzata estate/inverno<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 147,00 |
| 167.19.001.008 | Termostato antigelo per impianti a canale d'aria senza riarmo manuale, completo di sonda sensibile dotata di capillare con premistoppa filettato 3/8"<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 167.19.001.009 | Termostato antigelo da canale, a due posizioni, con elemento sensibile a dilatazione di liquido e capillare da 1,8 m, con pulsante di riarmo manuale, campo di regolazione -24 gradi +18 gradi<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 167.19.001.010 | Regolatore antigelo per impianti a canale d'aria con elemento sensibile a tensione di vapore con capillare totalmente attivo, campo di regolazione 0-10 gradi, alimentazione 24 V o 240 V, con custodia in materiale sintetico e coperchio frontale asportabile, flangia di montaggio e morsettiera<br>( Euro trecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 338,00 |
| 167.19.001.011 | Termostato ambientale per piccoli e medi impianti a canale d'aria, con elemento sensibile a tensione di vapore costituito da capsula d'acciaio inox, campo di regolazione 6-28 gradi, custodia e manopola graduata in ABS e basetta in resina termoindurente senza spia di segnalazione<br>( Euro quattordicivirgolasettanta ) | cad | 14,70 |
| 167.19.001.012 | Termostato ambientale per piccoli e medi impianti a canale d'aria, con elemento sensibile a tensione di vapore costituito da capsula d'acciaio inox, campo di regolazione 6-28 gradi, con custodia e manopola graduata in ABS e basetta in resina termoindurente senza spia di segnalazione, con commutatore estate/inverno incorporato<br>( Euro diciottovirgolaquaranta ) | cad | 18,40 |
| 167.19.001.013 | Termostato di regolazione per canale d'aria con elemento sensibile a tensione di vapore e custodia in materiale sintetico bianco, per commutazione sia estate/inverno che delle tre velocita' del ventilatore, campo di regolazione 5-30 gradi<br>( Euro ventinovevirgolazerozero ) | cad | 29,00 |
| 167.19.001.014 | Termostato con elemento sensibile a bulbo e capillare di lunghezza da 1,5 m, per montaggio in mobiletti, campo di regolazione -30 +30 gradi<br>( Euro trentavirgolazerozero ) | cad | 30,00 |
| 167.19.002 | UMIDOSTATI | | |
| 167.19.002.001 | Umidostato ambientale a due posizioni, senza indicatore di umidita', per umidificazione o deumidificazione, campo di regolazione dal 20% all'80% di umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a 250 V<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 167.19.002.002 | Umidostato ambientale a due stadi (due umidostati a due posizioni) con zona neutra regolabile, per umidificazione o deumidificazione, campo di regolazione dal 20% all'80% d'umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a 250 V<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 167.19.002.003 | Umidostato da canale a due posizioni, senza indicatore di umidita', per umidificazione o deumidificazione, campo di regolazione dal 20% all'80% di umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a 250 V<br>( Euro ottantunovirgolatrenta ) | cad | 81,30 |
| 167.19.002.004 | Umidostato ambiente da canale a due stadi (due umidostati a due posizioni) con zona neutra regolabile, per umidificazione o deumidificazione, campo di regolazione dal 20% all'80% d'umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a 250 V<br>( Euro centosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 177,00 |
| 167.19.003 | PRESSOSTATI | | |
| 167.19.003.001 | Pressostato differenziale per liquidi, a due posizioni, per tensioni da 24 V a 250 V, con elemento sensibile a camera di pressione stagna in materiale sintetico, con coperchio trasparente in materiale sintetico, con staffa di montaggio | cad | |
| 167.19.003.002 | Pressostato differenziale per aria, a due posizioni, per tensioni da 24 V a 250 V, con elemento sensibile a camera di pressione stagna in materiale sintetico, con coperchio trasparente in materiale sintetico, con staffa di montaggio<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | cad | 73,00 |
| 167.19.004 | FLUSSOSTATI | | |
| 167.19.004.001 | Flussostato per aria, a due posizioni, con custodia in materiale sintetico, tensione 220 V<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 167.19.004.002 | Flussostato per fluidi, a due posizioni, con custodia in materiale sintetico, tensione 220 V<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 167.20 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | SONDE | | |
| 167.20.001 | SONDE DI TEMPERATURA | | |
| 167.20.001.001 | Sonda per misura e regolazione temperatura ambiente a resistenza in nichel (1000 Ohm fino a 0 gradi C), senza potenziometro del valore descritto, con custodia in materiale sintetico, campo di impiego 0-50 gradi C<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 167.20.001.002 | Sonda per misura e regolazione temperatura ambiente a resistenza in nichel, con potenziometro del valore descritto, con custodia in materiale sintetico, campo di impiego 0-50 gradi C<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 167.20.001.003 | Termosonda per canale d'aria a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C), con campo di regolazione -30 +60 gradi C, con custodia in materiale sintetico, coperchio con chiusura a scatto e flangia di fissaggio<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 167.20.001.004 | Termosonda per canale fumi, con campo di regolazione -30 +60 gradi C, con custodia in materiale sintetico, coperchio con chiusura a scatto e flangia di fissaggio<br>( Euro duecentosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 272,00 |
| 167.20.001.005 | Sonda ad immersione, per la misurazione della temperatura di mandata o di ritorno del fluido, con gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto, elemento sensibile a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C) e guaina di protezione in ottone nichelato PN 10 con innesto a scatto, campo di regolazione -30 +130 gradi C<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 167.20.001.006 | Sonda ad immersione, per la misurazione della temperatura di mandata o di ritorno del fluido, con gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto, elemento sensibile a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C) e guaina di protezione in ottone nichelato PN 10 con innesto a scatto, campo di regolazione 0 + 250 gradi C<br>( Euro centoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 141,00 |
| 167.20.001.007 | Sonda ad immersione, per la misurazione della temperatura di mandata o di ritorno, con gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto, elemento sensibile a resistenza in platino (1000 Ohm a 0 gradi C) e guaina di protezione in ottone nichelato PN 10 con innesto a scatto, campo di regolazione 0 + 450 gradi C<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |
| 167.20.001.008 | Termosonda a contatto (o a bracciale) per condutture, custodia in plastica con coperchio a scatto, a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C)campo di regolazione - 30 + 130 gradi C<br>( Euro quarantatrevirgolazerozero ) | cad | 43,00 |
| 167.20.001.009 | Termosonda da vetro per condutture, custodia in plastica con coperchio a scatto, a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C)campo di regolazione - 30 + 130 gradi C<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 167.20.001.010 | Termosonda climatica esterna per condutture, custodia in plastica con coperchio a scatto, a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C)campo di regolazione - 30 + 130 gradi C<br>( Euro quarantatrevirgolazerozero ) | cad | 43,00 |
| 167.20.002 | SONDE DI UMIDITA' ED ENTALPIA | | |
| 167.20.002.001 | Sonda ambiente per la misura dell'umidita' relativa, a variazione di tensione (attiva) 0-10Vcc, custodia in materiale sintetico, alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa<br>( Euro centosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 172,00 |
| 167.20.002.002 | Sonda ambiente per la misura dell'umidita' relativa in ambienti speciali, con misurazione dell'umidita' a variazione di tensione (attiva) 0-10Vcc, custodia in materiale sintetico, alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 167.20.002.003 | Sonda ambiente per la misura dell'umidita' relativa e temperatura, con misurazione dell'umidita' e della temperatura a variazione di tensione (attiva) 0-10Vcc, custodia in materiale sintetico, alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa e da 0 a 50 gradi C. di temperatura<br>( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 232,00 |
| 167.20.002.006 | Sonda combinata da canale per la misurazione della umidita' relativa e della temperatura dell'aria, con custodia in materiale sintetico antiurto, elemento sensibile in nichel con segnale di uscita (0-10 Vcc) corrispondente alla percentuale (0-100%) dell'umidita' relativa, alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa e da 0 a 50 gradi C per la temperatura<br>( Euro duecentoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 241,00 |
| 167.20.002.007 | Sonda da canale per la misurazione dell'umidita', per ambienti speciali, con custodia in materiale sintetico antiurto, elemento sensibile in nichel con segnale di uscita (0-10 Vcc) corrispondente alla percentuale (0-100%) dell'umidita' relativa, alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa<br>( Euro seicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 690,00 |
| 167.20.002.010 | Convertitore a sonde per il calcolo di umidita' assoluta, entalpia e differenza di entalpia; custodia in materiale sintetico, alimentazione 24 V, uscite in tensione 0-10 Vcc<br>( Euro duecentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 262,00 |
| 167.20.003 | SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALE | | |
| 167.20.003.001 | Sonda di misurazione e rilevamento di pressione a membrana metallica per fluidi nel campo da 0 a 40 bar, segnale in uscita 0-10 Vcc (-2 + 12 V), alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico completo di squadra di montaggio e attacco filettato<br>( Euro cinquecentovirgolazerozero ) | cad | 500,00 |
| 167.20.003.002 | Sonda di misurazione e rilevamento di pressione a membrana metallica per liquidi nel campo da 0 a 10 bar, segnale in uscita 0-10 Vcc (-2 + 12 V), alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico completo di squadra di montaggio e attacco filettato<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 167.20.003.003 | Sonda di misurazione e rilevamento di pressione a membrana metallica per gas nel campo da 0 a 3000 Pa, segnale in uscita 0-10 Vcc (-2 + 12 V), alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico completo di squadra di montaggio e attacco filettato<br>( Euro duecentosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 277,00 |
| 167.20.004 | SONDE DI MISURA PER GRANDEZZE VARIE | | |
| 167.20.004.001 | Sonda per la misurazione dell'irraggiamento solare, con segnale di uscita 0-10 Vcc, campo di misura 0 - 1000 W/mq, alimentazione 22-38 V oppure 24 V, con zoccolo in materiale sintetico con coperchio ed elemento sensibile in nichel sporgente<br>( Euro trecentonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 396,00 |
| 167.20.004.002 | Sonda anemometrica con segnale di uscita 0-10 Vcc in funzione della misura della velocita' del vento, con basetta-morsettiera in | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | materiale sintetico ed elemento sensibile annegato in resina con custodia, alimentazione 22-38 V o 24 V, campo di misura 0-20 m/s<br>( Euro trecentonovantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 394,00 |
| 167.20.004.003 | Sonda da canale per la misurazione della velocita' dell'aria, segnale di uscita 0-10 Vcc, campi di misura 0-15 m/s, costituita da asta rigida in materiale antiruggine con due sensori al silicio<br>( Euro duecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 238,00 |
| 167.21 | REGOLAZIONE IMPIANTI A MODULI DI COMANDO ELETTRONICO | | |
| 167.21.001 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER VENTILCONVETTORI A COMPORTAMENTO PI P | | |
| 167.21.001.001 | Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori con azione progressiva integrale (PI) per solo funzionamento autonomo, ad una uscita a tre punti, alimentazione 24 V<br>( Euro centovirgolazerozero ) | cad | 100,00 |
| 167.21.001.002 | Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori con azione progressiva integrale (PI) per solo funzionamento autonomo, a due uscite a tre punti, alimentazione 24 V<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 167,00 |
| 167.21.002 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER VENTILCONVETTORI PER FUNZIONAMENTO AU | | |
| 167.21.002.001 | Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori, con azione progressiva integrale (PI), per funzionamento sia autonomo che centralizzato, ad una uscita a tre punti, alimentazione 24 V<br>( Euro duecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 236,00 |
| 167.21.002.002 | Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori, con azione progressiva integrale (PI), per funzionamento sia autonomo che centralizzato, a due uscite a tre punti, alimentazione 24 V<br>( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 248,00 |
| 167.21.003 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV SOLO FUNZIONAMENTO AUTON | | |
| 167.21.003.001 | Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV) a solo funzionamento autonomo, esecuzione ad una uscita a tre punti, con azione progressiva integrale (PI) o proporzionale (P), alimentazione 24 V<br>( Euro centosessantunovirgolazerozero ) | cad | 161,00 |
| 167.21.003.002 | Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV) a solo funzionamento autonomo, esecuzione a due uscite a tre punti, con azione progressiva integrale (PI) o proporzionale (P), alimentazione 24 V<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 167,00 |
| 167.21.004 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV A FUNZIONAMENTO AUTONOMO | | |
| 167.21.004.001 | Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV), a funzionamento sia autonomo che centralizzato tramite rete trasmissione dati, esecuzione ad una uscita a tre punti con azione progressiva integrale (PI) o proporzionale (P), alimentazione 24 V<br>( Euro duecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 236,00 |
| 167.21.004.002 | Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV), a funzionamento sia autonomo che centralizzato tramite rete trasmissione dati, esecuzione a due uscite a tre punti con azione progressiva integrale (PI) o proporzionale (P), alimentazione 24 V<br>( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 248,00 |
| 167.21.005 | REGOLATORI DELL'ARIA USCITA A TRE PUNTI COMPORTAMENTO PI | | |
| 167.21.005.001 | Regolatore elettronico di velocita' dell'aria, per impianti con ventilazione a volume variabile (VAV), ad azione progressiva integrale (PI), segnale di ingresso 0-10 Vcc, uscita a tre punti, alimentazione 24 V, con custodia in materiale sintetico<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 167.21.005.002 | Regolatore elettronico di differenza di velocita' dell'aria, per impianti con ventilazione a volume variabile (VAV), ad azione progressiva integrale (PI), segnale di ingresso 0-10 Vcc, uscita a tre punti, alimentazione 24 V, con custodia in materiale sintetico<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | cad | 95,00 |
| 167.21.005.003 | Regolatore elettronico di portata dell'aria, per impianti con ventilazione a volume variabile (VAV), ad azione progressiva integrale (PI), segnale di ingresso 0-10 Vcc, uscita a tre punti, alimentazione 24 V, con custodia in materiale sintetico<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 167.21.006 | UNITA' CENTRALE DI COMANDO PER IMPIANTI A TERMINALI PER COLLEGAMENTO C | | |
| 167.21.006.001 | Unita' centrale di comando per gestione centralizzata di almeno 200 regolatori per impianti a terminali per collegamento con regolatori interfacciabili su rete di trasmissione dati, predisposta per l'integrazione con sistemi di supervisione<br>( Euro duemilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 2.640,00 |
| 167.21.007 | SONDE | | |
| 167.21.007.001 | Termosonda a cavo per controllo della temperatura dei terminali degli impianti di condizionamento, con resistenza NTC (Negative Temperature Constant), ad elevata sensibilita', annegata in materiale sintetico, tensione massima 5 V<br>( Euro ventivirgolacinquanta ) | cad | 20,50 |
| 167.21.007.002 | Termosonda ambiente per la misurazione della temperatura con elemento sensibile NTC (Negative Temperature Constant), a variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con coperchio a scatto , tensione massima 5 V<br>( Euro centotrevirgolanovanta ) | cad | 103,90 |
| 167.21.007.003 | Termosonda ambiente con potenziometro, misurazione della temperatura con elemento sensibile NTC (Negative Temperature Constant), a variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con coperchio a scatto , tensione massima 5 V<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 167.21.007.004 | Termosonda ambiente con potenziometro, pulsante dei regimi di funzionamento, misurazione della temperatura con elemento sensibile NTC (Negative Temperature Constant), a variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con coperchio a scatto , tensione massima 5 V<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 167.21.007.005 | Sonda ambientale con selettore di velocita' per il comando, tramite convertitore a rele', di motori di piccola potenza a 2 o 3 velocita', | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con potenziometro a variazione +/- 3 K, pulsante di commutazione dei regimi di funzionamento, per la misurazione della temperatura con elemento sensibile NTC (Negative Temperature Constant), a variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con coperchio a scatto , tensione massima 5 V<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 164,00 |
| 167.21.008 | POTENZIOMETRI | | |
| 167.21.008.001 | Potenziometro teleselettore per variazione a distanza di valore nell'intervallo -1 + 4 K, per impianti di condizionamento, con supporto e piastra frontale in alluminio, selettore a gradini, manopola di commutazione, tensione massima 5 V<br>( Euro cinquantasettevirgolaventi ) | cad | 57,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 180 | MATERIALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 180.01 | CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 180.01.001 | CANALIZZAZIONI PER CONDIZIONAMENTO ARIA | | |
| 180.01.001.001 | Canalizzazzione quadrangolare in acciaio zincato con giunzioni a baionetta (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi speciali e staffaggi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duevirgolasessantasette ) | kg | 2,67 |
| 180.01.001.002 | Canalizzazzione circolare in acciaio zincato tipo spiro con giunzioni a nipples (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi speciali e staffaggi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrovirgolaquarantuno ) | kg | 4,41 |
| 180.01.001.003 | Canalizzazzione quadrangolare in acciaio zincato tipo spiro con giunzioni a flangia (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi speciali e staffaggi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | kg | 2,75 |
| 180.01.001.004 | Canalizzazzione circolare in acciaio zincato tipo spiro con giunzioni a flangia (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi speciali e staffaggi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrovirgolanovantasei ) | kg | 4,96 |
| 180.01.002 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE | | |
| 180.01.002.001 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiduevirgolacinquanta ) | cad | 22,50 |
| 180.01.002.002 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro venticinquevirgolaottanta ) | cad | 25,80 |
| 180.01.002.003 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentavirgoladieci ) | cad | 30,10 |
| 180.01.002.004 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentacinquevirgolaquaranta ) | cad | 35,40 |
| 180.01.002.005 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantunovirgolazerozero ) | cad | 41,00 |
| 180.01.002.006 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 180.01.002.007 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 180.01.002.008 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | cad | 82,00 |
| 180.01.002.009 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novantaduevirgolazerozero ) | cad | 92,00 |
| 180.01.003 | BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE | | |
| 180.01.003.001 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | cad | 24,50 |
| 180.01.003.002 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventottovirgolaquaranta ) | cad | 28,40 |
| 180.01.003.003 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentatrevirgolasessanta ) | cad | 33,60 |
| 180.01.003.004 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantavirgolasessanta ) | cad | 40,60 |
| 180.01.003.005 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantasettevirgolasettanta ) | cad | 47,70 |
| 180.01.003.006 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 180.01.003.007 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | cad | 82,00 |
| 180.01.003.008 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centoquattrovirgolazerozero ) | cad | 104,00 |
| 180.01.003.009 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centoventiseivirgolazerozero ) | cad | 126,00 |
| 180.01.004 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE | | |
| 180.01.004.001 | Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventunovirgolazerozero ) | cad | 21,00 |
| 180.01.004.002 | Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | cad | 24,50 |
| 180.01.004.003 | Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | cad | 27,50 |
| 180.01.004.004 | Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | cad | 31,50 |
| 180.01.004.005 | Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentaseivirgolasettanta ) | cad | 36,70 |
| 180.01.004.006 | Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantanovevirgolaquaranta ) | cad | 49,40 |
| 180.01.004.007 | Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 180.01.004.008 | Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 180.01.004.009 | Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 180.01.005 | BOCCHETTE IN ALUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE | | |
| 180.01.005.001 | Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiduevirgolasettanta ) | cad | 22,70 |
| 180.01.005.002 | Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiseivirgolasessanta ) | cad | 26,60 |
| 180.01.005.003 | Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentunovirgolazerozero ) | cad | 31,00 |
| 180.01.005.004 | Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentaseivirgolasettanta ) | cad | 36,70 |
| 180.01.005.005 | Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantavirgolasessanta ) | cad | 40,60 |
| 180.01.005.006 | Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 180.01.005.007 | Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 180.01.005.008 | Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novantunovirgolazerozero ) | cad | 91,00 |
| 180.01.005.009 | Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 180.01.006 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO | | |
| 180.01.006.001 | Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | cad | 21,60 |
| 180.01.006.002 | Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventunovirgolaottanta ) | cad | 21,80 |
| 180.01.006.003 | Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventisettevirgolasettanta ) | cad | 27,70 |
| 180.01.006.004 | Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentatrevirgolaottanta ) | cad | 33,80 |
| 180.01.006.005 | Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentasettevirgolasettanta ) | cad | 37,70 |
| 180.01.006.006 | Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantasettevirgolazerozero ) | cad | 47,00 |
| 180.01.006.007 | Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 180.01.007 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO | | |
| 180.01.007.001 | Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiseivirgolaottanta ) | cad | 26,80 |
| 180.01.007.002 | Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventinovevirgolatrenta ) | cad | 29,30 |
| 180.01.007.003 | Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentatrevirgolaventi ) | cad | 33,20 |
| 180.01.007.004 | Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentaseivirgolasettanta ) | cad | 36,70 |
| 180.01.007.005 | Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantaquattrovirgoladieci ) | cad | 44,10 |
| 180.01.007.006 | Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 180.01.007.007 | Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 180.01.008 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA | | |
| 180.01.008.001 | Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | cad | 122,00 |
| 180.01.008.002 | Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 162,00 |
| 180.01.008.003 | Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentocinquevirgolazerozero ) | cad | 205,00 |
| 180.01.008.004 | Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentoventottovirgolazerozero ) | cad | 328,00 |
| 180.01.008.005 | Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentonovantottovirgolazerozero ) | cad | 398,00 |
| 180.01.009 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA | | |
| 180.01.009.001 | Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 166,00 |
| 180.01.009.002 | Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentoventunovirgolazerozero ) | cad | 221,00 |
| 180.01.009.003 | Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 275,00 |
| 180.01.009.004 | Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrocentounovirgolazerozero ) | cad | 401,00 |
| 180.01.009.005 | Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro seicentovirgolazerozero ) | cad | 600,00 |
| 180.01.010 | BOCCHETTE LINEARI A DIREZIONE DI FLUSSO ORIENTABILE | | |
| 180.01.010.001 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile ad una feritoia per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantatrevirgolasettanta ) | cad | 43,70 |
| 180.01.010.002 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a due feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 180.01.010.003 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a tre feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 180.01.010.004 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a quattro feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 180.01.010.005 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a cinque feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 125,00 |
| 180.01.011 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE | | |
| 180.01.011.001 | Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 180.01.011.002 | Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 180.01.011.003 | Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 180.01.011.004 | Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 180.01.011.005 | Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 180.01.011.006 | Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centotrentottovirgolazerozero ) | cad | 138,00 |
| 180.01.011.007 | Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centottantavirgolazerozero ) | cad | 180,00 |
| 180.01.011.008 | Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 210,00 |
| 180.01.011.009 | Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 270,00 |
| 180.01.012 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE | | |
| 180.01.012.001 | Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 45,00 |
| 180.01.012.002 | Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantavirgolasettanta ) | cad | 50,70 |
| 180.01.012.003 | Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 180.01.012.004 | Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | cad | 73,00 |
| 180.01.012.005 | Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |
| 180.01.012.006 | Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centoventottovirgolazerozero ) | cad | 128,00 |
| 180.01.012.007 | Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 172,00 |
| 180.01.012.008 | Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 219,00 |
| 180.01.012.009 | Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentosettantunovirgolazerozero ) | cad | 271,00 |
| 180.01.013 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO | | |
| 180.01.013.001 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 180.01.013.002 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 180.01.013.003 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 180.01.013.004 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 180.01.013.005 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | cad | 87,00 |
| 180.01.013.006 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centounovirgolazerozero ) | cad | 101,00 |
| 180.01.013.007 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantaseivirgolacinquanta ) | cad | 46,50 |
| 180.01.013.008 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 180.01.013.009 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | cad | 93,00 |
| 180.01.014 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO | | |
| 180.01.014.001 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentanovevirgolaottanta ) | cad | 39,80 |
| 180.01.014.002 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 180.01.014.003 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 180.01.014.004 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 180.01.014.005 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 180.01.014.006 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | cad | 111,00 |
| 180.01.014.007 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantanovevirgolaottanta ) | cad | 49,80 |
| 180.01.014.008 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantaquattrovirgolasessanta ) | cad | 44,60 |
| 180.01.014.009 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 180.01.015 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE | | |
| 180.01.015.001 | Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | cad | 12,50 |
| 180.01.015.002 | Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quindicivirgolanovanta ) | cad | 15,90 |
| 180.01.015.003 | Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | cad | 22,00 |
| 180.01.016 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE | | |
| 180.01.016.001 | Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in polipropilene; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settevirgolazerozero ) | cad | 7,00 |
| 180.01.016.002 | Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in polipropilene; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottovirgolazerotto ) | cad | 8,08 |
| 180.01.016.003 | Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in polipropilene; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro diecivirgolaottanta ) | cad | 10,80 |
| 180.01.017 | SERRANDE DI TARATURA | | |
| 180.01.017.001 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 10 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottovirgolaundici ) | dmq | 8,11 |
| 180.01.017.002 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 20 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrovirgolatrentasei ) | dmq | 4,36 |
| 180.01.017.003 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 30 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trevirgolaventisei ) | dmq | 3,26 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 180.01.017.004 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 45 ed oltre passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duevirgolasessantadue ) | dmq | 2,62 |
| 180.01.018 | SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE | | |
| 180.01.018.001 | Serranda di sovrapressione, fino a 10 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrovirgolacinquantanove ) | dmq | 4,59 |
| 180.01.018.002 | Serranda di sovrapressione, fino a 20 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trevirgolatrentacinque ) | dmq | 3,35 |
| 180.01.018.003 | Serranda di sovrapressione, fino a 30 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | dmq | 2,87 |
| 180.01.018.004 | Serranda di sovrapressione, fino a 45 dmq ed oltre, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duevirgolacinquantadue ) | dmq | 2,52 |
| 180.01.019 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 300 | | |
| 180.01.019.001 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiseivirgolacinquanta ) | dmq | 26,50 |
| 180.01.019.002 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | dmq | 16,30 |
| 180.01.019.003 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | dmq | 11,80 |
| 180.01.019.004 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottovirgolasettantaquattro ) | dmq | 8,74 |
| 180.01.020 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 500 | | |
| 180.01.020.001 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventottovirgolasettanta ) | dmq | 28,70 |
| 180.01.020.002 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro diciassettevirgolasettanta ) | dmq | 17,70 |
| 180.01.020.003 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | dmq | 12,80 |
| 180.01.020.004 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novevirgolacinquantacinque ) | dmq | 9,55 |
| 180.01.021 | MICROINTERRUTTORI | | |
| 180.01.021.001 | Microinterruttore segnalatore di serranda chiusa; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentatrevirgolanovanta ) | cad | 33,90 |
| 180.02 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 180.02.001 | VENTILCONVETTORI VERTICALI CON MOBILE | | |
| 180.02.001.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentotrevirgolazerozero ) | cad | 203,00 |
| 180.02.001.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 260,00 |
| 180.02.001.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero ) | cad | 297,00 |
| 180.02.001.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentottovirgolazerozero ) | cad | 308,00 |
| 180.02.001.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 374,00 |
| 180.02.001.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrocentottovirgolazerozero ) | cad | 408,00 |
| 180.02.002 | VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI | | |
| 180.02.002.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centottantavirgolazerozero ) | cad | 180,00 |
| 180.02.002.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 180.02.002.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 250,00 |
| 180.02.002.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 260,00 |
| 180.02.002.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 330,00 |
| 180.02.002.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentosessantatrevirgolazerozero ) | cad | 363,00 |
| 180.02.003 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE | | |
| 180.02.003.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 248,00 |
| 180.02.003.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentosedicivirgolazerozero ) | cad | 316,00 |
| 180.02.003.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 358,00 |
| 180.02.003.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trecentosettantunovirgolazerozero ) | cad | 371,00 |
| 180.02.003.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrocentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 436,00 |
| 180.02.003.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattrocentosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 476,00 |
| 180.02.004 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO | | |
| 180.02.004.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 175,00 |
| 180.02.004.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro centottantatrevirgolazerozero ) | cad | 183,00 |
| 180.02.004.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentovirgolazerozero ) | cad | 200,00 |
| 180.02.004.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 232,00 |
| 180.02.004.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 251,00 |
| 180.02.004.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duecentosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 269,00 |
| 180.02.008 | CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI | | |
| 180.02.008.001 | Condizionatore d'aria autonomo, 2050 mc/h 11,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremiladuecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 3.270,00 |
| 180.02.008.002 | Condizionatore d'aria autonomo, 2800 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.040,00 |
| 180.02.008.003 | Condizionatore d'aria autonomo, 3400 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.040,00 |
| 180.02.008.004 | Condizionatore d'aria autonomo, 4200 mc/h 24,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.040,00 |
| 180.02.008.005 | Condizionatore d'aria autonomo, 5750 mc/h 29,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottomilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 8.050,00 |
| 180.02.008.006 | Condizionatore d'aria autonomo, 6800 mc/h 33,9 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottomilacinquantavirgolazerozero ) | cad | 8.050,00 |
| 180.02.008.007 | Condizionatore d'aria autonomo, 9500 mc/h 50 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro diecimilanovecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 10.930,00 |
| 180.02.008.008 | Condizionatore d'aria autonomo, 11500 mc/h 70,5 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tredicimilaseicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 13.660,00 |
| 180.02.010 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT | | |
| 180.02.010.001 | Condizionatore tipo split, kW 2,2, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro millevirgolazerozero ) | cad | 1.000,00 |
| 180.02.010.002 | Condizionatore tipo split, kW 3,6, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro milleseicentovirgolazerozero ) | cad | 1.600,00 |
| 180.02.010.003 | Condizionatore tipo split, kW 4,5, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duemilasettantavirgolazerozero ) | cad | 2.070,00 |
| 180.02.011 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE | | |
| 180.02.011.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 2,2 per raffreddamento kW 2,9 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro millecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.110,00 |
| 180.02.011.002 | Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,5 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro millequattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.440,00 |
| 180.02.011.003 | Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 4,5 per raffreddamento kW 5,8 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duemilaventivirgolazerozero ) | cad | 2.020,00 |
| 180.02.012 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE DOTATO DI UNITA' INTERNA A | | |
| 180.02.012.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 2,6 per raffreddamento kW 3,5 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.260,00 |
| 180.02.012.002 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,4 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro millecinquecentovirgolazerozero ) | cad | 1.500,00 |
| 180.02.012.003 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 4,6 per raffreddamento kW 5,8 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro millenovecentovirgolazerozero ) | cad | 1.900,00 |
| 180.02.013 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON DUE UNITA' A PARETE | | |
| 180.02.013.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di due unita' a parete, kW 5,0 per raffreddamento kW 6,6 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duemilasettantavirgolazerozero ) | cad | 2.070,00 |
| 180.02.014 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE | | |
| 180.02.014.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 8,0 per raffreddamento kW 10,4 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremilacinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 3.530,00 |
| 180.02.014.002 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 9,0 per raffreddamento kW 11,6 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilanovantavirgolazerozero ) | cad | 4.090,00 |
| 180.02.015 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO | | |
| 180.02.015.001 | Torre di raffreddamento, 67 kW 0,33 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duemilaquattrocentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.480,00 |
| 180.02.015.002 | Torre di raffreddamento, 90 kW 1,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremilatrentavirgolazerozero ) | cad | 3.030,00 |
| 180.02.015.003 | Torre di raffreddamento, 157 kW 2,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremilanovecentottantavirgolazerozero ) | cad | 3.980,00 |
| 180.02.015.004 | Torre di raffreddamento, 188 kW 3,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilacinquecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 4.510,00 |
| 180.02.015.005 | Torre di raffreddamento, 221 kW 4,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilasettecentoventivirgolazerozero ) | cad | 4.720,00 |
| 180.02.015.006 | Torre di raffreddamento, 268 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro seimilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 6.400,00 |
| 180.02.015.007 | Torre di raffreddamento, 331 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settemilatrentavirgolazerozero ) | cad | 7.030,00 |
| 180.02.015.008 | Torre di raffreddamento, 419 kW 7,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottomiladuecentovirgolazerozero ) | cad | 8.200,00 |
| 180.02.015.009 | Torre di raffreddamento, 506 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novemilaquattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 9.440,00 |
| 180.02.015.010 | Torre di raffreddamento, 640 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro dodicimilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 12.800,00 |
| 180.02.015.011 | Torre di raffreddamento, 763 kW 15 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tredicimilaquattrocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 13.490,00 |
| 180.02.016 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | | |
| 180.02.016.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 16,2 kW 5,2 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremiladuecentottantavirgolazerozero ) | cad | 3.280,00 |
| 180.02.016.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 22,0 kW 6,8 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilaquattrocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 4.430,00 |
| 180.02.016.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 27,6 kW 8,2 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquemilaventivirgolazerozero ) | cad | 5.020,00 |
| 180.02.016.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 32,0 kW 10,5 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquemilasettecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 5.790,00 |
| 180.02.016.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 44,0 kW 13,5 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ottomilatrecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 8.310,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 180.02.016.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 55,3 kW 17,7 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novemilaseicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 9.670,00 |
| 180.02.016.007 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 64,0 kW 21,0 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro undicimilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 11.330,00 |
| 180.02.016.008 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 77,3 kW 26,8 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro undicimilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 11.330,00 |
| 180.02.016.009 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 114,8 kW 33,7 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattordicimilacentottantavirgolazerozero ) | cad | 14.180,00 |
| 180.02.016.010 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 127,7 kW 40,4 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattordicimilacentottantavirgolazerozero ) | cad | 14.180,00 |
| 180.02.017 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | | |
| 180.02.017.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 105 kW 35,8 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro diecimilaottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 10.890,00 |
| 180.02.017.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 130 kW 47,3 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quindicimilatrecentovirgolazerozero ) | cad | 15.300,00 |
| 180.02.017.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 151 kW 54,1 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro sedicimilaseicentottantavirgolazerozero ) | cad | 16.680,00 |
| 180.02.017.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 189 kW 68,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiquattromilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 24.400,00 |
| 180.02.017.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 226 kW 75,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiseimilaseicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 26.670,00 |
| 180.02.017.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 264 kW 90,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiseimilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 26.800,00 |
| 180.02.017.007 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 319 kW 108,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentunmilavirgolazerozero ) | cad | 31.000,00 |
| 180.02.017.008 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 420 kW 145,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantaquattromilasettecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 44.750,00 |
| 180.02.017.009 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 532 kW 183,5 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quarantasettemilanovantavirgolazerozero ) | cad | 47.090,00 |
| 180.02.017.010 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 642 kW 218,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquantottomilaseicentottantavirgolazerozero ) | cad | 58.680,00 |
| 180.02.018 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | | |
| 180.02.018.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 6,5 kW 2,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duemilacinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.580,00 |
| 180.02.018.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 13,8 kW 6,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremilasettecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 3.710,00 |
| 180.02.018.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 18,7 kW 8,6 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilasettecentoventivirgolazerozero ) | cad | 4.720,00 |
| 180.02.018.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 28,1 kW 12,0 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro seimilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 6.330,00 |
| 180.02.018.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 38,9 kW 16,5 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settemilasettantavirgolazerozero ) | cad | 7.070,00 |
| 180.02.018.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 55,5 kW 24,2 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro undicimilaseicentovirgolazerozero ) | cad | 11.600,00 |
| 180.02.018.009 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 78,1 kW 38,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tredicimilaseicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 13.650,00 |
| 180.02.018.010 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 102,7 kW 49,9 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro diciottomilacinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 18.590,00 |
| 180.02.019 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | | |
| 180.02.019.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 56,5 kW 56,5 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro diciottomilasettecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 18.790,00 |
| 180.02.019.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 139,4 kW 66,2 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventunmilasettecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 21.770,00 |
| 180.02.019.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 168,1 kW 85,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventitremilacentotrentavirgolazerozero ) | cad | 23.130,00 |
| 180.02.019.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 196,1 kW 91,7 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentunmilaottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 31.890,00 |
| 180.02.019.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 227,3 kW 113,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentatremilanovecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 33.910,00 |
| 180.02.019.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 278,6 kW 134,1 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro trentacinquemilanovecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 35.960,00 |
| 180.02.020 | POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA | | |
| 180.02.020.001 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 6,5 kW per riscaldamento 6,8 kW 2,7 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremilatrecentoventivirgolazerozero ) | cad | 3.320,00 |
| 180.02.020.002 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 9,0 kW per riscaldamento 9,5 kW 3,8 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quattromilacentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.140,00 |
| 180.02.020.003 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 18,7 kW per riscaldamento 21,1 kW 7,9 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquemilasettecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 5.710,00 |
| 180.02.020.004 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 32,8 kW per riscaldamento 37,2 kW 14,0 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settemilaseicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 7.690,00 |
| 180.02.020.005 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 52,6 kW per riscaldamento 61,3 kW 23,0 CV; (le | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tredicimiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 13.250,00 |
| 180.02.020.006 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 76,4 kW per riscaldamento 92,1 kW 34,6 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quindicimilaottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 15.830,00 |
| 180.02.021 | TERMOVENTILATORI | | |
| 180.02.021.001 | Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 5000 mc/h 1,5 CV; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.410,00 |
| 180.02.021.002 | Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 10000 mc/h 3,0 CV; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 3.450,00 |
| 180.02.021.003 | Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 20000 mc/h 5,5 CV; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquemilacinquecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 5.550,00 |
| 180.02.021.004 | Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 40000 mc/h 15,0 CV; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novemilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 9.640,00 |
| 180.02.022 | CONDIZIONATORI D'ARIA CON UN SOLO GRUPPO VENTILANTE | | |
| 180.02.022.001 | Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 5000 mc/h 3,0 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro cinquemilacinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 5.570,00 |
| 180.02.022.002 | Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 10000 mc/h 5,5 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro settemilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 7.900,00 |
| 180.02.022.003 | Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 20000 mc/h 10,0 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro dodicimilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 12.760,00 |
| 180.02.022.004 | Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 40000 mc/h 20,0 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventunmilasettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 21.760,00 |
| 180.02.023 | CONDIZIONATORI D'ARIA CON DOPPIO GRUPPO VENTILANTE | | |
| 180.02.023.001 | Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 5000 mc/h 4,0 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su | | |

C.O.S.P.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro seimilanovecentovirgolazerozero ) | cad | 6.900,00 |
| 180.02.023.002 | Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 10000 mc/h 7,5 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro novemilaseicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 9.610,00 |
| 180.02.023.003 | Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 20000 mc/h 15,0 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro quindicimilasettecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 15.710,00 |
| 180.02.023.004 | Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 40000 mc/h 30,0 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria<br>( Euro ventiseimilaseicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 26.690,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 190 | MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO | | |
| 190.01 | CASSETTE ANTINCENDIO | | |
| 190.01.001 | CASSETTE PER ESTERNI | | |
| 190.01.001.001 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 45, in lamiera zincata, dim. 370x200x h 630mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello con vetro trasparente e guarnizione, con tettuccio inclinato | cad | |
| 190.01.001.002 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 70, in lamiera zincata, dim. 450x250x h 700mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello con vetro trasparente e guarnizione, con tettuccio inclinato | cad | |
| 190.01.001.005 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 45, in lamiera zincata, dim. 370x200x h 630mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di con feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello con vetro trasparente e guarnizione, con tettuccio inclinato, con telaio in alluminio<br>( Euro ventiquattrovirgolaottanta ) | cad | 24,80 |
| 190.01.001.006 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 70, in lamiera zincata, dim. 450x250x h 700mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello con vetro trasparentee guarnizione, con tettuccio inclinato con telaio in alluminio<br>( Euro trentavirgolatrenta ) | cad | 30,30 |
| 190.01.001.009 | Piantana in tubolare metallico per cassetta di contenimento apparecchiature antincendio, in lamiera dim. 90x90x h 800mm e piastra dim. 350x180x3mm, in lamiera verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | cad | 24,50 |
| 190.01.002 | CASSETTE PER INTERNI | | |
| 190.01.002.001 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio da applicarsi fuori incasso, UNI 45, dim. 370x160x h 560mm in lamiera verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello in alluminio con vetro trasparente e guarnizione, a bordi arrotondati<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | cad | 24,70 |
| 190.01.002.002 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio da applicarsi fuori incasso, UNI 70, dim. 450x200x h 600mm in lamiera verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello in alluminio con vetro trasparente e guarnizione, a bordi arrotondati<br>( Euro trentavirgoladieci ) | cad | 30,10 |
| 190.01.003 | CASSETTE DA INCASSO | | |
| 190.01.003.001 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, UNI 45, in lamiera zincata, dim. 370x200x h 580mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio tubazioni, sportello in alluminio anodizzato con vetro trasparente e guarnizione<br>( Euro diciassettevirgolasessanta ) | cad | 17,60 |
| 190.01.003.002 | Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, UNI 70, in lamiera zincata, dim. 370x150x h 560mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio tubazioni, sportello in alluminio anodizzato con vetro trasparente e guarnizione<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | cad | 22,00 |
| 190.01.004 | CASSETTE PER COMPLESSO ALBERGHIERO | | |
| 190.01.004.001 | Cassetta antincendio da interni fuori incasso per complesso alberghiero, dim. 700x270x h 700mm, completa di naspo portamanichetta orientabile e manichetta in nylon gommato di 25 m, e provvista di valvola a sfera da 1'' sul tubo di collegamento, in lamiera di acciaio (spess. 10/10), verniciata con polveri epossipoliestere in colore rosso, con feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello con telaio in alluminio anodizzato e vetro trasparente e relativa guarnizione<br>( Euro duecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 289,00 |
| 190.01.004.002 | Cassetta antincendio da interni fuori incasso per complesso alberghiero, dim. 700x270x h 700mm, completa di naspo portamanichetta orientabile e manichetta in nylon gommato di 30 m, e provvista di valvola a sfera da 1'' sul tubo di collegamento, in lamiera di acciaio (spess. 10/10), verniciata con polveri epossipoliestere in colore rosso, con feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni, sportello con telaio in alluminio anodizzato e vetro trasparente e relativa guarnizione<br>( Euro duecentonovantanovevirgolazerozero ) | cad | 299,00 |
| 190.02 | COMPONENTI PER CASSETTE ANTINCENDIO | | |
| 190.02.001 | IDRANTI | | |
| 190.02.001.001 | Idrante in bronzo diametro 1 1/2'' provvisto di raccordo, UNI 45, per impianto antincendio<br>( Euro ottantavirgolasettantacinque ) | cad | 8,75 |
| 190.02.001.002 | Idrante in bronzo diametro 2" provvisto di raccordo, UNI 70, per impianto antincendio<br>( Euro ventiduevirgolacinquanta ) | cad | 22,50 |
| 190.02.002 | RACCORDO | | |
| 190.02.002.001 | Raccordo in bronzo composto da tre pezzi per idrante, UNI 45, per impianto antincendio<br>( Euro seivirgolazeroquattro ) | cad | 6,04 |
| 190.02.002.002 | Raccordo in bronzo composto da tre pezzi per idrante, UNI 70, per impianto antincendio<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | cad | 15,80 |
| 190.02.003 | MANICHETTA | | |
| 190.02.003.001 | Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 20 m, completa di legature e manicotti, UNI 45, per impianto antincendio<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 190.02.003.002 | Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 30 m, completa di legature e manicotti, UNI 45, per impianto | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | antincendio<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 190.02.003.005 | Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 20 m, completa di legature e manicotti, UNI 70, per impianto antincendio<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 190.02.003.006 | Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 30 m, completa di legature e manicotti, UNI 70, per impianto antincendio<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 175,00 |
| 190.02.005 | LANCIA | | |
| 190.02.005.001 | Lancia in rame con bocchello di raccordo per manichetta svitabile, UNI 45, per impianti antincendio<br>( Euro novevirgolanovantasette ) | cad | 9,97 |
| 190.02.005.002 | Lancia in rame con bocchello di raccordo per manichetta svitabile, UNI 70, per impianti antincendio<br>( Euro diciannovevirgolazerozero ) | cad | 19,00 |
| 190.03 | IDRANTI | | |
| 190.03.001 | IDRANTI IN GHISA | | |
| 190.03.001.001 | Idrante a colonna in ghisa, DN 50, con due uscite UNI 45, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro duecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 210,00 |
| 190.03.001.002 | Idrante a colonna in ghisa, DN 65, con due uscite UNI 70, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro duecentosettantottovirgolazerozero ) | cad | 278,00 |
| 190.03.001.003 | Idrante a colonna in ghisa, DN 80, con due uscite UNI 70, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro duecentonovantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 294,00 |
| 190.03.001.004 | Idrante a colonna in ghisa, DN 100, con due uscite UNI 70, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 353,00 |
| 190.03.002 | IDRANTE IN GHISA CON ATTACCO VV.FF. | | |
| 190.03.002.001 | Idrante a colonna in ghisa, DN 50, con due uscite UNI 45, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 190.03.002.002 | Idrante a colonna in ghisa, DN 65, con due uscite UNI 70, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro duecentonovantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 294,00 |
| 190.03.002.003 | Idrante a colonna in ghisa, DN 80, con due uscite UNI 70, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro trecentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 314,00 |
| 190.03.002.004 | Idrante a colonna in ghisa, DN 100, con due uscite UNI 70, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso<br>( Euro trecentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 367,00 |
| 190.03.003 | IDRANTE SOTTOSUOLO | | |
| 190.03.003.001 | Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 40, con 1 uscita UNI 45 in ottone, con scarico automatico con funzione antigelo<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 190.03.003.002 | Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 50, con 1 uscita UNI 45 in ottone, con scarico automatico con funzione antigelo<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 190.03.003.003 | Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 65, con 1 uscita UNI 70 in ottone, con scarico automatico con funzione antigelo<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 190.03.003.004 | Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 80, con 1 uscita UNI 70 in ottone, con scarico automatico con funzione antigelo<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 190.04 | ACCESSORI PER IDRANTI | | |
| 190.04.001 | CURVE FLANGIATE | | |
| 190.04.001.001 | Curva a 90 gradi, DN 50, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica<br>( Euro trentacinquevirgolaventi ) | cad | 35,20 |
| 190.04.001.002 | Curva a 90 gradi, DN 65, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica<br>( Euro quarantaduevirgolaottanta ) | cad | 42,80 |
| 190.04.001.003 | Curva a 90 gradi, DN 80, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 190.04.001.004 | Curva a 90 gradi, DN 10z0, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 190.04.002 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 190.04.002.001 | Chiusino di forma ovale in ghisa sferoidale, DN 40/50 dimensioni totali 365x295x h 250 mm, per idrante sottosuolo, con rivestimento interno bituminoso, provvisto di coperchio<br>( Euro quarantaduevirgoladieci ) | cad | 42,10 |
| 190.04.002.002 | Chiusino di forma ovale in ghisa sferoidale, DN 65/80 dimensioni totali 420x310x h 310 mm, per idrante sottosuolo, con rivestimento interno bituminoso, provvisto di coperchio<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 190.04.004 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | | |
| 190.04.004.001 | Chiusino ovale per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, dimensioni 280x200 mm con telaio 400x310 h 200 mm (kg 17), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro trentatrevirgolaquaranta ) | cad | 33,40 |
| 190.04.004.002 | Chiusino ovale per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, dimensioni 340x240 mm con telaio 450x350 h 200 mm (kg 25), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolanovanta ) | cad | 46,90 |
| 190.04.004.005 | Chiusino tondo per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 125 mm con telaio diametro 200 h 115 mm (kg 4), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ottovirgolazeronove ) | cad | 8,09 |
| 190.04.004.006 | Chiusino tondo per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 120 mm con telaio diametro 200 h 150 mm (kg 6,5), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | cad | 14,50 |
| 190.04.004.007 | Chiusino tondo per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 150 mm con telaio diametro 260 h 200 mm (kg 9,5), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | cad | 20,40 |
| 190.04.004.009 | Chiusino quadro per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 85 mm con telaio 140x140x h 200 mm (kg 3,7), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento<br>( Euro novevirgolanovantotto ) | cad | 9,98 |
| 190.05 | ESTINTORI | | |
| 190.05.001 | ESTINTORI A POLVERE CHIMICA | | |
| 190.05.001.001 | Estintore a polvere chimica, con carica di 1 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro trentavirgolatrentuno ) | cad | 30,31 |
| 190.05.001.002 | Estintore a polvere chimica, con carica di 2 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro trentatrevirgolaottantasette ) | cad | 33,87 |
| 190.05.001.003 | Estintore a polvere chimica, con carica di 4 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro cinquantatrevirgolasettantasei ) | cad | 53,76 |
| 190.05.001.004 | Estintore a polvere chimica, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro cinquantacinquevirgolanovanta ) | cad | 55,90 |
| 190.05.001.009 | Estintore a polvere chimica, con carica di 9 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 190.05.001.011 | Estintore a polvere chimica, con carica di 12 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 190.05.001.021 | Estintore a polvere chimica, carrellato, con carica di 30 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro duecentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 265,00 |
| 190.05.001.023 | Estintore a polvere chimica, carrellato, con carica di 50 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro trecentoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 342,00 |
| 190.05.001.025 | Estintore a polvere chimica, carrellato, con carica di 100 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar<br>( Euro seicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 640,00 |
| 190.05.002 | ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA | | |
| 190.05.002.001 | Estintore ad anidride carbonica, con carica di 2 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 190.05.002.002 | Estintore ad anidride carbonica, con carica di 5 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm<br>( Euro centosettantunovirgolazerozero ) | cad | 171,00 |
| 190.05.002.004 | Estintore ad anidride carbonica, con carica di 10 kg, cilindrico in acciaio, carrellabile, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm | cad | |
| 190.05.002.005 | Estintore ad anidride carbonica, con carica di 20 kg, cilindrico in acciaio, carrellato, chiusura a valvola a pulsante con manometro, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm<br>( Euro seicentotrentavirgolanovantotto ) | cad | 630,98 |
| 190.05.002.006 | Estintore ad anidride carbonica, con carica di 30 kg, cilindrico in acciaio, carrellato, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm<br>( Euro seicentottantanovevirgolasessantuno ) | cad | 689,61 |
| 190.05.002.007 | Estintore ad anidride carbonica, con carica di 60 kg, cilindrico in acciaio, carrellato, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm<br>( Euro milletrecentoquarantaseivirgolatrenta ) | cad | 1.346,30 |
| 190.05.005 | ESTINTORI AUTOMATICI SFERICI | | |
| 190.05.005.001 | Estintore a polvere, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi A B C<br>( Euro sessantacinquevirgolasettanta ) | cad | 65,70 |
| 190.05.005.002 | Estintore a polvere, con carica di 10 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi A B C<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | cad | 73,00 |
| 190.05.005.003 | Estintore a polvere, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi B C | cad | |
| 190.05.005.004 | Estintore a polvere, con carica di 10 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi B C | cad | |
| 190.06 | MOTOPOMPE E COMPLEMENTI | | |
| 190.06.001 | MOTOPOMPE PORTATILI | | |
| 190.06.001.001 | Motopompa portatile su slitta, 495x546x470 mm, centrifuga in lega d'alluminio, peso 49 kg, 1 HP a benzina, avviamento elettrico e manuale, aspirazione fino a m 7,5, portata 1130 l/minuto pressione max 8 bar, bocca aspirazione e di scarico con valvola di non ritorno da 2 1/2'', UNI 70<br>( Euro ottomilasettecentovirgolazerozero ) | cad | 8.700,00 |
| 190.06.002 | MOTOPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE ORIZZONTALE | | |
| 190.06.002.001 | Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 7, portata 240/600 l/minuto, diametro bocca aspirante 50 mm, diametro bocca di mandata 40 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C<br>( Euro seimilatrecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 6.310,00 |
| 190.06.002.002 | Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 15, portata 360/840 l/minuto, diametro bocca aspirante 65 mm, diametro bocca di mandata 50 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C<br>( Euro ottomiladuecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 8.210,00 |
| 190.06.002.003 | Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 22, portata 480/1680 l/minuto, diametro bocca aspirante 80 mm, diametro bocca di mandata 65 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C<br>( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 8.580,00 |
| 190.06.002.004 | Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 32, portata 480/1680 l/minuto, diametro bocca aspirante 80 mm, diametro bocca di mandata 65 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C<br>( Euro novemilasettecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 9.750,00 |
| 190.06.002.005 | Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 51, portata 1800/3000 l/minuto, diametro bocca aspirante 100 mm, diametro bocca di mandata 80 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C<br>( Euro undicimilaquattrocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 11.490,00 |
| 190.06.005 | GRUPPI ATTACCHI VERNICIATO ROSSO PER IMMISSIONE DA MOTOPOMPA | | |
| 190.06.005.001 | Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 2", per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto idrante con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 190.06.005.002 | Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 2 1/2", per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto idrante con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 190.06.005.003 | Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 3", per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto idrante con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70<br>( Euro centosettantunovirgolazerozero ) | cad | 171,00 |
| 190.06.005.004 | Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 4", per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto idrante con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70<br>( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 235,00 |
| 190.06.006 | RUBINETTI IN OTTONE IDRANTE | | |
| 190.06.006.001 | Rubinetto in ottone idrante di presa, alimentazione da 2", con attacco per motopompa o raccordo per manichetta, uscita a 45 gradi, UNI 70<br>( Euro ventivirgolazerozero ) | cad | 20,00 |
| 190.06.006.002 | Rubinetto in ottone idrante di presa, alimentazione da 2 1/2", con attacco per motopompa o raccordo per manichetta, uscita a 45 gradi, UNI 70<br>( Euro ventiseivirgolasettanta ) | cad | 26,70 |
| 190.08 | COMPONENTI PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO | | |
| 190.08.001 | EROGATORI CON LIQUIDO TERMOSENSIBILE A TARATURE DA 57 A 182 GRADI | | |
| 190.08.001.001 | Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 5 mm, diametro 1/2", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro cinquevirgolatredici ) | cad | 5,13 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 190.08.001.002 | Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 8 mm, diametro 3/4", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro seivirgolacinquantacinque ) | cad | 6,55 |
| 190.08.001.003 | Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 8 mm, diametro 3/8", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro novevirgolazerotre ) | cad | 9,03 |
| 190.08.001.005 | Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 8 mm, diametro 1/2", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro seivirgolatrenta ) | cad | 6,30 |
| 190.08.001.006 | Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 8 mm, diametro 3/4", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro settevirgolaventicinque ) | cad | 7,25 |
| 190.08.001.007 | Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 8 mm, diametro 3/8", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro diecivirgolasettanta ) | cad | 10,70 |
| 190.08.001.009 | Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 8 mm, diametro 1/2", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro novevirgolanovantasette ) | cad | 9,97 |
| 190.08.001.010 | Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 8 mm, diametro 3/4", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | cad | 11,00 |
| 190.08.001.011 | Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 8 mm, diametro 3/8", in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | cad | 11,00 |
| 190.08.002 | EROGATORI AD INTERVENTO RAPIDO A TARATURE DA 57 A 141 GRADI | | |
| 190.08.002.001 | Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 3 mm, diametro 1/2", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | cad | 13,60 |
| 190.08.002.002 | Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 2,8 mm, diametro 3/4", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | cad | 14,50 |
| 190.08.002.003 | Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 2,8 mm, diametro 3/8", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | cad | 16,20 |
| 190.08.002.005 | Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 2,8 mm, diametro 1/2", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | cad | 14,80 |
| 190.08.002.006 | Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 2,8 mm, diametro 3/4", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | cad | 15,80 |
| 190.08.002.007 | Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 2,8 mm, diametro 3/8", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | cad | 17,10 |
| 190.08.002.009 | Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 2,8 mm, diametro 1/2", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | cad | 14,80 |
| 190.08.002.010 | Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 2,8 mm, diametro 3/4", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | cad | 16,10 |
| 190.08.002.011 | Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 2,8 mm, diametro 3/8", in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489<br>( Euro diciassettevirgolatrenta ) | cad | 17,30 |
| 190.11 | COMPONENTI PER LA RILEVAZIONE DI FUGHE DI GAS | | |
| 190.11.001 | RILEVATORI ELETTRONICI PER GPL | | |
| 190.11.001.001 | Rilevatore elettronico da ambiente per GPL, gas di citta', metano o monossido di carbonio, con sonda di allarme ottico/acustico, uscita di comando elettrovalvola intercettazione di gas<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | cad | 93,00 |
| 190.11.001.002 | Rilevatore elettronico per centrali termiche per GPL, gas di citta', metano o monossido di carbonio, con allarme ottico, uscita di comando per avvisatore acustico<br>( Euro duecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 250,00 |
| 190.11.002 | SONDE DI RILEVAZIONE GAS | | |
| 190.11.002.001 | Sonda si rilevazione per gpl, gas di citta', metano o monossido di carbonio<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 190.11.003 | ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON ATTACCHI FILETTATI | | |
| 190.11.003.001 | Elettrovalvola, diametro 1/4'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 190.11.003.002 | Elettrovalvola, diametro 1'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V<br>( Euro centoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 125,00 |
| 190.11.003.003 | Elettrovalvola, diametro 1,1/4", di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duecentonovevirgolazerozero ) | cad | 209,00 |
| 190.11.003.004 | Elettrovalvola, diametro 1,1/2", di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V<br>( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 232,00 |
| 190.11.003.005 | Elettrovalvola, diametro 2", di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V<br>( Euro trecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 348,00 |
| 190.11.003.006 | Elettrovalvola, diametro 2,1/2", di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V<br>( Euro quattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 440,00 |
| 190.11.003.007 | Elettrovalvola, diametro 3", di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 190.11.003.008 | Elettrovalvola, diametro 4", di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V<br>( Euro novecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 960,00 |
| 190.11.004 | ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON ATTACCHI FLANGIATI | | |
| 190.11.004.001 | Elettrovalvola, DN 50, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V<br>( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 531,00 |
| 190.11.004.002 | Elettrovalvola, DN 65, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V<br>( Euro cinquecentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 587,00 |
| 190.11.004.003 | Elettrovalvola, DN 80, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V<br>( Euro settecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 770,00 |
| 190.11.004.004 | Elettrovalvola, DN 100, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V<br>( Euro milletrecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.340,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 195 | MATERIALI PER ISOLAMENTO IMPIANTI E ACCESSORI | | |
| 195.01 | MATERIALI PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI CANALIZZAZIONI E TUBATURE | | |
| 195.01.001 | PANNELLI RIGIDI IN LANE DI VETRO | | |
| 195.01.001.001 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, spessore 25 mm, rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio retinata per realizzazione di canalizzazioni<br>( Euro duevirgolaottantotto ) | mq | 2,88 |
| 195.01.002 | FELTRI IN LANA DI VETRO RIVESTITI | | |
| 195.01.002.001 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti e rivestito con carta kraft nera spessore mm 30, per isolamento termico ed insonorizzazione di canalizzazioni<br>( Euro duevirgolazerotre ) | mq | 2,03 |
| 195.01.002.002 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti e rivestito con carta kraft nera spessore mm 40, per isolamento termico ed insonorizzazione di canalizzazioni<br>( Euro duevirgolasettantadue ) | mq | 2,72 |
| 195.01.003 | FELTRI TRAPUNTATI CON FILO METALLICO | | |
| 195.01.003.001 | Feltro trapuntato in lana di vetro, spessore 30 mm, con filo metallico su supporto di rete metallica zincata, per isolamento termico di canalizzazioni e apparecchi<br>( Euro novevirgolacinquantacinque ) | mq | 9,55 |
| 195.01.003.002 | Feltro trapuntato in lana di vetro, spessore 50 mm, con filo metallico su supporto di rete metallica zincata, per isolamento termico di canalizzazioni e apparecchi<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | mq | 14,00 |
| 195.01.003.005 | Feltro trapuntato in lana di vetro, spessore 30 mm, densita' 120 kg/mc, con filo metallico su supporto di rete metallica zincata, per isolamento termico di canalizzazioni e apparecchi<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | mq | 3,14 |
| 195.01.004 | COPPELLE IN POLIETILENE | | |
| 195.01.004.001 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro etserno tubazione da isolare 12 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | m | 0,62 |
| 195.01.004.002 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 15 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | m | 0,65 |
| 195.01.004.003 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 18 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro zerovirgolasettanta ) | m | 0,70 |
| 195.01.004.004 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 18 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | m | 1,24 |
| 195.01.004.005 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 22 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro zerovirgolasettantasei ) | m | 0,76 |
| 195.01.004.006 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 22 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro unovirgolasessantuno ) | m | 1,61 |
| 195.01.004.007 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro etserno tubazione da isolare 28 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro zerovirgolaottanta ) | m | 0,80 |
| 195.01.004.008 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro etserno tubazione da isolare 28 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro unovirgolaottantatre ) | m | 1,89 |
| 195.01.004.009 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 35 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | m | 0,95 |
| 195.01.004.010 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 35 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro duevirgolaventisei ) | m | 2,26 |
| 195.01.004.011 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 48 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro unovirgolaventiquattro ) | m | 1,24 |
| 195.01.004.012 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 48 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro duevirgolaottantatre ) | m | 2,83 |
| 195.01.004.013 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 60 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | m | 1,54 |
| 195.01.004.014 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 60 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro trevirgolacinquantatre ) | m | 3,53 |
| 195.01.004.015 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 76 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro trevirgolazerozero ) | m | 3,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 195.01.004.016 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 76 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | m | 4,70 |
| 195.01.004.017 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro esterno tubazione da isolare 89 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | m | 3,65 |
| 195.01.004.018 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 89 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro cinquevirgolaventidue ) | m | 5,22 |
| 195.01.004.020 | Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro esterno tubazione da isolare 114 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C<br>( Euro settevirgolaottanta ) | m | 7,80 |
| 195.01.005 | COPPELLE IN ELASTOMERO | | |
| 195.01.005.001 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 10 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro unovirgolasettanta ) | m | 1,70 |
| 195.01.005.002 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 10 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolaventotto ) | m | 2,28 |
| 195.01.005.003 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 12 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro unovirgolaottanta ) | m | 1,80 |
| 195.01.005.004 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 12 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolaquarantotto ) | m | 2,48 |
| 195.01.005.005 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 15 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolatredici ) | m | 2,13 |
| 195.01.005.006 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 15 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolasettantatre ) | m | 2,73 |
| 195.01.005.007 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 18 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolaventidue ) | m | 2,22 |
| 195.01.005.008 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 18 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolaottantaquattro ) | m | 2,84 |
| 195.01.005.009 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 22 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolaventiquattro ) | m | 2,24 |
| 195.01.005.010 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 22 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro trevirgolazerouno ) | m | 3,01 |
| 195.01.005.011 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro duevirgolaottantuno ) | m | 2,81 |
| 195.01.005.012 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro trevirgolacinquantuno ) | m | 3,51 |
| 195.01.005.013 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro trevirgoladiciassette ) | m | 3,17 |
| 195.01.005.014 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | m | 4,22 |
| 195.01.005.015 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro trevirgolanovantatre ) | m | 3,93 |
| 195.01.005.016 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattrovirgolanovantanove ) | m | 4,99 |
| 195.01.005.017 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattrovirgolatrentanove ) | m | 4,39 |
| 195.01.005.018 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro cinquevirgolacinquantatre ) | m | 5,53 |
| 195.01.005.019 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattrovirgolanovantanove ) | m | 4,99 |
| 195.01.005.020 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro seivirgolasessantotto ) | m | 6,68 |
| 195.01.005.021 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquevirgolaottanta ) | m | 5,80 |
| 195.01.005.022 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro settevirgolasettantasei ) | m | 7,76 |
| 195.01.005.023 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro cinquevirgolaottantacinque ) | m | 5,85 |
| 195.01.005.024 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro settevirgolasettantotto ) | m | 7,78 |
| 195.01.005.026 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 12 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattrovirgolasettantotto ) | m | 4,78 |
| 195.01.005.027 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 15 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro cinquevirgolazeroquattro ) | m | 5,04 |
| 195.01.005.028 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 18 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro cinquevirgolaventicinque ) | m | 5,25 |
| 195.01.005.029 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 22 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro seivirgoladodici ) | m | 6,12 |
| 195.01.005.030 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro seivirgolaottanta ) | m | 6,80 |
| 195.01.005.031 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro ottovirgolazeroquattro ) | m | 8,04 |
| 195.01.005.032 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro diecivirgolaquaranta ) | m | 10,40 |
| 195.01.005.033 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro undicivirgolacinquanta ) | m | 11,50 |
| 195.01.005.034 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | m | 12,60 |
| 195.01.005.035 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | m | 14,20 |
| 195.01.005.036 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | m | 14,30 |
| 195.01.005.045 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | m | 12,90 |
| 195.01.005.046 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | m | 14,30 |
| 195.01.005.047 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro diciassettevirgolasettanta ) | m | 17,70 |
| 195.01.005.048 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro diciannovevirgolasessanta ) | m | 19,60 |
| 195.01.005.049 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro ventiduevirgoladieci ) | m | 22,10 |
| 195.01.005.050 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | m | 23,10 |
| 195.01.005.051 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro ventitrevirgolaventi ) | m | 23,20 |
| 195.01.005.052 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 76 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro trentunovirgolanovanta ) | m | 31,90 |
| 195.01.005.053 | Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 89 mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C<br>( Euro trentottovirgolaottanta ) | m | 38,80 |
| 195.01.006 | COPPELLE IN LANA DI VETRO | | |
| 195.01.006.001 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30, diametro 21 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro duevirgolasessantacinque ) | m | 2,65 |
| 195.01.006.002 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 27 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro duevirgolaottantaquattro ) | m | 2,84 |
| 195.01.006.003 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 34 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro trevirgolazeroquattro ) | m | 3,04 |
| 195.01.006.004 | Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 42 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro seivirgolaventi ) | m | 6,20 |
| 195.01.006.005 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 49 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro trevirgolasessantatre ) | m | 3,63 |
| 195.01.006.006 | Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 49 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro seivirgolacinquantasette ) | m | 6,57 |
| 195.01.006.007 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 61 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro quattrovirgolazerosei ) | m | 4,06 |
| 195.01.006.008 | Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 61 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro settevirgolaquarantotto ) | m | 7,48 |
| 195.01.006.009 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 76 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro quattrovirgolasessantuno ) | m | 4,61 |
| 195.01.006.010 | Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 76 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro settevirgolacinquantaquattro ) | m | 7,54 |
| 195.01.006.011 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 89 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro cinquevirgoladieci ) | m | 5,10 |
| 195.01.006.012 | Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 89 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro novevirgolasedici ) | m | 9,16 |
| 195.01.006.013 | Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 114 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro cinquevirgolanovantanove ) | m | 5,99 |
| 195.01.006.014 | Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 114 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0<br>( Euro diecivirgolaquaranta ) | m | 10,40 |
| 195.01.007 | COPPELLE IN LANA DI ROCCIA | | |
| 195.01.007.001 | Coppella in lana di roccia spessore mm 30, diametro 21 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro trevirgolatrentuno ) | m | 3,31 |
| 195.01.007.002 | Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 27 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro trevirgolaquarantanove ) | m | 3,49 |
| 195.01.007.003 | Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 33 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro trevirgolasettantanove ) | m | 3,79 |
| 195.01.007.004 | Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 33 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro seivirgolanovantuno ) | m | 6,91 |
| 195.01.007.005 | Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 48 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro quattrovirgolatrentasei ) | m | 4,36 |
| 195.01.007.006 | Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 48 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro settevirgolasessantasei ) | m | 7,66 |
| 195.01.007.007 | Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 60 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro quattrovirgolaottantotto ) | m | 4,88 |
| 195.01.007.008 | Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 60 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro ottovirgolaquarantadue ) | m | 8,42 |
| 195.01.007.009 | Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 76 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro cinquevirgolaquarantadue ) | m | 5,42 |
| 195.01.007.010 | Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 76 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro novevirgolaventotto ) | m | 9,28 |
| 195.01.007.011 | Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 89 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro seivirgolatredici ) | m | 6,13 |
| 195.01.007.012 | Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 89 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C<br>( Euro diecivirgolazerodue ) | m | 10,02 |
| 195.01.008 | COPPELLE IN LANA DI ROCCIA RIGIDE | | |
| 195.01.008.001 | Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 250 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro venticinquevirgolanovanta ) | m | 25,90 |
| 195.01.008.002 | Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 350 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro trentottovirgolaquaranta ) | m | 38,40 |
| 195.01.008.003 | Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 450 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro quarantasettevirgolatrenta ) | m | 47,30 |
| 195.01.008.004 | Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 508 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro sessantavirgolacinquanta ) | m | 60,50 |
| 195.01.008.005 | Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 250 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro trentatrevirgolatrenta ) | m | 33,30 |
| 195.01.008.006 | Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 350 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovanta ) | m | 44,90 |
| 195.01.008.007 | Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 450 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro cinquantanovevirgoladieci ) | m | 59,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 195.01.008.008 | Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 620 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | m | 87,00 |
| 195.01.010 | COPPELLE IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE CHIUSE | | |
| 195.01.010.001 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 22 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantatre ) | m | 1,93 |
| 195.01.010.002 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 28 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolaventisette ) | m | 2,27 |
| 195.01.010.003 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolasettantatre ) | m | 2,73 |
| 195.01.010.004 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolaventidue ) | m | 3,22 |
| 195.01.010.005 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | m | 3,55 |
| 195.01.010.006 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolaottantanove ) | m | 4,89 |
| 195.01.010.007 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolanovantanove ) | m | 5,99 |
| 195.01.010.008 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolatrentatre ) | m | 7,33 |
| 195.01.010.009 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | m | 12,80 |
| 195.01.010.010 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 133 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolasettanta ) | m | 15,70 |
| 195.01.010.011 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 140 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quindicivirgolanovanta ) | m | 15,90 |
| 195.01.010.012 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da isolare 160 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | m | 19,30 |
| 195.01.010.021 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 22 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolazerocinque ) | m | 4,05 |
| 195.01.010.022 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 28 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattrovirgolacinquanta ) | m | 4,50 |
| 195.01.010.023 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquevirgolatrentadue ) | m | 5,32 |
| 195.01.010.024 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro seivirgolasettantaquattro ) | m | 6,74 |
| 195.01.010.025 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro settevirgolacinquantacinque ) | m | 7,55 |
| 195.01.010.026 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro novevirgolaventotto ) | m | 9,28 |
| 195.01.010.027 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolasettanta ) | m | 11,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 195.01.010.028 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | m | 12,90 |
| 195.01.010.029 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolasessanta ) | m | 18,60 |
| 195.01.010.030 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 133 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventunovirgolaottanta ) | m | 21,80 |
| 195.01.010.031 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 140 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventitrevirgolanovanta ) | m | 23,90 |
| 195.01.010.032 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da isolare 160 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiseivirgolaquaranta ) | m | 26,40 |
| 195.01.010.043 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ottovirgolaquarantuno ) | m | 8,41 |
| 195.01.010.044 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolazerosette ) | m | 10,07 |
| 195.01.010.045 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | m | 11,30 |
| 195.01.010.046 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | m | 13,90 |
| 195.01.010.047 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolasessanta ) | m | 17,60 |
| 195.01.010.048 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | m | 19,40 |
| 195.01.010.049 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventisettevirgolanovanta ) | m | 27,90 |
| 195.01.010.053 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolanovantatre ) | m | 10,93 |
| 195.01.010.054 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro tredicivirgolacinquanta ) | m | 13,50 |
| 195.01.010.055 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | m | 14,90 |
| 195.01.010.056 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciottovirgolaquaranta ) | m | 18,40 |
| 195.01.010.057 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro ventiduevirgolatrenta ) | m | 22,30 |
| 195.01.010.058 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | m | 25,00 |
| 195.01.010.059 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentacinquevirgolaottanta ) | m | 35,80 |
| 195.01.010.060 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da isolare 140 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantaseivirgolaquaranta ) | m | 46,40 |
| 195.01.010.061 | Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | isolare 160 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro cinquantunovirgolaquaranta ) | m | 51,40 |
| 195.01.011 | LASTRE IN ROTOLI IN ELASTOMERO ESPANSO | | |
| 195.01.011.001 | Lastra di spessore 6 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 15 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diecivirgolacinquantacinque ) | mq | 10,55 |
| 195.01.011.002 | Lastra di spessore 9 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 10 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolasessanta ) | mq | 14,60 |
| 195.01.011.003 | Lastra di spessore 13 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 8 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro diciassettevirgolanovanta ) | mq | 17,90 |
| 195.01.011.004 | Lastra di spessore 19 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 6 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro venticinquevirgolaventi ) | mq | 25,20 |
| 195.01.011.005 | Lastra di spessore 25 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 4 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaduevirgolaottanta ) | mq | 32,80 |
| 195.01.011.006 | Lastra di spessore 32 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 3 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quarantavirgolazerozero ) | mq | 40,00 |
| 195.01.013 | ACCESSORI PER POSA COPPELLE E LASTRE | | |
| 195.01.013.001 | Nastro isolante autoadesivo e anticondensa, dimensioni 0,05x15 m, spessore di 3 mm, in rotoli, per posa coppelle e lastre in gomma sintetica a celle chiuse; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | m | 1,79 |
| 195.01.013.003 | Nastro bituminoso, dimensioni 0,05x9,15 m, spessore di 3 mm, in rotoli, con temperatura di impiego da -40 a +65 gradi C per posa coppelle e lastre in gomma sintetica a celle chiuse; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolasessantacinque ) | m | 1,65 |
| 195.01.013.005 | Adesivo in lattine da 2,5 l per posa coppelle e lastre in gomma sintetica a celle chiuse; con temperatura di impiego da 0 a -105 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | l | 14,00 |
| 195.01.013.006 | Vernice protettiva per esterni (bianca o grigia) in lattine da 2,5 l per posa coppelle e lastre in gomma sintetica a celle chiuse; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trentaseivirgolazerozero ) | l | 36,00 |
| 195.01.015 | GUAINE TUBOLARI ANTIVIBRANTI | | |
| 195.01.015.001 | Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 50 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | m | 1,18 |
| 195.01.015.002 | Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 63 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | m | 1,54 |
| 195.01.015.003 | Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 75 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | m | 1,54 |
| 195.01.015.004 | Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 90 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolaottantuno ) | m | 1,81 |
| 195.01.015.005 | Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 110 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolanovantotto ) | m | 1,98 |
| 195.01.015.006 | Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro duevirgolatrentaquattro ) | m | 2,34 |
| 195.01.015.007 | Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 150/160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro trevirgolasessantatre ) | m | 3,63 |
| 195.01.016 | ACCESSORI PER GUAINE | | |
| 195.01.016.001 | Nastro autoadesivo in polietilene espanso di dimensioni 0,05x15 m con spessore di 3 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro zerovirgolaottantadue ) | m | 0,82 |
| 195.01.016.002 | Nastro autoadesivo in polietilene espanso di dimensioni 0,075x15 m con spessore di 3 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolatrenta ) | m | 1,30 |
| 195.01.016.003 | Nastro autoadesivo in polietilene espanso di dimensioni 0,10x15 m con spessore di 3 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento<br>( Euro unovirgolacinquantanove ) | m | 1,59 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 198 | VARIE PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 198.01 | VARIE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 198.01.001 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORI | | |
| 198.01.001.001 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | cad | 14,80 |
| 198.01.001.002 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | cad | 15,80 |
| 198.01.001.003 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro diciassettevirgolaottanta ) | cad | 17,80 |
| 198.01.001.004 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro diciannovevirgolasessanta ) | cad | 19,60 |
| 198.01.001.005 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro ventiseivirgolatrenta ) | cad | 26,30 |
| 198.01.001.006 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro ventinovevirgolatrenta ) | cad | 29,30 |
| 198.01.001.007 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | cad | 12,40 |
| 198.01.001.008 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | cad | 13,60 |
| 198.01.001.009 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | cad | 14,30 |
| 198.01.001.010 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro sedicivirgolasessanta ) | cad | 16,60 |
| 198.01.001.011 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | cad | 22,00 |
| 198.01.001.012 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro venticinquevirgolacinquanta ) | cad | 25,50 |
| 198.01.001.013 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro quindicivirgolasettanta ) | cad | 15,70 |
| 198.01.001.014 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro sedicivirgolanovanta ) | cad | 16,90 |
| 198.01.001.015 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro diciannovevirgolaventi ) | cad | 19,20 |
| 198.01.001.016 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro ventunovirgolaottanta ) | cad | 21,80 |
| 198.01.001.017 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro ventottovirgolatrenta ) | cad | 28,30 |
| 198.01.001.018 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro trentunovirgolaotto ) | cad | 31,10 |
| 198.01.001.019 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | cad | 12,80 |
| 198.01.001.020 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | cad | 13,80 |
| 198.01.001.021 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro quindicivirgolacinquanta ) | cad | 15,50 |
| 198.01.001.022 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro diciassettevirgolaventi ) | cad | 17,20 |
| 198.01.001.023 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro ventiduevirgolatrenta ) | cad | 22,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 198.01.001.024 | Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.<br>( Euro ventiseivirgoladieci ) | cad | 26,10 |
| 198.01.002 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI | | |
| 198.01.002.001 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 2,10 tipo per finestra verticale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro unovirgolasessantasei ) | cad | 1,66 |
| 198.01.002.002 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 2,10 tipo per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 44,00 |
| 198.01.002.003 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 3,02 tipo per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro quarantottovirgoladieci ) | cad | 48,10 |
| 198.01.002.004 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 3,95 tipo fisso per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 198.01.002.005 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 4,65 tipo fisso per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 198.01.002.006 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 6,51 tipo fisso per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | cad | 73,00 |
| 198.01.002.007 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 5,58 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 198.01.002.008 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 9,18 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 198.01.002.009 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 12,15 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centoventinovevirgolazerozero ) | cad | 129,00 |
| 198.01.002.010 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 19,13 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 179,00 |
| 198.01.002.011 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 28,6 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro duecentoventottovirgolazerozero ) | cad | 228,00 |
| 198.01.002.012 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 38,1 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro trecentoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 342,00 |
| 198.01.002.013 | Accessori per installazione di condizionatori da kW 57,7 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 455,00 |
| 198.01.003 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE TORRI DI RAFFREDDAMENTO | | |
| 198.01.003.001 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 43,6 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 198.01.003.002 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 65,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 198.01.003.004 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 87,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 119,00 |
| 198.01.003.005 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 109,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 198.01.003.006 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 130,8 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 126,00 |
| 198.01.003.007 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 152,6 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 137,00 |
| 198.01.003.008 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 174,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 151,00 |
| 198.01.003.009 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 196,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 164,00 |
| 198.01.003.010 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 218,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centonovantottovirgolazerozero ) | cad | 198,00 |
| 198.01.003.011 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 261,6 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centonovantanovevirgolazerozero ) | cad | 199,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 198.01.003.012 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 305,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro duecentododicivirgolazerozero ) | cad | 212,00 |
| 198.01.003.013 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 348,8 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro duecentotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 233,00 |
| 198.01.003.014 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 391,8 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 245,00 |
| 198.01.003.015 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 436,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro trecentosettevirgolazerozero ) | cad | 307,00 |
| 198.01.003.016 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 479,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro trecentoventiseivirgolazerozero ) | cad | 326,00 |
| 198.01.003.017 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 523,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro quattrocentosettevirgolazerozero ) | cad | 407,00 |
| 198.01.003.018 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 566,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 414,00 |
| 198.01.003.019 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 610,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro quattrocentoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 446,00 |
| 198.01.003.020 | Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 654,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 530,00 |
| 198.01.004 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE DI GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA | | |
| 198.01.004.001 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 17,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro centosessantatrevirgolazerozero ) | cad | 163,00 |
| 198.01.004.002 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 25 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro duecentonovevirgolazerozero ) | cad | 209,00 |
| 198.01.004.003 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 33,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro duecentonovantottovirgolazerozero ) | cad | 298,00 |
| 198.01.004.004 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 50 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro trecentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 362,00 |
| 198.01.004.005 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 74,5 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro cinquecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 540,00 |
| 198.01.004.006 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 100 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro seicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 630,00 |
| 198.01.004.007 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 143 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro ottocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 870,00 |
| 198.01.004.008 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 176 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro milleduecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 1.210,00 |
| 198.01.004.009 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 260 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro milletrecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 1.340,00 |
| 198.01.004.010 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 390 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro milleottocentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.850,00 |
| 198.01.004.011 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 520 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro duemilacinquecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 2.560,00 |
| 198.01.004.012 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 780 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro tremilaseicentottantavirgolazerozero ) | cad | 3.680,00 |
| 198.01.004.013 | Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 1050 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.<br>( Euro cinquemilacentovirgolazerozero ) | cad | 5.100,00 |
| 198.02 | VARIE PER IMPIANTI TERMICI | | |
| 198.02.001 | ACCESSORI VARI PER INSTALLAZIONE CALDAIE | | |
| 198.02.001.001 | Accessori vari per installazione caldaie pressurizzate<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | cad | 14,50 |
| 198.02.005 | | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ACCESSORI PER RADIATORI | | |
| 198.02.005.001 | Mensole e varie per fissaggio radiatori in ghisa<br>( Euro unovirgolasettanta ) | cad | 1,70 |
| 198.02.005.003 | Mensole e varie per fissaggio radiatori in acciaio<br>( Euro unovirgolasettanta ) | cad | 1,70 |
| 198.02.006 | ACCESSORI PER COLLETTORI | | |
| 198.02.006.001 | Varie per montaggio collettori di distribuzione in centrale<br>( Euro cinquevirgolasedici ) | cad | 5,16 |
| 198.02.008 | ACCESSORI PER CALDAIE MURALI | | |
| 198.02.008.001 | Kit per installazione caldaia murale, solo riscaldamento (1 valsfera diametro 3/4, 3 gomiti 3/4, raccordo 2 diametro 22 e 1 diametro 18, 2 nipples 3/4, 2 giunti estensibili)<br>( Euro quarantatrevirgolasettanta ) | cad | 43,70 |
| 198.02.008.002 | Kit per installazione caldaia murale, riscaldamento e acqua sanitaria (1 valsfera diametro 3/4, 3 gomiti 3/4, 2 race diametro 22, 1 race diametro 18, 2 nipples 3/4, 2 gomiti 1/2, 2 race diametro 16, 1 gomito estensibile diametro 1/2, 1 giunto estensibile diametro 3/4)<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 198.02.008.011 | Kit scarico fumi caldaia murale a tiraggio forzato (media 2 m), diametro 80 sdoppiato (1 giunto collegato, 2 curve a 90 gradi, 1 presa combustibile, 2 m tubo, 1 tubo scarico fumi, 1 tubo aspirazione)<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 167,00 |
| 198.02.008.012 | Kit scarico fumi caldaia murale con tiraggio forzato a condensazione (media 2 m), diametro 80 sdoppiato (1 giunto collegato, 2 curve a 90 gradi, 1 presa combustibile, 2 m tubo diametro 80, 1 tubo scarico fumi, 1 tubo aspirazione, 1 raccogli condensazione, 1 tubo scarico condensa)<br>( Euro centonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 192,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 199 | MATERIALI VARI PER OPERE IDRAULICHE O DI INGEGNERIA NATURALISTICA | | |
| 199.01 | MATERIALI METALLICI | | |
| 199.01.001 | COMPONENTI PER OPERE DI DIFESA | | |
| 199.01.001.003 | Barra di acciaio munita di asola, diametro 16-20 mm, lunghezza superiore a 60 cm<br>( Euro trevirgolaventisette ) | cad | 3,27 |
| 199.01.001.004 | Barra di acciaio munita di asola, diametro 20-22 mm, lunghezza superiore a 80 cm<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | cad | 4,25 |
| 199.01.001.006 | Ferro fucinato<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | kg | 2,61 |
| 199.01.001.008 | Barra d'acciaio, diametro 16-20, lunghezza 100 cm<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | cad | 1,18 |
| 199.01.001.018 | Chiodi da spezzoni di ferro c.a. FeB44k d.8 lunghezza 25 cm<br>( Euro zerovirgolaventuno ) | cad | 0,21 |
| 199.01.002 | FUNI METALLICHE ED ACCESSORI | | |
| 199.01.002.001 | Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 10 mm<br>( Euro zerovirgolasettantotto ) | m | 0,78 |
| 199.01.002.002 | Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 12 mm<br>( Euro unovirgolazeroquattro ) | m | 1,04 |
| 199.01.002.003 | Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 14 mm<br>( Euro unovirgolatrenta ) | m | 1,30 |
| 199.01.002.004 | Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 16 mm<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | m | 1,58 |
| 199.01.002.006 | Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 20 mm<br>( Euro duevirgolatrentasette ) | m | 2,37 |
| 199.01.002.011 | Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 10 mm<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | m | 0,89 |
| 199.01.002.012 | Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 12 mm<br>( Euro unovirgolaventuno ) | m | 1,21 |
| 199.01.002.013 | Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 14 mm<br>( Euro unovirgolaquarantotto ) | m | 1,48 |
| 199.01.002.014 | Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 16 mm<br>( Euro unovirgolaottantadue ) | m | 1,82 |
| 199.01.002.016 | Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 20 mm<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | m | 2,69 |
| 199.01.002.031 | Morsetto zincato per fune, diametro 10 mm<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | cad | 0,34 |
| 199.01.002.032 | Morsetto zincato per fune, diametro 12 mm<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | cad | 0,57 |
| 199.01.002.033 | Morsetto zincato per fune, diametro 14 mm<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | cad | 0,62 |
| 199.01.002.034 | Morsetto zincato per fune, diametro 16 mm<br>( Euro zerovirgolasettantacinque ) | cad | 0,75 |
| 199.01.002.036 | Morsetto zincato per fune, diametro 20 mm<br>( Euro unovirgolatredici ) | cad | 1,13 |
| 199.01.002.041 | Tenditore zincato per fune, diametro 10 mm<br>( Euro unovirgolasessantasei ) | cad | 1,66 |
| 199.01.002.042 | Tenditore zincato per fune, diametro 12 mm<br>( Euro duevirgolatrentaquattro ) | cad | 2,34 |
| 199.01.002.043 | Tenditore zincato per fune, diametro 14 mm<br>( Euro trevirgoladiciotto ) | cad | 3,18 |
| 199.01.002.044 | Tenditore zincato per fune, diametro 16 mm<br>( Euro cinquevirgolaundici ) | cad | 5,11 |
| 199.01.002.046 | Tenditore zincato per fune, diametro 20 mm<br>( Euro novevirgolazerozero ) | cad | 9,00 |
| 199.02 | MATERIALI LEGNOSI | | |
| 199.02.001 | ELEMENTI PER OPERE NATURALISTICHE | | |
| 199.02.001.001 | Palo appuntito di castagno, diametro 6-8 cm, lunghezza 0,8-1,00 m, picchetto<br>( Euro zerovirgolasettantanove ) | cad | 0,79 |
| 199.02.001.002 | Palo appuntito di castagno, diametro 9-12 cm, lunghezza 0,8-1,00 m, picchetto<br>( Euro unovirgolanovantasei ) | cad | 1,96 |
| 199.02.001.010 | Lanciole di castagno, lunghezza 300-400 cm<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | cad | 1,18 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 199.03 | MATERIALI VEGETALI VIVI E SEMENTI | | |
| 199.03.001 | VARIE PER RINVERDIMENTI E SEMINE | | |
| 199.03.001.001 | Miscela bilanciata di sementi<br>( Euro settevirgolacinquantuno ) | kg | 7,51 |
| 199.03.001.005 | Terra vegetale<br>( Euro ventiseivirgolatredici ) | mc | 26,13 |
| 199.03.001.008 | Torba nazionale pretriturata (in balle)<br>( Euro duevirgolaventidue ) | kg | 2,22 |
| 199.03.001.010 | Fertilizzante organico liquido<br>( Euro duevirgolanovantaquattro ) | kg | 2,94 |
| 199.03.001.015 | Collante organico<br>( Euro quattrovirgolanovanta ) | kg | 4,90 |
| 199.03.001.020 | Talee di salice, diametro 1,5-2 cm, lunghezza 50-60 cm<br>( Euro zerovirgolacinquanta ) | cad | 0,50 |
| 199.03.001.021 | Talee di salice, diametro 2-5 cm, lunghezza 70-80 cm<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | cad | 0,57 |
| 199.03.001.023 | Astone di salice locale, diametro 3-5 cm, lunghezza 3-4 m<br>( Euro zerovirgolasettantasette ) | cad | 0,77 |
| 199.03.001.025 | Astoni di salice locale, diametro 5-8 cm, lunghezza 3-4 m<br>( Euro unovirgolanovantasei ) | cad | 1,96 |
| 199.04 | PALI | | |
| 199.04.001 | PALI SCORTECCIATI | | |
| 199.04.001.001 | Palo scortecciato di castagno, diametro 10-14 cm<br>( Euro trevirgolasedici ) | m | 3,16 |
| 199.04.001.002 | Palo scortecciato di castagno, diametro 14-16 cm<br>( Euro quattrovirgolatredici ) | m | 4,13 |
| 199.04.001.003 | Palo scortecciato di castagno, diametro 16-20 cm<br>( Euro seivirgolanovantasette ) | m | 6,97 |
| 199.04.001.004 | Palo scortecciato di castagno, diametro 20-26 cm<br>( Euro novevirgolaottantuno ) | m | 9,81 |
| 199.04.002 | PALI NON SCORTECCIATI | | |
| 199.04.002.001 | Palo non scortecciato di castagno, diametro 10-14 cm | m | |
| 199.04.002.002 | Palo non scortecciato di castagno, diametro 14-16 cm | m | |
| 199.04.002.003 | Palo non scortecciato di castagno, diametro 16-20 cm<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | m | 4,97 |
| 199.04.002.004 | Palo non scortecciato di castagno, diametro 20-26 cm<br>( Euro cinquevirgolazerosei ) | m | 5,06 |
| 199.06 | MATERIALI VARI | | |
| 199.06.001 | TUBI PER DRENAGGIO | | |
| 199.06.001.003 | Tubo microfessurato per drenaggio, diametro 125<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | m | 3,92 |
| 199.06.001.004 | Tubo microfessurato per drenaggio, diametro 140<br>( Euro cinquevirgoladieci ) | m | 5,10 |
| 199.08 | INERTI | | |
| 199.08.001 | TERRE | | |
| 199.08.001.001 | Terra da cava di prestito<br>( Euro seivirgolasessantatre ) | mc | 6,63 |
| 199.08.002 | CONTENITORI | | |
| 199.08.002.001 | Sacchetto di juta per tamponamenti dimensioni 50x78 cm<br>( Euro zerovirgolasessantatre ) | cad | 0,63 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 303 | SCAVI | | |
| 303.01 | SCAVI A LARGA SEZIONE | | |
| 303.01.001 | SCAVI DI DI SPLATEAMENTO | | |
| 303.01.001.001 | Scavo di splateamento eseguito a cielo aperto con piccoli mezzi meccanici fino a mc 500 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati, accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo, aggottamenti di acque e trasporti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolanovantasei ) | mc | 10,96 |
| 303.01.001.002 | Scavo di splateamento eseguito a cielo aperto con mezzi manuali e con eventuale ausilio di piccole attrezzature fino a mc 500 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati, accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo, aggottamenti di acque e trasporti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolasessantasei ) | mc | 68,66 |
| 303.01.002 | SCAVI ALL'INTERNO PER ABBASSAMENTO QUOTE | | |
| 303.01.002.001 | Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per abbassamento quote di imposta di pavimenti; eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di minipala, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo ed aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolanovantasei ) | mc | 55,96 |
| 303.01.002.002 | Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per abbassamento quote di imposta di pavimenti; eseguito con mezzi manuali e con l'eventuale ausilio di piccole attrezzature, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo ed aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolanovantasei ) | mc | 80,96 |
| 303.01.003 | SCAVI ALL'INTERNO PER CASSONETTI | | |
| 303.01.003.001 | Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per la formazione di cassonetti per vespai; eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di minipala, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo ed aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolasessantadue ) | mc | 66,62 |
| 303.01.003.002 | Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per la formazione di cassonetti per vespai; eseguito con mezzi manuali e con l'eventuale ausilio di piccole attrezzature, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo ed aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantunovirgolanovantanove ) | mc | 81,99 |
| 303.02 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA | | |
| 303.02.001 | SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA | | |
| 303.02.001.001 | Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito con mezzi meccanici fino alla profondita' di m 1,5 per fondazioni, allacciamento tubazioni e cavi, etc.; in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaottantanove ) | mc | 23,89 |
| 303.02.001.002 | Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore fino alla profondita' di m 1,5 per fondazioni allacciamento tubazioni e cavi, etc.; in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolasettantadue ) | mc | 70,72 |
| 303.02.001.003 | Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito con mezzi manuali e con l'eventuale ausilio di piccole attrezzature fino alla profondita' di m 1,5 per fondazioni allacciamento tubazioni e cavi, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentottovirgolatrentasei ) | mc | 138,36 |
| 303.02.002 | SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER SOTTOFONDAZIONI | | |
| 303.02.002.001 | Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano per profondita' fino a m 1,00 al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciannovevirgolanovanta ) | mc | 119,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 303.02.002.002 | Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano per profondita' da m 1,01 a m 2,00 al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantaseivirgolaottantuno ) | mc | 156,81 |
| 303.02.002.003 | Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano per profondita' da m 2,01 a m 3,00 al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantanovevirgolazerodue ) | mc | 289,02 |
| 303.05 | SBADACCHIATURE PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO | | |
| 303.05.001 | SBADACCHIATURE IN LEGNAME | | |
| 303.05.001.001 | Sbadacchiatura per sostegno di parete di scavo a larga sezione eseguita con legname con pali verticali sostenenti tavolato a superficie piena e continua controparete, compresi puntelli, parabordo di legge, cali, montaggio, smontaggio e sollevamento, trasporti per e dal cantiere; misurata per l'area effettiva di parete contro terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolasettantaquattro ) | mq | 12,74 |
| 303.05.001.005 | Sbadacchiatura per sostegno di parete di scavo a sezione ristretta eseguita con legname con pali verticali sostenenti tavolato a superficie piena e continua controparete, compresi traversi di contrasto, parabordo di legge, cali, montaggio, smontaggio e sollevamento, trasporti per e dal cantiere; misurata per l'area effettiva di parete contro terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolatrentasette ) | mq | 11,37 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 304 | DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI; | | |
| 304.01 | DEMOLIZIONI DI MURATURE | | |
| 304.01.001 | DEMOLIZIONI ANDANTI DI MURATURA | | |
| 304.01.001.001 | Demolizione andante di muratura entro terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta idraulica con spessore minimo due teste, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali, calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantasettevirgolaottantaquattro ) | mc | 157,84 |
| 304.01.001.002 | Demolizione andante di muratura fuori terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta idraulica con spessore minimo due teste eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali, calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentunovirgoladiciannove ) | mc | 131,19 |
| 304.01.002 | DEMOLIZIONI DI MURATURA IN FORATI | | |
| 304.01.002.001 | Demolizione andante di muratura entro terra in mattoni forati a due o piu' teste, e malta idraulica, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali, calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaseivirgolatrentaquattro ) | mc | 96,34 |
| 304.01.002.002 | Demolizione andante di muratura fuori terra in mattoni forati a due o piu' teste e malta idraulica eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali, calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolazerodue ) | mc | 83,02 |
| 304.01.003 | DEMOLIZIONI DI MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA | | |
| 304.01.003.001 | Demolizione andante di muratura entro terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta cementizia con spessore minimo due teste eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, eventuale scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantanovevirgolatrentaquattro ) | mc | 179,34 |
| 304.01.003.002 | Demolizione andante di muratura fuori terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta cementizia, spessore minimo due teste eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentottovirgola[illegible] ) | mc | 138,36 |
| 304.02 | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO | | |
| 304.02.001 | DEMOLIZIONI ANDANTI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO | | |
| 304.02.001.001 | Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio non armato di qualsiasi tipo e sezione entro terra a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con sollevamento con qualunque mezzo a piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; esclusi: sollevamento, movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento della struttura stessa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoventitrevirgolaottantacinque ) | mc | 323,85 |
| 304.02.001.002 | Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio non armato di qualsiasi tipo e sezione fuori terra a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento con qualunque mezzo a piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; esclusi: calo, sollevamento e movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento della struttura stessa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantacinquevirgoladiciassette ) | mc | 295,17 |
| 304.02.002 | | | |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | DEMOLIZIONI ANDANTI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO | | |
| 304.02.002.001 | Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo e sezione poste entro terra a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con sollevamento a piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; esclusi: calo, sollevamento e movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento della struttura stessa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentovirgolasettantadue ) | mc | 400,72 |
| 304.02.002.002 | Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo e sezione poste fuori terra a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano e con l'ausilio di martello demolitore meccanico, taglio dei ferri, calo con abbassamento o sollevamento a piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; esclusi: calo, sollevamento e movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento della struttura stessa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantaseivirgolasessantacinque ) | mc | 356,65 |
| 304.02.011 | DISGREGAZIONI DI STRUTTURE IN CLS O C.A. | | |
| 304.02.011.001 | Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in perforazione verticale e/o inclinata di diametro 25 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali, preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la quantita' di perfori indicati dalla D.L.<br>( Euro ventivirgolasettanta ) | cad | 20,70 |
| 304.02.011.002 | Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in perforazione verticale e/o inclinata di diametro 30 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali, preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la quantita' di perfori indicati dalla D.L.<br>( Euro venticinquevirgolanovantaquattro ) | cad | 25,94 |
| 304.02.011.003 | Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in perforazione verticale e/o inclinata di diametro 35 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali, preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la quantita' di perfori indicati dalla D.L.<br>( Euro trentaduevirgoladiciotto ) | cad | 32,18 |
| 304.02.011.004 | Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in perforazione verticale e/o inclinata di diametro 40 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali, preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la quantita' di perfori indicati dalla D.L.<br>( Euro trentottovirgolasessantacinque ) | cad | 38,65 |
| 304.03 | DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI | | |
| 304.03.001 | DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI IN MATTONI | | |
| 304.03.001.001 | Demolizione di tramezzi in mattoni pieni ad una testa con qualsiasi mezzo, compreso trasporto al piano di carico a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento a piano terra dei materiali di risulta; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla, approntamento di opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | mq | 15,08 |
| 304.03.001.002 | Demolizione di tramezzi in mattoni pieni posti a coltello con qualsiasi mezzo, compreso trasporto al piano di carico a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento a piano terra dei materiali di risulta; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla, approntamento di opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolacinquantatre ) | mq | 11,53 |
| 304.03.001.003 | Demolizione di tramezzi in mattoni forati di qualsiasi tipo e spessore con qualsiasi mezzo, compreso trasporto al piano di carico a qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento a piano terra dei materiali di risulta; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla, approntamento di opere provvisionali di mattoni forati di qualsiasi tipo e spessore, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasessantasei ) | mq | 9,66 |
| 304.04 | TAGLI E DEMOLIZIONI PER CREAZIONE APERTURE | | |
| 304.04.001 | TAGLI A FORZA E DEMOLIZIONI DI STRUTTURE | | |
| 304.04.001.001 | Taglio a forza e demolizione di strutture in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantaduevirgolazeronove ) | mc | 292,09 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 304.04.001.002 | Taglio a forza e demolizione di strutture in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoventiduevirgolaottantatre ) | mc | 322,83 |
| 304.04.001.003 | Taglio a forza e demolizione di strutture in conglomerato cementizio non armato per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosettantacinquevirgolaundici ) | mc | 375,11 |
| 304.04.001.004 | Taglio a forza e demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, compreso taglio ferri, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantavirgolasedici ) | mc | 460,16 |
| 304.04.001.005 | Taglio a forza e demolizione di strutture in muratura di forati a due o piu' teste, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoundicivirgolasettanta ) | mc | 111,70 |
| 304.04.001.006 | Taglio a forza e demolizione in pareti di mattoni pieni per piano, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolaventicinque ) | mq | 35,25 |
| 304.04.001.007 | Taglio a forza e demolizione in pareti di mattoni forati per piano, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolasessantacinque ) | mq | 30,65 |
| 304.04.001.008 | Taglio a forza e demolizione in tramezzi pieni o forati per costa, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolacinquantotto ) | mq | 27,58 |
| 304.04.002 | DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI MURATURA A SEZIONE OBBLIGATA | | |
| 304.04.002.001 | Demolizione e taglio a forza di muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore per apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoventicinquevirgoladiciassette ) | mc | 625,17 |
| 304.04.002.002 | Demolizione e taglio a forza su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste per apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoquattrodicivirgolanovantadue ) | mc | 614,92 |
| 304.04.002.003 | Demolizione e taglio a forza su muratura di forati a due o piu' teste per apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquattrovirgolatrentanove ) | mc | 304,39 |
| 304.04.003 | DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI PARETI DI MATTONI PIENI O FORATI | | |
| 304.04.003.001 | Demolizione e taglio a forza di pareti di mattoni pieni, spessore una testa per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq 1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgolanovantadue ) | mq | 78,92 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 304.04.003.002 | Demolizione e taglio a forza di pareti di mattoni forati, spessore una testa per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq 1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolasessantacinque ) | mq | 67,65 |
| 304.04.003.003 | Demolizione e taglio a forza di tramezzi o muricci di di mattoni pieni o forati per costa, per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq 1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolaventinove ) | mq | 53,29 |
| 304.05 | SPICCONATURE DI INTONACI | | |
| 304.05.001 | DEMOLIZIONI DI INTONACI A CALCE | | |
| 304.05.001.001 | Demolizione di intonaco interno od esterno a calce su pareti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso: rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti, calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaquindici ) | mq | 8,15 |
| 304.05.001.002 | Demolizione di intonaco interno od esterno a calce su soffitti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso: rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti, calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovantasei ) | mq | 8,96 |
| 304.05.002 | DEMOLIZIONI DI INTONACI A MALTA CEMENTIZIA | | |
| 304.05.002.001 | Demolizione di intonaco interno od esterno a malta cementizia su pareti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso: rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti, calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolacinquantuno ) | mq | 9,51 |
| 304.05.002.002 | Demolizione di intonaco interno od esterno a malta cementizia su soffitti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso: rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti, calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaventinove ) | mq | 10,29 |
| 304.06 | DEMOLIZIONI DI SOLAI | | |
| 304.06.001 | DEMOLIZIONI DI SOLAI | | |
| 304.06.001.001 | Demolizione completa di solai latero-cementizi piani o inclinati a qualsiasi piano, compreso: demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco, taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore<br>( Euro unovirgolasessantanove ) | mq | 1,69 |
| 304.06.002 | DEMOLIZIONI DI SOLAI CON TRAVI PREFABBRICATE | | |
| 304.06.002.001 | Demolizione completa di solai con travi prefabbricate in calcestruzzo o in ferro costituenti semplice appoggio di voltine, ivi compreso l'eventuale intonaco, con la sola esclusione di profilati o travi costituenti appoggio non inglobato nella struttura, da valutare a parte; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurato per il massimo spessore, per ogni cm<br>( Euro quattrovirgolaquarantanove ) | mq | 4,49 |
| 304.06.002.002 | Demolizione completa di solai con travi prefabbricate in calcestruzzo o in ferro costituenti semplice appoggio di tavelloni in laterizio, ivi compreso l'eventuale intonaco, con la sola esclusione di profilati o travi costituenti appoggio non inglobato nella struttura, da valutare a parte; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurato per il massimo spessore, per ogni cm<br>( Euro quattordicivirgolanovantasei ) | mq | 14,96 |
| 304.06.003 | SMONTAGGI DI SOLAI IN LEGNO | | |
| 304.06.003.001 | Smontaggio completo di solaio in legno costituito da correnti aventi sezione max cm 12x12 e scempiato in pianelle, tavelle di taglio o tavolame; escluso eventuale caldana, controsoffitto ed orditura portante di qualsiasi tipo; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaventinove ) | mq | 20,29 |
| 304.07 | DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI | | |
| 304.07.001 | DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 304.07.001.001 | Demolizione di controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili; compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di sospensione con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolacinquantasette ) | mq | 6,57 |
| 304.07.001.002 | Demolizione di controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice; compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di sospensione con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolatrentatre ) | mq | 8,33 |
| 304.07.001.003 | Demolizione di controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di sospensione con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgoladiciannove ) | mq | 7,19 |
| 304.07.001.004 | Demolizione di controsoffitti in rete metallica compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di supporto con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolacinquantatre ) | mq | 13,53 |
| 304.07.001.005 | Demolizione di controsoffitti in incannicciato compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di supporto con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolazeronove ) | mq | 12,09 |
| 304.08 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E VESPAI | | |
| 304.08.001 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA | | |
| 304.08.001.001 | Demolizione di pavimenti alla palladiana di qualsiasi dimensione fino allo spessore di cm 5 compreso la sottostante malta di allettamento, escluso demolizione di massetti, caldane o simili; compreso: calo a terra, accatastamento dei materiali riutilizzabili e traporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolatrenta ) | mq | 12,30 |
| 304.08.002 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE | | |
| 304.08.002.001 | Demolizione di pavimenti in piastrelle di qualsiasi dimensione e della sottostante malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 5 esclusa: demolizione di massetti, caldane o simili, compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaottantaquattro ) | mq | 10,84 |
| 304.08.003 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN LASTRICATO O IN MATTONATO | | |
| 304.08.003.001 | Demolizione di pavimenti in lastricato o in mattonato per qualsiasi spessore o dimensione misurato dal piano di posa della malta di allettamento alla faccia superiore del lastricato o mattonato stesso compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, per ogni cm di spessore; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaottantasette ) | mq | 2,87 |
| 304.08.004 | DEMOLIZIONI DI ZOCCOLINI BATTISCOPA | | |
| 304.08.004.001 | Demolizione di zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore compresa eventuale malta di attacco, escluso sottostante intonaco; compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaquarantatre ) | m | 3,43 |
| 304.08.005 | DEMOLIZIONI DI MASSETTI | | |
| 304.08.005.001 | Demolizione di massetto in calcestruzzo escluse solette collaboranti; compreso: calo a terra, movimentazione e accatastamento nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore<br>( Euro duevirgolaquattordici ) | mq | 2,14 |
| 304.08.005.002 | Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili escluse solette collaboranti, compreso: calo a terra, movimentazione e accatastamento nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore<br>( Euro unovirgolasettantotto ) | mq | 1,78 |
| 304.08.006 | DEMOLIZIONI DI VESPAIO | | |
| 304.08.006.001 | Demolizione di vespaio di qualsiasi tipo e consistenza compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantuno ) | mq | 1,61 |
| 304.09 | DEMOLIZIONI DI RIVESTIMENTI | | |
| 304.09.001 | DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE | | |
| 304.09.001.001 | Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate con malta o con collante fino all'altezza di 1,50 m; escluso sottostante intonaco, compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro settevirgolasettantacinque ) | mq | 7,75 |
| 304.09.001.002 | Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate con malta o con collante da 1,51 m a 3,00 m di altezza; escluso sottostante intonaco, compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolanovantuno ) | mq | 11,91 |
| 304.09.005 | RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI | | |
| 304.09.005.001 | Rimozione di vecchi parati in carta, posti a strato singolo, mediante imbibizione degli stessi con liquido distaccante e successivo stacco a spatola, compresa la rimozione del collante residuo e parziale ripresa e lisciatura a stucco dell'intonaco eventualmente danneggiato; compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaventidue ) | mq | 3,22 |
| 304.09.005.002 | Rimozione di vecchi parati di qualsiasi tipo escluso carta posati monostrato, mediante imbibizione degli stessi con liquido distaccante e successivo stacco a spatola, compresa rimozione del collante residuo e parziale ripresa e lisciatura a stucco dell'intonaco eventualmente danneggiato; compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgoladieci ) | mq | 5,10 |
| 304.10 | SMONTAGGIO DI STRUTTURE DI COPERTURA E TETTI | | |
| 304.10.001 | SMONTAGGIO ANDANTE DI TETTO | | |
| 304.10.001.001 | Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio per qualsiasi estensione, costituito da manto di copertura di qualsiasi tipo e genere, scempiato in pianelle, o tavelle di laterizio o in tavolame, piccola orditura lignea compreso disancoraggio dalle strutture; esclusa: rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso: calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaquarantotto ) | mq | 36,48 |
| 304.10.002 | SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO | | |
| 304.10.002.001 | Smontaggio di solo manto di tetto in tegole e coppi o marsigliesi fino ad una superficie di mq 10,00 anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda, opere provvisionali e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolazeronove ) | mq | 12,09 |
| 304.10.002.002 | Smontaggio di solo manto di tetto in tegole e coppi o marsigliesi oltre una superficie oltre mq 10,01 anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda, opere provvisionali e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgoladieci ) | mq | 11,10 |
| 304.10.003 | SMONTAGGIO MANTO IN LASTRE ONDULATE | | |
| 304.10.003.001 | Smontaggio di solo manto in lastre di fibrocemento, lamiera, ondulati plastici e simili fino ad una superficie di mq 10, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaundici ) | mq | 10,11 |
| 304.10.003.002 | Smontaggio di solo manto in lastre di fibrocemento, lamiera, ondulati plastici e simili per una superficie da mq 10,01 in poi, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaquattordici ) | mq | 9,14 |
| 304.10.004 | SMONTAGGIO DI SCEMPIATO | | |
| 304.10.004.001 | Smontaggio di solo scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio per qualsiasi dimensione esclusi interventi localizzati alla sola gronda, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaottantasei ) | mq | 10,86 |
| 304.10.005 | RIMOZIONE DI CORRENTI | | |
| 304.10.005.001 | Rimozione di correnti di qualsiasi lunghezza per qualsiasi sezione compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura, esclusi interventi localizzati alla sola gronda, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolasessanta ) | m | 2,60 |
| 304.10.006 | RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO | | |
| 304.10.006.001 | Rimozione di travi in legno (grossa orditura) per qualsiasi sezione e lunghezza poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentasettevirgoladiciotto ) | mc | 337,18 |
| 304.10.007 | RIMOZIONE DI TRAVI IN FERRO | | |
| 304.10.007.001 | Rimozione di travi in ferro per qualsiasi sezione e lunghezza poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgoladieci ) | kg | 1,10 |
| 304.10.008 | DEMOLIZIONE DI TRAVETTI PREFABBRICATI | | |
| 304.10.008.001 | Demolizione di travetti prefabbricati in cemento per qualsiasi sezione e lunghezza compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura; esclusa eventuale sutura delle sedi di appoggio, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, per ogni m di travetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaottantotto ) | cmq | 0,88 |
| 304.10.009 | RIMOZIONE DI CAPPELLI PER COMIGNOLI | | |
| 304.10.009.001 | Rimozione di cappelli per comignoli in lamiera di ferro o simili su canna fumaria diametro max. 30, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaventicinque ) | cad | 27,25 |
| 304.10.009.002 | Rimozione di cappelli per comignoli in laterizio o in prefabbricato cementizio, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolatrentatre ) | cad | 46,33 |
| 304.10.010 | SMONTAGGIO DI GRONDA | | |
| 304.10.010.001 | Smontaggio di gronda completa, compreso seggiola, mensola, sottomensola, scempiato e manto di copertura, escluso docce, converse, scossaline o pluviali, compreso il disancoraggio alla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolasettantaquattro ) | mq | 17,74 |
| 304.10.015 | RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE | | |
| 304.10.015.001 | Rimozione di manto impermeabilizzante del tipo rigido o semirigido,posto su coperture piane o inclinate, fino a ritrovare la sottostante struttura, compreso l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolanovantaquattro ) | mq | 4,94 |
| 304.11 | SMONTAGGIO DI DOCCE E ACCESSORI | | |
| 304.11.001 | SMONTAGGIO DI DOCCE, PLUVIALI, CONVERSE E SIMILI | | |
| 304.11.001.001 | Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili di qualsiasi dimensione compreso disancoraggio dai sostegni misurazione sviluppo per lunghezza escluso opere provvisionali e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolazerosei ) | mq | 6,06 |
| 304.12 | SMONTAGGIO DI SERRAMENTI | | |
| 304.12.001 | SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI | | |
| 304.12.001.001 | Smontaggio di infissi in legno interni o esterni a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaquarantasei ) | mq | 14,46 |
| 304.12.001.002 | Smontaggio di infissi in metallo interni o esterni a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaottantacinque ) | mq | 18,85 |
| 304.12.001.003 | Smontaggio di ringhiere cancellate ed inferiate in ferro a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie; compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolazerosette ) | mq | 23,07 |
| 304.12.001.004 | Smontaggio di cancellate in legno, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie; compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaventuno ) | mq | 12,21 |
| 304.12.006 | SMONTAGGIO DI VETRI | | |
| 304.12.006.001 | Smontaggio di vetri rotti o non riutilizzabili di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata, escluso ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolacinquantotto ) | mq | 3,58 |
| 304.12.006.002 | Smontaggio di vetri riutilizzabili compreso accantonamento al piano d'uso qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata, escluso ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasessantuno ) | mq | 5,61 |
| 304.13 | TRACCE | | |
| 304.13.001 | TRACCE O FORI | | |
| 304.13.001.001 | Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgoladiciannove ) | m | 16,19 |
| 304.13.001.002 | Tacce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolasettantotto ) | m | 27,78 |
| 304.13.001.003 | Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolatrentatre ) | m | 50,33 |
| 304.13.001.004 | Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantavirgolanovantuno ) | m | 160,91 |
| 304.13.002 | TRACCE O FORI | | |
| 304.13.002.001 | Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolasedici ) | m | 15,16 |
| 304.13.002.002 | Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaquarantaquattro ) | m | 26,44 |
| 304.13.002.003 | Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolaventi ) | m | 45,20 |
| 304.13.002.004 | Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantaquattrovirgolacinquantuno ) | m | 144,51 |
| 304.13.003 | TRACCE O FORI | | |
| 304.13.003.001 | Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgoladiciotto ) | m | 12,18 |
| 304.13.003.002 | Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaquarantadue ) | m | 21,42 |
| 304.13.003.003 | Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolaquindici ) | m | 39,15 |
| 304.13.003.004 | Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventottovirgolaundici ) | m | 128,11 |
| 304.13.004 | TRACCE O FORI | | |
| 304.13.004.001 | Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaquarantanove ) | m | 5,49 |
| 304.13.004.002 | Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaottantadue ) | m | 8,82 |
| 304.13.004.003 | Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaquattordici ) | m | 14,14 |
| 304.13.004.004 | Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolacinquantatre ) | m | 50,53 |
| 304.14 | RIMOZIONE APPARECCHI IGIENICO-TERMO SANITARI | | |
| 304.14.001 | CO-SANITARI | | |
| 304.14.001.001 | Rimozione di lavabo anche a colonna compreso smontaggio apparecchiature (rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e disancoraggio delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaventiquattro ) | cad | 18,24 |
| 304.14.001.002 | Rimozione di lavello da cucina compreso smontaggio apparecchiature (rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e disancoraggio delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolacinquantasette ) | cad | 23,57 |
| 304.14.001.003 | Rimozione di lavatoi, bigozzi e simili compreso smontaggio apparecchiature (rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e disancoraggio delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolacinquantacinque ) | cad | 22,55 |
| 304.14.001.004 | Rimozione di vaso con cassetta scaricatrice esterna anche alta o bidet anche sospesi, compreso smontaggio apparecchiature (rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e disancoraggio delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | cad | 24,70 |
| 304.14.001.005 | Rimozione di vaso alla turca compreso smontaggio attacchi e raccordi, accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolaquaranta ) | cad | 28,40 |
| 304.14.001.006 | Rimozione di piatto doccia compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolasettantatre ) | cad | 25,73 |
| 304.14.001.007 | Rimozione di orinatoio a muro o verticale, compreso: smontaggio apparecchiature ed accessori di installazione, accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | cad | 24,70 |
| 304.14.002 | RIMOZIONE DI VASCHE DA INCASSO | | |
| 304.14.002.001 | Rimozione di vasca da incasso, compresa: demolizione dei muricci di supporto, smontaggio apparecchiature ed accessori di installazione e calo o sollevamento con mezzi meccanici con l'accatastamento al piano di carico, escluso: acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantatre ) | cad | 54,53 |
| 304.14.003 | RIMOZIONE DI RADIATORI | | |
| 304.14.003.001 | Rimozione di radiatori di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra compreso: smontaggio apparecchiature, il disancoraggio delle staffe, il sollevamento o calo con mezzi meccanici e l'accatastamento al piano di carico; escluso acciecamento od asportazione delle tubazioni, valutazione per ogni elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaottantuno ) | cad | 3,81 |
| 304.14.003.002 | Rimozione di radiatori a piastra di qualsiasi tipo e materiale, compreso: smontaggio apparecchiature ed accessori di installazione, il disancoraggio delle staffe, il calo e l'accatastamento al piano di carico; escluso acciecamento od asportazione delle tubazioni, valutazione per ogni elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolasettantuno ) | cad | 16,71 |
| 304.14.006 | RIMOZIONE DI TUBAZIONI | | |
| 304.14.006.001 | Rimozione di tubazioni in ferro od in rame con diametro fino ad 1" compreso accatastamento entro 50 m e disancoraggio dei fissaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | m | 0,57 |
| 304.14.006.002 | Rimozione di tubazioni in ferro od in rame con diametro superiore ad 1" compreso accatstamento entro 50 m e disancoraggio dei fissaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaottantacinque ) | m | 0,85 |
| 304.14.006.003 | Rimozione di tubazioni in pvc di qualsiasi diametro compreso accatastamento entro 50 m e disancoraggio dei fissaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgoladodici ) | m | 0,12 |
| 304.14.006.004 | Rimozione di tubazioni in polietilene ad alta densita' di qualsiasi diametro compreso accatastamento entro 50 m e disancoraggio dei fissaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaventicinque ) | m | 0,25 |
| 304.15 | SMONTAGGIO PAVIMENTI ED ELEMENTI DI FINITURA | | |
| 304.15.001 | SMONTAGGIO DI LASTRE IN PIETRA O MARMO | | |
| 304.15.001.001 | Smontaggio di lastre in pietra o marmo di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5, di rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante compreso il calo a terra dei materiali ed il loro accatastamento per una successiva riutilizzazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolatrentatre ) | mq | 13,33 |
| 304.15.002 | SMONTAGGIO DI GRADINI IN PIETRA | | |
| 304.15.002.001 | Smontaggio di gradini in pietra di qualsiasi dimensione portanti, incastrati nelle murature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentaduevirgolazerocinque ) | mc | 332,05 |
| 304.15.008 | SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN LEGNO | | |
| 304.15.008.001 | Smontaggio di pavimento in legno composti da listoncini o listelli incollati al supporto sottostante, compreso il calo a terra dei materiali ed il loro accatastamento al piano di carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgoladiciotto ) | mq | 10,18 |
| 304.15.008.002 | Smontaggio di pavimento in legno composto da listoni o listelli inchiodati al supporto sottostante, compreso il calo a terra dei materiali ed il loro accatastamento al piano di carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolasessantuno ) | mq | 12,61 |
| 304.16 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI | | |
| 304.16.001 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI PREFABBRICATE IN CLS | | |
| 304.16.001.001 | Demolizione di pavimento industriale realizzato con quadri in calcestruzzo aventi spessore massimo di cm 20, escluse eventuali solette collaboranti e/o rete elettrosaldata da conteggiarsi a parte; compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo (escluso il trasporto a mano) dei materiali di risulta al piano di carico; escluso eventuali opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolazerocinque ) | mq | 14,05 |
| 304.16.001.002 | Demolizione di pavimento industriale realizzato con quadri in calcestruzzo per ogni cm di spessore oltre i primi cm 20, escluse eventuali solette collaboranti e/o rete elettrosaldata da conteggiarsi a parte; compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo (escluso il trasporto a mano) dei materiali di risulta al piano di carico; escluso eventuali opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgoladiciassette ) | mq | 1,17 |
| 304.17 | SMONTAGGIO DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO | | |
| 304.17.001 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO SU SOLAIO | | |
| 304.17.001.001 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventunovirgoladieci ) | mq | 21,10 |
| 304.17.001.002 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolanovantuno ) | mq | 17,91 |
| 304.17.001.003 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolasettantaquattro ) | mq | 16,74 |
| 304.17.001.005 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con sottostante isolante, da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolanovantasei ) | mq | 21,96 |
| 304.17.001.006 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con sottostante isolante, da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolasettantasei ) | mq | 18,76 |
| 304.17.001.007 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con sottostante isolante, da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaquarantotto ) | mq | 17,48 |
| 304.17.002 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO SU TELAIO IN F | | |
| 304.17.002.001 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolasessantanove ) | mq | 25,69 |
| 304.17.002.002 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaquarantacinque ) | mq | 31,45 |
| 304.17.002.003 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolacinquanta ) | mq | 22,50 |
| 304.17.002.004 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolasessantuno ) | mq | 27,61 |
| 304.17.002.005 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgoladieci ) | mq | 21,10 |
| 304.17.002.006 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolasettantanove ) | mq | 25,79 |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 304.17.002.007 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgoladiciannove ) | mq | 27,19 |
| 304.17.002.008 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolaquaranta ) | mq | 32,40 |
| 304.17.002.009 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaottantasette ) | mq | 23,87 |
| 304.17.002.010 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolanovantotto ) | mq | 28,98 |
| 304.17.002.011 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaventitre ) | mq | 23,23 |
| 304.17.002.012 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaottantatre ) | mq | 27,83 |
| 304.17.002.013 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaquaranta ) | mq | 27,40 |
| 304.17.002.014 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolasessanta ) | mq | 32,60 |
| 304.17.002.015 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolaventuno ) | mq | 24,21 |
| 304.17.002.016 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaquarantuno ) | mq | 29,41 |
| 304.17.002.017 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolacinquantasette ) | mq | 23,57 |
| 304.17.002.018 | Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolaventisei ) | mq | 28,26 |
| 304.17.004 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTI CONTEMPORANEAMENTE ALLE COPE | | |
| 304.17.004.001 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, eseguita contemporaneamente a quella della copertura da valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo inferiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolacinquantaquattro ) | mq | 13,54 |
| 304.17.004.002 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, eseguita contemporaneamente a quella della copertura da valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo superiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolacinquantatre ) | mq | 21,53 |
| 304.17.004.003 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, con isolante, eseguita contemporaneamente a quella della copertura da valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo inferiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolazerosette ) | mq | 14,07 |
| 304.17.004.004 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, con isolante, eseguita contemporaneamente a quella della copertura da valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo superiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolanovantanove ) | mq | 23,99 |
| 304.17.006 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTI | | |
| 304.17.006.001 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquantaquattro ) | mq | 18,54 |
| 304.17.006.002 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolacinquantaquattro ) | mq | 26,54 |
| 304.17.006.003 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaquarantasei ) | mq | 15,46 |
| 304.17.006.004 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaventotto ) | mq | 22,28 |
| 304.17.006.005 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolanovantasette ) | mq | 13,97 |
| 304.17.006.006 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolasettantanove ) | mq | 20,79 |
| 304.17.006.007 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | mq | 19,30 |
| 304.17.006.008 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaquaranta ) | mq | 27,40 |
| 304.17.006.009 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolanovantotto ) | mq | 15,98 |
| 304.17.006.010 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolazerodue ) | mq | 23,02 |
| 304.17.006.011 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolasessantuno ) | mq | 14,61 |
| 304.17.006.012 | Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolasessantaquattro ) | mq | 21,64 |
| 304.18 | SOVRAPPREZZI | | |
| 304.18.001 | SOVRAPPREZZI ALLE DEMOLIZIONI DEI TETTI E RELATIVE STRUTTURE | | |
| 304.18.001.001 | Sovrapprezzo alle demolizioni di strutture di copertura e tetti per il calo a terra del materiale con opportune attrezzature meccaniche da valutarsi nel 5% da applicare al prezzo unitario della voce corrispondente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolatredici ) | % | 5,13 |
| 304.18.001.002 | Sovrapprezzo alle demolizioni di struttura di copertura e tetti per accantonamento e scelta dei materiali da riutilizzare di proprieta' della committenza da valutarsi nel 15% da applicare al prezzo unitario della voce corrispondente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolatrentasette ) | % | 15,37 |
| 304.19 | CENTINATURE DI SOSTEGNO | | |
| 304.19.001 | COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA FINO A | | |
| 304.19.001.001 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a m 4,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci fino a m 4,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolacinquantasei ) | mq | 39,56 |
| 304.19.001.002 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a m 4,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci da m 4,01 a m 7,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolaventicinque ) | mq | 51,25 |
| 304.19.001.003 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a m 4,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci da m 7,01 a m 10,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolacinquantanove ) | mq | 65,59 |
| 304.19.002 | COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA | | |
| 304.19.002.001 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 4,01 a m 6,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci fino a m 4,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolanovantasette ) | mq | 43,97 |
| 304.19.002.002 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 4,01 a m 6,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | da m 4,01 a m 7,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolanovantotto ) | mq | 56,98 |
| 304.19.002.003 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 4,01 a m 6,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci da m 7,01 a m 10,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaseivirgolaottantasei ) | mq | 76,86 |
| 304.19.003 | COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA | | |
| 304.19.003.001 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 6,01 a m 8,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci fino a m 4,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc, carichi, scarichi, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolaquarantatre ) | mq | 50,43 |
| 304.19.003.002 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 6,01 a m 8,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci da m 4,01 a m 7,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc, carichi, scarichi, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolacinquantacinque ) | mq | 63,55 |
| 304.19.003.003 | Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 6,01 a m 8,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci da m 7,01 a m 10,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc, carichi, scarichi, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolanovantasei ) | mq | 80,96 |
| 304.20 | PUNTELLAMENTI | | |
| 304.20.001 | PUNTELLAMENTI DI VANI D'APERTURA | | |
| 304.20.001.001 | Compenso per l'esecuzione di puntellamento di vani di porte o finestre eseguito in legname, in legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolasettanta ) | mq | 20,70 |
| 304.20.002 | PUNTELLAMENTO DI STRUTTURE SINGOLE | | |
| 304.20.002.001 | Compenso per l'esecuzione di puntellamento di strutture singole tipo: travi, capriate etc. eseguito in legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per ogni sostegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaventitre ) | cad | 26,23 |
| 304.20.003 | PUNTELLAMENTO DI SOLAI LATERO - CEMENTIZI | | |
| 304.20.003.001 | Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano latero cementizio gettato in opera di altezza complessiva cm 20 con sovraccarichi accidentali di 200 kg oltre il peso proprio fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolatrenta ) | mq | 24,30 |
| 304.20.005 | PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI | | |
| 304.20.005.001 | Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano di altezza complessiva cm 20 in travetti prefabbricati eseguito in legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolasessantasei ) | mq | 22,66 |
| 304.20.006 | PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PANNELLI PREFABBRICATI | | |
| 304.20.006.001 | Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano di altezza complessiva cm 20 in pannelli prefabbricati eseguito in legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolacinquanta ) | mq | 20,50 |
| 304.20.007 | PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN PROFILATI METALLICI E LATERIZI | | |
| 304.20.007.001 | Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano in profilati metallici e laterizi eseguito in legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaventotto ) | mq | 23,28 |
| 304.20.008 | PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN LEGNO E LATERIZIO | | |
| 304.20.008.001 | Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano in legno e laterizio eseguito in legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaundici ) | mq | 25,11 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 305 | TRASPORTI | | |
| 305.01 | TRASPORTI | | |
| 305.01.001 | TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE | | |
| 305.01.001.001 | Trasporto con autocarro di portata fino a mc 3,50 compreso carico a mano di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da demolizioni o scavi in ogni situazione di cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolasessanta ) | mc | 40,60 |
| 305.01.001.002 | Trasporto con motocarro compreso carico a mano di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da demolizioni o scavi in ogni situazione di cantiere, incluso lo scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolasessanta ) | mc | 53,60 |
| 305.01.001.003 | Trasporto con autocarro di portata fino a mc 3,50 compreso carico con mezzi meccanici di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da demolizioni o scavi in ogni situazione di cantiere, incluso lo scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolasessanta ) | mc | 17,60 |
| 305.01.001.004 | Trasporto con motocarro compreso carico con mezzi meccanici di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da demolizioni o scavi in ogni situazione di cantiere, incluso lo scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | mc | 25,00 |
| 305.01.003 | SOVRAPPREZZI AI TRASPORTI | | |
| 305.01.003.001 | Sovrapprezzo per ogni km in piu' di trasporto eccedente i primi 7 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolanovantuno ) | mc | 0,91 |
| 305.02 | MOVIMENTAZIONI | | |
| 305.02.001 | SCARRETTAMENTI | | |
| 305.02.001.001 | Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni di qualsiasi genere dal luogo di accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto in genere; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro trentatrevirgolasettanta ) | mc | 33,70 |
| 305.02.001.002 | Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi in terreni di riporto dal luogo di accatastamento nell'ambito dello scavo stesso e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto in genere; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro quarantatrevirgolatrenta ) | mc | 43,30 |
| 305.02.001.003 | Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi in terreno vergine dal luogo dello scavo stesso e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto in genere; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolasessanta ) | mc | 50,60 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 306 | MALTE | | |
| 306.03 | MALTE ESPANSIVE | | |
| 306.03.001 | MALTE ESPANSIVE PER SOTTOMURAZIONI | | |
| 306.03.001.001 | Malta espansiva a base di legante cementizio addittivato espansivo composta con 500 kg di legante e 0,1 mc di sabbia vagliata e lavata ed acqua; per sottomurazioni, riempimenti cavita' e ancoraggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentodiecivirgolaquarantuno ) | mc | 610,41 |
| 306.04 | MALTE PRECONFEZIONATE | | |
| 306.04.001 | MALTE REOPLASTICHE | | |
| 306.04.001.001 | Malta reoplastica premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147, preparata con 2000 kg di legante premiscelato, per iniezioni in cavita' o lesioni, ancoraggi di strutture metalliche, zanche, tirafondi e simili; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentosessantaquattrovirgolanovantasei ) | mc | 1.464,96 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 307 | CONGLOMERATI CEMENTIZI, ARMATURE METALLICHE | | |
| 307.01 | CONGLOMERATI CEMENTIZI A RESISTENZA | | |
| 307.01.001 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER GETTI NON ARMATI | | |
| 307.01.001.001 | Conglomerato cementizio Rck 10 plastico, composto e confezionato in cantiere, per magroni o getti non armati senza sollevamento, escluso casseforme; ai sensi della legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantaduevirgolaquarantatre ) | mc | 142,43 |
| 307.01.001.002 | Conglomerato cementizio Rck 15 plastico, composto e confezionato in cantiere, per magroni o getti non armati senza sollevamento, escluso casseforme; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantaduevirgolacinquantanove ) | mc | 152,59 |
| 307.01.001.003 | Conglomerato cementizio Rck 20 plastico, composto e confezionato in cantiere, per getti debolmente armati senza sollevamento, escluso casseforme ed armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantacinquevirgolaottantadue ) | mc | 165,82 |
| 307.01.002 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER PLINTI, FONDAZIONI ECC. | | |
| 307.01.002.002 | Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per plinti, fondazioni, platee e simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantottovirgolatrentotto ) | mc | 198,38 |
| 307.01.002.003 | Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per plinti, fondazioni, platee e simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettevirgolacinquantatre ) | mc | 207,53 |
| 307.01.003 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER TRAVI, PILASTRI ECC. | | |
| 307.01.003.002 | Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per travi, pilastri, solette di spessore non inferiore a cm 12, muri disostegno, muretti e simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentodiciannovevirgolasettantacinque ) | mc | 219,75 |
| 307.01.003.003 | Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per travi, pilastri, solette di spessore non inferiore a cm 12, muri disostegno, muretti e simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentavirgolanovantatre ) | mc | 230,93 |
| 307.01.004 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SCALE | | |
| 307.01.004.002 | Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per scale escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoquarantatrevirgolaquindici ) | mc | 243,15 |
| 307.01.004.003 | Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per scale escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolatrentuno ) | mc | 253,31 |
| 307.01.005 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOLETTE, PARAPETTI, VELETTE, GRONDE, MURI E | | |
| 307.01.005.002 | Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per solette, parapetti, velette, gronde, muri e simili di spessore inferiore a cm 12 escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantaduevirgolaottantatre ) | mc | 282,83 |
| 307.01.005.003 | Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per solette, parapetti, velette, gronde, muri e simili di spessore inferiore a cm 12 escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoduevirgolasedici ) | mc | 302,16 |
| 307.01.006 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOTTOFONDAZIONI | | |
| 307.01.006.002 | Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per sottofondazioni per profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo, escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantottovirgolacinquantasette ) | mc | 268,57 |
| 307.01.006.003 | Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per sottofondazioni per profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo, escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettantottovirgolasettantasei ) | mc | 278,76 |
| 307.03 | | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | CALCESTRUZZI SPECIALI | | |
| 307.03.001 | CALCESTRUZZI CEMENTIZI REOPLASTICI ESPANSIVI | | |
| 307.03.001.001 | Calcestruzzo cementizio reoplastico espansivo a ritiro compensato dosato con 400 kg di legante reoplastico preconfezionato, 900 kg di sabbia e 900 kg di ghiaietto perfettamente puliti ed acqua; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentotrentanovevirgoladiciotto ) | mc | 539,18 |
| 307.05 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI | | |
| 307.05.001 | SOVRAPPREZZI | | |
| 307.05.001.001 | Sovrapprezzo alle voci dei conglomerati cementizi (capitolo 103.1.0.0) per impiego di conglomerato di consistenza fluida; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasedici ) | mc | 8,16 |
| 307.07 | CASSEFORME | | |
| 307.07.001 | CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO | | |
| 307.07.001.001 | Casseforme in legno per getti di calcestruzzo a profilo rettilineo quali plinti, travi rovesce, cordoli eseguite con tavole a filo sega, comprese limitate opere di puntellature e sostegno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte valutato per la superficie a contatto del getto<br>( Euro trentavirgolaquarantadue ) | mq | 30,42 |
| 307.07.002 | CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE | | |
| 307.07.002.001 | Casseforme in legno eseguite con tavole a filo sega per getti di calcestruzzo in elevazione a profilo rettilineo quali travi, pareti, pilastri, solette e muri di sostegno di altezza massima 4,50 m dal piano di appoggio, comprese opere di puntellatura e di sostegno, il sollevamento ed il disarmo; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte valutato per la superficie a contatto del getto<br>( Euro trentanovevirgoladiciotto ) | mq | 39,18 |
| 307.07.002.002 | Casseforme in legno eseguite con tavole a filo sega per getti di calcestruzzo in elevazione per scale rettilinee e gronde di altezza massima 4,50 m dal piano di appoggio, comprese opere di puntellatura e di sostegno, il sollevamento ed il disarmo; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte valutato per la superficie a contatto del getto<br>( Euro cinquantunovirgolatrentotto ) | mq | 51,38 |
| 307.08 | SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME | | |
| 307.08.001 | SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME | | |
| 307.08.001.001 | Sovrapprezzo alle casseforme in legno per getti di calcestruzzo con andamento curvilineo eseguite con tavole disposte perpendicolarmente al raggio di curvatura superiore a m 1,50; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaquindici ) | mq | 8,15 |
| 307.08.002 | SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME PER LAVORAZIONI | | |
| 307.08.002.001 | Sovrapprezzo alle casseforme in legno di qualsiasi dimensione per piallatura e spigolatura eseguita a mano e con l'ausilio di piccole attrezzature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgoladodici ) | mq | 12,12 |
| 307.10 | ACCIAI | | |
| 307.10.002 | ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA | | |
| 307.10.002.002 | Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 k controllato per armatura di strutture in cemento, dato in opera compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfrido e sollevamenti, in barre di lunghezza commerciale; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | kg | 2,31 |
| 307.10.002.004 | Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato per armatura di strutture in cemento, dato in opera compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfrido e sollevamenti, in barre di lunghezza commerciale; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentaquattro ) | kg | 2,34 |
| 307.10.003 | RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO | | |
| 307.10.003.001 | Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 5 mm, maglia 15x15 cm, peso 2,066 kg/mq, dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido; misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | kg | 2,17 |
| 307.10.003.002 | Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 6 mm, maglia 15x15 cm, peso 2,979 kg/mq, dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido; misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgoladiciassette ) | kg | 2,17 |
| 307.10.003.003 | Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 8 mm, maglia 15x15 cm, peso 5,37 kg/mq, dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventidue ) | kg | 2,22 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 307.10.003.004 | Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 10 mm, maglia 15x15 cm, peso 8,514 kg/mq, dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido; misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventidue ) | kg | 2,22 |
| 307.10.003.005 | Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 12 mm, maglia 20x20 cm, peso 9,20 kg/mq, dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventisette ) | kg | 2,27 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 308 | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI | | |
| 308.01 | CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI DI STRUTTURE IN C.A. | | |
| 308.01.001 | CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE IN C.A. | | |
| 308.01.001.001 | Consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 3 cm di spessore mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattrovirgolasettantanove ) | mq | 104,79 |
| 308.01.001.002 | Maggior onere per ogni cm in piu' di spessore di malta oltre i primi 3 al consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 3 cm di spessore mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaquarantanove ) | mq | 22,49 |
| 308.01.001.003 | Consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a macchina, per i primi 3 cm di spessore mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantacinquevirgolaquarantacinque ) | mq | 85,45 |
| 308.01.001.004 | Maggior onere per ogni cm in piu' di spessore di malta oltre i primi 3 al consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a macchina, per i primi 3 cm di spessore mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolasessantasette ) | mq | 15,67 |
| 308.01.003 | RECUPERO CORTICALE DI SUPERFICI | | |
| 308.01.003.001 | Scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici di elementi in c.a. degradate, fino a raggiungere la superficie sana e compatta per prepararle ad un intervento di recupero corticale con malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaottantotto ) | mq | 15,88 |
| 308.01.003.002 | Pulizia con idropulitrice a 200 Atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti di recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasettantaquattro ) | mq | 5,74 |
| 308.01.003.003 | Applicazione di anticorrosivo bicomponente alcalinizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati su elementi in c.a. in corso di recupero corticale mediante malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | m | 1,39 |
| 308.01.003.005 | Malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi fino a 1 mq di superficie in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerosette ) | mq | 63,07 |
| 308.01.003.006 | Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data oltre lo spessore di 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi fino a 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaottantasette ) | mq | 20,87 |
| 308.01.003.007 | Malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data oltre lo spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi oltre 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolaquindici ) | mq | 49,15 |
| 308.01.003.008 | Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data oltre lo spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi oltre 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaottantuno ) | mq | 17,81 |
| 308.01.003.010 | Malta bicomponente predosata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi fino a 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaquattrovirgolasessantuno ) | mq | 94,61 |
| 308.01.003.011 | Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta bicomponente predosata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi fino a 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaventidue ) | mq | 36,22 |
| 308.01.003.012 | Malta bicomponente predosata data oltre lo spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi oltre 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantunovirgolatrentanove ) | mq | 81,39 |
| 308.01.003.013 | Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta bicomponente predosata data oltre lo spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi oltre 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolatrentasei ) | mq | 33,36 |
| 308.01.003.015 | Malta premiscelata bicomponente per rasatura di spessore fino a 2 mm su superfici ripristinate in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaventitre ) | mq | 19,23 |
| 308.01.003.017 | Pittura monocomponente acrilica traspirante anticarbonatizazione data in due mani su superfici di elementi in c.a. precedentemente risanate mediante recupero corticale con malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolazerosette ) | mq | 8,07 |
| 308.02 | CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE MURARIE | | |
| 308.02.001 | CHIUSURA DI BRECCE CONTINUE | | |
| 308.02.001.001 | Chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra. (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni; escluso riprese, regolarizzazioni ed intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoventiduevirgolanovantuno ) | mc | 522,91 |
| 308.02.001.002 | Chiusura di brecce continue nelle murature esistenti in pietra con impiego di malta cementizia e scapoli (misura minima di fatturazione mc 0,50); escluso riprese, regolarizzazioni ed intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentocinquantaseivirgolaquarantotto ) | mc | 556,48 |
| 308.02.002 | CHIUSURA DI LESIONI SULLE MURATURE | | |
| 308.02.003 | CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON IL METODO SCUCI E CUCI | | |
| 308.02.003.001 | Consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione, calo e sgombero dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleduecentotrentavirgolanovantasette ) | mc | 1.230,97 |
| 308.02.005 | RINFORZO DI PARETE IN LATERIZIO CON INTONACO ARMATO | | |
| 308.02.005.001 | Rinforzo di parete in laterizio mediante applicazione su una faccia di rete elettrosaldata con maglia 10x10 cm con diametro 6 in acciaio FeB 44 K, collegata al supporto murario con 5 spezzoni di tondino in acciaio FeB 44 k ad aderenza migliorata ancorati in 5 fori trasversali alla muratura ogni mq con malta cementizia additivata, previa accurata spicconatura al vivo del precedente intonaco e relativa pulizia da valutarsi a parte, successiva stesura di intonaco a malta cementizia a 350 kg di cemento con spessore di 3 cm, e' esclusa l'eventuale regolarizzazione del supporto murario e l'eventuale puntellamento delle parti adiacenti l'intervento, compresi cali e sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolasessantadue ) | mq | 47,62 |
| 308.02.005.003 | Rinforzo di parete in laterizio mediante applicazione su entrambe le facce di rete elettrosaldata con maglia 10x10 cm con diametro 6 in acciaio FeB 44 K, collegata al supporto murario con 5 spezzoni di tondino in acciaio FeB 44 k ad aderenza migliorata ancorati in 5 fori trasversali alla muratura ogni mq con malta cementizia additivata, previa accurata spicconatura al vivo del precedente intonaco e relativa pulizia da valutarsi a parte, successiva stesura di intonaco a malta cementizia a 350 kg di cemento con spessore di 3 cm, e' esclusa l'eventuale regolarizzazione del supporto murario e l'eventuale puntellamento delle parti adiacenti l'intervento, compresi cali e sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolatrentasette ) | mq | 80,37 |
| 308.02.005.005 | Stesura ulteriore di intonaco a malta cementizia a 350 kg di cemento con spessore di 1 cm, compresi cali e sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasettantacinque ) | mq | 5,75 |
| 308.02.007 | CONSOLIDAMENTI DI MURATURE CON CONTROPARETE IN C.A. | | |
| 308.02.007.001 | Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco e casseformeConsolidamento di muratura in laterizio mediante getto in cls, spessore minimo 8 cm, armato con rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 6 mm a magli 10x10 cm, peso 4,44 kg/mq, collegata a sua volta alla muratura riportata al vivo e bagnata mediante 6 fori al mq per il passaggio ed il fissaggio dei tondini in acciaio del diametro di 6 mm ad aderenza migliorata con malta cementizia; esclusa demolizione intonaco e casseforme; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolasedici ) | mq | 68,16 |
| 308.02.010 | CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO | | |
| 308.02.010.001 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza uguale o inferiore a 30 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentocinquantaquattrovirgolaquarantaquattro ) | mc | 554,44 |
| 308.02.010.002 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 31 cm a 40 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantasettevirgolanovantasette ) | mc | 467,97 |
| 308.02.010.003 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 41 cm a 50 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentododicivirgolazerouno ) | mc | 412,01 |
| 308.02.010.004 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 51 cm a 60 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantavirgolaquarantotto ) | mc | 380,48 |
| 308.02.010.011 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza uguale o inferiore a 30 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentottantasettevirgolasettantadue ) | mc | 687,72 |
| 308.02.010.012 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 31 cm a 40 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoquarantanovevirgolatrentasei ) | mc | 549,36 |
| 308.02.010.013 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 41 cm a 50 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettantavirgolazerodue ) | mc | 470,02 |
| 308.02.010.014 | Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 51 cm a 60 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventitrevirgolaventuno ) | mc | 423,21 |
| 308.03 | CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI | | |
| 308.03.001 | CONSOLIDAMENTO CON METODO SCUCI E CUCI | | |
| 308.03.001.001 | Consolidamento di fondazione esistente eseguito in muratura di mattoni pieni con malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a giunti sottili con il metodo cuci e scuci, ad una profondita' fino a m 2,00 dal piano di campagna, e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione, tiro in alto e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00, nonche' l'inserimento di sottofondazione in magrone di calcestruzzo dello spessore di m 0,10 per il tratto interessato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milletrecentosettantatrevirgolaquaranta ) | mc | 1.373,40 |
| 308.03.002 | RINFIANCO MEDIANTE CREZIONE DI UNA TRAVE IN C.A. | | |
| 308.03.002.001 | Rinfianco di fondazione esistente mediante la creazione di una trave in conglomerato cementizio armato (acciaio incidenza Kg 80/mc) gettato in opera, questa opportunamente collegata alla struttura esistente mediante ferri ammorsati alla struttura, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di m 0,10; compreso inoltre il puntellamento di una sola facciata della struttura esistente eseguito con tavole e puntelli in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentotrentavirgolasessantaquattro ) | mc | 630,74 |
| 308.03.003 | RINFIANCO MEDIANTE CREAZIONE DI DUE TRAVI IN C.A. | | |
| 308.03.003.001 | Rinfianco di fondazione esistente mediante la creazione, sui due lati, simmetricamente di una travi in conglomerato cementizio Rck 300 armato (acciaio incidenza Kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate alla struttura esistente e fra loro mediante ferri di armatura, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di m 0,10; compreso inoltre il puntellamento di una sola facciata della struttura esistente eseguito con tavole e puntelli in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentosessantunovirgolaventotto ) | mc | 661,28 |
| 308.03.004 | MURATURE IN MATTONI PIENI PER SOTTOMURAZIONI | | |
| 308.03.004.001 | Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea in mattoni pieni a due o piu' teste murati con malta cementizia compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentosessantunovirgolaventotto ) | mc | 661,28 |
| 308.03.004.002 | Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea in mattoni pieni a due o piu' teste murati con malta espansiva a base di legante cementizio addittivato e sabbia, compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentosettantatrevirgoladiciotto ) | mc | 773,18 |
| 308.03.004.003 | Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea in mattoni pieni a due o piu' teste murati con malta reoplastica premiscelata a base di legante cementizio addittivato e sabbia, compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millesettevirgolaquindici ) | mc | 1.007,15 |
| 308.10 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | RINFORZI STRUTTURALI | | |
| 308.10.001 | RINFORZI DI STRUTTURE IN C.A. | | |
| 308.10.001.001 | Rinforzo strutturale di elementi inflessi in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da pagarsi a parte, mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, comprendente: sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, incollaggio diretto delle placche di acciaio, previo trattamento con adesivo epossidico su entrambe le facce (placche e superfici da rinforzare), fissaggio delle placche a mezzo tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura protettiva del rinforzo metallico con una mano di antiruggine, compresa la fornitura delle placche in acciaio fino ad uno spessore di 5 mm e della ferramenta di fissaggio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione a superficie di placche applicate; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventinovevirgolaventisei ) | mq | 429,26 |
| 308.10.004 | INGHISAGGI | | |
| 308.10.004.001 | Inghisaggio con resina chimica di barra metallica (tondino di ferro, barra filettata, ecc. esclusi dal prezzo), in foro per barra diametro 6-8 mm con profondita' fino a 30 cm in parete portante, compreso foratura con perforatore elettrico, resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli fini, piazzamenti, pulizia, trasporti, cali e/o sollevamenti, sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasedici ) | cad | 8,16 |
| 308.10.004.002 | Inghisaggio con resina chimica di barra metallica (tondino di ferro, barra filettata, ecc. esclusi dal prezzo), in foro per barra diametro 10-12 mm con profondita' fino a 30 cm in parete portante, compreso foratura con perforatore elettrico, resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli fini, piazzamenti, pulizia, trasporti, cali e/o sollevamenti, sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolacinquantadue ) | cad | 10,52 |
| 308.10.004.003 | Inghisaggio con resina chimica di barra metallica (tondino di ferro, barra filettata, ecc. esclusi dal prezzo), in foro per barra diametro 14-16 mm con profondita' fino a 30 cm in parete portante, compreso foratura con perforatore elettrico, resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli fini, piazzamenti, pulizia, trasporti, cali e/o sollevamenti, sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaquattordici ) | cad | 13,14 |
| 308.12 | RINFORZI E RISANAMENTI CON MATERIALI COMPOSITI | | |
| 308.12.001 | RINFORZI CON TESSUTI IN FIBRA DI VETRO | | |
| 308.12.001.001 | Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di vetro monodirezionale con resistenza a trazione 2250 N/mmq, spessore 0,17 mm, del peso specifico di 430 g/mq, colore bianco, posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso specifico 1,31 kg/l, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantasettevirgolaottantasette ) | mq | 97,87 |
| 308.12.003 | RINFORZI CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO | | |
| 308.12.003.001 | Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio bidirezionale con resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 160 g/mq, colore bianco, posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso specifico 1,31 kg/l, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentottovirgolasettantasei ) | mq | 138,76 |
| 308.12.003.002 | Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio monodirezionale con resistenza a trazione superiore a 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 230 g/mq, colore bianco, posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso specifico 1,31 kg/l, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantacinquevirgolaventiquattro ) | mq | 155,04 |
| 308.12.005 | RINFORZI CON LAMINE MONODIREZIONALI | | |
| 308.12.005.001 | Rinforzo a trazione con lamine monodirezionali, larghezza 50 mm, spessore 1,2 mm, area sezione trasversale 60 mmq, preformate e pultruse in fibre di carbonio su matrice epossidica, a basso modulo elastico con resistenza a trazione minimo 2800 N/mmq, colore nero, densita' 1,5 g/cmc poste in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo della lamina sulla superficie da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con uno strato di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso specifico 1,77 kg/l, fino ad avvenuta impregnazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolanovantuno ) | m | 88,91 |
| 308.12.005.002 | Rinforzo a trazione con lamine monodirezionali, larghezza 80 mm, spessore 1,2 mm, area sezione trasversale 96 mmq, preformate e pultruse in fibre di carbonio su matrice epossidica, a basso modulo elastico con resistenza a trazione minimo 2800 N/mmq, colore nero, densita' 1,5 g/cmc poste in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo della lamina sulla superficie da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con uno strato di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso specifico 1,77 kg/l, fino ad avvenuta impregnazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciannovevirgolasettantacinque ) | m | 119,75 |
| 308.15 | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI DI SOLAI | | |
| 308.15.001 | PIOLATURE | | |
| 308.15.001.001 | Piolatura con barra sagomata diametro 10 mm, lunghezza fino a 24 cm, in Fe B 44 K infissa fino a 10 cm su travi lignee da collegare alla soletta collaborante (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente a | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | base epossidica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasedici ) | cad | 3,16 |
| 308.15.001.002 | Piolatura con barra sagomata diametro 12 mm, lunghezza fino a 24 cm, in Fe B 44 K infissa fino a 10 cm su travi lignee da collegare alla soletta collaborante (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente a base epossidica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquattordici ) | cad | 4,14 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 310 | RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI | | |
| 310.01 | RISANAMENTI | | |
| 310.01.001 | RISANAMENTI DI PARETI FUORI TERRA | | |
| 310.01.001.001 | Risanamento di pareti umide poste fuori terra mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 addittivato con idrorepellente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolacinquanta ) | mq | 41,50 |
| 310.01.002 | RISANAMENTI DI PARETI UMIDE ESTERNE | | |
| 310.01.002.001 | Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna fino alla profondita' di m 2,00 mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolaventiquattro ) | mq | 49,24 |
| 310.02 | DEUMIDIFICAZIONI | | |
| 310.02.001 | DEUMIDIFICAZIONI CON RESINE SILICONICHE | | |
| 310.02.001.001 | Deumidificazione di muratura in mattoni pieni dall'umidita' ascendente, mediante la creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con una serie di perforazioni a profondita' crescente e con diametro 10 mm, perpendicolari alla parete, alternate a iniezioni a bassa pressione per l'inserimento nella muratura, fino a rifiuto, di composto di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti in miscele di solvente idrocarbonato; escluso: stonacatura preventiva della parete, riprese e nuova intonacatura; valutata al metro lineare di muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaventisette ) | cm | 3,27 |
| 310.02.001.002 | Deumidificazionedi muratura mista (pietra e laterizio) dall'umidita' ascendente, mediante la creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con una serie di perforazioni a profondita' crescente e con diametro 10 mm, perpendicolari alla parete, alternate a iniezioni a bassa pressione per l'inserimento nella muratura, fino a rifiuto, di composto di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti in miscele di solvente idrocarbonato; escluso: stonacatura preventiva della parete, riprese e nuova intonacatura; valutata al metro lineare di muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaventisette ) | cm | 3,27 |
| 310.02.002 | DEUMIDIFICAZIONE CHIMICA DI PARETI PER ASSORBIMENTO NATURALE | | |
| 310.02.002.001 | Deumidificazione chimica di pareti eseguite con muratura in laterizio e/o mista mediante impregnazione a tutto spessore della muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche immessa con trasfusori a cannule (diametro cannula 27 mm) posti ad interasse di 15 cm in numero di 6-7 alternativamente per ogni metro lineare, il liquido sara' trasfuso per capillarita' discendente ad assorbimento naturale; compreso: foratura parete, inserimento e sigillatura tubi diffusori, dosaggio e miscelazione prodotto chimico, alloggiamento, riempimento e sorveglianza contenitori (prezzo per ogni m lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolatredici ) | cm | 3,13 |
| 310.02.002.002 | Deumidificazione chimica di pareti eseguite con muratura in laterizio e/o mista mediante impregnazione a tutto spessore della muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche e specifico catalizzatore accelerante immessa con trasfusori a cannule (diametro cannula 27 mm) posti ad interasse di 15 cm in numero di 6-7 alternativamente per ogni metro lineare, il liquido sara' trasfuso per capillarita' discendente ad assorbimento naturale; compreso: foratura parete, inserimento e sigillatura tubi diffusori, dosaggio e miscelazione prodotto chimico, alloggiamento, riempimento e sorveglianza contenitori (prezzo per ogni m lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolatrentuno ) | cm | 3,31 |
| 310.02.005 | DEUMIDIFICAZIONI MEDIANTE TAGLIO MURARIO | | |
| 310.02.005.001 | Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame aventi lo spessore uguale o inferiore a cm 15, mediante il taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore pari a mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta cementizia espansiva; il tutto misurato a m per ogni cm di spessore del taglio; escluso ripresa finale della parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolanovantaquattro ) | m | 24,94 |
| 310.02.005.002 | Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame aventi lo spessore uguale o inferiore a cm 25, mediante il taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore pari a mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta cementizia espansiva; il tutto misurato a m per ogni cm di spessore del taglio; escluso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolasettantanove ) | m | 34,79 |
| 310.03 | INTONACI DEUMIDIFICANTI | | |
| 310.03.001 | INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA PREDOSATA | | |
| 310.03.001.001 | Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base di calce, premiscelata con inerti minerali e sabbia selezionata, additivata con fibre poliacriliche e agenti porogeni, eseguito con applicazione di prima mano di rinzaffo per livellare la superficie con lo stesso premiscelato previa bagnatura della stessa e successive mani, per uno spessore totale di 3 cm; compreso asportazione completa intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolanovantanove ) | mq | 57,99 |
| 310.03.001.002 | Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base di calce, premiscelata con inerti minerali e sabbia selezionata, additivata con fibre poliacriliche e agenti porogeni, eseguito con applicazione mediante intonacatrice di prima mano di rinzaffo per livellare la superficie con lo stesso premiscelato previa bagnatura della stessa e successive mani, per uno spessore totale di 3 cm; compreso asportazione completa intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolaottantacinque ) | mq | 49,85 |
| 310.03.001.004 | Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido con malte premiscelate addittivate con inerti ad elevata porosita' resistente ai solfati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro sedicivirgolazerosette ) | mq | 16,07 |
| 310.03.001.005 | Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido, applicato mediante intonacatrice, eseguito con malte premiscelate addittivate con inerti ad elevata porosita' resistente ai solfati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolasettantaquattro ) | mq | 13,74 |
| 310.03.002 | INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA PREMISCELATA | | |
| 310.03.002.001 | Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base cementizia premiscelata con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, eseguito con applicazione di prima mano di rinzaffo di regolarizzazione con lo stesso materiale previa bagnatura della superficie muraria e successive mani per uno spessore totale di 3 cm; compreso asportazione completa intonaco ammalorato, spazzolatura, idrolavaggio e pulitura a fondo dei giunti della muratura, carico, scarrettamento e scarico fino alla zona di accumulo dei materiali di resulta, escluso trasporto alle discariche e oneri di deposito alle stesse, escluso altresi ponteggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolaundici ) | mq | 65,11 |
| 310.03.002.002 | Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base cementizia premiscelata con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, eseguito con applicazione con intonacatrice di prima mano di rinzaffo di regolarizzazione con lo stesso materiale previa bagnatura della superficie muraria e successive mani per uno spessore totale di 3 cm; compreso asportazione completa intonaco ammalorato, spazzolatura, idrolavaggio e pulitura a fondo dei giunti della muratura, carico, scarrettamento e scarico fino alla zona di accumulo dei materiali di resulta, escluso trasporto alle discariche e oneri di deposito alle stesse, escluso altresi ponteggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolaventi ) | mq | 70,20 |
| 310.03.002.004 | Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido con malte premiscelate addittivate con agenti porogeni e con inerti quarziferi, resistente ai solfati, a consistenza plastica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaquarantuno ) | mq | 18,41 |
| 310.03.002.005 | Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido, applicato mediante intonacatrice, eseguito con malte premiscelate addittivate con agenti porogeni e con inerti quarziferi resistente ai solfati a consistenza plastica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgoladiciotto ) | mq | 16,18 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 311 | RIEMPIMENTI, DRENAGGI E VESPAI | | |
| 311.01 | RIEMPIMENTI CON PIETRAME | | |
| 311.01.001 | RIEMPIMENTI A SECCO | | |
| 311.01.001.001 | Riempimento a secco dietro muri con sasso spezzato, o materiale arido da demolizioni proveniente da altro cantiere eseguito con mezzi meccanici e piccoli interventi manuali, escluso eventuali opere di raccolta ed allontanamento acque; misurato per il volume effettivo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolanovantanove ) | mc | 57,99 |
| 311.01.002 | DRENAGGI IN ADERENZA | | |
| 311.01.002.001 | Drenaggio in aderenza ai muri per una larghezza minima 40 cm e altezza massima 3,00 m, eseguito con scapoli di pietra locale commerciale accomodati a mano, compreso sagomatura del terreno per creazione di cunetta inferiore per raccolta d'acqua e successivo rivestimento della stessa in cls di spessore massimo 4 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventicinquevirgolaottantaquattro ) | mc | 225,84 |
| 311.02 | VESPAI | | |
| 311.02.001 | VESPAI | | |
| 311.02.001.001 | Vespaio costituito da scapoli in pietrame o pillore di fiume per uno spessore massimo di 25 cm sistemati a mano rifiorito con uno strato di ghiaia di 5 cm, compresa la formazione di fognoli di aerazione perimetrali longitudinali e trasversali; interasse 1,50 m; esclusi : soprastante massetto, formazione di fori nelle murature e griglie di aerazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolazerosei ) | mq | 39,06 |
| 311.04 | GATTAIOLATI | | |
| 311.04.001 | GATTAIOLATI | | |
| 311.04.001.001 | Gattaiolato per un'altezza fino a 35 cm costituito da: muretti di mattoni pieni ad una testa posati sfalsati e murati con malta cementizia ad interasse di 80+90 cm, poggiati su soletta in calcestruzzo armato, questa da valutare a parte, impermeabilizzazione con strisce di guaina tagliamuro di spessore 3 mm, tavellonato e soprastante soletta in calcestruzzo di spessore massimo 5 cm armata con rete elettrosaldata filo diametro 4 Fe B 38 k a maglia di 20x20 cm; escluso: formazione di fori nelle murature e griglie di aerazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolaquarantaquattro ) | mq | 83,44 |
| 311.05 | VESPAI - GATTAIOLATI CON CASSERI PPE | | |
| 311.05.001 | VESPAI - GATTAIOLATI AERATI | | |
| 311.05.001.001 | Vespaio-gattaiolato aerato a due direzioni con elementi cassero a base quadrangolare modulari in polipropilene riciclato a forma di cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi con altezza totale di 13 cm accostati fra loro, posati a secco su sottofondo o piano preesistente o predisposto e valutato a parte, formanti intercapedine per contenimento getto di calcestruzzo Rck 25 fino alla sommita' della cupola, posizionamento di rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K diametro 6 mm e maglia 20x20 cm opportunamente sovrammessa ai lati e getto di calcestruzzo Rck 25 a formare soletta superiore di spessore minimo 5 cm lisciata a staggia; per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti; e' compresa la creazione di fori per il passaggio di eventuali cavidotti o condotte e fori perimetrali per circolazione aria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte compresi trasporti, cali e/o sollevamenti, tagli e sfridi<br>( Euro quarantavirgolaquaranta ) | mq | 40,40 |
| 311.05.001.007 | Vespaio-gattaiolato aerato a due direzioni con elementi cassero a base quadrangolare modulari in polipropilene riciclato a forma di cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi con altezza totale di 26-27 cm accostati fra loro, posati a secco su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, formanti intercapedine per contenimento getto di calcestruzzo Rck 25 fino alla sommita' della cupola, posizionamento di rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K diametro 6 mm e maglia 20x20 cm opportunamente sovrammessa ai lati e getto di calcestruzzo Rck 25 a formare soletta superiore di spessore minimo 5 cm lisciata a staggia; per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti; e' compresa la creazione di fori per il passaggio di eventuali cavidotti o condotte e fori perimetrali per circolazione aria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte compresi trasporti, cali e/o sollevamenti, tagli e sfridi<br>( Euro quarantatrevirgolaquindici ) | mq | 43,15 |
| 311.05.001.011 | Vespaio-gattaiolato aerato a due direzioni con elementi cassero a base quadrangolare modulari in polipropilene riciclato a forma di cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi con altezza totale di 45 cm accostati fra loro, posati a secco su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, e valutato intercapedine per contenimento getto di calcestruzzo Rck 25 fino alla sommita' della cupola, posizionamento di rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K diametro 6 mm e maglia 20x20 cm opportunamente sovrammessa ai lati e getto di calcestruzzo Rck 25 a formare soletta superiore di spessore minimo 5 cm lisciata a staggia; per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti; e' compresa la creazione di fori per il passaggio di eventuali cavidotti o condotte e fori perimetrali per circolazione aria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte compresi trasporti, cali e/o sollevamenti, tagli e sfridi<br>( Euro quarantasettevirgolaventisette ) | mq | 47,27 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 313 | MURATURE | | |
| 313.01 | MURATURE DI PIETRAME | | |
| 313.01.001 | MURATURE DI PIETRAME IN ELEVAZIONE | | |
| 313.01.001.001 | Muratura di pietrame rettilinea andante in elevazione eseguita con scapoli di pietra locale commerciale e malta bastarda per muri a retta, recinzioni e simili per uno spessore minimo di cm 45, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantacinquevirgoladodici ) | mc | 495,12 |
| 313.01.001.002 | Muratura di pietrame rettilinea andante in elevazione eseguita con scapoli di pietra locale commerciale e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni ogni m di altezza per muri a retta, recinzioni e simili per uno spessore minimo di cm 45, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentododicivirgolaquarantacinque ) | mc | 612,45 |
| 313.01.002 | MURATURE IN PIETRAME ENTRO TERRA | | |
| 313.01.002.001 | Muratura di pietrame di uno spessore minimo di cm 45, per fondazioni e fino ad una profondita' di m 3,00, eseguita sotto il piano di campagna con scapoli di pietra locale commerciale murata con malta cementizia, escluso scavi e sbadacchiature, ma compreso ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentosedicivirgolasettantacinque ) | mc | 616,75 |
| 313.01.002.002 | Muratura di pietrame di uno spessore minimo di cm 45, per strutture murarie verticali e fino ad una profondita' di m 3,00, eseguita sotto il piano di campagna con scapoli di pietra locale commerciale murata con malta cementizia, escluso scavi e sbadacchiature, ma compreso ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoventiquattrovirgolaventotto ) | mc | 624,28 |
| 313.02 | MURATURE IN MATTONI PIENI | | |
| 313.02.001 | MURATURE IN MATTONI PIENI IN ELEVAZIONE | | |
| 313.02.001.001 | Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dimensioni 12x5x5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta di calce idraulica a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantatrevirgolaquarantasei ) | mc | 443,46 |
| 313.02.001.002 | Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dimensioni 12x5x5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta bastarda a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolacinquantaquattro ) | mc | 444,54 |
| 313.02.001.003 | Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dimensioni 12x5x5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta cementizia a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolasessantuno ) | mc | 445,61 |
| 313.02.002 | MURATURE IN MATTONI PIENI PER CHIUSURE | | |
| 313.02.002.001 | Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta di calce idraulica per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantavirgolaottantadue ) | mc | 490,82 |
| 313.02.002.002 | Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta bastarda per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantunovirgolanovanta ) | mc | 491,90 |
| 313.02.002.003 | Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta cementizia per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantaduevirgolanovantasette ) | mc | 492,97 |
| 313.02.004 | MURATURE IN MATTONI PIENI A UNA TESTA | | |
| 313.02.004.001 | Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica compresa eventuale ammorsatura; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolaventisette ) | mq | 74,27 |
| 313.02.004.002 | Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, 12 cm, eseguita con malta bastarda compresa eventuale ammorsatura; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolaventisette ) | mq | 74,27 |
| 313.02.004.003 | Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, 12 cm, eseguita con malta cementizia compresa eventuale ammorsatura; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantacinquevirgolatrentaquattro ) | mq | 75,34 |
| 313.02.005 | MURATURE IN MATTONI PIENI SPESSORE UNA O PIU' TESTE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 313.02.005.001 | Muratura in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) eseguita con malta di calce idraulica spessore cm 26 o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) in elevazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantavirgolaottantadue ) | mc | 490,82 |
| 313.02.005.002 | Muratura in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) eseguita con malta bastarda spessore cm 26 o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) in elevazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantunovirgolanovanta ) | mc | 491,90 |
| 313.02.005.003 | Muratura in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) eseguita con malta di cemento spessore cm 26 o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) in elevazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantaduevirgolanovantasette ) | mc | 492,97 |
| 313.02.006 | MURATURE IN MATTONI PIENI ENTRO TERRA | | |
| 313.02.006.001 | Muratura di mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) di uno spessore minimo a due teste, eseguita con mattoni formato UNI e murata con malta cementizia sotto il piano di campagna per fondazioni, e fino ad una profondita' di 1,5 m, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentododicivirgolatrentaquattro ) | mc | 512,34 |
| 313.02.006.002 | Muratura di mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) di uno spessore minimo a due teste, eseguita con mattoni formato UNI e murata con malta cementizia sotto il piano di campagna per strutture murarie verticali, e fino ad una profondita' di 1,5 m, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoquattordicivirgolacinquanta ) | mc | 514,50 |
| 313.03 | MURATURE IN MATTONI FORATI | | |
| 313.03.001 | MURATURE IN FORATONI PESANTI | | |
| 313.03.001.001 | Muratura rettilinea andante in foratoni pesanti 25x12x50 cm, posti per piano, eseguita con malta di calce idraulica spessore 25 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 54,90 |
| 313.03.001.002 | Muratura rettilinea andante in foratoni pesanti 25x12x50 cm, posti per piano, eseguita con malta bastarda spessore 25 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 54,90 |
| 313.03.001.003 | Muratura rettilinea andante in foratoni pesanti 25x12x50 cm, posti per piano, eseguita con malta cementizia spessore 25 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 54,90 |
| 313.03.002 | MURATURE IN FORATONI LEGGERI | | |
| 313.03.002.001 | Muratura rettilinea andante in foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per piano, eseguita con malta di calce idraulica spessore 25 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 54,90 |
| 313.03.002.002 | Muratura rettilinea andante in foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per piano, eseguita con malta bastarda spessore 25 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 54,90 |
| 313.03.002.003 | Muratura rettilinea andante in foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per piano, eseguita con malta cementizia spessore 25 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 54,90 |
| 313.03.003 | MURATURE IN FORATONI LEGGERI | | |
| 313.03.003.001 | Muratura di foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per costa, eseguita con malta di calce idraulica, spessore 12 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaquarantaquattro ) | mq | 41,44 |
| 313.03.003.002 | Muratura di foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per costa, eseguita con malta bastarda spessore 12 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolacinquantacinque ) | mq | 41,55 |
| 313.03.003.003 | Muratura di foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per costa, eseguita con malta cementizia spessore 12 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolasessantacinque ) | mq | 41,65 |
| 313.03.004 | MURATURE DI MATTONI FORATI A 6 | | |
| 313.03.004.001 | Muratura di mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per piano, eseguita con malta di calce idraulica, spessore 12 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgoladodici ) | mq | 58,12 |
| 313.03.004.002 | Muratura di mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per piano, eseguita con malta bastarda, spessore 12 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquantottovirgoladodici ) | mq | 58,12 |
| 313.03.004.003 | Muratura di mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per piano, eseguita con malta cementizia, spessore 12 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgoladodici ) | mq | 58,12 |
| 313.03.005 | MURATURE DI MATTONI FORATI | | |
| 313.03.005.001 | Muratura in mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per coltello, eseguita con malta di calce idraulica spessore 8 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolasettantuno ) | mq | 46,71 |
| 313.03.005.002 | Muratura in mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per coltello, eseguita con malta bastarda spessore 8 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaottantadue ) | mq | 46,82 |
| 313.03.006 | MURATURE IN FORATELLE | | |
| 313.03.006.001 | Muratura in foratelle dimensioni 25x8x25 cm, poste per coltello, eseguita con malta di calce idraulica spessore 8 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolaquaranta ) | mq | 39,40 |
| 313.03.006.002 | Muratura in foratelle dimensioni 25x8x25 cm, poste per coltello, eseguita con malta bastarda spessore 8 cm; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolacinquanta ) | mq | 39,50 |
| 313.03.008 | MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI | | |
| 313.03.008.001 | Muratura in laterizio spessore 25 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dimensioni 12x12x25 cm) e malta di calce eminentemente idraulica, dosata a 350 kg per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgolacinquantotto ) | mq | 78,58 |
| 313.03.008.002 | Muratura in laterizio spessore 25 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dimensioni 12x12x25 cm) e malta bastarda, dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgolasessantotto ) | mq | 78,68 |
| 313.03.009 | MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI | | |
| 313.03.009.001 | Muratura in laterizio spessore 12 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 cm) e malta di calce eminentemente idraulica, dosata a 350 kg per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolatrentadue ) | mq | 55,32 |
| 313.03.009.002 | Muratura in laterizio spessore 12 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 cm) e malta bastarda, dosata con 200 kg per mc di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolaquarantatre ) | mq | 55,43 |
| 313.03.010 | MURATURA IN VETROMATTONI A DOPPIA PARETE PER STRUTTURE VERTICALI | | |
| 313.03.010.101 | Fornitura e posa vetromattone a doppia camera, quadrangolare, dimensioni 19x19x8 cm, trasparente, per strutture verticali ad andamento lineare, posato e sigillato a malta idoneo e distanziatori in plastica, armato con acciaio tondo ad aderenza migliorata FeB 38 K controllato, in tondino diametro 6 mm; compreso uso di ponte mobile di servizio, ad elementi prefabbricati ad innesto e ruote con stabilizzatori, completo di piano di lavoro, per un altezza fino a 3 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaquattrovirgolasedici ) | mq | 134,16 |
| 313.03.011 | RIMPELLI CON TAVELLINE | | |
| 313.03.011.001 | Rimpello per regolarizzazione di pareti con tavelline (dimensioni 25x3x40-60 cm) murate per costa con malta bastarda in aderenza alla parete stessa per uno spessore massimo 5 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaottantatre ) | mq | 25,83 |
| 313.03.011.002 | Rimpello per regolarizzazione di pareti con tavelline (dimensioni 25x3x40-60 cm) murate per costa con malta bastarda in aderenza alla parete stessa per uno spessore massimo 5 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolanovantaquattro ) | mq | 25,94 |
| 313.03.012 | RIMPELLI CON SCAGLIE LATERIZIO | | |
| 313.03.012.001 | Rimpello per regolarizzazione di pareti con scaglie di laterizio e malta bastarda per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolasettantuno ) | mq | 29,71 |
| 313.03.012.002 | Rimpello per regolarizzazione di pareti con scaglie di laterizio e malta cementizia per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaottantadue ) | mq | 29,82 |
| 313.03.013 | | | |

Copia S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | RIMPELLI CON SOLA MALTA | | |
| 313.03.013.001 | Rimpello per regolarizzazione di pareti con malta bastarda per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolanovantasette ) | mq | 24,97 |
| 313.03.013.002 | Rimpello per regolarizzazione di pareti con malta cementizia per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgoladiciotto ) | mq | 25,18 |
| 313.03.014 | TAMPONATURE IN LATERIZIO A CASSA VUOTA | | |
| 313.03.014.001 | Tamponatura di vani di porte o finestre od altre aperture eseguita a cassa vuota con doppia parete in laterizio costituita da tavolato esterno in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, spessore 12 cm, e tavolato interno, spessore 12 cm, in forati a sei fori (dimensioni 12x8x25 cm) legato con malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentatrevirgolaquarantasette ) | mq | 133,47 |
| 313.03.014.002 | Tamponatura di vani di vani di porte o finestre od altre aperture, eseguita a cassa vuota, con doppia parete in laterizio, con tavolato esterno, spessore 12 cm, in foratoni pesanti dimensioni 24x12x24 cm e tavolato interno spessore 8 cm, in forati a sei fori (dimensioni 12x8x25 cm) legato con malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantunovirgolaquarantanove ) | mq | 91,49 |
| 313.04 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | | |
| 313.04.001 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | | |
| 313.04.001.001 | Muratura rettilinea andante spessore cm 12 in blocchi (dimensioni 12x30x18h cm) di laterizio alveolato eseguita con malta di calce idraulica; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerosette ) | mq | 56,07 |
| 313.04.001.002 | Muratura rettilinea andante in blocchi (dimensioni 12x30x18h cm) di laterizio alveolato eseguita con malta bastarda spessore cm 12; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgoladiciannove ) | mq | 56,19 |
| 313.04.001.003 | Muratura retilinea andante in blocchi (dimensioni 12x30x18h cm) di laterizio alveolato eseguita con malta cementizia spessore cm 12; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolaquaranta ) | mq | 56,40 |
| 313.04.002 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | | |
| 313.04.002.001 | Muratura rettilinea andante in blocchi di laterizio alveolato portante eseguita con malta di calce idraulica spessore 25 cm (con blocco 30x25x18,5h cm); a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgoladodici ) | mq | 58,12 |
| 313.04.002.002 | Muratura retilinea andante in blocchi di laterizio alveolato portante eseguita con malta bastarda spessore 25 cm (con blocco 30x25x18,5h cm); a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolaventitre ) | mq | 58,23 |
| 313.04.002.003 | Muratura retilinea andante in blocchi di laterizio alveolato portante eseguita con malta cementizia spessore 25 cm (con blocco 30x25x18,5h cm); a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolaquarantaquattro ) | mq | 58,44 |
| 313.04.003 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | | |
| 313.04.003.001 | Muratura rettilinea andante spessore uguale a 30 cm in blocchi (dimensioni 25x30x18h cm) di laterizio alveolato antisismico con foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di calce idraulica; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolasessantotto ) | mq | 66,68 |
| 313.04.003.002 | Muratura rettilinea andante spessore uguale a 30 cm in blocchi (dimensioni 25x30x18h o 30x25x18h cm) di laterizio alveolato antisismico con foratura inferiore al 45%, eseguita con malta bastarda; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolasettantatre ) | mq | 66,73 |
| 313.04.003.003 | Muratura rettilinea andante spessore uguale a 30 cm in blocchi (dimensioni 25x30x18h cm) di laterizio alveolato antisismico con foratura inferiore al 45%, eseguita con malta cementizia; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolasettantatre ) | mq | 66,73 |
| 313.05 | MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO | | |
| 313.05.001 | MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO PORTANTI | | |
| 313.05.001.001 | Muratura spessore cm 25 in blocchi cm 25x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi portanti eseguita con malta cementizia, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolazerocinque ) | mq | 57,05 |
| 313.05.001.002 | Muratura spessore cm 30 in blocchi cm 30x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi portanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolaquarantatre ) | mc | 62,43 |
| 313.05.002 | MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO NON PORTANTI | | |
| 313.05.002.001 | Muratura spessore cm 8 in blocchi cm 8x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolatrentuno ) | mq | 35,31 |
| 313.05.002.002 | Muratura spessore cm 12 in blocchi cm 12x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolanovanta ) | mq | 40,90 |
| 313.05.002.003 | Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 20x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolazerocinque ) | mq | 50,05 |
| 313.05.002.004 | Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 20x20x40 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolaquarantatre ) | mq | 62,43 |
| 313.05.002.005 | Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 20x25x40 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantanovevirgolazerodue ) | mq | 99,02 |
| 313.05.003 | MURATURE IN BLOCCHI IN CLS PESANTI | | |
| 313.05.003.001 | Muratura spessore cm 25 in blocchi cm 50x20x25 vibrocompressi in cls pesanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolacinquantatre ) | mq | 45,53 |
| 313.05.003.002 | Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 50x20x20 vibrocompressi in cls pesanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove ) | mq | 44,99 |
| 313.05.003.003 | Muratura spessore cm 12 in blocchi cm 50x12x20 vibrocompressi in cls pesanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgoladiciotto ) | mq | 39,18 |
| 313.05.007 | MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS E ARGILLA ESPANSA | | |
| 313.05.007.001 | Muratura fonoisolante spessore 20 cm in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi dimensioni 19,2x19,2hx24,5 cm, peso unitario 10,5 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 54 dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerosei ) | mq | 60,06 |
| 313.05.007.002 | Muratura fonoisolante spessore 25 cm in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi dimensioni 24,5x19,2hx24,5 cm, peso unitario 13 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 54 dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolasettantatre ) | mq | 66,73 |
| 313.05.007.003 | Muratura fonoisolante spessore 30 cm in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi dimensioni 29,5x19,2hx24,5 cm, peso unitario 14 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 56,9 dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolatrentadue ) | mq | 69,32 |
| 313.05.007.011 | Muratura fonoisolante spessore 20 cm in blocchi di cls e argilla espansa e lapillo vulcanico vibro-compressi dimensioni 19,8x19hx24 cm, peso unitario 14 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 58 dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolasessantanove ) | mq | 57,69 |
| 313.05.007.012 | Muratura fonoisolante spessore 25 cm in blocchi di cls e argilla espansa e lapillo vulcanico vibro-compressi dimensioni 19,8x19hx24 cm, peso unitario 14 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 59 dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerotto ) | mq | 66,08 |
| 313.06 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE | | |
| 313.06.001 | SOVRAPPREZZI PER FACCIA VISTA | | |
| 313.06.001.001 | Sovrapprezzo per esecuzione di faccia vista alle murature in pietrame per qualsiasi superficie mediante accapezzatura degli scapoli in pietra e stuccatura dei giunti a testa rasa, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolacinquantadue ) | mq | 35,52 |
| 313.06.002 | SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONE DI SPIGOLI | | |
| 313.06.002.001 | Sovrapprezzo per esecuzione di spigoli orizzontali e verticali per qualsiasi lunghezza alle murature in pietrame, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolacinquantasette ) | m | 13,57 |
| 313.06.003 | SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE IN MATTONI PIENI | | |
| 313.06.003.001 | Sovrapprezzo per esecuzione di paramenti a faccia vista, per qualsiasi superficie, su murature in mattoni pieni, compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolaventi ) | mq | 28,20 |
| 313.08 | MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE | | |
| 313.08.001 | TAMPONATURE DI VANI PORTE O FINESTRE | | |
| 313.08.001.001 | Tamponatura di vani porte o finestre a doppia parete costituita da doppio tavolato (interno ed esterno) in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12 kcal/hmk, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centododicivirgolanovantasei ) | mq | 112,96 |
| 313.08.001.002 | Tamponatura di vani porte o finestre a doppia parete costituita da doppio tavolato (interno ed esterno) in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15 kcal/hmk, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattordicivirgolazeroquattro ) | mq | 114,04 |
| 313.08.001.003 | Tamponatura di vani porte o finestre a doppia parete costituita da doppio tavolato (interno ed esterno) in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18 kcal/hmk, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquindicivirgolasettantasei ) | mq | 115,76 |
| 313.08.002 | MURATURE RETTILINEE ANDANTE DI TAMPONAMENTO | | |
| 313.08.002.001 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12 kcal/hmk per partizioni interne spessore 10 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquarantuno ) | mq | 44,41 |
| 313.08.002.002 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 15 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12 kcal/hmk per partizioni interne spessore 15 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolanovantuno ) | mq | 51,91 |
| 313.08.002.003 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 24 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12 kcal/hmk per partizioni interne spessore 24 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolacinquantadue ) | mq | 65,22 |
| 313.08.002.011 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15 kcal/hmk per partizioni interne spessore 10 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovantacinque ) | mq | 44,95 |
| 313.08.002.012 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 15 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15 kcal/hmk per partizioni interne spessore 15 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolasettantadue ) | mq | 52,72 |
| 313.08.002.013 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 24 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15 kcal/hmk per partizioni interne spessore 24 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolacinquantuno ) | mq | 66,51 |
| 313.08.002.021 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18 kcal/hmk per partizioni interne spessore 10 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantacinquevirgolaottantuno ) | mq | 45,81 |
| 313.08.002.022 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 15 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18 kcal/hmk per partizioni interne spessore 15 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerouno ) | mq | 54,01 |
| 313.08.002.023 | Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 24 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18 kcal/hmk per partizioni interne spessore 24 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolacinquantotto ) | mq | 68,58 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 316 | SOLAI E SOFFITTI | | |
| 316.01 | SOLAI LATERO-CEMENTIZI | | |
| 316.01.001 | SOLAI PIANI SEMIPREFABBRICATI | | |
| 316.01.001.001 | Solaio piano semiprefabbricato per luci fino a 4,00 m con altezza complessiva 16 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm, calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolaquaranta ) | mq | 45,40 |
| 316.01.001.002 | Solaio piano semiprefabbricato per luci da 4,01 m a 5 m con altezza complessiva 18 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm, calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaventi ) | mq | 52,20 |
| 316.01.001.003 | Solaio piano semiprefabbricato per luci da 5,01 m a 6 m con altezza complessiva 20 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm, calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | mq | 56,00 |
| 316.01.001.004 | Solaio piano semiprefabbricato per luci da 6,01 m a 7 m con altezza complessiva 22 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm, calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | mq | 61,00 |
| 316.01.002 | SOLAI A TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE | | |
| 316.01.002.001 | Solaio piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolasessanta ) | mq | 43,60 |
| 316.01.002.002 | Solaio piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolasettanta ) | mq | 50,70 |
| 316.01.002.003 | Solaio piano per luci da m 5,01 a m 6,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolanovanta ) | mq | 52,90 |
| 316.01.002.004 | Solaio piano per luci da m 6,01 a m 7,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | mq | 57,00 |
| 316.01.003 | SOLAI PIANI A TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE | | |
| 316.01.003.001 | Solaio piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante tavella o tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolaventi ) | mq | 42,20 |
| 316.01.003.002 | Solaio piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tavella o tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolasettanta ) | mq | 43,70 |
| 316.01.003.003 | Solaio piano per luci da m 5,01 a m 6,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante tavella o tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolasessanta ) | mq | 52,60 |
| 316.01.003.004 | Solaio piano per luci da m 6,01 a m 7,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante tavella o tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | mq | 73,00 |
| 316.02 | SOLAI IN ACCIAIO E LATERIZIO | | |
| 316.02.001 | SOLAI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO E TAVELLONI | | |
| 316.02.001.001 | Solaio piano per luci fino a 4,00 m costituito da profilati in acciaio (la fornitura di questi da valutarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 250 di spessore minimo 4 cm armata con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe B 44 k a maglie di 15x15 cm, valutato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolatrenta ) | mq | 41,30 |
| 316.02.001.002 | Solaio piano per luci da 4,01 a 5,00 m costituito da profilati in acciaio (la fornitura di questi da valutarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 250 di spessore minimo 4 cm armata con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe B 44 k a maglie di 15x15 cm, valutato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcato, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 44,90 |
| 316.02.001.003 | Solaio piano per luci da 5,01 a 6,00 m costituito da profilati in acciaio posti ad interasse di 0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 250 di spessore minimo 4 cm, armato con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe B 44 k a maglie di 15x15 cm per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcato, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | mq | 48,60 |
| 316.02.001.004 | Solaio piano per luci da 6,01 a 7,00 m costituito da profilati in acciaio (la fornitura di questi da valutarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 250 di spessore minimo 4 cm, armato con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe B 44 k a maglie di 15x15 cm, valutato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcato, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaventa ) | mq | 52,20 |
| 316.03 | SOLAI IN LAMIERA GRECATA | | |
| 316.03.001 | SOLAI IN LAMIERA GRECATA ZINCATA | | |
| 316.03.001.001 | Solaio piano collaborante in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, costituito da lamiera grecata zincata spessore 8/10 (larghezza utile lastra 840 mm, altezza greche 43 mm, interasse nervature 280 mm, kg/mq 8,2) con riempimento fino ad uno spessore complessivo di cm 9, compreso soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con rete elettrosaldata diametro 4 mm Fe B 38 k a maglie di cm 15x15, per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio di sostegno e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolanovanta ) | mq | 41,90 |
| 316.03.001.002 | Maggiorazione per ogni decimo di mm in aumento dello spessore della lamiera grecata, sempre in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, in riferimento al solaio in lamiera grecata spessore cm 9, con gli stessi oneri di cui alle voci del solaio completo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | mq | 1,50 |
| 316.03.001.003 | Solaio piano collaborante in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, costituito da lamiera grecata zincata spessore 8/10 (larghezza utile lastra 840 mm, altezza greche 43 mm, interasse nervature 280 mm, kg/mq 8,2) con riempimento fino ad uno spessore complessivo di cm.12, compreso soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con rete elettrosaldata diametro 4 mm Fe B 38 k a maglie di cm 15x15, per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio di sostegno e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro quarantaseivirgolaventi ) | mq | 46,20 |
| 316.03.001.004 | Maggiorazione per ogni decimo di mm in aumento dello spessore della lamiera grecata, sempre in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, in riferimento al solaio in lamiera grecata spessore cm 12, con gli stessi oneri di cui alle voci del solaio completo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | mq | 1,50 |
| 316.04 | SOLAI IN LEGNO | | |
| 316.04.001 | TRAVI DI ABETE | | |
| 316.04.001.001 | Travi di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottocentosettantavirgolazerozero ) | mc | 870,00 |
| 316.04.001.002 | Travi di abete uso Fiume fino a m 8,00 per strutture orizzontali di solai compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentovirgolazerozero ) | mc | 900,00 |
| 316.04.001.003 | Travi di abete uso Fiume da m 8,01 a m 10,00 per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millevirgolazerozero ) | mc | 1.000,00 |
| 316.04.001.004 | Travi di abete a spigolo vivo, fino a m 8,00, esclusa piallatura per strutture orizzontali di solai di carpiate; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millecentotrentavirgolazerozero ) | mc | 1.130,00 |
| 316.04.001.005 | Travi di abete a spigolo vivo, oltre m 8,00 esclusa piallatura per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleduecentovirgolazerozero ) | mc | 1.200,00 |
| 316.04.001.006 | Travi precedentemente smontate ed accantonate in cantiere per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentocinquantatrevirgolazerozero ) | mc | 553,00 |
| 316.04.002 | CORRENTI DI ABETE | | |
| 316.04.002.001 | Corrente di abete a sezione da cm 6x6 a cm 12x12 e lunghezza fino a m 6,00 a spigolo vivo , per strutture orizzontali di solai compreso esecuzione e ripresa di sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, nonche' la necessaria chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, mensolature e trattamenti conservativi, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milletrecentovirgolazerozero ) | mc | 1.300,00 |
| 316.04.003 | PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI | | |
| 316.04.003.001 | Piallatura di travi e correnti, eseguita a macchina su tre lati a pie' d'opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaquarantadue ) | mq | 8,42 |
| 316.04.005 | TAVOLATI DI ABETE | | |
| 316.04.005.001 | Tavolato di abete con tavole a sezione massima di cm 2,5x16 e una lunghezza massima di m 4, unite tra loro con maschiettatura a baco per costruzione di solai: fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura, rifilatura e chioderia nella misura occorrente per il fissaggio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurato per la superficie effettiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolaottanta ) | mq | 38,80 |
| 316.04.006 | SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE | | |
| 316.04.006.001 | Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, grezze nelle misure fino a cm 18x36, murate con malta di calce; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaquaranta ) | mq | 30,40 |
| 316.04.006.002 | Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, arrotate da crudo, nelle misure fino a cm 18x36, murate con malta di calce; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaventi ) | mq | 36,20 |
| 316.04.007 | SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE | | |
| 316.04.007.001 | Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate nell'ambito del cantiere nelle misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgoladieci ) | mq | 25,10 |
| 316.04.007.002 | Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate allo stesso piano della demolizione nelle misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventiduevirgolaventi ) | mq | 22,20 |
| 316.04.008 | SCEMPIATO IN TAVELLONI | | |
| 316.04.008.001 | Scempiato per solaio piano in tavelloni di laterizio di cm 6x25x60-100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolanovanta ) | mq | 7,90 |
| 316.05 | SOVRAPPREZZI AI SOLAI | | |
| 316.05.001 | SOVRAPPREZZI AI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE | | |
| 316.05.001.001 | Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di tavella o tavellone sottostante, da applicare alle voci dei solai piani eseguiti con travetti prefabbricati in cemento con sovrastante tavella o tavellone in laterizio (doppio tavolato) per qualsiasi luce; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaventi ) | mq | 8,20 |
| 316.05.002 | SOVRAPPREZZI O DETRAZIONI PER VARIAZIONE SOVRACCARICO | | |
| 316.05.002.001 | Sovrapprezzo o detrazione per maggiore o minore sovraccarico accidentale per ogni 50 kg/mq, per portata massima fino a 400 kg/mq, da applicarsi ai prezzi delle voci dei solai; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgoladiciotto ) | mq | 1,18 |
| 316.08 | SOFFITTI | | |
| 316.08.001 | SOFFITTI PIANI SEMIPREFABBRICATI | | |
| 316.08.001.001 | Soffitto piano semiprefabbricato per luci fino a m 4,00 costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolanovanta ) | mq | 43,90 |
| 316.08.001.002 | Soffitto piano semiprefabbricato per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolaottanta ) | mq | 44,80 |
| 316.08.002 | SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE | | |
| 316.08.002.001 | Soffitto piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ed interposte pignatte di laterizio con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolasettanta ) | mq | 40,70 |
| 316.08.002.002 | Soffitto piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ed interposte pignatte di laterizio con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolaventi ) | mq | 40,20 |
| 316.08.003 | SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE | | |
| 316.08.003.001 | Soffitto piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ad interasse da cm 80 a cm 100 e tavella in laterizio nella parte inferiore con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolasettanta ) | mq | 27,70 |
| 316.08.003.002 | Soffitto piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ad interasse da cm 80 a cm 100 e tavella in laterizio nella parte inferiore con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | mq | 27,60 |
| 316.08.005 | SOFFITTI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO | | |
| 316.08.005.001 | Soffitto piano per luci fino a m 2,00 costituito da profilati in acciaio posti ad interasse da m 0,40 a m 0,60 e tavelle da cm 3x25x40 o 60 cm con getto di riempimento e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaottanta ) | mq | 29,80 |
| 316.08.005.002 | Soffitto piano per luci da m 2,01 a m 4,00 costituito da profilati in acciaio posti ad interasse da m 0,40 a m 0,60 e tavelle da cm 3x25x40 o 60 cm con getto di riempimento e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolaventi ) | mq | 35,20 |
| 316.10 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO | | |
| 316.10.001 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN PIETRAME | | |
| 316.10.001.001 | Scasso su muratura in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolaottanta ) | cad | 53,80 |
| 316.10.001.002 | Scasso su muratura in pietrame per dimensioni oltre i cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 316.10.002 | SCASSI PER SEDI D'INCASTRO SU MURATURE IN MATTONI | | |
| 316.10.002.001 | Scasso su muratura in mattoni sodi fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaventi ) | cad | 41,20 |
| 316.10.002.002 | Scasso su muratura in mattoni sodi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 316.10.003 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE MISTE | | |
| 316.10.003.001 | Scasso su muratura mista in pietra e mattoni pieni fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | cad | 42,60 |
| 316.10.003.002 | Scasso su muratura mista in pietra e mattoni pieni per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 316.10.004 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN FORATI | | |
| 316.10.004.001 | Scasso su muratura in laterizi forati o mista di laterizi fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolasettanta ) | cad | 32,70 |
| 316.10.004.002 | Scasso su muratura in laterizi forati o mista di laterizi per dimensioni oltre i cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolaquaranta ) | cad | 51,40 |
| 316.10.005 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN CLS | | |
| 316.10.005.001 | Scasso su muratura in cls armato fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |
| 316.10.005.002 | Scasso su muratura in cls armato per dimensioni oltre i cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25, escluso il taglio dei ferri per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |
| 316.14 | APPOGGI IN SEDI DI INCASTRO | | |
| 316.14.001 | PIANI DI APPOGGIO FINO A | | |
| 316.14.001.001 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 con una fila di mattoni sodi, posti per piano per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgoladieci ) | cad | 13,10 |
| 316.14.001.002 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 con dormiente in pietra, per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | cad | 15,80 |
| 316.14.001.003 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 con profilato in acciaio per elementi strutturali in aperture | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasessantaquattro ) | cad | 9,64 |
| 316.14.001.004 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10, per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | cad | 16,30 |
| 316.14.002 | PIANI DI APPOGGIO FINO A | | |
| 316.14.002.001 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 con una fila di mattoni sodi, posti per piano per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolatrenta ) | cad | 26,30 |
| 316.14.002.002 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 con dormiente in pietra, per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolasettanta ) | cad | 35,70 |
| 316.14.002.003 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 con profilato in acciaio per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgoladieci ) | cad | 20,10 |
| 316.14.002.004 | Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10, per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolazerozero ) | cad | 32,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 318 | MASSETTI E SOTTOFONDI | | |
| 318.01 | MASSETTI | | |
| 318.01.001 | MASSETTI IN CLS | | |
| 318.01.001.001 | Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per mc 1,200 di inerti, tirato a regolo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolatrenta ) | mq | 17,30 |
| 318.01.001.002 | Per ogni centimetro in piu' oltre i primi 5 al massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per mc 1,200 di inerti, tirato a regolo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaottantotto ) | mq | 2,88 |
| 318.01.005 | MASSETTI IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA | | |
| 318.01.005.001 | Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44K controllato a maglia 10x10 cm diametro 5 mm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolasettanta ) | mq | 21,70 |
| 318.01.005.002 | Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44K controllato a maglia 10x10 cm diametro 6 mm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaquaranta ) | mq | 25,40 |
| 318.01.005.003 | Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44K controllato a maglia 10x10 cm diametro 8 mm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaottanta ) | mq | 30,80 |
| 318.02 | SOTTOFONDI | | |
| 318.02.001 | SOTTOFONDI-RIEMPIMENTI ETC. ALLEGGERITI | | |
| 318.02.001.001 | Sottofondo, riempimento, formazione di pendenze, eseguito con conglomerato cementizio alleggerito con vermiculite espansa, spessore fino a 5 cm dosato con 250 kg di cemento R 32,5 per 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero tirato a regolo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolanovanta ) | mq | 26,90 |
| 318.02.001.002 | Per ogni cm in piu' oltre i primi 5 di conglomerato cementizio allegerito con vermiculite espansa, dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 0.300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero per formazione di sottofondo, riempimento, pendenze, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolazerosette ) | mq | 4,07 |
| 318.02.001.005 | Sottonfondo, riempimento, formazione di pendenze, eseguito con conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa, spessore fino a 5 cm dosato con 250 kg di cemento R 32,5 per 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero tirato a regolo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgoladieci ) | mq | 23,10 |
| 318.02.001.006 | Per ogni cm in piu' oltre i primi 5 di conglomerato cementizio allegerito con argilla espansa, dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 0.300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero per formazione di sottofondo, riempimento, pendenze, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatrentasette ) | mq | 4,37 |
| 318.02.002 | SOTTOFONDI IN CLS | | |
| 318.02.002.001 | Sottofondo eseguito con conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 spessore fino a 5 cm, battuto e spianato con frattazzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgoladieci ) | mq | 18,10 |
| 318.02.002.002 | Per ogni cm in piu' oltre i primi 5 di conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5, battuto e spianato con frattazzo per sottofondo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolazerotre ) | mq | 3,03 |
| 318.02.003 | SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI RIGIDE | | |
| 318.02.003.001 | Sottofondo per pavimentazioni rigide spessore fino a 5 cm composto da letto di sabbia e cemento R 32,5 a 200 kg e 50 kg di calce eminentemente idraulica, successivamente bagnato e battuto, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | mq | 11,80 |
| 318.03 | SOVRAPPREZZI AI MASSETTI E SOTTOFONDI | | |
| 318.03.001 | SOVRAPPREZZI PER FINITURE ED ALLEGGERIMENTI | | |
| 318.03.001.001 | Sovrapprezzo ai prezzi delle voci dei massetti per l'onere della piallettatura a frattazzo fine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolanovantasette ) | mq | 4,97 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 318.03.001.004 | Sovrapprezzo alle voci dei massetti per l'onere dell'alleggerimento con vermiculite espansa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgoladiciannove ) | mq | 8,19 |
| 318.03.001.005 | Sovrapprezzo alle voci dei massetti per l'onere dell'alleggerimento con argilla espansa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasessantasette ) | mq | 3,67 |
| 318.03.003 | SOVRAPPREZZI | | |
| 318.03.003.001 | Sovrapprezzo ai prezzi delle voci dei sottofondi per l'onere dell'armatura con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44k controllato diametro mm 5 maglia 15x15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolanovantacinque ) | mq | 2,95 |
| 318.03.003.002 | Sovrapprezzo ai prezzi delle voci dei sottofondi per l'onere dell'armatura con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44k controllato diametro mm 6 maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgoladodici ) | mq | 5,12 |
| 318.03.003.003 | Sovrapprezzo alle voci dei sottofondi per l'onere dell'armatura con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44k controllato diametro mm 8 maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaventinove ) | mq | 8,29 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 319 | FOGNATURE CIVILI | | |
| 319.01 | FOGNATURE IN CEMENTO | | |
| 319.01.001 | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO | | |
| 319.01.001.003 | Tubazione in calcestruzzo diametro 20 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaquarantatre ) | m | 46,43 |
| 319.01.001.005 | Tubazione in calcestruzzo diametro 30 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolasessantuno ) | m | 57,61 |
| 319.01.001.006 | Tubazione in calcestruzzo diametro 40 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolatrentasette ) | m | 68,37 |
| 319.01.001.007 | Tubazione in calcestruzzo diametro 50 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolacinquantatre ) | m | 103,53 |
| 319.01.001.008 | Tubazione in calcestruzzo diametro 60 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventunovirgolanovantotto ) | m | 121,98 |
| 319.02 | FOGNATURE IN P.V.C | | |
| 319.02.001 | TUBAZIONI IN P.V.C | | |
| 319.02.001.001 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 110 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquantacinque ) | m | 18,55 |
| 319.02.001.002 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 125 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgoladodici ) | m | 21,12 |
| 319.02.001.003 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 160 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaventidue ) | m | 25,22 |
| 319.02.001.004 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 200 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolatrentasette ) | m | 31,37 |
| 319.02.001.005 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 250 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasessantaquattro ) | m | 42,64 |
| 319.02.001.006 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 315 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolacinquanta ) | m | 61,50 |
| 319.02.001.007 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 400 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgoladieci ) | m | 86,10 |
| 319.02.001.008 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 500 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaduevirgolaventitre ) | m | 132,23 |
| 319.02.001.009 | Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 630 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm; escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantottovirgolaottantacinque ) | m | 198,85 |
| 319.04 | POZZETTI | | |
| 319.04.001 | POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS | | |
| 319.04.001.001 | Pozzetto prefabbricato 30x30x28 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerocinque ) | cad | 84,05 |
| 319.04.001.002 | Pozzetto prefabbricato 33x33x31 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattordicivirgolaottanta ) | cad | 114,80 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 319.04.001.004 | Pozzetto prefabbricato 50x50x60 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantaseivirgolacinquantacinque ) | cad | 186,55 |
| 319.04.001.005 | Pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantaduevirgolaventi ) | cad | 172,20 |
| 319.04.001.006 | Pozzetto prefabbricato 70x70x100 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentottantavirgolaquindici ) | cad | 580,15 |
| 319.04.002 | POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS SENZA SIFONE | | |
| 319.04.002.001 | Pozzetto prefabbricato 30x30x28 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolanovantotto ) | cad | 80,98 |
| 319.04.002.002 | Pozzetto prefabbricato 40x40x40 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattrovirgolacinquantacinque ) | cad | 104,55 |
| 319.04.002.003 | Pozzetto prefabbricato 42x42x49 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventinovevirgolaquindici ) | cad | 129,15 |
| 319.04.002.004 | Pozzetto prefabbricato 50x50x50 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantanovevirgolanovanta ) | cad | 159,90 |
| 319.04.002.005 | Pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantunovirgolasessantotto ) | cad | 191,68 |
| 319.04.002.006 | Pozzetto prefabbricato 70x70x60 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantavirgoladieci ) | cad | 250,10 |
| 319.06 | FOSSE BIOLOGICHE | | |
| 319.06.001 | FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI MONOBLOCCO | | |
| 319.06.001.001 | Fossa biologica bicamerale monoblocco da 700 l prefabbricata in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantacinquevirgolatrentacinque ) | cad | 465,35 |
| 319.06.001.002 | Fossa biologica bicamerale monoblocco da 1000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentonovevirgolaottantotto ) | cad | 609,88 |
| 319.06.001.004 | Fossa biologica bicamerale monoblocco da 2000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrovirgolacinquanta ) | cad | 1.004,50 |
| 319.06.001.005 | Fossa biologica bicamerale monoblocco da 4000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentocinquantacinquevirgolacinquanta ) | cad | 1.455,50 |
| 319.06.001.006 | Fossa biologica bicamerale monoblocco da 8000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilanovantunovirgolazerozero ) | cad | 2.091,00 |
| 319.06.001.007 | Fossa biologica bicamerale monoblocco da 12000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilanovecentosettantaduevirgolacinquanta ) | cad | 2.972,50 |
| 319.06.001.008 | Fossa biologica bicamerale monoblocco da 16000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tremilatrecentonovantaduevirgolasettantacinque ) | cad | 3.392,75 |
| 319.06.002 | FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI MONOBLOCCO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 319.06.002.001 | Fossa biologica tricamerale monoblocco (3000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milletrecentododicivirgolazerozero ) | cad | 1.312,00 |
| 319.06.002.002 | Fossa biologica tricamerale monoblocco (4300 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentoquattrovirgolaventicinque ) | cad | 1.404,25 |
| 319.06.002.004 | Fossa biologica tricamerale monoblocco (6000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millenovecentosettantottovirgolaventicinque ) | cad | 1.978,25 |
| 319.06.002.005 | Fossa biologica tricamerale monoblocco (8600 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilatrecentosessantasettevirgolasettantacinque ) | cad | 2.367,75 |
| 319.06.002.006 | Fossa biologica tricamerale monoblocco (12000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilaottocentonovantavirgolacinquanta ) | cad | 2.890,50 |
| 319.06.002.007 | Fossa biologica tricamerale monoblocco (18000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilaquattrocentocinquantottovirgolasettantacinque ) | cad | 4.458,75 |
| 319.06.002.008 | Fossa biologica tricamerale monoblocco (24000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquemilacentotrentacinquevirgolaventicinque ) | cad | 5.135,25 |
| 319.07 | FOSSE SETTICHE | | |
| 319.07.001 | FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF | | |
| 319.07.001.001 | Vasca settica tipo Imhoff da 1750 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millesessantaseivirgolazerozero ) | cad | 1.066,00 |
| 319.07.001.002 | Vasca settica tipo Imhoff da 2600 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 1.476,00 |
| 319.07.001.003 | Vasca settica tipo Imhoff da 3500 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millesettecentoquarantaduevirgolacinquanta ) | cad | 1.742,50 |
| 319.07.001.004 | Vasca settica tipo Imhoff da 3700 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilaseicentoquarantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 2.644,50 |
| 319.07.001.005 | Vasca settica tipo Imhoff da 5200 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilanovecentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 2.993,00 |
| 319.07.001.006 | Vasca settica tipo Imhoff da 6800 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tremiladuecentottantavirgolazerozero ) | cad | 3.280,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 320 | TUBAZIONI | | |
| 320.01 | TUBAZIONI IN P.V.C. | | |
| 320.01.001 | TUBAZIONI IN P.V.C. | | |
| 320.01.001.001 | Tubazione in p.v.c. diametro fino a 32 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatrentotto ) | m | 4,38 |
| 320.01.001.002 | Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolanovantadue ) | m | 4,92 |
| 320.01.001.003 | Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolacinquantadue ) | m | 5,52 |
| 320.01.001.004 | Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquaranta ) | m | 6,40 |
| 320.01.001.005 | Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaottantacinque ) | m | 7,85 |
| 320.01.001.006 | Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolacinquanta ) | m | 11,50 |
| 320.01.001.007 | Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolanovanta ) | m | 15,90 |
| 320.01.002 | TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE | | |
| 320.01.002.002 | Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasettanta ) | m | 5,70 |
| 320.01.002.003 | Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolacinquantaquattro ) | m | 6,54 |
| 320.01.002.004 | Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolazerodue ) | m | 8,02 |
| 320.01.002.005 | Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaquaranta ) | m | 9,40 |
| 320.01.002.006 | Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | m | 12,80 |
| 320.01.002.007 | Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | m | 18,50 |
| 320.01.003 | TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C. | | |
| 320.01.003.001 | Tubazione in p.v.c. diametro fino a 32 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgoladodici ) | m | 6,12 |
| 320.01.003.002 | Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgoladiciotto ) | m | 7,18 |
| 320.01.003.003 | Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolanovantatre ) | m | 7,93 |
| 320.01.003.004 | Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolacinquantanove ) | m | 8,59 |
| 320.01.003.005 | Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaquattordici ) | m | 10,14 |
| 320.01.003.006 | Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgoladieci ) | m | 13,10 |
| 320.01.003.007 | Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolanovanta ) | m | 16,90 |
| 320.01.004 | TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C. TERMORESISTENTE | | |
| 320.01.004.002 | Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasettanta ) | m | 7,70 |
| 320.01.004.003 | Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovantaquattro ) | m | 8,94 |
| 320.01.004.004 | Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaventisei ) | m | 10,26 |
| 320.01.004.005 | Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | m | 12,60 |
| 320.01.004.006 | Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | m | 15,40 |
| 320.01.004.007 | Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolazerozero ) | m | 20,00 |
| 320.01.005 | TUBAZIONI IN P.V.C. INTERRATE | | |
| 320.01.005.001 | Tubazione in p.v.c. diametro fino a 32 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaottantanove ) | m | 4,89 |
| 320.01.005.002 | Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaventinove ) | m | 5,29 |
| 320.01.005.003 | Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquindici ) | m | 6,15 |
| 320.01.005.004 | Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolatrentasei ) | m | 7,36 |
| 320.01.005.005 | Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasessantaquattro ) | m | 9,64 |
| 320.01.005.006 | Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolatrenta ) | m | 13,30 |
| 320.01.005.007 | Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | m | 16,10 |
| 320.01.006 | TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE INTERRATE | | |
| 320.01.006.002 | Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgoladodici ) | m | 6,12 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 320.01.006.003 | Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaventidue ) | m | 7,22 |
| 320.01.006.004 | Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolacinquantacinque ) | m | 8,55 |
| 320.01.006.005 | Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaottantadue ) | m | 10,82 |
| 320.01.006.006 | Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolasessanta ) | m | 14,60 |
| 320.01.006.007 | Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolazerozero ) | m | 19,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 321 | INTONACI | | |
| 321.01 | INTONACI COMUNI O CIVILI | | |
| 321.01.001 | SBRUFFATURE | | |
| 321.01.001.001 | Sbruffatura o rinzaffo a malta bastarda su pareti o soffitti interni per formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su murature e soffitti vecchi precedentemente spicconati oppure irregolari; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | mq | 14,00 |
| 321.01.001.002 | Sbruffatura o rinzaffo a malta bastarda su pareti esterne per formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su murature vecchie precedentemente spicconate oppure irregolari; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolatrenta ) | mq | 15,30 |
| 321.01.002 | INTONACI GREZZI | | |
| 321.01.002.001 | Intonaco grezzo fratazzato eseguito con malta bastarda su pareti e soffitti interni costituito da: piccola sbruffatura localizzata, arricciatura e stabilitura, previa formazione di idonee guide; escluse riprese e toppe a tratti non contigui; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | mq | 20,40 |
| 321.01.002.002 | Intonaco grezzo fratazzato eseguito con malta bastarda su pareti esterne costituito da: piccola sbruffatura localizzata, arricciatura e stabilitura, previa formazione di idonee guide; escluse riprese e toppe a tratti non contigui; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | mq | 22,80 |
| 321.01.003 | INTONACI CIVILI CON VELO DI MALTA BASTARDA | | |
| 321.01.003.001 | Intonaco civile eseguito con malta bastarda e tirato a frattazzo fine su pareti e soffitti interni costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo a finire, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolasessanta ) | mq | 25,60 |
| 321.01.003.002 | Intonaco civile eseguito con malta bastarda e tirato a frattazzo fine su pareti esterne costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo a finire, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolaottanta ) | mq | 28,80 |
| 321.01.004 | INTONACI CIVILI CON VELO DI GRASSELLO | | |
| 321.01.004.001 | Intonaco civile su pareti e soffitti interni tipo antico formato da intonaco grezzo fratazzato con velo di grassello lisciato a mestola; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgoladieci ) | mq | 34,10 |
| 321.01.004.002 | Intonaco civile su pareti esterne tipo antico formato da intonaco grezzo fratazzato con velo di grassello lisciato a mestola; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaottanta ) | mq | 36,80 |
| 321.01.005 | INTONACI CIVILI CON VELO A MALTA DI CEMENTO | | |
| 321.01.005.001 | Intonaco civile su pareti e soffitti interni eseguito con malta di cemento formato da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolasessanta ) | mq | 26,60 |
| 321.01.005.002 | Intonaco civile su pareti esterne eseguito con malta di cemento formato da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolazerozero ) | mq | 28,00 |
| 321.01.005.003 | Intonaco e velo fine esterno di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per l'intonacatura traspirante di murature, per il ripristino di porzioni di intonaco di qualsiasi dimensione e fino a spessori di 5 cm; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaventotto ) | mq | 15,28 |
| 321.01.005.004 | Termointonaco e velo fine esterno di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1, testato e certificato come intonaco termico di tipo T1 a norma EN 998-1 per pareti e soffitti, in ottemperanza al D.Lgs. 311/06 in merito ai requisiti sul risparmio energetico, per l'intonacatura traspirante di murature; compreso trattamento finale consolidante ecocompatibile di silicati di sodio purissimi in soluzione acquosa totalmente esente da solventi certificato EC1 a bassissime emissioni VOC; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; per spessori di 8 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolazerozero ) | mq | 42,00 |
| 321.01.005.005 | Rasante ecocompatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per la finitura traspirante di intonaci, specifico come rasante nel sistema a norma WTA; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | calpestio; misurazione vuoto per pieno; per spessori di 1 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolasessanta ) | mq | 2,60 |
| 321.01.006 | INTONACI CIVILI A PASTINA | | |
| 321.01.006.001 | Intonaco civile su pareti e soffitti interni a pastina di cemento lustrata a ferro, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | mq | 29,40 |
| 321.01.006.002 | Intonaco civile su pareti esterne a pastina di cemento lustrata a ferro, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaventi ) | mq | 31,20 |
| 321.01.007 | INTONACI A GESSO PER INTERNI | | |
| 321.01.007.101 | Intonaco a gesso per interni eseguito a mano con gesso scagliola su parete grezza, perfettamente spianato e levigato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaquaranta ) | mq | 14,40 |
| 321.01.008 | RASATURE A GESSO PER INTERNI | | |
| 321.01.008.101 | Rasatura a gesso per interni eseguita a mano con gesso scagliola su intonaco grezzo fratazzato gia' predisposto, perfettamento levigato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantuno ) | mq | 8,71 |
| 321.02 | INTONACI ESEGUITI A MACCHINA | | |
| 321.02.001 | INTONACI CIVILI | | |
| 321.02.001.001 | Intonaco civile per interni eseguito a macchina, con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo, secondo tirato a regolo e compreso velo per spessore totale fino a 2,5 cm, dato con pompa di spinta rifornita da silos su pareti e soffitti vecchi perfettamente puliti precedentemente; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolacinquantacinque ) | mq | 11,55 |
| 321.02.001.002 | Intonaco civile per interni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo, secondo tirato a regolo, escluso velo, per spessore totale fino a 2,5 cm, dato con pompa di spinta rifornita da silos su pareti esterne verticali o inclinate perfettamente pulite precedentemente; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | mq | 8,75 |
| 321.02.001.005 | Intonaco civile per esterni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo, secondo tirato a regolo e escluso velo per spessore totale fino a 2,5 cm, dato con pompa di spinta rifornita da silos su pareti esterne verticali o inclinate perfettamente pulite precedentemente; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquantotto ) | mq | 12,58 |
| 321.02.002 | INTONACI CIVILI CON PREMISCELATI | | |
| 321.02.002.001 | Intonaco civile per interni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo e secondo tirato a regolo e compreso velo per spessore totale fino a 2,5 cm dato su pareti verticali o inclinate con pompa di spinta rifornita con premiscelato in sacchetti; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquantasei ) | mq | 12,56 |
| 321.02.002.002 | Intonaco civile per interni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo e secondo tirato a regolo escluso velo per spessore totale fino a 2,5 cm dato su pareti verticali o inclinate con pompa di spinta rifornita con premiscelato in sacchetti, compreso predisposte guide a T zincate e paraspigoli zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolasettantasei ) | mq | 10,76 |
| 321.02.002.005 | Intonaco civile per esterni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo e secondo tirato a regolo e compreso velo per spessore totale di 2,5 cm dato su pareti verticali o inclinate con pompa di spinta rifornita con premiscelato in sacchetti, compreso predisposte guide a T zincate e paraspigoli zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaquarantacinque ) | mq | 13,45 |
| 321.03.001 | INTONACI IGNIFUGHI PER INTERNI | | |
| 321.03.001.101 | Intonaco premiscelato per interni a base di vermiculite, gesso, leganti ed additivi chimici, con spessore 1 cm, per la protezione dall'incendio di strutture, avente classe 0 secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, eseguito a macchina con pompa di spinta rifornita da silos, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaundici ) | mq | 13,11 |
| 321.03.001.102 | Intonaco premiscelato per interni, a base di vermiculite, gesso, leganti ed additivi chimici, maggiorazione per spessore superiore al primo cm, eseguito con pompa di spinta rifornita da silos per la protezione dall'incendio di strutture, avente classe 0 secondo art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, per spessore totale fino a 2,5 cm; compreso cali e/o sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per ogni centimetro di spessore in più oltre il primo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolasettantasei ) | mq | 11,76 |
| 321.03.001.103 | Intonaco premiscelato per interni, spessore 1 cm, a base di vermiculite, cemento, leganti ed additivi chimici, per la protezione dall'incendio di strutture, avente classe 0 secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, eseguito a macchina con pompa | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | di spinta rifornita da silos; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaquarantaquattro ) | mq | 14,44 |
| 321.03.001.104 | Intonaco premiscelato per interni, a base di vermiculite, cemento, leganti ed additivi chimici, maggiorazione per spessore superiore al primo cm, eseguito a macchina con pompa di spinta rifornita da silos, per la protezione dall'incendio di strutture, avente classe 0 secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per ogni cm di spessore in piu` oltre il primo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolasettantotto ) | mq | 12,78 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 323 | COPERTURE | | |
| 323.01 | ORDITURE IN LEGNO | | |
| 323.01.001 | TRAVI DI LEGNO | | |
| 323.01.001.001 | Travi di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentonovantavirgolazerozero ) | mc | 990,00 |
| 323.01.001.002 | Travi di abete uso Fiume fino a 8,00 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millecentovirgolazerozero ) | mc | 1.100,00 |
| 323.01.001.003 | Travi di abete uso Fiume da 8,01 a 10,00 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millecentosessantavirgolazerozero ) | mc | 1.160,00 |
| 323.01.001.004 | Travi di abete a spigolo vivo, fino a 8,00 m, esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamento, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleduecentocinquantavirgolazerozero ) | mc | 1.250,00 |
| 323.01.001.005 | Travi di abete a spigolo vivo, oltre 8,00 m esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamento, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milletrecentovirgolazerozero ) | mc | 1.300,00 |
| 323.01.001.011 | Travi di castagno uso Trieste per qualsiasi lunghezza per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero ) | mc | 1.580,00 |
| 323.01.001.012 | Travi di castagno uso Fiume fino a 6 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentottantavirgolazerozero ) | mc | 1.480,00 |
| 323.01.001.013 | Travi di castagno uso Fiume da 6 a 8 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilacentosessantavirgolazerozero ) | mc | 2.160,00 |
| 323.01.001.014 | Travi di castagno uso Fiume a spigolo vivo fino a 6 m esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero ) | mc | 1.810,00 |
| 323.01.001.015 | Travi di castagno uso Fiume a spigolo vivo da 6 a 8 m esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero ) | mc | 1.860,00 |
| 323.01.002 | CORRENTI DI LEGNO | | |
| 323.01.002.001 | Corrente di abete a sezione da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m a spigolo vivo , per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture, compreso esecuzione e ripresa di sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime nonche' la necessaria chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleduecentotrentavirgolazerozero ) | mc | 1.230,00 |
| 323.01.002.003 | Corrente di castagno a sezione da 8x8 cm a 10x10 cm e lunghezza fino a 3,00 m a spigolo vivo , per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture, compreso esecuzione e ripresa di sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime nonche' la necessaria chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentocinquantavirgolazerozero ) | mc | 1.450,00 |
| 323.01.003 | PIALLATURA LEGNAMI | | |
| 323.01.003.001 | Piallatura di travi e correnti eseguita a macchina a pie' d'opera, su tre lati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettanta ) | mq | 8,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 323.01.004 | SAGOMATURA LEGNAMI | | |
| 323.01.004.001 | Sagomatura di correnti per mensole con disegno semplice o tradizionale toscano, eseguita a mano a pie' d'opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolatrenta ) | cad | 14,30 |
| 323.01.005 | TAVOLATI DI ABETE | | |
| 323.01.005.001 | Tavolato di abete con tavole a sezione massima di cm 2,5x16 e una lunghezza massima di m 4, unite tra loro con maschiettatura, a baco per solai inclinati e/o coperture compreso: sollevamento, fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura sulla faccia in vista, rifilatura e chioderia nella misura occorrente per il fissaggio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurato per la superficie effettiva, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolazerozero ) | mq | 47,00 |
| 323.01.006 | SEGGIOLE IN LEGNO PER GRONDE | | |
| 323.01.006.001 | Seggiola per gronda in tavole di abete di sezione di 12x2 cm piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato, completa di listello riportato in abete di 2,5x2,5 cm; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, sollevamento, chioderia necessaria per il fissaggio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | m | 14,00 |
| 323.01.006.003 | Seggiola per gronda in tavole di abete di sezione di 15x2 cm piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato, completa di listello riportato in abete di 4x4 cm; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, sollevamento, chioderia necessaria per il fissaggio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaquaranta ) | m | 16,40 |
| 323.01.010 | CAPRIATE IN LEGNO | | |
| 323.01.010.001 | Capriata in legno di abete fino a luci di m 10 costituita da travi grossolanamente squadrate compreso: sollevamento, ferramenta, chiodatura, biette, ecc.; escluso: struttura secondaria, scempiato e manto, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleseicentoquarantavirgolazerozero ) | mc | 1.640,00 |
| 323.01.015 | POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN LEGNO | | |
| 323.01.015.001 | Posa in opera di elementi in legno per travi fino a m 6, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e accantonati, compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia; escluso: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoduevirgolazerozero ) | mc | 502,00 |
| 323.01.015.002 | Posa in opera di elementi in legno per travi oltre m 6, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e accantonati al piano di lavoro, compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia e piccola ferramenta; escluso: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoventivirgolazerozero ) | mc | 620,00 |
| 323.01.015.005 | Posa in opera di correnti con sezione da cm 6x8 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e accantonati al piano di lavoro, compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia; escluso: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentoquarantavirgolazerozero ) | mc | 740,00 |
| 323.02 | SCEMPIATI | | |
| 323.02.001 | SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE | | |
| 323.02.001.001 | Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, grezze nelle misure fino a cm 18x36, murate con malta di calce, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi sollevamento e ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaquaranta ) | mq | 36,40 |
| 323.02.001.002 | Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, arrotate da crudo, nelle misure fino a cm 18x36, murate con malta di calce, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi sollevamento e ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolaquaranta ) | mq | 45,40 |
| 323.02.001.003 | Scempiato in pianelle nuove di cotto fatte a mano nelle misure fino a cm 18x36, murate con malta di calce, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi sollevamento e ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | mq | 95,00 |
| 323.02.002 | SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE | | |
| 323.02.002.001 | Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate nell'ambito del cantiere nelle misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolaventi ) | mq | 35,20 |
| 323.02.002.002 | Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate allo stesso piano dello smontaggio nelle misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgoladieci ) | mq | 28,10 |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 323.02.003 | SCEMPIATO IN TAVELLONI | | |
| 323.02.003.001 | Scempiato per solaio di copertura piano o inclinato in tavelloni di laterizio di cm 6x25x60-100, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi sollevamento, ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatrenta ) | mq | 9,30 |
| 323.02.004 | GRONDE | | |
| 323.02.004.001 | Scempiato per gronda in pianelle di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina grezze e listello finale in legno, compreso sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura, escluso la seggiola, le mensole e le sottomensole, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaventi ) | mq | 41,20 |
| 323.02.004.002 | Scempiato per gronda in pianelle di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina arrotate da crudo e listello finale in legno, compreso sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura, escluso la seggiola, le mensole e le sottomensole, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi invece i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolacinquanta ) | mq | 50,50 |
| 323.02.004.004 | Scempiato per gronda in tavelle di laterizio e listello finale in legno, compreso sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura, escluso la seggiola, le mensole e le sottomensole, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi invece ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolatrenta ) | mq | 10,30 |
| 323.02.004.007 | Scempiato per gronda in tavolato di legno di abete e listello finale, compreso sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura, escluso la seggiola, le mensole, le sottomensole, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi invece ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolasettanta ) | mq | 45,70 |
| 323.03 | MANTI | | |
| 323.03.001 | MANTI CON TEGOLE MARSIGLIESI | | |
| 323.03.001.001 | Manto di copertura con tegole marsigliesi nuove per qualsiasi dimensione compreso il sollevamento, la muratura della prima fila di tegole e la quota parte di aereatori e colmi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolazerozero ) | mq | 34,00 |
| 323.03.002 | MANTI CON EMBRICI E COPPI | | |
| 323.03.002.001 | Manto di copertura con embrici e coppi in cotto nuovi pressati e fatti a macchina, compreso il sollevamento, quota parte di aereatore e colmo, la muratura della prima fila di gronda e delle eventuali mantelline queste escluse dal prezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolanovanta ) | mq | 45,90 |
| 323.03.002.002 | Manto di copertura con embrici e coppi in cotto nuovi pressati e fatti a mano, compreso il sollevamento, quota parte di aereatore e colmo, la muratura della prima fila di gronda e delle eventuali mantelline queste escluse dal prezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentavirgolazerozero ) | mq | 130,00 |
| 323.03.003 | MANTI CON EMBRICI E COPPI VECCHI | | |
| 323.03.003.001 | Rimontaggio di manto di copertura con embrici e coppi in cotto precedentemente smontati ed accatastati nell'ambito del cantiere, compreso sollevamento e cernita e pulizia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgoladieci ) | mq | 41,10 |
| 323.03.003.002 | Rimontaggio di manto di copertura con embrici e coppi in cotto precedentemente smontati ed accatastati allo stesso piano dello smontaggio, compreso cernita e pulizia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolacinquanta ) | mq | 35,10 |
| 323.03.004 | MANTI CON TEGOLE PORTOGHESI | | |
| 323.03.004.101 | Manto in laterizio con tegole portoghesi; compresi la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura in opera di areatori, ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | mq | 38,00 |
| 323.03.005 | MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOLAIO | | |
| 323.03.005.101 | Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich su solaio inclinato, in doppia lamiera zincata preverniciata, spessore 5/10 mm, con coibente a base di poliuretano di spessore 60 mm, quattro greche di colore bianco-grigio o rosso Siena sulla superficie esterna; compreso la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, oltre ai vari accessori per il fissaggio (cappellotti, viti, ecc...), f.p.o. di listelli in legno di abete di adeguata sezione per la realizzazione dell' orditura trasversale alle falde, da ancorare sul solaio della copertura per mezzo di idonei tasselli e viti, per il fissaggio dei pannelli posti a copertura; escluso lamiere poste a scossaline e/o converse per la rifinitura del manto e/o di eventuali comignoli o corpi in aggetto, ma compreso fornitura e posa in opera degli elementi necessari per la realizzazione del colmo di copertura trasporto e sollevamento in quota dei materiali e quant' altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d' arte.<br>( Euro quarantavirgolazerozero ) | mq | 40,00 |
| 323.03.006 | MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO | | |
| 323.03.006.101 | Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich su sottostruttura in acciaio, in doppia lamiera zincata preverniciata, spessore 5/10 mm, con coibente a base di poliuretano di spessore 60 mm, quattro greche di colore bianco-grigio o | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | rosso Siena sulla superficie esterna; compreso la realizzazione di sottostruttura in acciaio poggiata sull'ultimo solaio orizzontale dell'edificio, mediante la fornitura e posa in opera di profilati ad omega di adeguata sezione e di piedini regolabili da ancorare sul solaio di appoggio per mezzo di idonei tasselli e viti, pezzi speciali, oltre ai vari accessori per il fissaggio (cappellotti, viti, ecc...) dei pannelli posti a copertura; escluso lamiere poste a scossaline e/o converse per la rifinitura del manto e/o di eventuali comignoli o corpi in aggetto, ma compreso fornitura e posa in opera degli elementi necessari per la realizzazione del colmo di copertura trasporto e sollevamento in quota dei materiali e quant' altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d' arte.<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | mq | 55,00 |
| 323.04 | MANUTENZIONE DI COPERTURE | | |
| 323.04.001 | PULIZIA DI COPERTURE E SOSTITUZIONI PARZIALI | | |
| 323.04.001.001 | Pulizia completa di manti di copertura senza sostituzione di tegole e dei canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolasettantotto ) | mq | 2,78 |
| 323.04.001.002 | Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, con sostituzione fino al 10 % di tegole marsigliesi nuove con rimozione di ogni materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi calo, ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasessanta ) | mq | 7,60 |
| 323.04.001.003 | Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda con sostituzione fino al 10 % di coppi alla toscana nuovi con rimozione di ogni materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovantotto ) | mq | 8,98 |
| 323.04.001.004 | Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, con sostituzione fino al 20 % di tegole marsigliesi nuove con rimozione di ogni materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | mq | 12,80 |
| 323.04.001.005 | Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, in coppi alla toscana con sostituzione fino al 20% di coppi nuovi con rimozione di ogni materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolanovanta ) | mq | 14,90 |
| 323.04.001.006 | Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda con sostituzione fino al 30 % di tegole marsigliesi nuove con rimozione di ogni materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi i tubi pluviali discendenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | mq | 17,50 |
| 323.04.001.007 | Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, con sostituzione fino al 30 % di coppi alla Toscana nuovi con rimozione di ogni materiale depositato; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaventi ) | mq | 20,20 |
| 323.04.003 | PULIZIA E RIPASSATURA DI MANTI DI COPERTURA | | |
| 323.04.003.005 | Pulizia e ripassatura di manto di copertura e dei canali di gronda con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi deteriorati con elementi di recupero fatti a mano, con rimozione di ogni materiale depositato, la rimuratura di elementi sostituiti, esclusi i tubi pluviali discendenti; e' compreso il calo a terra e l'accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolazerozero ) | mq | 28,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 327 | TRATTAMENTI INCAPSULANTI | | |
| 327.01 | TRATTAMENTI INCAPSULANTI PER CEMENTO AMIANTO | | |
| 327.01.001 | INCAPSULAMENTO CON LIQUIDO ELASTOMERICO | | |
| 327.01.001.101 | Incapsulamento realizzato con liqiudo elastomerico in dispersione acquosa, a base di resine acriliche addittivate del tipo penetrante o ricoprente (indicato dalla D.L.), convenientemente addittivato con sostanze che ne accrescano la resistenza agli agenti atmosferici ai raggi U.V. e con pigmenti; secondo quanto previsto dalla L. 257/92 e in conformità al D. M. 06 Settembre 1994 e s.m.i.: compresa la preparazione del supporto al fine di garantire l'efficacia del rivestimento incapsulante con l'applicazione di sostanze biocide, l'applicazione di due mani di colore contrastante rispetto alla terza mano (ad esempio: due mani di colore rosso, una di colore grigio); l'applicazione del secondo strato (quindi della terza mano), non deve superare in nessun modo il 20% in più dello spessore medio del primo strato applicato (quindi della prima e seconda mano); ad ogni modo, lo spessore di ogni singolo rivestimento, dovrà essere rispondente a quanto prescritto dalle norme UNI in materia e più precisamente alla norma UNI 10686. Il tutto per dare l' opera finita a regola d' arte. | | |
| | ( Euro diciassettevirgolasettantotto ) | mq | 17,78 |
| 327.01.002 | INCAPSULAMENTO CON SCHIUME | | |
| 327.01.002.101 | Incapsulamento della copertura del fabbricato realizzato con schiume poliuretaniche applicate a spruzzo, e finitura finale mediante l'applicazione a contatto diretto di apposito coatting elastomerico a protezione dalla corrosione e dei raggi ultravioletti del manto in poliuretano; secondo quanto previsto dalla L. 257/92 e in conformità ai D. M. del 06 Settembre 1994 e s.m.i.. Il tutto per dare l' opera finita a regola d'arte | | |
| | ( Euro ventiduevirgolasessantotto ) | mq | 22,68 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 328 | IMPERMEABILIZZAZIONI | | |
| 328.01 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE | | |
| 328.01.001 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO DI VETRO | | |
| 328.01.001.001 | Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 3 in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali, posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaquattordici ) | mq | 10,14 |
| 328.01.001.002 | Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 4 in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali, posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolazerozero ) | mq | 11,00 |
| 328.01.002 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO VETRO E FELTRINO POLIESTERE | | |
| 328.01.002.001 | Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 3 in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere, posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolanovanta ) | mq | 10,90 |
| 328.01.002.002 | Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 4 in polimero plastomerico armato tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere, posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaottanta ) | mq | 11,80 |
| 328.01.003 | TRATTAMENTI PROTETTIVI PER MANTI IMPERMEABILI | | |
| 328.01.003.001 | Trattamento protettivo per manti impermeabili con idropittura all'alluminio metallico distesa a pennello o rullo in unica passata, compreso sollevamento materiali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantaquattro ) | mq | 1,74 |
| 328.01.003.002 | Trattamento protettivo per manti impermeabili con idropittura colorata in rosso, bianco o grigio, distesa a pennello o rullo in unica passata, compreso sollevamento materiali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventisei ) | mq | 2,26 |
| 328.01.003.003 | Trattamento protettivo per manti impermeabili con idropittura colorata in verde, distesa a pennello o rullo in unica passata, compreso sollevamento materiali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentanove ) | mq | 2,39 |
| 328.01.004 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA IN ELASTOMERO BITUMINOSO | | |
| 328.01.004.001 | Impermeabilizzazione con guaina in elastomero bituminoso armata con tessuto di vetro, autoprotetta con lamina di rame ricotto di spessore 8/100, goffrata, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolasettanta ) | mq | 28,70 |
| 328.01.004.002 | Impermeabilizzazione con guaina in elastomero bituminoso armata con tessuto di vetro, autoprotetta con lamina di alluminio di spessore 8/100, goffrata, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaquaranta ) | mq | 16,40 |
| 328.01.005 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA PREFABBRICATA A BASE BITUMINOSA | | |
| 328.01.005.001 | Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, 4,00 kg/mq, autoprotetta con scaglie o granulati minerali, colore naturale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasettanta ) | mq | 9,70 |
| 328.01.005.002 | Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, 4,50 kg/mq, autoprotetta con scaglie o granulati minerali, colore naturale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaventi ) | mq | 10,20 |
| 328.01.010 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA DI POLIMERI PLASTOMERICI | | |
| 328.01.010.001 | Impermeabilizzazione con membrana prefabbricata posta in opera a freddo con spessore 4 mm composta a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 50 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 150 g/mq, con flessibilita' a freddo -15 gradi; posta in opera a freddo, previa mano di praimer a solvente compresa, su strato continuo adesivo bituminoso plastico apposito con sormonto di almeno 10 cm opportunamente saldato, compreso risvolti e mantelline, tagli, sfridi e sollevamenti; escluso ponteggi esterni il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaventi ) | mq | 18,20 |
| 328.01.010.002 | Impermeabilizzazione con membrana prefabbricata posta in opera a freddo con spessore 5 mm composta a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 50 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 250 g/mq, con flessibilita' a freddo -15 gradi; sara' posta in opera a freddo, previa mano di praimer a solvente compresa, su strato continuo adesivo bituminoso plastico apposito con sormonto di almeno 10 cm opportunamente saldato, compreso risvolti e mantelline, tagli, sfridi e sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ventivirgolasettanta ) | mq | 20,70 |
| 328.02 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI | | |
| 328.02.001 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI CON GUAINA BITUMINOSA | | |
| 328.02.001.001 | Impermeabilizzazione di fondazione con guaina di spessore mm 3 precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno cm 10 e sfrido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaventicinque ) | mq | 7,25 |
| 328.02.001.002 | Impermeabilizzazione di fondazione con guaina di spessore mm 4 precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno cm 10 e sfrido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolazerosette ) | mq | 8,07 |
| 328.02.003 | IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A. | | |
| 328.02.003.001 | Impermeabilizzazione di strutture in c.a. (fondazioni, vasche, vani interrati, ecc.) con pittura bicomponente elastica flessibile data in piu' mani, opportunamente intervallate, per ottenere uno strato di film secco di 1 mm di spessore, eventuali trattamenti di ferri scoperti da valutarsi a parte; compreso sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle pareti da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | mq | 20,40 |
| 328.02.003.002 | Impermeabilizzazione di strutture in c.a. (fondazioni, vasche, vani interrati, ecc.) con pittura bicomponente elastica flessibile data in piu' mani, opportunamente intervallate, per ottenere uno strato di film secco di 2 mm di spessore, eventuali trattamenti di ferri scoperti da valutarsi a parte; compreso sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle pareti da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolanovanta ) | mq | 28,90 |
| 328.06 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE | | |
| 328.06.001 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN LANA DI VETRO | | |
| 328.06.001.001 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata, il tutto avente spessore uguale a mm 20, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolacinquanta ) | mq | 11,50 |
| 328.06.001.002 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata, il tutto avente spessore uguale a mm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolacinquanta ) | mq | 13,50 |
| 328.06.001.003 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata, il tutto avente spessore uguale a mm 40, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaventi ) | mq | 15,20 |
| 328.06.002 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLISTIROLO ESPANSO | | |
| 328.06.002.001 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirolo espanso, il tutto avente spessore uguale a mm 30 e densita' 25 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolatrentuno ) | mq | 8,31 |
| 328.06.002.002 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirolo espanso, il tutto avente spessore uguale a mm 40 e densita' 30 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolanovantadue ) | mq | 9,92 |
| 328.06.003 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLIURETANO ESPANSO | | |
| 328.06.003.001 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto avente spessore uguale a mm 20 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolanovantacinque ) | mq | 9,95 |
| 328.06.003.002 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto avente spessore uguale a mm 30 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolatrenta ) | mq | 11,30 |
| 328.06.003.003 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto avente spessore uguale a mm 40 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro dodicivirgolasettanta ) | mq | 12,70 |
| 328.06.003.004 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto avente spessore uguale a mm 50 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | mq | 14,50 |
| 328.06.004 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ES | | |
| 328.06.004.001 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 20 e densita' non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovanta ) | mq | 8,90 |
| 328.06.004.002 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 30 e densita' non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaquaranta ) | mq | 10,40 |
| 328.06.004.003 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 40 e densita' non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgoladieci ) | mq | 12,10 |
| 328.06.004.004 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 50 e densita' non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | mq | 13,70 |
| 328.06.005 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO A BASE DI PERLITE | | |
| 328.06.005.001 | Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 20 mm, su coperture in lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolazeroquattro ) | mq | 10,04 |
| 328.06.005.002 | Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 30 mm, su coperture in lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolazerozero ) | mq | 12,00 |
| 328.06.005.003 | Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 40 mm, su coperture in lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolazerosei ) | mq | 14,06 |
| 328.06.005.004 | Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 50 mm, su coperture in lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | mq | 15,80 |
| 328.06.006 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN VETRO CELLULARE | | |
| 328.06.006.001 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido in vetro cellulare, rivestito sui due lati con bitume e carta catramata, il tutto avente spessore uguale a mm 30, densita' Kg 125/mc e resistenza 8 Kg/cmq, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolacinquanta ) | mq | 27,50 |
| 328.06.006.002 | Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido in vetro cellulare, rivestito sui due lati con bitume e carta catramata, il tutto avente spessore uguale a mm 40, densita' Kg 125/mc e resistenza 8 Kg/cmq, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgoladieci ) | mq | 33,10 |
| 328.07 | ISOLAMENTO TERMICO SU PARETI | | |
| 328.07.001 | ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI POLISTIROLO ESPANSO | | |
| 328.07.001.001 | Isolamento termico di parete realizzato previa la posa di mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso il taglio e lo sfrido, realizzato con lastra di polistirolo espanso posta entro muratura a cassetta, avente densita' pari a 15 Kg/mc e spessore pari a mm 20, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolatrentasette ) | mq | 5,37 |
| 328.07.001.002 | Isolamento termico di parete realizzato previa la posa di mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso il taglio e lo sfrido, realizzato con lastra di polistirolo espanso posta entro muratura a cassetta, avente densita' pari a 20 Kg/mc e spessore pari a mm 20, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasettantasette ) | mq | 5,77 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 328.07.002 | ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI SUGHERO ESPANSO AUTOCOLLA | | |
| 328.07.002.001 | Isolamento termico di parete realizzato previa la posa di mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso il taglio e lo sfrido, realizzato con lastra di sughero espanso autocollato, avente spessore pari a mm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolasettanta ) | mq | 14,70 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 330 | CONTROSOFFITTI - PARETI - CONTROPARETI | | |
| 330.01 | CONTROSOFFITTI | | |
| 330.01.001 | CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE | | |
| 330.01.001.001 | Controsoffitto piano con rete metallica fissata su supporti in legno, questi da valutare a parte, compreso chioderia di fissaggio, sbruffatura con malta bastarda, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolacinquanta ) | mq | 32,50 |
| 330.01.001.002 | Controsoffitto piano con lamiera di acciaio laminata e alleggerita e nervata, spessore mm 3 fissata su supporti in legno, questi da valutare a parte, compreso chioderia di fissaggio, sbruffatura con malta bastarda, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolatrenta ) | mq | 28,30 |
| 330.04 | CONTROSOFFITTI IN GESSO | | |
| 330.04.001 | CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO DISTANZIATO | | |
| 330.04.001.001 | Controsoffitti in lastre di gesso dello spessore di mm 9,5 rivestite e distanziate (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati, su struttura portante secondaria in profilati nervati di acciaio zincato, ad interasse di mm 500, collegata mediante ganci di unione ortogonali alla struttura portante primaria composta da profilati nervati in acciaio zincato posti ad interasse di mm 1000, a sua volta collegata al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molla regolabile; comprese guide perimetrali in lamiera di acciaio zincato, finitura con nastro microforato, stuccatura chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolacinquanta ) | mq | 38,50 |
| 330.04.001.002 | Controsoffitti in lastre di gesso dello spessore di mm 12,5 rivestite e distanziate (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati, su struttura portante secondaria in profilati nervati di acciaio zincato, ad interasse di mm 500, collegata mediante ganci di unione ortogonali alla struttura portante primaria composta da profilati nervati in acciaio zincato posti ad interasse di mm 1000, a sua volta collegata al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molla regolabile; comprese guide perimetrali in lamiera di acciaio zincato, finitura con nastro microforato, stuccatura chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolacinquanta ) | mq | 41,50 |
| 330.04.001.003 | Controsoffitti in lastre di gesso dello spessore di mm 15 rivestite e distanziate (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati, su struttura portante secondaria in profilati nervati di acciaio zincato, ad interasse di mm 500, collegata mediante ganci di unione ortogonali alla struttura portante primaria composta da profilati nervati in acciaio zincato posti ad interasse di mm 1000, a sua volta collegata al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molla regolabile; comprese guide perimetrali in lamiera di acciaio zincato, finitura con nastro microforato, stuccatura chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | mq | 42,60 |
| 330.04.003 | CONTROSOFFITTI IGNIFUGHI TAGLIAFUOCO REI 120 | | |
| 330.04.003.002 | Controsoffitto REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 distanziato e montato su orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre di gesso rivestito dello spessore di 15 mm omologate in classe 1 avvitate all'orditura con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaquaranta ) | mq | 41,40 |
| 330.04.003.004 | Controsiffitto in lastre di gesso rivestito classe 0 distanziato e montato su orditura metallica con profili in acciaio zincato (UNI 5744), spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre di gesso rivestito con cartone e feltrino spessore 20 mm avvitate all'orditura con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | mq | 48,60 |
| 330.05 | PARETI IN GESSO | | |
| 330.05.001 | PARETI A CASSETTA IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE | | |
| 330.05.001.001 | Parete a cassetta dello spessore complessivo pari a mm 100, composta da lastre di gesso spessore mm 12,5 rivestite a bordi assottigliati, di un'altezza complessiva non superiore a m 3,00, compreso struttura a montanti a C posti ad interasse di mm 600 e guide ad U in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolacinquanta ) | mq | 50,10 |
| 330.05.001.002 | Parete a cassetta dello spessore complessivo pari a mm 120, composta da lastre di gesso spessore mm 12,5 rivestite a bordi assottigliati, di un'altezza complessiva non superiore a m 3,00, compreso struttura a montanti a C posti ad interasse di mm 600 e guide ad U in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolatrenta ) | mq | 64,30 |
| 330.05.003 | PARETI A CASSETTA IGNIFUGHE TAGLIAFUOCO | | |
| 330.05.003.001 | Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 spessore 15 mm, dello spessore totale di 105 mm, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 di spessore 12,5 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia spessore 40 mm densita' 60 kg/mc, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolasessanta ) | mq | 52,60 |
| 330.05.003.004 | Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 spessore 12,5 mm, dello spessore totale di 125 mm, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 di spessore 12,5 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolaottanta ) | mq | 60,80 |
| 330.05.003.005 | Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 spessore 12,5 mm, dello spessore totale di 125 mm, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con due strati di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 di spessore 12,5 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia spessore 40 mm densita' 60 kg/mc, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | mq | 69,00 |
| 330.05.003.008 | Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 0 spessore 20 mm, dello spessore totale di 115 mm, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito con cartone e feltrino di fibra minerale omologate classe 0 di spessore 20 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia spessore 40 mm densita' 60 kg/mc, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | mq | 66,00 |
| 330.05.003.010 | Parete tagliafuoco interna REI 180 in lastre di gesso rivestito classe 0 dello spessore di 20 mm, l'orditura metallica sara' realizzata con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744), spessore 6/10 mm, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito di cartone speciale e feltrino di fibre minerali omologate classe 0 dello spessore di 20 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 94,00 |
| 330.06 | CONTROPARETI IN GESSO | | |
| 330.06.001 | CONTROPARETI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE | | |
| 330.06.001.001 | Controparete distanziata da mm 30 a mm 70, composta da lastre di gesso spessore mm 12,5 rivestite a bordi assottigliati, di un'altezza complessiva non superiore a m 3,00, compreso struttura a montanti a C posti in interasse di mm 600 e guide ad U in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolasessanta ) | mq | 30,60 |
| 330.06.003 | CONTROPARETI REI 120 | | |
| 330.06.003.001 | Controparete interna REI 120 distanziata da 3 a 7 cm in lastre di gesso rivestito classe 1 dello spessore di 15 mm, l'orditura metallica e' realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 dello spessore di 15 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaottanta ) | mq | 31,80 |
| 330.06.003.003 | Controparete interna REI 120 distanziata da 3 a 7 cm in lastre di gesso rivestito classe 0 dello spessore di 15 mm, l'orditura metallica e' realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 0 in cartone e feltrino di fibre minerali dello spessore di 15 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolasessanta ) | mq | 43,60 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 331 | FINITURE | | |
| 331.01 | CORNICIONI E CORNICI | | |
| 331.01.001 | RIFACIMENTI DI CORNICIONI | | |
| 331.01.001.001 | Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto fino a 60 cmq eseguiti con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti e le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, finitura ad intonaco, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | mq | 122,00 |
| 331.01.001.002 | Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto compresa fra 61 e 100 cmq eseguiti con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti e le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, finitura ad intonaco, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 164,00 |
| 331.01.001.003 | Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto compresa fra 101 e 150 cmq eseguiti con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti e/o le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, finitura ad intonaco, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale<br>( Euro duecentosessantunovirgolazerozero ) | mq | 261,00 |
| 331.01.001.004 | Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto compresa fra 151 e 200 cmq eseguiti con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti o le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, ponteggi esterni e/o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, finitura ad intonaco, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale<br>( Euro trecentoquarantatrevirgolazerozero ) | mq | 343,00 |
| 331.01.002 | RIFACIMENTI DI FASCE MARCAPIANO | | |
| 331.01.002.001 | Rifacimento e/o ripresa di fascia marcapiano esistente a sezione rettangolare per uno spessore in aggetto fino a cm 3 eseguiti con malta di calce idraulica, esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | mq | 70,00 |
| 331.01.003 | RIFACIMENTI DI CORNICI INTERNE | | |
| 331.01.003.001 | Rifacimento e/o ripresa di cornice interna a sezione con angoli retti e per una sezione in aggetto fino a 40 cmq eseguiti con mattoni pieni, esclusi: ancoraggi metallici, finitura ad intonaco, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | mq | 87,00 |
| 331.01.004 | FORO AREAZIONE | | |
| 331.01.004.002 | Ventilazione naturale indiretta, ottenuta mediante la realizzazione di uno o due fori (a seconda delle necessità di posizionamento) aventi caratteristiche di ventilazione non inferiore a cmq 100 realizzate per mezzo di carotatrice o per demolizione della muratura, ripristino della muratura e regolarizzazione dello sfondo con intonaco grezzo o tubo in PVC, ripresa degli intonaci e della tinteggiatura, apposizione di griglia/e sia interna che esterna corredata di rete microforata anti-insetto; compreso ogni altro onere per rendere il lavoro finito e compiuto a regola d'arte.<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | a corpo | 65,00 |
| 331.02 | POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO | | |
| 331.02.001 | POSA IN OPERA DI SOGLIE, AVANZALI, RIQUADRI | | |
| 331.02.001.001 | Posa in opera di soglie, avanzali, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantunovirgolazerozero ) | mq | 91,00 |
| 331.02.001.002 | Posa in opera di soglie, avanzali montati a stretta per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | mq | 110,00 |
| 331.03 | STUCCATURE E RIPRESE DI FACCIATE | | |
| 331.03.001 | STUCCATURE DI VECCHIE FACCIATE IN PIETRA O PARAMENTI ESTERNI | | |
| 331.03.001.001 | Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra per una superficie minima contigua di mq 2,00 eseguita con malta bastarda successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connessure per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgolasettanta ) | mq | 37,70 |
| 331.03.002 | RIPRESE DI INTONACO | | |
| 331.03.002.001 | Ripresa di intonaco civile con velo di malta bastarda tirato a frattazzo fine su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolasettanta ) | mq | 31,70 |
| 331.03.002.002 | Ripresa di intonaco civile con velo di malta bastarda tirato a frattazzo fine su pareti esterne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolacinquanta ) | mq | 32,50 |
| 331.03.002.003 | Ripresa di intonaco civile con velo di grassello lisciato a mestola tipo antico su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolacinquanta ) | mq | 41,50 |
| 331.03.002.004 | Ripresa di intonaco grezzo frattazzato cn malta cementizia su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolasessanta ) | mq | 44,60 |
| 331.03.002.005 | Ripresa di intonaco civile con velo di malta cementizia tirato a frattazzo fine su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgoladieci ) | mq | 34,10 |
| 331.03.002.006 | Ripresa di intonaco civile con velo di malta cementizia tirato a frattazzo fine su pareti esterne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | mq | 42,60 |
| 331.03.002.007 | Ripresa di intonaco civile con pastina di cemento lustrata a ferro su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgolaventi ) | mq | 37,20 |
| 331.03.002.008 | Ripresa di intonaco civile con pastina di cemento lustrata a ferro su pareti esterne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolacinquanta ) | mq | 40,50 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 332 | PAVIMENTI E SCALE | | |
| 332.01 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE | | |
| 332.01.001 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI SU LETTO DI SABBIA | | |
| 332.01.001.001 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica con cemento a spolvero, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento (sabbia e cemento 32,5 R) formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi, la fornitura delle piastrelle e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolacinquantotto ) | mq | 25,58 |
| 332.01.002 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON COLLANTI | | |
| 332.01.002.001 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle gres rosso 7,5x15 a correre con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolasettantaquattro ) | mq | 16,74 |
| 332.01.002.005 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaventidue ) | mq | 21,22 |
| 332.01.002.011 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle in klinker con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaottantanove ) | mq | 17,89 |
| 332.01.003 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON MALTA | | |
| 332.01.003.001 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle di gres con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaottantaquattro ) | mq | 21,84 |
| 332.01.003.002 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle di klinker con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolacinquantasette ) | mq | 22,57 |
| 332.01.003.003 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle mattonelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaventiquattro ) | mq | 19,24 |
| 332.02 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PVC, MOQUETTES | | |
| 332.02.001 | POSA CON MASTICI | | |
| 332.02.001.001 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle o teli di linoleum con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle o i teli; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgoladiciotto ) | mq | 15,18 |
| 332.02.001.005 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle o teli di gomma con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle o i teli; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgoladiciotto ) | mq | 15,18 |
| 332.02.001.010 | Posa in opera di pavimenti in piastrelle di p.v.c., vinilici, antistatici in lastre con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaottantasei ) | mq | 11,86 |
| 332.02.001.015 | Posa in opera di pavimenti in moquettes con incollaggio di tutta la superficie con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura della moquettes; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolanovantacinque ) | mq | 6,95 |
| 332.02.001.016 | Posa in opera di pavimenti in moquettes con incollaggio parziale con nastri biadesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura della moquettes; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolazerocinque ) | mq | 7,05 |
| 332.03 | POSA IN OPERA PAVIMENTI IN LEGNO | | |
| 332.03.001 | POSA CON COLLANTI | | |
| 332.03.001.001 | Posa in opera di pavimenti in legno a listelli montati a file con mastici adesivi compreso: lamatura, manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura dei listelli in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottantasei ) | mq | 19,86 |
| 332.03.001.010 | Posa in opera di pavimenti in legno a mosaici montati a file con mastici adesivi compreso: lamatura, manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del pavimento in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquantuno ) | mq | 18,51 |
| 332.03.005 | PREPARAZIONI PER POSA PAVIMENTI LEGNO | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 332.03.005.001 | Scalpellatura leggera a macchina su pavimenti vecchi per la preparazione del fondo per la posa di altri pavimenti, compreso allontanamento del materiale di risulta<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | mq | 2,31 |
| 332.03.005.011 | Maggiorazione per correzione fuori piano con mastice collante di massetti sottofondi o vecchi pavimenti per la successiva posa di pavimenti<br>( Euro quattrovirgolaquarantanove ) | mq | 4,49 |
| 332.04 | POSA IN OPERA PAVIMENTI COTTO | | |
| 332.04.001 | POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN COTTO SU LETTO DI SABBIA | | |
| 332.04.001.001 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate a squadra con cemento a spolvero e sabbia, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi, la fornitura del cotto e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaquattordici ) | mq | 27,14 |
| 332.04.001.002 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate in diagonale o a spina con cemento a spolvero e sabbia, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi, la fornitura del cotto e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolasettantaquattro ) | mq | 29,74 |
| 332.04.001.003 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate a spina reale o a disegni speciali, con cemento a spolvero e sabbia, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi, la fornitura del cotto e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolacinquantanove ) | mq | 33,59 |
| 332.04.002 | POSA IN OPERA DI PAVIEMTI IN COTTO CON COLLANTI | | |
| 332.04.002.001 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate a squadra, con mastici adesivi e livellanti, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo a basso spessore (14 mm circa), compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di posa, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolacinquantatre ) | mq | 21,53 |
| 332.04.002.002 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate in diagonale o a spina, con mastici adesivi e livellanti, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo a basso spessore (14 mm circa), compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di posa, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaquarantotto ) | mq | 25,48 |
| 332.04.002.003 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato a spina reale o a disegni speciali, con mastici adesivi e livellanti, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo a basso spessore (14 mm circa), compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di posa, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolasessantasei ) | mq | 27,66 |
| 332.04.003 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO CON MALTA | | |
| 332.04.003.001 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato a squadra, con malta di allettamento, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaquattordici ) | mq | 27,14 |
| 332.04.003.002 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato in diagonale o a spina con malta di allettamento materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolasettanta ) | mq | 28,70 |
| 332.04.003.003 | Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato a spina reale o a disegni speciali, con malta di allettamento, materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolaventiquattro ) | mq | 32,24 |
| 332.05 | POSA IN OPERA PAVIMENTI MARMO O PIETRE | | |
| 332.05.001 | POSA CON MASTICI ADESIVI | | |
| 332.05.001.001 | Posa in opera di pavimenti in lastroncelli di marmo o travertino in misure commerciali con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di posa, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura dei lastroncelli di marmo o travertino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquantaquattro ) | mq | 24,54 |
| 332.05.002 | POSA CON MALTA | | |
| 332.05.002.001 | Posa in opera di pavimenti in marmo o travertino in lastre quadrangolari con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle lastre di marmo o travertino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolatredici ) | mq | 24,13 |
| 332.06 | POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALE | | |
| 332.06.001 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO | | |
| 332.06.001.001 | Posa in opera di elementi per scalini rettilinei, in cotto, anche fatto a mano, dimensioni 25x34x2,5 cm o 30x34x2,5 cm (esclusa la fornitura) misurati per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare, eseguita con malta di allettamento e murandoli singolarmente, esclusa regolarizzazione dei piani di posa, ma comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartaboni, riprese di intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni singola fuga, accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolaottanta ) | m | 47,80 |
| 332.06.001.003 | Posa in opera di elementi a basso spessore per scalini rettilinei, in cotto, dimensioni 30/34x34x1,4 cm (esclusa la fornitura) misurati per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare, eseguita con mastici adesivi e posandoli singolarmente, esclusa regolarizzazione dei piani di posa, ma comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartaboni, riprese di intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni singola fuga, accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolazerotto ) | m | 45,08 |
| 332.06.002 | POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI (SCAMMILLI) | | |
| 332.06.002.001 | Posa in opera di battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, anche fatto a mano, ds o sn, dimensioni 42x19x1,4 o 44x18,5x1,8 cm (esclusa la fornitura), eseguita con malta di allettamento, esclusa regolarizzazione del supporto, ma compresa manovalanza, tagli, formazione di quartaboni, eventuali riprese di intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni giunzione, accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolatrentasei ) | cad | 8,36 |
| 332.06.002.003 | Posa in opera di battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, anche fatto a mano, ds o sn, dimensioni 42x19x1,2 o 43x18x1,0 cm (esclusa la fornitura), eseguita con collanti su sottofondo gia' predisposto, esclusa regolarizzazione del supporto di posa, ma compresa manovalanza, tagli, formazione di quartaboni, eventuali riprese di intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni giunzione, accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolanovantaquattro ) | cad | 7,94 |
| 332.06.005 | POSA IN OPERA DI GRADINI | | |
| 332.06.005.001 | Posa in opera di gradini, laterali e frontalini per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso: muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantavirgolaottanta ) | mq | 150,80 |
| 332.06.005.002 | Posa in opera di gradini, laterali e frontalini per uno spessore della lastra fino a cm 6 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso: muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantasettevirgolazeroquattro ) | mq | 157,04 |
| 332.08 | TRATTAMENTI PER PAVIMENTI | | |
| 332.08.001 | ARROTATURA E LEVIGATURA | | |
| 332.08.001.001 | Arrotatura e levigatura di pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio con mola meccanica e successiva boiaccatura, compreso cali e/o sollevamenti, trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolasessantanove ) | mq | 12,69 |
| 332.08.001.002 | Arrotatura e levigatura di pavimenti in marmo in genere con mola meccanica e successiva boiaccatura, compreso: cali e/o sollevamenti, trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaquindici ) | mq | 22,15 |
| 332.08.001.003 | Arrotatura e levigatura di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo con mola meccanica e successiva boiaccatura, compreso: trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaquindici ) | mq | 22,15 |
| 332.08.002 | LUCIDATURA A PIOMBO | | |
| 332.08.002.001 | Lucidatura a piombo di pavimenti in genere, precedentemente arrotati e levigati, compreso trasporto allo scarico dei materiali di risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasessantasei ) | mq | 8,66 |
| 332.08.003 | TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN COTTO | | |
| 332.08.003.001 | Trattamento di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura a macchina; compreso cali e/o sollevamenti e trasporto a discarica dei materiali di risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaquarantuno ) | mq | 18,41 |
| 332.08.004 | RASIERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO | | |
| 332.08.004.001 | Rasieratura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo eseguita in piu' passate con lama metallica e successivo trattamento a cera, compreso cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaquarantasei ) | mq | 14,46 |
| 332.08.004.002 | Rasieratura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo eseguita in piu' passate con lama metallica e successivo trattamento con vernici protettive, compreso cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaventidue ) | mq | 16,22 |
| 332.10 | PAVIMENTI SOPRAELEVATI E GALLEGGIANTI | | |
| 332.10.001 | POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO | | |
| 332.10.001.001 | Posa a correre di pavimento sopraelevato da esterni, costituito da quadrotti 40x40 o 50x50 cm (esclusa fornitura) su struttura di sostegno ad elementi circolari puntiformi in PVC rigido, altezza 15 mm, con distanziatori a lamelle altezza 27 mm, con funzione di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | stabilizzatori; compreso: guarnizioni e bordi di finitura, manovalanza, fissaggio supporto al solaio sottostante mediante collanti o tasselli, tagli delle mattonelle, ma esclusi: elementi di collegamento tra sostegni, regolarizzazione del solaio di appoggio, predisposizione per lo scolo delle acque, scossaline e raccordi perimetrali, passaggio di impianti nello spazio sottostante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquantaquattro ) | mq | 12,54 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 334 | RIVESTIMENTI | | |
| 334.01 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI | | |
| 334.01.001 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON MALTA | | |
| 334.01.001.001 | Posa in opera di rivestimenti in piastrelle unicolore smaltate monocottura e simili con malta bastarda, per altezze fino a m 2,00 su sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaventotto ) | mq | 23,28 |
| 334.01.001.002 | Posa in opera di rivestimenti in piastrelle monocottura e simili, smaltate a disegno semplice con malta bastarda, per altezze fino a m 2,00 su sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgoladodici ) | mq | 28,12 |
| 334.01.002 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON COLLANTI | | |
| 334.01.002.001 | Posa in opera di rivestimenti in piastrelle monocottura e simili, smaltate unicolori con collanti per altezze fino a m 2,00 su sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottantotto ) | mq | 19,88 |
| 334.01.002.002 | Posa in opera di rivestimenti in piastrelle monocottura e simili, smaltate a disegno semplice con collanti, per altezze fino a m 2,00 su sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolasettantanove ) | mq | 23,79 |
| 334.01.005 | POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI | | |
| 334.01.005.001 | Posa in opera di parati del tipo cartaceo o vinilico (escluso fornitura) mediante incollatura e con lembi accostati, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | mq | 3,65 |
| 334.01.005.002 | Posa in opera di parati del tipo in PVC calandrato (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaquarantatre ) | mq | 7,43 |
| 334.01.005.003 | Posa in opera di parati del tipo tessile su carta, tessuto su carta o in fibre naturali su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e con lembi accostati, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaquarantotto ) | mq | 8,48 |
| 334.01.005.004 | Posa in opera di parati del tipo agugliato su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquarantatre ) | mq | 6,43 |
| 334.01.006 | POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI | | |
| 334.01.006.001 | Posa in opera di parati del tipo cartaceo o vinilico (escluso fornitura) mediante incollatura e con lembi accostati, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquarantadue ) | mq | 4,42 |
| 334.01.006.002 | Posa in opera di parati del tipo in PVC calandrato (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgoladiciotto ) | mq | 8,18 |
| 334.01.006.003 | Posa in opera di parati del tipo tessile su carta, tessuto su carta o in fibre naturali su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e con lembi accostati, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaquarantatre ) | mq | 9,43 |
| 334.01.006.004 | Posa in opera di parati del tipo agugliato su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaventisei ) | mq | 7,26 |
| 334.02 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA | | |
| 334.02.001 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON MALTA | | |
| 334.02.001.001 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 con malta bastarda compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolacinquantacinque ) | m | 9,55 |
| 334.02.001.002 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, di altezza fino a cm 15 con malta bastarda compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaottantatre ) | m | 11,83 |
| 334.02.001.003 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza fino a cm 8, con malta bastarda compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino e la regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro undicivirgolacinquantasei ) | m | 11,56 |
| 334.02.001.004 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza da cm 8,01 a cm 15, con malta bastarda compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino e la regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaquattordici ) | m | 15,14 |
| 334.02.002 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON COLLANTI | | |
| 334.02.002.001 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 con collanti su sottofondo gia' predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaventinove ) | m | 8,29 |
| 334.02.002.002 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili di altezza fino a cm 15 con collanti su sottofondo gia' predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaquarantaquattro ) | m | 10,44 |
| 334.02.002.003 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza fino a cm 8 con collanti su sottofondo gia' predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino e la regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaottantotto ) | m | 8,88 |
| 334.02.002.004 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza da cm 8.01 a cm 15 con collanti su sottofondo gia' predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino e la regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolazerocinque ) | m | 12,05 |
| 334.02.003 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO | | |
| 334.02.003.001 | Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno di sezione fino a cm 8x1 con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia' predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasessantatre ) | m | 8,63 |
| 334.02.003.002 | Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno di sezione da 8,01 a 12 con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia' predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasettantasei ) | m | 9,76 |
| 334.03 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI | | |
| 334.03.001 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI | | |
| 334.03.001.001 | Posa in opera di rivestimento esterno in materiale lapideo (questo escluso dal prezzo) con malta cementizia, per lastre quadrangolari regolari di spessori vari fino a 4 cm, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolaquarantatre ) | mq | 28,43 |
| 334.03.001.002 | Posa in opera di rivestimento esterno in materiale lapideo (questo escluso dal prezzo) con malta cementizia, per lastre irregolari ad opus incerta di spessori vari fino a 4 cm, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaottanta ) | mq | 30,80 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 335 | COLORITURE | | |
| 335.01 | PREPARAZIONI PER COLORITURE | | |
| 335.01.001 | RASCHIATURE E BRUSCHINATURE | | |
| 335.01.001.001 | Raschiatura a ferro e bruschinatura con spazzola di acciaio per asportazione di vecchie coloriture su pareti e soffitti per locali di altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentatre ) | mq | 2,33 |
| 335.01.001.002 | Bruschinatura con spazzola di acciaio per asportazione di vecchie coloriture su prospetti esterni, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantasei ) | mq | 1,76 |
| 335.01.002 | LAVATURE DI PARETI O SOFFITTI | | |
| 335.01.002.001 | Lavatura a spugna di pareti o soffitti per locali di altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantuno ) | mq | 1,71 |
| 335.01.003 | SPOLVERATURE | | |
| 335.01.003.001 | Spolveratura di pareti e soffitti con stracci e scopino per locali di altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolacinquantasei ) | mq | 0,56 |
| 335.01.004 | SABBIATURE A SECCO | | |
| 335.01.004.001 | Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera escluso l'allontanamento del materiale di risulta, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per superfici oltre mq 120; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mq | 15,40 |
| 335.01.005 | FISSATIVI ALL'ACQUA | | |
| 335.01.005.001 | Fissativo vinilico all'acqua per locali di altezza fino a m 4,50 dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | mq | 1,68 |
| 335.01.005.002 | Fissativo vinilico all'acqua dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, per locali di altezza fino a m 6,00 esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | mq | 1,62 |
| 335.01.005.003 | Fissativo acrilico all'acqua per locali di altezza fino a m 4,50 dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolanovantatre ) | mq | 1,93 |
| 335.01.006 | FISSATIVI A SOLVENTE | | |
| 335.01.006.001 | Fissativo a solvente per locali di altezza fino a m 4,50 dato in una sola mano su pareti e soffitti, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventinove ) | mq | 2,29 |
| 335.01.006.002 | Fissativo a solvente dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, per locali di altezza fino a 6,00 m esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventotto ) | mq | 2,28 |
| 335.01.006.003 | Fissativo a solvente dato in una sola mano su prospetti esterni, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaquarantaquattro ) | mq | 2,44 |
| 335.01.007 | MANO DI LATTE DI CALCE | | |
| 335.01.007.001 | Prima mano di latte di calce per locali di altezza fino a m 4,50 su intonaci civili, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquarantacinque ) | mq | 1,45 |
| 335.01.008 | STUCCATURE DI PARETI | | |
| 335.01.008.001 | Stuccatura parziale a ripresa di crinature e scalfiture compreso carteggiatura su pareti e soffitti per locali di altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantasette ) | mq | 1,77 |
| 335.01.009 | RASATURE | | |
| 335.01.009.001 | Rasatura con stucco sintetico di superfici interne a tre mani icrociate e carteggiatura finale, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolasessanta ) | mq | 20,60 |
| 335.01.009.002 | Rasatura con stucco sintetico di superfici interne per ogni mano in piu' od in meno alle tre mani incrociate e carteggiatura finale, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolatrentasette ) | mq | 5,37 |
| 335.01.010 | PROTETTIVI | | |
| 335.01.010.001 | Silicone al solvente trasparente per esterni dato in una mano a pennello su materiali edili (laterizio, pietra, cemento) facciavista, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolacinquantuno ) | mq | 5,51 |
| 335.01.010.002 | Silicone pigmentato per esterni dato in due mani a pennello su cemento facciavista, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasettantacinque ) | mq | 9,75 |
| 335.01.012 | LAVATURE | | |
| 335.01.012.001 | Lavature con acido cloridrico diluito di elementi in laterizio e/o pietra, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolacinquantasette ) | mq | 4,57 |
| 335.02 | COLORITURE | | |
| 335.02.001 | COLORITURE PER INTERNI | | |
| 335.02.001.002 | Coloritura per interni a tempera fine su intonaco civile, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolacinquantasei ) | mq | 4,56 |
| 335.02.001.003 | Coloritura per interni a tempera fine su intonaco a stucchino, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgoladiciotto ) | mq | 4,18 |
| 335.02.001.004 | Coloritura per interni a tempera lavabile, colori chiari, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasessantadue ) | mq | 6,62 |
| 335.02.001.005 | Coloritura per interni a pittura idrorepellente, colori chiari, data in tre mani a pennello, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgoladieci ) | mq | 6,10 |
| 335.02.001.006 | Coloritura per interni a calce, colori chiari, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasessantasette ) | mq | 6,67 |
| 335.02.001.007 | Coloritura per interni a pittura plastica , trattata a buccia d'arancio, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaquarantatre ) | mq | 8,43 |
| 335.02.001.011 | Coloritura per interni a pittura antifumo-antimacchia ad acqua o solvente in due mani date a pennello, previa eventuale preparazione del supporto e una mano di fissativo da valutarsi a parte, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaottantacinque ) | mq | 5,85 |
| 335.02.002 | COLORITURE PER ESTERNI | | |
| 335.02.002.001 | Coloritura per esterno a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici, data in due mani monocolore, previa mano di latte di calce, questa da conteggiarsi a parte, si intendono esclusi interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasettantacinque ) | mq | 6,75 |
| 335.02.002.002 | Coloritura per esterno a calce colori chiari, su superfici ricche di parti architettoniche da scontornare, data in due mani, monocolore, previa mano di latte di calce , questa da conteggiarsi a parte, si intendono esclusi interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgoladieci ) | mq | 8,10 |
| 335.02.002.003 | Coloritura per esterni a pittura idrorepellente, su superfici semplici, data due mani, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasettantuno ) | mq | 6,71 |
| 335.02.002.004 | Coloritura per esterni a pittura idrorepellente, su superfici ricche di parti architettoniche, data in tre mani, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasessantatre ) | mq | 7,63 |
| 335.02.002.005 | Coloritura per esterni a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, data in tre mani, su superfici semplici, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasettantanove ) | mq | 7,79 |
| 335.02.002.006 | Coloritura per esterni a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, data in tre mani, su superfici ricche di parti architettoniche, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolacinquantacinque ) | mq | 8,55 |
| 335.02.002.007 | Coloritura per esterni a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, data in tre mani, su superfici semplici, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolatrentadue ) | mq | 8,32 |
| 335.02.002.008 | Coloritura per esterni a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, data in tre mani, su superfici ricche di parti architettoniche, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolacinquantasette ) | mq | 8,57 |
| 335.02.003 | RIVESTIMENTI PLASTICI | | |
| 335.02.003.001 | Rivestimento graffiato o girato, resino-plastico a granuli di quarzo, spessore medio mm 1,5 - 2, su sottofondo di intonaco senza velo, da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolasessantasette ) | mq | 10,67 |
| 335.02.003.002 | Rivestimento a buccia d'arancio plastico al quarzo, su sottofondo di intonaco con velo, da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasessantasette ) | mq | 9,67 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 336 | VERNICIATURE | | |
| 336.01 | PREPARAZIONI | | |
| 336.01.001 | LAVATURE | | |
| 336.01.001.001 | Lavatura con acqua e lisciva di infissi e serramenti vecchi compreso risciacquo finale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaundici ) | mq | 3,11 |
| 336.01.002 | RASCHIATURE INFISSI | | |
| 336.01.002.001 | Raschiatura parziale per verniciature a corpo di infissi e serramenti vecchi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolatrenta ) | mq | 7,30 |
| 336.01.003 | SPOLPATURE DI INFISSI E SERRAMENTI | | |
| 336.01.003.001 | Spolpatura con sverniciatore o simili e rasieratura per riportare il legno al naturale di infissi e serramenti verniciati a cappotte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolacinquantatre ) | mq | 28,53 |
| 336.01.003.002 | Spolpatura con sverniciatore o simili e rasieratura per riportare il legno al naturale di infissi e serramenti verniciati a smalto, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolasettantotto ) | mq | 33,78 |
| 336.01.004 | BRUCIATURE A FIACCOLA | | |
| 336.01.004.001 | Bruciatura a fiaccola su persiane alla fiorentina di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e movimentazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaottanta ) | mq | 30,80 |
| 336.01.004.002 | Bruciatura a fiaccola su infissi e serramenti in legno di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e movimentazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolatrentaquattro ) | mq | 25,34 |
| 336.01.004.003 | Bruciatura a fiaccola su opere in ferro di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e movimentazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolasettantanove ) | mq | 23,79 |
| 336.01.005 | SABBIATURE A SECCO | | |
| 336.01.005.001 | Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa per asportazione di verniciature od encausti escluso allontanamento del materiale di risulta; per superfici oltre mq 120, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolatrentanove ) | mq | 20,39 |
| 336.01.005.002 | Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa per asportazione di ruggine da opere in ferro escluso allontanamento del materiale di risulta; per superfici oltre mq 120, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolasessantaquattro ) | mq | 18,64 |
| 336.01.006 | STUCCATURE SU LEGNO O FERRO | | |
| 336.01.006.001 | Stuccatura e carteggiatura parziale con stucco grasso su opere in legno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolacinquantotto ) | mq | 8,58 |
| 336.01.006.002 | Stuccatura e carteggiatura totale con due passate incrociate con stucco grasso su opere in legno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolasessantuno ) | mq | 17,61 |
| 336.01.006.003 | Stuccatura e carteggiatura parziale con stucco sintetico su opere in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaottantaquattro ) | mq | 5,84 |
| 336.01.006.004 | Stuccatura e carteggiatura totale con due mani di stucco sintetico su opere in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasessanta ) | mq | 9,60 |
| 336.01.010 | PROTETTIVI | | |
| 336.01.010.001 | Minio a olio dato in una mano su infissi in legno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantadue ) | mq | 8,72 |
| 336.01.010.002 | Minio sintetico dato in una mano su carpenteria e infissi in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasettantasei ) | mq | 6,76 |
| 336.01.010.003 | Stabilizzante della ruggine dato in una mano su opere in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolanovantaquattro ) | mq | 9,94 |
| 336.01.010.004 | Fondo ancorante bicomponente a base di resine sintetiche e cromato di zinco dato in una mano su lamiera zincata e alluminio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaquarantatre ) | mq | 8,43 |
| 336.01.010.007 | Impregnante trasparente funghicida con proprieta' antitarlo dato in una mano su opere in legno, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolazerotto ) | mq | 8,08 |
| 336.02 | VERNICIATURE INFISSI | | |
| 336.02.001 | VERNICIATURE DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO | | |
| 336.02.001.001 | Verniciatura di infissi e serramenti vecchi in legno interni od esterni eseguita a pennello con una mano di olio di lino cotto, due mani di pittura opaca e una mano di smalto compreso rimozione dal/nel vano di alloggiamento e riposizionamento; escluso: stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolazerotto ) | mq | 30,08 |
| 336.02.001.002 | Verniciatura di infissi e serramenti vecchi in legno interni od esterni eseguita a pennello con una mano di olio di lino cotto e due mani di coppale compreso rimozione dal/nel vano di alloggiamento e riposizionamento; escluso: stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolasessantacinque ) | mq | 25,65 |
| 336.02.001.003 | Verniciatura di infissi e serramenti vecchi in legno interni od esterni eseguita a pennello con una mano di olio di lino cotto, velatura a noce o mogano o simili e due mani di coppale compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso: stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolanovantatre ) | mq | 31,93 |
| 336.02.001.006 | Verniciatura di infissi e serramenti in legno interni od esterni con una mano di fondo impregnante sintetico due mani di pittura opaca e una mano di smalto compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso: stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaquindici ) | mq | 29,15 |
| 336.02.001.007 | Verniciatura di infissi e serramenti in legno interni od esterni con una mano di fondo impregnante sintetico due mani di coppale compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso: stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolaottantadue ) | mq | 24,82 |
| 336.02.001.008 | Verniciatura di infissi e serramenti in legno interni od esterni con una mano di fondo impregnante sintetico, velatura a noce, mogano, etc., e due mani di coppale compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso: stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolacinquantanove ) | mq | 30,59 |
| 336.02.002 | VERNICIATURE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | | |
| 336.02.002.001 | Verniciatura di persiana alla fiorentina data con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolasettantadue ) | mq | 24,72 |
| 336.02.002.002 | Verniciatura di persiana alla fiorentina data con una mano di olio di lino cotto, e due mani di coppale da esterni, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaottantotto ) | mq | 26,88 |
| 336.02.002.005 | Verniciatura di persiana alla fiorentina, con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di vernice a corpo, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaottantasette ) | mq | 22,87 |
| 336.02.002.006 | Verniciatura di persiana alla fiorentina, con una mano di fondo impregnante sintetico, e due mani di coppale da esterni, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolatrentuno ) | mq | 24,31 |
| 336.02.003 | VERNICIATURE DI PERSIANE AVVOLGIBILI | | |
| 336.02.003.001 | Verniciatura di persiana avvolgibile in legno data con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolacinquantanove ) | mq | 23,59 |
| 336.02.003.002 | Verniciatura di persiana avvolgibile in legno data con una mano di olio di lino cotto, e due di coppale da esterni, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolatrentacinque ) | mq | 22,35 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 336.02.003.004 | Verniciatura di persiana avvolgibile in legno con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di vernice a corpo, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgoladodici ) | mq | 21,12 |
| 336.02.003.005 | Verniciatura di persiana avvolgibile in legno con una mano di fondo impregnante sintetico e due di coppale da esterni, escluso stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolasettantadue ) | mq | 17,72 |
| 336.03 | VERNICIATURE SU OPERE EDILI | | |
| 336.03.001 | ZOCCOLATURE | | |
| 336.03.001.001 | Zoccolatura di altezza superiore a cm 15 comprendente: preparazione con mano di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a parte, 2 rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al solvente, verniciatura con due mani di cementite ed una di smalto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolacinquantasette ) | mq | 36,57 |
| 336.03.001.002 | Zoccolino di altezza fino a cm 20 comprendente: preparazione con mano di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a parte, 2 rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al solvente, verniciatura con due mani di cementite ed una di smalto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantuno ) | m | 8,71 |
| 336.03.003 | VERNICIATURE DI GRONDE | | |
| 336.03.003.001 | Verniciatura di gronde alla fiorentina per la parte lignea data con mano di olio di lino cotto, velatura e due mani di coppale da esterno; per la parte in laterizio: mano di fissativo e due mani di vernice idrorepellente, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro trentunovirgolanovantatre ) | mq | 31,93 |
| 336.03.003.002 | Verniciatura di gronda con tutti gli elementi in legno: data con una mano di olio di lino cotto, velatura e due mani di coppale da esterno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro ventisettevirgoladiciannove ) | mq | 27,19 |
| 336.03.003.004 | Verniciatura di gronde alla fiorentina miste in legno e laterizio, comprendente, per la parte lignea data, con mano di fondo impregnante sintetico, velatura a noce o mogano e due mani di coppale da esterno; per la parte in laterizio: mano di fissativo e due mani di vernice idrorepellente, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro trentunovirgolaundici ) | mq | 31,11 |
| 336.03.003.005 | Verniciatura di gronda con tutti gli elementi in legno: con una mano di fondo impregnante sintetico, velatura e due mani di coppale da esterno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro ventiseivirgolazerosei ) | mq | 26,06 |
| 336.03.004 | VERNICIATURE DI PALCHI | | |
| 336.03.004.001 | Verniciatura di palco alla fiorentina, per la parte lignea: data con una mano di olio di lino cotto, velatura, due mani di vernice trasparente a cera previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte; per la parte in laterizio: data con una mano a pennello di silicone al solvente oppure trattamento con resina acrilica colorata previa lavatura da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro trentasettevirgolaventinove ) | mq | 37,29 |
| 336.03.004.002 | Verniciatura di palco con tutti gli elementi in legno: data con una mano di olio di lino cotto, velatura, due mani di vernice trasparente a cera previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro trentatrevirgoladiciassette ) | mq | 33,17 |
| 336.03.004.004 | Verniciatura di palco alla fiorentina miste in legno e laterizio, con per la parte lignea: una mano di fondo impregnante sintetico, velatura, due mani di vernice trasparente a cera, previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte; per la parte in laterizio: una mano a pennello di silicone al solvente oppure trattamento con resina acrilica colorata previa lavatura da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro trentadevirgolasettantacinque ) | mq | 32,75 |
| 336.03.004.005 | Verniciatura di palco con tutti gli elementi in legno: una mano di fondo impregnante sintetico, velatura, due mani di vernice trasparente a cera previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo<br>( Euro ventinovevirgolatrentasei ) | mq | 29,36 |
| 336.04 | VERNICIATURE SU METALLI | | |
| 336.04.001 | VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO | | |
| 336.04.001.001 | Verniciatura di infissi e serramenti in ferro o leghe ferrose interni od esterni data con due mani di colore a smalto previa scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolanovantadue ) | mq | 17,92 |
| 336.04.001.002 | Verniciatura di serrande a maglia o a stecche in ferro o leghe ferrose data con due mani di colore a smalto previa scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottantotto ) | mq | 19,88 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 336.04.001.003 | Verniciatura di porte o portoni industriali in ferro o leghe ferrose interni od esterni data con due mani di colore a smalto previa scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaquarantaquattro ) | mq | 18,44 |
| 336.04.001.004 | Verniciatura di ringhiere o inferriate in genere in ferro o leghe ferrose interne od esterne data con due mani di colore a smalto previa scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolatrentanove ) | mq | 20,39 |
| 336.04.001.005 | Verniciatura di griglie di aereazione in ferro o leghe ferrose interne od esterne data con due mani di colore a smalto previa scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolatrentasei ) | mq | 19,36 |
| 336.04.002 | VERNICIATURE DI OPERE DI LATTONERIA | | |
| 336.04.002.001 | Verniciatura di docce sviluppo 33 in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquarantuno ) | m | 6,41 |
| 336.04.002.002 | Verniciatura di docce sviluppo 25 in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolazerotre ) | m | 5,03 |
| 336.04.002.003 | Verniciatura di discendenti pluviali, diametro 10 cm, in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgoladiciannove ) | m | 4,19 |
| 336.04.002.004 | Verniciatura di cornicioni di gronda in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | mq | 13,70 |
| 336.04.002.005 | Verniciatura di converse di compluvio in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolazeroquattro ) | mq | 15,04 |
| 336.04.002.006 | Verniciatura di condotti in genere in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaventuno ) | mq | 14,21 |
| 336.04.003 | VERNICIATURE DI RADIATORI | | |
| 336.04.003.001 | Verniciatura di radiatori a elementi in ghisa o acciaio a due colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con spazzola di acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaquaranta ) | cad | 3,40 |
| 336.04.003.002 | Verniciatura di radiatori a elementi in ghisa o acciaio a quattro colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con spazzola di acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolatrentatre ) | cad | 5,33 |
| 336.04.003.003 | Verniciatura di radiatori a elementi in ghisa o acciaio a sei colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con spazzola di acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaottantanove ) | cad | 6,89 |
| 336.04.003.004 | Verniciatura di radiatori a elementi bassi in ghisa a otto colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con spazzola di acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolanovantaquattro ) | cad | 7,94 |
| 336.04.004 | VERNICIATURE DI TUBAZIONI IN GENERE | | |
| 336.04.004.001 | Verniciatura di tubazione con diametro fino a mm 26 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaventotto ) | m | 3,28 |
| 336.04.004.002 | Verniciatura di tubazione con diametro da mm 27 a mm 52 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatrentatre ) | m | 4,33 |
| 336.04.004.003 | Verniciatura di tubazione con diametro da mm 53 a mm 100 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaquarantasette ) | m | 5,47 |
| 336.04.004.004 | Verniciatura di tubazione con diametro da mm 101 a mm 150 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolacinquantasei ) | m | 6,56 |
| 336.05 | VERNICIATURE PROTETTIVE SU C.A. | | |
| 336.05.001 | PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 336.05.001.001 | Protezione impermeabilizzante ed anticarbonatazione di strutture in calcestruzzo con due mani di vernice a base acrilica priva di solventi in soluzione acquosa date per ottenere una fornitura di film secco di 0,35 mm; compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolasettantacinque ) | mq | 25,75 |
| 336.05.001.003 | Protezione di strutture in calcestruzzo con due mani di vernice bicomponente poliuretanica elastica resistente agli U.V. per film secco 0,2 mm, compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolatrentasette ) | mq | 26,37 |
| 336.05.001.004 | Protezione di strutture in calcestruzzo con due mani di vernice bicomponente poliuretanica elastica resistente agli U.V. per film secco 0,4 mm, compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgoladiciotto ) | mq | 37,18 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 348 | OPERE DA LATTONIERE | | |
| 348.01 | DOCCE E PLUVIALI | | |
| 348.01.001 | DOCCE SEMITONDE O QUADRE | | |
| 348.01.001.001 | Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame, spessore 8/10, sviluppo 500 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolasettantadue ) | m | 45,72 |
| 348.01.001.002 | Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 8/10, sviluppo 330 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquantasei ) | m | 34,56 |
| 348.01.001.003 | Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 8/10, sviluppo 250 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolacinquantasei ) | m | 28,56 |
| 348.01.001.007 | Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame, spessore 5/10, sviluppo 500 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaventotto ) | m | 41,28 |
| 348.01.001.008 | Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 5/10, sviluppo 330 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolanovantasei ) | m | 27,96 |
| 348.01.001.009 | Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 5/10, sviluppo 250 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolacinquantadue ) | m | 23,52 |
| 348.01.001.012 | Doccia semitonda o quadra in lamiera zincata, spessore 8/10, sviluppo 330 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolazerotto ) | m | 19,08 |
| 348.01.001.013 | Doccia semitonda o quadra in lamiera zincata, spessore 8/10, sviluppo 250 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaquarantaquattro ) | m | 16,44 |
| 348.01.002 | TUBI TONDI PER PLUVIALI | | |
| 348.01.002.001 | Pluviale in tubo tondo in lamiera di rame, spessore 8/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaventi ) | m | 25,20 |
| 348.01.002.002 | Pluviale in tubo tondo in rame, spessore 5/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaottantaquattro ) | m | 18,84 |
| 348.01.002.003 | Pluviale in tubo tondo di rame, spessore 8/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaottantaquattro ) | m | 21,84 |
| 348.01.002.004 | Pluviale in tubo tondo in lamiera di rame, spessore 5/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | m | 17,40 |
| 348.01.002.005 | Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 8/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolatredici ) | m | 15,13 |
| 348.01.002.006 | Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolatrentatre ) | m | 13,33 |
| 348.01.002.007 | Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 8/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaottantasette ) | m | 13,87 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 348.01.002.008 | Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaottantasette ) | m | 11,87 |
| 348.01.003 | TUBI QUADRI PER PLUVIALI | | |
| 348.01.003.001 | Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame, spessore 6/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaventotto ) | m | 29,28 |
| 348.01.003.002 | Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame, spessore 5/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolasedici ) | m | 26,16 |
| 348.01.003.003 | Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame, spessore 6/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaventi ) | m | 22,20 |
| 348.01.003.004 | Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame,spessore 5/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolanovantasei ) | m | 18,96 |
| 348.01.003.005 | Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 6/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolatrentadue ) | m | 16,32 |
| 348.01.003.006 | Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolasedici ) | m | 15,16 |
| 348.01.003.007 | Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 8/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgoladodici ) | m | 15,12 |
| 348.01.003.008 | Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaventi ) | m | 14,20 |
| 348.01.004 | TERMINALI IN GHISA | | |
| 348.01.004.101 | Terminale pluviale in ghisa diametro mm 100 compreso staffe collari di sostegno, pezzi speciali opere murarie e quant'altro per rendere il titolo finito alla perfetta regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaventisette ) | m lineare | 46,27 |
| 348.02 | COMPLEMENTI PER DOCCE | | |
| 348.02.001 | CICOGNE | | |
| 348.02.001.001 | Cicogna in piatto di rame per doccia sviluppo 25-33 compreso fissaggio al supporto, escluso eventuali opere murarie ove occorrenti, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolanovantadue ) | cad | 9,92 |
| 348.02.001.002 | Cicogna in tubo profilato per doccia sviluppo 25-33 compreso fissaggio al supporto, escluso eventuali opere murarie ove occorrenti, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatredici ) | cad | 9,13 |
| 348.03 | COMPLEMENTI PER PLUVIALI | | |
| 348.03.001 | STAFFE | | |
| 348.03.001.001 | Collare in rame per tubo per pluviale diametro 80-100 compreso staffa e fissaggio al supporto, escluso eventuali opere murarie ove occorrenti, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaquarantatre ) | cad | 9,43 |
| 348.03.001.002 | Collare in acciaio zincato per pluviale circolare diametro 80-100, compreso staffa e fissaggio al supporto, escluso eventuali opere murarie ove occorrenti, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolazerodue ) | cad | 9,02 |
| 348.03.002 | CURVA 67 GRADI | | |
| 348.03.002.001 | Curva in lamiera di rame spessore 5/10 diametro 100 mm, a 67 gradi, per pluviali, compreso saldature posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolatrentatre ) | cad | 8,33 |
| 348.03.002.002 | Curva a 67 gradi in lamiera zincata per pluviali diametro 100 mm, compreso saldature posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasessanta ) | cad | 7,60 |
| 348.04 | CONVERSE, SCOSSALINE, COPRIGIUNTI IN METALLO | | |
| 348.04.001 | CONVERSE | | |
| 348.04.001.001 | Conversa in lamiera di rame spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantasettevirgolaventi ) | mq | 97,20 |
| 348.04.001.002 | Conversa in lamiera di rame spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolaottanta ) | mq | 88,80 |
| 348.04.001.003 | Conversa in lamiera zincata spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro ) | mq | 52,44 |
| 348.04.001.004 | Conversa in lamiera zincata spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei ) | mq | 54,36 |
| 348.04.002 | SCOSSALINE | | |
| 348.04.002.001 | Scossalina in lamiera di rame spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantasettevirgolaventi ) | mq | 97,20 |
| 348.04.002.002 | Scossalina in lamiera di rame spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolaottanta ) | mq | 88,80 |
| 348.04.002.003 | Scossalina in lamiera zincata spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro ) | mq | 52,44 |
| 348.04.002.004 | Scossalina in lamiera zincata spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolaottantotto ) | mq | 50,88 |
| 348.04.003 | COPRIGIUNTI | | |
| 348.04.003.001 | Coprigiunto in lamiera di rame spessore 8/10 posto orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricato, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantasettevirgolaventi ) | mq | 97,20 |
| 348.04.003.002 | Coprigiunto in lamiera di rame spessore 5/10 posto orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricato, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolaottanta ) | mq | 88,80 |
| 348.04.003.003 | Coprigiunto in lamiera zincata spessore 8/10 posti orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricati, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro ) | mq | 52,44 |
| 348.04.003.004 | Coprigiunto in lamiera zincata spessore 5/10 posti orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricati, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolaottantotto ) | mq | 50,88 |
| 348.06 | COMPLEMENTI E FINITURE | | |
| 348.06.001 | DISSUASORI ANTIVOLATILI | | |
| 348.06.001.001 | Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio su barra di acciaio inox con 3 file di punte, posato con collante epossidico previa pulizia dei piani da valutarsi a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | m | 12,50 |
| 348.06.001.003 | Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte, posato con collante epossidico previa pulizia dei piani da valutarsi a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolatrentacinque ) | m | 10,35 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 349 | RECINZIONI | | |
| 349.01 | RECINZIONI | | |
| 349.01.001 | RECINZIONI IN RETE METALLICA PLASTIFICATA | | |
| 349.01.001.101 | Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 1,00 m<br>( Euro trentavirgolasessantasette ) | m lineare | 30,67 |
| 349.01.001.102 | Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 1,50 m<br>( Euro trentatrevirgolasettantaquattro ) | m lineare | 33,74 |
| 349.01.001.103 | Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 2,00 m<br>( Euro trentaseivirgolaottantadue ) | m lineare | 36,82 |
| 349.01.001.104 | Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 1,50 m ancorata su muretto esistente<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquantasette ) | m lineare | 24,57 |
| 349.01.002 | RECINZIONI IN RETE ZINCATA | | |
| 349.01.002.101 | Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 1,00 m<br>( Euro trentatrevirgolasettantaquattro ) | m lineare | 33,74 |
| 349.01.002.102 | Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 1,50 m<br>( Euro trentaseivirgolaottantadue ) | m lineare | 36,82 |
| 349.01.002.103 | Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 2,00 m<br>( Euro trentanovevirgolaottantotto ) | m lineare | 39,88 |
| 349.01.002.104 | Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 1,50 m ancorata su muretto esistente<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | m lineare | 27,60 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 350 | OPERE DA FABBRO | | |
| 350.01 | PROFILATI IN FERRO | | |
| 350.01.001 | PROFILATI IN FERRO PER ARCHITRAVI, RINFORZI ETC. | | |
| 350.01.001.001 | Profilato in ferro di qualsiasi tipo e sezione per architravi, rinforzi, legature e simili, compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse; escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di puntellatura e di protezione; compreso sollevamento al piano di posa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquattordici ) | kg | 4,14 |
| 350.02 | TRAVI IN FERRO | | |
| 350.02.001 | TRAVI IN FERRO PER SOLAI | | |
| 350.02.001.001 | Trave in ferro di qualsiasi tipo e dimensione per solai compreso taglio a misura, sfrido e alloggiamento nelle sedi predisposte , escluso formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature; compreso sollevamento al piano di posa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgoladieci ) | kg | 3,10 |
| 350.05 | REVISIONE ELEMENTI IN FERRO | | |
| 350.05.001 | RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO | | |
| 350.05.001.001 | Piccola riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione, tipo o peso, con lubrificazione di serrature, cerniere, paletti e rimessa in quadro delle ante; senza smontaggio dai cardini, compreso materiali di consumo e controllo finale di perfetta apertura e chiusura, ma esclusa assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolasessanta ) | mq | 31,60 |
| 350.05.001.002 | Media riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione, tipo o peso, con revisione serrature, cerniere, paletti e con regolarizzazione delle parti contorte e rimessa in quadro delle ante; esclusa sostituzione di elementi, ma compreso materiali di consumo, smontaggio, rimontaggio e controllo finale di perfetta apertura e chiusura, esclusa assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolanovanta ) | mq | 52,90 |
| 350.05.001.003 | Grande riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione, tipo o peso, con sostituzione e integrazione di parti anche strutturali deteriorate e contorte, revisione serrature, cerniere, paletti; rimessa in quadro delle ante, compreso materiale di consumo e controllo finale di apertura e chiusura, trasporto in e dall'officina; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaduevirgolaottanta ) | mq | 72,80 |
| 350.05.002 | RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO | | |
| 350.05.002.001 | Riparazione ringhiere in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con raddrizzatura degli elementi contorti e degli ancoraggi, con sostituzione di entrambi fino ad un quarto; compreso rifissaggio delle parti sconnesse e ripristino delle infissioni allentate dei sostegni su qualunque supporto (pietra, laterizio, cls, ecc.), ma escluso trasporto in officina; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgoladiciannove ) | mq | 39,19 |
| 350.11 | OPERE E ASSISTENZE MURARIE | | |
| 350.11.001 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERE IN FERRO PER BALCONI O RECIN | | |
| 350.11.001.001 | Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di peso fino a 25 Kg/mq posta su solai o muri in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolatrentadue ) | mq | 19,37 |
| 350.11.001.002 | Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di peso fino a 25 Kg/mq posta su muri in mattoni pieni o pietrame compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolazeronove ) | mq | 16,09 |
| 350.11.001.003 | Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di peso oltre 25 Kg/mq posta su solai o muri in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolasettantotto ) | mq | 23,78 |
| 350.11.001.004 | Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di peso oltre 25 Kg/mq posta su muri in mattoni pieni o pietrame compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolasettantotto ) | mq | 19,78 |
| 350.11.002 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERA IN FERRO PER SCALE | | |
| 350.11.002.001 | Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per scale, di peso fino a 25 Kg/mq compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolasessanta ) | mq | 24,60 |
| 350.11.002.002 | Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per scale, di peso oltre 25 Kg/mq compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolanovantatre ) | mq | 25,93 |
| 350.11.003 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI CANCELLO IN FERRO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 350.11.003.001 | Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di peso fino a 25 Kg/mq posati su supporti in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolaventinove ) | mq | 32,29 |
| 350.11.003.002 | Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di peso fino a 25 Kg/mq posati su supporti in muratura compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolaventuno ) | mq | 33,21 |
| 350.11.003.003 | Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di peso oltre 25 Kg/mq posati su supporti in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgolaottantadue ) | mq | 37,82 |
| 350.11.003.004 | Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di peso oltre 25 Kg/mq posati su supporti in muratura compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolacinquantanove ) | mq | 36,59 |
| 350.11.004 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI SPORTELLO IN LAMIERA DI FERRO | | |
| 350.11.004.001 | Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 30x60 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaquarantacinque ) | cad | 18,45 |
| 350.11.004.002 | Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 60x40 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolacinquantotto ) | cad | 19,58 |
| 350.11.004.003 | Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 70x40 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaottantuno ) | cad | 20,81 |
| 350.11.004.004 | Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 70x60 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaquattordici ) | cad | 22,14 |
| 350.12 | TELAI IN FERRO | | |
| 350.12.001 | TELAI SEMPLICI IN FERRO | | |
| 350.12.001.001 | Telaio semplice in ferro di peso complessivo fino a kg 30 eseguito in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale e di qualsiasi superficie (minimo di fatturazione kg 16); posto in opera escluso antiruggini e verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgoladiciotto ) | kg | 3,18 |
| 350.13 | RINGHIERE | | |
| 350.13.001 | RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO | | |
| 350.13.001.001 | Ringhiera a disegno semplice di peso fino a kg/mq 15,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello, posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolasessantatre ) | kg | 4,63 |
| 350.13.001.002 | Ringhiera a disegno semplice di peso oltre kg/mq 15,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello, posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaventuno ) | kg | 4,21 |
| 350.13.002 | RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO E SCATOLARI | | |
| 350.13.002.001 | Ringhiera a disegno semplice di peso fino a kg/mq 20,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello e con l'impiego parziale di scatolari a sezione rettangolare o tonda; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgoladiciassette ) | kg | 5,17 |
| 350.13.002.002 | Ringhiera a disegno semplice di peso da kg/mq 21,00 a kg/mq 30 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello e con l'impiego parziale di scatolari a sezione rettangolare o tonda; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaottantotto ) | kg | 4,88 |
| 350.13.003 | RINGHIERE SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO | | |
| 350.13.003.001 | Ringhiera su disegno di peso fino a kg/mq 20,00 eseguita in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolacinquantotto ) | kg | 5,58 |
| 350.13.003.002 | Ringhiera su disegno di peso oltre kg/mq 20,00 eseguita in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquevirgolaventitre ) | kg | 5,23 |
| 350.16 | CANCELLI | | |
| 350.16.001 | CANCELLI IN FERRO A DISEGNO SEMPLICE | | |
| 350.16.001.001 | Cancello a disegno semplice di peso fino a kg/mq 20,00 eseguito con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaottanta ) | kg | 8,80 |
| 350.16.001.002 | Cancello a disegno semplice di peso da kg/mq 21,00 a kg/mq 30 eseguito con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaquindici ) | kg | 9,15 |
| 350.16.001.003 | Cancello a disegno semplice di peso oltre kg/mq 31,00 eseguito con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasettantotto ) | kg | 9,78 |
| 350.16.002 | CANCELLI IN FERRO INTELAIATI | | |
| 350.16.002.001 | Cancello intelaiato ad un'anta di peso fino a kg/mq 20,00 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta; posto in opera compreso taglio a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasettantuno ) | kg | 7,71 |
| 350.16.002.002 | Cancello intelaiato a due ante di peso fino a kg/mq 20,00 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatrentacinque ) | kg | 9,35 |
| 350.16.002.003 | Cancello intelaiato a due ante di peso da kg/mq 21,00 a kg/mq 30 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovantadue ) | kg | 8,92 |
| 350.16.002.004 | Cancello intelaiato a due ante di peso oltre kg/mq 31,00 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovanta ) | kg | 8,90 |
| 350.16.003 | CANCELLI IN FERRO CON BALZA TAMBURATA | | |
| 350.16.003.001 | Cancello in ferro di peso fino a kg/mq 25,00 eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura colpo e chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature, eventuale assistenza muraria e motorizzazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaventiquattro ) | kg | 9,24 |
| 350.16.003.002 | Cancello in ferro di peso da kg/mq 26,00 a kg/mq 35,00 eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura colpo e chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature, eventuale assistenza muraria e motorizzazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaventotto ) | kg | 9,28 |
| 350.16.003.003 | Cancello in ferro di peso oltre kg/mq 36,00 eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura colpo e chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature, eventuale assistenza muraria e motorizzazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatrentasette ) | kg | 9,37 |
| 350.17 | SPORTELLI IN FERRO | | |
| 350.17.001 | SPORTELLI IN FERRO CON TELAIO | | |
| 350.17.001.001 | Sportello in ferro di cm 30X60 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerouno ) | cad | 70,01 |

Cosdasi S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 350.17.001.002 | Sportello in ferro di cm 60X40 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolaottantatre ) | cad | 74,83 |
| 350.17.001.003 | Sportello in ferro di cm 70X40 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgoladieci ) | cad | 86,10 |
| 350.17.001.004 | Sportello in ferro di cm 70X60 o 50x80 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantacinquevirgolatrentatre ) | cad | 95,33 |
| 350.17.001.008 | Maggiorazione da applicare ai prezzi dei singoli sportelli in ferro con telaio, per fornitura di serratura tipo Yale;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaquattordici ) | cad | 7,14 |
| 350.18 | INFISSI E SERRAMENTI IN FERRO | | |
| 350.18.010 | CONTROTELAI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA | | |
| 350.18.010.001 | Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 36x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare<br>( Euro trevirgolasettantotto ) | m | 3,78 |
| 350.18.010.002 | Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 40x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare<br>( Euro trevirgolaottantasei ) | m | 3,86 |
| 350.18.010.003 | Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 50x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare<br>( Euro trevirgolanovantasei ) | m | 3,96 |
| 350.18.010.004 | Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 55x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare<br>( Euro quattrovirgolazerodue ) | m | 4,02 |
| 350.22 | PORTONI IN FERRO | | |
| 350.22.001 | PORTONI IN FERRO A LIBRO | | |
| 350.22.001.001 | Portone a libro composto da 6 o piu' ante eseguito in profilato di ferro, incernierato in tre punti, movimento di chiusura su guide (inferiore e superiore), pannellatura in lamiera di ferro di idoneo spessore lavorata a diamante chiusura con serratura tipo Yale e paletto in ferro; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolazerosette ) | kg | 15,07 |
| 350.25 | CARPENTERIE METALLICHE VARIE | | |
| 350.25.001 | ELEMENTI LAVORATI IN PROFILATI DI FERRO | | |
| 350.25.001.001 | Staffe, collari o pezzi semplici singoli di peso fino a kg 15 eseguite in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasettantasei ) | kg | 3,76 |
| 350.25.001.002 | Staffe, collari o pezzi semplici singoli di peso da kg 16 a kg 25 eseguite in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolatrentotto ) | kg | 3,38 |
| 350.25.001.003 | Staffe, collari o pezzi semplici singoli di peso oltre kg 26 eseguite in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolanovanta ) | kg | 2,90 |
| 350.25.003 | CARPENTERIE METALLICHE PER STRUTTURE SECONDARIE | | |
| 350.25.003.001 | Strutture secondarie in profilati di ferro quali arcarecci, frontoni, balze, ecc. compreso tracciatura dei pezzi, assemblaggio con puntatura elettrica in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatredici ) | kg | 4,13 |
| 350.25.003.002 | Strutture secondarie in elementi scatolati di ferro quali arcarecci, frontoni, balze, ecc. compreso tracciatura dei pezzi, assemblaggio con puntatura elettrica in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolanovantaquattro ) | kg | 3,94 |
| 350.27 | RECINZIONI METALLICHE | | |
| 350.27.001 | RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MANO | | |
| 350.27.001.001 | Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in ferro profilati a T di 35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di calcestruzzo Rck 15 entro buche e rinterri eseguiti a mano; sono compresi: la verniciatura antiruggine dei sostegni, la quota parte di rinforzi diagonali negli angoli e di rompitratto avvitati al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolasettantotto ) | m | 35,78 |
| 350.27.002 | RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MACCHINA | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 350.27.002.001 | Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in ferro profilati a T di 35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di calcestruzzo Rck 15 entro buche e rinterri eseguiti con mezzi meccanici; sono compresi: la verniciatura antiruggine dei sostegni, la quota parte di rinforzi diagonali negli angoli e di rompitratto avvitati al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolazerosette ) | m | 30,07 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 351 | SERRAMENTI | | |
| 351.01 | OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA CASSEMORTE | | |
| 351.01.001 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN LEGNO | | |
| 351.01.001.001 | Assistenza per posa in opera di cassamorta in legno su muri di spessore fino a cm 20 per aperture fino a mq 2,50; esclusa fornitura cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolasettantacinque ) | cad | 35,75 |
| 351.01.001.002 | Assistenza per posa in opera di cassamorta in legno su muri di spessore oltre cm 20 per aperture fino a mq 2,50; esclusa fornitura cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolaventi ) | cad | 68,20 |
| 351.01.001.003 | Assistenza per posa in opera di cassamorta in legno su muri di spessore oltre cm 20 per aperture oltre mq 2,50; esclusa fornitura cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolaquaranta ) | cad | 103,40 |
| 351.01.002 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN METALLO | | |
| 351.01.002.001 | Assistenza per posa in opera di cassamorta in metallo su muri di spessore fino a cm 20 per aperture fino a mq 2,50, esclusa fornitura cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolasedici ) | mq | 39,16 |
| 351.01.005 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO | | |
| 351.01.005.001 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolatrentadue ) | cad | 45,32 |
| 351.01.005.002 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolacinquantadue ) | cad | 36,52 |
| 351.01.005.003 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaventicinque ) | cad | 52,25 |
| 351.01.005.004 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolatredici ) | cad | 42,13 |
| 351.02 | OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA INFISSI | | |
| 351.02.001 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN LEGNO | | |
| 351.02.001.001 | Assistenza per posa in opera di portoncini interni od esterni in legno esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolaottantaquattro ) | mq | 59,84 |
| 351.02.001.002 | Assistenza per posa in opera di finestre e portefinestre interne od esterne in legno esclusa cassamorta, compreso : preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolacinquantatre ) | mq | 57,53 |
| 351.02.001.003 | Assistenza per posa in opera di persiane alla fiorentina in legno esclusa cassamorta, compreso : preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolaquaranta ) | mq | 70,40 |
| 351.02.001.004 | Assistenza per posa in opera di avvolgibili in legno o p.v.c., compreso cassonetto e scatola per avvolgitore compreso : preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolanovantasette ) | mq | 35,97 |
| 351.02.002 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN METALLO | | |
| 351.02.002.001 | Assistenza per posa in opera di porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con luci fino a mq 2,50 esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolanovantanove ) | mq | 22,99 |
| 351.02.002.002 | Assistenza per posa in opera di serrande normali in metallo con luci fino a mq 5,00 esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolaventisei ) | mq | 51,26 |
| 351.03 | REVISIONE SERRAMENTI METALLICI | | |
| 351.03.001 | RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO | | |
| 351.03.001.001 | Piccola riparazione di infissi in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con controllo cerniere, comandi apertura e chiusura, ripristino viterie ed ingrassaggio, senza smontaggio dai cardini ne' sostituzione di elementi, compreso materiali di consumo e controllo finale di perfetta apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaottantatre ) | mq | 41,83 |
| 351.03.001.002 | Media riparazione di infissi in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, senza sostituzione di elementi, compreso materiali di consumo e controllo finale di perfetta apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolasettantasette ) | mq | 56,77 |
| 351.03.001.003 | Grande riparazione di infissi in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con sostituzione e integrazione di elementi deteriorati o contorti, come montanti, ritti, balze o lamiere di tamponamento, previo smontaggio e trasporto in officina, rimontaggio in opera e calettatura, compreso materiali di consumo e controllo finale di perfetta apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgoladodici ) | mq | 78,12 |
| 351.03.004 | RIPARAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO | | |
| 351.03.004.001 | Riparazione di infissi in alluminio con regolazione e riparazione delle cerniere e delle apparecchiature di comando e di chiusura, senza sostituzione di elementi, ma con controllo finale di perfetta apertura e chiusura; compreso materiali di consumo, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolacinquantuno ) | mq | 33,51 |
| 351.03.006 | RIPARAZIONE DI PORTONI A SCORRERE | | |
| 351.03.006.001 | Riparazione di portone a scorrere in ferro, con riparazione, integrazione e sostituzione di parte del telaio, sostituzione di guide e carrelli, lubrificazione e revisione di paletti, serratura, ecc.; compreso asportazione dell'imbotte, smontaggio carrelli e guide di scorrimento, trasporto in e da officina, rimontaggio in piombo del portone e relativa imbotte, verifica di regolare apertura e chiusura; compreso materiali di consumo, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantaduevirgolazerosei ) | mq | 182,06 |
| 351.04 | REVISIONE INFISSI IN LEGNO | | |
| 351.04.001 | REVISIONE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | | |
| 351.04.001.001 | Revisione di persiana alla fiorentina con sostituzione di stecche fino al 20% della superficie compresi listelli e simili, compreso la bruciatura a fiaccola di vecchie vernici, raschiatura a ferro, stuccatura totale con due passate di stucco, carteggiatura, verniciatura con una mano di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo, smontaggio, sostituzione di elementi danneggiati o mancanti, piccole riparazioni per rimessa a squadra, revisione ed integrazione parti metalliche e meccaniche, rimontaggio, calo a terra, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, misurazione in proiezione frontale su una sola superficie della luce netta del vano finestra, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantacinquevirgoladieci ) | mq | 265,10 |
| 351.04.002 | REVISIONE DI INFISSI ESTERNI | | |
| 351.04.002.001 | Revisione di infisso esterno con sostituzione di listelli, coprifili, gocciolatoi; adattamento dei canali fermavetro per la posa di vetrocamera, compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto colorato, smontaggio, sostituzione di elementi danneggiati o mancanti, piccole riparazioni per rimessa a squadra, revisione ed integrazione parti metalliche e meccaniche, rimontaggio, calo a terra, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, misurazione in proiezione frontale su una sola superficie della luce netta del vano finestra, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentottovirgolasessanta ) | mq | 138,60 |
| 351.04.004 | REVISIONE DI INFISSI INTERNI | | |
| 351.04.004.001 | Revisione di infissi interni con le piccole riparazioni per la rimessa a squadro dell'infisso, compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto colorato, smontaggio, sostituzione di elementi danneggiati o mancanti, piccole riparazioni per rimessa a squadra, revisione ed integrazione parti metalliche e meccaniche, rimontaggio, calo a terra, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, misurazione in proiezione frontale su una sola superficie della luce netta del vano finestra, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentasettevirgolacinquanta ) | mq | 137,50 |
| 351.04.011 | RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO | | |
| 351.04.011.001 | Piccola riparazione di serramenti in legno, con rinforzo delle giunzioni allentate con cavicchi o viti, rimessa in piombo e ripristino delle battute, revisione e raddrizzatura delle ferramenta, sostituzione e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione delle cerniere, serrature e paletti, compreso materiali di consumo e controllo apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaventidue ) | mq | 26,22 |
| 351.04.011.002 | Media riparazione di serramenti in legno con rinforzo delle parti allentate con incollaggio e chiodatura non a vista, sostituzione delle parti deteriorate delle ferramenta con revisione e lubrificazione, rimessa in piombo e ripristino delle battute, compreso materiali di consumo e controllo, apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolaottantatre ) | mq | 45,83 |
| 351.04.011.003 | Grande riparazione di serramenti in legno, con rifacimento di elementi essenziali, sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusure non revisionabili, consolidamento delle parti ancora sane con chiodatura non a vista e incollaggio, sostituzione viti e rondelle, rimessa in piombo e ripristino delle battute con controllo di perfetta apertura e chiusura, compreso trasporto in laboratorio e riposizionamento, materiali di consumo, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantottovirgolasettantatre ) | mq | 98,73 |
| 351.05 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | AVVOLGIBILI PER INFISSI E ACCESSORI | | |
| 351.05.001 | PALI | | |
| 351.05.001.001 | Palo per avvolgibili completo di rullo in lamiera di ferro zincata spessore 10/10 di lunghezza 1 m, puleggia, fondello, supporti per cuscinetti a sfere, cassetta completa di cinghia di manovra in cotone di 6 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgoladiciassette ) | m | 27,17 |
| 351.05.002 | PALI CON RIDUTTORE | | |
| 351.05.002.001 | Palo per avvolgibili completo di rullo in lamiera di ferro zincata spessore 10/10 di lunghezza 1 m, riduttore con puleggia, fondello, supporti per cuscinetti a sfere, cassetta con avvolgitore per riduttore, cinghia di manovra in cotone di 11 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolaottantasei ) | m | 57,86 |
| 351.05.003 | PALI CON MOTORIDUTTORE | | |
| 351.05.003.001 | Palo per avvolgibili completo di rullo in lamiera di ferro zincata spessore 10/10 di lunghezza 1 m, motoriduttore elettrico con piastra, fondello, supporto a murare per cuscinetto a sfere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotredicivirgolacinquanta ) | m | 313,50 |
| 351.05.005 | GUIDE | | |
| 351.05.005.001 | Guida in lamiera zincata spessore 8/10, dimensioni 22x18x22 mm, per avvolgibili in PVC, per una larghezza di telo fino 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaottantatre ) | m | 5,83 |
| 351.05.005.002 | Guida in lamiera zincata spessore 8/10, dimensioni 32x18x32 mm, per avvolgibili in PVC, per larghezza di telo oltre 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquarantuno ) | m | 6,41 |
| 351.05.005.003 | Guida in alluminio spessore di trafila 2,5 mm, dimensioni 35x21x35 mm, completa di guarnizione antirombo, per avvolgibili in alluminio con stecche di sezione 9x40 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolazerouno ) | m | 8,01 |
| 351.05.005.004 | Guida in alluminio spessore di trafila 2,5 mm, dimensioni 40x27x40 mm, completa di guarnizione antirombo, per avvolgibili in PVC, lamiera di acciaio o alluminio ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasessantanove ) | m | 8,69 |
| 351.05.006 | TELAI A SPORGERE | | |
| 351.05.006.001 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 8/10 di sezione 22x18x22 mm con leva laterale, per larghezza di telo in PVC fino 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolasettantuno ) | cad | 28,71 |
| 351.05.006.002 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 8/10 di sezione 32x18x32 mm con leva laterale, per larghezza di telo in PVC fino 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolasettantaquattro ) | cad | 36,74 |
| 351.05.006.003 | Telaio a sporgere in alluminio sezione 35x21x35 mm con leva laterale, per avvolgibili in alluminio o acciaio con stecche di sezione fino a 9x40 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolaventuno ) | cad | 56,21 |
| 351.05.006.004 | Telaio a sporgere in alluminio sezione 40x27x40 mm con leva laterale, per avvolgibili in alluminio o acciaio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolaquarantatre ) | cad | 56,43 |
| 351.05.006.005 | Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 8/10 sezione 32x18x32 mm, a leva centrale, per larghezza di telo in PVC fino 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolasettantasette ) | cad | 55,77 |
| 351.05.006.006 | Telaio a sporgere in alluminio sezione 35x21x35 mm, a leva centrale, per dimensioni di telo oltre 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolaquaranta ) | cad | 70,40 |
| 351.05.006.007 | Telaio a sporgere in alluminio sezione 40x27x40 mm, a leva centrale, per dimensioni di telo oltre 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaduevirgolasessanta ) | cad | 72,60 |
| 351.05.008 | AVVOLGIBILI IN LEGNO | | |
| 351.05.008.001 | Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas di sezione 14x40 mm, agganciate, finitura grezza, completo di cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto il tutto per dare ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | mq | 77,00 |
| 351.05.009 | AVVOLGIBILI IN PVC | | |
| 351.05.009.001 | Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate di sezione 14x43 mm, peso 4,5 kg/mq completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto e terminale zincato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaottantadue ) | mq | 17,82 |
| 351.05.009.002 | Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate di sezione 14x43 mm, peso 5,5 kg/mq completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto e terminale zincato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaquarantasei ) | mq | 31,46 |
| 351.05.010 | AVVOLGIBILI IN ACCIAIO | | |
| 351.05.010.001 | Avvolgibile in acciaio con telo a stecche agganciate e isolate con poliuretano espanso di sezione 14x55 mm, spessore 0,35 mm, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; peso 9,5 kg/mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaquarantasette ) | mq | 52,47 |
| 351.05.010.002 | Avvolgibile in acciaio con telo a stecche agganciate e isolate con poliuretano espanso di sezione 14x55 mm, spessore 0,35 mm, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con finitura a vernice poliammidica a tinta unita, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; peso 9,5 kg/mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolasettanta ) | mq | 62,70 |
| 351.05.010.003 | Avvolgibile in acciaio con telo a stecche agganciate e isolate con poliuretano espanso di sezione 14x55 mm, spessore 0,35 mm, con finitura a vernice poliammidica tipo legno, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; peso 9,5 kg/mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolaquaranta ) | mq | 70,40 |
| 351.05.011 | AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO | | |
| 351.05.011.001 | Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 9x40 mm, peso 3,55 kg/mq, a tinta unita; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolaventi ) | mq | 57,20 |
| 351.05.011.002 | Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 14x55 mm, peso 3,90 kg/mq, a tinta unita; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolacinquanta ) | mq | 60,50 |
| 351.05.011.003 | Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 9x40 mm, peso 3,55 kg/mq, finitura finto legno; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgoladieci ) | mq | 67,10 |
| 351.05.011.004 | Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 14x55 mm, peso 3,90 kg/mq, finitura finto legno; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgoladieci ) | mq | 67,10 |
| 351.05.013 | ARGANI | | |
| 351.05.013.001 | Argano per avvolgibile ad asta oscillante con snodo, per telo fino a 30 kg, completo di fondello, manovella e supporto a murare per cuscinetto a sfere ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolaquaranta ) | cad | 70,40 |
| 351.05.013.004 | Argano per avvolgibile con fune in cavetto di acciaio 2 mm, per telo fino a 50 kg, completo di fondello, manovella e supporto a murare per cuscinetto a sfere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 44,00 |
| 351.05.015 | CASSONETTI | | |
| 351.05.015.001 | Cassonetto con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in truciolare spessore 15 mm avvitato, finitura al grezzo; altezza fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro lineare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventidue ) | m | 44,22 |
| 351.05.015.005 | Cassonetto con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in truciolare spessore 15 mm avvitato, con coibentazione a lastre di polistirolo spessore 6 mm, finitura al grezzo; altezza fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro lineare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolatrentasei ) | m | 52,36 |
| 351.05.017 | ACCESSORI | | |
| 351.05.017.001 | Rinforzo terminale in profilato di acciaio zincato per avvolgibili in plastica dimensioni 9x8x9 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessantatre ) | m | 0,63 |
| 351.05.017.002 | Paletti di sicurezza per avvolgibili, la coppia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgoladiciannove ) | cad | 11,19 |
| 351.05.017.003 | Terminale in alluminio, dimensioni 21x56 mm, con sede per paletto di sicurezza o serratura a chiave, per avvolgibili in PVC; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantadue ) | m | 8,72 |
| 351.05.017.004 | Terminale zincato per avvolgibili in plastica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaventuno ) | m | 3,21 |
| 351.05.017.005 | Paletti di sicurezza per terminale di avvolgibile, la coppia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaottantasei ) | cad | 13,86 |
| 351.05.017.006 | Serratura a chiave per terminale di avvolgibile; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolaquarantotto ) | cad | 51,48 |
| 351.05.020 | REVISIONE COMPLETA AVVOLGIBILI | | |
| 351.05.020.001 | Revisione completa di avvolgibile in legno, compreso: carteggiatura, stuccatura con stucco grasso, verniciature con tre mani a coppale, smontaggio, pulitura, sostituzione parti danneggiate anche meccaniche o mancanti, revisione delle guide, dei rulli e dei saliscendi, rimontaggio compreso eventuali piccole opere murarie, misurazione in proiezone verticale su una sola superficie della luce netta del vano finestra<br>( Euro centotredicivirgolasessantadue ) | mq | 113,62 |
| 351.08 | TENDE ALLA VENEZIANA | | |
| 351.08.001 | RIPARAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA | | |
| 351.08.001.001 | Riparazione di tende alla veneziana, con sostituzione, integrazione e riparazione dei congegni di fermo e di scorrimento e sostituzione delle cordicelle dei tiranti delle lamelle; compreso verifica finale del funzionamento e materiale di consumo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolatrentadue ) | mq | 29,32 |
| 351.11 | OPERE ED ASSISTENZE MURARIE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 351.11.001 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN LEGNO | | |
| 351.11.001.001 | Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolacinquantasei ) | cad | 32,56 |
| 351.11.001.002 | Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolatrentanove ) | cad | 27,39 |
| 351.11.001.003 | Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolaventisette ) | cad | 39,27 |
| 351.11.001.004 | Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaquarantasette ) | cad | 30,47 |
| 351.11.002 | ASSISTENZA ED OPERE MURARIE PER POSA SERRAMENTI | | |
| 351.11.002.001 | Assistenza per la posa di finestra ad una o piu' ante apribili, a saliscendi, a vasistas esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolaventidue ) | mq | 33,22 |
| 351.11.002.002 | Assistenza per la posa di porta-finestra ad una o piu' ante apribili, esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaquarantasei ) | mq | 31,46 |
| 351.11.002.003 | Assistenza per la posa di persiane o portelloni ad una o piu' ante apribili, esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolatrentuno ) | mq | 46,31 |
| 351.11.002.004 | Assistenza per la posa di persiane o portelloni scorrevoli in esterno, esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolaottantacinque ) | mq | 58,85 |
| 351.11.002.005 | Assistenza per la posa di persiane o portelloni scorrevoli fino a scomparsa esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaquattordici ) | mq | 41,14 |
| 351.11.002.006 | Assistenza per la posa di controtelaio per finestra monoblocco completa, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgolaquaranta ) | mq | 37,40 |
| 351.11.002.007 | Assistenza per la posa di balconcino d'ingresso condominiale di altezza massima m 2,70, esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolacinquantatre ) | mq | 46,53 |
| 351.11.003 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, | | |
| 351.11.003.001 | Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolasettantasette ) | cad | 33,77 |
| 351.11.003.002 | Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolatrentotto ) | cad | 28,38 |
| 351.11.003.003 | Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolaquarantotto ) | cad | 40,48 |
| 351.11.003.004 | Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentunovirgolaventiquattro ) | cad | 31,24 |
| 351.11.005 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO | | |
| 351.11.005.001 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgoladiciassette ) | cad | 38,17 |
| 351.11.005.002 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolacinquantotto ) | cad | 30,58 |
| 351.11.005.003 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove ) | cad | 44,99 |
| 351.11.005.004 | Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolaquarantatre ) | cad | 34,43 |
| 351.12 | OPERE DI FALEGNAMERIA | | |
| 351.12.001 | CONTROTELAI IN ABETE | | |
| 351.12.001.001 | Controtelaio in abete in opera, con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, su pareti in muratura di spessore cm 10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolanovantadue ) | m | 3,92 |
| 351.12.001.002 | Controtelaio in abete in opera,con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, su pareti in muratura di spessore cm 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolacinquantanove ) | m | 4,59 |
| 351.12.002 | VETRATE DI FINESTRA IN LEGNO | | |
| 351.12.002.001 | Vetrata di finestra in legno di abete prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone e verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna telaio), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantaquattrovirgolanovanta ) | mq | 174,90 |
| 351.12.002.002 | Vetrata di finestra in legno di pino di Svezia prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone e verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna telaio), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantasettevirgolaventi ) | mq | 167,20 |
| 351.12.002.003 | Vetrata di finestra in legno douglas prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone e verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna telaio) in douglas, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 264,00 |
| 351.12.002.004 | Vetrata di finestra in legno pitch-pine prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone e verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna telaio), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantatrevirgolasessanta ) | mq | 193,60 |
| 351.12.004 | VETRATE DI PORTA FINESTRA | | |
| 351.12.004.001 | Vetrata di porta finestra in abete prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia in ottone e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5 a tre ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventunovirgoladieci ) | mq | 221,10 |
| 351.12.004.002 | Vetrata di porta finestra in pino di Svezia prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia in ottone e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5 a tre ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentodiecivirgoladieci ) | mq | 210,10 |
| 351.12.004.003 | Vetrata di porta finestra in douglas prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia in ottone e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5 a tre ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentatrevirgolatrenta ) | mq | 333,30 |
| 351.12.004.004 | Vetrata di porta finestra in pitch-pine prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia in ottone e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5 a tre ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero ) | mq | 253,00 |
| 351.12.005 | SOVRAPPREZZO ALLE VETRATE | | |
| 351.12.005.001 | Sovrapprezzo per traverse inferiori in alluminio anodizzato e guarnizione a tenuta alle vetrate di porta finestra (capitolo 69.2.4.0); il | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaventi ) | % | 13,20 |
| 351.12.006 | PERSIANE ALLA FIORENTINA | | |
| 351.12.006.001 | Persiana alla fiorentina senza gelosia a stecche larghe, in abete prima scelta, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantacinquevirgolaventi ) | mq | 255,20 |
| 351.12.006.002 | Persiana alla fiorentina con gelosia apribile a stecche larghe, in abete prima scelta, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottovirgolazerozero ) | mq | 308,00 |
| 351.12.006.003 | Persiana alla fiorentina senza gelosia a stecche larghe, in pino di Svezia, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoquarantaseivirgolaquaranta ) | mq | 246,40 |
| 351.12.006.004 | Persiana alla fiorentina con gelosia apribile a stecche larghe, in pino di Svezia, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentovirgolatrenta ) | mq | 300,30 |
| 351.12.006.005 | Persiana alla fiorentina senza gelosia a stecche larghe, in douglas, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantanovevirgolaottanta ) | mq | 349,80 |
| 351.12.006.006 | Persiana alla fiorentina con gelosia apribile a stecche larghe, in douglas, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettevirgolazerozero ) | mq | 407,00 |
| 351.12.007 | BUSSOLA CON IMBOTTE | | |
| 351.12.007.001 | Bussola con porta interna a un battente con tamburatura di compensato di pioppo di mm 4, verniciatura industriale, spessore di muratura cm 10, telaio interno in abete, di spessore complessivo di mm 45, completa di ferramenta, serratura e maniglia in ottone di pesante; serra (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettantatrevirgolanovanta ) | mq | 273,90 |
| 351.12.007.002 | Bussola con porta interna a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva; tamburatura di compensato di pioppo di mm 4, verniciatura industriale, spessore di muratura cm 10, telaio interno in abete, di spessore complessivo di mm 45, completa di ferramenta, serratura e maniglia in ottone di pesante; serra (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrevirgolasessanta ) | mq | 303,60 |
| 351.12.008 | PORTA INTERNA | | |
| 351.12.008.001 | Porta interna a nido d'ape con compensato impiallacciato in noce tanganica, lucidatura in poliestere o catalizzata, completa di ferramenta e serratura, maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero ) | mq | 253,00 |
| 351.12.008.002 | Porta interna a nido d'ape con compensato impiallacciato in mogano, lucidatura in poliestere o catalizzata, completa di ferramenta e serratura, maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantaseivirgolaventi ) | mq | 266,20 |
| 351.12.009 | PORTONCINO PER INGRESSO APPARTAMENTO | | |
| 351.12.009.001 | Portoncino per ingresso appartamento a un battente, tamburato in rovere di slavonia, larghezza massima cm 90, con ossatura in abete di mm 55, completo di ferramenta pesante e serratura tipo Yale, gancio di sicurezza, (misura minima di fatturazione mq 2,00), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantavirgolaquaranta ) | mq | 290,40 |
| 351.12.009.002 | Portoncino per ingresso appartamento a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva, tamburato in rovere di slavonia, larghezza massima cm 120, con ossatura in abete di mm 55, completo di ferramenta pesante e serratura tipo Yale, gancio di sicurezza, (misura minima di fatturazione mq 2,00), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentododicivirgolaquaranta ) | mq | 312,40 |
| 351.13 | OPERE IN METALLO | | |
| 351.13.001 | INFISSI IN FERRO | | |
| 351.13.001.001 | Infisso in ferro per porte o finestre in profilati tubolari zincati, fino a 10 kg/mq con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaduevirgolatrentotto ) | mq | 82,38 |
| 351.13.001.002 | Infisso in ferro per porte o finestre in profilati tubolari zincati, da 10-12 kg/mq con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantanovevirgolasettantasei ) | mq | 89,76 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 351.13.001.003 | Infisso in ferro per porte o finestre in profilati tubolari zincati, da 13-14 kg/mq con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolaquaranta ) | mq | 103,40 |
| 351.13.004 | PORTE O PORTAFINESTRE IN FERRO | | |
| 351.13.004.001 | Porta o portafinestra di ingresso ai vani scale, cantine, cortili o similari, eseguita in profilati di ferro con balza in lamiera di ferro, listelli fermavetro a viti, completa di ferramenta di movimento e di chiusura, serratura tipo Yale a colpo e chiave, maniglia a leva in ottone pesante, minimo di fatturazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantanovevirgolaventi ) | mq | 189,20 |
| 351.13.005 | PORTE IN FERRO PER CANTINE | | |
| 351.13.005.001 | Porta per cantina eseguita in profilato di ferro e pannello in lamiera di ferro con, nella parte centrale, spioncino in rete elettrosaldata su telaio saldato, completa di ferramenta di incardinatura in due punti, serratura a chiave tipo Yale con scatto e maniglia in ottone pesante a leva, minimo di fatturazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantaduevirgolaottanta ) | mq | 162,80 |
| 351.13.006 | PORTE IN FERRO PER LOCALI CALDAIA | | |
| 351.13.006.001 | Porta per locale caldaia eseguita con telaio in profilato di ferro, pannellata nella parte inferiore con lamiera di ferro per un'altezza di m 0,90 e in rete metallica stampata e nella parte superiore per aereazione completa di ferramenta di movimento e di chiusura, maniglia d'ottone pesante a leva, serratura tipo Yale con scatto e chiave, minimo di misurazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantanovevirgolatrenta ) | mq | 179,30 |
| 351.13.007 | PORTE IN FERRO PER LOCALI DI SERVIZIO | | |
| 351.13.007.001 | Porta per locali di servizio eseguita in profilato di ferro tamburata con lamiera di ferro sulle sue facce, completa di cerniere in ottone su controtelaio con zanche in ferro piatto per l'ancoraggio, maniglia in ottone, serratura tipo Yale con chiave e scatto, minimo di misurazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrevirgolacinquanta ) | mq | 203,50 |
| 351.13.008 | FINESTRE IN FERRO PER CANTINE | | |
| 351.13.008.001 | Finestra per cantina eseguita in profilato di ferro, senza fermavetro, completa di telaio, ferramenta di movimento, paletto di chiusura, minimo di misurazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature, vetri ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | mq | 110,00 |
| 351.13.009 | SERRANDA A ROTOLO IN ACCIAIO | | |
| 351.13.009.001 | Serranda a rotolo con stecche piene in lamiera di acciaio zincato da mm 8/10 ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad U, molle di compensazione, maniglia per la manovra, spiaggiale a battuta, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolatrentotto ) | mq | 34,38 |
| 351.13.009.002 | Serranda a rotolo con stecche piene in lamiera di acciaio zincato da mm 10/10 ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad U, molle di compensazione, maniglia per la manovra, spiaggiale a battuta, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolasessantasei ) | mq | 35,67 |
| 351.13.009.003 | Serranda a rotolo con stecche piene in lamiera di acciaio zincato da mm 12/10 ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad U, molle di compensazione, maniglia per la manovra, spiaggiale a battuta, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolasettantasei ) | mq | 41,76 |
| 351.13.010 | SERRANDE A MAGLIE DI FERRO | | |
| 351.13.010.001 | Serranda a maglie in tubolare di ferro tondo grezzo da verniciare sagomate e collegate a snodo di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali a U, molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggiale a battuta, maniglia per la manovra, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolatredici ) | mq | 51,13 |
| 351.13.010.002 | Serranda a maglie in tubolare di ferro zincato sagomate e collegate a snodo di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali a U, molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggiale a battuta, maniglia per la manovra, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolanovanta ) | mq | 40,90 |
| 351.13.012 | CANCELLI ESTENSIBILI IN FERRO | | |
| 351.13.012.001 | Cancello estensibile in ferro zincato, riducibile ad uno o due battenti, con diagonali in ferro piatto, sospensioni con carrucole girevoli a cuscinetti a sfere perni di scorrimento con boccole in tubo di acciaio, guida ad U incassato a pavimento od in luce e ribaltabili, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolazerozero ) | mq | 48,00 |
| 351.13.012.002 | Cancello estensibile in ferro con antiruggine, riducibile ad uno o due battenti, con diagonali in ferro piatto, sospensioni con carrucole girevoli a cuscinetti a sfere perni di scorrimento con boccole in tubo di acciaio, guida ad U incassato a pavimento od in luce e | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ribaltabili, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolatrentuno ) | mq | 44,31 |
| 351.13.014 | PORTE BASCULANTI IN LAMIERA D' ACCIAIO | | |
| 351.13.014.001 | Porta basculante in lamiera di acciaio stampata spessore mm 8/10 preverniciata con antiruggine per garages o box completa di contrappesi, guide, serratura tipo Yale, maniglia fissa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolazeronove ) | mq | 34,09 |
| 351.13.014.002 | Porta basculante in lamiera di acciaio zincato stampata spessore mm 8/10 con antiruggine per garages o box completa di contrappesi, guide, serratura tipo Yale, maniglia fissa zincata, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgolaventuno ) | mq | 37,21 |
| 351.14 | OPERE IN ALUMINIO | | |
| 351.14.001 | FINESTRE A DUE ANTE | | |
| 351.14.001.001 | Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 40x20 mm ossidato anodicamente (peso 8-9kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantatrevirgolaottanta ) | mq | 173,80 |
| 351.14.001.002 | Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 40x20 mm (peso 8-9 kg/mq) verniciato con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi, con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantunovirgolacinquanta ) | mq | 181,50 |
| 351.14.001.003 | Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 50x20 mm ossidato anodicamente (peso 9,5-10,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantottovirgoladieci ) | mq | 188,10 |
| 351.14.001.004 | Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 50x20 mm (peso 9,5-10,5 kg/mq) verniciato con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura a forno a 180 gradi, con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantaseivirgolanovanta ) | mq | 196,90 |
| 351.14.002 | FINESTRA A DUE ANTE | | |
| 351.14.002.001 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 45x20 mm ( telaio fisso) e 52x20 mm ( anta apribile) ossidato anodicamente (peso 8,5-9,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrevirgolacinquanta ) | mq | 203,50 |
| 351.14.002.002 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 45x20 mm ( telaio fisso) e 52x20 mm ( anta apribile), verniciata elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 8,5-9,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentododicivirgolatrenta ) | mq | 212,30 |
| 351.14.002.003 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 55x20 mm e 62x20 mm ( anta apribile), ossidato anodicamente (peso 10-12 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventitrevirgolatrenta ) | mq | 223,30 |
| 351.14.002.004 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 55x20 mm ( telaio fisso) e 62x20 mm ( anta apribile), verniciata elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 10-12 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentasettevirgolasessanta ) | mq | 237,60 |
| 351.14.003 | FINESTRE A DUE ANTE A TAGLIO TERMICO | | |
| 351.14.003.001 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 45x20 mm (telaio fisso) e 52x20 mm (anta apribile) ossidato anodicamente (peso 10-11 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentaquattrovirgolatrenta ) | mq | 234,30 |
| 351.14.003.002 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 45x20 mm (telaio fisso) e 52x20 mm (anta apribile) verniciati con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi (peso 10-11 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantavirgolaottanta ) | mq | 250,80 |
| 351.14.003.003 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 60x20 mm (telaio fisso) e 68x20 mm (anta apribile) ossidato anodicamente (peso 11,5-12,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantasettevirgolaquaranta ) | mq | 257,40 |
| 351.14.003.004 | Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 60x20 mm (telaio fisso) e 68x20 mm (anta apribile) verniciati con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi (peso 11,5-12,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantaseivirgolaventi ) | mq | 266,20 |
| 351.14.012 | PERSIANE ALLA FIORENTINA IN ALLUMINIO | | |
| 351.14.012.001 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia per finestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 16-17 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettantaseivirgoladieci ) | mq | 276,10 |
| 351.14.012.002 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante per finestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 16-17 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantunovirgolaottanta ) | mq | 261,80 |
| 351.14.012.003 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia per portafinestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 18-19 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentododicivirgolaquaranta ) | mq | 312,40 |
| 351.14.012.004 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante per portafinestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 17,5-18,5 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantaquattrovirgolaottanta ) | mq | 294,80 |
| 351.14.012.005 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia e telaio perimetrale fisso per finestra dimensioni profilati 40x47 mm e 40x20 mm (peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantatrevirgolaventi ) | mq | 343,20 |
| 351.14.012.006 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante e telaio perimetrale fisso per finestra dimensioni profilati 40x47 mm e 40x20 mm (peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoventottovirgolanovanta ) | mq | 328,90 |
| 351.14.012.007 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia e telaio perimetrale fisso per portafinestra dimensioni profilati 40x47 mm e 40x20 mm (peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosettantaduevirgolanovanta ) | mq | 372,90 |
| 351.14.012.008 | Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante e telaio perimetrale fisso per portafinestra dimensioni profilati 40x47 mm e 40x20 mm (peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantottovirgolasessanta ) | mq | 358,60 |
| 351.14.014 | PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE CON SOPRALUCE | | |
| 351.14.014.001 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 45x40 ossidati anodicamente (peso 33-34 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentotrentaseivirgolasettanta ) | mq | 436,70 |
| 351.14.014.002 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 45x40 verniciati elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 33-34 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolatrenta ) | mq | 454,30 |
| 351.14.014.003 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 55x40 ossidati anodicamente (peso 35,5-36,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolaquaranta ) | mq | 455,40 |
| 351.14.014.004 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 55x40 verniciati elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 33-34 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettantacinquevirgolaventi ) | mq | 475,20 |
| 351.14.014.005 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 45x40 ossidati anodicamente (peso 38,5-39,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettantasettevirgolaquaranta ) | mq | 477,40 |
| 351.14.014.006 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 45x40 verniciati elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 38,5-39,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantunovirgolasessanta ) | mq | 491,70 |
| 351.14.014.007 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 60x40 ossidati anodicamente (peso 43,5-44,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentodiecivirgolaquarantanta ) | mq | 510,40 |
| 351.14.014.008 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 60x40 verniciati elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 43,5-44,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoventinovevirgoladieci ) | mq | 529,10 |
| 351.14.015 | PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE | | |
| 351.14.015.001 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 ossidati anodicamente (peso 22,5-23,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantanovevirgolasettanta ) | mq | 359,70 |
| 351.14.015.002 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 verniciati con polveri poliestere applicati elettrostaticamente a cottura in forno a 180 gradi (peso 22,5-23,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trecentosessantatrevirgolazerozero ) | mq | 363,00 |
| 351.14.015.003 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 55x40 ossidati anodicamente (peso 24-25 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro trecentosessantasettevirgolaquaranta ) | mq | 367,40 |
| 351.14.015.004 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 55x40 verniciati con polveri poliestere applicati elettrostaticamente a cottura in forno a 180 gradi (peso 24-25 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 374,00 |
| 351.14.015.005 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 a taglio termico ossidati anodicamente (peso 26-27 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro trecentonovantasettevirgoladieci ) | mq | 397,10 |
| 351.14.015.006 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 a taglio termico verniciati con polveri poliestere applicati elettrostaticamente a cottura in forno a 180 gradi (peso 26-27 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro quattrocentocinquevirgolanovanta ) | mq | 405,90 |
| 351.14.015.007 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 60x40 a taglio termico ossidati anodicamente (peso 29-30 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro quattrocentoquindicivirgolaottanta ) | mq | 415,80 |
| 351.14.015.008 | Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 60x40 a taglio termico verniciato con polveri poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi (peso 29-30 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro quattrocentoventisettevirgolanovanta ) | mq | 427,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 352 | SERRAMENTI SPECIALI | | |
| 352.11 | INFISSI IN METALLO E ALTRI MATERIALI | | |
| 352.11.001 | INFISSI IN ALLUMINIO E LEGNO | | |
| 352.11.001.001 | Porta interna realizzata con profilato di alluminio e tamburatura in legno: con profili in alluminio anodizzato a sezione tubolare aperta, colorazione naturale: i profilati dovranno essere estrusi in lega primaria UNI 3569-66 bonificata TaA; l'ossidazione anodica verra' eseguita in conformita' alla norma UNI 4522-66; tutti i materiali componenti gli infissi dovranno essere scelti secondo le indicazioni della norma UNI 3952-66; le guarnizioni complementari di tenuta per la porta saranno in elastomero (dutral, neoprene); tutto l'infisso sara' provvisto di controtelaio in profilato tubolare di acciaio corrente sui tre lati non poggianti sul pavimento il controtelaio verra' verniciato con due mani di antiruggine e sara' munito sui lati verticali di zanche realizzate in ferro piatto inclinate orizzontalmente verso il centro della mazzetta, mentre il lato superiore sara' ancorato all'architrave con bulloni M8 avvitati a tasselli a espansione da calcestruzzo; la tamburatura della porta sara' realizzata con doppio pannello in legno pressato, nobilitato con bilaminatura melaminica di colore scelto dalla D.L. spessore minimo 10 mm. accessori: la porta sara' dotata di tre cerniere in alluminio, serratura a due mandate con scrocco reversibile, cilindro in ottone nichelato, maniglia a sezione quadrata anodizzata naturale, ogni altro accessorio (squadrette, guarnizioni, etc.) atto a garantire il migliore funzionamento della porta, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio: il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoduevirgolaquarantacinque ) | mq | 202,45 |
| 352.13 | CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO | | |
| 352.13.001 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA | | |
| 352.13.001.001 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 800x2050 mm e passaggio 720x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero ) | cad | 292,00 |
| 352.13.001.002 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 900x2050 mm e passaggio 820x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentotredicivirgolazerozero ) | cad | 313,00 |
| 352.13.001.003 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1000x2050 mm e passaggio 920x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 324,00 |
| 352.13.001.004 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 385,00 |
| 352.13.001.011 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 800x2150 mm e passaggio 720x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentottovirgolazerozero ) | cad | 308,00 |
| 352.13.001.012 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 900x2150 mm e passaggio 820x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 324,00 |
| 352.13.001.013 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1000x2150 mm e passaggio 920x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 335,00 |
| 352.13.001.014 | Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in | | |

casa s.p.a.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro quattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 410,00 |
| 352.13.002 | PORTE TAGLAFUOCO REI 60 A DUE ANTE | | |
| 352.13.002.001 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1200x2050 mm e passaggio 1120x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro cinquecentoventitrevirgolazerozero ) | cad | 523,00 |
| 352.13.002.002 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro cinquecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 548,00 |
| 352.13.002.003 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1400x2050 mm e passaggio 1320x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro cinquecentosessantatrevirgolazerozero ) | cad | 563,00 |
| 352.13.002.004 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1600x2050 mm e passaggio 1520x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentotrevirgolazerozero ) | cad | 603,00 |
| 352.13.002.005 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1800x2050 mm e passaggio 1720x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 638,00 |
| 352.13.002.006 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 2000x2050 mm e passaggio 1920x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentottantottovirgolazerozero ) | cad | 688,00 |
| 352.13.002.011 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1200x2150 mm e passaggio 1120x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro cinquecentocinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 552,00 |
| 352.13.002.012 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro cinquecentosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 569,00 |
| 352.13.002.013 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1400x2150 mm e passaggio 1320x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in | | |

Cosso S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro cinquecentonovantasettevirgolazerozero ) | cad | 597,00 |
| 352.13.002.014 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1600x2150 mm e passaggio 1520x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentoventivirgolazerozero ) | cad | 620,00 |
| 352.13.002.015 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1800x2150 mm e passaggio 1720x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 665,00 |
| 352.13.002.016 | Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 2000x2150 mm e passaggio 1920x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro settecentotrentottovirgolazerozero ) | cad | 738,00 |
| 352.13.005 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA | | |
| 352.13.005.001 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 800x2050 mm e passaggio 720x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 335,00 |
| 352.13.005.002 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 900x2050 mm e passaggio 820x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 358,00 |
| 352.13.005.003 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1000x2050 mm e passaggio 920x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentosettantasettevirgolazerozero ) | cad | 377,00 |
| 352.13.005.004 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro quattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 460,00 |
| 352.13.005.011 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 800x2150 mm e passaggio 720x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 350,00 |
| 352.13.005.012 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 900x2150 mm e passaggio 820x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di | | |

CASA S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 373,00 |
| 352.13.005.013 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1000x2150 mm e passaggio 920x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro trecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 390,00 |
| 352.13.005.014 | Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro quattrocentonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 496,00 |
| 352.13.006 | PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE | | |
| 352.13.006.001 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1200x2050 mm e passaggio 1120x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro cinquecentonovantottovirgolazerozero ) | cad | 598,00 |
| 352.13.006.002 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 624,00 |
| 352.13.006.003 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1400x2050 mm e passaggio 1320x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 645,00 |
| 352.13.006.004 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1500x2050 mm e passaggio 1520x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 689,00 |
| 352.13.006.005 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1800x2050 mm e passaggio 1720x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro settecentotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 739,00 |
| 352.13.006.006 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 2000x2050 mm e passaggio 1920x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro settecentottantaseivirgolazerozero ) | cad | 786,00 |
| 352.13.006.011 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1200x2150 mm e passaggio 1120x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali | | |

C.S.P.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentotredicivirgolazerozero ) | cad | 613,00 |
| 352.13.006.012 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 648,00 |
| 352.13.006.013 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1400x2150 mm e passaggio 1320x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro seicentottantunovirgolazerozero ) | cad | 681,00 |
| 352.13.006.014 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1600x2150 mm e passaggio 1520x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro settecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 715,00 |
| 352.13.006.015 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1800x2150 mm e passaggio 1720x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro settecentosessantatrevirgolazerozero ) | cad | 763,00 |
| 352.13.006.016 | Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 2000x2150 mm e passaggio 1920x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura, serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio<br>( Euro ottocentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 847,00 |
| 352.15 | COMPLEMENTI PER PORTE REI | | |
| 352.15.001 | MANIGLIONI ANTIPANICO | | |
| 352.15.001.001 | Maniglione antipanico a barra orizzontale non azionabile dall'esterno, con barra di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva, l'altra scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso, tutte le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie, i cilindri e gli scrocchi cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantacinquevirgolaottantasette ) | cad | 165,27 |
| 352.15.001.002 | Maniglione antipanico a barra orizzontale azionabile dall'esterno con chiave e cilindro tipo Yale, con barra di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva, l'altra scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso, tutte le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie, i cilindri e gli scrocchi cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantavirgolasettantasei ) | cad | 180,76 |
| 352.15.001.003 | Maniglione antipanico a barra orizzontale azionabile dall'esterno con maniglia, chiave e cilindro tipo Yale, con barra di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva, l'altra scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso, tutte le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie, i cilindri e gli scrocchi cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantaquattrovirgolatrentotto ) | cad | 184,38 |
| 352.15.001.005 | Maniglione antipanico a barra orizzontale azionabile dall'esterno con maniglia, chiave e cilindro tipo Yale, con barra di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva, l'altra scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso, tutte le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie, i cilindri e gli scrocchi cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantaquattrovirgolatrentotto ) | cad | 184,38 |
| 352.15.002 | CHIUDIPORTA | | |
| 352.15.002.001 | Chiudiporta automatico normale oleodinamico aereo con braccio a slitta, per porte REI ad un'anta<br>( Euro centoduevirgolaventisei ) | cad | 102,26 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 352.15.002.004 | Chiudiporta automatico normale aereo in coppia, con dispositivo di chiusura regolabile, velocita' di chiusura termostabile, montaggio ambidestro ad ammortizzazione idraulica dell'azione di chiusura, per porte REI a due ante<br>( Euro duecentocinquantaseivirgolasessantotto ) | cad | 256,68 |
| 352.15.002.005 | Chiudiporta automatico con possibilita' di blocco in qualsiasi posizione mediante fusibile termico a 50 gradi, in coppia, per porte REI<br>( Euro duecentosessantottovirgolazeroquattro ) | cad | 268,04 |
| 352.15.002.007 | Chiudiporta automatico tipo a pavimento con apparecchiatura adeguata al peso e dimensione delle porte, compreso opere murarie, per porte REI<br>( Euro centosessantavirgoladieci ) | cad | 160,10 |
| 352.17 | SERRANDE | | |
| 352.17.001 | SERRANDE MOTORIZZATE | | |
| 352.17.001.001 | Serranda motorizzata con avvolgibile ad elementi di acciaio a doghe, completa di rullo, guide, ganci d'arresto, serratura, fornita e posta in opera compresa una mano di minio ed ogni altro accessorio, l'apparato per l'apertura e chiusura comandata a distanza, n. 5 trasmittenti di comando, la segnalazione luminosa di manovra, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoquarantasettevirgolanovanta ) | mq | 247,90 |
| 352.18 | INFISSI BLINDATI | | |
| 352.18.001 | PORTE BLINDATE | | |
| 352.18.001.001 | Infisso blindato per porta interna, con struttura portante in profilati di ferro a sezione scatolare e pennelli in lamiera dello spessore di 3 mm, comprese le saldature, le bullonature, ecc. rivestito sulle due facce da pannelli di rovere o castagno dello spessore minimo di 6 mm, compresi e compensati nel prezzo il telaio portante, mostre, cornici, cerniere pesanti di ottone con eventuali riquadri bugnati, n. 2 paletti verticali, occhio magico, una serratura tipo Yale a tre mandate, n. 3 chiavi, nomi e maniglia in ottone, copri battuta, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottocentoventiseivirgolatrentatre ) | mq | 826,33 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 354 | OPERE DA VETRAIO | | |
| 354.02 | OPERE DI MANUTENZIONE VETRARIA | | |
| 354.02.001 | RIFACIMENTO DI STUCCATURE VETRI | | |
| 354.02.001.001 | Rifacimento di stuccature di vetri su serramenti in legno o metallo, previa raschiatura di vecchio stucco e ripristino della superficie d'appoggio del vetro sull'infisso, compresi stucchi, listelli e pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolacinquanta ) | m | 2,50 |
| 354.02.001.002 | Rifacimento di stuccature di vetri su lucernari o abbaini con stucco speciale, previa raschiatura di vecchio stucco e ripristino della superficie d'appoggio del vetro, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolacinquantasette ) | m | 11,57 |
| 354.02.002 | SCORNICIATURA TELAI D'INFISSO | | |
| 354.02.002.001 | Scorniciatura di telaio di infisso o serramento vecchio, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaquarantotto ) | m | 7,48 |
| 354.02.005 | RIPARAZIONE LUCERNARI | | |
| 354.02.005.001 | Riparazione lucernari in struttura metallica e vetri, con sostituzione degli elementi metallici deteriorati, posa vetri e sigillatura con silicone resistente agli ultravioletti e strisce adesive con lamiera metallica, compreso rimozione e sostituzione dei vetri (esclusa fornitura), raschiatura vecchio stucco e sigillanti con ripristino delle superfici d'appoggio, cali e/o sollevamenti, trasporto a discarica dei materiali di risulta, materiali di consumo, escluso trattamenti protettivi, verniciatura parti metalliche e assistenza muraria; misurazione della superficie effettiva delimitata dal telaio del lucernario; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantacinquevirgolacinquantatre ) | mq | 95,53 |
| 354.11 | POSA IN OPERA DI VETRI | | |
| 354.11.001 | POSA DI VETRI SOTTILI | | |
| 354.11.001.001 | Posa a stucco di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su telaio in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolasettanta ) | mq | 14,70 |
| 354.11.001.002 | Posa a stucco di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su profilato in ferro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolasessanta ) | mq | 14,60 |
| 354.11.001.003 | Posa a listello di vetri sottili mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su telaio in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolacinquanta ) | mq | 13,50 |
| 354.11.001.004 | Posa a listello di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su profilato in ferro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaquaranta ) | mq | 13,40 |
| 354.11.001.005 | Posa a canale di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su telaio in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | mq | 12,80 |
| 354.11.002 | POSA DI VETRI SPESSI | | |
| 354.11.002.001 | Posa con guarnizioni sintetiche di vetri spessi (mm 5/8) in lastre con angoli retti su infisso in profilato in ferro chiuso o in lega metallica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | mq | 17,40 |
| 354.11.002.002 | Posa a listello di vetri spessi (mm 5/8) in lastre con angoli retti su infisso in profilato in ferro chiuso o in lega metallica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolanovanta ) | mq | 16,90 |
| 354.11.003 | POSA DI VETRI STAMPATI | | |
| 354.11.003.001 | Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti a listello su telaio in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolacinquanta ) | mq | 13,50 |
| 354.11.003.002 | Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti a listello su profilato ferro-finestra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaquaranta ) | mq | 13,40 |
| 354.11.003.003 | Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti a canale su telaio in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | mq | 12,80 |
| 354.11.003.004 | Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti con guarnizioni sintetiche su profilato tubolare in ferro o in lega metallica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | mq | 18,50 |
| 354.11.004 | POSA DI VETRI SPESSI RETINATI | | |
| 354.11.004.001 | Posa a stucco di vetri spessi (mm 5/6) retinati a maglia quadrangolare in lastre con angoli retti su telaio in legno o su profilato ferro-finestra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | mq | 15,40 |
| 354.11.004.002 | Posa a listello di vetri spessi (mm 5/6) retinati a maglia quadrangolare in lastre con angoli retti su telaio in legno o profilato in ferro-finestra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgoladieci ) | mq | 14,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 354.11.004.003 | Posa con guarnizioni sintetiche di vetri spessi (mm 5/6) retinati a maglia quadrangolare in lastre con angoli retti su profilato in ferro chiuso o in lega metallica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolasettanta ) | mq | 16,70 |
| 354.11.005 | POSA DI VETRI PER LUCERNARI | | |
| 354.11.005.001 | Posa di vetri rigati, spessore mm 4/6, per lucernari con stucco speciale bituminoso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolanovanta ) | mq | 20,90 |
| 354.11.005.002 | Posa di vetri retinati, spessore mm 5/6, per lucernari con stucco speciale bituminoso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolaquaranta ) | mq | 24,40 |
| 354.11.008 | POSA DI VETRO ISOLANTE | | |
| 354.11.008.001 | Posa di vetro camera spessore 3/6/3 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolatrenta ) | mq | 16,30 |
| 354.11.008.004 | Posa di vetro camera spessore 4/6/4 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolasettanta ) | mq | 18,70 |
| 354.11.008.006 | Posa di vetro camera spessore 4/12/4 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolacinquanta ) | mq | 20,50 |
| 354.11.008.007 | Posa di vetro camera spessore 5/6/5 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolasessanta ) | mq | 21,60 |
| 354.11.008.009 | Posa di vetro camera spessore 5/12/5 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaventi ) | mq | 23,20 |
| 354.11.008.014 | Posa di vetro camera spessore 8-9/6/4 mm, con una lastra di vetro stratificato, con uso di guarnizioni sintetiche e silicone<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | mq | 24,50 |
| 354.11.008.016 | Posa di vetro camera spessore 4/6/4 mm con una lastra di cristallo riflettente antelio, con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolasettanta ) | mq | 19,70 |
| 354.11.009 | POSA DI VETRO STRATIFICATO | | |
| 354.11.009.001 | Posa di vetro stratificato con cristallo spessore mm 8/9 per porte interne<br>( Euro ventiquattrovirgoladieci ) | mq | 24,10 |
| 354.11.009.002 | Posa di vetro stratificato con cristallo spessore mm 10/11 per porte esterne<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | mq | 28,50 |
| 354.11.010 | POSA DI VETROCAMERA ISOLANTE TIPO ANTINFORTUNISTICO | | |
| 354.11.010.001 | Posa di vetro camera tipo antinfortunistico spessore 6-7/6/6-7 mm, con due lastre di vetro stratificato, questo da valutarsi a parte, con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolatrenta ) | mq | 25,30 |
| 354.11.010.003 | Posa di vetro camera tipo antinfortunistico spessore 10-11/6/10-11 mm, con due lastre di vetro stratificato, questo da valutarsi a parte, con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolanovanta ) | mq | 25,90 |
| 354.15 | VETROMATTONI | | |
| 354.15.003 | VETROMATTONI PER STRUTTURE VERTICALI | | |
| 354.15.003.001 | Vetromattoni a doppia parete, quadrangolari, dimensioni 19x19x8 cm, trasparenti, formanti struttura verticale ad andamento lineare, posati e sigillati a mastice idoneo e distanziatori in plastica, armati con tondino diametro 6 mm in acciaio ad aderenza migliorata FeB 38 K controllato; compreso ponte mobile di servizio a norma, sfridi, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocentonovevirgolaottantaquattro ) | mq | 129,84 |
| 354.15.005 | VETROMATTONI PER PIANI ORIZZONTALI | | |
| 354.15.005.001 | Vetromattoni monoparete quadrangolari dimensioni 14,5x14,5x5,5 cm, trasparenti,. formanti piani di copertura, diffusori e/o prese di luce pedonabili orizzontali ad andamento lineare, posati con conglomerato cementizio Rck 30 gettato in opera e armato con doppio tondino ad aderenza migliorata con diametro 6 mm in acciaio FeB 38 K controllato, compresi: stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg cemento, casseforme in legname, puntelli, sfridi, cali e/o sollevamenti; e' esclusa la struttura portante di appoggio perimetrale al piano in vetromattone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantacinquevirgolaquarantacinque ) | mq | 175,45 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 360 | SCAVI PER OPERE STRADALI | | |
| 360.02 | SBANCAMENTI | | |
| 360.02.001 | SCAVO DI SBANCAMENTO | | |
| 360.02.001.001 | Scavo di sbancamento fino alla quantita' di 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, e con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle scarpate; sono escluse eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolatrentasei ) | mc | 3,36 |
| 360.02.001.002 | Scavo di sbancamento per quantita' superiori i 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, e con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle scarpate; sono escluse eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolacinquantatre ) | mc | 2,53 |
| 360.02.002 | SCAVO DI SBANCAMENTO CON TRASPORTO | | |
| 360.02.002.001 | Scavo di sbancamento fino alla quantita' di 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle scarpate; con carico, trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km; sono escluse eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasessantasette ) | mc | 7,67 |
| 360.02.002.002 | Scavo di sbancamento superiore a 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle scarpate; con carico, trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km; sono escluse eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaottantanove ) | mc | 6,89 |
| 360.03 | SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | | |
| 360.03.001 | SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | | |
| 360.03.001.001 | Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo, regolarizzazione delle pareti, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolasessantanove ) | mc | 4,69 |
| 360.03.001.002 | Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasedici ) | mc | 6,16 |
| 360.03.001.003 | Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolatrentotto ) | mc | 7,38 |
| 360.03.002 | SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA CON TRASPORTO | | |
| 360.03.002.001 | Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, il carico, il trasporto, lo scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino ad una distanza di 20 km, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolatrentatre ) | mc | 8,33 |
| 360.03.002.002 | Scavo a larga sezione obbligata per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, il carico, il trasporto, lo scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino ad una distanza di 20 km; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolacinquantaquattro ) | mc | 9,54 |
| 360.03.002.003 | Scavo a larga sezione obbligata per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, il carico, il trasporto, lo scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino ad una distanza di 20 km e le eventuali armature; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolanovantatre ) | mc | 10,93 |
| 360.03.005 | SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | | |
| 360.03.005.001 | Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, il deposito del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro unovirgolanovantotto ) | mc | 1,98 |
| 360.03.005.002 | Scavo a larga sezione obbligata da una profondita' di 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, il deposito del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro duevirgolasessantatre ) | mc | 2,63 |
| 360.03.005.003 | Scavo a larga sezione obbligata da una profondita' di 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per la rampa di servizio, il deposito del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro trevirgolaquattordici ) | mc | 3,14 |
| 360.04 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA | | |
| 360.04.001 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA | | |
| 360.04.001.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) fino alla profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro seivirgolaottantaquattro ) | mc | 6,84 |
| 360.04.001.002 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro settevirgolanovantuno ) | mc | 7,91 |
| 360.04.001.003 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro novevirgolasessantuno ) | mc | 9,61 |
| 360.04.002 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CON TRASPORTO | | |
| 360.04.002.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km, eventuali armature delle pareti dello scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro diecivirgolaquarantacinque ) | mc | 10,45 |
| 360.04.002.002 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km; eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro dodicivirgolazerotto ) | mc | 12,08 |
| 360.04.002.003 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km; eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro tredicivirgolanovantanove ) | mc | 13,99 |
| 360.04.005 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA | | |
| 360.04.005.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, con deposito diretto del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro trevirgolaquarantasette ) | mc | 3,47 |
| 360.04.005.002 | Scavo a sezione ristretta obbligata da una profondita' di 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compreso il deposito diretto del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro quattrovirgolasedici ) | mc | 4,16 |
| 360.04.005.003 | Scavo a sezione ristretta obbligata da una profondita' di 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compreso il deposito diretto del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |
| | ( Euro cinquevirgolaquarantatre ) | mc | 5,43 |
| 360.07 | SOVRAPREZZI AGLI SCAVI | | |
| 360.07.001 | SOVRAPREZZO PER SCAVI ISOLATI | | |
| 360.07.001.001 | Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati fino alla profondita' di 1,50 m per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc compreso l'onere dell'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | regola d'arte<br>( Euro unovirgolaventidue ) | mc | 1,22 |
| 360.07.001.002 | Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc compreso l'onere dell'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventotto ) | mc | 2,28 |
| 360.07.001.003 | Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc compreso l'onere dell'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaquarantuno ) | mc | 3,41 |
| 360.07.003 | SOVRAPREZZO PER PRESENZA DI ACQUA AGLI SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | | |
| 360.07.003.001 | Sovrapprezzo per uso di pompa in presenza di acqua allo scavo a sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolazerouno ) | mc | 1,01 |
| 360.07.003.002 | Sovrapprezzo per uso di pompa in presenza di acqua allo scavo a sezione obbligata per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatrentanove ) | mc | 1,39 |
| 360.07.003.003 | Sovrapprezzo per uso di pompa in presenza di acqua allo scavo a sezione obbligata per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantanove ) | mc | 1,69 |
| 360.07.008 | SOVRAPPREZZI AGLI SCAVI DI SBANCAMENTO E/O A LARGA SEZIONE PER LA PRES | | |
| 360.07.008.001 | Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata per la presenza di roccia e/o trovanti rocciosi, quanti di cubatura superiore a 0,50 mc, eseguiti con l'ausilio di escavatore con martello demolitore montato al braccio, il tutto computato con il volume di roccia o trovanti effettivamente demoliti e/o rimossi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolazerosei ) | mc | 31,06 |
| 360.09 | SBADACCHIATURE E BLINDAGGI | | |
| 360.09.001 | SBADACCHIATURE IN LEGNAME | | |
| 360.09.001.001 | Sbadacchiatura per sostegno di parete di scavo per profondita' superiore a 1,5 m e fino a 3 m, eseguita con legname con pali verticali sostenenti tavolato a superficie piena e continua, controparete; comprese traversi di contrasto e puntelli, parabordo di legge, cali, montaggio, smontaggio, sollevamento e trasporti, misurata per l'area effettiva di parete contro terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolazerodue ) | mq | 11,02 |
| 360.09.002 | ARMATURE PREFABBRICATE DI SCAVI | | |
| 360.09.002.001 | Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 3 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento, parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolacinquantaquattro ) | mq | 16,54 |
| 360.09.002.002 | Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 4 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento, parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolazerodue ) | mq | 18,02 |
| 360.09.002.003 | Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 5 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento, parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | mq | 19,40 |
| 360.09.002.004 | Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 6 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento, parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaunoci ) | mq | 23,11 |
| 360.09.002.011 | Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 3 m, gia' eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro seivirgolasettantuno ) | mq | 6,71 |
| 360.09.002.012 | Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 4 m, gia' eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro ottovirgolaquarantaquattro ) | mq | 8,44 |
| 360.09.002.013 | Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 5 m, gia' eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro ottovirgolasettantadue ) | mq | 8,72 |
| 360.09.002.014 | Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 6 m, gia' eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi<br>( Euro diecivirgolazerosei ) | mq | 10,06 |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 361 | DEMOLIZIONI | | |
| 361.01 | SCARIFICHE | | |
| 361.01.001 | SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA | | |
| 361.01.001.001 | Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata spinta fino alla profondita' max di 10 cm eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta , fino alla distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolasettantasei ) | mq | 2,76 |
| 361.01.003 | FRESATURA MECCANICA A FREDDO | | |
| 361.01.003.001 | Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per profondita' compresa tra 0 e 5 cm, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonche' per il carico, trasporto in pubblica discarica del materiale di risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata a cm di spessore fino a mq 150<br>( Euro cinquevirgolazerozero ) | mq | 5,00 |
| 361.01.003.002 | Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per profondita' compresa tra 0 e 5 cm, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonche' per il carico, trasporto in pubblica discarica del materiale di risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata a cm di spessore oltre i mq 150<br>( Euro zerovirgolaquarantuno ) | mq | 0,41 |
| 361.01.003.003 | Pulizia della superficie da asfaltare con uso di spazzatrice di tipo stradale e a mano incluso il carico e trasporto dei materiali di risulta per qualsiasi superficie da trattare<br>( Euro unovirgolatrentasette ) | mq | 1,37 |
| 361.01.005 | TRANCIATURA SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA | | |
| 361.01.005.001 | Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale, per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolasessantanove ) | m | 2,69 |
| 361.01.005.002 | Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale, per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | m | 0,89 |
| 361.02 | TAGLI | | |
| 361.02.001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA | | |
| 361.02.001.001 | Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 eseguito con martello demolitore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolatredici ) | m | 3,13 |
| 361.02.001.002 | Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 eseguito con sega diamantata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolazerouno ) | m | 2,01 |
| 361.02.001.003 | Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 eseguito con scalpello meccanico semovente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolazerozero ) | m | 1,00 |
| 361.03 | DEMOLIZIONI | | |
| 361.03.001 | DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE | | |
| 361.03.001.001 | Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam con sottofondo in scapoli di pietra, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materia di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgoladiciotto ) | mc | 33,18 |
| 361.03.001.002 | Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam con sottofondo in cls, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materia di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolasessanta ) | mc | 56,60 |
| 361.03.003 | DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE | | |
| 361.03.003.001 | Demolizione di sottofondo stradale in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici con trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di km 20; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerocinque ) | mc | 64,05 |
| 361.03.004 | DEMOLIZIONE DI LISTRA O CORDONATO | | |
| 361.03.004.001 | Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento fino a 25 cm di larghezza eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolasettantasette ) | m | 4,77 |
| 361.03.004.002 | Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km e compreso accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaventuno ) | m | 6,21 |
| 361.03.005 | DEMOLIZIONE DI ZANELLA | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 361.03.005.001 | Demolizione di zanella in pietra o in cemento con traspoerto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolacinquantaquattro ) | mq | 15,54 |
| 361.05 | RIMOZIONI | | |
| 361.05.001 | RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA | | |
| 361.05.001.001 | Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido compreso il letto di sabbia con trasporto dei materiali di risulta o rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di 20 km e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgoladieci ) | mq | 6,10 |
| 361.05.001.002 | Rimozione di pavimentazione in lastricato di pietra arenaria o pietra forte, compreso il letto di sabbia con trasporto dei materiali di risulta o rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di 7 km e accatastamento entro 50 m del materiale riutilizzabile e relativa scalcinatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolacinquantaquattro ) | mq | 15,54 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 362 | TRASPORTI PER OPERE STRADALI | | |
| 362.01 | TRASPORTI | | |
| 362.01.001 | CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI | | |
| 362.01.001.001 | Carico e trasporto di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici, compreso scarico alle pubbliche discariche fino a una distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolazeronove ) | mc | 6,09 |
| 362.02 | MOVIMENTAZIONI | | |
| 362.02.001 | MOVIMENTAZIONE NELL' AMBITO DEL CANTIERE DI MATERIALI TERROSI | | |
| 362.02.001.001 | Carico, movimentazione e scarico di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere stesso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaquarantanove ) | mc | 3,49 |
| 362.02.002 | TRASPORTO DI CUBETTI DI PORFIDO | | |
| 362.02.002.001 | Trasporto di cubetti di porfido compreso il carico nei cantieri di deposito e lo scarico nei luoghi di impiego fino alla distanza di 7 km e lo scarico nei luoghi di impiego; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolacinquantuno ) | mc | 10,51 |
| 362.02.003 | TRASPORTO DI LASTRICO, LISTRE, CORDONATI E ZANELLE DI PIETRA | | |
| 362.02.003.001 | Trasporto di lastrico, liste, cordonati e zanelle di pietra o cemento compreso il carico e lo scarico nei cantieri di deposito fino alla distanza di 7 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaventotto ) | mc | 11,28 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 364 | STRUTTURE STRADALI | | |
| 364.01 | RINFIANCHI | | |
| 364.01.001 | RINFIANCHI DI CONDUTTURE | | |
| 364.01.001.001 | Rinfianco di conduttura da interrare posta a sfondo scavo con sabbia di frantumazione fornita a bordo scavo, eseguito a mano con pala o badile, compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte misurato al netto della conduttura<br>( Euro sessantacinquevirgoladieci ) | mc | 65,10 |
| 364.01.001.002 | Rinfianco di conduttura da interrare posta a sfondo scavo con sabbione o sciabbione fornito a bordo scavo, eseguito a mano con pala o badile, compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte misurato al netto della conduttura<br>( Euro cinquantottovirgolaottantadue ) | mc | 58,82 |
| 364.01.002 | RINFIANCHI DI CONDUTTURE | | |
| 364.01.002.001 | Rinfianco di conduttura posta a sfondo scavo con sabbia di frantumazione fornita a bordo scavo, eseguito con pala meccanica, compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte misurato al netto della conduttura<br>( Euro quarantacinquevirgolazerodue ) | mc | 45,02 |
| 364.01.002.002 | Rinfianco di conduttura posta a sfondo scavo con sabbione o sciabbione di frantumazione fornita a bordo scavo, eseguito con pala meccanica, compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte misurato al netto della conduttura<br>( Euro trentanovevirgolaventinove ) | mc | 39,29 |
| 364.03 | RIEMPIMENTI | | |
| 364.03.001 | RIEMPIMENTI | | |
| 364.03.001.001 | Riempimento di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici e con materiali lapidei scevri di sostanze organiche, questi ultimi forniti dalla committenza e depositati a bordo scavo, compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pillatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato in opera, pari al volume dello scavo al netto del manufatto posto in opera); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquantasette ) | mc | 12,57 |
| 364.03.001.003 | Riempimenti di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie realizzato con mezzi meccanici e con materiali lapidei di frantumazione e di idonea pezzatura (5-25), compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino ad ottenere un gradi di costipazione del 95% della prova AASHO modificata per profondita' non superiore a 0,70 m (misurato in opera, pari al volume dello scavo al netto del manufatto posto in opera); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolaquarantuno ) | mc | 48,41 |
| 364.03.001.004 | Riempimenti di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie realizzato con mezzi meccanici e con materiali lapidei di frantumazione e di idonea pezzatura (25-60), compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino ad ottenere un gradi di costipazione del 95% della prova AASHO modificata per profondita' da 0,70 m a 1,50 m (misurato in opera, pari al volume dello scavo); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolasessantanove ) | mc | 47,69 |
| 364.03.001.005 | Riempimenti di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie realizzato con mezzi meccanici e con materiali lapidei di frantumazione e di idonea pezzatura (60-71), compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino ad ottenere un gradi di costipazione del 95% della prova AASHO modificata per profondita' da 1,50 m a 2,00 m (misurato in opera, pari al volume dello scavo); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolasettantanove ) | mc | 47,79 |
| 364.03.002 | RIEMPIMENTI | | |
| 364.03.002.001 | Riempimento di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici e con materiali lapidei scevri di sostanze organiche provenienti dalla cernita dei materiali di risulta dagli scavi effettuati giacenti nell'ambito del cantiere, compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato in opera, pari al volume dello scavo); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaventisette ) | mc | 16,27 |
| 364.03.002.003 | Riempimento di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici e con materiali lapidei scevri di sostanze organiche provenienti dal materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo, compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato in opera, pari al volume dello scavo); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaquarantasei ) | mc | 12,46 |
| 364.05 | RILEVATI | | |
| 364.05.001 | PIANO DI POSA DEI RILEVATI | | |
| 364.05.001.001 | Piano di posa dei rilevati preparato mediante compattazione con rulli idonei fino a far raggiungere al piano un valore della densita' non minore del 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessantadue ) | mq | 0,62 |
| 364.05.001.002 | Piano di posa dei rilevati preparato mediante compattazione con rulli idonei fino a far raggiungere al piano un valore della densita' non minore del 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | mq | 0,68 |
| 364.05.001.003 | Apporto e sistemazione di materiali correttivi stabilizzati naturali, questi da valutarsi a parte, in strati di spessore di 10 cm dati in successione per formazione del piano di posa dei rilevati preparato mediante compattazione con rulli idonei fino a far raggiungere al | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | piano un valore di densita' non minore del 85% di quella massima della prova AASHO modificata; misurato per singolo strato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | mq | 1,36 |
| 364.05.002 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI | | |
| 364.05.002.001 | Fornitura di materiali inerti per la formazione di rilevato stradale, tipo A1, A2/4, A2/5, misura a volume in opera compattato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolacinquantatre ) | mc | 21,53 |
| 364.05.003 | FORMAZIONE DEI RILEVATI STRADALI | | |
| 364.05.003.001 | Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava di prestito o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiori a 30 cm, compattato con idonei rulli, fino al raggiungimento della densita' non inferiore al 80% della densita' massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolacinquantatre ) | mc | 3,53 |
| 364.05.006 | RIFILATURA CIGLI STRADALI | | |
| 364.05.006.001 | Rifilatura dei cigli stradali e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine e/o su scarpate per uno spessore minimo di 20 cm eseguite con mezzi meccanici e l'ausilio di operaio per la sistemazione superficiale, compreso cali e/o sollevamenti, carichi, trasporti e scarichi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaquarantatre ) | mq | 5,43 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 365 | CONGLOMERATI CEMENTIZI | | |
| 365.01 | CALCESTRUZZI DI CEMENTO PRECONFEZIONATO | | |
| 365.01.001 | CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI | | |
| 365.01.001.001 | Calcestruzzo di cemento Rck 15 semifluido per magroni, rinfianchi e/o sottofondi, senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgolaventi ) | mc | 109,20 |
| 365.01.001.002 | Calcestruzzo di cemento Rck 15 fluido per magroni, rinfianchi e/o sottofondi, senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotredicivirgolaquaranta ) | mc | 113,40 |
| 365.01.001.003 | Calcestruzzo di cemento Rck 20 semifluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centododicivirgolatrentacinque ) | mc | 112,35 |
| 365.01.001.004 | Calcestruzzo di cemento Rck 20 fluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosedicivirgolacinquantacinque ) | mc | 116,55 |
| 365.01.001.005 | Calcestruzzo di cemento Rck 25 semifluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquindicivirgolacinquanta ) | mc | 115,50 |
| 365.01.001.006 | Calcestruzzo di cemento Rck 25 fluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciottovirgolasessantacinque ) | mc | 118,65 |
| 365.01.001.007 | Calcestruzzo di cemento Rck 30 semifluido per sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventiduevirgolaottantacinque ) | mc | 122,85 |
| 365.01.001.008 | Calcestruzzo di cemento Rck 30 fluido per sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventisettevirgolazerocinque ) | mc | 127,05 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 366 | OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO | | |
| 366.01 | GABBIONATE | | |
| 366.01.001 | GABBIONATE A SCATOLA | | |
| 366.01.001.001 | Gabbionata con gabbioni a scatola di larghezza di 1 m, lunghezza di 2 m, altezza di 1 m, costruito con teli in rete metallica con maglia massima di 8x10 cm a doppia torsione, spessore del filo 2,7 mm di ferro con forte zincatura, come da Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compreso: tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con formazione della facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco con blocchi di faccia esterna minimo 20x30 cm, per il riempimento sono escluse le scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi di pietra e comunque l'inerte di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | mc | 117,00 |
| 366.01.001.002 | Gabbionata con gabbioni a scatola di larghezza di 1 m, lunghezza di 2 m, altezza di 1 m, costruito con teli in rete metallica con maglia massima di 8x10 cm a doppia torsione, spessore del filo 3 mm di ferro con forte zincatura, come da Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compreso: tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con formazione della facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco con blocchi di faccia esterna minimo 20x30 cm, per il riempimento sono escluse le scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi di pietra e comunque l'inerte di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | mc | 120,00 |
| 366.01.002 | GABBIONATE A MATERASSO | | |
| 366.01.002.001 | Gabbionata o rivestimento flessibile con gabbioni a materasso del tipo a tasche con dimensioni di 15 cm spessore, 200 cm larghezza e lunghezza in multipli di 100 cm, per formazione di mantellata di rivestimento e/o rivestimento di argine, sponda o simili; costruito con teli in rete metallica con maglia 5x7 cm a doppia torsione con filo di ferro diametro 2 mm con forte zincatura, come da Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compresi: tiranti di ancoraggio nelle parti terminali ed intermedie, cuciture di chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con formazione della facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco, per il riempimento sono escluse le scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi di pietra e comunque l'inerte di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolaottanta ) | mq | 43,80 |
| 366.01.002.002 | Gabbionata o rivestimento flessibile con gabbioni a materasso del tipo a tasche con dimensioni di 25 cm spessore, 200 cm larghezza e lunghezza in multipli di 100 cm, per formazione di mantellata di rivestimento e/o rivestimento di argine, sponda o simili; costruito con teli in rete metallica con maglia 5x7 cm a doppia torsione con filo di ferro diametro 2 mm con forte zincatura, come da Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compresi: tiranti di ancoraggio nelle parti terminali ed intermedie, cuciture di chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con formazione della facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco, per il riempimento sono escluse le scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi di pietra e comunque l'inerte di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolaventi ) | mq | 48,20 |
| 366.02 | MURI DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO | | |
| 366.02.001 | MURI DI SOSTEGNO A SECCO CON ELEMENTI PREFABBRICATI | | |
| 366.02.001.001 | Muro di sostegno a secco eseguito con blocchi modulari in c.a. 100x100x100 cm, tipo leggero (1800 kg) prefabbricati, compreso ammorsatura; escluso scavi, movimenti di terra, aggottamenti etc; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | mc | 118,00 |
| 366.02.001.002 | Muro di sostegno a secco eseguito con blocchi modulari in c.a. 100x100x100 cm, tipo pesante (2200 kg) prefabbricati, compreso ammorsatura; escluso scavi, movimenti di terra, aggottamenti etc; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | mc | 135,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 367 | DRENAGGI E RINFORZI | | |
| 367.01 | CANALETTE | | |
| 367.01.001 | CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS | | |
| 367.01.001.001 | Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 64x37x200 cm senza coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolaottanta ) | m | 45,80 |
| 367.01.001.002 | Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 64x37x200 cm con coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattrovirgolatrentaquattro ) | m | 104,34 |
| 367.01.001.003 | Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 74x47x200 cm senza coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaottanta ) | m | 52,80 |
| 367.01.001.004 | Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 74x47x200 cm con coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | m | 90,00 |
| 367.01.001.005 | Canaletta prefabbricata in calcestruzzo di cemento armato, 51x43x100 cm senza coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotredicivirgolazerozero ) | m | 113,00 |
| 367.01.001.006 | Canaletta prefabbricata in calcestruzzo di cemento armato, 51x43x100 cm con coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantavirgolazerozero ) | m | 160,00 |
| 367.01.002 | CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS APPOGGIATE | | |
| 367.01.002.001 | Canaletta prefabbricata in c.l.s. a tegolo, 47/37x17/14x55 cm per convogliamento e deflusso acque, appoggiata sul terreno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaventi ) | m | 26,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 369 | FOGNATURE STRADALI | | |
| 369.01 | FOGNATURE IN TUBI PREFABBRICATI DI C.L.S. | | |
| 369.01.001 | FOGNATURE IN TUBO DI CALCESTRUZZO | | |
| 369.01.001.003 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 20 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaottantasette ) | m | 36,87 |
| 369.01.001.005 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 30 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolaventidue ) | m | 45,22 |
| 369.01.001.006 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 40 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolatrentaquattro ) | m | 56,34 |
| 369.01.001.007 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 50 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantunovirgolaquarantotto ) | m | 71,48 |
| 369.01.001.008 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 60 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolacinquantotto ) | m | 88,58 |
| 369.01.001.010 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 80 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciannovevirgolaquarantotto ) | m | 119,48 |
| 369.01.001.011 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 100 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantacinquevirgolacinquantatre ) | m | 155,53 |
| 369.01.001.012 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 120 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotredicivirgolaventuno ) | m | 213,21 |
| 369.01.001.013 | Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 150 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantottovirgolaquattordici ) | m | 348,14 |
| 369.01.002 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO | | |
| 369.01.002.002 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 40 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolaquarantuno ) | m | 65,41 |
| 369.01.002.003 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 50 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantacinquevirgolaquarantanove ) | m | 85,49 |
| 369.01.002.004 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 60 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantottovirgolaottantotto ) | m | 98,88 |
| 369.01.002.005 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 80 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantanovevirgolatrentacinque ) | m | 149,35 |
| 369.01.002.006 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 100 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentodiecivirgoladodici ) | m | 210,12 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 369.01.002.007 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 120 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantasettevirgolatrentasette ) | m | 287,37 |
| 369.01.002.008 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 140 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 220 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentocinquevirgolasettantatre ) | m | 505,73 |
| 369.01.002.009 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 150 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 230 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoquarantavirgolasettantacinque ) | m | 540,75 |
| 369.01.002.010 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 160 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 250 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoquarantasettevirgolaottantasette ) | m | 647,87 |
| 369.01.002.011 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 180 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 280 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottocentotrentaquattrovirgolatrenta ) | m | 834,30 |
| 369.01.002.012 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 200 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 320 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millediciannovevirgolasettanta ) | m | 1.019,70 |
| 369.01.003 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON RIN | | |
| 369.01.003.002 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 40 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolatrentaquattro ) | m | 80,34 |
| 369.01.003.003 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 50 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgoladiciotto ) | m | 109,18 |
| 369.01.003.004 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 60 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattrovirgolazerotre ) | m | 104,03 |
| 369.01.003.005 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 80 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantottovirgolaquarantanove ) | m | 188,49 |
| 369.01.003.006 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 100 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantaquattrovirgolaventotto ) | m | 284,28 |
| 369.01.003.007 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 120 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantacinquevirgolaventidue ) | m | 385,22 |
| 369.01.003.008 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 140 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 220 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentotrevirgolacinquantotto ) | m | 603,58 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 369.01.003.009 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 150 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 230 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoquarantavirgolasessantasei ) | m | 640,66 |
| 369.01.003.010 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 160 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 250 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentocinquantunovirgolanovanta ) | m | 751,90 |
| 369.01.003.011 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 180 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 280 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentocinquantasettevirgolanovanta ) | m | 957,90 |
| 369.01.003.012 | Fognatura con tubazione circolare diametro interno 200 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 320 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millecentosettantaquattrovirgolaventi ) | m | 1.174,20 |
| 369.01.004 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA | | |
| 369.01.004.002 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 40 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolanovantadue ) | m | 65,92 |
| 369.01.004.003 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 50 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolaquarantatre ) | m | 83,43 |
| 369.01.004.004 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 60 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantottovirgolaottantotto ) | m | 98,88 |
| 369.01.004.005 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 80 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantanovevirgolatrentacinque ) | m | 149,35 |
| 369.01.004.006 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 100 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentodiecivirgoladodici ) | m | 210,12 |
| 369.01.004.007 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 120 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantasettevirgolatrentasette ) | m | 287,37 |
| 369.01.005 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA | | |
| 369.01.005.002 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 40 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolatrentaquattro ) | m | 80,34 |
| 369.01.005.003 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 50 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettevirgoladodici ) | m | 107,12 |
| 369.01.005.004 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 60 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | regola d'arte<br>( Euro centoventicinquevirgolasessantasei ) | m | 125,66 |
| 369.01.005.005 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 80 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantottovirgolaquarantanove ) | m | 188,49 |
| 369.01.005.006 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 100 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettantatrevirgolanovantotto ) | m | 273,98 |
| 369.01.005.007 | Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato, diametro 120 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantacinquevirgolaventidue ) | m | 385,22 |
| 369.02 | FOGNATURE OVOIDALI PREFABBRICATE IN C.L.S. | | |
| 369.02.001 | FOGNATURE OVOIDALI CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE | | |
| 369.02.001.005 | Fognatura ovoidale con elementi prefabbricati in cls vibrocompresso di 80x120 cm con incastro a mezzo spessore posta su platea di calcestruzzo di cemento Rck 20, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, con spessore minimo 10 cm e larghezza non inferiore al diametro interno del tubo piu' 30 cm, il rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 sara' un solido verticale fino all' imposta dell' arco raccordato dalla curva dell'intradosso fino al vertice, compresa la stuccatura dei giunti con malta a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantanovevirgolacinquantadue ) | m | 189,52 |
| 369.02.001.007 | Fognatura ovoidale con elementi prefabbricati in cls vibrocompresso di 100x150 cm con incastro a mezzo spessore posta su platea di calcestruzzo di cemento Rck 20, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, con spessore minimo 10 cm e larghezza non inferiore al diametro interno del tubo piu' 30 cm, il rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 sara' un solido verticale fino all' imposta dell' arco raccordato dalla curva dell'intradosso fino al vertice, compresa la stuccatura dei giunti con malta a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantavirgolacinquantanove ) | m | 260,59 |
| 369.02.003 | FOGNATURE OVOIDALI AUTOPORTANTI PREFABBRICATE | | |
| 369.02.003.001 | Fognatura ovoidale con misure interne 40x60 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 20 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaseivirgolaottantadue ) | m | 96,82 |
| 369.02.003.002 | Fognatura ovoidale con misure interne 50x75 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 20 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventitrevirgolasessanta ) | m | 123,60 |
| 369.02.003.003 | Fognatura ovoidale con misure interne 60x90 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 20 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantatrevirgolaquarantasette ) | m | 153,47 |
| 369.02.003.004 | Fognatura ovoidale con misure interne 70x105 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 30 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantanovevirgolaottantadue ) | m | 199,82 |
| 369.02.003.005 | Fognatura ovoidale con misure interne 80x120 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 30 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquarantuno ) | m | 254,41 |
| 369.02.003.006 | Fognatura ovoidale con misure interne 90x135 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 35 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquattrovirgolaottantotto ) | m | 304,88 |
| 369.02.003.007 | Fognatura ovoidale con misure interne 100x150 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 35 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosessantaseivirgolasessantotto ) | m | 366,68 |
| 369.02.003.008 | Fognatura ovoidale con misure interne 120x180 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 35 cm, escluso scavo e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantavirgolaquarantuno ) | m | 460,41 |
| 369.03 | FOGNATURE IN P.V.C. | | |

Cosos S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 369.03.001 | FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO | | |
| 369.03.001.001 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 200 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolacinquantanove ) | m | 23,59 |
| 369.03.001.002 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 250 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolazerotre ) | m | 32,03 |
| 369.03.001.003 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 315 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaquattordici ) | m | 46,14 |
| 369.03.001.004 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 400 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerouno ) | m | 69,01 |
| 369.03.001.005 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 500 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoundicivirgolaventiquattro ) | m | 111,24 |
| 369.03.001.006 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 630 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantaquattrovirgolazerosette ) | m | 174,07 |
| 369.03.001.007 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 710 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentaduevirgolasettantotto ) | m | 232,78 |
| 369.03.001.008 | Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 800 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantasettevirgolatrentasette ) | m | 287,37 |
| 369.03.003 | FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO | | |
| 369.03.003.001 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 160 mm e spessore 5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | m | 17,10 |
| 369.03.003.003 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 200 mm e spessore 6,2 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolanovantuno ) | m | 20,91 |
| 369.03.003.004 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 250 mm e spessore 7,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaquaranta ) | m | 27,40 |
| 369.03.003.005 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 315 mm e spessore 9,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolatrentadue ) | m | 38,32 |
| 369.03.003.006 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 400 mm e spessore 12,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolaquindici ) | m | 53,15 |
| 369.03.003.007 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 500 mm e spessore 15,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolasettantacinque ) | m | 80,75 |
| 369.03.003.008 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 630 mm e spessore 19,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquindicivirgolacinquantasette ) | m | 115,57 |
| 369.03.003.009 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 800 mm e spessore 24,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantavirgolasettantasette ) | m | 180,77 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 369.03.003.010 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1000 mm e spessore 28,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantanovevirgolaottantanove ) | m | 349,89 |
| 369.03.003.011 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1200 mm e spessore 32,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentotrentanovevirgolatrenta ) | m | 439,30 |
| 369.03.005 | FOGNATURE IN P.V.C. STRUTTURATO | | |
| 369.03.005.001 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 160 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolatrentotto ) | m | 16,38 |
| 369.03.005.003 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 200 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolanovantotto ) | m | 19,98 |
| 369.03.005.004 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 250 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaventisette ) | m | 26,27 |
| 369.03.005.005 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 315 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolasessantaquattro ) | m | 35,64 |
| 369.03.005.006 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 400 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolaquarantasette ) | m | 50,47 |
| 369.03.005.007 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 500 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaseivirgolaventidue ) | m | 76,22 |
| 369.03.005.008 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 630 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoundicivirgolaventiquattro ) | m | 111,24 |
| 369.03.005.009 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 800 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantottovirgoladiciannove ) | m | 178,19 |
| 369.03.005.010 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1000 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantaseivirgolazerotto ) | m | 346,08 |
| 369.03.005.011 | Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1200 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentotrentatrevirgolasessantatre ) | m | 433,63 |
| 369.04 | FOGNATURE IN GRES CERAMICO | | |
| 369.04.001 | FOGNATURA IN TUBI DI GRES CERAMICO | | |
| 369.04.001.001 | Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 20 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolacinquantasette ) | m | 50,57 |
| 369.04.001.002 | Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 25 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolaventiquattro ) | m | 56,24 |
| 369.04.001.003 | Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 30 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerouno ) | m | 69,01 |
| 369.04.001.004 | Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 35 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ottantanovevirgolasessantuno ) | m | 89,61 |
| 369.04.001.005 | Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 40 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantanovevirgolanovantuno ) | m | 99,91 |
| 369.04.001.006 | Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 50 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, su letto di sabbia e rinfianco spessore minimo 20 cm escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentatrevirgolanovanta ) | m | 133,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 371 | POZZETTI STRADALI | | |
| 371.01 | CAMERETTE PER ISPEZIONE CONDOTTE | | |
| 371.01.001 | CAMERETTE PREFABBRICATE PER ISPEZIONE CONDOTTE | | |
| 371.01.001.001 | Cameretta 100x140x135h cm con elementi prefabbricati componibili in cemento armato vibrata per ispezione condotte, completa di solette di copertura carrabile, compresa la stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; compreso il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato ed accatastato a bordo scavo; escluso chiusino e scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentocinquantanovevirgolaventi ) | cad | 659,20 |
| 371.01.002 | ELEMENTI PER POZZETTI PREFABBRICATI | | |
| 371.01.002.001 | Elemento parete prefabbricato con altezza di 30 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x116 cm per aumento altezza, costituito da elementi prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; compreso il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgoladiciotto ) | cad | 109,18 |
| 371.01.002.003 | Elemento parete prefabbricato con altezza di 50 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x123 cm costituito da elementi prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; compreso il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 164,80 |
| 371.01.002.004 | Elemento parete prefabbricato con altezza di 80 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x123 cm costituito da elementi prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in calcestruzzo Rck 200 di spessore non inferiore a 20 cm; compreso anche il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventitrevirgolacinquantuno ) | cad | 223,51 |
| 371.01.002.005 | Elemento parete prefabbricato con altezza di 100 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x123 cm costituito da elementi prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in calcestruzzo Rck 200 di spessore non inferiore a 20 cm; compreso anche il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolatrentotto ) | cad | 253,38 |
| 371.05 | POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA | | |
| 371.05.001 | POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS | | |
| 371.05.001.001 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 40x40x42h cm, posato su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolazerouno ) | cad | 45,01 |
| 371.05.001.002 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 50x50x52h cm, posato su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgoladiciassette ) | cad | 57,17 |
| 371.05.001.003 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 60x60x63h cm, posato su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantatrevirgolatredici ) | cad | 73,13 |
| 371.05.001.004 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 70x70x74h cm, posato su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantasettevirgolaottantacinque ) | cad | 97,85 |
| 371.05.001.005 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 80x80x86h cm, posato su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciottovirgolaquarantacinque ) | cad | 118,45 |
| 371.05.001.006 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 100x100x107h cm, posato su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantasettevirgolasettantasei ) | cad | 197,76 |
| 371.07 | POZZETTI IN POLIETILENE | | |
| 371.07.001 | POZZETTI IN PEHD | | |
| 371.07.001.001 | Pozzetto in PEHD cilindrico 400x400x500h mm, spessore 3 mm, colore nero, con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, per caditoia stradale, bocca d'entrata 320x210 mm, uscita diametro 160 mm; compreso il calo, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; escluso scavo, griglia e raccordo al fognone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolaquarantasei ) | cad | 53,46 |
| 371.07.002 | POZZETTI IN PE A BASSA DENSITA' | | |
| 371.07.002.001 | Pozzetto in PE a bassa densita' a forma tronco-conica con sifone ispezionabile e completo di raccordo a tramoggia ingombro | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | massimo 35 cm x altezza 45 cm, colore nero, con bocca superiore semicircolare dimensioni 19x28 cm e tubo di uscita diametro 12,5 cm; compreso il calo, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; escluso scavo griglia o chiusino e raccordo al fognone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolasettantasette ) | cad | 60,77 |
| 371.07.002.002 | Pozzetto in PE a bassa densita' quadrangolare, colore nero, con sifone ispezionabile, per acque chiare a tre entrate laterali diametro 10 cm, tubo di uscita diametro 16 cm, dimensioni massime 41x41x53h cm; compreso il calo, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; escluso scavo, griglia o chiusino, e raccordo al fognone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta ) | cad | 54,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 372 | GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI | | |
| 372.01 | GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA | | |
| 372.01.002 | GRIGLIE RESISTENZA 125 KN | | |
| 372.01.002.001 | Griglia piana classe B (resistenza 125 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 245x245 mm, telaio 300x300x35 mm (13 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolasessantasette ) | cad | 36,67 |
| 372.01.002.002 | Griglia piana classe B (resistenza 125 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 320x320 mm, telaio 400x400x40 mm (21 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolacinquantasette ) | cad | 53,57 |
| 372.01.003 | GRIGLIE RESISTENZA 250 KN | | |
| 372.01.003.001 | Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x370 mm, telaio 500x500x50 mm (35 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaduevirgolanovantaquattro ) | cad | 92,94 |
| 372.01.003.002 | Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 550x550 mm, telaio 700x700x75 mm (75 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantanovevirgolaottantasette ) | cad | 159,87 |
| 372.01.003.003 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x175 mm, telaio 435x240x50 mm (24 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolaquarantotto ) | cad | 42,48 |
| 372.01.003.004 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 330x330 mm, telaio 470x470x55 mm (32 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantasettevirgolasessanta ) | cad | 87,60 |
| 372.01.003.005 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 380x380 mm, telaio 560x560x65 mm (50 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquindicivirgoladiciassette ) | cad | 115,17 |
| 372.01.003.006 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 430x430 mm, telaio 600x600x65 mm (57 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentatrevirgolazerodue ) | cad | 133,02 |
| 372.01.003.007 | Griglia sifonabile classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 275x275 mm, telaio 400x400x55 mm (26 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolasessantacinque ) | cad | 57,69 |
| 372.01.003.008 | Griglia sifonabile classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 410x410 mm, telaio 550x550x75 mm (64 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaduevirgolaundici ) | cad | 132,11 |
| 372.01.003.009 | Griglia a nido d'ape classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 380x380 mm, telaio 560x560x65 mm (51 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventunovirgolacinquantacinque ) | cad | 121,55 |
| 372.01.003.010 | Griglia per canalette con pendenza classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 450x240 mm, telaio 620x380x75/95 mm (52 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciottovirgolacinquantaquattro ) | cad | 118,54 |
| 372.01.003.011 | Griglia senza telaio classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, dimensioni 500x205x40 mm (12 kg) per canalette prefabbricate, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaquarantadue ) | cad | 36,42 |
| 372.02 | GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 372.02.003 | GRIGLIE RESISTENZA 250 KN | | |
| 372.02.003.001 | Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio 462x422x27 mm (21 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantatrevirgolaottantanove ) | cad | 93,89 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 372.02.003.002 | Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio 563x523x27 mm (33 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventinovevirgolaventisette ) | cad | 129,27 |
| 372.02.003.003 | Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 600x600 mm, telaio 664x624x27 mm (49 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantaduevirgolasessantuno ) | cad | 182,61 |
| 372.02.003.004 | Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 800x800 mm, telaio 867x827x29 mm (95 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantacinquevirgolasettantasette ) | cad | 355,77 |
| 372.02.003.005 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio 462x422x40 mm (22 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolanovantanove ) | cad | 84,99 |
| 372.02.003.006 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio 563x523x40 mm (34 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventottovirgolacinquantacinque ) | cad | 128,55 |
| 372.02.003.007 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 600x600 mm, telaio 664x624x40 mm (50 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantanovevirgolaottantadue ) | cad | 189,82 |
| 372.02.003.008 | Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 800x800 mm, telaio 867x827x42,5 mm (67 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantottovirgolaottantasei ) | cad | 358,86 |
| 372.02.003.009 | Griglia classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 300x750 mm, telaio 345x776x41 mm (40 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerocinque ) | cad | 149,05 |
| 372.02.003.010 | Griglia classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500x80 mm (28 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolaquarantacinque ) | cad | 86,45 |
| 372.02.003.011 | Griglia classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio 580x480x45 mm (37 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventiseivirgolacinquantotto ) | cad | 126,58 |
| 372.02.004 | GRIGLIE RESISTENZA 400 KN | | |
| 372.02.004.001 | Griglia per canalette prefabbricate classe D (resistenza 400 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, dimensioni interne 500x124x20 con telaio d'appoggio dimensioni 500x100xh50 mm (4,8 kg) murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolatrentadue ) | cad | 31,32 |
| 372.02.004.002 | Griglia per canalette prefabbricate trasversali classe D (resistenza 400 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, dimensioni interne 750x400x86 mm (46 kg) e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantunovirgolaottantadue ) | cad | 171,82 |
| 372.05 | CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA | | |
| 372.05.002 | CHIUSINI RESISTENZA 125 KN | | |
| 372.05.002.001 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro 245 mm, telaio 400x400x25 mm (16 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale in cls Rck 20 sezione minima 10x10 cm e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolaquarantotto ) | cad | 43,48 |
| 372.05.002.002 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 660x460 mm, telaio 800x600x30 mm (57 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentanovevirgolaquarantacinque ) | cad | 139,45 |
| 372.05.002.003 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500x30 mm (26 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolasessantuno ) | cad | 67,61 |
| 372.05.002.004 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 310x310 mm, telaio 400x400x25 mm (14 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaventotto ) | cad | 41,28 |
| 372.05.002.005 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 240x240 mm, telaio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 300x300x25 mm (9 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaottanta ) | cad | 25,80 |
| 372.05.002.006 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 680x680 mm, telaio 750x750x45 mm con coperchio supplementare diametro 500 mm (76 kg), classe B, secondo UNI EN 124, per cisterna interrata compreso rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantanovevirgolaottantotto ) | cad | 189,88 |
| 372.05.002.007 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 140x140 mm, telaio 200x200x30 mm (5 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolanovantotto ) | cad | 13,98 |
| 372.05.002.008 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 240x240 mm, telaio 300x300x30 mm (13 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgolanovanta ) | cad | 37,90 |
| 372.05.002.009 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 315x315 mm, telaio 400x400x40 mm (19 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolasettanta ) | cad | 54,70 |
| 372.05.002.010 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 390x390 mm, telaio 500x500x40 mm (32 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgoladiciotto ) | cad | 88,18 |
| 372.05.002.011 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio 600x600x45 mm (48 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventottovirgoladiciotto ) | cad | 128,18 |
| 372.05.002.012 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 600x600 mm, telaio 700x700x50 mm (73 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantanovevirgolazeroquattro ) | cad | 199,04 |
| 372.05.002.013 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 705x705 mm, telaio 800x800x55 mm (92 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoquarantasettevirgolaquattordici ) | cad | 247,14 |
| 372.05.003 | CHIUSINI RESISTENZA 250 KN | | |
| 372.05.003.001 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 280x280 mm, telaio 400x400x50 mm (24 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolaventuno ) | cad | 60,21 |
| 372.05.003.002 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x370 mm, telaio 500x500x50 mm (36 kg), classe C, secondo UNI EN 124, per serbatoio o bocca pozzo compreso rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantanovevirgolaottantacinque ) | cad | 89,85 |
| 372.05.003.003 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 465x465 mm, telaio 580x580x75 mm (62 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentanovevirgolaventicinque ) | cad | 139,25 |
| 372.05.003.004 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 550x550 mm, telaio 700x700x75 mm (85 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentovirgolasessantadue ) | cad | 200,62 |
| 372.05.004 | CHIUSINI RESISTENZA 400 KN | | |
| 372.05.004.001 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 600 mm, telaio diametro 730x75 mm (89 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettevirgolatrentasette ) | cad | 207,37 |
| 372.05.004.002 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 600 mm, telaio diametro 850x75 mm (108 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaventisette ) | cad | 254,27 |
| 372.05.004.003 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 600 mm, telaio dimensioni 730x730x75 mm (97 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventinovevirgolaquarantaquattro ) | cad | 229,44 |
| 372.05.004.004 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x370 mm, telaio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dimensioni 500x500x75 mm (49 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoseivirgolanovanta ) | cad | 106,90 |
| 372.05.004.005 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 465x465 mm, telaio dimensioni 580x580x75 mm (75 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantunovirgolacinquantasette ) | cad | 171,57 |
| 372.05.004.006 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 650x650 mm, telaio dimensioni 800x800x50 mm (145 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 35x35 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosettantavirgolacinquantasei ) | cad | 370,56 |
| 372.05.004.007 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 650x455 mm, telaio dimensioni 800x600x75 mm (103 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantunovirgolazerosette ) | cad | 251,07 |
| 372.05.004.008 | Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 750x750 mm, telaio dimensioni 900x900x80 mm (202 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 40x40 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentotrentatrevirgolasessanta ) | cad | 533,60 |
| 372.05.004.009 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio dimensioni 600x600x75 mm (81 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantaseivirgolaquarantasette ) | cad | 186,47 |
| 372.05.004.010 | Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 620 mm, telaio dimensioni 800x800x75 mm (112 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettantatrevirgolaventisei ) | cad | 273,26 |
| 372.06 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 372.06.002 | CHIUSINI RESISTENZA 125 KN | | |
| 372.06.002.001 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio diametro 350 mm, telaio diametro 500x30 mm (19 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantasettevirgolaottantadue ) | cad | 77,82 |
| 372.06.002.002 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio diametro 610 mm, telaio diametro 800x35 mm (55 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantasettevirgolacinquantasette ) | cad | 177,57 |
| 372.06.002.003 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio diametro 610 mm, telaio dimensioni 800x800x35 mm (55 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentovirgolacinquantaquattro ) | cad | 200,54 |
| 372.06.002.004 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio dimensioni 500x500 mm, telaio dimensioni 600x600x49 mm (37 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventottovirgolaquarantadue ) | cad | 128,42 |
| 372.06.003 | CHIUSINI RESISTENZA 250 KN | | |
| 372.06.003.001 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, dimensioni coperchio 322x322 mm, telaio dimensioni 500x500x80 mm (33 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centounovirgolatrentasei ) | cad | 101,36 |
| 372.06.003.002 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, dimensioni coperchio 400x400 mm, telaio dimensioni 580x500x45 mm (40 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentottovirgolazerosei ) | cad | 138,06 |
| 372.06.004 | CHIUSINI RESISTENZA 400 KN | | |
| 372.06.004.001 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 600 mm, telaio diametro 850x100 mm (71 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantaquattrovirgolaquarantatre ) | cad | 264,43 |
| 372.06.004.002 | Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 610 mm, telaio dimensioni 850x850x100 mm (97 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentaquattrovirgolatrentadue ) | cad | 334,32 |
| 372.06.004.003 | Chiusino adatto a ricevere anelli di rialzo non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 600 mm, telaio dimensioni 850x850x100 mm (72 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventottovirgolanovantaquattro ) | cad | 228,94 |
| 372.06.004.004 | Chiusino per pavimentazioni lastricate non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 610 mm, telaio dimensioni 850x850x160 mm (132 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentotrentaseivirgolasessantuno ) | cad | 436,61 |
| 372.06.004.005 | Chiusino ermetico non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 600 mm, telaio diametro 850x100 mm (102 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettantanovevirgolaottantasei ) | cad | 479,86 |
| 372.07 | CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE | | |
| 372.07.003 | CADITOIE RESISTENZA 250 KN | | |
| 372.07.003.001 | Griglia in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083 con caditoia a due asole incorporata, dimensioni telaio 605x562x190 mm, con foro diametro 405 mm, classe C secondo UNI EN 124, per carreggiata marciapiede, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantunovirgolazeroquattro ) | cad | 251,04 |
| 372.07.003.002 | Griglia in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083 con coperchio ad ante apribili, dimensioni 540x450 mm, telaio dimensioni 750x640xh205 mm, peso totale 94 kg, con barra selettiva e telaio del coperchio regolabile in altezza, classe C secondo UNI EN 124, per carreggiata marciapiede, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantaduevirgolacinquantotto ) | cad | 352,58 |
| 372.07.003.011 | Chiusino in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083 con caditoia incorporata, dimensioni telaio 800x330 mm, coperchio diametro 610 mm, caditoia dimensioni 190x700 mm (78 kg) classe C secondo UNI EN 124, per marciapiede, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosettantanovevirgolanovantuno ) | cad | 279,91 |
| 372.07.003.012 | Bocchetta in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083, dimensioni 225x200 mm (28 kg) classe C secondo UNI EN 124, per marciapiede, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm in cls Rck 20 e murata a malta cementizia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgolatrenta ) | cad | 109,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 374 | CORPI STRADALI | | |
| 374.01 | SOVRASTRUTTURE STRADALI | | |
| 374.01.001 | FONDAZIONE STRADALE | | |
| 374.01.001.001 | Fondazione stradale di spessore 30 cm eseguita con stabilizzato naturale di cava pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo UNI 10006, compreso rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolanovanta ) | mc | 30,90 |
| 374.01.001.002 | Fondazione stradale di spessore 30 cm eseguita con stabilizzato riciclato pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo UNI 10006, compreso rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaventiquattro ) | mc | 25,24 |
| 374.01.001.005 | Sottobase stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo UNI 10006 con l'aggiunta di 120 kg di cemento R 32,5 per mc di inerte (mediamente 6-7 % del peso dell'inerte), steso con motolivellatore, compreso rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata eseguita con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolasettantotto ) | mc | 57,78 |
| 374.01.001.006 | Sottobase stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato riciclato pezzatura 0/50 (con curva granulometrica secondo UNI 10006) con l'aggiunta di 120 kg di cemento R 32,5 per mc di inerte (mediamente 6-7 % del peso dell'inerte), steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgoladodici ) | mc | 52,12 |
| 374.01.002 | MASSICCIATE STRADALI | | |
| 374.01.002.001 | Massicciata stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (con curva granulometrica secondo UNI 10006) steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolaottantuno ) | mc | 34,81 |
| 374.01.002.003 | Massicciata stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con pietrisco calcareo di cava pezzatura 4/70 cm steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolasettantasei ) | mc | 39,76 |
| 374.01.003 | BANCHINA STRADALE | | |
| 374.01.003.001 | Banchina stradale eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 steso e compattato con mezzi meccanici e manuali, rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaquarantadue ) | mc | 31,42 |

Casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 375 | PAVIMENTAZIONI BITUMATE | | |
| 375.01 | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI TRADIZIONALI | | |
| 375.01.002 | STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) | | |
| 375.01.002.001 | Strato di collegamento in conglomerato di tout-venant pezzatura 0/20 mm, spessore compresso 7 cm steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaottanta ) | mq | 16,80 |
| 375.01.002.002 | Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu' od in meno ai 7 cm dello strato di collegamento, binder, in conglomerato di bituminoso a caldo 0/20 mm, steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaottanta ) | mq | 2,80 |
| 375.01.002.003 | Strato di collegamento in binder pezzatura 0/25 mm, spessore compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaventi ) | mq | 17,20 |
| 375.01.002.004 | Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu' od in meno di binder pezzatura 0/25 mm ai 6 cm dello strato di base steso con vibrofinitrice, compresa rullatura con rullo statico da 12/14 t; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolacinquantaquattro ) | mq | 1,54 |
| 375.01.003 | TAPPETO DI USURA | | |
| 375.01.003.001 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 mm, per uno spessore finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura con rullo vibrante; compreso la spolveratura a finire con Filler o polvere di cava il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolacinquanta ) | mq | 9,50 |
| 375.01.003.002 | Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu', oltre 3 cm di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 mm, steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantacinque ) | mq | 1,75 |
| 375.01.003.003 | Tappeto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 mm per uno spessore finito compresso di 2 cm steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura; compreso la spolveratura a finire con Filler o polvere di cava il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolacinquanta ) | mq | 10,50 |
| 375.01.003.004 | Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu', oltre 2 cm di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 mm, steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | mq | |
| 375.01.004 | TAPPETI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | | |
| 375.01.004.001 | Tappeto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 per uno spessore finito compresso di 2 cm steso con soli mezzi manuali, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura; compreso la spolveratura a finire con Filler o polvere di cava il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,<br>( Euro undicivirgolacinquanta ) | mq | 11,50 |
| 375.01.007 | TRATTAMENTO IN SEMIPENETRAZIONE | | |
| 375.01.007.001 | Trattamento in semipenetrazione con mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 3,500 kg/mq compreso la copertura con graniglia calcarea pezzatura 20/25 mm della massicciata di pietrisco calcareo compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatrenta ) | mq | 1,30 |
| 375.01.007.002 | Seconda mano di trattamento in semipenetrazione con emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg 3,500/mq compreso la copertura con graniglia calcarea, pezzatura 20 mm della massicciata di pietrisco calcareo compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaventidue ) | mq | 3,22 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 376 | PAVIMENTAZIONI IN PIETRA | | |
| 376.01 | PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO | | |
| 376.01.001 | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO | | |
| 376.01.001.001 | Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 4/6 cm posti ad arco o a "coda di pavone", compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolasessanta ) | mq | 43,60 |
| 376.01.001.002 | Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 4/6 cm posti a file parallele compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgoladieci ) | mq | 41,10 |
| 376.01.001.003 | Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 6/8 cm posti ad arco o a "coda di pavone", compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolasessanta ) | mq | 49,60 |
| 376.01.001.004 | Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 6/8 cm posti a file parallele compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgoladieci ) | mq | 48,10 |
| 376.01.001.005 | Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 10/12 cm posti ad arco o a "coda di pavone", compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | mq | 78,00 |
| 376.01.001.006 | Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 10/12 cm posti a file parallele compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | mq | 77,00 |
| 376.01.002 | POSA IN OPERA DI CUBETTI DI PORFIDO | | |
| 376.01.002.001 | Posa in opera di cubetti di porfido 10/12 cm (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) posti ad arco o a "coda di pavone", compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolatrenta ) | mq | 17,30 |
| 376.01.002.002 | Posa in opera di cubetti di porfido 10/12 cm (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) posti a file parallele compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | mq | 16,10 |
| 376.01.003 | POSA IN OPERA DI LASTRICO AD OPUS INCERTUM | | |
| 376.01.003.001 | Posa in opera ad opus incertum di lastrico in porfido con lastre fino a 3 cm di spessore (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere), di pezzatura media di 0,05 mq murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls armato (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg (con cemento IV B 32,5 R); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolasessanta ) | mq | 19,60 |
| 376.01.003.002 | Posa in opera ad opus incertum di lastrico in porfido con lastre da 3,1 a 5 cm di spessore (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere), di pezzatura media di 0,05 mq murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls armato (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg (con cemento IV B 32,5 R); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaottanta ) | mq | 21,80 |
| 376.03 | PAVIMENTAZIONI IN PIETRE ARENARIE | | |
| 376.03.001 | POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA | | |
| 376.03.001.001 | Posa in opera di lastrico in pietra (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) in pezzi rettangolari, trapezoidali o pentagonali, dimensioni minime 0,35x0,40x0,16h m, piombata per due terzi delle facce laterali con base spianata murato con malta cementizia a 350 kg cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa "calzatura" in conglomerato cementizio Rck 10, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | mq | 59,00 |
| 376.03.002 | POSA IN OPERA DI LASTRICHINO | | |
| 376.03.002.001 | Posa in opera di lastrichino in pietra (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) in pezzi di qualsiasi forma ma con dimensioni minime 0,40x0,60x0,12h m piombati per due terzi dell'altezza nelle facce laterali con base spianatamurato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa "calzatura" in conglomerato cementizio Rck 10, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | mq | 66,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 377 | PAVIMENTAZIONI IN CLS | | |
| 377.01 | PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI | | |
| 377.01.001 | PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI | | |
| 377.01.001.001 | Pavimentazione con masselli autobloccanti rettangolari con smusso 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | mq | 17,50 |
| 377.01.001.002 | Pavimentazione con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgoladieci ) | mq | 20,10 |
| 377.01.001.003 | Pavimentazione con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaquaranta ) | mq | 18,40 |
| 377.01.001.004 | Pavimentazione con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolasessanta ) | mq | 16,60 |
| 377.01.001.005 | Pavimentazione con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgoladieci ) | mq | 17,10 |
| 377.01.002 | PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI CON STRATO ANTIUSURA AL QUARZ | | |
| 377.01.002.001 | Pavimentazione con masselli rettangolari autobloccanti con smusso 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | mq | 19,40 |
| 377.01.002.002 | Pavimentazione con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | mq | 22,00 |
| 377.01.002.003 | Pavimentazione con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | mq | 20,30 |
| 377.01.002.004 | Pavimentazione con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | mq | 18,50 |
| 377.01.002.005 | Pavimentazione con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | mq | 18,90 |
| 377.01.004 | PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELI AUTOBLOCCANTI | | |
| 377.01.004.001 | Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari autobloccanti con smusso 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | mq | 18,90 |
| 377.01.004.002 | Pavimentazione monocolore con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolacinquanta ) | mq | 21,50 |
| 377.01.004.003 | Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | mq | 19,80 |
| 377.01.004.004 | Pavimentazione monocolore con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolazerozero ) | mq | 18,00 |
| 377.01.004.005 | Pavimentazione monocolore con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | mq | 18,50 |
| 377.01.004.007 | Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati meccanicamente autobloccanti 13,5x9/13,5/18 cm spessore 6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati tenui a pigmenti di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolacinquanta ) | mq | 24,50 |
| 377.01.004.008 | Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati meccanicamente autobloccanti 13,5x9/13,5/18 cm spessore 8 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati tenui a pigmenti di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaquaranta ) | mq | 26,40 |
| 377.01.004.009 | Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati meccanicamente autobloccanti 24x12 cm spessore 6 cm in calcestruzzo | | |

casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | vibrocompresso colorati tenui a pigmenti di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | mq | 22,80 |
| 377.01.004.010 | Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati maccanicamente autobloccanti 21x5 cm spessore 7 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati a pigmenti tenui di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaquaranta ) | mq | 36,40 |
| 377.01.005 | PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRE | | |
| 377.01.005.001 | Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari autobloccanti 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | mq | 20,30 |
| 377.01.005.002 | Pavimentazione monocolore con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolatrenta ) | mq | 21,30 |
| 377.01.005.003 | Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaventi ) | mq | 21,20 |
| 377.01.005.004 | Pavimentazione monocolore con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | mq | 19,40 |
| 377.01.005.005 | Pavimentazione monocolore con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | mq | 19,80 |
| 377.01.005.006 | Pavimentazione monocolore con masselli per composizione ad arco autobloccanti 54,18x16,8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | mq | 19,30 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 379 | ZANELLE | | |
| 379.01 | ZANELLE IN PIETRA | | |
| 379.01.001 | POSA IN OPERA DI ZANELLE IN LASTRE DI PIETRA | | |
| 379.01.001.001 | Posa in opera di zanella in lastre di pietra, esclusa la fornitura, tagliate allo scalpello al piano di cava, spessore fino a 6 cm, larghezza da 20 cm a 30 cm murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compreso la fondazione con 25 cm di spessore in conglomerato cementizio della classe di resistenza Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolaventi ) | mq | 42,20 |
| 379.02 | ZANELLE PREFABBRICATE IN CLS | | |
| 379.02.001 | ZANELLA PREFABBRICATA ESCLUSO FONDAZIONE | | |
| 379.02.001.001 | Zanella prefabbricata a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaquarantaquattro ) | m | 12,44 |
| 379.02.001.002 | Zanella prefabbricata a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolasettanta ) | m | 15,70 |
| 379.02.001.004 | Zanella prefabbricata a due petti 30x7-9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | m | 17,50 |
| 379.02.001.005 | Zanella prefabbricata a due petti 40x7/9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolasessanta ) | m | 20,60 |
| 379.02.001.006 | Zanella prefabbricata a due petti 50x8-6x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolasessanta ) | m | 19,60 |
| 379.02.002 | ZANELLA PREFABBRICATA COMPRESO FONDAZIONE | | |
| 379.02.002.001 | Zanella prefabbricata a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolanovanta ) | m | 19,90 |
| 379.02.002.002 | Zanella prefabbricata a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolanovanta ) | m | 26,90 |
| 379.02.002.004 | Zanella prefabbricata a due petti 30x7-9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolacinquanta ) | m | 25,50 |
| 379.02.002.005 | Zanella prefabbricata a due petti 40x7/9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolacinquanta ) | m | 29,50 |
| 379.02.002.006 | Zanella prefabbricata a due petti 50x6/8x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | m | 31,50 |
| 379.03 | CORDONATI IN PIETRA | | |
| 379.03.001 | POSA IN OPERA DI CORDONATO IN PIETRA | | |
| 379.03.001.001 | Posa in opera di cordonato in pietra rettilineo (esclusa la fornitura) larghezza cm 25/27, h cm 12/15, rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa fondazione in cls Rck 15 (fino 0,06 mc/m) e la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | m | 25,00 |
| 379.04 | CORDONATI IN CLS PREFABBRICATI | | |
| 379.04.001 | CORDONATI PREFABBRICATI ESCLUSO FONDAZIONE | | |
| 379.04.001.001 | Cordonato prefabbricato diritto 8x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | m | 16,20 |
| 379.04.001.002 | Cordonato prefabbricato diritto 10x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolacinquanta ) | m | 17,50 |
| 379.04.001.003 | Cordonato prefabbricato diritto 12x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolasessanta ) | m | 18,60 |
| 379.04.001.004 | Cordonato prefabbricato diritto 15x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgoladieci ) | m | 20,10 |
| 379.04.001.006 | Cordonato prefabbricato curvilineo 8x25x80 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | m | 42,60 |
| 379.04.001.007 | Cordonato prefabbricato curvilineo 10x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgoladieci ) | m | 44,10 |
| 379.04.001.008 | Cordonato prefabbricato curvilineo 12x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolazerozero ) | m | 50,00 |
| 379.04.001.009 | Cordonato prefabbricato curvilineo 15x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolanovanta ) | m | 57,90 |
| 379.04.002 | CORDONATI PREFABBRICATI COMPRESO FONDAZIONE | | |
| 379.04.002.001 | Cordonato prefabbricato diritto 8x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaventi ) | m | 20,20 |
| 379.04.002.002 | Cordonato prefabbricato diritto 10x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolasettanta ) | m | 21,70 |
| 379.04.002.003 | Cordonato prefabbricato diritto 12x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | m | 25,00 |
| 379.04.002.004 | Cordonato prefabbricato diritto 15x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolacinquanta ) | m | 26,50 |
| 379.04.002.006 | Cordonato prefabbricato curvilineo 8x25x80 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaottanta ) | m | 52,80 |
| 379.04.002.007 | Cordonato prefabbricato curvilineo 10x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolasessanta ) | m | 54,60 |
| 379.04.002.008 | Cordonato prefabbricato curvilineo 12x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolasettanta ) | m | 60,70 |
| 379.04.002.009 | Cordonato prefabbricato curvilineo 15x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolaquaranta ) | m | 69,40 |
| 379.04.005 | CORDONATI IN CLS VIBRATO | | |
| 379.04.005.001 | Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, diritto, dimensioni 12x25x100 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolacinquanta ) | m | 18,50 |
| 379.04.005.002 | Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 60 cm), dimensioni 12x25x95 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolanovanta ) | m | 29,90 |
| 379.04.005.003 | Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 100 cm), dimensioni 12x25x80 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgoladieci ) | m | 29,10 |
| 379.04.006 | CORDONATI IN CLS VIBRATO | | |
| 379.04.006.001 | Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, diritto, dimensioni 12x25x100 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolatrenta ) | m | 24,30 |
| 379.04.006.002 | Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 60 cm), dimensioni 12x25x95 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentacinquevirgolasettanta ) | m | 35,70 |
| 379.04.006.003 | Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 100 cm), dimensioni 12x25x80 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolazerozero ) | m | 35,00 |
| 379.04.009 | CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI | | |
| 379.04.009.001 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgoladieci ) | m | 21,10 |
| 379.04.009.002 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolaventi ) | m | 24,20 |
| 379.04.009.003 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x50 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolazerozero ) | m | 20,00 |
| 379.04.009.004 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x50 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolacinquanta ) | m | 22,50 |
| 379.04.009.007 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100 cm) dimensioni 12x25x60 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | m | 20,40 |
| 379.04.009.008 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100/200 cm) dimensioni 15x25x60 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaottanta ) | m | 22,80 |
| 379.04.010 | CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI | | |
| 379.04.010.001 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | m | 27,00 |
| 379.04.010.002 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaquaranta ) | m | 31,40 |
| 379.04.010.003 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x50 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaquaranta ) | m | 22,40 |
| 379.04.010.004 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x50 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolazerozero ) | m | 46,00 |
| 379.04.010.007 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100 cm) dimensioni 12x25x60 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolasessanta ) | m | 23,60 |
| 379.04.010.008 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100/200 cm) dimensioni 15x25x60 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolatrenta ) | m | 46,30 |
| 379.04.015 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO SPARTITRAFFICO | | |
| 379.04.015.001 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 25/15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 105 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | m | 22,00 |
| 379.04.015.002 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaventi ) | m | 21,20 |
| 379.04.016 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO SPARTITRAFFICO | | |
| 379.04.016.001 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 25/15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 105 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaquaranta ) | m | 30,40 |
| 379.04.016.002 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolasettanta ) | m | 24,70 |
| 379.04.019 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO AUTOSTRADA | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 379.04.019.001 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo autostrada, a sezione trapezoidale, diritto 15/12x30x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 100 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolasessanta ) | m | 17,60 |
| 379.04.020 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO AUTOSTRADA | | |
| 379.04.020.001 | Cordonato prefabbricato lavorato, tipo autostrada, a sezione trapezoidale, diritto 15/12x30x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 100 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgoladieci ) | m | 25,10 |
| 379.04.023 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI CIVETTA | | |
| 379.04.023.001 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolacinquanta ) | m | 16,50 |
| 379.04.023.002 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 72 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | m | 19,80 |
| 379.04.023.003 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, curvilineo 12x25x78 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | m | 28,50 |
| 379.04.023.004 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 12x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaventi ) | m | 21,20 |
| 379.04.023.005 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 72 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaventi ) | m | 26,20 |
| 379.04.024 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI CIVETTA | | |
| 379.04.024.001 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaquaranta ) | m | 22,40 |
| 379.04.024.002 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 72 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | m | 27,00 |
| 379.04.024.003 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, curvilineo 12x25x78 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolaquaranta ) | m | 34,40 |
| 379.04.024.004 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 12x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgoladieci ) | m | 27,10 |
| 379.04.024.005 | Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 72 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolaquaranta ) | m | 33,40 |
| 379.06 | LISTE IN CLS PREFABBRICATE | | |
| 379.06.001 | LISTE PREFABBRICATE ESCLUSO FONDAZIONE | | |
| 379.06.001.001 | Lista prefabbricata comune 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione<br>( Euro ventiquattrovirgolaottanta ) | m | 24,80 |
| 379.06.001.002 | Lista prefabbricata comune, liscia 25x18x100 cm, in calcestruzzo vibrocompresso murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione<br>( Euro ventiduevirgolasettanta ) | m | 22,70 |
| 379.06.001.004 | Lista prefabbricata tipo pietra 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione<br>( Euro trentasettevirgolatrenta ) | m | 37,30 |
| 379.06.001.006 | Lista prefabbricata martellinata 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione<br>( Euro ventottovirgolacinquanta ) | m | 28,50 |
| 379.06.001.008 | Lista prefabbricata liscia, curvilinea 25x16x80 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione<br>( Euro sessantatrevirgolacinquanta ) | m | 63,50 |
| 379.06.001.010 | Lista prefabbricata curvilinea, tipo pietra 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione<br>( Euro sessantatrevirgolanovanta ) | m | 63,90 |
| 379.06.001.012 | Lista prefabbricata curvilinea, martellinata 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione<br>( Euro cinquantanovevirgolacinquanta ) | m | 59,50 |
| 379.06.001.015 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, diritta, liscia 25x17x50 cm peso 100 kg, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolaottanta ) | m | 39,80 |
| 379.06.001.016 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea 25x17x50 cm raggio 200 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgoladieci ) | m | 19,10 |
| 379.06.001.018 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, diritta e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolanovanta ) | m | 31,90 |
| 379.06.001.019 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea con raggio 200 cm e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolacinquanta ) | m | 23,50 |
| 379.06.002 | LISTE PREFABBRICATE COMPRESO FONDAZIONE | | |
| 379.06.002.001 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, comune 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15<br>( Euro trentaduevirgolaottanta ) | m | 32,80 |
| 379.06.002.002 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, vibrocompressa normale 25x18x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15<br>( Euro trentunovirgoladieci ) | m | 31,10 |
| 379.06.002.004 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, tipo pietra 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15<br>( Euro quarantaseivirgolatrenta ) | m | 46,30 |
| 379.06.002.006 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, martellinata 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15<br>( Euro trentasettevirgolacinquanta ) | m | 37,50 |
| 379.06.002.008 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea 25x16x80 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | m | 71,00 |
| 379.06.002.010 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea tipo pietra 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15<br>( Euro settantaduevirgolanovanta ) | m | 72,90 |
| 379.06.002.012 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea martellinata 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15<br>( Euro sessantottovirgolacinquanta ) | m | 68,50 |
| 379.06.002.015 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, comune, diritta 25x17x50 cm peso 100 kg, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolaquaranta ) | m | 43,40 |
| 379.06.002.016 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, comune, curvilinea 25x17x50 cm raggio 200 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolasessanta ) | m | 22,60 |
| 379.06.002.018 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, diritta e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolacinquanta ) | m | 35,50 |
| 379.06.002.019 | Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | m | 27,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 380 | BARRIERE STRADALI | | |
| 380.01 | SMONTAGGI | | |
| 380.01.001 | SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A DUE ONDE | | |
| 380.01.001.001 | Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su terra per quantita' fino a 5 nastri per singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolasettanta ) | m | 4,70 |
| 380.01.001.002 | Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su terra per quantita' da 6 a 15 nastri per singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatrentaquattro ) | m | 4,34 |
| 380.01.001.003 | Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su terra per quantita' oltre 15 nastri per singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasessantadue ) | m | 3,62 |
| 380.01.001.005 | Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su opere d'arte per quantita' fino a 5 nastri per singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatrenta ) | m | 9,30 |
| 380.01.001.006 | Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta suopere d'arte per quantita' da 6 a 15 nastri per singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantotto ) | m | 8,78 |
| 380.01.001.007 | Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su opere d'arte per quantita'oltre 15 nastri per singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaventisei ) | m | 8,26 |
| 380.01.002 | SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A TRE ONDE | | |
| 380.01.002.001 | Smontaggio di barriera metallica completa a tre onde e relativa bulloneria da opere d'arte, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolacinquantasei ) | m | 17,56 |
| 380.01.002.002 | Smontaggio di barriera metallica completa a tre onde e relativa bulloneria posta su terra, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolanovantuno ) | m | 12,91 |
| 380.02 | OPERE MURARIE | | |
| 380.02.001 | CORDOLI PER INSTALLAZIONE DI BARRIERE ANTITRAFFICO | | |
| 380.02.001.001 | Cordolo con dimensione sezione 60x55 cm per l'installazione di barriera anti traffico , realizzato previo scavo in rilevato, trincea o su opera d'arte, in conglomerato cementizio Rck 30 armato ; sono compresi altresi' nel prezzo, il taglio della pavimentazione, lo scavo, il carico e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta in aree predisposte dalla Impresa, la fornitura in opera dell'armatura e delle casseforme, la realizzazione di opportuni varchi per consentire lo smaltimento trasversale delle acque e la predisposizione dei fori dei tirafondi o dei vani per l'alloggiamento dei montanti dello spartitraffico con tubo corugato, diametro 250 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolasettantanove ) | m | 65,79 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 382 | SEGNALETICA STRADALE | | |
| 382.01 | RIMOZIONI | | |
| 382.01.001 | RIMOZIONE DI SEGNALE VERTICALE | | |
| 382.01.001.001 | Rimozione di segnale esistente con sostegno compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta' della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | cad | 12,60 |
| 382.01.001.002 | Rimozione di segnale verticale installato su sostegno compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta' della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovantacinque ) | cad | 8,95 |
| 382.01.001.003 | Rimozione di segnale verticale installato su due o piu' sostegni compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta' della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolazerozero ) | cad | 27,00 |
| 382.01.001.004 | Rimozione di segnale verticale installato su portale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta' della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolatrenta ) | cad | 48,30 |
| 382.02 | SEGNALETICA ORIZZONTALE | | |
| 382.02.001 | RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE | | |
| 382.02.001.001 | Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza di cm 12, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolatrentadue ) | m | 0,32 |
| 382.02.001.002 | Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza di cm 15, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolatrentacinque ) | m | 0,35 |
| 382.02.001.003 | Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza di cm 25, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | m | 0,54 |
| 382.02.001.004 | Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza superiore a 25cm di scritte, frecce, zebrature, ecc. compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaquindici ) | mq | 3,15 |
| 382.02.003 | SEGNALETICA ORIZZONTALE | | |
| 382.02.003.001 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza di 12 cm, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolatrentotto ) | m | 0,38 |
| 382.02.003.002 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza di 15 cm, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaquarantotto ) | m | 0,48 |
| 382.02.003.003 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza di 25 cm, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessantaquattro ) | m | 0,64 |
| 382.02.003.004 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della larghezza superiore a 25 cm di scritte, frecce, zebrature, ecc. compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasettantadue ) | mq | 3,72 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 392 | CONDOTTE | | |
| 392.01 | CONDOTTE CON TUBAZIONI IN P.V.C. | | |
| 392.01.001 | CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 16 | | |
| 392.01.001.003 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 50 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolazerotre ) | m | 4,03 |
| 392.01.001.004 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 63 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolaventisei ) | m | 5,26 |
| 392.01.001.005 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 75 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolacinquantotto ) | m | 6,58 |
| 392.01.001.006 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 90 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolatrentuno ) | m | 8,31 |
| 392.01.001.007 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 110 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolatrentaquattro ) | m | 11,34 |
| 392.01.001.008 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 125 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaventotto ) | m | 14,28 |
| 392.01.001.009 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 140 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaquarantatre ) | m | 17,43 |
| 392.01.002 | CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 10 | | |
| 392.01.002.002 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 40 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolazerotto ) | m | 3,08 |
| 392.01.002.003 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 50 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasessantacinque ) | m | 3,65 |
| 392.01.002.004 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 63 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquarantadue ) | m | 4,42 |
| 392.01.002.005 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 75 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolatrentasette ) | m | 5,37 |
| 392.01.002.006 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 90 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquarantasette ) | m | 6,47 |
| 392.01.002.007 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 110 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasessantadue ) | m | 8,62 |
| 392.01.002.008 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 125 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolasessantuno ) | m | 10,71 |
| 392.01.002.009 | Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 140 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolazerodue ) | m | 13,02 |
| 392.02 | CONDOTTE CON TUBAZIONI IN POLIETILENE | | |
| 392.02.001 | CONDOTTE CON TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10 | | |
| 392.02.001.001 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 20 mm, interno 14 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquattordici ) | m | 1,14 |
| 392.02.001.002 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 32 mm, interno | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 26 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | m | 1,79 |
| 392.02.001.003 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 40 mm, interno 32,6 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolatrenta ) | m | 3,30 |
| 392.02.001.004 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 50 mm, interno 40,8 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatrentasei ) | m | 4,36 |
| 392.02.001.005 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 63 mm, interno 51,4 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasessantotto ) | m | 5,68 |
| 392.02.001.006 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 75 mm, interno 61,4 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaquattordici ) | m | 7,14 |
| 392.02.001.007 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 90 mm, interno 73,6 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaottantadue ) | m | 9,82 |
| 392.02.001.008 | Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 110 mm, interno 90 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi: manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolanovantasette ) | m | 13,97 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 394 | CAVIDOTTI | | |
| 394.01 | TUBAZIONI IN POLIETILENE | | |
| 394.01.001 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD | | |
| 394.01.001.001 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 125 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgoladiciassette ) | m | 10,17 |
| 394.01.001.002 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 140 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaottantanove ) | m | 10,89 |
| 394.01.001.003 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 160 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquantuno ) | m | 12,51 |
| 394.01.001.004 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 200 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaventotto ) | m | 17,28 |
| 394.01.002 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD | | |
| 394.01.002.001 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 125 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaquarantasette ) | m | 9,47 |
| 394.01.002.002 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 140 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaventisei ) | m | 10,26 |
| 394.01.002.003 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 160 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaottantotto ) | m | 11,88 |
| 394.01.002.004 | Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 200 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaquarantasette ) | m | 16,47 |
| 394.02 | TUBAZIONI IN POLIPROPILENE | | |
| 394.02.001 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE | | |
| 394.02.001.001 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 63 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolazeroquattro ) | m | 7,04 |
| 394.02.001.002 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 75 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaquarantaquattro ) | m | 7,44 |
| 394.02.001.003 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 90 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasessantatre ) | m | 7,63 |
| 394.02.001.004 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 110 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | m | 8,75 |
| 394.02.002 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE | | |
| 394.02.002.001 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 63 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquaranta ) | m | 6,40 |
| 394.02.002.002 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 75 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaottanta ) | m | 6,80 |
| 394.02.002.003 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 90 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolazerocinque ) | m | 7,05 |
| 394.02.002.004 | Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 110 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettantacinque ) | m | 8,75 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 395 | OPERE COMPIUTE DI RISTRUTTURAZIONE | | |
| 395.01 | RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RESULTA | | |
| 395.01.001 | Rifacimento completo di vano bagno in appartamento di E.R.P. di varie tipologie con :<br>rimozione sanitari e accessori ( lavabo , bidet , vaso con cassetta di scarico di ogni tipo , piatto doccia o vasca , scald'acqua elettrico o a gas ecc. )<br>demolizione di rivestimenti e di intonaci per qualsiasi altezza , di pavimenti e sottofondo ;<br>rimozione di tutte le tubazioni di carico e scarico compreso il disancoraggio dalle strutture ;<br>esecuzione di tracce a parete per una sezione sino a 70 cmq e su qualsiasi tipo di muratura necessarie per la posa di qualsiasi tipo di tubazione<br>Compreso fornitura e posa in opera di<br>- tubazioni per adduzione idrica tipo geberit mepla per impianti sanitari dim. 16 con sviluppo esteso dalla colonna montante e dalla caldaia e sino agli apparecchi sanitari e per qualsiasi distanza e sviluppo.<br>- rifacimento di intonaco a grezzo tirato a frettazzo con malta cementizia<br>- rivestimento in monocottura a pasta bianca dim. 20 x 20 per una altezza di m. 1,80 qualità prima scelta esteso a tutte le pareti mentre nellazona cabina doccia fino all'altezza di ml. 2,00<br>- di piastrelle per pavimenti in monocottura a pasta bianca dim. 20 x 20 , qualità prima scelta<br>- vaso a cacciata in vitreous china corredato da tubazione zincata trafilata da mezzo pollice mtl 5,00 , tubo in piombo di discesa ml 2,50 , diam 30/35 , raccordo flessibile in treccia d'acciao con rosone cromato da parete , scarpa in piombo per scarico , cassetta in vitreus china tipo alto , rubinetto d'arresto con valvola a galleggiante e cacciata a pulsante , sedile con coperchio in plastica .<br>- bidet in virus china monoforo corredato da tubo in piombo di scarico ml 2,00 , diam mm 30 , tubazione zincata trafilata da mezzo pollice ml 5,00 , sifone ad esse da un pollice in ottone cromato con piletta , tubi flessibili con rosoni cromati da parete , raccorderie e accessori di installazione , apparecchiatura monocomando con miscelatore a getto orientabile e scarico automatico.<br>- Lavabo in viteus china bianco serie tradizionale commerciale e colonna ,dim cm 52,41 corredato da tubo di scarico ml 2,00 dim mm 30 , tubazione zincata trafilata da mezzo pollice ml 5,00 , sifone a bottiglia e piletta di dim un pollice , tubi flessibili con rosone cromato da parete , raccorderie e accessori di installazione , apparecchiatura monoforo miscelatore con scarico automatico.<br>- Vasca da bagno in acciaio porcellanato bianco cm 170 x 70 o 160 x 65 compresi muricci di sostegno , corredata da tubo di piombo di scarico ml 2,00 dim 40 , pozzetto in piombo spessore 30/10 d. cm 10 con borchia cromata , tubazione zincata trafilata da mezzo pollice , ml 5,00 , raccorderie e accessori di installazione con apparecchiatura da esterno con miscelatore e colonna di scarico automatico.<br>- Piatto doccia con piastra in fire-clay cm 80 x 80 con apparecchiatura monoforo di qualità corredata da tubazione zincata trafilata da mezzo pollice , piletta a griglia da un pollice e un quarto in ottone cromato , con tubo di scarico in piombo ml 1,50 d. 40 , con raccorderie e accessori di installazione e gruppo miscelatore meccanico con sali-scendi.<br>- Doccia a pavimento corredata da padiglione impermeabilizzante con tubo di scarico in piombo ml 1,50 d. 40 , con raccorderie e accessori di installazione e gruppo miscelatore meccanico con sali-scendi.<br>- adduzione e scarico per lavatrici e/o lavastoviglie del tipo a parete, composti da rubinetto, scatola sifonata in ottone, attacco portagomma, scarico in polietilene HD, tubo di scarico diametro 40mm.<br>Coloritura per interni a tempera fine su intonaco civile , compreso raschiatura a ferro e bruschinatura con spazzola d'acciaio per asportazione di vecchie coloriture .<br>Compresi scarrettamento , trasporto alla discarica dei materiali di risulta , oneri di smaltimento a discariche speciali ai sensi della D.R.G.T. 10050/89 e comunque quant'altro necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br><br>RIFACIMENTO VANO BAGNO | | |
| 395.01.001.101 | Prezzi a corpo per bagno con vasca di superfice minore o uguale a mq 4,00<br>( Euro seimilacentosessantatrevirgolacinquanta ) | a corpo | 6.163,50 |
| 395.01.001.102 | Prezzi a corpo per bagno con piatto doccia di superfice minore o uguale a mq 4,00<br>( Euro cinquemilasettantunovirgolacinquanta ) | a corpo | 5.071,50 |
| 395.01.001.103 | Prezzi a corpo per bagno con doccia a pavimento di superfice minore o uguale a mq 4,00<br>( Euro quattromilaottocentonovantacinquevirgoladieci ) | a corpo | 4.895,10 |
| 395.01.001.104 | Prezzi a corpo per bagno con vasca di superfice superiore a mq 4,00<br>( Euro settemiladuecentonovantasettevirgolacinquanta ) | a corpo | 7.297,50 |
| 395.01.001.105 | Prezzi a corpo per bagno con piatto doccia di superfice superiore a mq 4,00<br>( Euro cinquemilaottocentoventisettevirgolacinquanta ) | a corpo | 5.827,50 |
| 395.01.001.106 | Prezzi a corpo per bagno con doccia a pavimento di superfice superiore a mq 4,00<br>( Euro cinquemilaseicentosettantavirgolazerozero ) | a corpo | 5.670,00 |
| 395.01.002 | RIFACIMENTO ANGOLO COTTURA<br>RIFACIMENTO ANGOLO COTTURA | | |
| 395.01.002.101 | Realizzazione di nuovo angolo cottura in vani cucina in alloggio ERP compreso:<br>Rimozione lavello o demolizione di lavello in muratura<br>Demolizione cappa in muratura<br>Demolizione di rivestimenti ed intonaci per qualsiasi altezza e per tutta luna estensione massima di 5,00 ml<br>Rimozione vecchie tubazioni di carico , scarico e gas compreso disancoraggio dalle strutture<br>Realizzazione di foro areazione ambiente e di foro per scarico fumi cucina<br>Esecuzione di tracce a parete per una sezione sino a 70 cmq e su qualsiasi tipo di muratura necessarie per la posa di qualsiasi tipo di tubazione<br>F.P.O. tubi idrici compreso rubinetto d'arresto e contatore divisionale da alloggiare in apposita nicchia con sviluppo dalla colonna montante sino all'utilizzazione .<br>Compresi inoltre :F.P.O. tubi scarico in polipropilene a innesto per scarico acquaio e scarico lavatrice e/o lavastoviglie .<br>F.P.O. tubi gas in rame ricotto con sviluppo dal contatore al piano di cottura e allaccio caldaia , posti all'interno di tubo corrugato , compreso rubinetti d'arresto come da normativa vigente<br>F.P.O. di adduzione e scarico per lavatrici e/o lavastoviglie del tipo a parete, composti da rubinetto, scatola sifonata in ottone, attacco portagomma, scarico in polietilene HD, tubo di scarico diametro 40mm.<br>Formazione di intonaco a grezzo tirato a frettazzo con malta cementizia<br>Formazione di rivestimento in monocottura a pasta bianca dim. 20 x 20 per una altezza di m. 1,60, qualità prima scelta e per uno sviluppo lineare max di ml 5,00<br>Compresi infine scarrettamento , trasporto alla discarica dei materiali di risulta , oneri di smaltimento a discariche speciali ai sensi della D.R.G.T. 10050/89 e comunque quant'altro necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br>( Euro duemilasettecentotrentavirgolazerozero ) | a corpo | 2.730,00 |
| 395.01.003 | RIFACIMENTO IMPIANTO GAS | | |
| 395.01.003.101 | Realizzazione di nuova tubazione del gas per adduzione alle utenze dal contatore comprensiva di :<br>opere murarie per la realizzazione delle tracce ed il successivo ripristino ;<br>fornitura dei materiali di installazione in guaina in bitutene e tubo gas in rame , attacchi , accessori di montaggio , raccorderai e rubinetti di arresto al piano di cottura e sotto la caldaia murale e comunque quant'altro necessario per rendere il lavor finito a regola d'arte.<br>( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazerozero ) | a corpo | 546,00 |
| 395.01.004 | Realizzazione di impianto termosanitario realizzato sotto traccia a parete e/o a pavimento per sezioni fino a 70 cmq e su qualsiasi | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tipo di muratura compreso :<br>fornitura e posa in opera di radiatori in alluminio presso-fuso con valvole termostatiche , detentori , valvole di sfiato aria , mensole , riduzioni , tappi , niples e verniciatura , prof. 95mm , di qualsiasi altezza e dimensionati secondo le indicazioni di progetto Dlgs. 311/06;<br>f.p.o. di collettori complanari secondo le indicazioni di progetto Dlgs 311/06 e comprensiva di realizzazione di nicchia di contenimento e relativo sportello metallico;<br>f.p.o. di rubazioni in rame ricotto per distruibuzioni orizzontali tra collettore e corpi scaldanti comprensivo di isolante ( dim. Est. per spessore ) diametro da d. 12 x 1 a d. 20x1 secondo le indicazioni di progetto Dlgs 311/06;<br>f.p.o. di controsoffitto in cartongesso a pannelli compreso telaio in alluminio , sostegni e tiranti da installare nel caso di realizzazione di impianto in parte esterno;<br>f.p.o. di cronotermostato da collegare elettricamente alla caldaia murale .<br>Compreso inoltre : scarrettamento , trasporto alla discarica dei materiali di risulta , oneri di smaltimento a discariche speciali ai sensi della D.R.G.T. 10050/89 e comunque quant'altro necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | RIFACIMENTO IMPIANTO TERMOSANITARIO | | |
| 395.01.004.101 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. minore e/o uguale a mq 40 realizzato completamente sottotraccia<br>( Euro tremiladuecentonovantaduevirgolaottanta ) | a corpo | 3.292,80 |
| 395.01.004.102 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. minore e/o uguale a mq 40 realizzato con controsoffitto in cartongesso<br>( Euro duemilasettecentoquattrovirgolaottanta ) | a corpo | 2.704,80 |
| 395.01.004.103 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 41 a 60 mq realizzato completamente sottotraccia<br>( Euro quattromilacentosedicivirgolazerozero ) | a corpo | 4.116,00 |
| 395.01.004.104 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 41 a 60 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso<br>( Euro tremilacinquecentoventottovirgolazerozero ) | a corpo | 3.528,00 |
| 395.01.004.105 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 61 a 80 mq realizzato completamente sottotraccia<br>( Euro cinquemiladuecentonovantaduevirgolazerozero ) | a corpo | 5.292,00 |
| 395.01.004.106 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 61 a 80 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso<br>( Euro quattromilaquattrocentosessantottovirgolaottanta ) | a corpo | 4.468,80 |
| 395.01.004.107 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 81 a 100 mq realizzato completamente sottotraccia<br>( Euro seimilatrecentocinquantavirgolaquaranta ) | a corpo | 6.350,40 |
| 395.01.004.108 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 81 a 100 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso<br>( Euro cinquemilaottocentottantavirgolazerozero ) | a corpo | 5.880,00 |
| 395.01.004.109 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. a 100 mq realizzato completamente sottotraccia<br>( Euro settemilacinquantaseivirgolazerozero ) | a corpo | 7.056,00 |
| 395.01.004.110 | Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. a 100 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso<br>( Euro seimilatrecentocinquantavirgolaquaranta ) | a corpo | 6.350,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 421 | INTONACI | | |
| 421.01 | INTONACI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO | | |
| 421.01.001 | INTONACI | | |
| 421.01.001.001 | Intonaco "alla antica" costituito da arricciatura e stabilizzatura a fratazzo con malta di calce bastarda, finitura con malta di calce tirata a pialletto e velatura finale con grassello e rena finissima tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolacinquanta ) | mq | 40,50 |
| 421.01.001.002 | Intonaco a "encausto" costituito da rasatura a stucco su pareti verticali di spessore di 6 -7 mm tirato lucido con ferro a caldo perfettamente piano su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela speciale per encausto (grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.) in piu' strati, lucidatura finale, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | mq | 63,00 |
| 421.01.002 | INTONACI SPECIALI | | |
| 421.01.002.001 | Intonaco con prodotti alveolari, mediante trattamento della muratura satura di sali igroscopici, impregnazione successiva con resine monocomponenti di stabilizzazione dei sali, applicazione di prodotto preconfezionato per l'aumento di diffusione igroscopica, successivo lavaggio dopo essiccazione del prodotto, arriccio con malta preconfezionata alveolare deassorbente, rinzaffo, stabilitura e velo tirato a mestola con malta di calce aerea, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | mq | 48,60 |
| 421.01.003 | STUCCATURE DI PARAMENTI IN MURATURA | | |
| 421.01.003.001 | Stuccatura di paramento in pietra facciavista mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolasettanta ) | mq | 41,70 |
| 421.01.003.002 | Stuccatura di paramento in mattoni facciavista mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolasessanta ) | mq | 48,60 |
| 421.01.003.004 | Stuccatura di paramento di superfici voltate in muratura di mattoni facciavista mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgoladieci ) | mq | 57,10 |
| 423.02 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI COPERTURA | | |
| 423.02.001 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN LEGNO | | |
| 423.02.001.001 | Consolidamento di struttura portante in legno di copertura, comprendente scarnitura manuale delle terzere, trattamanto antibatterico e consolidante con resina epossidica, ricostruzione teste terzere, inserimento di orditura longitudinale superiore ed inserimento di orditura a taglio (biette) e ogni onere per sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantavirgolatrentotto ) | m | 90,38 |
| 423.02.001.002 | Consolidamento di struttura portante in legno di copertura comprendente scarnitura manuale travi principali compreso trattamento delle teste, formazione canalette, scarnitura per inserimento staffe metalliche, posizionamento regoli e 4 barre, compreso ogni onere per sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantottovirgolasessantaquattro ) | m | 198,84 |
| 423.02.001.003 | Consolidamento di struttura portante in legno di copertura comprendente connesioni tra travi e muratura di sostegno con biette acciaio diametro 24/26 passanti nelle teste delle travi ed ancorate nelle murature; legamento con malta idraulica resinosa iniettata nella cavita', compreso ogni onere per sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantavirgolasessantaquattro ) | cad | 90,64 |
| 423.02.001.007 | Trattamento di travi principali consolidate di struttura portante in legno di copertura comprendente stesura resina epossidica, inserimento connettori lapidei, orditure metalliche o staffe, riempimento dei vani di alloggiamento con resina epossidica e sabbia silicea; inserimanto liste lignee nelle canalette; compreso assistenza di personale altamente specializzato, compreso ogni onere per sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantanovevirgolaventidue ) | m | 289,22 |
| 423.05 | RIPRISTINI DI COPERTURE | | |
| 423.05.001 | RIPASSATURE DI COPERTURE DI TETTI | | |
| 423.05.001.001 | Riposatura e pulizia di manto di copertura in tegoli e coppi alla toscana con sostituzione fino al 20% di coppi deteriorati con coppi fatti a mano vecchi recuperati e puliti con rimozione di ogni materiale depositato con raschietti metallici compreso la rimuratura completa anche di gronde, colmi e comignoli, nonche' la pulizia dei canali di gronda, il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaventi ) | mq | 25,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 431 | FINITURE | | |
| 431.01 | ELEMENTI ARCHITETTONICI IN MATERIALE LAPIDEO | | |
| 431.01.002 | GOCCIOLATOI | | |
| 431.01.002.001 | Gocciolatoio in pietra arenaria a spacco grezza murato in aggetto sul muro in elevazione soprastante l'innesto del tetto, comprendente lo scasso per formazione asola di alloggiamento e seguendo l'inclinazione del tetto, preparazione del piano di posa, provvista e posa delle lastre, ripresa della muratura in pietra a vista, rispettando i filari su tutto il suo perimetro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolanovantotto ) | m | 55,98 |
| 431.02 | SISTEMAZIONE DI PARAMENTI MURARI | | |
| 431.02.001 | RESTAURI SUPERFICIALI DI PROSPETTI | | |
| 431.02.001.001 | Restauro superficiale di prospetto esterno in muratura di pietrame a facciavista consistente nel diserbamento e sradicamento con asportazione dei rampicanti esistenti eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connettiture e pulitura delle medesime da tutti gli elementi terrosi e vegetali, ripresa di muratura fatiscente ed integrazione a chiusura di breccie e lesioni, usando la tecnica dello scuci e cuci di piccoli tratti successivi, previa adeguata puntellatura delle zone adiacenti; stuccatura fonda di giunti della muratura comprendente l'immissione di malta cementizia e la successiva finitura con malta cementizia e sabbia gialla; lavatura con acqua chiara e spazzolatura con spazzole di saggina e pennelli senza uso di acqua per la completa asportazione di polvere di malta; misurazione effettuata sulla superficie globale del paramento, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolanovantasette ) | mq | 64,97 |
| 431.02.001.003 | Restauro superficiale di prospetto esterno di mattoni a vista consistente nel diserbamento e sradicamento con asportazione dei rampicanti esistenti eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connettiture e pulitura delle medesime da tutti gli elementi terrosi e vegetali, ripresa di muratura fatiscente ed integrazione a chiusura di breccie e lesioni, usando la tecnica dello scuci e cuci di piccoli tratti successivi, previa adeguata puntellatura delle zone adiacenti previa formazione della sede di alloggiamento e la rimozione delle parti fatiscenti e recupero del materiale di cotto, per realizzazione della cortina in mattoni ad una testa, rispettando la stessa tessitura e filari, integrazione eseguita con mattoni fatti a mano di stessa fattura e dimensioni di quelli esistenti stuccatura fonda di giunti della muratura comprendente l'immissione di malta cementizia e la successiva finitura con malta cementizia e sabbia gialla; lavatura con acqua chiara e spazzolatura con spazzole di saggina e pennelli senza uso di acqua per la completa asportazione di polvere di malta; misurazione effettuata sulla superficie globale del paramento, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventottovirgolaventidue ) | mq | 228,22 |
| 431.03 | RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE IN MURATURA | | |
| 431.03.001 | RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE | | |
| 431.03.001.001 | Restauro superficiale di volta ritrovata dopo lo svuotamento, comprendente: scarnificazione in profondita' delle connettiture delle strutture murarie con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, accurata lavatura con acqua chiara, successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato compresa zeppatura di piccole lesioni, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaundici ) | mq | 30,11 |
| 431.06 | CORONAMENTI | | |
| 431.06.001 | CORONAMENTI | | |
| 431.06.001.001 | Coronamento protettivo a mantellina a base per superfici terminali di muratura ottenuto con malta di cemento antiritiro, previa preparazione di un adeguato piano di posa con malta di cemento, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantunovirgolatredici ) | mq | 161,13 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 432 | PAVIMENTI | | |
| 432.01 | PAVIMENTI IN COTTO | | |
| 432.01.001 | PAVIMENTI CON MATERIALE DELL'IMPRUNETA | | |
| 432.01.001.001 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, arrotati da crudo, disposti "a correre", senza ghirlanda e quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolanovanta ) | mq | 51,90 |
| 432.01.001.002 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, grezzi, disposti "a correre", senza ghirlanda e quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | mq | 62,00 |
| 432.01.001.003 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, fatti a mano, disposti "a correre", senza ghirlanda e quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | mq | 106,00 |
| 432.01.001.004 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, arrotati da crudo, disposti "a correre", senza ghirlanda e quartaboni, posti in opera curando la regolarita' dei giunti che devono essere distanziati, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | mq | 68,00 |
| 432.01.001.005 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti "a squadra", senza ghirlanda e quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | mq | 61,00 |
| 432.01.001.006 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli squadrati ai lati disposti "a squadra", senza ghirlanda e quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, arrotati e levigati in opera, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | mq | 63,00 |
| 432.01.001.007 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo, disposti "a squadra", senza ghirlanda e quartaboni, posti in opera curando la regolarita' dei giunti che devono essere distanziati, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | mq | 77,00 |
| 432.01.001.008 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli fatti a mano, disposti "a squadra", senza ghirlanda e quartaboni, posti in opera curando la regolarita' dei giunti che devono essere distanziati, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | mq | 122,00 |
| 432.01.002 | PAVIMENTI IN COTTO CON GHIRLANDA | | |
| 432.01.002.001 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti "a spina" con ghirlanda di rigiro compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva stuccatura a boiacca di cemento dei giunti, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | mq | 69,00 |
| 432.01.002.002 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti "a spina" con ghirlanda di rigiro compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva stuccatura a boiacca di cemento dei giunti, arrotato e levigato in opera, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | mq | 71,00 |
| 432.01.002.003 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti "a spina" con ghirlanda di rigiro compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva stuccatura a boiacca di cemento dei giunti curandone la regolarita' della posa dovendo essere distanziati, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 84,00 |
| 432.01.002.004 | Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli fatti a mano, disposti "a spina" con ghirlanda di rigiro compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva stuccatura a boiacca di cemento dei giunti curandone la regolarita' della posa dovendo essere distanziati, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventisettevirgolazerozero ) | mq | 127,00 |
| 432.01.003 | RICOSTRUZIONE DI GHIRLANDE | | |
| 432.01.003.001 | Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo, simili agli esistenti, comprendente l'alloggiamento "a stretta" dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolatrenta ) | m | 19,30 |
| 432.01.004 | PAVIMENTI IN MATTONI PIENI | | |
| 432.01.004.001 | Pavimento in mattoni pieni fatti a mano posti per coltello, montati "a squadra" o "a correre", allettati su letto di malta bastarda, compreso stuccatura dei giunti a boiacca di cemento da eseguirsi in profondita'; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantottovirgolazerozero ) | mq | 268,00 |
| 432.01.004.002 | Pavimento in mattoni pieni fatti a mano posti per coltello, montati "a spina", allettati su letto di malta bastarda, compreso stuccatura dei giunti a boiacca di cemento da eseguirsi in profondita'; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentovirgolazerozero ) | mq | 300,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 432.01.005 | RIFACIMENTI DI ACCOLTELLATI | | |
| 432.01.005.001 | Rifacimento di accoltellato di larghezza media 0,40-0,42 cm con ribasso ogni 2 m con mattoni a mano di antica fattura posti a coltello in accompagnamento all'esistente, successiva stuccatura fra mattone e mattone e pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno ) | mq | 232,41 |
| 432.01.007 | PAVIMENTAZIONI IN COTTO CON SESTINI O LISTELLI | | |
| 432.01.007.001 | Pavimentazione in cotto con sestini 9x5x27 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a "squadra" od "a correre", compreso: formazione di letto di posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e compattato; spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del volume sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa la formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 94,00 |
| 432.01.007.002 | Pavimentazione in cotto con sestini 9x5x27 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a "spina di pesce", compreso: formazione di letto di posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e compattato; spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del volume sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa la formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | mq | 103,00 |
| 432.01.007.006 | Pavimentazione in cotto con listelli 6x6x26 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a "squadra" od a "correre", compreso: formazione di letto di posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e compattato; spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del volume sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa la formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 84,00 |
| 432.01.007.007 | Pavimentazione in cotto con listelli 6x6x26 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a "spina di pesce", compreso: formazione di letto di posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e compattato; spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del volume sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa la formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | mq | 95,00 |
| 432.01.020 | SOVRAPPREZZI | | |
| 432.01.020.001 | Sovrapprezzo per ogni 50 cm di diminuzione alle voci dei pavimenti in cotto con superfici con lato minore di 2 m<br>( Euro zerovirgolasessantacinque ) | mq | 0,65 |
| 432.02 | PAVIMENTI IN MARMO O PIETRE | | |
| 432.02.001 | POSA DI PAVIMENTI A MOSAICO | | |
| 432.02.001.001 | Posa in opera di pavimento in mosaico alla palladiana od alla pompeiana in marmo (questo escluso dal prezzo), su campo uniforme costituito da pezzame i pezzi saranno con contorni irregolari non rifilati, piano sega, spessore 2 cm della qualita' prescelta sagomato con trancia o con martellina per limitare l'ampiezza dei giunti, posato sul letto, tirato a regolo, realizzato con malta bastarda appena umida con soprastante "spolvero" di cemento asciutto, successiva bagnatura e battitura con attrezzi idonei a uniformare il piano, stuccatura con cemento bianco e colorante minerali; arrotatura, levigatura e lucidatura con prodotti idonei (acido ossalico, gommalacca o piombo) a seconda del tipo del marmo, da eseguirsi in opera compreso la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non puo' arrivare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | mq | 96,00 |
| 432.02.002 | POSA DI PAVIMENTI IN MARMO POLICROMO | | |
| 432.02.002.001 | Posa in opera di pavimento in marmo policromo, (questo escluso dal prezzo) su disegno in forme geometriche semplici, da murarsi con malta bastarda e successiva stuccatura a boiacca di cemento con l'aggiunta di colori minerali, compreso l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura a macchina con prodotti idonei (acido ossalico, gommalacca o piombo) a seconda del tipo del marmo, da eseguirsi in opera, compreso la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non puo' arrivare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | mq | 90,00 |
| 432.04 | PAVIMENTI IN CEMENTO | | |
| 432.04.001 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANIGLIA | | |
| 432.04.001.001 | Pavimento in mattonelle di cemento con graniglia e breccino di marmo esagonali o quadrate 30x30 cm (graniglia 10/25 mm) con campo uniforme, posate su letto di malta con stuccatura e boiacca di cemento bianco impastata con colori minerali del tono delle piastrelle compreso pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | mq | 59,00 |
| 432.04.001.002 | Pavimento in mattonelle di cemento con graniglia e breccino di marmo esagonali o quadrate 30x30 cm (graniglia 10/25 mm) con campo uniforme con mattonelle colorate e fascia perimetrale a disegno semplice, posate su letto di malta con stuccatura e boiacca di cemento bianco con colori minerali del tono delle piastrelle compreso pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | mq | 69,00 |
| 432.04.004 | PAVIMENTI IN CEMENTO | | |
| 432.04.004.001 | Pavimento in gettata di cemento e graniglia di marmo (questa esclusa dal prezzo), compreso formazione di uno strato inferiore di calcestruzzo di cemento di 3 cm di spessore e strato superiore di miscela di 1,5-2 cm di spessore con una parte di malta di cemento con colori minerali e due parti di graniglia di marmo bianco o avori vari; incluso arrotatura, levigatura e lucidatura a macchina con prodotti idonei (acido ossalico, gommalacca o piombo) a seconda del tipo del marmo, da eseguirsi in opera, compreso la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non puo' arrivare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | mq | 86,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 432.04.005 | PAVIMENTI IN COCCIOPESTO | | |
| 432.04.005.001 | Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato costituito da impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentodiciassettevirgolazerozero ) | mq | 217,00 |
| 432.11 | PAVIMENTI IN LEGNO | | |
| 432.11.001 | PAVIMENTI IN TAVOLATO RUSTICO | | |
| 432.11.001.001 | Pavimento in tavolato rustico con tavole grezze rifilate di 40 mm di spessore posate per contatto e inchiodate alla struttura portante, compreso ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventicinquevirgolazerozero ) | mq | 425,00 |
| 432.11.002 | PAVIMENTI IN TAVOLATO PIALLATO | | |
| 432.11.002.001 | Pavimento in tavolato piallato con tavole in abete piallate, rifilate parallele con spessore 40 mm e con giunti maschio femmina, posate su struttura portante, compreso la pulitura finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | mq | 63,00 |
| 432.11.003 | POSA PAVIMENTI IN DOGHETTE DI LEGNO | | |
| 432.11.003.001 | Posa pavimento in doghette di legno (queste escluse dal prezzo) con giunti maschi/femmina, disposte a correre o secondo disegno semplice incollate su sottofondo gia' predisposto, compreso rasatura, stuccatura, trattamento finale con vernice apposita; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta ) | mq | 44,40 |
| 432.14 | PAVIMENTI IN PIETRA | | |
| 432.14.001 | PAVIMENTI IN LASTRE | | |
| 432.14.001.001 | Pavimento in lastre di pietra con spessore di 2 cm segate a squadra, levigate, lucidate sul piano e nelle coste a vista, murate con malta bastarda, secondo il disegno D.L., compreso stuccatura in profondita', pulitura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolasessantadue ) | mq | 66,62 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 435 | TRATTAMENTI E FINITURE DI INTONACI | | |
| 435.01 | PULITURE | | |
| 435.01.001 | RASCHIATURE A FERRO | | |
| 435.01.001.001 | Raschiatura a ferro di vecchio intonaco al civile per asportazione di vecchie coloriture a base di sostanze idrosolubili, compreso: spazzolatura e successiva lavatura a spugna, protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaventicinque ) | mq | 4,25 |
| 435.01.001.002 | Raschiatura a ferro di vecchio intonaco al civile per asportazione di spessi strati di carbonato di calcio, compreso: spazzolatura e successiva lavatura a spugna, protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaventuno ) | mq | 8,21 |
| 435.02 | RITROVAMENTI | | |
| 435.02.001 | RITROVAMENTO DI VECCHIO INTONACO AL CIVILE | | |
| 435.02.001.001 | Ritrovamento di vecchio intonaco al civile ricco di cornici, modanature ecc., mediante accurata asportazione degli strati di vecchie coloriture a tempera e successiva lavatura a spugna, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolazerodue ) | mq | 10,02 |
| 435.02.001.003 | Ritrovamento di vecchio intonaco al civile anche in presenza di cornici, modanature, ecc. mediante asportazione di vecchie coloriture sovrapposte, formate da carbonato di calcio ossidato, con raschietti per liberare e recuperare, senza deteriorare, le parti autentiche; rimozione a scalpello di piccole porzioni di intonaco a malta cementizia inserite in precedenti interventi, fino al ritrovamento della muratura con particolari cautele per non danneggiare l'intonaco originale; sciacquatura generale a spugna per la completa pulizia delle superfici compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | mq | 18,90 |
| 435.02.002 | RITROVAMENTO DI INTONACO LISCIATO A MESTOLA | | |
| 435.02.002.001 | Ritrovamento di intonaco antico lisciato a mestola con l'asportazione completa dello scialbo formato da vari strati di tempera e carbonato di calcio occultanti la superficie originale, con raschietti idonei, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaventi ) | mq | 12,20 |
| 435.02.002.003 | Ritrovamento di intonaco antico lisciato a mestola con l'asportazione completa dello scialbo formato da vari strati di tempera e carbonato di calcio ossidato occultanti la superficie originale, con raschietti e lame idonei, preservando le parti autentiche; rimozione completa a scalpello di vecchie stuccature ed integrazioni di intonaco inserite in precedenti interventi, con particolari cautele per non danneggiare l'intonaco originale; pulitura totale con tamponamenti successivi a base di acqua satura di ammonio carbonato e solventi idonei per l'asportazione completa di polvere e sedimenti; sciacquatura a spugna per la completa pulizia delle superfici, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolazerozero ) | mq | 23,00 |
| 435.03 | STUCCATURE ED INTEGRAZIONI | | |
| 435.03.001 | STUCCATURA | | |
| 435.03.001.001 | Stuccatura di intonaco antico lisciato a mestola od al civile precedentemente raschiato a ferro mediante sigillatura di numerose crettature e lacune, con malta composta da grassello di calce e sabbia di idonea granulometria, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquarantacinque ) | mq | 4,45 |
| 435.03.002 | PASTINATURA | | |
| 435.03.002.001 | Pastinatura di intonaco, stesa a spatola per levigare l'intera superficie, con una mano di fissativo e successivo trattamento a spatola con composto a base di carbonato di calcio e resine acriliche, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolanovanta ) | mq | 15,90 |
| 435.05 | FINITURE | | |
| 435.05.001 | COLORITURA A CALCE | | |
| 435.05.001.001 | Coloritura a calce di intonaco eseguita a pennello con una mano di latte di calce e successive piu' mani di colore con colori minerali esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita'; compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro seivirgolasessantacinque ) | mq | 6,65 |
| 435.05.002 | COLORITURA A "BUON FRESCO" | | |
| 435.05.002.001 | Coloritura a "buon fresco" di intonaco esterno mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura a pennello di quattro mani, di pittura a base di bianco di calce con colori minerali compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | mq | 12,90 |
| 435.05.005 | COLORITURA A TEMPERA FINE | | |
| 435.05.005.001 | Coloritura a tempera fine di intonaco interno al civile eseguita a pennello mediante una mano di fissativo, piccole stuccature, tre mani di colore a tempera fine compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolasessantasette ) | mq | 7,67 |
| 435.05.006 | COLORITURA A PITTURA IDROREPELLENTE | | |
| 435.05.006.001 | Coloritura a pittura idrorepellente di intonaco interno da eseguirsi a pennello con una mano di fissativo riducente l'assorbimento dell'intonaco e tre mani di pittura idrorepellente compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolanovantacinque ) | mq | 7,95 |
| 435.05.006.003 | Coloritura a pittura idrorepellente di intonaco al civile articolato e con parti architettoniche da profilare, eseguita a pennello con una mano di fisstivo riducente l'assorbimento dell'intonaco e tre mani di pittura idrorepellente compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaventicinque ) | mq | 10,25 |
| 435.05.009 | COLORITURA A PITTURA ACRILICA | | |
| 435.05.009.001 | Coloritura a pittura acrilica di intonaco lisciato a mestola o al civile da eseguirsi a pennello mediante una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolacinquantasei ) | mq | 9,56 |
| 435.05.009.003 | Coloritura a pittura acrilica di intonaco lisciato a mestola o al civile articolato e con parti architettoniche da profilare, da eseguirsi a pennello mediante una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolatrentaquattro ) | mq | 11,34 |
| 435.05.009.005 | Coloritura a pittura acrilica di vecchio intonaco lisciato a mestola o al civile articolato e con parti architettoniche da profilare, da eseguirsi a pennello mediante una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili compreso: stuccatura di cretti e lacune e successiva scartavetratura, esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaventi ) | mq | 17,20 |
| 435.05.009.009 | Mano supplementare di coloritura a pittura acrilica a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili della stessa tonalita' della coloritura esistente su intonaci gia' colorati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgoladiciotto ) | mq | 3,18 |
| 435.05.010 | PATINATURA | | |
| 435.05.010.001 | Patinatura di intonaco gia' colorito mediante stesura a pennello di piu' velature trasparenti a base di latte di calce e colori minerali in emulsione acquosa compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaventidue ) | mq | 9,22 |
| 435.05.010.002 | Patinatura di intonaco gia' colorito mediante stesura a pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolaquarantuno ) | mq | 9,41 |
| 435.05.011 | PATINATURA A PENNELLO E SPATOLA | | |
| 435.05.011.001 | Patinatura a pennello e spatola di intonaco nuovo lisciato a mestola mediante mano di fissativo riducente l'assorbimento e successiva applicazione di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche emulsionabili ad acqua ed ossidi idrodispersibili compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolazerozero ) | mq | 14,00 |

Cdo S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 436 | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO | | |
| 436.01 | RITROVAMENTO E TRATTAMENTO DI PARAMENTI MURARI IN LATERIZIO | | |
| 436.01.002 | RITROVAMENTI E TRATTAMENTI PER FACCIAVISTA | | |
| 436.01.002.001 | Ritrovamento e trattamento di superficie in laterizio di antica muratura occultata da coloriture a calce fino al ritrovamento della superficie originale del cotto mediante asportazione degli strati di carbonato di calcio con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e raschietti, sciacquatura e velatura trasparente con soluzione a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili; si intende che le velature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaventi ) | mq | 30,20 |
| 436.02 | TRATTAMENTI DI PAVIMENTI | | |
| 436.02.001 | PULIZIA E TRATTAMENTO DI ANTICHI PAVIMENTI IN LATERIZIO | | |
| 436.02.001.001 | Pulizia e trattamento di antico pavimento in laterizio ricoperto da spessi strati di cera mediante asportazione manuale con solventi idonei e smeriglio dei materiali depositati, lavatura generale, sciacquatura a spugna, successiva applicazione a caldo di olio di lino cotto, stesura di due mani di cera e lucidatura finale; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgoladieci ) | mq | 21,10 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 438 | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LEGNO | | |
| 438.01 | SVERNICIATURE | | |
| 438.01.001 | SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A SMALTO | | |
| 438.01.001.001 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a smalto, per successivo trattamento a smalto da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolasessanta ) | mq | 29,60 |
| 438.01.001.002 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a coppale, per successivo trattamento a smalto da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolanovanta ) | mq | 23,90 |
| 438.01.001.005 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a smalto, per successivo trattamento a smalto da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta ) | mq | 44,40 |
| 438.01.001.006 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a coppale, per successivo trattamento a smalto da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolacinquanta ) | mq | 38,50 |
| 438.01.002 | SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A VELATURE | | |
| 438.01.002.001 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a smalto, per successivo trattamento a velatura da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi con raschietti e lana di acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta ) | mq | 44,40 |
| 438.01.002.002 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a coppale, per successivo trattamento a velatura da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi con raschietti e lana di acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolanovanta ) | mq | 32,90 |
| 438.01.002.005 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a smalto, per successivo trattamento a velatura da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi con raschietti e lana di acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | mq | 60,00 |
| 438.01.002.006 | Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a coppale, per successivo trattamento a velatura da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi con raschietti e lana di acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgoladieci ) | mq | 47,10 |
| 438.01.003 | SVERNICIATURE DI PERSIANE | | |
| 438.01.003.001 | Sverniciatura di persiana alla fiorentina con bruciatura a fiaccola e raschiatura con appositi raschietti per l'asportazione di vecchie vernici fino al ritrovamento completo della superficie del legno, compreso: lavatura generale; protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolaventi ) | mq | 40,20 |
| 438.03 | TRATTAMENTI DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO | | |
| 438.03.001 | VERNICIATURA DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | | |
| 438.03.001.001 | Sverniciatura di persiana alla fiorentina antica precedentemente sverniciata o di nuova ricostruzione, mediante stesura di prima mano di sottofondo, stuccatura a piu' riprese, scartavetratura, applicazione di tre mani di smalto lucido per esterno, compreso trattamento protettivo delle ferrature; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolasettanta ) | mq | 38,70 |
| 438.03.002 | VERNICIATURA DI INFISSI ANTICHI | | |
| 438.03.002.001 | Verniciatura di infisso antico sverniciato precedentemente, con stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva, applicazioni di piu' mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a piu' riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaventi ) | mq | 46,20 |
| 438.03.002.002 | Verniciatura di infisso antico sverniciato precedentemente, con lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterno; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolatrenta ) | mq | 51,30 |
| 438.03.002.003 | Verniciatura di infisso antico sverniciato precedentemente, con lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera e accurata spannatura delle superfici; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | mq | 58,00 |
| 438.03.003 | VERNICIATURA DI INFISSI DI NUOVA RICOSTRUZIONE | | |
| 438.03.003.001 | Verniciatura di infisso nuovo ricostruito comprendente: stuccatura localizzata e spianatura generale con carta abrasiva, prima mano di cementite per sottofondo, due mani di smalto lucido, scartavetratura, dopo ogni singola mano, mano finale di smalto satinato; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolacinquanta ) | mq | 41,50 |
| 438.03.003.002 | Verniciatura di infisso nuovo ricostruito comprendente: stuccatura localizzata e spianatura generale con carta abrasiva, prima mano di olio di lino cotto, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, scartavetratura dopo ogni singola mano e mano finale di vernice semilucida per esterno; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolazerozero ) | mq | 46,00 |
| 438.03.003.003 | Verniciatura di infisso nuovo ricostruito comprendente: stuccatura localizzata e spianatura generale con carta abrasiva, prima mano di cementite per sottofondo, due mani di smalto lucido, scartavetratura dopo ogni singola mano, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolasettanta ) | mq | 50,70 |
| 448.01.004 | PLUVIALI CIRCOLARI | | |
| 448.01.004.001 | Pluviale circolare diametro 100 mm in lamiera di rame spessore 5/10 con saldature a stagno, con collari di giunzione semplici, posato entro collare o maschietto da valutarsi a parte; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaventi ) | m | 27,20 |
| 448.01.004.002 | Pluviale circolare diametro 80 mm in lamiera di rame spessore 5/10 con saldature a stagno, con collari di giunzione semplici, posato entro collare o maschietto da valutarsi a parte; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolatrenta ) | m | 28,30 |
| 448.02 | PEZZI SPECIALI PER DOCCE E PLUVIALI | | |
| 448.02.001 | BOCCHETTONI | | |
| 448.02.001.001 | Bocchettone troncoconico in lamiera di rame spessore 5/10, a imbuto a tre pezzi, che permetta l'espluvio senza rigurgito, compreso doppia saldatura a penetrazione e rinforzo alla doccia, rivetti; escluse eventuali opere murarie, ponteggi o piattaforme aeree, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 44,50 |
| 448.02.003 | CICOGNE ORNAMENTALI | | |
| 448.02.003.001 | Cicogna ornamentale in rame dimensioni 5x25x850 mm lavorata a mano in piatto di rame, con riccio e inginocchiatura forgiata, compreso foratura e piegatura a Z e viti per ancoraggio alla gronda, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro sedicivirgolanovanta ) | cad | 16,90 |
| 448.02.004 | COLLARI O MASCHIETTI ORNAMENTALI | | |
| 448.02.004.001 | Collare o maschietto ornamentale in piatto di rame dimensioni 3x20x750 mm di sostegno pluviali, lavorato a mano con ponticello fissato con viti in ottone sfaccettate alla muratura, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaquaranta ) | cad | 20,40 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 451 | INFISSI E SERRAMENTI LIGNEI: RICOSTRUZIONI E RESTAURI | | |
| 451.01 | RICOSTRUZIONE INFISSI ESTERNI | | |
| 451.01.001 | FINESTRE IN LEGNO | | |
| 451.01.001.001 | Finestra in legno di cipresso, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro trecentotrentanovevirgolazerozero ) | mq | 339,00 |
| 451.01.001.002 | Finestra in legno di cipresso, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro quattrocentosessantasettevirgolazerozero ) | mq | 467,00 |
| 451.01.001.003 | Finestra in legno di abete di primo assortimento, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro trecentosessantunovirgolazerozero ) | mq | 361,00 |
| 451.01.001.004 | Finestra in legno di abete di primo assortimento, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro quattrocentoquarantatrevirgolazerozero ) | mq | 443,00 |
| 451.01.001.005 | Finestra in legno di castagno, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro trecentottantanovevirgolazerozero ) | mq | 389,00 |
| 451.01.001.006 | Finestra in legno di castagno, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro quattrocentosessantaseivirgolazerozero ) | mq | 466,00 |
| 451.01.001.007 | Finestra in legno di noce nazionale, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro quattrocentotredicivirgolazerozero ) | mq | 413,00 |
| 451.01.001.008 | Finestra in legno di noce nazionale, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero ) | mq | 560,00 |
| 451.01.001.009 | Finestra in legno di pino di Svezia extra, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro trecentoquarantasettevirgolazerozero ) | mq | 347,00 |
| 451.01.001.010 | Finestra in legno di pino di Svezia extra, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro quattrocentoquarantunovirgolazerozero ) | mq | 441,00 |
| 451.01.003 | FINESTRE IN LEGNO A VASISTAS | | |
| 451.01.003.001 | Finestra a vasistas in legno di cipresso, ricostruita nello spessore finito di 45 mm, con regoli del telaio e dell'anta lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici agli originali con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; con ferratura portante adeguata e cerniere a scrocco; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro trecentodiciottovirgolazerozero ) | mq | 318,00 |
| 451.01.003.003 | Finestra a vasistas in legno di abete, ricostruita nello spessore finito di 45 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici agli originali con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; con ferratura portante adeguata e cerniere a scrocco; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro duecentonovantunovirgolazerozero ) | mq | 291,00 |
| 451.01.003.009 | Finestra a vasistas in legno di pino di Svezia a vasistas, ricostruita nello spessore finito di 45 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a quartabono", regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici agli originali con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; con ferratura portante adeguata e cerniere a scrocco; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq<br>( Euro duecentonovantavirgolazerozero ) | mq | 290,00 |
| 451.01.005 | PERSIANE ALLA FIORENTINA | | |
| 451.01.005.001 | Persiana alla fiorentina ricostruita in legno cipresso, spessore finito 45 mm con stecche fisse, ad una o due ante senza gelosia, compreso smontaggio delle ferrature utilizzabili dall'originale e loro recupero e pulizia, revisione del torcetto, ferri a T ed a squadra, paletti, cerniere ecc. ed integrazione delle parti metalliche mancanti; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolazerozero ) | mq | 445,00 |
| 451.01.005.003 | Persiana alla fiorentina ricostruita in legno abete, spessore finito 45 mm con stecche fisse, ad una o due ante senza gelosia, compreso smontaggio delle ferrature utilizzabili dall'originale e loro recupero e pulizia, revisione del torcetto, ferri a T ed a squadra, paletti, cerniere ecc. ed integrazione delle parti metalliche mancanti; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentodiciottovirgolazerozero ) | mq | 418,00 |
| 451.01.005.005 | Persiana alla fiorentina ricostruita in legno castagno, spessore finito 45 mm con stecche fisse, ad una o due ante senza gelosia, compreso smontaggio delle ferrature utilizzabili dall'originale e loro recupero e pulizia, revisione del torcetto, ferri a T ed a squadra, paletti, cerniere ecc. ed integrazione delle parti metalliche mancanti; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 444,00 |
| 451.02 | RICOSTRUZIONE SERRAMENTI INTERNI | | |
| 451.02.001 | PORTE IN LEGNO | | |
| 451.02.001.001 | Porta in legno di cipresso ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone cromato, serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantavirgolazerozero ) | mq | 440,00 |
| 451.02.001.003 | Porta in legno di abete ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone cromato, serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero ) | mq | 424,00 |
| 451.02.001.005 | Porta in legno di castagno ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone cromato, serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 474,00 |
| 451.02.001.007 | Porta in legno di noce nazionale ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone cromato serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoventunovirgolazerozero ) | mq | 521,00 |
| 451.02.001.009 | Porta in legno di pino di Svezia ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone cromato serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero ) | mq | 414,00 |
| 451.02.003 | PORTE A FILO MURO IN LEGNO | | |
| 451.02.003.001 | Porta a filo muro ricostruita con telaio in regoli di abete rivestita su ambo i lati in multistrato di pioppo di spessore 10 mm, spessore finito 55 mm, con serratura incassata e maniglia recuperata dall'originale, compreso ferratura in opera; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentanovevirgolazerozero ) | mq | 339,00 |
| 451.03 | RICOSTRUZIONE PORTONI | | |
| 451.03.001 | PORTONCINI IN LEGNO DA ESTERNO | | |
| 451.03.001.001 | Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, armatura e pannellature in noce nazionale modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentottantavirgolazerozero ) | mq | 780,00 |
| 451.03.001.002 | Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, armatura e pannellature in castagno modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentodiecivirgolazerozero ) | mq | 710,00 |
| 451.03.001.003 | Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, armatura e pannellature in rovere modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentoquarantavirgolazerozero ) | mq | 740,00 |
| 451.10 | RESTAURO DI INFISSI ESTERNI | | |
| 451.10.001 | RESTAURO DI FINESTRE ANTICHE IN LEGNO | | |
| 451.10.001.001 | Finestra antica in legno di cipresso restaurata, ad uno o due battenti, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantasettevirgolazerozero ) | mq | 177,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 451.10.001.003 | Finestra antica in legno di abete restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantatrevirgolazerozero ) | mq | 173,00 |
| 451.10.001.005 | Finestra antica in legno di castagno restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantasettevirgolazerozero ) | mq | 177,00 |
| 451.10.001.007 | Finestra antica in legno di noce restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentovirgolazerozero ) | mq | 200,00 |
| 451.10.001.009 | Finestra antica in legno di pino di Svezia restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantasettevirgolazerozero ) | mq | 167,00 |
| 451.10.005 | RESTAURO DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | | |
| 451.10.005.001 | Persiana alla fiorentina antica in legno di cipresso restaurata, ad uno o due ante senza gelosia, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione e restauro delle ferrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoduevirgolazerozero ) | mq | 202,00 |
| 451.10.005.003 | Persiana alla fiorentina antica in legno di abete restaurata, ad uno o due ante senza gelosia, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione e restauro delle ferrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantacinquevirgolazerozero ) | mq | 185,00 |
| 451.10.005.005 | Persiana alla fiorentina antica in legno di castagno restaurata, ad uno o due ante senza gelosia, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione e restauro delle ferrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentounovirgolazerozero ) | mq | 201,00 |
| 451.12 | RESTAURO SERRAMENTI INTERNI | | |
| 451.12.001 | RESTAURO DI PORTE ANTICHE | | |
| 451.12.001.001 | Porta antica in legno di cipresso restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | mq | 135,00 |
| 451.12.001.003 | Porta antica in legno di abete restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentanovevirgolazerozero ) | mq | 139,00 |
| 451.12.001.005 | Porta antica in legno di castagno restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantatrevirgolazerozero ) | mq | 143,00 |
| 451.12.001.007 | Porta antica in legno di noce nazionale restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | mq | 175,00 |
| 451.12.001.009 | Porta antica in legno di pino di Svezia restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantaduevirgolazerozero ) | mq | 152,00 |
| 451.13 | RESTAURO PORTONI | | |
| 451.13.001 | RESTAURO PORTONCINI IN LEGNO | | |
| 451.13.001.001 | Portone antico restaurato con ossatura in legno di abete e pannellatura in noce nazionale, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantottovirgolazerozero ) | mq | 468,00 |
| 451.13.001.002 | Portone antico restaurato con ossatura in legno di abete e pannellatura in castagno, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentocinquantaseivirgolazerozero ) | mq | 456,00 |
| 451.13.001.003 | Portone antico restaurato con ossatura in legno di abete e pannellatura in rovere, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovantacinquevirgolazerozero ) | mq | 495,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 464 | PAVIMENTAZIONI ESTERNE | | |
| 464.01 | PAVIMENTAZIONI IN PIETRA | | |
| 464.01.001 | POSA DI PAVIMENTI IN LASTRONI DI PIETRA | | |
| 464.01.001.001 | Posa di pavimento in lastroni di pietra squadrati lavorati a mano a tutta squadratura dello spessore, materiale di recupero o nuovo di medio spessore 5 - 10 cm da conteggiarsi a parte, murati a malta cementizia o posati su letto di malta umida e successiva battitura, secondo il disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | mq | 68,00 |
| 464.01.001.002 | Posa di pavimento in lastroni di pietra squadrati lavorati a mano a tutta squadratura dello spessore, materiale di recupero o nuovo di grosso spessore oltre 10 cm da conteggiarsi a parte, murati a malta cementizia o posati su letto di malta umida e successiva battitura, secondo il disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | mq | 81,00 |
| 464.01.003 | RIPRISTINI A STRETTA DI LASTRICI | | |
| 464.01.003.001 | Ripristino di porzioni a stretta di lastrico tolto e numerato in precedenza di medio spessore 5 - 10 cm, lavorato a mano a tutta squadratura dello spessore, murato con malta cementizia o posato su letto di malta umida e successiva battitura, secondo il disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | mq | 102,00 |
| 464.01.003.002 | Ripristino di porzioni a stretta di lastrico tolto e numerato in precedenza di grosso spessore oltre 10 cm, lavorato a mano a tutta squadratura dello spessore, murato con malta cementizia o posato su letto di malta umida e successiva battitura, secondo il disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentanovevirgolazerozero ) | mq | 139,00 |
| 464.03 | ACCIOTTOLATI | | |
| 464.03.001 | PAVIMENTI IN ACCIOTTOLATO | | |
| 464.03.001.001 | Pavimento in acciottolato di spessore complessivo di 13 - 15 cm, formato con ciottoli di fiume di diametro 8 - 10 cm con elementi collocati di punta sul letto di malta, compresa battitura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | mq | 63,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 501 | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | | |
| 501.01 | TUBAZIONI PVC | | |
| 501.01.001 | TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO PESANTE POSTO SOTTOTRACCIA | | |
| 501.01.001.001 | Tubazione diametro 16mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquarantatre ) | m | 1,43 |
| 501.01.001.002 | Tubazione diametro 20mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantatre ) | m | 1,63 |
| 501.01.001.003 | Tubazione diametro 25mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaottantanove ) | m | 1,89 |
| 501.01.001.004 | Tubazione diametro 32mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventidue ) | m | 2,22 |
| 501.01.001.005 | Tubazione diametro 40mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolacinquantacinque ) | m | 2,55 |
| 501.01.001.006 | Tubazione diametro 50mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolazerotre ) | m | 3,03 |
| 501.01.002 | TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PESANTE POSTO IN VISTA | | |
| 501.01.002.001 | Tubazione diametro 16mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolasessantuno ) | m | 2,61 |
| 501.01.002.002 | Tubazione diametro 20mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolanovanta ) | m | 2,90 |
| 501.01.002.003 | Tubazione diametro 25mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaventicinque ) | m | 3,25 |
| 501.01.002.004 | Tubazione diametro 32mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasettantaquattro ) | m | 3,74 |
| 501.01.002.005 | Tubazione diametro 40mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaventotto ) | m | 4,28 |
| 501.01.002.006 | Tubazione diametro 50mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973) Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgoladodici ) | m | 5,12 |
| 501.02 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO | | |
| 501.02.001 | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 501.02.001.001 | Tubazione in acciaio zincato diametro 16 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro ottovirgolazeroquattro ) | m | 8,04 |
| 501.02.001.002 | Tubazione in acciaio zincato diametro 20 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro diecivirgolatrenta ) | m | 10,30 |
| 501.02.001.003 | Tubazione in acciaio zincato diametro 25 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro dodicivirgolanovanta ) | m | 12,90 |
| 501.02.001.004 | Tubazione in acciaio zincato diametro 32 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro quindicivirgolasessanta ) | m | 15,60 |
| 501.02.001.005 | Tubazione in acciaio zincato diametro 40 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro ventivirgolatrenta ) | m | 20,30 |
| 501.02.001.006 | Tubazione in acciaio zincato diametro 50 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>( Euro ventottovirgolasettanta ) | m | 28,70 |
| 501.08 | LINEE IN CAVO PER BASSA TENSIONE | | |
| 501.08.001 | CAVO N07V-K POSATO ENTRO TUBAZIONE | | |
| 501.08.001.002 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaventinove ) | m | 0,29 |
| 501.08.001.003 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolatrentacinque ) | m | 0,35 |
| 501.08.001.004 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | m | 0,45 |
| 501.08.001.005 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessanta ) | m | 0,60 |
| 501.08.001.006 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolanovantacinque ) | m | 0,96 |
| 501.08.001.007 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatrentasei ) | m | 1,36 |
| 501.08.001.008 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantadue ) | m | 1,72 |
| 501.08.001.009 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentuno ) | m | 2,31 |
| 501.08.001.010 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 50mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolacinquantotto ) | m | 3,58 |
| 501.08.001.011 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 70mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolasettantasette ) | m | 4,77 |
| 501.08.001.012 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 95mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolanovantacinque ) | m | 5,95 |
| 501.08.001.013 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 120mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolazerozero ) | m | 9,00 |
| 501.08.001.014 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 150mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaventi ) | m | 11,20 |
| 501.08.001.015 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 185mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaventi ) | m | 13,20 |
| 501.08.001.016 | Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 240mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolatrenta ) | m | 17,30 |
| 501.08.002 | CAVI N07G9-K | | |
| 501.08.002.001 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, posto in opera dentro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 1,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368, compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | m | 0,34 |
| 501.08.002.002 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da conteggiarsi a parte), sezione cavo 2,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringegnete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolacinquantaquattro ) | m | 0,54 |
| 501.08.002.003 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da conteggiarsi a parte), sezione cavo 4, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | m | 0,68 |
| 501.08.002.004 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da conteggiarsi a parte), sezione cavo 6, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasettantadue ) | m | 0,72 |
| 501.08.002.005 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da conteggiarsi a parte), sezione cavo 10, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquattordici ) | m | 1,14 |
| 501.08.002.006 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da conteggiarsi a parte), sezione cavo 16, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantadue ) | m | 1,62 |
| 501.08.002.007 | Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da conteggiarsi a parte), sezione cavo 25, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaventitre ) | m | 2,23 |
| 501.08.003 | | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | CAVO FG7OR MULTIPOLARE | | |
| 501.08.003.001 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaventi ) | m | 1,20 |
| 501.08.003.002 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatrentacinque ) | m | 1,35 |
| 501.08.003.003 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolacinquantotto ) | m | 1,58 |
| 501.08.003.004 | Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 5x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolanovantatre ) | m | 1,93 |
| 501.08.003.006 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquarantuno ) | m | 1,41 |
| 501.08.003.008 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | m | 1,68 |
| 501.08.003.010 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaottantanove ) | m | 1,89 |
| 501.08.003.012 | Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 5x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentaquattro ) | m | 2,34 |
| 501.08.003.015 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasessantotto ) | m | 1,68 |
| 501.08.003.017 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolanovantanove ) | m | 1,99 |
| 501.08.003.019 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentotto ) | m | 2,38 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 501.08.003.021 | Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 5x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquindici ) | m | 4,15 |
| 501.08.003.023 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolazerouno ) | m | 2,01 |
| 501.08.003.025 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaquarantuno ) | m | 2,41 |
| 501.08.003.027 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolazerozero ) | m | 3,00 |
| 501.08.003.029 | Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 5x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasessantotto ) | m | 3,68 |
| 501.08.003.031 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaottantadue ) | m | 2,82 |
| 501.08.003.033 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolacinquanta ) | m | 3,50 |
| 501.08.003.035 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatrentotto ) | m | 4,38 |
| 501.08.003.037 | Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 5x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolatrentotto ) | m | 5,38 |
| 501.08.003.039 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasettanta ) | m | 3,70 |
| 501.08.003.041 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolasettantacinque ) | m | 4,75 |
| 501.08.003.043 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolanovantacinque ) | m | 5,95 |
| 501.08.003.045 | Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 5x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolatrentatre ) | m | 7,33 |
| 501.08.003.047 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolacinquantasei ) | m | 5,56 |
| 501.08.003.049 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaventicinque ) | m | 7,25 |
| 501.08.003.051 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolanovantotto ) | m | 8,98 |
| 501.08.003.053 | Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 5x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaottantasette ) | m | 10,87 |
| 501.08.003.055 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolatrentadue ) | m | 7,32 |
| 501.08.003.057 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatrentotto ) | m | 9,38 |
| 501.08.003.059 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x35+1x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolaventi | m | 11,20 |
| 501.08.003.063 | Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2x50mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasessanta ) | m | 9,60 |
| 501.08.003.065 | Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x50mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | m | 12,50 |
| 501.08.003.067 | Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 3x50+1x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolasessanta ) | m | 14,60 |
| 501.08.005 | CAVO FG7R UNIPOLARE | | |
| 501.08.005.001 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessantasei ) | m | 0,66 |
| 501.08.005.002 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasettantacinque ) | m | 0,75 |
| 501.08.005.003 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolanovanta ) | m | 0,90 |
| 501.08.005.004 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolazerotto ) | m | 1,08 |
| 501.08.005.005 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquarantadue ) | m | 1,42 |
| 501.08.005.006 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaottantadue ) | m | 1,82 |
| 501.08.005.007 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaquarantasei ) | m | 2,46 |
| 501.08.005.008 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolazerotto ) | m | 3,08 |
| 501.08.005.009 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 50 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaventidue ) | m | 4,22 |
| 501.08.005.010 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 70 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolacinquantatre ) | m | 5,53 |
| 501.08.005.011 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 95 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaottantaquattro ) | m | 6,84 |
| 501.08.005.012 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 120 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaottantaquattro ) | m | 8,84 |
| 501.08.005.013 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 150 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolacinquantuno ) | m | 10,51 |
| 501.08.005.014 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 185 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolazerozero ) | m | 13,00 |
| 501.08.005.015 | Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 240 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolasettanta ) | m | 16,70 |
| 501.08.010 | CAVO N1VV-K UNIPOLARE | | |
| 501.08.010.001 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasessantaquattro ) | m | 0,64 |
| 501.08.010.002 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolasettantaquattro ) | m | 0,74 |
| 501.08.010.003 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaottantanove ) | m | 0,89 |
| 501.08.010.004 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolazerosette ) | m | 1,07 |
| 501.08.010.005 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquarantacinque ) | m | 1,40 |
| 501.08.010.006 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaottantuno ) | m | 1,81 |
| 501.08.010.007 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaquarantatre ) | m | 2,43 |
| 501.08.010.008 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolazeroquattro ) | m | 3,04 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 501.08.010.009 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 50 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaventi ) | m | 4,20 |
| 501.08.010.010 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 70 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolacinquantuno ) | m | 5,51 |
| 501.08.010.011 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 95 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaottantacinque ) | m | 6,85 |
| 501.08.010.012 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 120 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolazerodue ) | m | 9,02 |
| 501.08.010.013 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 150 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolacinquantaquattro ) | m | 10,54 |
| 501.08.010.014 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 185 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | m | 12,80 |
| 501.08.010.015 | Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 240 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | m | 16,20 |
| 501.08.011 | CAVO N1VV-K MULTIPOLARE | | |
| 501.08.011.001 | Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 2x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatredici ) | m | 1,13 |
| 501.08.011.002 | Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaventisei ) | m | 1,26 |
| 501.08.011.003 | Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolacinquanta ) | m | 1,50 |
| 501.08.011.004 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 5x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaottantacinque ) | m | 1,83 |
| 501.08.011.006 | Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 2x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolatrentaquattro ) | m | 1,34 |
| 501.08.011.008 | Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolacinquantanove ) | m | 1,59 |
| 501.08.011.010 | Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolasettantanove ) | m | 1,79 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 501.08.011.012 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 5x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro duevirgolaventuno ) | m | 2,21 |
| 501.08.011.015 | Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 2x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro unovirgolasessantaquattro ) | m | 1,64 |
| 501.08.011.017 | Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro unovirgolanovantaquattro ) | m | 1,94 |
| 501.08.011.019 | Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro duevirgolaventotto ) | m | 2,28 |
| 501.08.011.021 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 5x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro duevirgolaottantatre ) | m | 2,83 |
| 501.08.011.023 | Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 2x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro unovirgolanovantasette ) | m | 1,97 |
| 501.08.011.025 | Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro duevirgolatrentuno ) | m | 2,31 |
| 501.08.011.027 | Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro duevirgolaottantotto ) | m | 2,88 |
| 501.08.011.029 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 5x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro trevirgolacinquantaquattro ) | m | 3,54 |
| 501.08.011.031 | Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 2x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro duevirgolasettantasei ) | m | 2,76 |
| 501.08.011.033 | Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro trevirgolatrentasette ) | m | 3,37 |
| 501.08.011.035 | Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro quattrovirgoladiciannove ) | m | 4,19 |
| 501.08.011.037 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 5x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro cinquevirgolaventitre ) | m | 5,23 |
| 501.08.011.039 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 2x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro trevirgolacinquantanove ) | m | 3,59 |
| 501.08.011.041 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolacinquantatre ) | m | 4,53 |
| 501.08.011.043 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaventinove ) | m | 8,29 |
| 501.08.011.045 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 5x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolatredici ) | m | 7,13 |
| 501.08.011.047 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 2x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolatrentanove ) | m | 5,39 |
| 501.08.011.049 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 3x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolanovantanove ) | m | 6,99 |
| 501.08.011.051 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 4x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolasettanta ) | m | 8,70 |
| 501.08.011.053 | Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione 5x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolacinquantacinque ) | m | 10,55 |
| 501.20 | CAVI PER MEDIA TENSIONE E RELATIVI ACCESSORI | | |
| 501.20.001 | CAVI UNIPOLARI MT 12/20 | | |
| 501.20.001.001 | Cavo unipolare, sezione 1x25 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasessantasette ) | m | 6,67 |
| 501.20.001.002 | Cavo unipolare, sezione 1x35 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settevirgolaquarantasette ) | m | 7,47 |
| 501.20.001.003 | Cavo unipolare, sezione 1x50 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolaventi ) | m | 8,20 |
| 501.20.001.004 | Cavo unipolare, sezione 1x70 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatrentasette ) | m | 9,37 |
| 501.20.001.005 | Cavo unipolare, sezione 1x95 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolaottantasei ) | m | 10,86 |
| 501.20.001.006 | Cavo unipolare, sezione 1x120 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaquaranta ) | m | 12,40 |
| 501.20.010 | GIUNZIONI | | |
| 501.20.010.001 | Giunzione su cavo di sezione fino a 95 mmq eseguita a resina iniettata su cavo MT unipolare 12/20 kV con kit predisposto, escluse opere di intercettazione<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 164,00 |
| 501.20.010.002 | Giunzione su cavo di sezione da 120 a 300 mmq eseguita a resina iniettata su cavo MT unipolare 12/20 kV con kit predisposto, escluse opere di intercettazione<br>( Euro centonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 196,00 |
| 501.20.020 | TERMINALI PER INTERNO | | |
| 501.20.020.001 | Terminale per interno preformato termoretraibile su cavo di sezione fino a 95 mmq MT unipolare 12/20 kV ad isolante estruso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 501.20.020.002 | Terminale per interno preformato termoretraibile su cavo di sezione da 120 a 300 mmq MT unipolare 12/20 kV ad isolante estruso; il | | |

casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 501.20.030 | TERMINALI PER ESTERNO | | |
| 501.20.030.001 | Terminale per etserno preformato termoretraibile antitraccia su cavo di sezione fino a 95 mmq MT unipolare 12/20 kV ad isolante estruso, compresa staffa in ferro zincato di supporto della terna a palo o parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 501.20.030.002 | Terminale per etserno preformato termoretraibile antitraccia su cavo di sezione da 120 a 300 mmq MT unipolare 12/20 kV ad isolante estruso, compresa staffa in ferro zincato di supporto della terna a palo o parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centovirgolazerozero ) | cad | 100,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 502 | LINEE IN CAVI SPECIALI | | |
| 502.01 | LINEE IN CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | | |
| 502.01.001 | LINEE | | |
| 502.01.001.001 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | m | 14,80 |
| 502.01.001.002 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolaventi ) | m | 16,20 |
| 502.01.001.003 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x4 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgoladieci ) | m | 18,10 |
| 502.01.001.004 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x6 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | m | 19,40 |
| 502.01.001.011 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgoladieci ) | m | 16,10 |
| 502.01.001.012 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolanovanta ) | m | 17,90 |
| 502.01.001.013 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x4 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | m | 19,40 |
| 502.01.001.014 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x6 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolazerozero ) | m | 22,00 |
| 502.01.001.021 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaquaranta ) | m | 18,40 |
| 502.01.001.022 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolacinquanta ) | m | 19,50 |
| 502.01.001.023 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x4 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolacinquanta ) | m | 21,50 |
| 502.01.001.024 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x6 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolazerozero ) | m | 25,00 |
| 502.01.002 | LINEE | | |
| 502.01.002.001 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolanovanta ) | m | 21,90 |
| 502.01.002.002 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolanovanta ) | m | 23,90 |
| 502.01.002.003 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x4 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolasettanta ) | m | 26,70 |
| 502.01.002.004 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x6 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolasessanta ) | m | 28,60 |
| 502.01.002.011 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | m | 19,80 |
| 502.01.002.012 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaventi ) | m | 26,20 |
| 502.01.002.013 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x4 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | m | 27,60 |
| 502.01.002.014 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x6 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolacinquanta ) | m | 25,50 |
| 502.01.002.021 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolasessanta ) | m | 26,60 |
| 502.01.002.022 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolasessanta ) | m | 28,60 |
| 502.01.002.023 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x4 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolacinquanta ) | m | 31,50 |
| 502.01.002.024 | Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x6 mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso: segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolanovanta ) | m | 35,90 |
| 502.01.005 | TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA CAVO | | |
| 502.01.005.001 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolazerodue ) | cad | 8,02 |
| 502.01.005.002 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottovirgolacinquantacinque ) | cad | 8,55 |
| 502.01.005.003 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x4 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolazeronove ) | cad | 9,09 |
| 502.01.005.004 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x6 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolasedici ) | cad | 10,16 |
| 502.01.005.011 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolasessantadue ) | cad | 9,62 |
| 502.01.005.012 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolasedici ) | cad | 10,16 |
| 502.01.005.013 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x4 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolanovantasette ) | cad | 10,97 |
| 502.01.005.014 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x6 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | cad | 15,00 |
| 502.01.005.021 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolacinquantasette ) | cad | 12,57 |
| 502.01.005.022 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolanovanta ) | cad | 13,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 502.01.005.023 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x4 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaventi ) | cad | 18,20 |
| 502.01.005.024 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x6 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | cad | 19,80 |
| 502.01.006 | TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA CAVO | | |
| 502.01.006.001 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolacinquantacinque ) | cad | 9,55 |
| 502.01.006.002 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolazeronove ) | cad | 10,09 |
| 502.01.006.003 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x4 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolaottanta ) | cad | 12,80 |
| 502.01.006.004 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x6 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | cad | 13,80 |
| 502.01.006.011 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicivirgolasedici ) | cad | 11,16 |
| 502.01.006.012 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolaottanta ) | cad | 13,80 |
| 502.01.006.013 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x4 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgoladieci ) | cad | 15,10 |
| 502.01.006.014 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x6 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolanovanta ) | cad | 16,90 |
| 502.01.006.021 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgoladieci ) | cad | 14,10 |
| 502.01.006.022 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaquaranta ) | cad | 15,40 |
| 502.01.006.023 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x4 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgolaventi ) | cad | 20,20 |
| 502.01.006.024 | Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x6 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaottanta ) | cad | 23,80 |
| 502.01.009 | SCATOLE IN OTTONE | | |
| 502.01.009.001 | Scatola in ottone di derivazione con coperchio chiuso IP 67 dimensioni esterne 83x117x63 mm per cavi ad isolamento minerale fissata a parete con viti e tasselli; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaottanta ) | cad | 36,80 |
| 502.01.009.002 | Scatola in ottone di derivazione con coperchio chiuso IP 67 dimensioni esterne 125x185x69 mm per cavi ad isolamento minerale fissata a parete con viti e tasselli; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 502.01.009.003 | Portapparecchi (questi esclusi) in ottone con coperchio con due asole dimensioni esterne 83x117x63 mm per cavi ad isolamento | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | minerale fissato a parete con viti e tasselli; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolaventi ) | cad | 41,20 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 503 | IMPIANTI ELETTRICI PUNTI LUCE | | |
| 503.01 | UTILIZZATORI: PUNTI LUCE | | |
| 503.01.001 | PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA; | | |
| 503.01.001.001 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolacinquanta ) | cad | 29,50 |
| 503.01.001.002 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; , sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta ) | cad | 54,80 |
| 503.01.001.003 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 85,00 |
| 503.01.001.004 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolanovantaquattro ) | cad | 10,94 |
| 503.01.001.005 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolatrenta ) | cad | 33,30 |
| 503.01.003 | PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA IP44; ( | | |
| 503.01.003.001 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolasettanta ) | cad | 38,70 |
| 503.01.003.002 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 503.01.003.003 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventisettevirgolazerozero ) | cad | 127,00 |
| 503.01.003.004 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaquarantacinque ) | cad | 6,45 |
| 503.01.003.005 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolasessanta ) | cad | 41,60 |
| 503.01.003.011 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolanovanta ) | cad | 43,90 |
| 503.01.003.012 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 503.01.003.013 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavpo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 142,00 |
| 503.01.003.014 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | cad | 15,80 |
| 503.01.003.015 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolasettanta ) | cad | 49,70 |
| 503.01.005 | PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA IP55; ( | | |
| 503.01.005.001 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolanovanta ) | cad | 39,90 |
| 503.01.005.002 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | cad | 82,00 |
| 503.01.005.003 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentunovirgolazerozero ) | cad | 131,00 |
| 503.01.005.004 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolazerozero ) | cad | 9,00 |
| 503.01.005.005 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolaottanta ) | cad | 42,80 |
| 503.01.005.011 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgoladieci ) | cad | 45,10 |
| 503.01.005.012 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantunovirgolazerozero ) | cad | 91,00 |
| 503.01.005.013 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 146,00 |
| 503.01.005.014 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione | | |

Cosdy S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicivirgolaottanta ) | cad | 15,80 |
| 503.01.005.015 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso, realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolanovanta ) | cad | 50,90 |
| 503.01.007 | PUNTI LUCE ESTERNI IP40 | | |
| 503.01.007.001 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolazerozero ) | cad | 35,00 |
| 503.01.007.002 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 503.01.007.003 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 503.01.007.004 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolasettanta ) | cad | 17,70 |
| 503.01.007.005 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolasettanta ) | cad | 40,70 |
| 503.01.007.011 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolaottanta ) | cad | 34,80 |
| 503.01.007.012 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | cad | 82,00 |
| 503.01.007.013 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 503.01.007.014 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaduevirgolatrenta ) | cad | 32,30 |
| 503.01.007.015 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 503.01.009 | PUNTI LUCE ESTERNI IP55 | | |
| 503.01.009.001 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgoladieci ) | cad | 39,10 |
| 503.01.009.002 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Cosas.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 503.01.009.003 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 503.01.009.004 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventivirgoladieci ) | cad | 20,10 |
| 503.01.009.005 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolasessanta ) | cad | 45,60 |
| 503.01.009.011 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolasettanta ) | cad | 46,70 |
| 503.01.009.012 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaduevirgolazerozero ) | cad | 92,00 |
| 503.01.009.013 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 147,00 |
| 503.01.009.014 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolanovanta ) | cad | 21,90 |
| 503.01.009.015 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 503.01.013 | PUNTI LUCE ESTERNI IP55 | | |
| 503.01.013.001 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 503.01.013.002 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 503.01.013.003 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantaduevirgolazerozero ) | cad | 182,00 |
| 503.01.013.004 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolasessanta ) | cad | 49,60 |
| 503.01.013.005 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 503.01.013.011 | Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 85,00 |
| 503.01.013.012 | Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 165,00 |
| 503.01.013.013 | Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 253,00 |
| 503.01.013.014 | Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasettanta ) | cad | 42,70 |
| 503.01.013.015 | Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |
| 503.10 | UTILIZZATORI: PUNTI LUCE COMBINATI | | |
| 503.10.001 | PUNTI LUCE COMBINATI SOTTOTRACCIA | | |
| 503.10.001.001 | Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasettanta ) | cad | 42,70 |
| 503.10.001.002 | Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 503.10.001.003 | Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 503.10.001.004 | Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 503.10.001.005 | Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 134,00 |
| 503.10.001.006 | Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 503.10.001.007 | Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 133,00 |
| 503.10.001.008 | Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattrovirgolazerozero ) | cad | 104,00 |
| 503.10.001.009 | Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 503.10.001.010 | Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 503.10.001.011 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 503.10.001.012 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaventi ) | cad | 46,20 |
| 503.10.003 | PUNTI LUCE IP44 COMBINATI SOTTOTRACCIA | | |
| 503.10.003.001 | Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolanovanta ) | cad | 53,90 |
| 503.10.003.002 | Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 503.10.003.003 | Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 94,00 |
| 503.10.003.004 | Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 503.10.003.005 | Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantottovirgolazerozero ) | cad | 168,00 |
| 503.10.003.006 | Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 158,00 |
| 503.10.003.007 | Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 166,00 |
| 503.10.003.008 | Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 133,00 |
| 503.10.003.009 | Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione | | |

Costa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 156,00 |
| 503.10.003.010 | Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 169,00 |
| 503.10.003.011 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 503.10.003.012 | Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolaquaranta ) | cad | 57,40 |
| 503.10.005 | PUNTI LUCE IP55 COMBINATI SOTTOTRACCIA | | |
| 503.10.005.001 | Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolaventi ) | cad | 55,20 |
| 503.10.005.002 | Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoundicivirgolazerozero ) | cad | 111,00 |
| 503.10.005.003 | Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantasettevirgolazerozero ) | cad | 97,00 |
| 503.10.005.004 | Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 503.10.005.005 | Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantaduevirgolazerozero ) | cad | 142,00 |
| 503.10.005.006 | Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantunovirgolazerozero ) | cad | 161,00 |
| 503.10.005.007 | Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 169,00 |
| 503.10.005.008 | Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantavirgolazerozero ) | cad | 140,00 |
| 503.10.005.009 | Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, | | |

C.O.S.P.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 159,00 |
| 503.10.005.010 | Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 173,00 |
| 503.10.005.011 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 503.10.005.012 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 503.10.007 | PUNTI LUCE IP40 COMBINATI ESTERNI | | |
| 503.10.007.001 | Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 503.10.007.002 | Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 503.10.007.003 | Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaduevirgolazerozero ) | cad | 92,00 |
| 503.10.007.004 | Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosedicivirgolazerozero ) | cad | 116,00 |
| 503.10.007.005 | Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 164,00 |
| 503.10.007.006 | Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 155,00 |
| 503.10.007.007 | Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 172,00 |
| 503.10.007.008 | Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentunovirgolazerozero ) | cad | 131,00 |
| 503.10.007.009 | Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 154,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 503.10.007.010 | Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 175,00 |
| 503.10.007.011 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 503.10.007.012 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 503.10.009 | PUNTI LUCE IP55 COMBINATI ESTERNI | | |
| 503.10.009.001 | Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 503.10.009.002 | Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 503.10.009.003 | Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 146,00 |
| 503.10.009.004 | Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantunovirgolazerozero ) | cad | 171,00 |
| 503.10.009.005 | Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 194,00 |
| 503.10.009.006 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 503.10.009.007 | Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantanovevirgolazerozero ) | cad | 189,00 |
| 503.10.009.008 | Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 165,00 |
| 503.10.009.009 | Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantottovirgolazerozero ) | cad | 178,00 |
| 503.10.009.010 | Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentottovirgolazerozero ) | cad | 138,00 |
| 503.10.009.011 | Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 503.10.009.012 | Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 504 | IMPIANTI ELETTRICI PUNTI PRESA | | |
| 504.01 | UTILIZZATORI: PUNTI PRESA | | |
| 504.01.001 | PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA | | |
| 504.01.001.001 | Punto presa 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaquaranta ) | cad | 31,40 |
| 504.01.001.002 | Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgoladieci ) | cad | 41,10 |
| 504.01.001.003 | Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.01.001.004 | Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centovirgolazerozero ) | cad | 100,00 |
| 504.01.001.005 | Punto presa 2 x 10A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolazerozero ) | cad | 33,00 |
| 504.01.001.011 | Punto presa 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | cad | 38,00 |
| 504.01.001.013 | Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.01.001.014 | Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | cad | 103,00 |
| 504.01.001.015 | Punto presa 2 x 16A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovirgolatrenta ) | cad | 49,30 |
| 504.01.001.021 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolaventi ) | cad | 40,20 |
| 504.01.001.023 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 504.01.001.024 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 504.01.001.025 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolaquaranta ) | cad | 48,40 |
| 504.01.001.031 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolaquaranta ) | cad | 38,40 |
| 504.01.001.033 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatoladi derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 504.01.001.034 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 504.01.001.035 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgoladieci ) | cad | 49,10 |
| 504.01.003 | PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA IP44 | | |
| 504.01.003.001 | Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolaquaranta ) | cad | 52,40 |
| 504.01.003.002 | Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.01.003.003 | Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 504.01.003.004 | Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 504.01.003.005 | Punto presa 2 x 10A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 504.01.003.011 | Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolaquaranta ) | cad | 51,40 |
| 504.01.003.013 | Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 504.01.003.014 | Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 504.01.003.015 | Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 504.01.003.021 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolasessanta ) | cad | 52,60 |
| 504.01.003.023 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 504.01.003.024 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 504.01.003.025 | Punto presa UNEL 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 504.01.003.031 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolaventi ) | cad | 56,20 |
| 504.01.003.033 | Punto presa bivalente 10/16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 504.01.003.034 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 504.01.003.035 | Punto presa bivalente 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 504.01.003.041 | Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 504.01.003.042 | Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 504.01.003.043 | Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantasettevirgolazerozero ) | cad | 87,00 |
| 504.01.003.044 | Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 124,00 |
| 504.01.003.045 | Punto presa 2 x 10A + T fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 504.01.003.051 | Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgoladieci ) | cad | 56,10 |
| 504.01.003.053 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 504.01.003.054 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 504.01.003.055 | Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 504.01.003.061 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 504.01.003.063 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 504.01.003.064 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 504.01.003.065 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 504.01.003.071 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 504.01.003.073 | Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantottovirgolazerozero ) | cad | 88,00 |

Copia s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 504.01.003.074 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 124,00 |
| 504.01.003.075 | Punto presa bivalente 10/16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 504.01.007 | PUNTI PRESA DA ESTERNO IP44 | | |
| 504.01.007.001 | Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettevirgolaottanta ) | cad | 37,80 |
| 504.01.007.002 | Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento supeiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 504.01.007.003 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento supeiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 504.01.007.004 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 504.01.007.005 | Punto presa 2 x 10A + T, fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolazerozero ) | cad | 51,00 |
| 504.01.007.011 | Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolasettanta ) | cad | 45,70 |
| 504.01.007.013 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 504.01.007.014 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotredicivirgolazerozero ) | cad | 113,00 |
| 504.01.007.015 | Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 504.01.007.021 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolanovanta ) | cad | 46,90 |
| 504.01.007.023 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 504.01.007.024 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 504.01.007.025 | Punto presa UNEL 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 504.01.007.031 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolaventi ) | cad | 33,20 |
| 504.01.007.033 | Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 504.01.007.034 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotredicivirgolazerozero ) | cad | 113,00 |
| 504.01.007.035 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, sezionatore e fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 504.01.007.041 | Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolacinquanta ) | cad | 47,50 |
| 504.01.007.042 | Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.01.007.043 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 504.01.007.044 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centododicivirgolazerozero ) | cad | 112,00 |
| 504.01.007.045 | Punto presa 2 x 10A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 504.01.007.051 | Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 53,00 |
| 504.01.007.053 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 504.01.007.054 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 504.01.007.055 | Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 504.01.007.061 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 504.01.007.063 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 85,00 |
| 504.01.007.064 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 504.01.007.065 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.01.007.071 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 504.01.007.073 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 504.01.007.074 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 504.01.007.075 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 504.01.009 | PUNTI PRESA DA ESTERNO IP55 | | |
| 504.01.009.001 | Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolanovanta ) | cad | 42,90 |
| 504.01.009.002 | Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolacinquanta ) | cad | 56,50 |
| 504.01.009.003 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 504.01.009.004 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 504.01.009.005 | Punto presa 2 x 10A + T, fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolacinquanta ) | cad | 51,50 |
| 504.01.009.011 | Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolanovanta ) | cad | 47,90 |
| 504.01.009.013 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 504.01.009.014 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | cad | 115,00 |
| 504.01.009.015 | Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolacinquanta ) | cad | 58,50 |
| 504.01.009.021 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgoladieci ) | cad | 49,10 |
| 504.01.009.023 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 504.01.009.024 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosedicivirgolazerozero ) | cad | 116,00 |
| 504.01.009.025 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolasessanta ) | cad | 57,60 |
| 504.01.009.031 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolaventi ) | cad | 48,20 |
| 504.01.009.033 | Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

C.G.S. S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 504.01.009.034 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | cad | 115,00 |
| 504.01.009.035 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolasettanta ) | cad | 56,70 |
| 504.01.009.041 | Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolasettanta ) | cad | 48,70 |
| 504.01.009.042 | Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 504.01.009.043 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 504.01.009.044 | Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 504.01.009.045 | Punto presa 2 x 10A + T, fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,10 |
| 504.01.009.051 | Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 504.01.009.053 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | cad | 82,00 |
| 504.01.009.054 | Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 119,00 |
| 504.01.009.055 | Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.01.009.061 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolaventi ) | cad | 53,20 |
| 504.01.009.063 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 504.01.009.064 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 504.01.009.065 | Punto presa UNEL 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 504.01.009.071 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolatrenta ) | cad | 52,30 |
| 504.01.009.073 | Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 504.01.009.074 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 119,00 |
| 504.01.009.075 | Punto presa bivalente 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.01.011 | PUNTI PRESA IP55 CON TUBO TAZ | | |
| 504.01.011.001 | Punto presa 2 x 10A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 504.01.011.002 | Punto presa 2 x 10A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantunovirgolazerozero ) | cad | 91,00 |
| 504.01.011.003 | Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 504.01.011.004 | Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 145,00 |
| 504.01.011.005 | Punto presa 2 x 10A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 114,00 |
| 504.01.011.006 | Punto presa 2 x 16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 504.01.011.007 | Punto presa 2 x 16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciassettevirgolazerozero ) | cad | 117,00 |
| 504.01.011.008 | Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 504.01.011.009 | Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantanovevirgolazerozero ) | cad | 169,00 |
| 504.01.011.010 | Punto presa 2 x 16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 504.01.011.011 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | cad | 103,00 |
| 504.01.011.012 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 119,00 |
| 504.01.011.013 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 133,00 |
| 504.01.011.014 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro centosettantavirgolazerozero ) | cad | 170,00 |
| 504.01.011.015 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovevirgolazerozero ) | cad | 109,00 |
| 504.01.011.016 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 504.01.011.017 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 504.01.011.018 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 504.01.011.019 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 504.01.011.020 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottovirgolazerozero ) | cad | 108,00 |
| 504.01.011.031 | Punto presa 2 x 10A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquattrovirgolazerozero ) | cad | 104,00 |
| 504.01.011.032 | Punto presa 2 x 10A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | cad | 120,00 |
| 504.01.011.033 | Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 134,00 |
| 504.01.011.034 | Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantunovirgolazerozero ) | cad | 171,00 |
| 504.01.011.035 | Punto presa 2 x 10A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 504.01.011.036 | Punto presa 2 x 16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoseivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 504.01.011.037 | Punto presa 2 x 16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in | | |

CASA S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 504.01.011.038 | Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 504.01.011.039 | Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 173,00 |
| 504.01.011.040 | Punto presa 2 x 16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centododicivirgolazerozero ) | cad | 112,00 |
| 504.01.011.041 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 504.01.011.042 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 504.01.011.043 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 137,00 |
| 504.01.011.044 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 174,00 |
| 504.01.011.045 | Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotredicivirgolazerozero ) | cad | 113,00 |
| 504.01.011.046 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettivirgolazerozero ) | cad | 106,00 |
| 504.01.011.047 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventiduevirgolazerozero ) | cad | 122,00 |
| 504.01.011.048 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 504.01.011.049 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantatrevirgolazerozero ) | cad | 173,00 |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 504.01.011.050 | Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centododicivirgolazerozero ) | cad | 112,00 |
| 504.02 | PUNTI PRESA COMBINATI | | |
| 504.02.001 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | | |
| 504.02.001.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolazerozero ) | cad | 48,00 |
| 504.02.001.002 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolaquaranta ) | cad | 50,40 |
| 504.02.001.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T bivalente piu' punto 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgoladieci ) | cad | 51,10 |
| 504.02.001.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolaottanta ) | cad | 49,80 |
| 504.02.001.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgoladieci ) | cad | 50,10 |
| 504.02.001.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolasettanta ) | cad | 50,70 |
| 504.02.001.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantunovirgolasettanta ) | cad | 51,70 |
| 504.02.001.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolatrenta ) | cad | 52,30 |
| 504.02.001.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolasettanta ) | cad | 52,70 |
| 504.02.001.010 | Punto presa UNEL piu' punto UNEL con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolaquaranta ) | cad | 54,40 |
| 504.02.003 | PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | | |
| 504.02.003.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 504.02.003.002 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.02.003.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.02.003.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 504.02.003.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 504.02.003.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.02.003.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.02.003.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 504.02.003.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaduevirgolazerozero ) | cad | 82,00 |
| 504.02.007 | PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | | |
| 504.02.007.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolasettanta ) | cad | 47,70 |
| 504.02.007.002 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | cad | 52,00 |
| 504.02.007.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 504.02.007.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 504.02.007.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 504.02.007.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 504.02.007.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 504.02.007.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 504.02.007.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 504.02.009 | PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | | |
| 504.02.009.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgoladieci ) | cad | 50,10 |
| 504.02.009.002 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolaottanta ) | cad | 55,80 |
| 504.02.009.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolaquaranta ) | cad | 56,40 |
| 504.02.009.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolatrenta ) | cad | 57,30 |
| 504.02.009.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolasessanta ) | cad | 57,60 |
| 504.02.009.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolaventi ) | cad | 58,20 |
| 504.02.009.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolacinquanta ) | cad | 58,50 |
| 504.02.009.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgoladieci ) | cad | 59,10 |
| 504.02.009.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolacinquanta ) | cad | 59,50 |
| 504.02.011 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | | |
| 504.02.011.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolacinquanta ) | cad | 56,50 |
| 504.02.011.002 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.02.011.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.02.011.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolacinquanta ) | cad | 57,50 |
| 504.02.011.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 504.02.011.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolaottanta ) | cad | 59,80 |
| 504.02.011.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 504.02.011.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |
| 504.02.011.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 504.02.013 | PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | | |
| 504.02.013.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |
| 504.02.013.002 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 504.02.013.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 504.02.013.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 504.02.013.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 504.02.013.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 85,00 |
| 504.02.013.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 504.02.013.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 504.02.013.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaseivirgolazerozero ) | cad | 86,00 |
| 504.02.017 | PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | | |
| 504.02.017.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 504.02.017.002 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 504.02.017.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 504.02.017.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 504.02.017.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantasettevirgolazerozero ) | cad | 67,00 |
| 504.02.017.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolazerozero ) | cad | 69,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 504.02.017.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 504.02.017.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 504.02.017.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 504.02.019 | PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | | |
| 504.02.019.001 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 504.02.019.002 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 504.02.019.003 | Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro cinquantaduevirgolanovanta ) | cad | 52,90 |
| 504.02.019.004 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 504.02.019.005 | Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 504.02.019.006 | Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantatrevirgolazerozero ) | cad | 73,00 |
| 504.02.019.007 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 504.02.019.008 | Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |
| 504.02.019.009 | Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte ( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |
| 504.03 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE | | |
| 504.03.001 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | | |
| 504.03.001.001 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Cosa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquantaquattrovirgolaventi ) | cad | 54,20 |
| 504.03.001.002 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolaventi ) | cad | 57,20 |
| 504.03.001.003 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolaventi ) | cad | 58,20 |
| 504.03.001.004 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 504.03.001.005 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolatrenta ) | cad | 56,30 |
| 504.03.001.006 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolanovanta ) | cad | 56,90 |
| 504.03.001.007 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolaquaranta ) | cad | 58,40 |
| 504.03.001.008 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 504.03.001.010 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolacinquanta ) | cad | 57,50 |
| 504.03.001.011 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolasessanta ) | cad | 56,60 |
| 504.03.001.012 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolatrenta ) | cad | 57,30 |
| 504.03.001.013 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolanovanta ) | cad | 57,90 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 504.03.001.014 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 504.03.001.015 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.03.001.016 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolacinquanta ) | cad | 59,50 |
| 504.03.001.017 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.03.001.018 | Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.03.003 | PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | | |
| 504.03.003.001 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantunovirgolazerozero ) | cad | 71,00 |
| 504.03.003.002 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 504.03.003.003 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaseivirgolazerozero ) | cad | 76,00 |
| 504.03.003.004 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantatrevirgolazerozero ) | cad | 73,00 |
| 504.03.003.005 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |
| 504.03.003.006 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 504.03.003.007 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 504.03.003.008 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 74,00 |
| 504.03.003.009 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantottovirgolazerozero ) | cad | 78,00 |
| 504.03.003.010 | Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 504.03.005 | PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | | |
| 504.03.005.001 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 504.03.005.002 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 504.03.005.003 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 504.03.005.004 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 504.03.005.005 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.03.005.006 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.03.005.007 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantottovirgolazerozero ) | cad | 58,00 |
| 504.03.005.008 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 504.03.005.009 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.03.005.010 | Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantunovirgolazerozero ) | cad | 61,00 |
| 504.03.009 | PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | | |
| 504.03.009.001 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolaquaranta ) | cad | 56,40 |
| 504.03.009.002 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.03.009.003 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 504.03.009.004 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 504.03.009.005 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 504.03.009.006 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 504.03.009.007 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.03.009.008 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T bivalente, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 504.03.009.009 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 504.03.009.010 | Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 505 | IMPIANTI ELETTRICI PUNTI DI COMANDO | | |
| 505.01 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA | | |
| 505.01.001 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA | | |
| 505.01.001.001 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolatrenta ) | cad | 24,30 |
| 505.01.001.002 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseivirgolaottanta ) | cad | 26,80 |
| 505.01.001.003 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A, piu' lampada 220V corrente alternata, realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolatrenta ) | cad | 35,30 |
| 505.01.001.004 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolasessanta ) | cad | 28,60 |
| 505.01.001.005 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaquaranta ) | cad | 29,40 |
| 505.01.002 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP44 SOTTOTRACCIA | | |
| 505.01.002.001 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolanovanta ) | cad | 35,90 |
| 505.01.002.002 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolaquaranta ) | cad | 38,40 |
| 505.01.002.003 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP44, piu' lampada 220V corrente alternata, realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaottanta ) | cad | 46,80 |
| 505.01.002.004 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgoladieci ) | cad | 46,10 |
| 505.01.002.005 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolanovanta ) | cad | 46,90 |
| 505.01.003 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 SOTTOTRACCIA | | |
| 505.01.003.001 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro trentasettevirgoladieci ) | cad | 37,10 |
| 505.01.003.002 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolasessanta ) | cad | 39,60 |
| 505.01.003.003 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP55, piu' lampada 220V corrente alternata, realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolazerozero ) | cad | 48,00 |
| 505.01.003.004 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolatrenta ) | cad | 47,30 |
| 505.01.003.005 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgoladieci ) | cad | 48,10 |
| 505.02 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE DA ESTERNO | | |
| 505.02.001 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP40 DA ESTERNO | | |
| 505.02.001.001 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolazerozero ) | cad | 36,00 |
| 505.02.001.002 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolacinquanta ) | cad | 38,50 |
| 505.02.001.003 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A con lampada 220V corrente alternata IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolasessanta ) | cad | 43,60 |
| 505.02.001.004 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolasessanta ) | cad | 46,60 |
| 505.02.001.005 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatrevirgolasettanta ) | cad | 43,70 |
| 505.02.002 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 DA ESTERNO | | |
| 505.02.002.001 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaventi ) | cad | 36,20 |
| 505.02.002.002 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolasettanta ) | cad | 38,70 |
| 505.02.002.003 | Punto di comando a pulsante unipolare 10A con lampada 220V corrente alternata IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgoladieci ) | cad | 47,10 |
| 505.02.002.004 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseivirgolaquaranta ) | cad | 46,40 |
| 505.02.002.005 | Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolaventi ) | cad | 47,20 |
| 505.04 | RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICI DI E.R.P. | | |
| 505.04.001 | IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI | | |
| 505.04.001.101 | Impianto elettrico condominiale vano scala ad alloggio: Esecuzione di impianto elettrico condominiale nel vano scala, realizzato con quattro tubi corrugati posti in opera sotto traccia in murature di qualsiasi genere (forati,mattoni pieni, pietrame, ecc.), per linee elettriche normali e a bassa tensione, linee telefoniche e cavo TV, compreso scatola di derivazione ad ogni piano divisa in quattro settori di dimensione adeguata all'impianto da realizzare e scatola di derivazione sopra il portone d'ingresso all'interno dell'alloggio divisa in tre settori.<br>costitutio da :<br>a) - Illuminazione scale temporizzata con comando a relè a tempo, con punto luce ad ogni piano, con plafoniera in vetro di dimes. circa cm. 25 x 25, compreso sotto lampada e lampada. Pulsante luminoso ad ogni piano (tipo magic o similare) e nell'atrio d'ingresso con comando dall'interno degli alloggi. Plafoniera nell'atrio d'ingresso composta da n° 2 lampade, una a semplice interruzione e l'altra collegata al relè della luce scale.<br>b) - Quadretto dei servizi condominiali con:<br>interruttore generale differenziale ad alta sensibilità<br>interruttore magnetotermico per luce scale<br>interruttore magnetotermico per centralina TV<br>interruttore manuale per accensione e spegnimento luce scale<br>interruttore magnetotermico per comando alimentatore citofoni<br>alimentatore per impianti a bassa tensione (chiamata, apriporta, citofono)<br>Montato in scatola in scatola di contenimento incassata nella muratura compreso sportello di chiusura in plastica<br>c) - Impianto di chiamata con pannelli ed apriporta automatico, tra ingresso principale e alloggi; costituito da:<br>pulsantiera antivandalismo con tasti e piastrina portanome illuminati;<br>pulsante da campanello con portanome da incasso con scatola di contenimento all'esterno del portoncino d'ingresso degli alloggi<br>cicalina all'interno degli alloggi;<br>serratura elettrica al portone d'ingresso scale, con comando all'interno degli alloggi<br>d) - Installazione di impianto citofonico con citofono da parete negli allogi con pulsanti apriporta, accensione luce scale ed apparecchiatura di chiamata e risposta al portone d'ingresso principale.<br>e) - Predisposizione di impianto Tv centralizzato, con tubazione corrugata sottotraccia dal sotto tetto alla scatola di derivazione all'interno dell'alloggio in prossimità della porta di accesso, compreso scatola di derivazione ad ogni piano e linea elettrica dal quadretto dei servizi condominiali al sotto tetto, compreso la predisposizione di tubazione per la messa a terra del sostegno dell'antenna per le scaiche atmosferiche.<br>f) - Predisposizione sottotraccia di impianto telefonico con tubazione corrugata di adeguata sezione dalla scatola TELECOM nell'atrio d' ingresso alla scatola di derivazione all'interno dell'alloggio, compreso di derivazione ad ogni piano.<br>g) - Impianto di messa a terra, con treccia di rame di sezione min. 16 mmq dal dispersore all'ultimo piano, scatola di derivazione ad ogni piano e collegamento tra la scatola all'interno dell'alloggio e la rete di terra con cordicella in rame di 6 mmq, collegamento delle tubazioni metalliche di adduzione idrica alla rete di terra, dispersore a norma di legge all'interno di un pozzetto di dimensioni min. cm. 40 x 40 con lapide in c.l.s.<br>Sono comprese per tutte le categorie di lavoro sopra indicate, opere murarie per aperture e chiusura di fori, tracce, passaggi; rimozione dell'impianto elettrico esistente, eventuale rimozione di tubazioni telefoniche o cavi telefonici;formazione di vani per quadri elettrici; riprese di intonaci; oneri relativi alla redazione della "relazione di conformita", e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ad alloggio servito<br>( Euro milletrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 1.035,00 |
| 505.04.001.102 | Realizzazione di colonna montante di adduzione elettrica, dal contatore all'alloggio, eseguita nel vano scale sotto traccia con tubazione corugata di adeguata dimensione e cordicellla di mmq 6; compreso: opere murarie per apertura e chiusura fori trace, passaggi, riprese ed intonaci; interruttote magnetotermico differenziale ad alta sensibilità a vale del contatore alla base della colonna; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: costo stimato per alloggio servito<br>( Euro duecentottantasettevirgolacinquanta ) | cad | 287,50 |
| 505.04.001.103 | Realizzazione di impianto di illuminazione della parte condominiale delle cantine, realizzato in canaletta esterna di PVC con coperchio, composto da punti luce temporizzati con comando a relè, completi di plafoniera del tipo stagno e lampada, pulsanti di accensione compreso collegamento al quadretto elettrico dell'impianto luce condominiale delle scale, la rimozione dell'impianto esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a tre punti e tre pulsanti<br>( Euro seicentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 644,00 |
| 505.04.001.104 | Realizzazione di impianto di illuminazione della parte condominiale delle cantine, realizzato in canaletta esterna di PVC con coperchio, composto da punti luce temporizzati con comando a relè, completi di plafoniera del tipo stagno e lampada, pulsanti di accensione compreso collegamento al quadretto elettrico dell'impianto luce condominiale delle scale, la rimozione dell'impianto esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: senza temporizzatore accensione da due posti deviata<br>( Euro cinquecentodiciassettevirgolacinquanta ) | cad | 517,50 |
| 505.04.001.105 | Realizzazione di impianto di illuminazione della parte condominiale delle cantine, realizzato in canaletta esterna di PVC con coperchio, composto da punti luce temporizzati con comando a relè, completi di plafoniera del tipo stagno e lampada, pulsanti di accensione compreso collegamento al quadretto elettrico dell'impianto luce condominiale delle scale, la rimozione dell'impianto esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni punto luce in più<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | cad | 115,00 |
| 505.04.001.106 | Realizzazione di impianto elettrico di alimentazione singola cantina in canaletta esterna, composta<br>da punto luce a semplice interruzione composto da plafoniera stagna, portalampada,<br>da una presa da 10 A compreso: protezione magnetotermica posta all'inizio della linea e collegamento al contatore dell'alloggio rispettivo posto nell'atrio d'ingresso del vano scale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: costo stimato per cantina<br>( Euro centosettantaduevirgolacinquanta ) | cad | 172,50 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 505.04.001.107 | Realizzazione di impianto elettrico di alimentazione singola cantina in canaletta esterna composta da:<br>punto luce a semplice interruzione composto da plafoniera stagna, portalampada e lampada<br>da presa da 10 A, protezione magnetotermica posta all'inizio della linea e collegamento al contatore posto all'interno dell'alloggio realizzato con colonna montante di adduzione elettrica eseguita nel vano scale sotto traccia con tubazione corrugata di adeguata dimensione e cordicella di mmq 2,5, compreso opere murarie per apertura e chiusura fori e tracce, passaggi riprese ed intonaci quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: costo stimato per cantina servita<br>( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 253,00 |
| 505.04.001.108 | Fornitura e posa in opera di plafoniera al neon (36W) stagna in policarbonato, predisposta esternamente al portone d'ingresso al vano scale fino ad una distanza di mt. 10,00 con comando a fotocellula da installare nelle vicinanze della plafoniera, interruttore di esclusione della fotocellula posto nel quadretto luce scala, compreso : cavi di linea e di terra, collegamento al quadretto della luce condominiale, opere e ripresa d'intonaci e tinteggiature e / o tubazione da esterni in tubo zingato tipo taz; e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le disposizioni del D.L.<br>( Euro duecentosettevirgolazerozero ) | cad | 207,00 |
| 505.04.001.109 | Fornitura e posa in opera di plafoniera al neon (36W) stagna in policarbonato, predisposta esternamente al portone d'ingresso al vano scale fino ad una distanza di mt. 10,00 con comando a fotocellula da installare nelle vicinanze della plafoniera, interruttore di esclusione della fotocellula posto nel quadretto luce scala, compreso : cavi di linea e di terra, collegamento al quadretto della luce condominiale, opere e ripresa d'intonaci e tinteggiature e / o tubazione da esterni in tubo zingato tipo taz; e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le disposizioni del D.L.: per ogni plafoniera in più<br>( Euro centosessantacinquevirgolasessanta ) | cad | 165,60 |
| 505.04.001.110 | Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada a risparmio energetico (1x11Kw) con interruzione semplice<br>( Euro centodiecivirgolaquaranta ) | cad | 110,40 |
| 505.04.001.111 | Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada a risparmio energetico (1x11Kw) con crepuscolare<br>( Euro centotrentunovirgoladieci ) | cad | 131,10 |
| 505.04.001.112 | Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada normale ad incandescenza (60 W) con interruzione semplice<br>( Euro settantacinquevirgolanovanta ) | cad | 75,90 |
| 505.04.001.113 | Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada normale ad incandescenza (60 W) con crepuscolare<br>( Euro novantaseivirgolasessanta ) | cad | 96,60 |
| 505.04.001.114 | Realizzazione di dispersore di terra con puntazza metallica a croce e morsettiera in pozzetto delle dimensioni cm. 40 x 40 con lapide in c.l.s. compreso: scavi e rinterri, opere murarie e ripristino della superficie, quota parte di treccia in rame di sezione conforme a quanto previsto dalle norme vigenti collegamenti alla rete di terra quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d 'arte<br>( Euro centotrentottovirgolazerozero ) | cad | 138,00 |
| 505.04.001.115 | Realizzazione di impianto di illuminazione nei corridoi dei locali lavanderia realizzato in tubo esterno in p.v.c. composto da n°2 punti luce a semplice interruzione completi di plafoniere del tipo stagno e lampade, compreso: collegamento al quadretto elettrico dell'impianto luce condominiale;la rimozione dell'impianto eistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantacinquevirgolasessanta ) | cad | 165,60 |
| 505.04.001.116 | Realizz. di impianto di illuminaz. esterna con: corpo illuminante con coppa in vetro e lampada a vapori di mercurio da 125W rifasata montata su braccetto in acciaio zincato a fuoco; linee di alimentaz. e di terra con conduttori di adeguata sezione, posti in opera sfilabili: in tubo corrugato (sez.min. 80) interrato, debitamente rinfiancato ed ispezionabile con pozzetti di adeguata dimensione e/o con tubo in acciaio (tipo taz) montato esternam. in facciata; quadro elettrico posto nel vano contatori completo di interruttore differenzialemagnetotermico; interruttore crepuscolare in apposita cassetta stagna in opera in opportuna posizione; Compreso: opere murarie per apertura e chiusura di tracce e passaggi; scavi e rinterri; riprese di intonaci, tinteggiature, pavimentazioni di qualsiasi genere, rimozione dell'impianto eventualmente esistente; colleg. al contatore generale ed alla rete di terra divisione dell'impianto in più circuiti sezionabili bipolarmente oneri relativi al progetto collaudo e/o dichiarazione di conformità eseguita dall'installatore; quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: montato a muro<br>( Euro milletrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.380,00 |
| 505.04.001.117 | Realizz. di impianto di illuminaz. esterna con: corpo illuminante con coppa in vetro e lampada a vapori di mercurio da 125W rifasata montata su braccetto in acciaio zincato a fuoco; linee di alimentaz. e di terra con conduttori di adeguata sezione, posti in opera sfilabili: in tubo corrugato (sez.min. 80) interrato, debitamente rinfiancato ed ispezionabile con pozzetti di adeguata dimensione e/o con tubo in acciaio (tipo taz) montato esternam. in facciata; quadro elettrico posto nel vano contatori completo di interruttore differenzialemagnetotermico; interruttore crepuscolare in apposita cassetta stagna in opera in opportuna posizione; Compreso: opere murarie per apertura e chiusura di tracce e passaggi; scavi e rinterri; riprese di intonaci, tinteggiature, pavimentazioni di qualsiasi genere, rimozione dell'impianto eventualmente esistente; colleg. al contatore generale ed alla rete di terra divisione dell'impianto in più circuiti sezionabili bipolarmente oneri relativi al progetto collaudo e/o dichiarazione di conformità eseguita dall'installatore; quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: montato su palo H = ml 4,00<br>( Euro milleseicentocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 1.656,00 |
| 505.04.001.118 | Realizz. di impianto di illuminaz. esterna con: corpo illuminante con coppa in vetro e lampada a vapori di mercurio da 125W rifasata montata su braccetto in acciaio zincato a fuoco; linee di alimentaz. e di terra con conduttori di adeguata sezione, posti in opera sfilabili: in tubo corrugato (sez.min. 80) interrato, debitamente rinfiancato ed ispezionabile con pozzetti di adeguata dimensione e/o con tubo in acciaio (tipo taz) montato esternam. in facciata; quadro elettrico posto nel vano contatori completo di interruttore differenzialemagnetotermico; interruttore crepuscolare in apposita cassetta stagna in opera in opportuna posizione; Compreso: opere murarie per apertura e chiusura di tracce e passaggi; scavi e rinterri; riprese di intonaci, tinteggiature, pavimentazioni di qualsiasi genere, rimozione dell'impianto eventualmente esistente; colleg. al contatore generale ed alla rete di terra divisione dell'impianto in più circuiti sezionabili bipolarmente oneri relativi al progetto collaudo e/o dichiarazione di conformità eseguita dall'installatore; quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con faro a ioduri metallici<br>( Euro milletrecentoundicivirgolazerozero ) | cad | 1.311,00 |
| 505.04.001.119 | Sostituzione di corpo illuminante per illuminazione esterna con lampada a vapori di mercurio da 125 W rifasata, compreso: collegamento alla line elettrica esistente; rimozione del corpo illuminante esistente; eventuale verniciatura del braccetto; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: armatura da braccetto con coppa di vetro<br>( Euro trecentotrevirgolasessanta ) | cad | 303,60 |
| 505.04.001.120 | Sostituzione di corpo illuminante per illuminazione esterna con lampada a vapori di mercurio da 125 W rifasata, compreso: collegamento alla line elettrica esistente; rimozione del corpo illuminante esistente; eventuale verniciatura del braccetto; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: globo in policarbonato trasparente liscio d. min 50 cm<br>( Euro duecentosessantaduevirgolaventi ) | cad | 262,20 |
| 505.04.001.121 | Sostituzione di cavi butile bipolari per alimentazione luce esterna posti entro tubi corrugati interrati, sfilabili compreso rimozione di quelli esistenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: sezione mmq 2 x 2,5<br>( Euro seivirgolaventuno ) | m lineare | 6,21 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 505.04.001.122 | Sostituzione di cavi butile bipolari per alimentazione luce esterna posti entro tubi corrugati interrati, sfilabili compreso rimozione di quelli esistenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: sezione mmq 2 x 4<br>( Euro seivirgolanovanta ) | m lineare | 6,90 |
| 505.04.001.123 | Sostituzione di cavi butile bipolari per alimentazione luce esterna posti entro tubi corrugati interrati, sfilabili compreso rimozione di quelli esistenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: sezione mmq 2 x 6<br>( Euro settevirgoladiciotto ) | m lineare | 7,18 |
| 505.04.001.124 | Rifacimento di derivazione interata con " mufola "del tipo Scotch 3M, eventuale rimozione di quella esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolasessantanove ) | cad | 69,69 |
| 505.04.001.125 | Sostituzione di cordicella in rame antifiamma N07VK, posta all'interno di tubi corrugati sotto traccia, sfilabile, compreso: rimozione di quella esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte da mmq 1,5 a mmq 2,5<br>( Euro zerovirgolasessantanove ) | m lineare | 0,69 |
| 505.04.001.126 | Sostituzione di cordicella in rame antifiamma N07VK, posta all'interno di tubi corrugati sotto traccia, sfilabile, compreso: rimozione di quella esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte da mmq 4 a mmq 6<br>( Euro unovirgolazerouno ) | m lineare | 1,01 |
| 505.04.001.127 | Sostituzione di scatola di derivazione incassata, compreso: rimozione di quella esistente; opere murarie per la posa della nuova scatola; ripresa dell'intonaco e della tinteggiatura; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>( Euro sessantanovevirgolasessantanove ) | cad | 69,69 |
| 505.04.001.128 | Rifacimento dei collegamenti elettrici all' interno delle scatole di derivazione con morsetti a cappellotto; costo a scatola di derivazione<br>( Euro ventisettevirgolasessanta ) | cad | 27,60 |
| 505.04.001.129 | Fornitura e posa in opera di tubo corrugato (diam 20-32) posto entro traccia, compreso opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolaventuno ) | m lineare | 6,21 |
| 505.04.001.130 | Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da appartamento con interrutore differenziale ad alta sensibilità, due interrutori magnetotermici (potere di interruzione min. 6000A) per i circuiti dell'alloggio, in quadretto con coperchio, compreso: cavi di linea e terra ; collegamento alla rete dell'alloggio; opere murarie e riprese di intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadretto esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in esterno<br>( Euro centosettantanovevirgolaquaranta ) | cad | 179,40 |
| 505.04.001.131 | Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da appartamento con interrutore differenziale ad alta sensibilità, due interrutori magnetotermici (potere di interruzione min. 6000A) per i circuiti dell'alloggio, in quadretto con coperchio, compreso: cavi di linea e terra ; collegamento alla rete dell'alloggio; opere murarie e riprese di intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadretto esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; incassato<br>( Euro duecentoquarantunovirgolacinquanta ) | cad | 241,50 |
| 505.04.001.132 | Sostituzione di apparecchiature particolari, quali orologi e temporizzatori, interruttori crepuscolari ecc. compreso rimozione dell'apparecchio esistente; fornitura e posa in opera del nuovo; collegamento alla rete; opere murarie eventualmente occorenti; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>( Euro novantaseivirgolasessanta ) | cad | 96,60 |
| 505.04.001.133 | Fornitura e posa in opera di tastiera per campanelli del tipo componibile LT o simile, per portoni dei vani scala o per cancelli esterni, con piastrine portanome; compreso : eventuale rimozione di quello esistente collegamenti elettrici , opere murarie di installazione, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 6 campanelli<br>( Euro centotrentottovirgolazerozero ) | cad | 138,00 |
| 505.04.001.134 | Fornitura e posa in opera di tastiera per campanelli del tipo componibile LT o simile, per portoni dei vani scala o per cancelli esterni, con piastrine portanome; compreso : eventuale rimozione di quello esistente collegamenti elettrici , opere murarie di installazione, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: da 7 a 12 campanelli<br>( Euro duecentoventivirgolaottanta ) | cad | 220,80 |
| 505.04.001.135 | Fornitura e posa in opera di tastiera per campanelli del tipo componibile LT o simile, per portoni dei vani scala o per cancelli esterni, con piastrine portanome; compreso : eventuale rimozione di quello esistente collegamenti elettrici , opere murarie di installazione, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: da 13 a 24 campanelli<br>( Euro duecentosessantaduevirgolaventi ) | cad | 262,20 |
| 505.04.001.136 | Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in acciaio zincato (tipo TAZ) diam. esterno fino a mm. 16<br>( Euro tredicivirgolasessantasei ) | m | 13,66 |
| 505.04.001.137 | Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in acciai zincato tipo (TAZ) diam. esterno fino a mm. 25<br>( Euro diciassettevirgolaundici ) | m | 17,11 |
| 505.04.001.138 | Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in p.v.c. IP 55 diam. Esterno fino a mm. 16<br>( Euro diecivirgolanovanta ) | m | 10,90 |
| 505.04.001.139 | Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in p.v.c. IP 55 diam. Esterno fino a mm. 25<br>( Euro undicivirgolasettantatre ) | m | 11,73 |
| 505.04.001.140 | Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: canaletta bianca in P.V.C. con coperchio dimensione esterna 30x15<br>( Euro quattordicivirgolaquarantanove ) | m | 14,49 |
| 505.04.001.141 | Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: canaletta bianca in P.V.C. con coperchio dimensione esterna 40x25<br>( Euro diciassettevirgolaventicinque ) | m | 17,25 |
| 505.04.001.142 | Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: canaletta bianca in P.V.C. con coperchio dimensione esterna 50x50<br>( Euro ventunovirgolaventicinque ) | m | 21,25 |
| 505.04.001.143 | Realizzazione di quadro elettrico condominiale in prossimità del quadro contatori degli alloggi, con fornitura e posa in opera per ogni alloggio: | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | - interrruttore differenziale puro ad altà sensibilità, con uno o due magnetotermici (per linee luci, calore); - eventuale interrruttore magneto termico per luce singole cantine (nel caso in cui ci siano i contatori degli alloggi in prossimità delle cantine);<br>per la parte condominiale con:<br>- interrruttore generale differenziale ad alta sensibilità;<br>- interrruttore magnetotermico per luci scale;<br>- interruttotre mangetotermico per centralina TV;<br>- interrruttore manuale per accensione e spengimento luci scale;<br>- interruttore magìngeto termico per comando alimentatore citofoni;<br>- alimentatore per impianti a bassa tensione (chiamata, apriporta, citofono);<br>- relè a tempo per illuminazione scale e/o corridoio condominiale cantine.<br>Montato su quadro con sportello, compreso: collegamento alla fornitura intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadro esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: da uno a quattro alloggi<br>( Euro milletrentacinquevirgolazerozero ) | a corpo | 1.035,00 |
| 505.04.001.144 | Realizzazione di quadro elettrico condominiale in prossimità del quadro contatori degli alloggi, con fornitura e posa in opera per ogni alloggio:<br>- interrruttore differenziale puro ad altà sensibilità, con uno o due magnetotermici (per linee luci, calore); - eventuale interrruttore magneto termico per luce singole cantine (nel caso in cui ci siano i contatori degli alloggi in prossimità delle cantine);<br>per la parte condominiale con:<br>- interrruttore generale differenziale ad alta sensibilità;<br>- interrruttore magnetotermico per luci scale;<br>- interruttotre mangetotermico per centralina TV;<br>- interrruttore manuale per accensione e spengimento luci scale;<br>- interruttore magìngeto termico per comando alimentatore citofoni;<br>- alimentatore per impianti a bassa tensione (chiamata, apriporta, citofono);<br>- relè a tempo per illuminazione scale e/o corridoio condominiale cantine.<br>Montato su quadro con sportello, compreso: collegamento alla fornitura intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadro esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni alloggio in più<br>( Euro centosessantacinquevirgolasessanta ) | a corpo | 165,60 |
| 505.04.001.145 | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale magnetotermico quadripolare per ascensore con bobina di sgancio, potere d'interruzione minimo 6000 A, posto all'interno del quadro elettrico condominiale, compreso: collegamento alla fornitura e all'impianto ascensore; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro trecentodiecivirgolacinquanta ) | cad | 310,50 |
| 505.04.001.146 | Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale magnetotermico quadripolare per autoclave, posto all'interno del quadro elettrico condominiale, potere d'interruzione minimo 6000 A compreso: collegamento alla fornitura e all'impianto dell'autoclave; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro duecentottantanovevirgolaottanta ) | cad | 289,80 |
| 505.04.001.147 | Fornitura e posa in opera di interruzione differenziale magnetotermico quadripolare per caldaia impianto di riscaldamento centralizzato, posto all'interno del quadro eletrico condominiale, potere d'interruzione minimo 6000 A compreso collegamento alla fornitura e all'impianto della caldaia; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro duecentottantanovevirgolaottanta ) | cad | 289,80 |
| 505.04.001.148 | Fornitura e posa in opera di salvavita magnetotermico ad alta sensibilità per ogni singolo alloggio, posto all'interno del quadro elettrico condominiale, potere d'interruzione min. 6000 A, compreso collegamento alla fornitura e all'impianto dell'alloggio; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro centotrentottovirgolazerozero ) | cad | 138,00 |
| 505.04.001.149 | Realizzazione di vano per l'alloggiamento dei contatori interamente intonacato, compreso scasso e regolarizzazione della muratura, eventuale architravatura, calo a terra e trasporto allao scarico del materiale di resulta, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per profondità fino a 25-30 cm: in muratura di pietrame e mattoni pieni<br>( Euro quattrocentottantatrevirgolazerozero ) | mq | 483,00 |
| 505.04.001.150 | Realizzazione di vano per l'alloggiamento dei contatori interamente intonacato, compreso scasso e regolarizzazione della muratura, eventuale architravatura, calo a terra e trasporto allao scarico del materiale di resulta, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per profondità fino a 25-30 cm: in muratura di mattoni forati<br>( Euro duecentosettevirgolazerozero ) | mq | 207,00 |
| 505.04.001.151 | Fornitura e posa in opera di sportello in legno ad una o più ante per vano contatori, con telaio in abete e specchiatura in compensato di pioppo (4 mm), maniglia e apparecchio di chiusura compreso: verniciatura, opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro centotrevirgolacinquanta ) | mq | 103,50 |
| 505.04.001.152 | Fornitura e posa in opera di cassetta in legno con sportello per alloggiamento del contatore luce condominiale, compreso: ferratura di movimento, serratura con chiave, opere murarie di ancoraggio, verniciatura, accessori vari, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantacinquevirgolasessanta ) | mq | 165,60 |
| 505.04.001.153 | Fornitura e posa in opera di treccia in rame per linee di terra dall'alloggio al pozzetto contenente il dispersore, entro tubo corrugato, compreso: eventuale scavo, tracce e fondi, ripristino delle murature e/o superfice interessate e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolacinquantacinqui ) | m lineare | 16,56 |
| 505.04.002 | RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO PER SINGOLO VANO Fornitura e posa in opera di impianto elettrico conforme alle vigenti norme CEI e alla L. 46/90 relalizzato in tubo p.v.c. pesante flessibile autoestinguente posato sotto intonaco, scatole porta apparecchi da incasso di tipo standard a tre moduli materiale autoestinguente con ganci porta frutto in mettallo.Cassette di derivazione da incasso di idonee dimensioni atte a contenere ampiamente tubazioni, conduttori e morsetti, coperchi fissati con viti. Conduttori flessibili di idonea sezione di tipo non propagante la fiamma (N07V-K) di sezione minima mmq 1,5 per punti luce e prese 2 x 10 A. di mmq 2,5 per prese 2 x 16 A,e di sezione maggiore per le linee. Le giunzioni all'interno delle cassette di derivazione saranno dotati di idonei morsetti isolanti.<br>Apparecchi di comando per prelievo energia (prese, interruttori,ecc.) di tipo da incasso serie civile tipo Vimar 8000, Gewiss 20, Magic Ticino, o simili<br>Predisposizione di impianto telefonico realizzato in tubo p.v.c. flessibile serie pesante posato sotto intonaco, e cassette di derivazione con separatore o indipendenti per renderlo diviso da altri impianti, scatola porta presa da incasso<br>Predisposizione impianto TV realizzato con tubo flessibile pesante in p.v.c. posato sotto intonaco di idonea dimensione,(misura min. 20 mm) cavo coassiale, cassette di derivazione con separatore o indipendenti per renderlo diviso da altri impianti, sono esclusi antenne e colonna montante.<br>Quadro di distribuzione in materiale auto estinguente con barra DIN per montaggio a scatto delle sottoindicate apparecchiature complete di cablaggio: n°1 differenziale + n°3 magnetotermici.<br>Quadro per comando prese elettrodomestici di cucina contenente e connesso ad un magnetotermico per ogni elettrodomestico con assorbimento superiore a 1000 W. Per quanto riguarda l'ubicazione delle utilizzazioni (prese punti luci ecc. ), verranno rispettati gli elaborati progettuali della Direzione Lavori.<br>Opere murarie consistenti in : tracciatura, muratura di tubi e scatole, riprese delle tracce a velo, trasporto materiale di risulta, esclusa imbiancatura<br>RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO IN ALLOGGIO | | |
| 505.04.002.101 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO INGRESSO (1 punto luce in deviazione + invertitore se necessario; 1 presa 2 X 10 A; 1 presa telefonica; 1 quadro con un differenziale più 3 magnetotermici; derivazione citofonica dove necessità; linee di distribuzione) A CORPO | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro milleduecentosettantunovirgolasedici ) | cad | 1.271,16 |
| 505.04.002.102 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO CUCINA (1 quadro con magnetotermici uno per ogni presa elettrodomestici; 2 punti luci ad interruzione; 4 prese 2 x 16 A; 2 prese 2 x 10 A; 1 presa TV; 1 attacco per scalda acqua o caldaia) A CORPO<br>( Euro millenovantasettevirgolaottantadue ) | cad | 1.097,82 |
| 505.04.002.103 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO CAMERA DOPPIA (1 punto luce a derivazione + intermedio; 1 presa telefonica; 1 presa TV; 3 prese 2 x 10 A) A CORPO<br>( Euro cinquecentosettantunovirgolatrentotto ) | cad | 571,38 |
| 505.04.002.104 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO CAMERA SINGOLA (1 punto luce in derivazione; 2 prese 2 x 10 A; 1 presa telefonica; 1 presa TV) A CORPO<br>( Euro quattrocentosessantaduevirgolaventiquattro ) | cad | 462,24 |
| 505.04.002.105 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO BAGNO W.C. (2 punti luce a interruzione ; 1 presa 2 X 10 A; 1 presa 2 X 16 A) A CORPO<br>( Euro duecentocinquantaseivirgolaottanta ) | cad | 256,80 |
| 505.04.002.106 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO SOGGIORNO (2 punti luci ad interruzione ; 3 presa 2 x 10 A; 1 presa TV ) A CORPO<br>( Euro cinquecentotrentanovevirgolaventotto ) | cad | 539,28 |
| 505.04.002.107 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, DISIMPEGNO(1 punto luce in deviazione + invertitore se necessario); 1 presa 2 X 10 A) A CORPO<br>( Euro duecentocinquevirgolaquarantaquattro ) | cad | 205,44 |
| 505.04.002.108 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, RIPOSTIGLIO (1 punto luce ad interruzione; 1 persa 2 x 10 A) A CORPO<br>( Euro centoduevirgolasettantadue ) | cad | 102,72 |
| 505.04.002.109 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, TERRAZZA (2 punti luce a semplice interruzione) A CORPO<br>( Euro centoventunovirgolanovantotto ) | cad | 121,98 |
| 505.04.002.110 | Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, TERRAZZINO (1 punto luce ad interruzione; 1 persa 2x16 A) A CORPO<br>( Euro centosessantavirgolacinquanta ) | cad | 160,50 |
| 505.04.003 | ASPIRATORI ELETTRICI PER BAGNO | | |
| 505.04.003.101 | Aspiratore elettrico per bagni dim. 120 mm. dimensionato in modo da garantire un ricambio orario di almeno 5 volte la cubatura degli ambienti, potenza non inferiore 50W. 150mc/h in opera, compreso accessori, quota parte impianto, opere murarie<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 505.04.003.102 | Aspiratore elettrico per bagni dim. 120 mm. dimensionato in modo da garantire un ricambio orario di almeno 5 volte la cubatura degli ambienti, potenza non inferiore 50W. 50mc/h in opera, compreso accessori, quota parte impianto, opere murarie<br>( Euro novantunovirgolaottanta ) | cad | 91,80 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 508 | IMPIANTI DI TERRA | | |
| 508.01 | DISPERSORI VERTICALI | | |
| 508.01.001 | PICCHETTI A CROCE | | |
| 508.01.001.001 | Picchetto a croce normale in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 1,5 m, 50x50 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolasettanta ) | cad | 54,70 |
| 508.01.001.002 | Picchetto a croce normale in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 2 m, 50x50 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 508.01.001.003 | Picchetto a croce normale in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 2,5 m, 50x50 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 508.01.002 | PICCHETTI COMPONIBILI | | |
| 508.01.002.001 | Picchetto dispersore componibile ad innesto con elementi in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 1,5 m, diametro 20 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, prezzo per ogni elemento<br>( Euro trentasettevirgolatrenta ) | cad | 37,30 |
| 508.01.002.002 | Picchetto dispersore componibile ad innesto con elementi in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 1,5 m, diametro 25 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, prezzo per ogni elemento<br>( Euro quarantatrevirgolatrenta ) | cad | 43,30 |
| 508.01.002.005 | Picchetto dispersore componibile ad innesto con elementi in profilato di acciaio ramato per picchetti di profondita' sp. 5 mm lunghezza 1,5 m, diametro 20 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteprezzo per ogni elemento<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 508.02 | DISPERSORI | | |
| 508.02.001 | DISPERSORI IN CORDA DI RAME | | |
| 508.02.001.001 | Dispersore costituito in corda di rame nudo sezione 35 mmq, con fili elementari di diametro superiore a 1,8 mm, posto entro scavo, gia' predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolazerosette ) | m | 3,07 |
| 508.02.001.002 | Dispersore costituito in corda di rame nudo sezione 50 mmq, con fili elementari di diametro superiore a 1,8 mm, posto entro scavo, gia' predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasessanta ) | m | 3,60 |
| 508.02.001.003 | Dispersore costituito in corda di rame nudo sezione 70 mmq, con fili elementari di diametro superiore a 1,8 mm, posto entro scavo, gia' predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaventisette ) | m | 4,27 |
| 508.02.002 | DISPERSORI A BANDELLA F | | |
| 508.02.002.001 | Dispersore costituito da bandella di ferro zincato a caldo, spessore minimo 3 mm, sezione 105 mmq, posto entro scavo predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaventisei ) | m | 4,26 |
| 508.02.002.003 | Dispersore costituito da bandella di ferro zincato a caldo, spessore minimo 3 mm, sezione 150 mmq, posto entro scavo predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolanovantuno ) | m | 5,91 |
| 508.03 | NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI | | |
| 508.03.001 | NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI CON PIASTRA | | |
| 508.03.001.001 | Nodo equipotenziale principale con piastra in acciaio inox, sezione 40x4 mm e 9 fori diametro 9 mm, per punti di consegna in bassa tensione, cabine elettriche o simili; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantavirgolaventi ) | cad | 40,20 |
| 508.03.001.003 | Nodo equipotenziale principale con piastra in acciaio zincato, sezione 50x8 mm e 12 fori diametro 13 mm, per punti di consegna in bassa tensione, cabine elettriche o simili; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 53,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 515 | PALI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA | | |
| 515.01 | PALI STRADALI | | |
| 515.01.001 | PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA | | |
| 515.01.001.001 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 3500 mm, diametro alla base 95 mm e 60 mm in testa zincato, peso 20 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 515.01.001.002 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 4000 mm, diametro alla base 100 mm e 60 mm in testa zincato, peso 23 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventisettevirgolazerozero ) | cad | 127,00 |
| 515.01.001.003 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 4500 mm, diametro alla base 105 mm e 60 mm in testa zincato, peso 27 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentatrevirgolazerozero ) | cad | 133,00 |
| 515.01.001.004 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 5500 mm, diametro alla base 115 mm e 60 mm in testa zincato, peso 35 kg, spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosessantasei virgolazerozero ) | cad | 166,00 |
| 515.01.002 | PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA | | |
| 515.01.002.001 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 6800 mm, diametro alla base 128 mm e 60 mm in testa zincato, peso 60 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 230,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 515.01.002.002 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 7800 mm, diametro alla base 138 mm e 60 mm in testa zincato, peso 73 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantaduevirgolazerozero ) | cad | 262,00 |
| 515.01.002.003 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 8800 mm, diametro alla base 148 mm e 60 mm in testa zincato, peso 87 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 296,00 |
| 515.01.002.004 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 9300 mm, diametro alla base 153 mm e 60 mm in testa zincato, peso 94 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 331,00 |
| 515.01.002.005 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 9800 mm, diametro alla base 158 mm e 60 mm in testa zincato, peso 102 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 351,00 |
| 515.01.002.006 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 10300 mm, diametro alla base 163 mm e 60 mm in testa zincato, peso 109 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosessantottovirgolazerozero ) | cad | 368,00 |
| 515.01.002.007 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 10800 mm, diametro alla base 168 mm e 60 mm in testa zincato, peso 117 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, | | |

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantaseivirgolazerozero ) | cad | 386,00 |
| 515.01.002.008 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 11300 mm, diametro alla base 173 mm e 60 mm in testa zincato, peso 125 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentonovevirgolazerozero ) | cad | 409,00 |
| 515.01.002.009 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 11800 mm, diametro alla base 178 mm e 60 mm in testa zincato, peso 134 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventinovevirgolazerozero ) | cad | 429,00 |
| 515.01.002.010 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 12300 mm, diametro alla base 183 mm e 60 mm in testa zincato, peso 143 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 454,00 |
| 515.01.002.011 | Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 12800 mm, diametro alla base 188 mm e 60 mm in testa zincato, peso 152 kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 484,00 |
| 515.01.005 | PALI CONICI DRITTI LAMINATI | | |
| 515.01.005.001 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 5200 mm altezza fuori terra 4,7 m, diametro alla base 89,9 mm e 60 mm in testa zincato, peso 30 kg, spessore costante 3,2 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 175,00 |
| 515.01.005.002 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 6800 mm altezza fuori terra 6,0 m, diametro alla base 114,3 | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | mm e 60 mm in testa zincato, peso 53 kg, spessore costante 3,4 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 231,00 |
| 515.01.005.003 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 6800 mm altezza fuori terra 6,0 m, diametro alla base 127 mm e 60 mm in testa zincato, peso 61 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 248,00 |
| 515.01.005.004 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 7800 mm altezza fuori terra 7,0 m, diametro alla base 127 mm e 60 mm in testa zincato, peso 70 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 284,00 |
| 515.01.005.005 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 8800 mm altezza fuori terra 8,0 m, diametro alla base 127 mm e 60 mm in testa zincato, peso 79 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 322,00 |
| 515.01.005.006 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 8800 mm altezza fuori terra 8,0 m, diametro alla base 139,7 mm e 65 mm in testa zincato, peso 92 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 354,00 |
| 515.01.005.007 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 9800 mm altezza fuori terra 9,0 m, diametro alla base 127 mm e 60 mm in testa zincato, peso 88 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 353,00 |
| 515.01.005.008 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 9800 mm altezza fuori terra 9,0 m, diametro alla base 138,7 mm e 65 mm in testa zincato, peso 102 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 387,00 |
| 515.01.005.009 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 10800 mm altezza fuori terra 10,0 m, diametro alla base 127 mm e 60 mm in testa zincato, peso 96 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 389,00 |
| 515.01.005.010 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 10800 mm altezza fuori terra 10,0 m, diametro alla base 139,7 mm e 65 mm in testa zincato, peso 112 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 425,00 |
| 515.01.005.011 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 12800 mm altezza fuori terra 12,0 m, diametro alla base 139,7 mm e 65 mm in testa zincato, peso 133 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 525,00 |
| 515.01.005.012 | Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 12800 mm altezza fuori terra 12,0 m, diametro alla base 168,3 mm e 90 mm in testa zincato, peso 174 kg, spessore costante 4,0 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentoventivirgolazerozero ) | cad | 720,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 520 | TRASFORMATORI | | |
| 520.01 | INSTALLAZIONE DI TRASFORMATORI | | |
| 520.01.001 | TRASFORMATORI IN RESINA | | |
| 520.01.001.001 | Installazione di trasformatore in resina da 100 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantasettevirgolazerozero ) | cad | 187,00 |
| 520.01.001.002 | Installazione di trasformatore in resina da 160 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentodiciottovirgolazerozero ) | cad | 218,00 |
| 520.01.001.003 | Installazione di trasformatore in resina da 200 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 236,00 |
| 520.01.001.004 | Installazione di trasformatore in resina da 250 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantottovirgolazerozero ) | cad | 258,00 |
| 520.01.001.005 | Installazione di trasformatore in resina da 315 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 284,00 |
| 520.01.001.006 | Installazione di trasformatore in resina da 400 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 324,00 |
| 520.01.001.007 | Installazione di trasformatore in resina da 500 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 357,00 |
| 520.01.001.008 | Installazione di trasformatore in resina da 630 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentovirgolazerozero ) | cad | 400,00 |
| 520.01.001.009 | Installazione di trasformatore in resina da 800 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 466,00 |
| 520.01.002 | TRASFORMATORI IN OLIO | | |
| 520.01.002.001 | Installazione di trasformatore in olio da 100 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantunovirgolazerozero ) | cad | 191,00 |
| 520.01.002.002 | Installazione di trasformatore in olio da 160 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventunovirgolazerozero ) | cad | 221,00 |
| 520.01.002.003 | Installazione di trasformatore in olio da 200 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 235,00 |
| 520.01.002.004 | Installazione di trasformatore in olio da 250 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantottovirgolazerozero ) | cad | 268,00 |
| 520.01.002.005 | Installazione di trasformatore in olio da 315 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosedicivirgolazerozero ) | cad | 316,00 |
| 520.01.002.006 | Installazione di trasformatore in olio da 400 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 375,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 520.01.002.007 | Installazione di trasformatore in olio da 500 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantottovirgolazerozero ) | cad | 388,00 |
| 520.01.002.008 | Installazione di trasformatore in olio da 630 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 436,00 |
| 520.01.002.009 | Installazione di trasformatore in olio da 800 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentovirgolazerozero ) | cad | 500,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 548 | ASCENSORI, ELEVATORI | | |
| 548.01 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI | | |
| 548.01.001 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI AUTOMATICI | | |
| 548.01.001.001 | Ascensore elettromeccanico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 400 kg, capienza 5 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due gabbie autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettemilacentoventinovevirgolaquarantotto ) | cad | 27.129,48 |
| 548.01.001.002 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore elettromeccanico con porte automatiche con portata 400 kg e con motore in sala macchine<br>( Euro millequattrocentotrentaseivirgolaventisei ) | cad | 1.436,26 |
| 548.01.001.011 | Ascensore elettromeccanico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 480 kg, capienza 6 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due gabbie autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettemilaseicentosessantunovirgolaquarantatre ) | cad | 27.661,43 |
| 548.01.001.012 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore elettromeccanico con porte automatiche con portata 480 kg e con motore in sala macchine<br>( Euro millecinquecentonovantacinquevirgolaottantacinque ) | cad | 1.595,85 |
| 548.01.001.021 | Ascensore elettromeccanico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 630 kg, capienza 8 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due gabbie autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottomilaquattrocentocinquantanovevirgolatrentacinque ) | cad | 28.459,35 |
| 548.01.001.022 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore elettromeccanico con porte automatiche con portata 630 kg e con motore in sala macchine<br>( Euro millesettecentocinquantacinquevirgolaquarantaquattro ) | cad | 1.755,44 |
| 548.01.002 | MAGGIORAZIONI | | |
| 548.01.002.001 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore in sala macchine<br>( Euro settecentotrentacinquevirgolaquarantadue ) | cad | 735,42 |
| 548.01.002.002 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore in | | |

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | sala macchine<br>( Euro ottocentocinquantasettevirgolanovantanove ) | cad | 857,99 |
| 548.02 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI | | |
| 548.02.001 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI SENZA SALA MACCHINE | | |
| 548.02.001.001 | Ascensore elettromeccanico con macchina di sollevamento nel vano corsa ancorata alle guide (secondo DM 236 del 14/06/1989), con portata 400 kg, capienza 5 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro elettrico di controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovemiladuecentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 19.261,00 |
| 548.02.001.002 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore elettromeccanico con porte automatiche con portata 400 kg con motore in vano corsa<br>( Euro milleduecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 1.236,00 |
| 548.02.001.011 | Ascensore elettromeccanico con macchina di sollevamento nel vano corsa ancorata alle guide (secondo DM 236 del 14/06/1989), con portata 480 kg, capienza 6 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro elettrico di controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovemilasettecentosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 19.776,00 |
| 548.02.001.012 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore elettromeccanico con porte automatiche con portata 480 kg con motore in vano corsa<br>( Euro milletrecentotrentanovevirgolazerozero ) | cad | 1.339,00 |
| 548.02.001.021 | Ascensore elettromeccanico con macchina di sollevamento nel vano corsa ancorata alle guide (secondo DM 236 del 14/06/1989), con portata 630 kg, capienza 8 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro elettrico di controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunmilaquattrocentosettantacinquevirgolacinquanta ) | cad | 21.475,50 |
| 548.02.001.022 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore elettromeccanico con porte automatiche con portata 630 kg con motore in vano corsa<br>( Euro milleseicentonovantanovevirgolacinquanta ) | cad | 1.699,50 |
| 548.02.002 | MAGGIORAZIONI | | |
| 548.02.002.001 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore ancorato alle guide in vano corsa | | |

Copia S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro novecentottantunovirgolazerozero ) | cad | 981,00 |
| 548.02.002.002 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore ancorato alle guide in vano corsa<br>( Euro millequattrocentottantavirgolazerozero ) | cad | 1.480,00 |
| 548.04 | ASCENSORI OLEODINAMICI | | |
| 548.04.001 | ASCENSORI OLEODINAMICI AUTOMATICI | | |
| 548.04.001.001 | Ascensore oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 400 kg, capienza 5 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseimilaottocentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 26.855,00 |
| 548.04.001.002 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore oleodinamico con porte automatiche con portata 400 kg<br>( Euro milleottocentosettevirgolazerozero ) | cad | 1.807,00 |
| 548.04.001.011 | Ascensore oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 480 kg, capienza 6 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettemilatrecentosettantaduevirgolazerozero ) | cad | 27.372,00 |
| 548.04.001.012 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore oleodinamico con porte automatiche con portata 480 kg<br>( Euro duemilasessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 2.065,00 |
| 548.04.001.021 | Ascensore oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 630 kg, capienza 8 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1000x2400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottomilanovecentoventivirgolazerozero ) | cad | 28.920,00 |
| 548.04.001.022 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore oleodinamico con porte automatiche con portata 630 kg<br>( Euro duemiladuecentoventivirgolazerozero ) | cad | 2.220,00 |

Copia

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 548.04.002 | MAGGIORAZIONI | | |
| 548.04.002.001 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina ascensore del tipo oleodinamico<br>( Euro settecentoquattordicivirgolazerozero ) | cad | 714,00 |
| 548.04.002.002 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina ascensore del tipo oleodinamico<br>( Euro millequattrocentosettantanovevirgolanovantanove ) | cad | 1.479,99 |
| 548.05 | MONTALETTI | | |
| 548.05.001 | MONTALETTI ELETTROMECCANICI | | |
| 548.05.001.001 | Montaletto elettromeccanico per trasporto persone e cose, con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due gabbie autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaseimilanovecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 46.950,00 |
| 548.05.001.002 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, funi, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo del montaletto elettromeccanico<br>( Euro tremilatrecentocinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 3.356,00 |
| 548.05.002 | MONTALETTI SENZA SALA MACCHINE | | |
| 548.05.002.001 | Montaletto elettromeccanico per trasporto persone e cose con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con macchina di sollevamento nel vano corsa, ancorata alle guide; portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro elettrico di controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantatremiladuecentovirgolazerozero ) | cad | 43.200,00 |
| 548.05.002.002 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, funi, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo del montaletto elettromeccanico con motore in vano corso<br>( Euro duemilanovecentottantasettevirgolazerozero ) | cad | 2.987,00 |
| 548.05.004 | MONTALETTI OLEODINAMICI | | |
| 548.05.004.001 | Montaletto oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattromilaquattrocentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 44.415,00 |
| 548.05.004.002 | Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo del montaletto oleodinamico<br>( Euro tremilaquattrocentocinquantasettevirgolasessantotto ) | cad | 3.457,68 |
| 548.05.010 | MAGGIORAZIONI AI MONTALETTI | | |
| 548.05.010.001 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina da applicarsi all'impianto montaletti<br>( Euro milletrentavirgolazerozero ) | cad | 1.030,00 |
| 548.05.010.002 | Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina da applicarsi all'impianto montaletti<br>( Euro milleduecentotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 1.236,00 |
| 548.08 | APPARECCHIATURE ELEVATRICI PER PORTATORI DI HANDICAP | | |
| 548.08.001 | MONTASCALE | | |
| 548.08.001.001 | Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 0,80 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n. 236, composto da sedile girevole, poggiapiedi e due braccioli ripiegabili, motorizzato con alimentazione monofase 220 V con motore potenza 0,40 kW, portata 115 kg, velocita' di traslazione 10 cm/sec., corsa massima 12 m, con scorrimento su guida rettilinea a cremagliera in acciaio completa di ancoraggi (questa compresa nel prezzo fino a 12 alzate di gradino), comprensivo di tutti gli organi meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle apparacchiature elettriche di comando, dispositivo per la chiamata ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di collegamento; e' escluso l'allacciamento del quadro al punto di fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilaottocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.840,00 |
| 548.08.001.002 | Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 0,80 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n. 236 e UNI 9801, composto da sedile girevole, poggiapiedi e due braccioli ripiegabili, motorizzato con alimentazione 24 V cc (tensione al quadro 220 V) con motore potenza 0,55 kW, portata 130 kg, velocita' di traslazione 9 cm/sec., con scorrimento su guida rettilinea e/o curvilinea a cremagliera in acciaio completa di ancoraggi (questa esclusa dal prezzo), comprensivo di tutti gli organi meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle apparacchiature elettriche di comando, dispositivo per la chiamata ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di collegamento; e' escluso l'allacciamento del quadro al punto di fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settemilatrecentoventivirgolazerozero ) | cad | 7.320,00 |
| 548.08.001.003 | Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 1,00 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n. 236 e UNI 9801, composto da piattaforma ribaltabile con una bandella mobile lato salita, barra di sicurezza ripiegabile lato discesa, motorizzato con alimentazione monofase 220 V con motore potenza 0,55 kW, portata 150 kg, velocita' di traslazione 10 cm/sec., con scorrimento su guida rettilinea a cremagliera in acciaio completa di ancoraggi (questa esclusa dal prezzo), comprensivo di tutti gli organi meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle apparacchiature elettriche di comando, dispositivo per la chiamata ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di collegamento; e' escluso l'allacciamento del quadro al punto di fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seimilacentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 6.150,00 |
| 548.08.001.004 | Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 1,00 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n. 236 e UNI 9801, composto da piattaforma ribaltabile con una bandella mobile lato salita, barra di sicurezza ripiegabile lato discesa, motorizzato con alimentazione monofase 24 V cc (tensione al quadro 220 V) con motore potenza 0,55 kW, portata 150 kg, velocita' di traslazione 7 cm/sec., corsa massima 12 m, con scorrimento su guida rettilinea e/o curvilinea a cremagliera in acciaio completa di ancoraggi (questa esclusa dal prezzo), comprensivo di tutti gli organi meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle apparacchiature elettriche di comando, dispositivo per la chiamata ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di collegamento; e' escluso l'allacciamento del quadro al punto di fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settemilatrecentosessantavirgolacinquanta ) | cad | 7.360,50 |
| 548.08.002 | GUIDE PER MONTASCALE | | |
| 548.08.002.001 | Guida rettilinea a cremagliera di scorrimento per montascale, in acciaio, compresa quota parte di ancoraggi valutata per alzata di gradino (mediamente 17x32 cm); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolazerozero ) | cad | 42,00 |
| 548.08.002.002 | Guida rettilinea a cremagliera di scorrimento per montascale, in acciaio, compresa quota parte di ancoraggi valutata per alzata di gradone (mediamente 15x30 cm); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 548.08.002.005 | Guida curva a cremagliera per montascale compreso ancoraggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentatrevirgolazerozero ) | m | 333,00 |
| 548.08.002.007 | Gruppo fermata intermedia per montascale con guida a cremagliera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantatrevirgolazerozero ) | cad | 383,00 |
| 548.08.003 | COMPLEMENTI E ACCESSORI PER MONTASCALE | | |
| 548.08.003.001 | Gruppo soccorritore di emergenza anti black out per montascale con motore a 24 V cc; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 475,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 553 | IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI | | |
| 553.01 | IMPIANTI IDRO-SANITARI | | |
| 553.01.001 | TUBAZIONI IN FERRO LAMINATO SS | | |
| 553.01.001.001 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/8" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | m | 13,60 |
| 553.01.001.002 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 1/2" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolaottanta ) | m | 14,80 |
| 553.01.001.003 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/4" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolasessanta ) | m | 16,60 |
| 553.01.001.004 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 1" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaottanta ) | m | 19,80 |
| 553.01.001.005 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 1 e 1/4" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolaquaranta ) | m | 22,40 |
| 553.01.001.006 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 1 e 1/2" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiquattrovirgolazerozero ) | m | 24,00 |
| 553.01.001.007 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 2" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolanovanta ) | m | 31,90 |
| 553.01.001.008 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 2 e 1/2" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolazerozero ) | m | 34,00 |
| 553.01.001.009 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 3" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolazerozero ) | m | 38,00 |
| 553.01.001.010 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 4" zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolasettanta ) | m | 49,70 |
| 553.01.004 | VASCHE DA BAGNO | | |
| 553.01.004.001 | Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura completa serie tradizionale commerciale da incasso con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40) pozzetto, diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 447,00 |
| 553.01.004.002 | Vasca da bagno a sedile in acciaio porcellanato bianco 105x70 cm, corredata da: apparecchiatura completa serie tradizionale commerciale da incasso con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantasettevirgolazerozero ) | cad | 467,00 |
| 553.01.004.003 | Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura completa da esterno con miscelatore con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 570,00 |
| 553.01.004.004 | Vasca da bagno a sedile in acciaio porcellanato bianco 105x70 cm, corredata da: apparecchiatura completa esterna con miscelatore con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 590,00 |
| 553.01.004.005 | Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura con gruppo miscelatore monocomando da incasso con doccia e colonna di scarico automatico, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoventivirgolazerozero ) | cad | 620,00 |
| 553.01.004.006 | Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura monocomando da esterno e doccia corredata fa miscelatore termostatico e colonna di scarico automatico, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentovirgolazerozero ) | cad | 900,00 |
| 553.01.005 | LAVABI | | |
| 553.01.005.001 | Lavabo in vitreus china bianco 52x41 cm, corredato da: apparecchiatura completa serie tradizionale commerciale e colonna, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1"; tubi flessibili con rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 525,00 |
| 553.01.005.002 | Lavabo in vitreus china bianco 52x41 cm, corredato da: apparecchiatura monoforo miscelatore con scarico automatico e colonna, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1"; tubi flessibili con rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 610,00 |
| 553.01.005.003 | Lavabo in vitreus china bianco 61x52 cm, corredato da: apparecchiatura completa serie tradizionale commerciale e colonna, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1"; tubi flessibili con | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoventiseivirgolazerozero ) | cad | 526,00 |
| 553.01.005.004 | Lavabo in vitreus china bianco 61x52 cm, corredato da: apparecchiatura monoforo miscelatore con scarico automatico e colonna, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1"; tubi flessibili con rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentoventivirgolazerozero ) | cad | 620,00 |
| 553.01.006 | BIDET | | |
| 553.01.006.001 | Bidet in vitreus china a tre fori corredato da: apparecchiatura tradizionale commerciale, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm), tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m); sifone ad S da 1" in ottone cromato con piletta; tubi flessibili con rosoni cromati da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 451,00 |
| 553.01.006.002 | Bidet in vitreus china monoforo corredato da: apparecchiatura monocomando con miscelatore a getto orientabile e scarico automatico, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm), tubazione zincata s.s. da 1/2"(5 m); sifone ad S da 1" in ottone cromato con piletta; tubi flessibili con rosoni cromati da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentocinquantatrevirgolazerozero ) | cad | 553,00 |
| 553.01.007 | VASO A CACCIATA | | |
| 553.01.007.001 | Vaso in vitreus china tipo normale con cassetta in vitreus china tipo alto corredato da: rubinetto d'arresto, con valvola a galleggiante e cacciata pulsante, sedile con coperchio in plastica, tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m), tubo PHD di discesa (2,5 m diametro 30/35) raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone cromato da parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 404,00 |
| 553.01.007.002 | Vaso in vitreus china con cassetta tipo monoblocco compresa apparecchiatura e sedile in plastica pesante corredato da: rubinetto d'arresto, con valvola a galleggiante e cacciata pulsante, tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m), tubo PHD di discesa (2,5 m diametro 30/35) raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone cromato da parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 460,00 |
| 553.01.007.003 | Vaso in vitreus china con cassetta da incasso da l 14 con cacciata a pulsante e sedile con coperchio rivestito in PVC, corredato da: rubinetto d'arresto, con valvola a galleggiante e cacciata pulsante, tubazione zincata s.s. da 1/2" (5 m), tubo PHD di discesa (2,5 m diametro 30/35) raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone cromato da parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoduevirgolazerozero ) | cad | 502,00 |
| 553.01.008 | DOCCIA | | |
| 553.01.008.001 | Doccia con braccio corredata da: piastrina in piomboa pavimento, apparecchiatura tradizionale commerciale, tubazione zincata s.s. da 1/2", piletta a griglia da 1, 1/4" in ottone cromato da pavimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoventiseivirgolazerozero ) | cad | 326,00 |
| 553.01.008.002 | Doccia con braccio e piastra in fire-clay cm 72x72 o 75x75 con apparecchiatura di qualita' con gruppo miscelatore meccanico, corredata da: tubazione zincata s.s. da 1/2", piletta a griglia da 1, 1/4" in ottone cromato da pavimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 545,00 |
| 553.01.008.003 | Doccia con braccio e piastra in fire-clay cm 80x80 con apparecchiatura monoforo di qualita' con miscelatore termostatico, corredata da: tubazione zincata s.s. da 1/2", piletta a griglia da 1, 1/4" in ottone cromato da pavimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 580,00 |
| 553.01.009 | LAVELLI | | |
| 553.01.009.001 | Lavello in fire-clay ad una buca con scolapiatti cm 100x45x22 con rubinetteria serie tradizionale commerciale, corredato da: tubo zincato s.s. da 1/2" (m 5) , scarico in PHD (m 1,50 diametro mm 30), pilettoni scarico da 1,1/4" con tappo e catenella; sifone in ottone cromato da 1,1/2"; mensole di cm 40, raccorderia e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 365,00 |
| 553.01.009.002 | Lavello in fire-clay a due buche con scolapiatti cm 120x50x22 con rubinetteria a collo girevole a parete, corredato da: tubo zincato s.s. da 1/2" (m 5) , scarico in PHD (m 1,50 diametro mm 30), pilettoni scarico da 1,1/4" con tappo e catenella; sifone in ottone cromato da 1,1/2"; mensole di cm 40, raccorderia e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 580,00 |
| 553.01.009.003 | Lavello in acciaio inox a due buche e scolapiatti cm 120x50 con rubinetteria monoforo a parete a collo girevole con miscelatore, corredato da: tubo zincato s.s. da 1/2" (m 5) , scarico in PHD (m 1,50 diametro mm 30), pilettoni scarico da 1,1/4" con tappo e catenella; sifone in ottone cromato da 1,1/2"; mensole di cm 40, raccorderia e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentonovantavirgolazerozero ) | cad | 690,00 |
| 553.01.010 | LAVATOI | | |
| 553.01.010.001 | Lavatoio in fire-clay cm 60x50x39 e rubinetto singolo cromato corredato da: tubo zincato s.s. (m 5 diametro 1/2"); scarico in PHD (m 1 diametro mm 30) pilettone di scarico diametro 1,1/4" con tappo e catena; sifone a gomito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 289,00 |
| 553.01.011 | MANIGLIONI DI SOSTEGNO | | |
| 553.01.011.101 | Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno tubolare rivestito a norma per oggetti disabili, a muro; completo di accessori e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaduevirgolanovantasette ) | m | 92,97 |
| 553.01.012 | SCARICO A PARETE PER LAVATRICE | | |
| 553.01.012.101 | Adduzioni e scarico per lavatrici e lavastoviglie del tipo a parete, composti da rubinetto, scatola sifonata in ottone, attacco portagomma scarico in polietilene HD, tubo di scarico (diametro mm 40), opere murarie e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaquattrovirgolaottantadue ) | cad | 74,82 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 553.01.013 | POZZETTI DI SCARICO IN PIOMBO | | |
| 553.01.013.101 | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e raccordo con coperchio a vite; compresa la rimozione del pozzetto precedente, eventuale fornitura e posa in opera di quota parte delle tubazioni di adduzione e/o di allontanamento, saldature, opere murarie di sfondo e ripristino della pavimentazione e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantacinquevirgolatrentadue ) | cad | 95,32 |
| 553.01.014 | CONTATORI IDRICI PER ALLOGGIO | | |
| 553.01.014.101 | Fornitura e posa in opera di contatore acqua 3/4 compreso eventuale quota parte di tubazione dalla colonna condominiale e raccorderie, rimozione del contatore precedente; il tutto per dare l'opera compiuta a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 555 | IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI | | |
| 555.01 | IMPIANTI TERMICI | | |
| 555.01.001 | TUBAZIONE IN FERRO LAMINATO SS | | |
| 555.01.001.001 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/8" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l'isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolasessanta ) | m | 13,60 |
| 555.01.001.002 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 1/2" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l'isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicivirgolacinquanta ) | m | 14,50 |
| 555.01.001.003 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/4" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l'isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicivirgolazerozero ) | m | 16,00 |
| 555.01.001.004 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 1" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgoladieci ) | m | 19,10 |
| 555.01.001.005 | Tubazione in ferro laminato SS 1 e 1/4" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunovirgolaventi ) | m | 21,20 |
| 555.01.001.006 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 1 e 1/2" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolasettanta ) | m | 22,70 |
| 555.01.001.007 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 2" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaottanta ) | m | 27,80 |
| 555.01.001.008 | Tubazione in fero laminato SS diametro 2 e 1/2" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolacinquanta ) | m | 29,50 |
| 555.01.001.009 | Tubazione in ferro laminato SS diametro 3" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolanovanta ) | m | 34,90 |
| 555.01.001.010 | Tubazione in fero laminato SS diametro 4" per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolanovanta ) | m | 41,90 |
| 555.01.002 | TUBAZIONE IN RAME RICOTTO | | |
| 555.01.002.001 | Tubazione in rame ricotto diametro 10x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico ( diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatrentanove ) | m | 2,39 |
| 555.01.002.002 | Tubazione in rame ricotto diametro 12x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico ( diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolaquarantotto ) | m | 2,48 |
| 555.01.002.003 | Tubazione in rame ricotto diametro 14x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico ( diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duevirgolatredici ) | m | 2,13 |
| 555.01.002.004 | Tubazione in rame ricotto diametro 16x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico ( diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolatrentanove ) | m | 3,39 |
| 555.01.002.005 | Tubazione in rame ricotto diametro 18x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico ( diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaottanta ) | m | 3,80 |
| 555.01.002.006 | Tubazione in rame ricotto diametro 20x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico ( diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatrentuno ) | m | 4,31 |
| 555.01.003 | TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO | | |
| 555.01.003.001 | Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 12 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaottantasette ) | m | 3,87 |
| 555.01.003.002 | Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 15 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolanovantasei ) | m | 3,96 |
| 555.01.003.003 | Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 18 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolacinquantasei ) | m | 4,56 |
| 555.01.003.004 | Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 22 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaottantuno ) | m | 4,81 |
| 555.01.003.005 | Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 28 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolacinquantacinque ) | m | 5,55 |
| 555.01.011 | SERBATOI DI STOCCAGGIO | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 555.01.011.001 | Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 3000 in lamiera di acciaio spessore 4 mm, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla, teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.460,00 |
| 555.01.011.002 | Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 5000 in lamiera di acciaio spessore 5 mm, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla, teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millenovecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.970,00 |
| 555.01.011.003 | Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 8000 in lamiera di acciaio spessore 5 mm, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla, teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.380,00 |
| 555.01.011.004 | Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 10000 in lamiera di acciaio spessore 5 mm, catramato esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla, teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 2.730,00 |
| 555.01.013 | VASI D' ESPANSIONE CHIUSI | | |
| 555.01.013.001 | Vaso d'espansione chiuso capacita' l 18 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoquarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 544,00 |
| 555.01.013.002 | Vaso d'espansione chiuso capacita' l 35 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentodiecivirgolazerozero ) | cad | 610,00 |
| 555.01.013.003 | Vaso d'espansione chiuso capacita' l 105 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 750,00 |
| 555.01.013.004 | Vaso d'espansione chiuso capacita' l 150 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 950,00 |
| 555.01.014 | POMPE CENTRIFUGHE ESECUZIONE GEMELLARE | | |
| 555.01.014.001 | Pompa centrifuga Q=2-8 mc/h H=0,4-0,26 bar a caratteristica fissa, monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottocentosessantavirgolazerozero ) | cad | 860,00 |
| 555.01.014.002 | Pompa centrifuga Q=4-15 mc/h H=0,6-0,35 bar a caratteristica fissa, monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 930,00 |
| 555.01.014.003 | Pompa centrifuga Q=15-40 mc/h H=0,6-0,27 bar a caratteristica fissa, monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millecinquantavirgolazerozero ) | cad | 1.050,00 |
| 555.01.015 | POMPE CENTRIFUGHE SINGOLE | | |
| 555.01.015.001 | Pompa centrifuga Q=1,5-7 mc/h H=0,4-0,3 bar esecuzione singola, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 484,00 |
| 555.01.015.002 | Pompa centrifuga Q=5-10 mc/h H=0,45-0,15 bar esecuzione singola, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentosessantavirgolazerozero ) | cad | 660,00 |
| 555.01.015.003 | Pompa centrifuga Q=25-35 mc/h H=0,9-0,65 bar esecuzione singola, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 650,00 |
| 555.01.016 | COMPLESSI DI REGOLAZIONE | | |
| 555.01.016.001 | Complesso di regolazione in centrale termica , con compensazione esterna per regolazione acqua di mandata fino a 2",costituito da valvola a 3/4 vie miscelatrice con servocomando, sonda esterna rilevazione di temperatura, sonda interna rilevazione temperatura acqua di mandata, pannello elettronico con orologio programmatore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentosettantavirgolazerozero ) | cad | 670,00 |
| 555.01.016.002 | Complesso di regolazione in centrale termica , con compensazione esterna per regolazione acqua di mandata oltre i 2 valvola a 3/4 vie miscelatrice con servocomando, sonda esterna rilevazione di temperatura, sonda interna rilevazione temperatura acqua di mandata, pannello elettronico con orologio programmatore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 790,00 |
| 555.01.017 | COLLETTORI PER LA DISTRIBUZIONE IN CENTRALE | | |
| 555.01.017.001 | Collettore per la distribuzione in centrale ai vari circuiti DN 80 con 3 attacchi, costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero e saracinesche di intercettazione, termometro a quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento coibente e mensole di sostegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 890,00 |
| 555.01.017.002 | Collettore per la distribuzione in centrale ai vari circuiti DN 100 con 4 attacchi,costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero e saracinesche di intercettazione, termometro a quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento coibente e mensole di sostegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 970,00 |
| 555.01.017.003 | Collettore per la distribuzione in centrale ai vari circuiti DN 125 con 4 attacchi, costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero e saracinesche di intercettazione, termometro a quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento coibente e mensole di sostegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 950,00 |
| 555.01.019 | COLLETTORI COMPLANARI | | |
| 555.01.019.001 | Collettore complanare da 4 attacchi (2+2), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centottantavirgolazerozero ) | cad | 180,00 |
| 555.01.019.002 | Collettore complanare da 8 attacchi (4+4), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventottovirgolazerozero ) | cad | 228,00 |
| 555.01.019.003 | Collettore complanare da 12 attacchi (6+6), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 260,00 |
| 555.01.019.004 | Collettore complanare da 16 attacchi (8+8), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 290,00 |
| 555.01.019.005 | Collettore complanare da 20 attacchi (10+10), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 319,00 |
| 555.01.020 | COLLETTORI COMPLANARI CON VALVOLA DI ZONA | | |
| 555.01.020.001 | Collettore complanare da 4 attacchi (2+2) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentottantavirgolazerozero ) | cad | 480,00 |
| 555.01.020.002 | Collettore complanare da 8 attacchi (4+4) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentodiciannovevirgolazerozero ) | cad | 519,00 |
| 555.01.020.003 | Collettore complanare da 12 attacchi (6+6) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 549,00 |
| 555.01.020.004 | Collettore complanare da 16 attacchi (8+8) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentosessantaseivirgolazerozero ) | cad | 566,00 |
| 555.01.020.005 | Collettore complanare da 20 attacchi (10+10) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentovirgolazerozero ) | cad | 600,00 |
| 555.01.021 | RADIATORI IN GHISA | | |
| 555.01.021.001 | Radiatore in ghisa a 4 colonne - H=600 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgoladieci ) | cad | 28,10 |
| 555.01.021.002 | Radiatore in ghisa a 2 colonne - H=600 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolasettanta ) | cad | 25,70 |
| 555.01.021.003 | Radiatore in ghisa a 4 colonne - H=800 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro venticinquevirgolaventa ) | cad | 25,30 |
| 555.01.021.004 | Radiatore in ghisa a 2 colonne - H=800 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgoladieci ) | cad | 21,10 |
| 555.01.022 | RADIATORI IN ALLUMINIO | | |
| 555.01.022.001 | Radiatore in alluminio a piastra, profondita' 95 - H=700 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura, per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolaquaranta ) | cad | 19,40 |
| 555.01.022.002 | Radiatore in alluminio a piastra, profondita' 95 - H=600 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura, per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolaquaranta ) | cad | 23,40 |
| 555.01.023 | RADIATORI IN ACCIAIO | | |
| 555.01.023.002 | Radiatore in acciaio a 2 colonne h = mm 500 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolaventi ) | cad | 18,20 |
| 555.01.023.003 | Radiatore in acciaio a 4 colonne h = mm 750 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgoladieci ) | cad | 18,10 |
| 555.02 | CALDAIE MURALI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 555.02.001 | CALDAIE MURALI A PREMISCELAZIONE | | |
| 555.02.001.101 | f.p.o. di nuova caldaia murale a gas a tiraggio forzato simile all'esistente compreso: installazione, eventuale modifica degli attacchi, collegamento alla rete elettrica al cronotermostato, prima accensione, controllo fumi di combustione secondo DPR 551/99, rilascio del certificato della prova e verifica impianto avente le seguenti caratteristiche:<br>* mantello esterno formato da panneli in lamiera di colore bianco, assemblati con innesti a scatto e rimovibili per una totale accessibilità al corpo caldaia;<br>* dimensioni (A x L x P) 740 x 400 x 360 mm.<br>* bruciatore principale di gas con modulazione elettronica di fiamma;<br>* accensione automatica e controllo a ionizzazione di fiamma ;<br>* scambiatore di calore fumi/acqua costituito da una batteria di tubi in rame alettati e turbolati sul lato acqua ;<br>* pannello porta strumenti comprendente: led di segnalazione, tremostato caldaia, selettore di funzione e idrometro<br>* gruppo di distribuzione idrica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;<br>* scambiatore di calore istantaneo a piastre in acciaio inox saldo brasato per il circuito anticalcare;<br>* prese per analisi della combustione;<br>* termostato di sicurezza a riarmo automatico ;<br>* termostato per regolazione della temperatura dell'acqua in caldaia ;<br>* sonda ntc per regolazione temperatura acqua riscaldamento,<br>* sonda ntc per regolazione temperatura acqua sanitario;<br>* limitatore di portata circuito sanitario;<br>* valvola elettrica a doppio otturatore atta ad interrompere il flusso del gas in mancanza di fiamma;<br>* pressostato differenziale che verifica il corretto funzionamento del ventilatore del tubo di scarico;<br>* vaso d'espansione circuito caldaia 8 l ;<br>* pressione massima d'esercizio per riscaldamento 3 bar;<br>* pressione minima d'esercizio per riscldamento 0.5 bar;<br>* temperatura minima d'esercizio 50 C°;<br>* temperatra massima d'esercizio 82 C°<br>* intervallo di temperatura acqua sanitaria 40-60 C°;<br>* pressione idraulica massima d'esercizio 10 bar,<br>* pressione idraulica minima occorrente per la portata massima 1 bar;<br>* portata minima 2,5 l/min;<br>* portata massima l/min. 10;<br>* conforme alla direttiva 90/396/CEE - marcatura CE;<br>* conforme alla direttiva 89/336/CEE - compatibilità elettromagnetica;<br>* conforme alla direttiva 73/23/CEE - bassa tensione<br>* conforme alla direttiva 92/42/CEE<br>Materiale a corredo:<br>* raccordi, dima di pre-montaggio; certificato di granzia dell'apparecchio; libretto impianto; libretto istruzioni per l'utente; libretto con disposizioni d'installazione uso e manutenzione; targhetta identificazione prodotto riportante le seguenti caratteristiche:<br>*potenza termica nominale kW 24,0;<br>* portata termica nominale kW 26;<br>* potenza termica minima kW 8,9;<br>portata termica minima kW 10,6<br>( Euro milleottocentovirgolazerozero ) | cad | 1.800,00 |
| 555.02.001.102 | f.p.o. di nuova caldaia murale a gas a tiraggio naturale simile all'esistente compreso: installazione, eventuale modifica degli attacchi, collegamento alla rete elettrica al cronotermostato, prima accensione, controllo fumi secondo il DPR 551/99, rilasci certificato per avvenuta prova, verifica impianto avente le seguenti caratteristiche:<br>* mantello esterno formato da panneli in lamiera di colore bianco, assemblati con innesti a scatto e rimovibili per una totale accessibilità al corpo caldaia;<br>* dimensioni (A x L x P) 800 x 450 x 345 mm.<br>* Portata termica nominale kW 31,1<br>* Portata termica ridotta kW 11,9<br>* Portata termica nominale kW 24.000<br>* Rendimento diretta al 30% della portata % 88<br>* Accensione ionizzazione<br>* Temperatura minima di funzionamento con dispositivo antigelo C°-4<br>* Vaso d'espansione l/bar 10/0,5<br>* Pressione massima acqua circuito termico bar 3<br>* Regolazione temperatura acqua sanitaria C° 35/65<br>* Regolazione temperatura acqua riscaldamento C° 35/85<br>* Produzione acqua sanitaria l/min 16<br>* Pressione massima circuto sanitario bar 0,2<br>* Tubo di scarico diam. 120<br>* Peso netto Kg 35,5<br>* Tipo gas Metano<br>* Pressione alimentazioen gas metano mbar 20<br>* Tensione alimentazione V 230<br>* Grado di protezione IPX 0<br>* bruciatore principale di gas con modulazione elettronica di fiamma;<br>* accensione automatica e controllo a ionizzazione di fiamma ;<br>* scambiatore di calore fumi/acqua costituito da una batteria di tubi in rame alettati e turbolati sul lato acqua ;<br>* pannello porta strumenti comprendente: led di segnalazione, tremostato caldaia, selettore di funzione e idrometro<br>* gruppo di distribuzione idrica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;<br>* scambiatore di calore istantaneo a piastre in acciaio inox saldo brasato per il circuito anticalcare;<br>* prese per analisi della combustione;<br>* termostato di sicurezza a riarmo automatico ;<br>* termostato per regolazione della temperatura dell'acqua in caldaia ;<br>* sonda ntc per regolazione temperatura acqua riscaldamento,<br>* sonda ntc per regolazione temperatura acqua sanitario;<br>* limitatore di portata circuito sanitario;<br>* valvola elettrica a doppio otturatore atta ad interrompere il flusso del gas in mancanza di fiamma;<br>* conforme alla direttiva 90/396/CEE - marcatura CE;<br>* conforme alla direttiva 89/336/CEE - compatibilità elettromagnetica;<br>* conforme alla direttiva 73/23/CEE - bassa tensione<br>* conforme alla direttiva 92/42/CEE<br>Materiale a corredo:<br>* raccordi, dima di pre-montaggio; certificato di granzia dell'apparecchio; libretto impianto; libretto istruzioni per l'utente; libretto con disposizioni d'installazione uso e manutenzione; targhetta identificazione prodotto riportante le seguenti caratteristiche:<br>*potenza termica nominale kW 24,0;<br>* portata termica nominale kW 26;<br>* potenza termica minima kW 8,9;<br>* portata termica minima kW 10,6<br>( Euro millecinquecentovirgolazerozero ) | cad | 1.500,00 |
| 555.02.002 | CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE | | |
| 555.02.002.101 | Caldaia murale a gas metano per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria, potenza utile 8,3 - 28,6 kW a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | 80/60 gradi e potenza utile 9,2 - 30,5 kW a 40/30 gradi con combustione ad aria aspirata a camera stagna a tiraggio forzato a condensazione, completa di bruciatore per metano, pompa di circolazione, vaso d'espansione chiuso, termostato di esercizio, termostato di sicurezza, termometro e corredata di termostato di regolazione, completa di valvola a sfera per intercettazione gas, gomiti, raccordi, nipples, giunti estensibili e quant'altro per collegamento alla rete di distribuzione ed adduzione (queste escluse); compreso anche scarico fumi (sviluppo medio tubazione 2 m) con giunto collegamento, curve, presa combustione, tubi, tubo scarico fumi, tubo aspirazione, minuteria varie; escluso opere murarie, riprese ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilatrecentovirgolazerozero ) | cad | 2.300,00 |
| 555.02.003 | KIT ASPIRAZIONE - SCARICO | | |
| 555.02.003.101 | Fornitura e posa in opera di nuovo raccordo scarico fumi di diversi diametri, dalla caldaia alla canna fumaria esistente in acciaio inox doppia struttura per caldaie a tiraggio naturale secondo le norme vigenti compreso tutto quanto è necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro centoventiseivirgolacinquanta ) | a corpo | 126,50 |
| 555.02.003.102 | Fornitura e posa in opera di Kit Aspirazione/Scarico per caldaie di Tipo "C" comprensivo di Kit verticale, terminale verticale, Kit orizzontale, Kit separatore di adeguate dimensioni per una lunghezza max di ml. 2,50, compreso eventuali piccole opere murarie e comunque quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro duecentotrentunovirgolazerozero ) | a corpo | 231,00 |
| 555.02.003.103 | Fornitura e posa in opera di prolunghe per Kit di cui all'articolo precedente oltre 2,50 ml.<br>( Euro centoquindicivirgolacinquanta ) | m lineare | 115,50 |
| 555.02.003.104 | Fornitura e posa in opera di Kit di Scarico di fumi per caldaie di Tipo "B" comprensivo di Kit orizzontale tiraggio forzato e Kit terminale di scarico delle dimensioni adeguate per la lunghezza necessaria e comunque comprensivo di quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro centoventiseivirgolacinquanta ) | a corpo | 126,50 |
| 555.02.003.105 | Fornitura e posa in opera (escluso eventuale costo di noleggio piattaforma da preventivare a parte) di tubazione di diversi diametri per intubatura canna fumaria esistente compreso opere murarie e tutto quanto è necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | m lineare | 110,00 |
| 555.02.003.106 | Fornitura e posa in opera (escluso eventuale costo di noleggio piattaforma da preventivare a parte) di tubazione in acciao inox flessibile di diversi diametri per intubatura canna fumaria esistente compreso opere murarie e tutto quanto è necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | m lineare | 55,00 |
| 555.02.003.107 | Fornitura e posa in opera (escluso eventuale costo di noleggio piattaforma da preventivare a parte) di tubazione in materiale plastico di diversi diametri per intubatura canna fumaria esistente compreso opere murarie e tutto quanto è necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte a servizio di caldaie a condensazione.<br>( Euro quindicivirgolazerozero ) | m lineare | 15,00 |
| 555.02.004 | INSTALLAZIONE DI CRONOTERMOSTATO | | |
| 555.02.004.101 | Installazione di cronotermostato digitale secondo normativa di riferimento posizionato in locale indicato dalla D.L.; compreso collegamento alle funzioni di comando della caldaia anche in canaletta esterna, ma escluse eventuali opere murarie da conteggiarsi a parte per posa sotto traccia; il tutto per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte<br>( Euro centoventivirgolazerozero ) | | 120,00 |
| 555.03 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO | | |
| 555.03.001 | TUBAZIONI | | |
| 555.03.001.101 | Tubo polietilene reticolato con metodo perossidico in pressione , barriera antidiffusione realizzata con materiale sintetico speciale, verificato al TÜV, temperatura d'esercizio 90°C con 6 bar di pressione.<br>( Euro duevirgolazerocinque ) | m lineare | 2,05 |
| 555.03.001.102 | Clips ad U per il fissaggio del tubo al materassino isolante<br>( Euro zerovirgoladodici ) | cad | 0,12 |
| 555.03.002 | ISOLAMENTO | | |
| 555.03.002.101 | Isolamento 30mm in polistirolo con incollato foglio con disegno per la posa e ancoraggio per il fissaggio a clip del tubo, per carichi statici =36kN/m2,<br>( Euro dodicivirgolacinquanta ) | mq | 12,50 |
| 555.03.003 | COLLETTORI | | |
| 555.03.003.101 | Collettore pr.completo 4 circ.<br>in ottone fuso, staffe disassate con gommini antivibrazioni con attacchi da 1 ¼" e derivazioni da ¾". Distributore di ritorno con valvole predisposte per comando elettrotermico, collettore di mandata completo di valvole di preregolazione altezza 378 mm, dotato di misuratori di portata, coppia valvole a sfera 1",<br>2 termometri, 2 valvole di scarico, 2 valvole di sfogo aria<br>Lunghezza totale con valvole e sfogo aria e scarico 415 mm<br>( Euro trecentottantasettevirgolaventi ) | cad | 387,20 |
| 555.03.003.102 | Collettore pr.completo 5 circ. in ottone fuso, staffe disassate con gommini antivibrazioni con attacchi da 1 ¼" e derivazioni da ¾". Distributore di ritorno con valvole predisposte per comando elettrotermico, collettore di mandata completo di valvole di preregolazione altezza 378 mm, dotato di misuratori di portata, coppia valvole a sfera 1",<br>2 termometri, 2 valvole di scarico, 2 valvole di sfogo aria. Lunghezza totale con valvole e sfogo aria e scarico 415 mm<br>( Euro quattrocentoventiseivirgolaottanta ) | cad | 426,80 |
| 555.03.004 | ACCESSORI E COMPLEMENTI | | |
| 555.03.004.101 | Addittivo per sottofondi in cemento 0,2 Kg per ogni m2 o 1 litro per ogni 100 Kg di cemento<br>( Euro ventottovirgolasessanta ) | cad | 28,60 |
| 555.03.004.102 | Guaine di protezione per il passaggio del tubo<br>( Euro unovirgolazerotto ) | cad | 1,08 |
| 555.03.004.103 | Nastro adesivo per la giunzione dei materassini isolanti<br>( Euro duevirgolasettantacinque ) | cad | 2,75 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 555.03.004.104 | Curve di protezione<br>( Euro trevirgolanovantotto ) | cad | 3,98 |
| 555.03.004.105 | Banda perimetrale PE<br>Spessore 8 mm, altezza 160 mm con bandella di polietilene saldato,<br>( Euro zerovirgolasessantotto ) | m lineare | 0,68 |
| 555.03.004.106 | Striscia di PE per profili per giunti di dilatazione<br>( Euro zerovirgolanovantanove ) | m lineare | 0,99 |
| 555.04 | PROVE DI TENUTA, RIPARAZIONI, ANALISI GAS COMBUSTI, RIMOZIONE CALDAIE | | |
| 555.04.001 | PROVE DI TENUTA | | |
| 555.04.001.101 | Prova tenuta impianto<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 44,00 |
| 555.04.002 | RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE CON LIQUIDI SIGILLANTI | | |
| 555.04.002.101 | Riparazione e risanamento di perdite idriche in condotte di acqua calda per riscaldamento o condotte per acqua potabile con liquidi sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 1 pollice o 22 mm<br>( Euro quattrocentoquarantottovirgolazerozero ) | a corpo | 448,00 |
| 555.04.002.102 | ogni metro in più alla voce sopra<br>( Euro cinquevirgolasessanta ) | m | 5,60 |
| 555.04.002.103 | Riparazione e risanamento di perdite idriche in condotte di acqua calda per riscaldamento o condotte per acqua potabile con liquidi sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 2 pollici o 50 mm<br>( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero ) | a corpo | 504,00 |
| 555.04.002.104 | ogni metro in più alla voce sopra<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | m | 7,84 |
| 555.04.003 | RIPARAZIONE DI PERDITE GAS CON LIQUIDI SIGILLANTI | | |
| 555.04.003.101 | Riparazione e risanamento di condotte di adduzione gas con liquidi sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 1 pollice o 22 mm<br>( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero ) | a corpo | 504,00 |
| 555.04.003.102 | ogni metro in più alla voce sopra<br>( Euro cinquevirgolasessanta ) | m | 5,60 |
| 555.04.003.103 | Riparazione e risanamento di condotte di adduzione gas con liquidi sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 2 pollici o 50 mm<br>( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero ) | a corpo | 560,00 |
| 555.04.003.104 | ogni metro in più alla voce sopra<br>( Euro settevirgolaottantaquattro ) | m | 7,84 |
| 555.04.004 | ANALISI GAS COMBUSTI | | |
| 555.04.004.101 | Analisi combustione con apposite apparecchiature, controllo del tiraggio della canna fumaria e rilascio di dichiarazione descrittiva dei risultati delle analisi effettuate e degli interventi necessari a rendere l'impianto adeguato alle norme vigenti.<br>( Euro quarantaquattrovirgolazerozero ) | a corpo | 44,00 |
| 555.04.005 | RIMOZIONE CALDAIE | | |
| 555.04.005.101 | Rimozione di caldaia a gas per riscaldamento autonomo, murale o a pavimento, esistente compreso: chiusura delle tubazioni di adduzione di servizio del gas e dell'acqua provvisoria o definitiva; allontanamento della caldaia stessa e trasporto alla pubblica discarica, previo calo a terra carico e scarico; pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso eventuali piccole opere murarie ed elettriche.<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | a corpo | 77,00 |
| 555.05 | CANNE FUMARIE | | |
| 555.05.001 | ACCESSORI PER CANNE FUMARIE | | |
| 555.05.001.100 | F.p.o. di collare di fissaggio per canne fumarie a doppia parete in acciaio inox 304 spess. 1.5 mm. peso Kg. 1.2 dim 30 x 3 mm. con sezione circolare e/o quadrata per dim. da 200 a 250 mm<br>( Euro novantasettevirgolanovanta ) | cad | 97,90 |
| 555.05.001.101 | Fornitura e posa in opera di modulo base completo di guarnizioni per canne fumarie collettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6<br>altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.4 MODULO BASE<br>( Euro centotrentasettevirgolacinquanta ) | cad | 137,50 |
| 555.05.001.102 | Fornitura e posa in opera di modulo polip per caldaie a camera stagna completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6<br>altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.9 MODULO POLIP<br>( Euro duecentoventinovevirgolanovanta ) | cad | 229,90 |
| 555.05.001.103 | Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di prolunga completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche: | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6<br>altezza min. utile 670 mm altezza massima 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.7 MODULO TELESCOPICO DI PROLUNGA<br>( Euro duecentododicivirgolatrenta ) | cad | 212,30 |
| 555.05.001.104 | Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di compenso completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6<br>altezza min. utile 425 mm altezza massima 670 mm con saldatura longitudinale a microplasma coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 7.9 MODULO TELESCOPICO DI COMPENSO<br>( Euro centonovantaduevirgolacinquanta ) | cad | 192,50 |
| 555.05.001.105 | Fornitura e posa in opera di tappo di raccolta condensa completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6<br>peso tappo Kg 1 TAPPO RACCOLTA CONDENSA<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 555.05.001.106 | Fornitura e posa in opera di camera di raccolta residui solidi e condensa con ispezione completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6<br>peso tappo Kg 3.3<br>( Euro centotrentasettevirgolacinquanta ) | cad | 137,50 |
| 555.05.001.107 | Fornitura e posa in opera di cappello maestrale per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6, altezza utile 250 mm,<br>peso modulo Kg 2,0<br>( Euro settantunovirgolacinquanta ) | cad | 71,50 |
| 555.05.001.108 | Fornitura e posa in opera di faldale con scossalina per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5<br>peso modulo Kg 2,6 FALDALE CON SCOSSALINA<br>( Euro centoquattrovirgolacinquanta ) | cad | 104,50 |
| 555.05.001.201 | Fornitura e posa in opera di modulo base completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6<br>altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.4 MODULO BASE<br>( Euro centoquarantottovirgolacinquanta ) | cad | 148,50 |
| 555.05.001.202 | Fornitura e posa in opera di modulo polip per caldaie a camera stagna completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6<br>altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.9 MODULO POLIP<br>( Euro duecentoquarantavirgolanovanta ) | cad | 240,90 |
| 555.05.001.203 | Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di prolunga completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6<br>altezza min. utile 670 mm altezza massima 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.7 MODULO TELESCOPICO DI PROLUNGA<br>( Euro duecentotrentaquattrovirgolatrenta ) | cad | 234,30 |
| 555.05.001.204 | Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di compenso completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6<br>altezza min. utile 425 mm altezza massima 670 mm con saldatura longitudinale a microplasma coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 7.8 MODULO TELESCOPICO DI COMPENSO<br>( Euro duecentotrevirgolacinquanta ) | cad | 203,50 |
| 555.05.001.205 | Fornitura e posa in opera di tappo di raccolta condensa completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6<br>peso tappo Kg 1 TAPPO RACCOLTA CONDENSA<br>( Euro cinquantottovirgolatrenta ) | cad | 58,30 |
| 555.05.001.206 | Fornitura e posa in opera di camera di raccolta residui solidi e condensa con ispezione completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6<br>peso tappo Kg 3.3<br>( Euro centoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 143,00 |
| 555.05.001.207 | Fornitura e posa in opera di cappello maestrale per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6, altezza utile 250 mm,<br>peso modulo Kg 2,0<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 555.05.001.208 | Fornitura e posa in opera di faldale con scossalina per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5<br>peso modulo Kg 2,6 FALDALE CON SCOSSALINA<br>( Euro centodiecivirgolazerozero ) | cad | 110,00 |
| 555.05.001.301 | Fornitura e posa in opera di modulo base completo di guarnizioni per canne fumarie collettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6<br>altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.4 MODULO BASE<br>( Euro centosettantavirgolacinquanta ) | cad | 170,50 |
| 555.05.001.302 | Fornitura e posa in opera di modulo polip per caldaie a camera stagna completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6<br>altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.9 MODULO POLIP<br>( Euro duecentosessantaduevirgolanovanta ) | cad | 262,90 |
| 555.05.001.303 | Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di prolunga completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6<br>altezza min. utile 670 mm altezza massima 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 12.7 MODULO TELESCOPICO DI PROLUNGA<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolatrenta ) | cad | 245,30 |
| 555.05.001.304 | Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di compenso completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6<br>altezza min. utile 425 mm altezza massima 670 mm con saldatura longitudinale a microplasma coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 7.9 MODULO TELESCOPICO DI COMPENSO<br>( Euro duecentoventicinquevirgolacinquanta ) | cad | 225,50 |
| 555.05.001.305 | Fornitura e posa in opera di tappo di raccolta condensa completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6<br>peso tappo Kg 1 TAPPO RACCOLTA CONDENSA<br>( Euro sessantanovevirgolatrenta ) | cad | 69,30 |
| 555.05.001.306 | Fornitura e posa in opera di camera di raccolta residui solidi e condensa con ispezione completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6<br>peso tappo Kg 3.3<br>( Euro centocinquantanovevirgolacinquanta ) | cad | 159,50 |
| 555.05.001.307 | Fornitura e posa in opera di cappello maestrale per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6, altezza utile 250 mm,<br>peso modulo Kg 2,0<br>( Euro settantasettevirgolazerozero ) | cad | 77,00 |
| 555.05.001.308 | Fornitura e posa in opera di faldale con scossalina per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5<br>peso modulo Kg 2,6 FALDALE CON SCOSSALINA<br>( Euro centosedicivirgolasessanta ) | cad | 116,60 |
| 555.05.001.401 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Ovvero Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Tubo diritto L=1160 con cerniere<br>( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 295,00 |
| 555.05.001.402 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Tubo diritto L=580 con cerniere<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 555.05.001.403 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Tubo telescopico L=1160/670<br><br>( Euro quattrocentocinquevirgolazerozero ) | cad | 405,00 |
| 555.05.001.404 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Tubo telescopico L=670/425<br>( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 335,00 |
| 555.05.001.405 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere<br>( Euro trecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 310,00 |
| 555.05.001.406 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Cappello Parapioggia alettato<br>( Euro duecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 215,00 |
| 555.05.001.407 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Cappello tronco Conico<br>( Euro duecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 210,00 |
| 555.05.001.408 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Tubo c/presa aria L=200 comburente (solo per 7 e 8 allacci)<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 555.05.001.409 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Est.30x30 - int.250<br>Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F. | | |
| | ( Euro quattrocentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 425,00 |
| 555.05.001.501 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Tubo diritto L=1160 con cerniere | | |
| | ( Euro duecentottantavirgolazerozero ) | cad | 280,00 |
| 555.05.001.502 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Tubo diritto L=580 con cerniere | | |
| | ( Euro duecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 215,00 |
| 555.05.001.503 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Tubo telescopico L=1160/670 | | |
| | ( Euro trecentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 365,00 |
| 555.05.001.504 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Tubo telescopico L=670/425 | | |
| | ( Euro trecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 340,00 |
| 555.05.001.505 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere | | |
| | ( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 295,00 |
| 555.05.001.506 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Est.25x25 - int.200<br>Cappello Parapioggia alettato<br>( Euro duecentocinquevirgolazerozero ) | cad | 205,00 |
| 555.05.001.507 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Cappello tronco Conico<br>( Euro duecentocinquevirgolazerozero ) | cad | 205,00 |
| 555.05.001.508 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Tubo c/presa aria L=200 comburente (solo per 7 e 8 allacci)<br>( Euro duecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 215,00 |
| 555.05.001.509 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F.<br>( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 375,00 |
| 555.05.001.601 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Tubo diritto L=1160 con cerniere<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 245,00 |
| 555.05.001.602 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Tubo diritto L=580 con cerniere<br>( Euro centottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 185,00 |
| 555.05.001.603 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150 | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Tubo telescopico L=1160/670 | | |
| | ( Euro trecentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 325,00 |
| 555.05.001.604 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Tubo telescopico L=670/425 | | |
| | ( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 295,00 |
| 555.05.001.605 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere | | |
| | ( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 275,00 |
| 555.05.001.606 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Cappello Parapioggia alettato | | |
| | ( Euro duecentovirgolazerozero ) | cad | 200,00 |
| 555.05.001.607 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Cappello tronco Conico | | |
| | ( Euro duecentovirgolazerozero ) | cad | 200,00 |
| 555.05.001.608 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Tubo c/presa aria L=200 bombuente (solo per 7 e 8 allacci) | | |
| | ( Euro duecentovirgolazerozero ) | cad | 200,00 |
| 555.05.001.609 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F. | | |
| | ( Euro trecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 330,00 |
| 555.05.001.701 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Tubo diritto L=1160 con cerniere | | |
| | ( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 235,00 |
| 555.05.001.702 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Tubo diritto L=580 con cerniere<br>( Euro centosettantacinquevirgolazerozero ) | cad | 175,00 |
| 555.05.001.703 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Tubo telescopico L=1160/670<br>( Euro trecentovirgolazerozero ) | cad | 300,00 |
| 555.05.001.704 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Tubo telescopico L=670/425<br>( Euro duecentottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 285,00 |
| 555.05.001.705 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere<br>( Euro duecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 270,00 |
| 555.05.001.706 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Cappello Parapioggia alettato<br>( Euro centottantavirgolazerozero ) | cad | 180,00 |
| 555.05.001.707 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Cappello tronco Conico<br>( Euro centonovantavirgolazerozero ) | cad | 190,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 555.05.001.708 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Tubo c/presa aria L=200 comburente (solo per 7 e 8 allacci)<br>( Euro centonovantavirgolazerozero ) | cad | 190,00 |
| 555.05.001.709 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F.<br>( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 374,00 |
| 555.05.002 | CURVE PER CANNE FUMARIE | | |
| 555.05.002.101 | Fornitura e posa in opera di curva a 15° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6<br>dim. A mm. 116,5 - B mm. 116,5 - H 457.9 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 4.2 CURVA A 15°<br>( Euro centoquarantottovirgolacinquanta ) | cad | 148,50 |
| 555.05.002.102 | Fornitura e posa in opera di curva a 30° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6<br>dim. A mm. 133,5 - B mm. 133,5 - H 498,2 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 4.6 CURVA A 30°<br>( Euro centoquarantottovirgolacinquanta ) | cad | 148,50 |
| 555.05.002.103 | Fornitura e posa in opera di curva a 45° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 150 spess. 0.6<br>dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 518,2 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 5,0 CURVA A 45°<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 555.05.002.104 | Fornitura e posa in opera di curva a 90° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 150 spess. 0.6<br>dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 325,0 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 5,0 CURVA A 90°<br>( Euro duecentotrevirgolacinquanta ) | cad | 203,50 |
| 555.05.002.111 | Fornitura e posa in opera di curva a 15° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6<br>dim. A mm. 116,5 - B mm. 116,5 - H 457.9 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 4.2 CURVA A 15°<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 154,00 |
| 555.05.002.112 | Fornitura e posa in opera di curva a 30° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6<br>dim. A mm. 133,5 - B mm. 133,5 - H 498,2 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 4.6 CURVA A 30°<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 154,00 |
| 555.05.002.113 | Fornitura e posa in opera di curva a 45° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche: | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 180 spess. 0.6<br>dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 518,2 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 5,0 CURVA A 45°<br>( Euro centotrentaquattrovirgolaventi ) | cad | 134,20 |
| 555.05.002.114 | Fornitura e posa in opera di curva a 90° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 180 spess. 0.6<br>dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 325,0 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 5,0 CURVA A 90°<br>( Euro duecentonovevirgolazerozero ) | cad | 209,00 |
| 555.05.002.121 | Fornitura e posa in opera di curva a 15° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6<br>dim. A mm. 116,5 - B mm. 116,5 - H 457.9 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 4.2 CURVA A 15°<br>( Euro centocinquantanovevirgolacinquanta ) | cad | 159,50 |
| 555.05.002.122 | Fornitura e posa in opera di curva a 30° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6<br>dim. A mm. 133,5 - B mm. 133,5 - H 498,2 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 4.6 CURVA A 30°<br>( Euro centocinquantanovevirgolacinquanta ) | cad | 159,50 |
| 555.05.002.123 | Fornitura e posa in opera di curva a 45° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 200 spess. 0.6<br>dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 518,2 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 5,0 CURVA A 45°<br>( Euro centotrentasettevirgolacinquanta ) | cad | 137,50 |
| 555.05.002.124 | Fornitura e posa in opera di curva a 90° completa di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:<br>parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6<br>parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 200 spess. 0.6<br>dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 325,0 mm<br>coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.<br>temperatura max d'esercizio 500 C°<br>peso modulo Kg 5,0 CURVA A 90°<br>( Euro duecentoquattordicivirgolacinquanta ) | cad | 214,50 |
| 555.05.002.201 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Curva a 15°<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 555.05.002.202 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Curva a 30°<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 555.05.002.203 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Curva a 45°<br>( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 245,00 |
| 555.05.002.204 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Curva a 90°<br>( Euro trecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 350,00 |
| 555.05.002.301 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Curva a 15°<br>( Euro duecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 215,00 |
| 555.05.002.302 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Curva a 30°<br>( Euro duecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 215,00 |
| 555.05.002.303 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Curva a 45°<br>( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 235,00 |
| 555.05.002.304 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.25x25 - int.200<br>Curva a 90°<br>( Euro trecentoventicinquevirgolazerozero ) | cad | 325,00 |
| 555.05.002.401 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Curva a 15°<br>( Euro centonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 195,00 |
| 555.05.002.402 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Curva a 30°<br>( Euro centonovantacinquevirgolazerozero ) | cad | 195,00 |
| 555.05.002.403 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Curva a 45°<br>( Euro duecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 230,00 |
| 555.05.002.404 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.20x20 - int.150<br>Curva a 90°<br>( Euro duecentottantacinquevirgolazerozero ) | cad | 285,00 |
| 555.05.002.501 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Curva a 15°<br>( Euro centottantasettevirgolazerozero ) | cad | 187,00 |
| 555.05.002.502 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Curva a 30°<br>( Euro centottantasettevirgolazerozero ) | cad | 187,00 |
| 555.05.002.503 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.18x18 - int.130<br>Curva a 45°<br>( Euro duecentoventivirgolazerozero ) | cad | 220,00 |
| 555.05.002.504 | Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete "IPIESSE SPA" con denominazione commerciale CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25 mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.<br>Aluzinc Quadro Verniciabile<br>Est.30x30 - int.250<br>Curva a 90°<br>( Euro duecentottantavirgolazerozero ) | cad | 280,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 580 | IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01 | CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.001 | CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.001.001 | Canalizzazione quadrangolare in lamiera di acciaio zincato giunzioni a baionetta (sistema Carrier ASHRAE) per impianto condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti, verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquarantanove ) | kg | 4,49 |
| 580.01.001.002 | Canalizzazione circolare in lamiera di acciaio zincato tipo spiro giunzioni a nipples (sistema Carrier ASHRAE) per impianto condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti, verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolazerosette ) | kg | 6,07 |
| 580.01.001.003 | Canalizzazione quadrangolare in lamiera di acciaio zincato giunzioni a flangia (sistema Carrier ASHRAE) per impianto condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti, verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolacinquantadue ) | kg | 4,52 |
| 580.01.001.004 | Canalizzazione circolare in lamiera di acciaio zincato tipo spiro giunzioni a flangia (sistema Carrier ASHRAE) per impianto condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti, verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seivirgolasessantadue ) | kg | 6,62 |
| 580.01.002 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE PER IMPIANTI | | |
| 580.01.002.001 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgolaottanta ) | cad | 29,80 |
| 580.01.002.002 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolasessanta ) | cad | 33,60 |
| 580.01.002.003 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolaquaranta ) | cad | 38,40 |
| 580.01.002.004 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolaventi ) | cad | 44,20 |
| 580.01.002.005 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantavirgolaquaranta ) | cad | 50,40 |
| 580.01.002.006 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 580.01.002.007 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantanovevirgolazerozero ) | mq | 79,00 |
| 580.01.002.008 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaseivirgolazerozero ) | cad | 96,00 |
| 580.01.002.009 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 580.01.003 | BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE PER IMPIAN | | |
| 580.01.003.001 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolaottanta ) | cad | 31,80 |
| 580.01.003.002 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolaventi ) | cad | 36,20 |
| 580.01.003.003 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolanovanta ) | cad | 41,90 |
| 580.01.003.004 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovevirgolaquaranta ) | cad | 49,40 |
| 580.01.003.005 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 580.01.003.006 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 580.01.003.007 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 94,00 |
| 580.01.003.008 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centodiciottovirgolazerozero ) | cad | 118,00 |
| 580.01.003.009 | Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantunovirgolazerozero ) | cad | 141,00 |
| 580.01.004 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE PER IMPIAN | | |
| 580.01.004.001 | Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolaventi ) | cad | 27,20 |
| 580.01.004.002 | Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentunovirgolatrenta ) | cad | 31,30 |
| 580.01.004.003 | Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolaottanta ) | cad | 34,80 |
| 580.01.004.004 | Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolatrenta ) | cad | 39,30 |
| 580.01.004.005 | Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolazerozero ) | cad | 45,00 |
| 580.01.004.006 | Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | cad | 60,00 |
| 580.01.004.007 | Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 580.01.004.008 | Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | cad | 93,00 |
| 580.01.004.009 | Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 580.01.005 | BOCCHETTE IN ALUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE PER IMPIA | | |
| 580.01.005.001 | Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolanovanta ) | cad | 28,90 |
| 580.01.005.002 | Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolaquaranta ) | cad | 33,40 |
| 580.01.005.003 | Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentottovirgolatrenta ) | cad | 38,30 |
| 580.01.005.004 | Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 44,50 |
| 580.01.005.005 | Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantottovirgolanovanta ) | cad | 48,90 |
| 580.01.005.006 | Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaseivirgolazerozero ) | cad | 66,00 |
| 580.01.005.007 | Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro settantanovevirgolazerozero ) | cad | 79,00 |
| 580.01.005.008 | Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | cad | 103,00 |
| 580.01.005.009 | Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 132,00 |
| 580.01.006 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAME | | |
| 580.01.006.001 | Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgolaquaranta ) | cad | 28,40 |
| 580.01.006.002 | Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventinovevirgoladieci ) | cad | 29,10 |
| 580.01.006.003 | Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquevirgolacinquanta ) | cad | 35,50 |
| 580.01.006.004 | Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantaduevirgolasessanta ) | cad | 42,60 |
| 580.01.006.005 | Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantasettevirgolasessanta ) | cad | 47,60 |
| 580.01.006.006 | Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 57,00 |
| 580.01.006.007 | Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 580.01.007 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONA | | |
| 580.01.007.001 | Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentatrevirgolasessanta ) | cad | 33,60 |
| 580.01.007.002 | Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaseivirgolasessanta ) | cad | 36,60 |
| 580.01.007.003 | Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantunovirgolazerozero ) | cad | 41,00 |
| 580.01.007.004 | Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantacinquevirgolacinquanta ) | cad | 45,50 |
| 580.01.007.005 | Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 54,00 |
| 580.01.007.006 | Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 64,00 |
| 580.01.007.007 | Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantavirgolazerozero ) | cad | 80,00 |
| 580.01.008 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.008.001 | Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 580.01.008.002 | Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantaseivirgolazerozero ) | cad | 176,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 580.01.008.003 | Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoventitrevirgolazerozero ) | cad | 223,00 |
| 580.01.008.004 | Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 349,00 |
| 580.01.008.005 | Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 424,00 |
| 580.01.009 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.009.001 | Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettantanovevirgolazerozero ) | cad | 179,00 |
| 580.01.009.002 | Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 235,00 |
| 580.01.009.003 | Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantatrevirgolazerozero ) | cad | 293,00 |
| 580.01.009.004 | Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoventiduevirgolazerozero ) | cad | 422,00 |
| 580.01.009.005 | Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 630,00 |
| 580.01.010 | BOCCHETTE LINEARI A DIREZIONE DI FLUSSO ORIENTABILE PER IMPIANTI DI CO | | |
| 580.01.010.001 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile ad una feritoia per la mandata o ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 580.01.010.002 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a due feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantatrevirgolazerozero ) | cad | 83,00 |
| 580.01.010.003 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a tre feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoduevirgolazerozero ) | cad | 102,00 |
| 580.01.010.004 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a quattro feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventitrevirgolazerozero ) | cad | 123,00 |
| 580.01.010.005 | Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a cinque feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 154,00 |
| 580.01.011 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE PER IMPIANTI DI CO | | |
| 580.01.011.001 | Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantatrevirgolazerozero ) | cad | 63,00 |
| 580.01.011.002 | Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantottovirgolazerozero ) | cad | 68,00 |
| 580.01.011.003 | Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantunovirgolazerozero ) | cad | 81,00 |
| 580.01.011.004 | Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquevirgolazerozero ) | cad | 105,00 |
| 580.01.011.005 | Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventisettevirgolazerozero ) | cad | 127,00 |
| 580.01.011.006 | Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centocinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 159,00 |
| 580.01.011.007 | Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoduevirgolazerozero ) | cad | 202,00 |
| 580.01.011.008 | Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 234,00 |
| 580.01.011.009 | Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantaseivirgolazerozero ) | cad | 296,00 |
| 580.01.012 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE PER IMPIANTI DI CO | | |
| 580.01.012.001 | Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | cad | 56,00 |
| 580.01.012.002 | Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 580.01.012.003 | Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantaduevirgolazerozero ) | cad | 72,00 |
| 580.01.012.004 | Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantanovevirgolazerozero ) | cad | 89,00 |
| 580.01.012.005 | Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centosettevirgolazerozero ) | cad | 107,00 |
| 580.01.012.006 | Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 149,00 |
| 580.01.012.007 | Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 194,00 |
| 580.01.012.008 | Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 243,00 |
| 580.01.012.009 | Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero ) | cad | 297,00 |
| 580.01.013 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.013.001 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settantavirgolazerozero ) | cad | 70,00 |
| 580.01.013.002 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantacinquevirgolazerozero ) | cad | 95,00 |
| 580.01.013.003 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centododicivirgolazerozero ) | cad | 112,00 |
| 580.01.013.004 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |
| 580.01.013.005 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquindicivirgolazerozero ) | cad | 115,00 |
| 580.01.013.006 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentaseivirgolazerozero ) | cad | 136,00 |
| 580.01.013.007 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantanovevirgolazerozero ) | cad | 59,00 |
| 580.01.013.008 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novantavirgolazerozero ) | cad | 90,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 580.01.013.009 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventunovirgolazerozero ) | cad | 121,00 |
| 580.01.014 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.014.001 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 55,00 |
| 580.01.014.002 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 580.01.014.003 | Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrevirgolazerozero ) | cad | 103,00 |
| 580.01.014.004 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottantaquattrovirgolazerozero ) | cad | 84,00 |
| 580.01.014.005 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoventiquattrovirgolazerozero ) | cad | 124,00 |
| 580.01.014.006 | Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centoquarantaseivirgolazerozero ) | cad | 146,00 |
| 580.01.014.007 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantaduevirgolazerozero ) | cad | 62,00 |
| 580.01.014.008 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 65,00 |
| 580.01.014.009 | Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro centotrentacinquevirgolazerozero ) | cad | 135,00 |
| 580.01.015 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA | | |
| 580.01.015.001 | Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiduevirgolanovanta ) | cad | 22,90 |
| 580.01.015.002 | Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettevirgolatrenta ) | cad | 27,30 |
| 580.01.015.003 | Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquanta ) | cad | 34,50 |
| 580.01.016 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA | | |
| 580.01.016.001 | Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in polipropilene; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolaquaranta ) | cad | 17,40 |
| 580.01.016.002 | Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in polipropilene; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovevirgolacinquanta ) | cad | 19,50 |
| 580.01.016.003 | Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in polipropilene; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventitrevirgolatrenta ) | cad | 23,30 |
| 580.01.017 | SERRANDE DI TARATURA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.017.001 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 10 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolacinquantuno ) | dmq | 9,51 |
| 580.01.017.002 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 20 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasessantasei ) | dmq | 5,66 |
| 580.01.017.003 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 30 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolaquarantasei ) | dmq | 4,46 |
| 580.01.017.004 | Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 45 ed oltre passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolasessantasei ) | dmq | 3,66 |
| 580.01.018 | SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.018.001 | Serranda di sovrapressione, fino a 10 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquevirgolasessantatre ) | dmq | 5,63 |
| 580.01.018.002 | Serranda di sovrapressione, fino a 20 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrovirgolatredici ) | dmq | 4,13 |
| 580.01.018.003 | Serranda di sovrapressione, fino a 30 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolacinquantacinque ) | dmq | 3,55 |
| 580.01.018.004 | Serranda di sovrapressione, fino a 45 dmq ed oltre, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trevirgolaquattordici ) | dmq | 3,14 |
| 580.01.019 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 300 | | |
| 580.01.019.001 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventottovirgoladieci ) | dmq | 28,10 |
| 580.01.019.002 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettevirgolatrenta ) | dmq | 17,30 |
| 580.01.019.003 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicivirgolasessanta ) | dmq | 12,60 |
| 580.01.019.004 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novevirgolatrentasei ) | dmq | 9,36 |
| 580.01.020 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 500 | | |
| 580.01.020.001 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentavirgolaquaranta ) | dmq | 30,40 |
| 580.01.020.002 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottovirgolanovanta ) | dmq | 18,90 |
| 580.01.020.003 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicivirgolasettanta ) | dmq | 13,70 |
| 580.01.020.004 | Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecivirgolatrentatre ) | dmq | 10,33 |
| 580.01.021 | MICROINTERRUTTORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.01.021.001 | Microinterruttore segnalatore di serranda chiusa; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovevirgolasessanta ) | cad | 39,60 |
| 580.02 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.001 | VENTILCONVETTORI VERTICALI CON MOBILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.001.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantanovevirgolazerozero ) | cad | 289,00 |
| 580.02.001.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantottovirgolazerozero ) | cad | 348,00 |
| 580.02.001.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentottantottovirgolazerozero ) | cad | 388,00 |
| 580.02.001.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoduevirgolazerozero ) | cad | 402,00 |
| 580.02.001.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosettantavirgolazerozero ) | cad | 470,00 |
| 580.02.001.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ( Euro cinquecentosettevirgolazerozero ) | cad | 507,00 |
| 580.02.002 | VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI | | |
| 580.02.002.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero ) | cad | 255,00 |
| 580.02.002.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentonovantottovirgolazerozero ) | cad | 298,00 |
| 580.02.002.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentunovirgolazerozero ) | cad | 331,00 |
| 580.02.002.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquarantatrevirgolazerozero ) | cad | 343,00 |
| 580.02.002.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosedicivirgolazerozero ) | cad | 416,00 |
| 580.02.002.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentocinquantunovirgolazerozero ) | cad | 451,00 |
| 580.02.003 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT | | |
| 580.02.003.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentaquattrovirgolazerozero ) | cad | 334,00 |
| 580.02.003.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquattrovirgolazerozero ) | cad | 404,00 |
| 580.02.003.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero ) | cad | 449,00 |
| 580.02.003.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattrocentosessantacinquevirgolazerozero ) | cad | 465,00 |
| 580.02.003.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentotrentaduevirgolazerozero ) | cad | 532,00 |
| 580.02.003.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 570,00 |
| 580.02.004 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT | | |
| 580.02.004.001 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento aria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 250,00 |
| 580.02.004.002 | Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentosessantunovirgolazerozero ) | cad | 261,00 |
| 580.02.004.003 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duecentottantunovirgolazerozero ) | cad | 281,00 |
| 580.02.004.004 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentoquindicivirgolazerozero ) | cad | 315,00 |
| 580.02.004.005 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentotrentasettevirgolazerozero ) | cad | 337,00 |
| 580.02.004.006 | Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trecentocinquantasettevirgolazerozero ) | cad | 357,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 580.02.008 | CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.008.001 | Condizionatore d'aria autonomo, 2050 mc/h 11,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tremilacinquecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 3.530,00 |
| 580.02.008.002 | Condizionatore d'aria autonomo, 2800 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilatrecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 4.350,00 |
| 580.02.008.003 | Condizionatore d'aria autonomo, 3400 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilaquattrocentovirgolazerozero ) | cad | 4.400,00 |
| 580.02.008.004 | Condizionatore d'aria autonomo, 4200 mc/h 24,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilaseicentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 4.640,00 |
| 580.02.008.005 | Condizionatore d'aria autonomo, 5750 mc/h 29,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottomilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 8.730,00 |
| 580.02.008.006 | Condizionatore d'aria autonomo, 6800 mc/h 29,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottomilaottocentovirgolazerozero ) | cad | 8.800,00 |
| 580.02.008.007 | Condizionatore d'aria autonomo, 9500 mc/h 48,4 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicimilaottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 11.810,00 |
| 580.02.008.008 | Condizionatore d'aria autonomo, 11500 mc/h 64,6 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicimilasettecentovirgolazerozero ) | cad | 14.700,00 |
| 580.02.010 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.010.001 | Condizionatore tipo split, kW 2,2, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.260,00 |
| 580.02.010.002 | Condizionatore tipo split, kW 3,6, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro milleottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.890,00 |
| 580.02.010.003 | Condizionatore tipo split, kW 4,5, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero ) | cad | 2.380,00 |
| 580.02.011 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA | | |
| 580.02.011.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 2,2 per raffreddamento kW 2,9 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 1.370,00 |
| 580.02.011.002 | Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,5 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millesettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 1.730,00 |
| 580.02.011.003 | Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 4,5 per raffreddamento kW 5,8 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 2.330,00 |
| 580.02.012 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE DOTATO DI UNITA' INTERNA A | | |
| 580.02.012.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 2,6 per raffreddamento kW 3,5 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millequattrocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 1.490,00 |
| 580.02.012.002 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,4 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro millesettecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 1.760,00 |
| 580.02.012.003 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 4,6 per raffreddamento kW 5,8 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilacentonovantavirgolazerozero ) | cad | 2.190,00 |
| 580.02.013 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON DUE UNITA' A PARETE PER IMPIANTI DI CON | | |
| 580.02.013.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di due unita' a parete, kW 5,0 per raffreddamento kW 6,6 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 2.410,00 |
| 580.02.014 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE PER IMPIANTI DI CON | | |
| 580.02.014.001 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 8,0 per raffreddamento kW 10,4 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tremilanovecentoventivirgolazerozero ) | cad | 3.920,00 |
| 580.02.014.002 | Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 9,0 per raffreddamento kW 11,6 per riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilacinquecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 4.510,00 |
| 580.02.015 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.015.001 | Torre di raffreddamento, 67 kW 0,33 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tremilacinquecentoventivirgolazerozero ) | cad | 3.520,00 |
| 580.02.015.002 | Torre di raffreddamento, 90 kW 1,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilacentosettantavirgolazerozero ) | cad | 4.170,00 |
| 580.02.015.003 | Torre di raffreddamento, 157 kW 2,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquemilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 5.330,00 |
| 580.02.015.004 | Torre di raffreddamento, 188 kW 3,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seimilacentosettantavirgolazerozero ) | cad | 6.170,00 |
| 580.02.015.005 | Torre di raffreddamento, 221 kW 4,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settemiladuecentoventivirgolazerozero ) | cad | 7.220,00 |
| 580.02.015.006 | Torre di raffreddamento, 268 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro novemiladuecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 9.210,00 |
| 580.02.015.007 | Torre di raffreddamento, 331 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecimilatrecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 10.360,00 |
| 580.02.015.008 | Torre di raffreddamento, 419 kW 7,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro dodicimilacentovirgolazerozero ) | cad | 12.100,00 |
| 580.02.015.009 | Torre di raffreddamento, 506 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattordicimilaventivirgolazerozero ) | cad | 14.020,00 |
| 580.02.015.010 | Torre di raffreddamento, 640 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottomiladuecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 18.260,00 |
| 580.02.015.011 | Torre di raffreddamento, 763 kW 15 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria | | |

Codd S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovemilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 19.730,00 |
| 580.02.016 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.016.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 16,2 kW 5,2 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilaseicentotrentavirgolazerozero ) | cad | 4.630,00 |
| 580.02.016.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 22,0 kW 6,8 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquemilaottocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 5.830,00 |
| 580.02.016.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 27,6 kW 8,2 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seimilacinquecentovirgolazerozero ) | cad | 6.500,00 |
| 580.02.016.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 32,0 kW 10,5 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settemilatrecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 7.350,00 |
| 580.02.016.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 44,0 kW 13,5 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diecimilatrentavirgolazerozero ) | cad | 10.030,00 |
| 580.02.016.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 55,3 kW 17,7 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro undicimilacinquecentoventivirgolazerozero ) | cad | 11.520,00 |
| 580.02.016.007 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 64,0 kW 21,0 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicimilatrecentosessantavirgolazerozero ) | cad | 13.360,00 |
| 580.02.016.008 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 77,3 kW 26,8 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicimilacinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 13.570,00 |
| 580.02.016.009 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 114,8 kW 33,7 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sedicimilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 16.730,00 |
| 580.02.016.010 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 127,7 kW 40,4 CV (assorbimento in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35 gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettemilaquarantavirgolazerozero ) | cad | 17.040,00 |
| 580.02.017 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.017.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 105 kW 35,8 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicimiladuecentottantavirgolazerozero ) | cad | 13.280,00 |
| 580.02.017.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 130 kW 47,3 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciottomilavirgolazerozero ) | cad | 18.000,00 |
| 580.02.017.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 151 kW 54,1 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciannovemilacinquecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 19.540,00 |
| 580.02.017.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 189 kW 68,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventisettemilacinquecentosettantavirgolazerozero ) | cad | 27.570,00 |
| 580.02.017.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 226 kW 75,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentamilavirgolazerozero ) | cad | 30.000,00 |
| 580.02.017.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 264 kW 90,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentamilaquattrocentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 30.440,00 |
| 580.02.017.007 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 315 kW 108,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquemilacentosessantavirgolazerozero ) | cad | 35.160,00 |
| 580.02.017.008 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 420 kW 145,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quarantanovemilaquattrocentotrentavirgolazerozero ) | cad | 49.430,00 |
| 580.02.017.009 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 532 kW 183,5 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquantaduemilaottocentodiecivirgolazerozero ) | cad | 52.810,00 |
| 580.02.017.010 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro elettrico di comando e controllo, 642 kW 218,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro sessantacinquemilatrecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 65.340,00 |
| 580.02.018 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.018.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 6,5 kW 2,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tremilacentovirgolazerozero ) | cad | 3.100,00 |
| 580.02.018.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 13,8 kW 6,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilatrecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 4.330,00 |
| 580.02.018.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 18,7 kW 8,6 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro cinquemilasettecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 5.710,00 |
| 580.02.018.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 28,1 kW 12,0 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro settemilacinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 7.580,00 |
| 580.02.018.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 38,9 kW 16,5 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 8.580,00 |
| 580.02.018.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 55,5 kW 24,2 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tredicimilaquattrocentoventivirgolazerozero ) | cad | 13.420,00 |
| 580.02.018.009 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 78,1 kW 38,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicimilasettecentotrentavirgolazerozero ) | cad | 15.730,00 |
| 580.02.018.010 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 102,7 kW 49,9 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunmilanovantavirgolazerozero ) | cad | 21.090,00 |
| 580.02.019 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.019.001 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 116,5 kW 56,5 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventunmilatrecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 21.390,00 |
| 580.02.019.002 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 139,4 kW 66,2 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | regola d'arte<br>( Euro ventiquattromilacinquecentottantavirgolazerozero ) | cad | 24.580,00 |
| 580.02.019.003 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 168,1 kW 85,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ventiseimiladuecentocinquantavirgolazerozero ) | cad | 26.250,00 |
| 580.02.019.004 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 196,1 kW 91,7 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentacinquemilacentosettantavirgolazerozero ) | cad | 35.170,00 |
| 580.02.019.005 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 227,3 kW 113,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentasettemilatrecentoquarantavirgolazerozero ) | cad | 37.340,00 |
| 580.02.019.006 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 278,6 kW 134,1 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro trentanovemilanovecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 39.910,00 |
| 580.02.020 | POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | | |
| 580.02.020.001 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 6,5 kW per riscaldamento 6,8 kW 2,7 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro tremilaottocentonovantavirgolazerozero ) | cad | 3.890,00 |
| 580.02.020.002 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 9,0 kW per riscaldamento 9,5 kW 3,8 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quattromilaottocentoventivirgolazerozero ) | cad | 4.820,00 |
| 580.02.020.003 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 13,7 kW per riscaldamento 21,1 kW 7,9 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro seimilasettecentovirgolazerozero ) | cad | 6.700,00 |
| 580.02.020.004 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 32,8 kW per riscaldamento 37,2 kW 14,0 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro ottomilanovecentonovantavirgolazerozero ) | cad | 8.990,00 |
| 580.02.020.005 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 52,6 kW per riscaldamento 61,3 kW 23,0 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro quindicimilaventivirgolazerozero ) | cad | 15.020,00 |
| 580.02.020.006 | Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 76,4 kW per riscaldamento 92,1 kW 34,6 CV; (le prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria = 7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro diciassettemilanovecentodiecivirgolazerozero ) | cad | 17.910,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 620 | TAGLI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | |
| 620.01 | TAGLI DI VEGETAZIONE SU PERTINENZE IDRAULICHE | | |
| 620.01.001 | TAGLI DI VEGETAZIONE | | |
| 620.01.001.001 | Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza maggiore a 4 m a media intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolazerosette ) | mq | 0,07 |
| 620.01.001.002 | Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza maggiore a 4 m ad alta intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolazeronove ) | mq | 0,09 |
| 620.01.001.003 | Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza inferiore od uguale ad 8 m a media intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaundici ) | mq | 0,11 |
| 620.01.001.004 | Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza inferiore od uguale ad 8 m ad alta intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaquattordici ) | mq | 0,14 |
| 620.01.001.005 | Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza maggiore ad 8 m a media intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolatredici ) | mq | 0,13 |
| 620.01.001.006 | Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza maggiore ad 8 m ad alta intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgoladiciassette ) | mq | 0,17 |
| 620.01.002 | TAGLI DI VEGETAZIONE IN ZONE DIFFICOLTOSE | | |
| 620.01.002.001 | Taglio di vegetazione eseguito con piccoli mezzi cingolati in zone con particolare difficolta' di transito sulle sommita' e sulle banche, per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con media intensita' vegetativa; compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaventotto ) | mq | 0,28 |
| 620.01.002.002 | Taglio di vegetazione eseguito con piccoli mezzi cingolati in zone con particolare difficolta' di transito sulle sommita' e sulle banche, per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con alta intensita' vegetativa; compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolatrentaquattro ) | mq | 0,34 |
| 620.01.002.005 | Taglio di vegetazione eseguito con decespugliatore e/o attrezzature manuali in zone con particolare difficolta' di transito sulle sommita' e sulle banche, per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con media intensita' vegetativa; compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | mq | 0,45 |
| 620.01.002.006 | Taglio di vegetazione eseguito con decespugliatore e/o attrezzature manuali in zone con particolare difficolta' di transito sulle sommita' e sulle banche, per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con alta intensita' vegetativa; | | |

Casa S.p.A.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | mq | 0,57 |
| 620.01.004 | TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI | | |
| 620.01.004.001 | Taglio di alberature non nobili, a macchiatico negativo, con eventuale selezione da parte della D.L., con bassa intensita' di legname, cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sara' eseguito con mezzi meccanici manuali compreso smacchio, abbattimento e spezzettamento della parte lignea e della ramaglia senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di resulta dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolacinquantasette ) | mq | 0,57 |
| 620.01.004.002 | Taglio di alberature non nobili, a macchiatico negativo, con eventuale selezione da parte della D.L., con media intensita' di legname, cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sara' eseguito con mezzi meccanici manuali compreso smacchio, abbattimento e spezzettamento della parte lignea e della ramaglia senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di resulta dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaottantasei ) | mq | 0,86 |
| 620.01.004.003 | Taglio di alberature non nobili, a macchiatico negativo, con eventuale selezione da parte della D.L., con alta intensita' di legname, cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sara' eseguito con mezzi meccanici manuali compreso smacchio, abbattimento e spezzettamento della parte lignea e della ramaglia senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di resulta dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaquarantasei ) | mq | 1,46 |
| 620.01.005 | TAGLIO DI PIANTE ARBOREE ISOLATE | | |
| 620.01.005.001 | Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco da 20 a 40 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la rimozione di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua, lungo sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere senza rimuovere le ceppaie e le radici, comprende l'allontanamento tempestivo e la raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname lavorato<br>( Euro trentasettevirgolacinquanta ) | cad | 37,50 |
| 620.01.005.002 | Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco superiore a 40,01 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la rimozione di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua, lungo sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere senza rimuovere le ceppaie e le radici, comprende l'allontanamento tempestivo e la raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname lavorato<br>( Euro novantatrevirgolazerozero ) | cad | 93,00 |
| 620.01.005.005 | Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco da 20 a 40 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la rimozione di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua, lungo sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere compreso lo sradicamento delle ceppaie e delle radici, il riempimento con terra di buche od avvallamenti createsi con relativa riprofilatura della superficie e l'allontanamento tempestivo e la raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname lavorato<br>( Euro settantacinquevirgolazerozero ) | cad | 75,00 |
| 620.01.005.006 | Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco superiore a 40,01 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la rimozione di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua, lungo sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere compreso lo sradicamento delle ceppaie e delle radici, il riempimento con terra di buche od avvallamenti createsi con relativa riprofilatura della superficie e l'allontanamento tempestivo e la raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname lavorato<br>( Euro centoquarantasettevirgolazerozero ) | cad | 147,00 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 632 | OPERE AGRICOLO FORESTALI | | |
| 632.01 | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DI TERRENI | | |
| 632.01.001 | SEMINAGIONI | | |
| 632.01.001.001 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante od altro con essenze ad alto grado di germinabilita' e purezza, con certificazioni, con idroseminatrice e miscela di semi (30 g/mq) addizionata con sostanze colloidali (25 g/mq), torba pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante (150 g/mq); compreso concimazioni, innaffiature, tagli di rinforzo, per sistemazione a verde collaudata perfettamente attecchita ed uniforme; valutazione per superficie effettiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro unovirgolaottantuno ) | mq | 1,81 |
| 632.01.001.011 | Seminagione di miscuglio di semi su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante od altro con essenze ad alto grado di germinabilita' e purezza, con certificazioni, con seminagione a spaglio per sommita' e scarpate arginali con semi di erbe prative, nella misura di 1 kg per ogni 50 mq; compreso concimazioni, innaffiature, tagli di rinforzo, per sistemazione a verde collaudata perfettamente attecchita ed uniforme; valutazione per superficie effettiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>( Euro zerovirgolaquarantacinque ) | mq | 0,45 |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 700 | COSTI SICUREZZA D.L | | |
| 700.01 | Installazioni di cantiere come da D.P.R. 222/03 | | |
| 700.01.001 | Formazione di cantiere<br>Formazione di cantiere | | |
| 700.01.001.101 | Recinzione di cantiere:<br>recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici in rete elettrosaldata (dim. LxH-3,5 x 1,95 m) e basi in cemento compreso il trasporto il montaggio e lo smontaggio, per tutta la durata del cantiere. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.102 | Baracca di cantiere completa di spogliatoio e gabinetto:<br>box da cantiere uso servizi igenico sanitaro, realizzato da struttura di base sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich realizzato in lamiera di acciaio interna ed esterna e coibente centrale (min. 40mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto. Completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, dotato di WC alla turca, lavabo, piatto doccia, boiler elttrico ed accessori, dotato di armadietti a due scomparti. Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.<br>(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.103 | Baracca di cantiere ad uso ufficio e sala riunioni:<br>box da cantiere ad uso ufficio e sala riunioni per la sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich realizzato in lamiera di acciaio interna ed esterna e coibente centrale (min. 40mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto. Completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, dotato di scrivania, sedie, mobile per il contenimento dei documenti e accessori vari. Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.<br>(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.104 | Baracca di cantiere ad uso refettorio:<br>box da cantiere ad uso refettorio, realizzato da struttura di base sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich realizzato in lamiera di acciaio interna ed esterna e coibente centrale (min. 40mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto. Completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie e accessori vari. Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.<br>(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.105 | Equipaggiamento di pronto soccorso come all'allegato 2 del DM 388/2003<br><br>(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.106 | D.P.I. da fornire ad operai addetti ad altre lavorazioni in zone limitrofe<br>Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.<br>(Misure protettvie e preventive, DPI previsti per eventuali lavorazioni interferenti; art. 7, c. 1, lett. b) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.107 | Estintori portatili a polvere; estintore portatile a CO2 da Kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista dalla Legge.<br>Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.<br>(Impianti di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto antincendio, impianto evacuazione fumi; art. 7, c. 1, lett. c) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.108 | Impianto di terra: impianto di terra, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato, dim. 25 mmq, n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a a 200hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.<br>Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.<br>(Impianti di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto antincendio, impianto evacuazione fumi; art. 7, c. 1, lett. c) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.109 | Attrezzature per primo soccorso.<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.110 | Illuminazione supplementare: illuminazione fissa a bassissima tensione (24V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60W ogni 5,00m.<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.111 | Segnaletica e cartellonistica di sicurezza: segnaletica a delimitazione cantiere temporaneo, cartelli in alluminio di obbligo, informazione, salvataggio,avvertimento, divieto e pericolo.<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.112 | Servizi di gestione delle emergenze; da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.113 | Coordinamento aterra per ingresso/uscita mezzi cantiere<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. e) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.114 | Coordinamento con uomo a terra per lavorazioni particolari<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. e) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.115 | Corrispettivo per sfasamento; sfasamento lavorazioni incontri iniziali e periodici del Responsabile del cantiere con il CSE per l'esame del PSC e indicazioni direttive pe la sua attuazione. Informazioni ai lavoratori dipendenti e autonomi sui contenuti del PSC al fine della loro applicazione.<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. f) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.01.001.116 | Corrispettivo per riunioni di coordinamento; oneri per sfalsamento lavorazioni interferenti.<br><br>(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. g) - D.P.R. 3/7/03 n.°222) | | |
| 700.03 | INDICE DEI COSTI DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DEL PREZIARIO | | |
| 700.03.001 | ANDATOIE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 700.03.001.001 | Archivio 4 - Ponteggi | | |
| 700.03.021 | AREE DI LAVORO PROTETTE | | |
| 700.03.021.001 | Archivio 4 - Ponteggi | | |
| 700.03.021.002 | Archivio 4 - Recinzioni provvisorie | | |
| 700.03.021.003 | Archivio 4 - Tettoie | | |
| 700.03.041 | ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI | | |
| 700.03.041.003 | Archivio 303 - Sbadacchiature in legname e blindaggi | | |
| 700.03.046 | ASPIRATORI ARIA | | |
| 700.03.046.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.061 | BARACCAMENTI DI CANTIERE | | |
| 700.03.061.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.081 | BARRIERE STRADALI | | |
| 700.03.081.001 | Archivio 14 | | |
| 700.03.091 | BONIFICA DI TERRENI E STRUTTURE DA AGENTI INQUINANTI (COMPRESO AMIANTO | | |
| 700.03.091.001 | Archivio 304 | | |
| 700.03.121 | CARTELLI DI CANTIERE | | |
| 700.03.121.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.121.002 | Archivio 26 | | |
| 700.03.171 | COPERTURE PROVVISIONALI | | |
| 700.03.171.001 | Archivio 4 - Ponteggi | | |
| 700.03.171.002 | Archivio 402 | | |
| 700.03.181 | DECESPUGLIAMENTI | | |
| 700.03.181.001 | Archivio 620 | | |
| 700.03.191 | DELIMITAZIONE DI AREE | | |
| 700.03.191.001 | Archivio 4 - Recinzioni provvisorie | | |
| 700.03.211 | D.P.I. | | |
| 700.03.211.001 | Archivio 95 | | |
| 700.03.221 | DRENAGGI | | |
| 700.03.221.002 | Archivio 367 | | |
| 700.03.231 | GABBIONATE | | |
| 700.03.231.002 | Archivio 366 | | |
| 700.03.241 | GENERATORI DI CORRENTE | | |
| 700.03.241.001 | Archivio 3 - Gruppi elettrogeni | | |
| 700.03.261 | IMPALCATI | | |
| 700.03.261.001 | Archivio 4 - Ponteggi | | |
| 700.03.261.002 | Archivio 402 | | |
| 700.03.321 | IMPIANTI DI TERRA | | |
| 700.03.321.001 | Archivio 508 | | |
| 700.03.451 | PARAPETTI ANTICADUTA | | |
| 700.03.451.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.461 | PASSERELLE | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 700.03.461.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.471 | PIANI CARRABILI | | |
| 700.03.471.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.481 | PIANI PEDONABILI | | |
| 700.03.481.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.491 | PIATTAFORME ELEVATRICI | | |
| 700.03.491.001 | Archivio 2 | | |
| 700.03.491.002 | Archivio 4 | | |
| 700.03.501 | PLATEE PROVVISIONALI | | |
| 700.03.501.001 | Archivio 4 - Ponteggi | | |
| 700.03.511 | PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI SPECIALI | | |
| 700.03.511.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.511.002 | Archivio 402 | | |
| 700.03.521 | PONTI DI SERVIZIO - PONTI SU CAVALLETTI | | |
| 700.03.521.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.551 | PROTEZIONI ANTICADUTA | | |
| 700.03.551.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.551.002 | Archivio 95 | | |
| 700.03.561 | PROTEZIONI ANTIPOLVERE O CONTRO LA DIFFUSIONE DI PARTICELLE MINUTE | | |
| 700.03.561.001 | Archivio 95 | | |
| 700.03.581 | PROTEZIONI ANTIURTO | | |
| 700.03.581.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.611 | PUNTELLATURE | | |
| 700.03.611.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.611.003 | Archivio 304 | | |
| 700.03.621 | RECINZIONI DI CANTIERE | | |
| 700.03.621.001 | Archivio 4 - Recinzioni provvisorie | | |
| 700.03.651 | SBADACCHIATURE | | |
| 700.03.651.003 | Archivio 303 | | |
| 700.03.651.004 | Archivio 360 | | |
| 700.03.671 | SCHERMATURE PROTETTIVE IN TELI PER PONTEGGI | | |
| 700.03.671.001 | Archivio 4 - Ponteggi | | |
| 700.03.691 | SEGNALETICA | | |
| 700.03.691.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.691.002 | Archivio 26 | | |
| 700.03.701 | SERVIZI IGENICI | | |
| 700.03.701.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.741 | TAGLI DI VEGETAZIONE | | |
| 700.03.741.001 | Archivio 620 | | |
| 700.03.751 | TAVOLATI PROVVISIONALI | | |
| 700.03.751.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.761 | TETTOIE PROVVISIONALI | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 700.03.761.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.771 | TRABATTELLI | | |
| 700.03.771.001 | Archivio 4 | | |
| 700.03.791 | TRANSENNAMENTI | | |
| 700.03.791.001 | Archivio 4 | | |
| 800.02 | REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO<br>REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO | | |
| 800.02.002 | Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio<br>Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio | | |
| 800.02.002.001 | Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.<br><br>Cartteristiche intrinseche:<br>- incombustibile;<br>- stabilità e resistenza superficie maggiorata;<br>- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;<br>- materiale, non fibroso;<br>- riciclabile;<br>- eologico;<br>- altamente permeabile al vapore;<br>- impiegabile su edifici superiori a tre piani.<br><br>Dati tecnici:<br>- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);<br>- dimensione del pannello 600x390 mm;<br>- peso specifico 115 Kg/mc;<br>- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);<br>- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;<br>- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);<br>- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;<br>- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;<br>- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;<br>- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;<br>- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;<br>- Calore specifico 1300 J/KgK<br><br>Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:<br>Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura (centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.<br><br>La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su idoneo supporto da valutare in sede di opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante (per eventuali piccoli ripristini delle angolate e dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro, fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze, angoli, aperture, ecc...<br>Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 50 mm<br><br>( Euro cinquantavirgolazerozero ) | mq | 50,00 |
| 800.02.002.002 | Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.<br><br>Cartteristiche intrinseche:<br>- incombustibile;<br>- stabilità e resistenza superficie maggiorata;<br>- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;<br>- materiale, non fibroso;<br>- riciclabile;<br>- eologico;<br>- altamente permeabile al vapore;<br>- impiegabile su edifici superiori a tre piani.<br><br>Dati tecnici:<br>- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);<br>- dimensione del pannello 600x390 mm;<br>- peso specifico 115 Kg/mc;<br>- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);<br>- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;<br>- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571); | | |

casa s.p.a.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | - coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;<br>- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;<br>- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;<br>- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;<br>- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;<br>- Calore specifico 1300 J/KgK<br><br>Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:<br>Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura (centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.<br><br>La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante (per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro, fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze, angoli, aperture, ecc...<br>Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 60 mm<br>( Euro cinquantaduevirgolazerozero ) | mq | 52,00 |
| 800.02.002.003 | Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.<br><br>Cartteristiche intrinseche:<br>- incombustibile;<br>- stabilità e resistenza superficie maggiorata;<br>- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;<br>- materiale, non fibroso;<br>- riciclabile;<br>- eologico;<br>- altamente permeabile al vapore;<br>- impiegabile su edifici superiori a tre piani.<br><br>Dati tecnici:<br>- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);<br>- dimensione del pannello 600x390 mm;<br>- peso specifico 115 Kg/mc;<br>- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);<br>- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;<br>- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);<br>- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;<br>- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;<br>- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;<br>- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;<br>- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;<br>- Calore specifico 1300 J/KgK<br><br>Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:<br>Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura (centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.<br><br>La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante (per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro, fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze, angoli, aperture, ecc...<br>Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 80 mm<br>( Euro cinquantaseivirgolazerozero ) | mq | 56,00 |
| 800.02.002.004 | Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.<br><br>Cartteristiche intrinseche:<br>- incombustibile;<br>- stabilità e resistenza superficie maggiorata;<br>- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;<br>- materiale, non fibroso;<br>- riciclabile;<br>- eologico;<br>- altamente permeabile al vapore; | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | - impiegabile su edifici superiori a tre piani.<br><br>Dati tecnici:<br>- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);<br>- dimensione del pannello 600x390 mm;<br>- peso specifico 115 Kg/mc;<br>- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);<br>- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;<br>- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);<br>- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;<br>- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;<br>- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;<br>- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;<br>- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;<br>- Calore specifico 1300 J/KgK<br><br>Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:<br>Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura (centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.<br><br>La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante (per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro, fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze, angoli, aperture, ecc...<br>Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 100 mm<br>( Euro sessantavirgolazerozero ) | mq | 60,00 |
| 800.02.002.005 | Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.<br><br>Cartteristiche intrinseche:<br>- incombustibile;<br>- stabilità e resistenza superficie maggiorata;<br>- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;<br>- materiale, non fibroso;<br>- riciclabile;<br>- eologico;<br>- altamente permeabile al vapore;<br>- impiegabile su edifici superiori a tre piani.<br><br>Dati tecnici:<br>- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);<br>- dimensione del pannello 600x390 mm;<br>- peso specifico 115 Kg/mc;<br>- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);<br>- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;<br>- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);<br>- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;<br>- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;<br>- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;<br>- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;<br>- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;<br>- Calore specifico 1300 J/KgK<br><br>Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:<br>Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura (centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.<br><br>La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante (per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro, fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze, angoli, aperture, ecc...<br>Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 120 mm<br>( Euro sessantaquattrovirgolazerozero ) | mq | 64,00 |
| 999.99.999.901 | fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio anticaduta atti a creare un reticolo sulla copertura necessario per eseguire qualsiasi spostamento sulle falde in sicurezza, costituito da n° 12 piatre in acciaio fissate su elementi in C.A. mediante fissaggi ad espansione o tassello chimico da applicare sulle pareti oblique esterne delle mansarde, ed accessoriate da n° 4 ancoraggio estremità inox, n° 8 ancoraggi intermedi inox, n° 2 ammortizzatore di tenzione, n° 2 tenditore cavo acciaio inox, 103 ml di cavo acciaio diam 8 mm a 49 fili per l'intera copertura, n° 8 golfari sulle pareti del canale di gronda e sulle sommità delle pareti in C.A. che | | |

Casa S.p.A.

**LISTINO**

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | delimitano il vano scala, n° 2 pali vertivali h 125 in acciaiio inox con sommità rotante a 360 °per le falde laterali, n° 5 pali h 50 cm da installare sulla falda alta, accessoriate da n° 2 a ncoraggi di estremità, n° 3 ancoraggi intermedi, n° 1 ammortizzatore di tenzione, n° 1 tenditore cavo acciaio inox, compreso converse inox a protezione delle piastre bullonate dei pali, aste filettate, bulloneria, resine bi-componente, cartello in pvc con le istruzioni minime per l'utilizzo dim 20 x 30; viti, morsetterie, certificazione di corretto montaggio oltre verifiche dei sistemi, certificazione e calcolo di verifica della resistenza del supporto strutturale dove si andranno ad fissare i dispositivi di ancoraggio, quant'altro per rendere l'opera finita alla perfetta regola d'arte o qualsiasi altro dispositivo conforme alla Norma EN 795 compreso tutte le opere murarie necessarie, cosi come meglio specificato nell'elaborato tecnico di copertura. | | |
| | ( Euro cinquemilavirgolazerozero ) | a corpo | 5.000,00 |
| 999.99.999.902 | f.p.o. di scala in acciaio inox 304 a pioli con traverse antiscivolo , accessoriata di zancature necessarie per la posa permanente della scala stessa che verrà ammorsata sulle pareti esterne del fabbricato, e con montanti laterali aventi una lunghezza superiore di ml 1,30 rispetto alla linea di gronda e sagomati secondo le indicazioni della D.L., uno dei due montanti laterali dovra essere accessiorato di un profilato in acciao a sezione tonda piena diam. 12 mm avente la funzione di asta di scorrimento per moschettoni di sicurezza, lo stesso dovrà avere un andamento contino su tutta la lunghezza del montante in modo da non impedire il regolare scorrimento dei moschettoni, e compreso le necessarie opere murarie quant'altro per rendere l'opera perfettamente finita a regola d'arte. | | |
| | ( Euro quattrocentovirgolazerozero ) | m lineare | 400,00 |

Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| **001** | **COSTI ORARI MANO D'OPERA** | 1 |
| 001.01 | COSTI ORARI MANO D'OPERA | 1 |
| 001.01.001 | COSTI ORARI MANO D'OPERA EDILE | 1 |
| 001.02 | COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA | 1 |
| 001.02.001 | COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA | 1 |
| 001.03 | COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO -ARREDAMENTO | 1 |
| 001.03.001 | COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO -ARREDAMENTO A | 1 |
| **002** | **NOLEGGI DI AUTOMEZZI** | 3 |
| 002.01 | AUTOMEZZI | 3 |
| 002.01.001 | MOTOCARRI | 3 |
| 002.01.002 | AUTOCARRI LEGGERI | 3 |
| 002.01.003 | AUTOCARRI CON RIBALTABILE | 3 |
| 002.01.004 | AUTOCARRI MEZZI D'OPERA | 4 |
| 002.01.006 | MOTRICI PER TRAINO SEMIRIMORCHI | 4 |
| 002.01.007 | RIMORCHI A PIANALE RIBASSATO | 4 |
| 002.01.008 | SEMIRIMORCHI A PIANALE RIBASSATO | 4 |
| 002.02 | AUTOMEZZI SPECIALI E SPECIFICI | 5 |
| 002.02.001 | AUTOCARRI CON GRU | 5 |
| 002.02.002 | AUTOGRU CON OPERATORE | 5 |
| 002.02.003 | AUTOGRU PESANTI | 6 |
| 002.02.005 | PIATTAFORME AEREE A CELLA CON OPERATORE | 6 |
| 002.02.006 | PIATTAFORME A PANTOGRAFO | 7 |
| 002.02.009 | AUTOBETONIERE PER TRASPORTO CLS | 7 |
| 002.02.010 | POMPE AUTOCARRATE PER CLS | 7 |
| **003** | **NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE** | 8 |
| 003.01 | MACCHINE PER MOVIMENTAZIONE E SCAVO | 8 |
| 003.01.001 | DOZER | 8 |
| 003.01.002 | PALE CINGOLATE CARICATRICI | 8 |
| 003.01.003 | PALE CARICATRICI GOMMATE | 8 |
| 003.01.004 | MINIPALE | 8 |
| 003.01.007 | ESCAVATORI CINGOLATI IDRAULICI A FUNE | 9 |
| 003.01.008 | ESCAVATORI CINGOLATI | 9 |
| 003.01.009 | ESCAVATORI GOMMATI | 9 |
| 003.01.010 | MINIESCAVATORI | 10 |
| 003.01.012 | ESCAVATORI SEMOVENTI SU RUOTE GOMMATE | 10 |
| 003.01.015 | ESCAVATORI SEMOVENTI | 10 |
| 003.01.020 | MARTELLONI OLEODINAMICI | 11 |
| 003.02 | MACCHINE PER OPERE STRADALI | 11 |
| 003.02.001 | MOTOLIVELLATORI | 11 |
| 003.02.004 | RULLI COMPATTATORI VIBRANTI | 11 |
| 003.02.006 | CISTERNE TERMICHE | 11 |
| 003.02.007 | SPRUZZATRICI | 11 |
| 003.02.008 | VIBROFINITRICI | 12 |
| 003.02.009 | RULLI VIBRANTI SEMOVENTI | 12 |
| 003.02.012 | MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO | 12 |
| 003.02.013 | SCARIFICATRICI STRADALI | 12 |
| 003.02.015 | COSTIPATORI VERTICALI | 13 |
| 003.02.016 | COSTIPATORI A PIASTRA VIBRANTE | 13 |
| 003.02.020 | IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE | 13 |
| 003.02.021 | IMPIANTI PER PRODUZIONE DI CONGLOMERATI | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | BITUMINOSI | 13 |
| 003.02.025 | CENTRALINE OLEODINAMICHE | 13 |
| 003.02.026 | MARTELLI DEMOLITORI | 13 |
| 003.03 | MACCHINE DA CANTIERE EDILE | 13 |
| 003.03.001 | GRU A TORRE O AUTOMONTANTE | 13 |
| 003.03.003 | MONTACARICHI ELETTRICI | 14 |
| 003.03.004 | NASTRI TRASPORTATORI | 14 |
| 003.03.005 | PARANCHI | 15 |
| 003.03.006 | MOVIMENTATORI | 15 |
| 003.03.007 | CARRELLI ELEVATORI | 15 |
| 003.03.011 | SILOS | 15 |
| 003.03.012 | IMPIANTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI | 15 |
| 003.03.013 | BETONIERE | 15 |
| 003.03.014 | AUTOBETONIERE | 15 |
| 003.03.015 | DUMPER CON BENNA | 16 |
| 003.03.016 | VIBRATORI PER CALCESTRUZZO | 16 |
| 003.03.019 | MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI MALTE | 16 |
| 003.03.022 | MOTOCOMPRESSORI | 16 |
| 003.03.023 | DEMOLITORI PNEUMATICI | 17 |
| 003.03.024 | MARTELLI SCALPELLATORI PNEUMATICI | 17 |
| 003.03.028 | SABBIATRICE | 17 |
| 003.03.029 | IDROPULITRICE | 17 |
| 003.03.035 | GRUPPI ELETTROGENI | 17 |
| 003.03.036 | MOTOSALDATRICI | 18 |
| 003.03.040 | ELETTROPOMPE O MOTOPOMPE | 18 |
| 003.04 | ATTREZZATURE EDILI | 18 |
| 003.04.001 | MARTELLI O PERFORATORI ELETTRICI | 18 |
| 003.04.002 | CAROTATRICI | 18 |
| 003.04.003 | SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRONCATRICI | 19 |
| 003.04.005 | LEVIGATRICI | 19 |
| 003.04.007 | SALDATRICI OSSIACETILENICHE | 19 |
| 003.05 | ATTREZZATURE E MACCHINE PER PERFORAZIONE E INFISSIONE, ACCESSORI | 19 |
| 003.05.001 | MACCHINE PER MICROPERFORAZIONI E/O SONDAGGI | 19 |
| 003.05.003 | MACCHINE PER PERFORAZIONI DI PLINTI E/O FONDAZIONI | 19 |
| 003.05.007 | BATTIPALI | 20 |
| 003.05.010 | TESATRICI | 20 |
| 003.05.012 | POMPE PER INIEZIONI | 20 |
| 003.09 | ATTREZZATURE E MACCHINE AGRICOLO-FORESTALI | 20 |
| 003.09.001 | TRATTORI GOMMATI | 20 |
| 003.09.002 | TRATTORI CINGOLATI | 21 |
| 003.09.005 | IDROSEMINATRICI | 21 |
| 003.09.006 | MOTOSEGHE | 21 |
| 003.09.007 | DECESPUGLIATORI MANUALI | 22 |
| 003.09.008 | TRITURATORI - DECESPUGLIATORI IDRAULICI | 22 |
| 003.09.010 | CIPPATRICI | 22 |
| 003.09.021 | SOVRAPPREZZI PER USO DI ATTREZZATURE AGGIUNTE ALLE TRATTRICI GOMMATE | 22 |
| 003.10 | ATTREZZATURE, MACCHINE E NATANTI PER OPERE FLUVIALI, LACUSTRI E MARITT | 23 |
| 003.10.001 | MEZZI NAVALI E NATANTI | 23 |
| 003.10.002 | ATTREZZATURA PER SOMMOZZATORI E PALOMBARI | 23 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 003.10.003 | ATTREZZATURE PER OPERE IN ACQUA | 23 |
| **004** | **NOLEGGI STRUTTURE PROVVISORIE: PONTEGGI, SEGNALETICA, COMPONENTI PER C** | 24 |
| 004.01 | PONTEGGI METALLICI TUBO-GIUNTO | 24 |
| 004.01.001 | MATERIALI PER PONTEGGI TUBOLARI | 24 |
| 004.01.002 | PONTEGGI TUBOLARI | 24 |
| 004.01.003 | NODI GIUNTO-TUBO | 25 |
| 004.01.004 | PONTEGGI TUBOLARI PER STRUTTURE E/O UTILIZZAZIONI SPECIALI | 25 |
| 004.01.007 | PONTEGGI PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO TERRENI E ROCCE | 26 |
| 004.02 | PONTEGGI AD ELEMENTI PREFABBRICATI | 26 |
| 004.02.002 | PONTEGGI AD ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI | 26 |
| 004.02.010 | PARASASSI A ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI | 26 |
| 004.03 | PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI | 26 |
| 004.03.001 | PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI CON UNA COLONNA | 26 |
| 004.03.002 | PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI BICOLONNA | 27 |
| 004.04 | PONTEGGI VARI E COMPLEMENTI | 27 |
| 004.04.001 | PONTEGGI DI SERVIZIO INTERNI | 27 |
| 004.04.002 | PONTI DI SERVIZIO INTERNI | 27 |
| 004.04.005 | PONTI MOBILI DI SERVIZIO | 27 |
| 004.04.007 | PUNTELLI METALLICI | 28 |
| 004.04.008 | LEGNAME D'ABETE | 28 |
| 004.06 | DISPOSITIVI ANTICADUTA | 28 |
| 004.06.001 | BALAUSTRE PREFABBRICATE MODULARI | 28 |
| 004.07 | TETTOIE PROVVISORIE | 28 |
| 004.07.001 | TETTOIE PROVVISORIE | 28 |
| 004.08 | SEGNALETICA | 29 |
| 004.08.001 | SEGNALE STRADALE MOBILE | 29 |
| 004.08.005 | LANTERNA A LUCE FISSA | 29 |
| 004.08.007 | SEMAFORI MOBILI | 29 |
| 004.09 | RECINZIONI PROVVISORIE E/O MOBILI | 29 |
| 004.09.001 | TRANSENNA PARAPEDONALE | 29 |
| 004.09.003 | RECINZIONI MODULARI IN RETE METALLICA | 29 |
| 004.10 | ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI | 30 |
| 004.10.001 | LASTRE IN ACCIAIO | 30 |
| 004.15 | SERVIZI IGIENICI | 30 |
| 004.15.001 | WC CHIMICO | 30 |
| 004.15.003 | CABINE DI SERVIZIO PREFABBRICATE | 30 |
| 004.17 | ASPIRATORI D'ARIA | 31 |
| 004.17.001 | VENTILATORI - ASPIRATORI | 31 |
| 004.20 | MEZZI ANTINCENDIO | 31 |
| 004.20.001 | ESTINTORI PORTATILI A POLVERE | 31 |
| 004.20.002 | ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE | 32 |
| **005** | **LEGANTI ED ADDITIVI** | 33 |
| 005.01 | AGGLOMERANTI E ADDITIVI | 33 |
| 005.01.001 | CALCE | 33 |
| 005.01.002 | CEMENTO | 33 |
| 005.01.003 | GESSO | 34 |
| 005.01.004 | VELO | 34 |
| 005.02 | ADDITIVI E PRODOTTI PER CLS E MALTE | 34 |
| 005.02.001 | IDROFUGHI | 34 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 005.02.002 | FLUIDIFICANTI | 34 |
| 005.02.003 | PRODOTTI ESPANSIVI | 34 |
| 005.02.004 | ADDITIVI VARI | 34 |
| 005.02.005 | PROTETTIVI | 34 |
| 005.02.006 | PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI | 35 |
| 005.03 | DISGREGANTI | 35 |
| 005.03.001 | AGENTI DEMOLITORI IN POLVERE | 35 |
| **006** | **INERTI E PIETRAME** | 36 |
| 006.01 | SABBIE, GHIAIE E VARI, | 36 |
| 006.01.001 | SABBIE E GRANIGLIE | 36 |
| 006.01.002 | PIETRISCHETTI E GHIAIETTI | 36 |
| 006.01.003 | PIETRISCHI E GHIAIE | 36 |
| 006.01.004 | INERTI VARI | 36 |
| 006.01.007 | TERRE | 36 |
| 006.02 | INERTI PROVENIENTI DA IMPIANTI AUTORIZZATI AL RICICLAGGIO | 36 |
| 006.02.001 | INERTI DI RECUPERO | 36 |
| 006.03 | INERTI PER LA FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI LEGGERI | 37 |
| 006.03.001 | VERMICULITE | 37 |
| 006.03.002 | PERLITE | 37 |
| 006.03.003 | POMICE | 37 |
| 006.03.004 | ARGILLA ESPANSA IN SACCHI | 37 |
| 006.03.005 | ARGILLA ESPANSA SFUSA | 38 |
| 006.04 | PIETRAME | 38 |
| 006.04.001 | PIETRAME PER EDILIZIA ( | 38 |
| 006.04.002 | PIETRAME PER OPERE FLUVIALI | 38 |
| 006.04.003 | MASSI DI PIETRA PER OPERE MARITTIME | 38 |
| 006.06 | INERTI SELEZIONATI PER OPERE DI RESTAURO | 38 |
| 006.06.001 | PIETRAME | 38 |
| 006.06.002 | POLVERI E MACINATI | 38 |
| **007** | **BITUMI** | 40 |
| 007.01 | BITUMI ED EMULSIONI | 40 |
| 007.01.001 | BITUMI SFUSI | 40 |
| 007.01.003 | EMULSIONI BITUMINOSE IN FUSTI DA KG 200 | 40 |
| 007.01.004 | EMULSIONI BITUMINOSE SFUSE | 40 |
| 007.01.005 | EMULSIONI BITUMINOSE A BANCO SPANDITRICE | 40 |
| 007.01.009 | MASTICI D' ASFALTO | 40 |
| 007.01.010 | PRIMER SOLVENTI | 40 |
| 007.03 | BITUMI E EMULSIONI MODIFICATI | 40 |
| 007.03.001 | BITUMI MODIFICATI SFUSI | 40 |
| 007.03.005 | EMULSIONI BITUMINOSE DA MODIFICATI | 40 |
| **008** | **CALCESTRUZZI E MALTE PRECONFEZIONATE** | 42 |
| 008.01 | CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI DI CEMENTO E AGGREGATI | 42 |
| 008.01.001 | CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI DI CEMENTO E AGGREGATI | 42 |
| 008.01.002 | CALCESTRUZZO DI CEMENTO AERATO PRECONFEZIONATO | 43 |
| 008.01.003 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATO | 43 |
| 008.01.004 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION | 44 |
| 008.01.007 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION | 44 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 008.01.008 | CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI | 45 |
| 008.01.010 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON POLISTIROLO | 45 |
| 008.01.012 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA | 45 |
| 008.01.013 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA | 45 |
| 008.01.018 | CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE RICHIESTA | 46 |
| 008.01.020 | MAGGIORAZIONI PER FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI SPECIALI | 46 |
| 008.01.021 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI | 46 |
| 008.02 | MALTE | 47 |
| 008.02.001 | MALTE IMPERMEABILIZZANTI | 47 |
| 008.02.002 | MALTE PER RIPRISTINO C.A. | 47 |
| 008.02.003 | MALTE PER ANCORAGGI | 47 |
| 008.02.004 | MALTE E LEGANTI PER INTONACI O RIPRISTINO DI RIVESTIMENTO MURARIO | 47 |
| 008.02.006 | MALTE PER INTONACI | 47 |
| 008.02.007 | MALTE PER INTONACI IGNIFUGHI E ISOLANTI | 48 |
| 008.02.008 | MALTE FLUIDE PER RIEMPIMENTI PRECONFEZIONATE SU AUTOBETONIERA | 48 |
| 008.02.010 | MALTE PER MURATURE | 48 |
| 008.02.013 | MALTE PER SOTTOFONDI | 48 |
| **009** | **CONGLOMERATI BITUMINOSI** | 50 |
| 009.01 | CONGLOMERATI BITUMINOSI | 50 |
| 009.01.001 | CONGLOMERATI BASE | 50 |
| 009.01.002 | CONGLOMERATO BINDER | 50 |
| 009.01.003 | CONGLOMERATO USURA | 50 |
| 009.01.005 | INERTI BITUMATI A CALDO | 50 |
| 009.02 | CONGLOMERATI A FREDDO | 50 |
| 009.02.001 | CONGLOMERATI A FREDDO | 50 |
| 009.03 | CONGLOMERATI BITUMINOSI MIGLIORATI | 50 |
| 009.03.002 | CONGLOMERATI BINDER MIGLIORATI | 50 |
| 009.03.003 | CONGLOMERATI USURA | 51 |
| 009.04 | CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI | 51 |
| 009.04.002 | CONGLOMERATI PER STRATI USURA DRENANTI | 51 |
| 009.04.003 | CONGLOMERATI PER STRATI USURA FONOASSORBENTI | 51 |
| 009.04.004 | CONGLOMERATI PER STRATO USURA AD ELEVATA ADERENZA | 51 |
| 009.04.005 | CONGLOMERATI ANTI-SKID | 51 |
| 009.04.008 | CONGLOMERATI BASE ALTO MODULO | 51 |
| 009.06 | CONGLOMERATI BITUMINOSI VARI | 51 |
| 009.06.001 | CONGLOMERATI CON BITUME SINTETICO | 51 |
| 009.06.002 | CONGLOMERATI BITUMINOSI COLORATI | 51 |
| 009.10 | COMPONENTI PER OPERE STRADALI | 51 |
| 009.10.001 | GEOCOMPOSITI BIDIREZIONALI | 51 |
| 009.15 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI | 52 |
| 009.15.001 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI | 52 |
| **010** | **LATERIZI** | 53 |
| 010.01 | COTTO PER EDILIZIA | 53 |
| 010.01.001 | MATTONI E BLOCCHI | 53 |
| 010.01.002 | MATTONI MULTIFORO | 53 |
| 010.01.004 | MATTONI FACCIAVISTA | 53 |
| 010.03 | FORATI | 53 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 010.03.001 | MULTIFORI DOPPI | 54 |
| 010.03.002 | FORATI COMUNI | 54 |
| 010.03.003 | FORATONI | 54 |
| 010.03.004 | FORATELLE | 54 |
| 010.05 | BLOCCHI | 54 |
| 010.05.001 | BLOCCHI NORMALI FORATI | 54 |
| 010.05.002 | BLOCCHI PORTANTI FORATI | 54 |
| 010.06 | BLOCCHI ALVEOLATI | 54 |
| 010.06.001 | BLOCCHI ALVEOLATI NORMALI | 54 |
| 010.06.002 | BLOCCHI ALVEOLATI PORTANTI | 55 |
| 010.06.003 | BLOCCHI ALVEOLATI ANTISISMICI | 55 |
| 010.06.004 | BLOCCHI ALVEOLATI PER MURATURE ARMATE | 55 |
| 010.08 | TAVELLAME | 56 |
| 010.08.001 | TAVELLAME IN LATERIZIO | 56 |
| 010.08.002 | TAVELLE DA TETTI | 56 |
| 010.08.004 | PIGNATTE IN LATERIZIO | 57 |
| 010.08.005 | PIGNATTE IN LATERIZIO | 58 |
| 010.08.007 | TRAVETTI A FONDELLI IN LATERIZIO CON TRALICCI METALLICI E CALCESTRUZZO | 58 |
| 010.08.009 | PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO | 58 |
| 010.09 | MATERIALI PER COPERTURE | 59 |
| 010.09.001 | TEGOLE | 59 |
| 010.09.002 | COMPONENTI PER COPERTURE | 59 |
| 010.10 | CANNE FUMARIE E COMPLEMENTI | 59 |
| 010.10.003 | COMIGNOLI | 59 |
| 010.12 | MATERIALI FATTI A MANO | 60 |
| 010.12.001 | ELEMENTI IN LATERIZIO FATTI A MANO | 60 |
| 010.12.002 | ELEMENTI PER COPERTURE | 60 |
| 010.13 | COTTO DELL'IMPRUNETA | 60 |
| 010.13.001 | ELEMENTI COMUNI | 60 |
| 010.13.002 | ELEMENTI FATTI A MANO | 61 |
| 010.15 | LATERIZI DI RECUPERO | 61 |
| 010.15.001 | MATERIALE PER MURATURE | 61 |
| 010.15.002 | MATERIALE PER COPERTURE | 61 |
| 010.15.003 | MATERIALE PER PAVIMENTI | 62 |
| **012** | **PREFABBRICATI IN CLS PER CONDOTTE FOGNARIE** | 63 |
| 012.01 | TUBAZIONI | 63 |
| 012.01.001 | TUBI VIBRATI IN CLS | 63 |
| 012.01.002 | TUBI DRENANTI-DISPERDENTI VIBRATI IN CLS CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE | 63 |
| 012.01.003 | TUBI VIBROCOMPRESSI CON PIANO DI POSA E SOLETTA INCORPORATA IN CLS | 63 |
| 012.01.004 | TUBI VIBROCOMPRESSI CON GUARNIZIONE SINTETICA | 64 |
| 012.02 | FOGNE OVOIDALI | 64 |
| 012.02.001 | FOGNE OVOIDALI, CON INCASTRO A 1/2 SPESSORE IN CLS | 64 |
| 012.02.002 | FOGNE OVOIDALI IN CLS CON INCASTRO A BICCHIERE E SOLETTA CONTINUA DI P | 65 |
| 012.03 | CONDOTTE QUADRANGOLARI | 65 |
| 012.03.001 | ELEMENTI SCATOLARI IN CLS PREFABBRICATO | 65 |
| 012.03.002 | GUARNIZIONI ELASTOMERICHE | 67 |
| 012.05 | POZZETTI IN CLS | 67 |
| 012.05.001 | POZZETTI DI SPURGO IN CLS CON SIFONE | 67 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 012.05.002 | POZZETTI DI SPURGO IN CLS SENZA SIFONE | 67 |
| 012.05.003 | RIALZI PER POZZETTI | 68 |
| 012.05.005 | LAPIDI SCEMPIE IN CLS | 68 |
| 012.05.006 | LAPIDI CON DOPPIO CHIUSINO IN CLS | 68 |
| 012.05.007 | LAPIDI RINFORZATE A CHIUSINO UNICO IN CLS | 69 |
| 012.05.010 | POZZETTI AD ELEMENTI COMPONIBILI IN CLS | 69 |
| 012.10 | COMPLEMENTI ED ACCESSORI | 69 |
| 012.10.002 | FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 120 GRADI | 69 |
| 012.10.003 | FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 180 GRADI | 70 |
| 012.10.005 | MATTONELLE | 70 |
| 012.10.006 | GUARNIZIONI A GOCCIA PER GIUNTI DI TUBAZIONI E FOGNE OVOIDALI IN CLS | 70 |
| **013** | **PREFABBRICATI IN CLS PER SMALTIMENTO** | 72 |
| 013.01 | FOSSE BIOLOGICHE IN CAV COMPONIBILI | 72 |
| 013.01.001 | BASI QUADRANGOLARI PER FOSSE BIOLOGICHE | 72 |
| 013.01.003 | ELEMENTI PARETE | 72 |
| 013.01.005 | LAPIDI DI COPERTURA | 72 |
| 013.01.007 | LAPIDI DI COPERTURA RINFORZATE | 72 |
| 013.01.010 | SELLE PER FOSSE BIOLOGICHE | 73 |
| 013.02 | FOSSE BIOLOGICHE IN CAV | 73 |
| 013.02.001 | FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI IN CLS | 73 |
| 013.02.002 | FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI IN CLS | 73 |
| 013.02.003 | FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI PICCOLE | 73 |
| 013.02.010 | SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE | 74 |
| 013.02.011 | SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI | 74 |
| 013.03 | FOSSE SETTICHE IN CAV | 74 |
| 013.03.001 | FOSSA TIPO IMHOFF IN CLS | 74 |
| 013.03.002 | SOVRAPPREZZI PER VASCHE SETTICHE | 74 |
| **014** | **PREFABBRICATI IN CEMENTO PER OPERE STRADALI** | 75 |
| 014.01 | CANALETTE E ACCESSORI | 75 |
| 014.01.001 | CANALETTE IN CLS | 75 |
| 014.01.002 | COPERCHI PER CANALETTE IN CLS | 75 |
| 014.01.003 | CANALETTE PASSACAVI | 76 |
| 014.01.004 | CANALE SEMICIRCOLARI IN CLS | 76 |
| 014.02 | CORDONATI - ZANELLE | 76 |
| 014.02.001 | CORDONATI STRADALI IN CLS | 76 |
| 014.02.002 | CORDONATI LAVORATI IN CLS | 77 |
| 014.02.003 | ZANELLE A UN PETTO IN CLS | 78 |
| 014.02.004 | ZANELLE A DUE PETTI IN CLS | 78 |
| 014.02.005 | LISTE COMUNI IN CLS | 78 |
| 014.02.006 | LISTE TIPO PIETRA IN CLS | 79 |
| 014.02.007 | LISTE MARTELLINATE IN CLS | 79 |
| 014.03 | BARRIERE DI SICUREZZA | 79 |
| 014.03.001 | BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN CLS | 79 |
| 014.03.002 | ELEMENTI PER LA POSA DI BARRIERE STRADALI | 80 |
| 014.04 | SEGNALETICA | 80 |
| 014.04.001 | SEGNALATORI STRADALI IN C.L.S. | 80 |
| 014.04.002 | CIPPI STRADALI IN C.L.S | 80 |
| 014.04.003 | DISSUASORI STRADALI | 80 |
| 014.06 | MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI | 80 |
| 014.06.001 | ELEMENTI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE | 80 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 014.06.002 | LASTRE PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI | 80 |
| 014.06.003 | MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO | 81 |
| 014.06.004 | SOVRAPPREZZI | 81 |
| 014.06.005 | MATTONI AUTOBLOCCANTI | 81 |
| 014.06.008 | MATTONELLE IN CEMENTO DA ESTERNO | 82 |
| 014.06.009 | MATTONELLE DI CEMENTO | 82 |
| 014.06.011 | MATTONELLE CON RILIEVI PER NON VEDENTI | 82 |
| 014.06.015 | LASTRE IN C.A.V. PER PERCORSI PEDONABILI E/O CICLABILI | 82 |
| 014.07 | MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE | 82 |
| 014.07.001 | ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI | 82 |
| 014.07.003 | POZZETTI QUADRANGOLARI | 83 |
| **015** | **PREFABBRICATI DI CEMENTO PER EDILIZIA** | 84 |
| 015.01 | BLOCCHI IN CLS | 84 |
| 015.01.001 | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PESANTI | 84 |
| 015.01.002 | BLOCCHI LEGGERI IN CLS | 84 |
| 015.01.003 | BLOCCHI LEGGERI PORTANTI IN CLS | 84 |
| 015.01.004 | BLOCCHI PORTANTI CON LAPILLO | 85 |
| 015.01.006 | BLOCCHI FACCIAVISTA GRIGI IN CLS | 85 |
| 015.01.007 | SOVRAPPREZZI AI BLOCCHI IN CLS FACCIAVISTA | 85 |
| 015.01.008 | BLOCCHI FACCIAVISTA SPLITTATI IN CLS | 85 |
| 015.01.009 | SOVRAPPREZZI AI BLOCCHI IN CLS FACCIAVISTA SPLITTATI | 86 |
| 015.01.011 | BLOCCHI FONOISOLANTI | 86 |
| 015.01.013 | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE | 86 |
| 015.01.015 | ACCESSORI PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE | 86 |
| 015.02 | TRAVETTI PER SOLAI IN CA | 86 |
| 015.02.001 | TRAVETTI IN C.A. PREFABBRICATI | 86 |
| 015.03 | MATERIALI PER SOLAI IN C.A. | 86 |
| 015.03.001 | LASTRE PER SOLAI IN C.A. | 86 |
| 015.03.003 | LASTRE NERVATE | 87 |
| 015.03.006 | PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI | 87 |
| 015.04 | MATERIALI PER COPERTURE IN CLS | 88 |
| 015.04.001 | TEGOLE IN CEMENTO | 88 |
| 015.04.002 | COMPLEMENTI PER COPERTURE IN CLS | 88 |
| 015.05 | LASTRE IN FIBROCEMENTO | 88 |
| 015.05.001 | LASTRA PER COPERTURA IN FIBROCEMENTO | 88 |
| 015.05.002 | LASTRA PER RIVESTIMENTO E SOFFITTATURE IN FIBROCEMENTO | 88 |
| 015.06 | CISTERNE | 88 |
| 015.06.001 | CISTERNE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO | 88 |
| 015.06.002 | SOVRAPPREZZI ALLE CISTERNE IN C.A.V. | 89 |
| 015.06.004 | VASCHE PREFABBRICATE MONOBLOCCO IN CLS | 89 |
| 015.06.006 | SOLETTE PEDONALI QUADRANGOLARI | 90 |
| 015.06.007 | SOLETTE CARRABILI PREFABBRICATE QUADRANGOLARI | 90 |
| 015.07 | RECINZIONI E SOSTEGNI IN CLS | 91 |
| 015.07.001 | PALI PER RETI E VIGNETI IN CLS | 91 |
| 015.07.002 | RECINZIONI PREFABBRICATE IN CLS | 91 |
| 015.09 | MATERIALI PER CIMITERI IN CLS | 91 |
| 015.09.001 | LOCULI SCATOLARI AUTOPORTANTI IN C.A.V. | 91 |
| 015.09.002 | LOCULI PORTANTI AD U ROVESCIA | 91 |
| 015.09.003 | LOCULI AD APERTURA LATERALE | 92 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 015.09.004 | LOCULI SCATOLARE | 92 |
| 015.09.005 | OSSARI PORTANTI AD U ROVESCIA | 92 |
| 015.09.006 | OSSARI AD APERTURA LATERALE | 92 |
| **016** | **PREFABBRICATI DI CEMENTO** | 93 |
| 016.01 | ELEMENTI PER OPERE DI CONTENIMENTO IN CLS | 93 |
| 016.01.001 | ELEMENTI MODULARI PER VASCHE IN CLS | 93 |
| 016.01.002 | ELEMENTI MODULARI PER SILOS IN CLS | 93 |
| 016.02 | ELEMENTI PER OPERE DI SOSTEGNO | 93 |
| 016.02.001 | BLOCCHI MODULARI IN CLS PER MURI DI SOSTEGNO | 93 |
| 016.02.002 | ELEMENTI MODULARI CON SEZIONE A DOPPIO T | 93 |
| 016.02.003 | ELEMENTI MODULARI A T ROVESCIA IN CLS PER MURI DI SOSTEGNO | 93 |
| 016.02.004 | PANNELLI MODULARI PER SOSTEGNO TERRENI | 93 |
| 016.02.005 | SOVRAPPREZZI PER FINITURA ESTERNA DEI PANNELLI PER SOSTEGNO TERRENI | 94 |
| 016.02.007 | ELEMENTI PER RIVESTIMENTO SCARPATE | 95 |
| 016.03 | PALI IN CA | 95 |
| 016.03.001 | PALI IN C.A. CENTRIFUGATO | 95 |
| **019** | **MATERIALI METALLICI PER EDILIZIA** | 96 |
| 019.01 | ACCIAI PER C.A. | 96 |
| 019.01.002 | ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA | 96 |
| 019.01.003 | EXTRA DIAMETRO AGLI ACCIAI PER C.A. | 96 |
| 019.01.004 | RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO | 96 |
| 019.01.005 | ACCIAI TONDI AD ADERENZA MIGLIORATA PRELAVORATI | 97 |
| 019.02 | ACCIAIO INOSSIDABILE | 97 |
| 019.02.001 | TONDI ACCIAIO INOX | 97 |
| 019.02.003 | RETI ELETTROSALDATE INOX | 98 |
| 019.02.006 | TONDI FILETTATI INOX BARRE 1 | 98 |
| 019.02.007 | TONDI FILETTATI INOX BARRE 3 | 99 |
| 019.03 | LAMIERE | 99 |
| 019.03.001 | LAMIERE LAVORATE PER CONTROSOFFITTI | 99 |
| 019.03.005 | LAMIERE A FORTE SPESSORE | 99 |
| 019.04 | RETI | 100 |
| 019.04.001 | RETI METALLICHE | 100 |
| 019.07 | COMPLEMENTI METALLICI | 100 |
| 019.07.001 | FILI DI FERRO | 100 |
| 019.07.002 | CHIODI | 100 |
| 019.08 | MATERIALI IN GHISA | 100 |
| 019.08.001 | GRIGLIE PER VENTILAZIONE | 100 |
| 019.08.002 | POZZETTI IN GHISA GRIGIA | 100 |
| **020** | **MATERIALI PER CARPENTERIA METALLICA** | 101 |
| 020.01 | PROFILATI IN ACCIAIO | 101 |
| 020.01.001 | PROFILATI S 235 JR (F | 101 |
| 020.01.002 | PROFILATI IN ACCIAIO CHIUSI FORMATI A CALDO | 101 |
| 020.01.003 | PROFILATI IN ACCIAIO PIEGATI A FREDDO | 101 |
| 020.01.004 | PROFILATI PER SERRAMENTI | 102 |
| 020.01.007 | EXTRA PROFILI PER INP, HE, IPE, UNP | 102 |
| 020.01.008 | EXTRA PROFILI PER PROFILATI IN ACCIAIO | 104 |
| 020.03 | MATERIALI IN ALLUMINIO | 105 |
| 020.03.001 | NASTRO IN ALLUMINIO | 105 |
| 020.03.002 | LASTRE IN ALLUMINIO | 105 |
| 020.03.004 | PROFILI PER INFISSI IN ALLUMINIO | 105 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 020.03.010 | LASTRE IN ALLUMINIO | 105 |
| 020.03.011 | LASTRE IN ALLUMINIO GRECATE | 106 |
| 020.03.012 | LASTRE IN ALLUMINIO ONDULATE | 106 |
| 020.03.015 | MAGGIORAZIONI | 106 |
| 020.05 | LAMIERE IN ACCIAIO | 106 |
| 020.05.001 | LAMIERE IN ACCIAIO LISCIE | 106 |
| 020.05.004 | LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE PER SOLAI | 106 |
| **021** | **MATERIALI PER LATTONERIA METALLICA E IN PVC** | 108 |
| 021.01 | LAVORATI E SEMILAVORATI METALLICI | 108 |
| 021.01.001 | LASTRE, LAMIERE, PIATTI | 108 |
| 021.01.002 | NASTRI, BANDELLE, LAVORATI | 108 |
| 021.02 | DOCCE O GRONDAIE METALLICHE | 109 |
| 021.02.001 | DOCCE IN METALLO | 109 |
| 021.03 | PLUVIALI METALLICI | 110 |
| 021.03.001 | PLUVIALI IN METALLO TONDI O QUADRANGOLARI | 110 |
| 021.03.003 | TERMINALI | 111 |
| 021.04 | COMPLEMENTI PER DOCCE IN LAMIERA | 111 |
| 021.04.001 | CICOGNE | 111 |
| 021.04.003 | ANGOLARI | 112 |
| 021.04.004 | BOCCHETTE PER DOCCE | 112 |
| 021.04.006 | GIUNTI DI DILATAZIONE | 112 |
| 021.04.007 | TESTATE | 112 |
| 021.05 | COMPLEMENTI PER PLUVIALI | 113 |
| 021.05.001 | COLLARI | 113 |
| 021.05.002 | RACCORDI ALLUNGABILI | 113 |
| 021.05.003 | RACCORDI | 113 |
| 021.05.004 | BICCHIERI | 113 |
| 021.05.006 | CURVE O GOMITI | 114 |
| 021.05.007 | BRAGHE | 114 |
| 021.05.009 | IMBUTI | 114 |
| 021.05.010 | ELEMENTI AD ANSA | 115 |
| 021.05.012 | SIFONI | 115 |
| 021.05.013 | STACCAGOCCE | 115 |
| 021.05.014 | BUTTAFUORI | 115 |
| 021.06 | COMPLEMENTI VARI | 115 |
| 021.06.001 | DISSUASORI ANTIVOLATILE | 115 |
| 021.07 | MATERIALI PER POSA | 115 |
| 021.07.001 | ELEMENTI PER MONTAGGIO DOCCE E PLUVIALI | 115 |
| 021.11 | MATERIALI PER GRONDE E PLUVIALI IN PVC | 115 |
| 021.11.001 | CANALI DI GRONDA MONOPARETE, ELEMENTI DA 4 | 115 |
| 021.11.002 | ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA MONOPARETE | 116 |
| 021.11.003 | CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE, ELEMENTI 5 | 116 |
| 021.11.004 | ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE | 116 |
| 021.11.007 | TUBI PER PLUVIALI IN PVC | 116 |
| 021.11.008 | ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO | 117 |
| 021.11.009 | TUBI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO | 118 |
| 021.11.010 | ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO | 118 |
| 021.11.013 | SCOSSALINE IN PVC RIGIDO E ACCESSORI | 119 |
| **022** | **MATERIALI METALLICI PER OPERE STRADALI E GEOTECNICHE** | 120 |
| 022.01 | RETI | 120 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 022.01.001 | RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO | 120 |
| 022.01.003 | RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO | 120 |
| 022.01.005 | RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO | 120 |
| 022.01.007 | RETE METALLICA IN FILO DI LEGA ZINCO-ALLUMINIO | 120 |
| 022.02 | GABBIONI | 120 |
| 022.02.001 | GABBIONI A SCATOLA IN RETE METALLICA | 120 |
| 022.02.002 | MATERASSO A TASCHE IN RETE METALLICA | 121 |
| 022.02.004 | COMPLEMENTI | 121 |
| 022.02.005 | GABBIONI A SCATOLA | 121 |
| 022.02.006 | MATERASSI A TASCHE | 121 |
| 022.02.007 | GABBIONI A SCATOLA | 122 |
| 022.02.008 | MATERASSI A TASCHE | 122 |
| 022.03 | MATERIALI IN GHISA | 122 |
| 022.03.002 | GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA | 122 |
| 022.03.003 | GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | 122 |
| 022.03.008 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | 123 |
| 022.03.009 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | 124 |
| 022.03.010 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | 124 |
| 022.03.013 | GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE | 125 |
| 022.03.014 | GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE | 125 |
| 022.03.018 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | 125 |
| 022.03.019 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | 126 |
| 022.03.020 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | 126 |
| 022.03.023 | CADITOIE PER CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE | 127 |
| 022.05 | COMPONENTI PER BARRIERE STRADALI METALLICHE | 127 |
| 022.05.001 | FASCE E TERMINALI DOPPIA ONDA | 127 |
| 022.05.002 | FASCE E TERMINALI TRIPLA ONDA | 127 |
| 022.05.003 | MONTANTI E SOSTEGNI PER DOPPIA ONDA | 127 |
| 022.05.004 | MONTANTI DI SOSTEGNO PER TRIPLA ONDA | 128 |
| 022.05.005 | COMPONENTI PER RACCORDO E/O RINFORZO | 128 |
| 022.05.007 | ELEMENTI PER PARAPETTI | 129 |
| 022.05.009 | COMPONENTI DI FISSAGGIO | 129 |
| 022.05.011 | CATADIOTTRI | 130 |
| 022.07 | PANNELLI ANTI-INQUINAMENTO ACUSTICO | 130 |
| 022.07.001 | PANNELLI FONOASSORBENTI METALLICI | 130 |
| 022.07.003 | PANNELLI FONOASSORBENTI E ISOLANTI TRASPARENTI | 130 |
| 022.09 | ELEMENTI PER CONDOTTE | 130 |
| 022.09.001 | PIASTRE CURVE IN LAMIERA ONDULATA | 130 |
| 022.09.002 | SOVRAPPREZZI ALLE PIASTRE ONDULATE PER CONDOTTE | 131 |
| 022.11 | MATERIALI PER OPERE DI CONTENIMENTO | 131 |
| 022.11.001 | PALANCOLE TIPO LARSSEN | 131 |
| **024** | **COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI** | 132 |
| 024.01 | TESSUTI IN FIBRA DI VETRO (GFRP) | 132 |
| 024.01.001 | GFRP CON FIBRE UNIDIREZIONALI | 132 |
| 024.03 | TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO | 132 |
| 024.03.001 | CFRP CON FIBRE BIDIREZIONALI | 132 |
| 024.03.003 | CFRP CON FIBRE MONODIREZIONALI | 132 |
| 024.05 | LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO | 132 |
| 024.05.001 | LAMINE PULTRUSE | 132 |
| 024.10 | COMPONENTI PER POSA COMPOSITI | 132 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 024.10.001 | RESINE EPOSSIDICHE BICOMPONENTI | 132 |
| 024.10.002 | PASTE ADESIVE | 132 |
| **025** | **MATERIALI METALLICI PER OPERE DI RESTAURO** | 133 |
| 025.01 | MATERIALI METALLICI VARI | 133 |
| 025.01.001 | MATERIALE TUBOLARE | 133 |
| 025.01.003 | PROFILATI | 133 |
| 025.01.005 | ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA | 133 |
| 025.01.006 | COMPONENTI VARI | 133 |
| **026** | **SEGNALETICA STRADALE** | 134 |
| 026.01 | SEGNALETICA VERTICALE | 134 |
| 026.01.001 | SEGNALI PERMANENTI VERTICALI | 134 |
| 026.02 | SOSTEGNI PER SEGNALETICA | 135 |
| 026.02.001 | SOSTEGNI METALLICI | 135 |
| 026.03 | DELINEATORI | 135 |
| 026.03.001 | DELINEATORI STRADALI NORMALIZZATI | 135 |
| 026.05 | SEGNALETICA MOBILE | 135 |
| 026.05.001 | SEGNALI VERTICALI PER CANTIERI | 135 |
| 026.05.002 | SOSTEGNI PER SEGNALETICA MOBILE | 136 |
| 026.05.003 | ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE | 136 |
| **027** | **LEGNAMI** | 138 |
| 027.01 | LEGNAME PER EDILIZIA | 138 |
| 027.01.001 | ABETE | 138 |
| 027.01.002 | SOTTOMISURE IN ABETE | 138 |
| 027.01.003 | MURALI O CORRENTI | 138 |
| 027.01.004 | TRAVI | 138 |
| 027.01.006 | SEGGIOLE IN ABETE PER GRONDE | 139 |
| 027.01.008 | LEGNAME VARIO | 139 |
| 027.01.010 | PANNELLI A STRATI DI LEGNO | 139 |
| 027.02 | LEGNAME PER FALEGNAMERIA | 139 |
| 027.02.001 | LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI | 139 |
| 027.02.002 | LEGNAMI ESTERI | 140 |
| 027.02.005 | LEGNAME DA RESTAURO | 140 |
| 027.02.007 | LEGNAME PER EBANISTERIA | 140 |
| 027.04 | PANNELLI IN LEGNO | 140 |
| 027.04.001 | COMPENSATI | 141 |
| 027.04.002 | COMPENSATI IMPIALLACCIATI | 141 |
| 027.04.004 | MULTISTRATI | 141 |
| 027.04.005 | TRUCIOLARI O PARTICELLE | 142 |
| 027.04.007 | PANNELLI M.D.F. (M | 143 |
| 027.04.009 | LISTELLARI | 143 |
| 027.07 | LEGNAMI STRUTTURALI | 143 |
| 027.07.001 | TAVOLE IN ABETE | 143 |
| 027.07.003 | LEGNO LAMELLARE | 144 |
| 027.07.005 | PANNELLI PLURISTRATIFICATI (OSB) | 144 |
| 027.07.007 | PANNELLI A TRE STRATI TERMOISOLANTI | 144 |
| **029** | **MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI** | 146 |
| 029.01 | MATERIALI BITUMINOSI | 146 |
| 029.01.001 | CARTONFELTRI BITUMINOSI | 146 |
| 029.01.002 | FELTRI-VETRO BITUMINOSI | 146 |
| 029.01.003 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CON ARMATURA VELO VETRO | 146 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 029.01.004 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO | 146 |
| 029.01.005 | GUAINE PREFABBRICATE ARMATE CON POLIMERI PLASTOELASTOMERICI | 146 |
| 029.01.006 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CON LAMINE METALLICHE | 146 |
| 029.01.007 | MEMBRANE PREFABBRICATE BITUMINOSE AUTOPROTETTE CON MINERALI | 146 |
| 029.01.009 | MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ANTIRADICE | 146 |
| 029.01.010 | MEMBRANE PER BARRIERA AL VAPORE | 147 |
| 029.01.011 | MEMBRANE PREFABBRICATE PER APPLICAZIONE A FREDDO | 147 |
| 029.01.013 | IMPERMEABILIZZANTI FLUIDI A BASE DI RESINE ACRILICHE | 147 |
| 029.01.014 | VERNICI AL SOLVENTE PER MANTI BITUMINOSI | 147 |
| 029.01.015 | IDROPITTURA PER MANTI BITUMINOSI | 147 |
| 029.01.017 | ADESIVI BITUMINOSI | 147 |
| 029.02 | MATERIALI SINTETICO-ELASTOMERICI | 148 |
| 029.02.001 | MEMBRANE IN P.V.C. | 148 |
| 029.02.002 | MEMBRANE IMPERMEABILI A BASE DI POLIMERO | 148 |
| 029.02.003 | MEMBRANE SINTETICHE ESTRUSE | 148 |
| 029.02.005 | MEMBRANE IN PEHD | 148 |
| 029.02.008 | GEOMEMBRANE | 148 |
| 029.02.009 | GEOMEMBRANE | 148 |
| 029.04 | LASTRE | 148 |
| 029.04.001 | LASTRE ONDULATE FIBROBITUMINOSE PER COPERTURE | 148 |
| 029.04.002 | LASTRE FIBROBITUMINOSE PER SOTTOCOPPO | 148 |
| 029.06 | MATERIALI E COMPONENTI PER POSA | 148 |
| 029.06.001 | COLLANTI E SIGILLANTI | 148 |
| 029.06.002 | COMPONENTI | 149 |
| **030** | **MATERIALI PER OPERE GEOTECNICHE** | 150 |
| 030.01 | GEOTESSILI NON TESSUTI | 150 |
| 030.01.001 | NON TESSUTI IN FILO CONTINUO AGUGLIATO | 150 |
| 030.01.002 | NON TESSUTO IN FILO CONTINUO TERMOSALDATO | 150 |
| 030.01.003 | NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO | 150 |
| 030.01.004 | TESSUTO NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO | 150 |
| 030.02 | GEOTESSILI TESSUTI | 151 |
| 030.02.001 | TESSUTI IN POLIESTERE | 151 |
| 030.02.002 | TESSUTI IN POLIETILENE | 151 |
| 030.02.003 | TESSUTI IN POLIPROPILENE | 151 |
| 030.03 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | 151 |
| 030.03.001 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | 151 |
| 030.03.002 | GECOMPOSITI DRENANTI IMPERMEABILIZZATI | 151 |
| 030.03.003 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | 152 |
| 030.03.004 | GEOCOMPOSITI DRENANTI | 152 |
| 030.03.005 | GECOMPOSITI FILTRANTI | 152 |
| 030.03.008 | GECOMPOSITI ANTIEROSIONE | 152 |
| 030.03.010 | GECOMPOSITI DI RINFORZO | 152 |
| 030.04 | GEOGRIGLIE | 152 |
| 030.04.001 | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI | 152 |
| 030.04.002 | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI | 152 |
| 030.04.005 | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI | 153 |
| 030.04.013 | GEOGRIGLIE BIDIREZIONALI | 153 |
| 030.05 | GEORETI | 153 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 030.05.001 | GEORETI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' | 153 |
| 030.05.002 | GEORETI IN POLIPROPILENE | 153 |
| 030.05.003 | GEORETI A FONDO PIATTO | 154 |
| 030.06 | GEOMEMBRANE BENTONITICHE | 154 |
| 030.06.001 | GEOMEMBRANE A BASE DI BENTONITE | 154 |
| 030.08 | GEOCELLE | 154 |
| 030.08.001 | GEOCELLE ANTIEROSIONE | 154 |
| 030.10 | GEOSTUOIE | 154 |
| 030.10.001 | GEOSTUOIE TRIDIMENSIONALI | 154 |
| 030.11 | BIOSTUOIE | 154 |
| 030.11.001 | BIOSTUOIE IN PAGLIA | 154 |
| 030.12 | BIORETI | 154 |
| 030.12.001 | RETI IN FIBRE DI COCCO | 154 |
| 030.12.002 | RETI IN FIBRE DI JUTA | 154 |
| 030.13 | BIOFELTRI | 155 |
| 030.13.001 | BIOFELTRI ANTIEROSIONE | 155 |
| 030.20 | ACCESSORI | 155 |
| 030.20.001 | PICCHETTI IN TONDINO DI ACCIAIO | 155 |
| **032** | **MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO** | 156 |
| 032.02 | MANUFATTI PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI STRUTTURE | 156 |
| 032.02.001 | FELTRO IN LANE MINERALI | 156 |
| 032.02.002 | PANNELLI RIGIDI IN LANE MINERALI | 156 |
| 032.02.003 | MANUFATTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI | 156 |
| 032.02.006 | LASTRE IN LANE DI LEGNO | 156 |
| 032.02.007 | PANNELLI IN LANE DI LEGNO ACCOPPIATE | 156 |
| 032.03 | MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO | 157 |
| 032.03.001 | PANNELLI RIGIDI PER COPERTURE | 157 |
| 032.03.002 | PANNELLI RIGIDI PER SOLAI | 157 |
| 032.03.003 | POLISTIROLO ESPANSO | 157 |
| 032.03.004 | POLIURETANO ESPANSO | 157 |
| 032.03.005 | POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO | 157 |
| 032.03.007 | PANNELLI A BASE DI PERLITE | 157 |
| 032.03.008 | PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120 | 158 |
| 032.03.009 | PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 105 | 158 |
| 032.03.010 | PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120 | 158 |
| 032.03.012 | SUGHERO IN GRANULI IN LASTRE | 158 |
| 032.03.013 | PANNELLI IN SUGHERO AUTOCOLLATO E COMPRESSO | 159 |
| **034** | **MATERIALI PER COPERTURE** | 160 |
| 034.01 | MATERIALI IN ACCIAIO | 160 |
| 034.01.001 | LAMIERE IN ACCIAIO ONDULATE RETTE ZINCATE | 160 |
| 034.01.004 | LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE | 160 |
| 034.02 | MATERIALI IN LAMIERA MULTISTRATO | 160 |
| 034.02.001 | LASTRA GRECATA | 160 |
| 034.02.002 | LASTRA GRECATA | 161 |
| 034.02.003 | LASTRA GRECATA | 161 |
| 034.02.006 | LASTRA ONDULATA | 161 |
| 034.02.007 | LASTRA ONDULATA | 161 |
| 034.02.008 | LASTRA ONDULATA | 162 |
| 034.02.011 | COLMI, BORDATURE, SCOSSALINE, | 162 |
| 034.02.012 | ACCESSORI PER POSA COPERTURE METALLICHE: | 162 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 034.05 | MATERIALI IN VETRORESINA | 163 |
| 034.05.001 | LASTRE IN VETRORESINA ONDULATE RIGIDE | 163 |
| 034.05.002 | LASTRE IN VETRORESINA IN ROTOLI | 163 |
| 034.05.003 | COLMI IN VETRORESINA | 163 |
| 034.05.005 | LASTRE GRECATE IN VETRORESINA | 163 |
| 034.05.007 | LASTRE IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO ED INERTI OPACIZZAN | 163 |
| **037** | **MARMI GRANITI PIETRE** | 164 |
| 037.01 | LASTRE PER PAVIMENTI INTERNI | 164 |
| 037.01.001 | LASTRE IN MARMO | 164 |
| 037.01.002 | PIETRE ARENARIE | 164 |
| 037.01.003 | GRANITI | 164 |
| 037.01.004 | PEPERINO | 164 |
| 037.02 | LASTRE PER SCALINI, DAVANZALI, SOGLIE, STIPITI, RIVESTIMENTI | 165 |
| 037.02.001 | LASTRE LUCIDATE | 165 |
| 037.03 | LASTRE E CORDONATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN MATERIALE LAPIDEO | 166 |
| 037.03.001 | GRANITI | 166 |
| 037.03.002 | PORFIDO OPUSINCERTUM | 166 |
| 037.03.003 | PIETRE ARENARIE | 167 |
| 037.03.010 | SOVRAPPREZZI | 168 |
| 037.03.012 | SOVRAPPREZZI | 168 |
| 037.05 | LASTRE PER COPERTURE | 168 |
| 037.05.001 | LASTRAME IN ARENARIA LOCALE | 168 |
| 037.06 | BLOCCHI | 168 |
| 037.06.001 | PIETRA SERENA | 168 |
| **039** | **MATERIALI IN LANE MINERALI E DI LEGNO** | 169 |
| 039.01 | MATERIALI IN FIBRE MINERALI, DI VETRO E DI LEGNO | 169 |
| 039.01.001 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA PER STRUTTURE PARZIALMENTE IN VISTA | 169 |
| 039.01.002 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA PER STRUTTURE IN VISTA | 169 |
| 039.01.003 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA | 169 |
| 039.01.004 | PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA | 169 |
| 039.01.006 | PANNELLI IN FIBRA DI VETRO | 169 |
| 039.01.007 | MATERASSINI IN FIBRA DI VETRO | 169 |
| 039.01.009 | LASTRE IN LANA DI LEGNO | 169 |
| 039.02 | MATERIALI METALLICI | 169 |
| 039.02.001 | DOGHE IN ALLUMINIO PER CONTROSOFFITTI | 169 |
| 039.02.002 | LAMELLE VERTICALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO PER CONTROSOFFITTI | 170 |
| 039.02.003 | PANNELLI IN GRIGLIATO DI LAMELLE PER CONTROSOFFITTI | 170 |
| 039.02.004 | PANNELLI IN GRIGLIATI SCATOLARI | 170 |
| 039.03 | MATERIALI IN GESSO PER CONTROSOFFITTI PARETI E CONTROPARETI | 170 |
| 039.03.001 | LASTRE IN GESSO PER CONTROSOFFITTI | 170 |
| 039.03.002 | LASTRE IN GESSO IDROFUGHE | 170 |
| 039.03.003 | LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE | 170 |
| 039.03.004 | LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE | 170 |
| 039.04 | ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN LANE MINERALI, METALLICI O LEGNO | 171 |
| 039.04.001 | PROFILI IN ACCIAIO | 171 |
| 039.04.002 | TRAVERSINE PORTANTI IN ACCIAIO PER POSA CONTROSOFFITTI | 171 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 039.04.003 | CORNICI PERIMETRALI METALLICHE PER CONTROSOFFITTI | 171 |
| 039.04.004 | ELEMENTI DI RACCORDO E UNIONE PER PROFILI PER CONTROSOFFITTI | 171 |
| 039.04.005 | COPRIGIUNTI PER PANNELLI IN LANE MINERALI | 172 |
| 039.05 | ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN GESSO | 172 |
| 039.05.001 | PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA 6/10 | 172 |
| 039.05.002 | ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO | 172 |
| **041** | **MATERIALI PER PAVIMENTI E COMPLEMENTI** | 174 |
| 041.01 | ELEMENTI IN CERAMICA, GRES E KLINKER | 174 |
| 041.01.001 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA ANTIGELIVE PER PAVIMENTI | 174 |
| 041.01.002 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA PASTA ROSSA GELIVE | 174 |
| 041.01.003 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA PASTA BIANCA ANTIGELIVE | 174 |
| 041.01.004 | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA GELIVE | 174 |
| 041.01.005 | PIASTRELLE IN BICOTTURA SU COTTO FORTE | 174 |
| 041.01.006 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCE 7,5 | 174 |
| 041.01.007 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO O RIGATO 7,5 | 174 |
| 041.01.008 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO LISCIO 10 | 175 |
| 041.01.009 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO 10 | 175 |
| 041.01.010 | PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCIO 15 | 175 |
| 041.01.011 | PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, UNICOLORE | 175 |
| 041.01.012 | PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, SERIE UNICOLORE MARMORIZZATO | 175 |
| 041.01.013 | PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO SERIE GRANITO | 175 |
| 041.01.014 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE NORMALE | 175 |
| 041.01.015 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE, SMALTATE | 175 |
| 041.01.016 | PIASTRELLE IN KLINKER D'IMPORTAZIONE, GREZZE | 175 |
| 041.01.017 | PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, SMALTATE | 176 |
| 041.01.018 | BATTISCOPA IN CERAMICA | 176 |
| 041.01.019 | BATTISCOPA IN GRES ROSSO | 176 |
| 041.01.020 | BATTISCOPA IN KLINKER | 176 |
| 041.01.021 | BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO | 176 |
| 041.01.024 | BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA | 176 |
| 041.01.025 | BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA | 176 |
| 041.02 | MATERIALI SINTETICI PER PAVIMENTI | 176 |
| 041.02.001 | LINOLEUM IN TELI | 176 |
| 041.02.002 | LINOLEUM PER PAVIMENTI | 177 |
| 041.02.003 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE | 178 |
| 041.02.004 | GOMMA OMOGENEA SINTETICA E/O NATURALE | 178 |
| 041.02.005 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE AD USO SPORTIVO | 179 |
| 041.02.006 | GOMMA SINTETICA AL POLISOPRENE | 179 |
| 041.02.007 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE | 180 |
| 041.02.008 | GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE A BOLLI | 181 |
| 041.02.010 | VINILICO IN PVC | 181 |
| 041.02.011 | VINILICO IN PVC | 181 |
| 041.02.012 | VINILICO IN PVC ETEROGENEO | 182 |
| 041.02.013 | VINILICO IN PVC USO SPORTIVO | 182 |
| 041.02.014 | BATTISCOPA IN PVC | 182 |
| 041.03 | MATERIALI IN COTTO | 182 |
| 041.03.001 | PAVIMENTI IN COTTO IMPRUNETINO | 182 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 041.03.002 | ELEMENTI IN COTTO IMPRUNETINO PER SCALE | 183 |
| 041.03.003 | BATTISCOPA IN COTTO IMPRUNETINO | 184 |
| 041.03.008 | PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA FATTI A MANO | 184 |
| 041.03.010 | PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA | 184 |
| 041.03.011 | ELEMENTI IN COTTO | 185 |
| 041.03.012 | BATTISCOPA IN COTTO : | 186 |
| 041.03.013 | PAVIMENTI IN COTTO FATTI A MANO: | 186 |
| 041.04 | MOQUETTES | 186 |
| 041.04.001 | MOQUETTES IN VELLUTO IN PURA LANA VERGINE | 186 |
| 041.04.002 | MOQUETTES IN VELLUTO NAYLON | 186 |
| 041.04.003 | MOQUETTES IN BOUCLE' NAYLON | 186 |
| 041.04.004 | MOQUETTES BOUCLE' NAYLON | 186 |
| 041.05 | PAVIMENTI IN LEGNO | 186 |
| 041.05.001 | LISTELLI IN LEGNO PER PAVIMENTI | 187 |
| 041.05.002 | QUADRI A MOSAICO IN LEGNO | 187 |
| 041.05.003 | LISTONI PER PAVIMENTI | 187 |
| 041.05.004 | PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA INCOLLARE | 187 |
| 041.05.005 | PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE | 187 |
| 041.05.006 | PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE | 187 |
| 041.05.007 | ZOCCOLINI BATTISCOPA IN LEGNO | 187 |
| 041.06 | MATERIALE IN LEGANTE CEMENTIZIO PER PAVIMENTI | 188 |
| 041.06.001 | ESAGONI E QUADRI IN CEMENTO LEVIGATO | 188 |
| 041.06.002 | MATTONELLE IN CEMENTO, GRANIGLIA E BRECCINO PER PAVIMENTI | 188 |
| 041.06.006 | MATTONELLE CON BRECCIA ALLA PALLADIANA | 188 |
| 041.06.010 | MATTONELLE COLORATE E CON GRANIGLIA FINE | 188 |
| 041.07 | PAVIMENTI IN MARMO E PIETRE | 188 |
| 041.08 | MATERIALI PER POSA PAVIMENTI | 189 |
| 041.08.003 | COLLANTI PER PAVIMENTI | 189 |
| 041.08.004 | ADESIVI PER PAVIMENTI SINTETICI | 189 |
| 041.08.005 | ADESIVI PER MOQUETTES E FELTRI | 189 |
| 041.08.006 | ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO | 189 |
| 041.08.007 | COLLANTI PER MARMI E PIETRE | 189 |
| 041.08.010 | MATERIALI PER TRATTAMENTI E/O PULIZIA | 189 |
| 041.10 | ELEMENTI PER VESPAI | 189 |
| 041.10.001 | CASSERI IN POLIPROPILENE RICICLATO | 189 |
| **043** | **MATERIALI PER RIVESTIMENTI** | 191 |
| 043.01 | RIVESTIMENTI IN CARTA | 191 |
| 043.01.001 | CARTE GOFFRATE PER PARATI | 191 |
| 043.02 | RIVESTIMENTI VINILICI E PLASTICI | 191 |
| 043.02.001 | VINILI SU CARTA PER PARATI | 191 |
| 043.02.002 | VINILI OMOGENEI PER PARATI | 191 |
| 043.02.003 | P.V.C. PER PARATI | 191 |
| 043.02.004 | PERLINE IN PLASTICA PER RIVESTIMENTI | 191 |
| 043.02.005 | CORNICI PER PERLINATI IN PLASTICA | 191 |
| 043.03 | RIVESTIMENTI TESSILI | 191 |
| 043.03.001 | RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI SINTETICI | 191 |
| 043.03.002 | RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI NATURALI | 191 |
| 043.04 | RIVESTIMENTI IN TESSUTO | 191 |
| 043.04.001 | RIVESTIMENTI IN TESSUTI NATURALI | 192 |
| 043.04.002 | RIVESTIMENTI IN TESSUTI SINTETICI | 192 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 043.05 | RIVESTIMENTI IN AGUGLIATO | 192 |
| 043.05.001 | FELTRI PER RIVESTIMENTI IN FIBRE SINTETICHE | 192 |
| 043.06 | RIVESTIMENTI IN FIBRE NATURALI | 192 |
| 043.06.001 | RIVESTIMENTI IN JUTA E PAGLIA | 192 |
| 043.07 | RIVESTIMENTI CERAMICI | 192 |
| 043.07.001 | PIASTRELLE A PASTA BIANCA | 192 |
| 043.07.002 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10 | 192 |
| 043.07.003 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15 | 193 |
| 043.07.004 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20 | 193 |
| 043.07.005 | PIASTRELLA A PASTA BIANCA 15 | 193 |
| 043.07.006 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15 | 193 |
| 043.07.007 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10X10 IN BICOTTURA | 193 |
| 043.07.008 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20X20 IN BICOTTURA | 193 |
| 043.07.009 | PIASTRELLE A PASTA ROSSA IN BICOTTURA | 193 |
| 043.07.010 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE | 193 |
| 043.07.011 | PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE SMALTATO | 193 |
| 043.07.012 | PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO | 193 |
| 043.07.015 | COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA | 194 |
| 043.07.017 | COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA | 194 |
| 043.07.019 | COMPLEMENTI IN GRES PORCELLANATO | 194 |
| 043.07.021 | COMPLEMENTI IN KLINKER NAZIONALE | 194 |
| 043.08 | RIVESTIMENTI IN LEGNO | 194 |
| 043.08.001 | PERLINATI GREZZI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI LARGHEZZA CM 6/7 | 194 |
| 043.08.002 | PERLINATI VERNICIATI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI | 194 |
| 043.08.003 | PERLINATI GREZZI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI LARGHEZZA CM 10 | 195 |
| 043.08.004 | PERLINATI IN LEGNO IMPIALLACCIATO PER RIVESTIMENTI | 195 |
| 043.08.006 | DOGHE IN TRUCIOLARE DI LEGNO | 195 |
| 043.09 | RIVESTIMENTI IN MARMO E PIETRE | 195 |
| 043.10 | MATERIALI PER POSA RIVESTIMENTI | 195 |
| 043.10.001 | COLLE PER PARATI E SUGHERI | 195 |
| 043.10.002 | COLLANTI PER PIASTRELLE | 195 |
| 043.10.003 | ADESIVI PER LAMINATI PLASTICI | 195 |
| 043.10.006 | SUPPORTO PER POSA PARATI | 195 |
| 043.10.008 | DISTACCANTI | 195 |
| **045** | **MATERIALI PER VERNICIATURE E TINTEGGIATURE** | 196 |
| 045.01 | IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA | 196 |
| 045.01.001 | IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER INTERNI | 196 |
| 045.01.002 | IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER ESTERNI | 196 |
| 045.01.003 | COLORI A CALCE | 196 |
| 045.02 | PITTURE PLASTICHE LISCIE | 196 |
| 045.02.001 | PLASTICI LISCI PER INTERNI | 196 |
| 045.02.002 | PLASTICI LISCI PER ESTERNI | 197 |
| 045.03 | RIVESTIMENTI PLASTICI AL QUARZO | 197 |
| 045.03.001 | RIVESTIMENTI PER ESTERNI | 197 |
| 045.04 | FISSATIVI - IMPREGNANTI - ISOLANTI | 197 |
| 045.04.001 | MATERIALI PER INTERNI | 197 |
| 045.04.002 | MATERIALI PER ESTERNI | 197 |
| 045.05 | STUCCHI - FONDI - ANTIRUGGINI | 197 |
| 045.05.001 | STUCCHI | 197 |
| 045.05.002 | FONDI | 198 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 045.05.003 | ANTIRUGGINI | 198 |
| 045.06 | SMALTI | 198 |
| 045.06.001 | SMALTI AL SOLVENTE | 198 |
| 045.06.002 | SMALTI INDUSTRIALI AL SOLVENTE | 199 |
| 045.06.005 | SMALTI ALL'ACQUA | 199 |
| 045.06.006 | SMALTI INDUSTRIALI ALL'ACQUA | 199 |
| 045.07 | VERNICI TRASPARENTI | 199 |
| 045.07.001 | VERNICI SINTETICHE AL SOLVENTE | 199 |
| 045.07.002 | VERNICI SPECIALI AL SOLVENTE | 199 |
| 045.08 | PRODOTTI SPECIALI PER VERNICIATURA | 199 |
| 045.08.001 | PRODOTTI PER L' EDILIZIA | 200 |
| 045.08.002 | PRODOTTI PER CARPENTERIA METALLICA | 200 |
| 045.08.003 | PRODOTTI VARI PER VERNICIATURA | 200 |
| 045.08.005 | PRODOTTI IGNIFUGHI | 201 |
| 045.09 | SOLVENTI E DILUENTI PER VERNICI | 201 |
| 045.09.001 | ACQUERAGIE | 201 |
| 045.09.002 | DILUENTI | 201 |
| **047** | **MATERIALI ED ATTREZZATURE PER OPERE DI RESTAURO** | 202 |
| 047.01 | MATERIALI | 202 |
| 047.01.001 | SOLVENTI E MATERIALI PER PULITURA | 202 |
| 047.01.002 | CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI | 203 |
| 047.01.003 | MATERIALE PER DISTACCHI ED INTELAGGI | 205 |
| 047.01.004 | MATERIALI PER IL RESTAURO PITTORICO E DORATURE | 205 |
| 047.02 | STRUMENTI DI LAVORO | 206 |
| 047.02.001 | STRUMENTI ED ATTREZZI | 206 |
| **051** | **COMPONENTI PER INFISSI E SERRAMENTI** | 208 |
| 051.05 | ELEMENTI PER AVVOLGIBILI | 208 |
| 051.05.005 | GUIDE PER AVVOLGIBILI | 208 |
| 051.05.006 | TELAI A SPORGERE | 208 |
| 051.05.008 | AVVOLGIBILI IN LEGNO | 208 |
| 051.05.009 | AVVOLGIBILI IN PVC | 208 |
| 051.05.010 | AVVOLGIBILI IN ACCIAIO | 208 |
| 051.05.011 | AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO | 209 |
| 051.05.013 | ARGANI | 209 |
| 051.05.015 | CASSONETTI | 209 |
| **053** | **VETRI ED ACCESSORI** | 210 |
| 053.01 | VETRI COMUNI | 210 |
| 053.01.001 | VETRI TRASPARENTI | 210 |
| 053.01.002 | VETRI FLOAT | 210 |
| 053.01.003 | VETRI FLOAT COLORATI | 210 |
| 053.02 | VETRI LAVORATI | 210 |
| 053.02.001 | VETRI STAMPATI | 210 |
| 053.02.002 | VETRI RETINATI | 210 |
| 053.02.004 | VETRI SEMIRIFLETTENTI | 210 |
| 053.03 | VETRI STRATIFICATI | 210 |
| 053.03.001 | VETRI DI SICUREZZA | 210 |
| 053.03.002 | VETRI BLINDATI ANTIVANDALISMO | 211 |
| 053.04 | VETRI ISOLANTI | 211 |
| 053.04.001 | VETROCAMERA | 211 |
| 053.04.002 | VETROCAMERA ANTINFORTUNISTICO | 212 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 053.09 | ACCESSORI | 212 |
| 053.09.001 | ACCESSORI PER MONTAGGIO E POSA VETRI | 212 |
| 053.11 | VETRI PER STRUTTURE | 212 |
| 053.11.001 | ELEMENTI QUADRANGOLARI IN VETRO A DOPPIA PARETE: | 212 |
| 053.11.002 | ELEMENTI QUADRANGOLARI IN VETRO A PARETE SINGOLA | 213 |
| 053.11.003 | PROFILATI IN VETRO | 213 |
| 053.11.006 | ACCESSORI DI MONTAGGIO PER STRUTTURE IN VETRO | 213 |
| **058** | **SERRAMENTI ANTINCENDIO** | 214 |
| 058.01 | CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO | 214 |
| 058.01.001 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA | 214 |
| 058.01.002 | PORTE TAGLAFUOCO REI 60 A DUE ANTE | 214 |
| 058.01.003 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA | 215 |
| 058.01.004 | PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE | 216 |
| 058.02 | ACCESSORI PER CHIUSURE ANTINCENDIO | 217 |
| 058.02.001 | MANIGLIONI ANTIPANICO | 217 |
| 058.02.002 | MANIGLIE IN MATERIALE PLASTICO CON ANIMA IN ACCIAIO | 217 |
| 058.02.003 | SERRATURE ANTIPANICO | 217 |
| 058.02.004 | REGOLATORI DI CHIUSURA PER PORTE REI | 217 |
| 058.02.005 | CHIUDIPORTA | 217 |
| 058.02.007 | FERITOIE VETRATA REI 60 | 217 |
| 058.02.008 | FERITOIE VETRATA REI 120 | 218 |
| 058.02.010 | TELAI FALSA IN TUBOLARE ZINCATO | 218 |
| 058.04 | EVACUATORI DI FUMO E CALORE | 218 |
| 058.04.001 | CUPOLE TRASPARENTI A DOPPIA PARETE | 218 |
| **063** | **TUBI E COMPLEMENTI PER EDILIZIA CONDOTTI E SCARICHI** | 220 |
| 063.01 | TUBAZIONI IN P.V.C. SERIE NORMALE | 220 |
| 063.01.001 | TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 3 | 220 |
| 063.01.002 | TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 2 | 220 |
| 063.01.003 | TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 1 | 220 |
| 063.02 | ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. SERIE NORMALE | 221 |
| 063.02.001 | CURVE IN P.V.C. NORMALE (45 | 221 |
| 063.02.002 | CURVE IN P.V.C. NORMALE (87 | 221 |
| 063.02.003 | DEVIAZIONI IN P.V.C. NORMALE | 222 |
| 063.02.004 | DERIVAZIONI IN P.V.C. NORMALE | 222 |
| 063.02.005 | DEVIAZIONE A SCACCO E BIFORCATA IN P.V.C. NORMALE | 223 |
| 063.02.006 | ISPEZIONE LINEARE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE | 223 |
| 063.02.007 | SIFONE FIRENZE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE | 223 |
| 063.02.008 | ESALATORE DI TESTA IN P.V.C. NORMALE | 224 |
| 063.02.009 | RIDUTTORI O AMPLIATORI PER TUBI IN P.V.C. NORMALE | 224 |
| 063.02.010 | TAPPI D'ISPEZIONE A VITE | 225 |
| 063.02.012 | SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE | 225 |
| 063.03 | TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORSISTENTE | 225 |
| 063.03.001 | TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 3 | 225 |
| 063.03.002 | TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 2 | 226 |
| 063.03.003 | TUBO IN P.V.C TERMORESISTENTE DI 1 | 226 |
| 063.04 | ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. TERMORESISTENTE | 227 |
| 063.04.001 | CURVE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE (45 | 227 |
| 063.04.002 | CURVE PER TUBO IN P.V.C TERMORESISTENTE (87 | 227 |
| 063.04.003 | RIDUTTORI E AMPLIATORI PER TUBO IN P.V.C. | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | TERMORESISTENTE | 228 |
| 063.04.004 | DEVIAZIONE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE | 229 |
| 063.04.005 | DERIVAZIONE | 229 |
| 063.04.006 | TUBAZIONE A SCAGNO PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE | 229 |
| 063.04.007 | ISPEZIONE CON CHIUSURA IN P.V.C. TERMORESISTENTE | 229 |
| 063.04.009 | SIFONI CON ISPEZIONE | 230 |
| 063.04.010 | TAPPI D'ISPEZIONE A VITE | 230 |
| 063.04.011 | SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE | 230 |
| **064** | **TUBI PER DRENAGGI** | 232 |
| 064.01 | TUBI IN PEHD A PARETI LISCE FESSURATE | 232 |
| 064.01.001 | TUBI DRENANTI SU PN5 | 232 |
| 064.01.002 | TUBI DRENANTI SU PN8 | 232 |
| 064.01.003 | TUBI DRENANTI SU PN12,5 | 233 |
| 064.01.004 | TUBI DRENANTI SU PN20 - SDR 7,4 | 233 |
| 064.02 | COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI A PARETI LISCE | 234 |
| 064.02.001 | MANICOTTI DI GIUNZIONE | 234 |
| 064.02.002 | GIUNTI A SALDARE | 235 |
| 064.04 | TUBI IN PE CORRUGATI FESSURATI | 235 |
| 064.04.001 | TUBI A PARETE SINGOLA CORRUGATA | 235 |
| 064.04.002 | TUBI A DOPPIA PARETE PELD/PEHD | 235 |
| 064.04.005 | TUBI A PARETE INTERNA CORRUGATA | 236 |
| 064.05 | COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI IN PE CORRUGATI | 236 |
| 064.05.001 | MANICOTTI AD INNESTO | 236 |
| 064.06 | TUBI FESSURATI IN PVC | 237 |
| 064.06.001 | TUBI FESSURATI IN PVC RIGIDO | 237 |
| 064.06.002 | TUBI FESSURATI IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE | 237 |
| 064.06.004 | TUBI IN PVC CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL | 237 |
| **065** | **TUBI E COMPLEMENTI PER ACQUEDOTTI** | 239 |
| 065.01 | ELEMENTI IN GHISA | 239 |
| 065.01.001 | TUBI IN GHISA SFEROIDALE | 239 |
| 065.01.002 | CURVE A 45 GRADI | 240 |
| 065.01.003 | CURVE A 90 GRADI | 241 |
| 065.01.004 | CURVE A 11 GRADI E 15 PRIMI A 2 BICCHIERI | 241 |
| 065.01.005 | CURVE A 22 GRADI E 30 PRIMI A 2 BICCHIERI | 241 |
| 065.01.006 | CURVE A 45 GRADI A 2 BICCHIERI | 242 |
| 065.01.007 | CURVE A 90 GRADI A 2 BICCHIERI | 242 |
| 065.01.008 | ELEMENTI A T A 3 FLANGE | 243 |
| 065.01.009 | MANICOTTI CON DOPPIO BICCHIERE | 243 |
| 065.01.010 | IMBOCCHI CON GIUNZIONE A DOPPIA FLANGIA | 244 |
| 065.01.011 | TAZZE A FLANGIA BICCHIERE | 244 |
| 065.01.013 | SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA SFEROIDALE | 244 |
| 065.01.014 | SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE | 245 |
| 065.01.015 | SARACINESCHE, PN 16, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE | 246 |
| 065.01.016 | SARACINESCHE, PN 25, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE | 246 |
| 065.01.017 | SARACINESCHE, PN 40, CON CORPO CILINDRICO IN GHISA LAMELLARE | 247 |
| 065.04 | TUBAZIONI IN ACCIAIO E ACCESSORI | 247 |
| 065.04.001 | TUBI LISCI ELETTROSALDATI | 247 |
| 065.04.002 | GIUNTI IN GHISA | 248 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 065.04.003 | TUBI SALDATI CON GIUNTO A BICCHIERE | 248 |
| 065.05 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80 | 249 |
| 065.05.001 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 S8 | 249 |
| 065.05.002 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 2,5 S5 | 249 |
| 065.05.003 | TUBAZIONI POLIETILENE PN 16/20 S3,2 | 250 |
| 065.07 | ACCESSORI IN POLIETILENE | 251 |
| 065.07.001 | MANICOTTI ELETTRICI | 251 |
| 065.07.002 | RIDUZIONI A SALDARE | 252 |
| 065.07.003 | COLLETTI DI GIUNZIONE CON FLANGIA IN ACCIAIO | 252 |
| 065.07.004 | RACCORDI A T A 90 GRADI | 253 |
| 065.07.005 | GOMITI A 45 O 90 GRADI | 254 |
| 065.07.006 | COLLARI DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA | 254 |
| 065.07.007 | GIUNTI METALLO FILETTATO-PE | 255 |
| 065.08 | TUBAZIONI IN P.V.C. ED ACCESSORI | 255 |
| 065.08.001 | TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 10 | 255 |
| 065.08.002 | TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 16 | 256 |
| 065.08.004 | MANICOTTI SCORREVOLI | 256 |
| 065.08.005 | CURVE A 45 GRADI | 257 |
| 065.08.006 | CURVE A 90 GRADI | 257 |
| 065.08.007 | ELEMENTI A "T" | 258 |
| 065.15 | TUBAZIONI IN VETRORESINA | 258 |
| 065.15.001 | TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 10 | 258 |
| 065.15.002 | TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 16 | 259 |
| **066** | **TUBI PER GASDOTTI** | 260 |
| 066.01 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80 | 260 |
| 066.01.001 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5, S5 | 260 |
| 066.01.002 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8, S8 | 260 |
| **068** | **TUBI E COMPLEMENTI PER FOGNATURE** | 262 |
| 068.01 | TUBAZIONI IN GRES COMPLETE DI GUARNIZIONE POLIURETANICA | 262 |
| 068.01.001 | TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE PRINSERITA LUNGHEZZE 150/200/250 | 262 |
| 068.01.003 | TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE POLIURETANICA LUNGHEZZA CM 25 | 262 |
| 068.01.005 | CURVE SEMPLICI PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | 262 |
| 068.01.006 | CURVE A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | 262 |
| 068.01.007 | GIUNTI SEMPLICI PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | 263 |
| 068.01.008 | GIUNTI A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | 263 |
| 068.01.009 | SIFONE FIRENZE PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | 263 |
| 068.01.010 | TAPPO PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE | 263 |
| 068.03 | TUBAZIONI ED ACCESSORI IN PVC RIGIDO | 263 |
| 068.03.001 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6 | 264 |
| 068.03.002 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 1,2 O 3 | 264 |
| 068.03.003 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6 | 264 |
| 068.03.004 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3 | 265 |
| 068.03.005 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6 | 265 |
| 068.03.006 | TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3 | 266 |
| 068.03.011 | CURVE A 15, 30 E 45 GRADI | 266 |
| 068.03.012 | CURVE A 67 E 87 GRADI | 266 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 068.03.013 | DERIVAZIONI A 45 E 87 GRADI A BRACCIO UGUALE | 267 |
| 068.03.014 | DERIVAZIONI A 45 E 87 GRADI A BRACCIO DIFFERENZIATO | 267 |
| 068.03.015 | INNESTI A SELLA A 45 GRADI | 268 |
| 068.03.016 | ISPEZIONI LINEARI CON CHIUSURA | 268 |
| 068.03.017 | SIFONI CON ISPEZIONE E CHIUSURA A TAPPO | 268 |
| 068.03.018 | TAPPI A VITE PER ISPEZIONE | 269 |
| 068.05 | TUBAZIONI IN PVC ESTRUSE STRUTTURATE | 269 |
| 068.05.001 | TUBAZIONI IN PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE | 269 |
| 068.05.005 | TUBAZIONI PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE | 270 |
| 068.05.009 | TUBAZIONI PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE | 270 |
| 068.08 | TUBAZIONI IN PVC A DOPPIA PARETE | 271 |
| 068.08.001 | TUBAZIONI CON BICCHIERE E GUARNIZIONI AD ANELLO ELASTOMERICO | 271 |
| 068.08.002 | TUBAZIONI CON RIGIDITA' ANULARE SN MAGGIORE O UGUALE DI 2 | 272 |
| 068.11 | TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE E ACCESSORI PER FOGNATURE E DRENAGG | 272 |
| 068.11.001 | TUBAZIONI FLESSIBILI IN PE-HD | 272 |
| 068.11.003 | TUBAZIONI FLESSIBILI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) | 272 |
| 068.11.005 | ACCESSORI DI MONTAGGIO | 273 |
| 068.11.006 | ACCESSORI DI MONTAGGIO | 273 |
| 068.11.007 | CURVE A 90 GRADI | 274 |
| 068.11.008 | CURVE A 45 GRADI | 274 |
| 068.11.009 | BRAGHE A 45 GRADI | 275 |
| 068.11.010 | INCROCI A T | 275 |
| 068.11.015 | POZZETTI IN POLIETILENE CORRUGATO AD ALTA DENSITA' (PEAD) | 276 |
| 068.11.017 | POZZETTO IN PEHD | 276 |
| 068.11.019 | POZZETTI IN POLIETILENE | 276 |
| 068.15 | TUBAZIONI IN GHISA E COMPLEMENTI | 276 |
| 068.15.001 | TUBAZIONI IN GHISA | 276 |
| 068.15.002 | MANICOTTI DI COLLEGAMENTO | 277 |
| 068.15.003 | CURVE IN GHISA | 277 |
| 068.15.004 | BRAGHE IN GHISA | 277 |
| 068.15.005 | BRAGHE DOPPIE | 278 |
| 068.15.006 | ISPEZIONI A T IN GHISA | 278 |
| 068.15.007 | STAFFE DI SOSPENSIONE | 278 |
| 068.15.011 | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE | 278 |
| 068.15.012 | PLACCHE DI IMMISSIONE | 279 |
| 068.15.013 | PLACCHE DI IMMISSIONE FISSE | 280 |
| 068.15.014 | MANICOTTI DI COLLEGAMENTO | 280 |
| **095** | **D.P.I.** | 281 |
| 095.01 | PROTEZIONI PER LA TESTA | 281 |
| 095.01.001 | ELMETTI | 281 |
| 095.02 | PROTEZIONI PER GLI OCCHI | 281 |
| 095.02.001 | OCCHIALI | 281 |
| 095.02.002 | VISIERE | 281 |
| 095.03 | PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE | 281 |
| 095.03.001 | MASCHERINE FILTRANTI | 281 |
| 095.03.002 | SEMIMASCHERE | 281 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 095.03.003 | MASCHERE | 282 |
| 095.03.006 | FILTRI | 282 |
| 095.03.007 | FILTRI PER MASCHERE | 282 |
| 095.03.010 | RESPIRATORI PER LAVORI DI SABBIATURA | 282 |
| 095.04 | PROTEZIONI PER L'UDITO | 282 |
| 095.04.001 | TAPPI AURICOLARI | 282 |
| 095.04.002 | CUFFIE ANTIRUMORE | 282 |
| 095.05 | PROTEZIONI PER ARTI INFERIORI | 282 |
| 095.05.001 | SCARPE DI SICUREZZA | 282 |
| 095.05.002 | STIVALI IMPERMEABILI | 283 |
| 095.06 | PROTEZIONI DEGLI ARTI SUPERIORI | 283 |
| 095.06.001 | GUANTI | 283 |
| 095.07 | PROTEZIONI DEL CORPO | 283 |
| 095.07.001 | TUTE MONOUSO | 283 |
| 095.07.002 | TUTE ANTICALORE | 283 |
| 095.07.005 | INDUMENTI DI SEGNALAZIONE | 283 |
| 095.09 | PROTEZIONI DA CADUTA | 283 |
| 095.09.001 | ELEMENTI DA INDOSSARE | 283 |
| 095.09.002 | DISPOSITIVI ANTICADUTA | 283 |
| 095.10 | PRONTO SOCCORSO | 284 |
| 095.10.001 | CASSETTE ERMETICHE DI PRONTO SOCCORSO | 284 |
| **097** | **COMPONENTI PER CANTIERI E STRUTTURE PROVVISORIE** | 285 |
| 097.01 | PONTEGGI TUBO-GIUNTO | 285 |
| 097.01.001 | COMPONENTI PER PONTEGGI TUBOLARI | 285 |
| **098** | **VARIE** | 286 |
| 098.01 | PRODOTTI VARI PER EDILIZIA | 286 |
| 098.01.001 | FORMULATI CHIMICI | 286 |
| 098.01.002 | SCHIUMOGENO PER CALCESTRUZZO | 286 |
| 098.01.003 | ACQUA | 286 |
| 098.01.004 | COMPONENTI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI | 286 |
| 098.01.006 | MISCELE PER INTONACI SPECIALI | 286 |
| 098.01.010 | COLLANTI PER TUBAZIONI | 286 |
| 098.01.011 | COLLANTI EPOSSIDICI, BICOMPONENTI E VARI | 286 |
| 098.01.012 | LUBRIFICANTI PER POSA TUBAZIONI | 286 |
| 098.04 | ATTREZZATURE E ACCESSORI PER VETRAI | 286 |
| 098.04.001 | ATTREZZATURE PER VETRAI | 287 |
| 098.04.002 | ACCESSORI PER LAVORAZIONE VETRI | 287 |
| 098.05 | ACCESSORI PER INFISSI E SERRAMENTI | 287 |
| 098.05.001 | FERRAMENTA | 287 |
| 098.05.002 | EXTRA PROFILI DI MATERIALI METALLICI | 287 |
| 098.05.003 | EXTRA PER LAMIERE | 288 |
| 098.05.004 | MACCHINE E CONSUMI OFFICINA FABBRO | 288 |
| 098.05.005 | MACCHINE PER FALEGNAMERIA | 288 |
| 098.05.006 | ACCESSORI PER OPERE DI FALEGNAMERIA | 288 |
| 098.05.007 | COMPONENTI PER AVVOLGIBILI | 289 |
| 098.05.008 | TELAI PER INFISSI | 289 |
| 098.05.009 | ACCESSORI PER INFISSI IN ALLUMINIO | 290 |
| 098.06 | CARBURANTI, LUBRIFICANTI ED ELETTRICITA' | 290 |
| 098.06.001 | PRODOTTI PETROLIFERI | 290 |
| 098.06.002 | PRODOTTI GASSOSI | 290 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 098.06.003 | ELETTRICITA' | 290 |
| 098.06.004 | ACCUMULATORI | 290 |
| 098.07 | CONFEZIONI ED IMBALLAGGI | 290 |
| 098.07.001 | CONTENITORI PER LEGANTI IN POLVERE | 290 |
| 098.07.002 | PALLETS | 291 |
| 098.07.003 | CONTENITORI METALLICI | 291 |
| 098.07.004 | CONFEZIONI IN TERMORETRAIBILE | 291 |
| 098.08 | COMPONENTI ED ACCESSORI PER COPERTURE | 291 |
| 098.08.001 | ACCESSORI PER POSA LAMIERE | 291 |
| 098.08.005 | ACCESSORI PER POSA MEMBRANE | 291 |
| 098.10 | ATTREZZATURE PER CANTIERE | 291 |
| 098.10.001 | MACCHINE OPERATRICI PER DEMOLIZIONE FABBRICATI | 291 |
| 098.10.002 | AUTOMEZZI | 291 |
| 098.10.003 | ATTREZZATURE E ACCESSORI PER INTONACI | 291 |
| 098.10.004 | MACCHINE PER CALCESTRUZZI E MALTE | 291 |
| 098.10.005 | ACCESSORI PER AUTOGRU | 292 |
| 098.10.006 | ATTREZZATURE STRADALI | 292 |
| 098.10.007 | CAROTATRICI | 292 |
| 098.10.008 | CORONE DIAMANTATE | 292 |
| 098.10.012 | SBADACCHIATURE E BLINDAGGI | 292 |
| 098.10.013 | MACCHINE A DISCO PER TAGLIO MURATURE | 292 |
| 098.10.015 | DISCHI PER TAGLIASFALTO | 292 |
| 098.10.018 | SPRUZZATRICI PER VERNICE SPARTITRAFFICO | 292 |
| 098.11 | ATTREZZATURE E MATERIALI PER RIMOZIONI MATERIALI NOCIVI | 293 |
| 098.11.001 | PRODOTTI PER INCAPSULAMENTO ED IMBALLAGGIO | 293 |
| 098.11.002 | INDUMENTI PROTETTIVI | 293 |
| 098.11.003 | ATTREZZATURE | 293 |
| 098.12 | ATTREZZATURE PER PAVIMENTATORI | 293 |
| 098.12.001 | MACCHINE PER TRATTAMENTI | 293 |
| 098.12.003 | MATERIALI PER POSA PAVIMENTI | 293 |
| 098.12.005 | ELEMENTI PER POSA PAVIMENTI SOPRELEVATI | 293 |
| 098.14 | IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI | 293 |
| 098.14.001 | IMPOSTE | 293 |
| 098.14.003 | ONERI DISCARICA AUTORIZZATA | 293 |
| 098.18 | ACCESSORI PER IMBIANCHITURE E VERNICIATURE | 293 |
| 098.18.001 | COLORANTI | 293 |
| 098.18.002 | ATTREZZI E MACCHINE | 294 |
| 098.18.003 | MATERIALI PER PULIZIE | 294 |
| 098.19 | ACCESSORI PER LATTONERIA | 294 |
| 098.19.001 | MATERIALI | 294 |
| 098.20 | MATERIALI E VARI PER OPERE DI IDRAULICA | 294 |
| 098.20.003 | BULLONERIA E ACCESSORI | 294 |
| 098.40 | MATERIALI PER TERRE ARMATE | 294 |
| 098.40.001 | PANNELLI CRUCIFORMI PREFABBRICATI IN C.A. | 294 |
| 098.40.002 | COMPLEMENTI PER PANNELLI IN C.A. | 294 |
| 098.45 | MATERIALI E MACCHINE PER OPERE DI GEOTECNICA | 294 |
| 098.45.001 | ASTE IN ACCIAIO PER PERFORATRICE CINGOLATA | 294 |
| **103** | **TRASFORMATORI MT/BT** | 295 |
| 103.01 | TRASFORMATORI IN RESINA | 295 |
| 103.01.001 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10 | 295 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 103.01.002 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15 | 299 |
| 103.01.003 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | 303 |
| 103.01.005 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10 | 307 |
| 103.01.006 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15 | 311 |
| 103.01.007 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | 315 |
| 103.01.009 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10 | 320 |
| 103.01.010 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15 | 324 |
| 103.01.011 | TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | 328 |
| 103.01.015 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN RESINA | 332 |
| 103.02 | TRASFORMATORI IN OLIO | 332 |
| 103.02.001 | TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE PRIMARIA 10 | 333 |
| 103.02.002 | TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15 | 336 |
| 103.02.005 | TRASFORMATORI IN OLIO A BASSISSIME PERDITE TENSIONE PRIMARIA 10 | 340 |
| 103.02.006 | TRASFORMATORI IN OLIO A BASSISSIME PERDITE TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10 | 344 |
| 103.02.009 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN OLIO | 348 |
| **105** | **INTERRUTTORI BT MODULARI** | 349 |
| 105.01 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI | 349 |
| 105.01.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 349 |
| 105.01.002 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 349 |
| 105.01.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 349 |
| 105.01.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 349 |
| 105.01.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 350 |
| 105.01.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 350 |
| 105.01.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 350 |
| 105.01.008 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 351 |
| 105.01.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 351 |
| 105.02 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI | 351 |
| 105.02.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 351 |
| 105.02.002 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 351 |
| 105.02.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 352 |
| 105.02.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 352 |
| 105.02.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 352 |
| 105.02.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 353 |
| 105.02.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 353 |
| 105.02.008 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 354 |
| 105.02.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 354 |
| 105.02.010 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 354 |
| 105.02.011 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 354 |
| 105.02.012 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 355 |
| 105.02.013 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 355 |
| 105.02.014 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 356 |
| 105.02.015 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 356 |
| 105.02.016 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER | 356 |
| 105.03 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI | 357 |
| 105.03.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 357 |
| 105.03.002 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 357 |
| 105.03.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 357 |
| 105.03.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 358 |
| 105.03.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 358 |
| 105.03.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 359 |
| 105.03.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 359 |
| 105.03.008 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 360 |
| 105.03.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE | 360 |
| 105.04 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI | 360 |
| 105.04.001 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 360 |
| 105.04.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 360 |
| 105.04.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 361 |
| 105.04.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 361 |
| 105.04.009 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 361 |
| 105.04.011 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 361 |
| 105.04.013 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 362 |
| 105.04.014 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 362 |
| 105.04.015 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I | 362 |
| 105.05 | BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 2 POLI, | 362 |
| 105.05.001 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 362 |
| 105.05.002 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 363 |
| 105.05.003 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 363 |
| 105.05.004 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 363 |
| 105.05.005 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 364 |
| 105.05.006 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 364 |
| 105.05.007 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 364 |
| 105.05.008 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 364 |
| 105.06 | BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 3 POLI, | 364 |
| 105.06.001 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 364 |
| 105.06.002 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 365 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 105.06.003 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 365 |
| 105.06.004 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 365 |
| 105.06.005 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 365 |
| 105.06.006 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 366 |
| 105.06.007 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 366 |
| 105.06.008 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 366 |
| 105.07 | BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 4 POLI, | 366 |
| 105.07.001 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 366 |
| 105.07.002 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 366 |
| 105.07.003 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 367 |
| 105.07.004 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 367 |
| 105.07.005 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 367 |
| 105.07.006 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 368 |
| 105.07.007 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 368 |
| 105.07.008 | BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I | 368 |
| 105.08 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 368 |
| 105.08.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 368 |
| 105.08.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 368 |
| 105.08.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 368 |
| 105.08.004 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 369 |
| 105.09 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 369 |
| 105.09.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 369 |
| 105.09.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 369 |
| 105.09.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 369 |
| 105.10 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 369 |
| 105.10.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 370 |
| 105.10.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 370 |
| 105.11 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 370 |
| 105.11.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 370 |
| 105.11.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 370 |
| 105.11.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 370 |
| 105.12 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 371 |
| 105.12.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 371 |
| 105.12.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 371 |
| 105.12.003 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN | 371 |
| 105.13 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 372 |
| 105.13.001 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 372 |
| 105.13.002 | INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO | 372 |
| 105.20 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | BIPOLARI | 372 |
| 105.20.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I | 372 |
| 105.20.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I | 372 |
| 105.20.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I | 372 |
| 105.20.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT | 372 |
| 105.20.007 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT | 373 |
| 105.20.010 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 373 |
| 105.20.012 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 373 |
| 105.20.013 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 373 |
| 105.20.014 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 374 |
| 105.20.015 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 374 |
| 105.20.016 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 374 |
| 105.20.018 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 375 |
| 105.22 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI | 375 |
| 105.22.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA | 375 |
| 105.22.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA | 375 |
| 105.22.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | 375 |
| 105.22.012 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | 376 |
| 105.22.016 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | 376 |
| 105.22.017 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | 376 |
| 105.22.019 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D | 377 |
| 105.25 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI | 377 |
| 105.25.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV | 377 |
| 105.27 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI | 377 |
| 105.27.003 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN | 377 |
| 105.27.004 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN | 377 |
| 105.30 | ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT | 378 |
| 105.30.001 | ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT GIA' PREDISPOSTI | 378 |
| 105.40 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI MODULARI | 378 |
| 105.40.001 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 1P | 378 |
| 105.40.002 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 1P+N | 378 |
| 105.40.003 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 2P | 378 |
| 105.40.004 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 3P | 379 |
| 105.40.005 | BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 3P+N | 379 |
| 105.45 | SALVAMOTORE MAGNETOTERMICI MODULARI | 379 |
| 105.45.001 | SALVAMOTORE TRIPOLARI | 379 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 105.45.002 | ACCESSORI PER SALVAMOTORE | 380 |
| **106** | **APPARECCHIATURE DI COMANDO, SEGNALAZIONE E MISURA MODULARI** | 381 |
| 106.01 | SEZIONATORI, DEVIATORI E COMMUTATORI | 381 |
| 106.01.001 | SEZIONATORI 1P | 381 |
| 106.01.002 | SEZIONATORI 2P | 381 |
| 106.01.003 | SEZIONATORI 3P | 381 |
| 106.01.004 | SEZIONATORI 4P | 381 |
| 106.01.007 | DEVIATORI 1P, 1 MODULO | 381 |
| 106.01.008 | DEVIATORI 2P, 1-2 MODULI | 381 |
| 106.01.010 | COMMUTATORI 1-0-2, 1P, 1 MODULO | 381 |
| 106.01.011 | COMMUTATORI 1-0-2, 2P, 1-2 MODULI | 382 |
| 106.02 | TRASFORMATORI DI SICUREZZA | 382 |
| 106.02.001 | TRASFORMATORI DI SICUREZZA | 382 |
| 106.02.002 | TRASFORMATORI DI SICUREZZA | 382 |
| 106.03 | SUONERIE E RONZATORI | 382 |
| 106.03.001 | SUONERIE CON LIVELLO SONORO 85 | 382 |
| 106.03.004 | RONZATORI CON LIVELLO SONORO 78 | 382 |
| 106.04 | PULSANTI, SPIE LUMINOSE E RICAMBI | 383 |
| 106.04.001 | PULSANTI CON PORTATA 16 A A 250 V | 383 |
| 106.04.003 | SPIE LUMINOSE E RICAMBI | 383 |
| 106.05 | APPARECCHIATURE DI MISURA | 383 |
| 106.05.001 | AMPEROMETRI ANALOGICI DIRETTI A SCALA FISSA | 383 |
| 106.05.002 | AMPEROMETRI ANALOGICI PER T.A. CON SCALA INTERCAMBIABILE | 383 |
| 106.05.003 | AMPEROMETRI DIGITALI PER T.A. | 384 |
| 106.05.004 | TRASFORMATORI AMPEROMETRICI CON SECONDARIO 5 A | 384 |
| 106.05.005 | VOLTMETRI ANALOGICI | 385 |
| 106.05.006 | VOLTMETRI DIGITALI | 385 |
| 106.05.007 | COMMUTATORI | 385 |
| 106.10 | CONTATTORI | 385 |
| 106.10.001 | CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 12 V A 50 H | 385 |
| 106.10.002 | CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 24 V A 50 H | 385 |
| 106.10.003 | CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 230 V A 50 H | 386 |
| 106.12 | RELE' MONOSTABILI | 387 |
| 106.12.001 | RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 12 V A 50 H | 387 |
| 106.12.002 | RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 24 V A 50 H | 387 |
| 106.12.003 | RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 230 V A 50 H | 387 |
| 106.13 | RELE' PASSO PASSO | 387 |
| 106.13.001 | RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN | 387 |
| 106.13.002 | RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN | 387 |
| 106.13.003 | RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN | 387 |
| 106.13.005 | CONTATTI AUSILIARI | 388 |
| 106.20 | RELE' TEMPORIZZATORI | 388 |
| 106.20.001 | RELE' TEMPORIZZATORI CON TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24/110/230 V A.C. 5 | 388 |
| 106.21 | RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE | 388 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 106.21.001 | RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE PER CIRCUITI BIPOLARI | 388 |
| 106.22 | INTERRUTTORI CREPUSCOLARI | 389 |
| 106.22.001 | INTERRUTTORI CREPUSCOLARI CON ELEMENTO FOTOSENSIBILE | 389 |
| 106.23 | INTERRUTTORI ORARI | 389 |
| 106.23.001 | INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI | 389 |
| 106.23.003 | INTERRUTTORI ORARI ELETTRONICI | 389 |
| **108** | **CANALIZZAZIONI ELETTRICHE** | 390 |
| 108.01 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO | 390 |
| 108.01.001 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 75 | 390 |
| 108.01.002 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 100 | 390 |
| 108.01.003 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 150 | 391 |
| 108.01.004 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 200 | 392 |
| 108.01.005 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 300 | 393 |
| 108.01.010 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 75 | 394 |
| 108.01.011 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 100 | 394 |
| 108.01.012 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 150X75 | 395 |
| 108.01.013 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 200 | 396 |
| 108.01.014 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 300 | 397 |
| 108.01.015 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 400 | 398 |
| 108.01.016 | CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 500 | 398 |
| **109** | **TUBAZIONI ELETTRICHE** | 400 |
| 109.01 | TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE | 400 |
| 109.01.002 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN PVC | 400 |
| 109.01.003 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIPROPILENE | 400 |
| 109.01.004 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE. | 400 |
| 109.01.020 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 401 |
| 109.01.021 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 401 |
| 109.01.022 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 401 |
| 109.01.023 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 402 |
| 109.01.024 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 402 |
| 109.01.025 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 403 |
| 109.01.030 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 403 |
| 109.01.031 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 404 |
| 109.01.032 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 404 |
| 109.01.033 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 404 |
| 109.01.034 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 404 |
| 109.01.035 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC | 405 |
| 109.02 | TUBAZIONI METALLICHE | 405 |
| 109.02.001 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO | 405 |
| 109.02.002 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 405 |
| 109.02.003 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 406 |
| 109.02.004 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO, | 406 |
| 109.02.005 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 406 |
| 109.02.006 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO, | 407 |
| 109.02.010 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 407 |
| 109.02.011 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 407 |
| 109.02.012 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 408 |
| 109.02.013 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 408 |
| 109.02.014 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 408 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 109.02.015 | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO, | 408 |
| 109.05 | TUBAZIONI PER CAVIDOTTI | 409 |
| 109.05.001 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA | 409 |
| 109.05.003 | TUBO PROTETTIVO CORRUGATO ISOLANTE | 409 |
| 109.05.005 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE | 410 |
| 109.05.006 | TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE | 411 |
| **111** | **SCATOLE ELETTRICHE** | 413 |
| 111.01 | SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE | 413 |
| 111.01.002 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO | 413 |
| 111.01.005 | SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO PER PARETI AD INTERCAPEDINE | 413 |
| 111.01.012 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP44, COPERCHIO A SCATTO. | 413 |
| 111.01.013 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO CON VITI, PARETI PRE | 413 |
| 111.01.014 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS | 413 |
| 111.01.015 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI | 413 |
| 111.01.016 | SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP56, COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS | 414 |
| 111.02 | SCATOLE IN METALLO SERIE STANDARD | 414 |
| 111.02.001 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO IP55-IP67 | 414 |
| 111.02.003 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IN LEGA SPECIALE DI ALLUMINIO IP67 | 414 |
| 111.03 | SCATOLE IN POLICARBONATO | 415 |
| 111.03.001 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20 | 415 |
| 111.03.002 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90 | 416 |
| 111.03.003 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20 | 416 |
| 111.03.004 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90 | 416 |
| 111.03.007 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20 | 416 |
| 111.03.009 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 25 | 416 |
| 111.03.011 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 50 | 417 |
| 111.03.012 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 7 | 417 |
| 111.03.013 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 100 | 417 |
| 111.03.015 | SCATOLE DI DERIVAZIONE IP67 ALTE 40 | 417 |
| **113** | **CAVI ELETTRICI** | 418 |
| 113.01 | CAVI BASSA TENSIONE PER ENERGIA. | 418 |
| 113.01.001 | CAVI N07V-K | 418 |
| 113.01.005 | CAVI N07G9-K | 419 |
| 113.01.010 | CAVI N1VV-K | 419 |
| 113.01.011 | CAVI N1VV-K | 420 |
| 113.01.012 | CAVI N1VV-K | 421 |
| 113.01.013 | CAVI N1VV-K | 421 |
| 113.01.014 | CAVI N1VV-K | 421 |
| 113.01.015 | CAVI N1VV-K | 422 |
| 113.01.020 | CAVI FROR | 423 |
| 113.01.030 | CAVI FG7R | 424 |
| 113.01.031 | CAVI FG7O | 425 |
| 113.01.032 | CAVI FG7OR | 425 |
| 113.01.033 | CAVI FG7OR | 426 |
| 113.01.034 | CAVI FG7OR | 427 |
| 113.01.035 | CAVI FG7OR | 428 |
| 113.01.050 | CAVI RG10M1 | 429 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 113.01.051 | CAVI FG10OM1 - RG10OM1 | 429 |
| 113.01.052 | CAVI FG10OM1-RG10OM1 | 430 |
| 113.01.053 | CAVI FG10OM1 - RG10OM1 | 431 |
| 113.01.054 | CAVI FG10OM1 | 432 |
| 113.01.055 | CAVI FG10OM1 | 433 |
| 113.01.056 | CAVI FG10M1 | 434 |
| 113.01.057 | CAVI FG10M1 | 435 |
| 113.01.058 | CAVI FG10M1 | 436 |
| 113.01.059 | CAVI FG10M1 | 436 |
| 113.01.060 | CAVI FG10M1 | 437 |
| 113.01.061 | CAVI FG10M1 | 437 |
| 113.02 | CAVI PER MEDIA TENSIONE ED ACCESSORI | 438 |
| 113.02.001 | CAVI UNIPOLARI 12/20 | 438 |
| 113.02.010 | GIUNZIONI PER CAVO MT | 438 |
| 113.02.020 | TERMINALI PER INTERNO PER CAVI MT | 438 |
| 113.02.030 | TERMINALI PER ESTERNO CAVI MT | 438 |
| 113.02.080 | ACCESSORI PER CAVI E TERMINALI | 438 |
| **114** | **CAVI SPECIALI ELETTRICI** | 439 |
| 114.01 | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | 439 |
| 114.01.001 | CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 500V | 439 |
| 114.01.002 | CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESRCIZIO 750V | 439 |
| 114.01.003 | CAVI RIVESTITI IN PVC PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 500V | 442 |
| 114.01.004 | CAVI RIVESTITI IN PVC PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 750V | 443 |
| 114.02 | ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | 446 |
| 114.02.001 | TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAV | 446 |
| 114.02.002 | TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI | 447 |
| 114.02.003 | TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAV | 448 |
| 114.02.004 | TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI | 451 |
| 114.02.005 | RACCORDI IP67 IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER | 453 |
| 114.02.007 | RACCORDI IP67 IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER | 454 |
| 114.02.008 | RACCORDI IP67 IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER C | 457 |
| 114.02.009 | RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE CON O SENZA TERMINAZIONE CON CONDUT | 459 |
| 114.02.011 | RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE D | 460 |
| 114.02.012 | RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI | 463 |
| 114.02.013 | SCATOLE IN OTTONE | 465 |
| 114.04 | CAVI COASSIALI | 465 |
| 114.04.001 | CAVI COASSIALI TV | 465 |
| 114.04.002 | CAVI COASSIALI TV DOPPIO SCHERMO | 465 |
| 114.04.004 | CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA INTERRO | 466 |
| 114.04.005 | CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA ESTERNO | 466 |
| 114.05 | CAVI PER RADIOFREQUENZA | 466 |
| 114.05.001 | CAVI PER RADIOFREQUENZA NORME MIL-C-17F | 466 |
| **115** | **ELETTROCONDOTTI PREFABBRICATI** | 468 |
| 115.01 | LINEE ELETTRICHE PREFABBRICATE FINO A 100A | 468 |
| 115.01.003 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 25A | 468 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 115.01.004 | ACCESSOR IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 25A | 468 |
| 115.01.005 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 40A | 468 |
| 115.01.006 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 40A | 468 |
| 115.01.007 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 63A | 469 |
| 115.01.008 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 63A | 469 |
| 115.01.011 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 100A | 469 |
| 115.01.012 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 100A | 469 |
| 115.02 | LINEE ELETTRICHE PREFABBRICATE BLINDATE 160/1000A. | 470 |
| 115.02.001 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 160A | 470 |
| 115.02.002 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA PREFABBRICATA 160A | 470 |
| 115.02.003 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 250A | 470 |
| 115.02.004 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 250A | 470 |
| 115.02.005 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 350A | 471 |
| 115.02.006 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 350A | 471 |
| 115.02.007 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 500A | 471 |
| 115.02.008 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 500A | 472 |
| 115.02.009 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 700A | 472 |
| 115.02.010 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 700A | 472 |
| 115.02.011 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 800A | 473 |
| 115.02.012 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 800A | 473 |
| 115.02.013 | LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 1000A | 473 |
| 115.02.014 | ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 1000A | 473 |
| **118** | **MATERIALE ELETTRICO: APPARECCHIATURE DI COMANDO, PRESE ED UTILIZZATORI** | 475 |
| 118.01 | APPARECCHIATURE SERIE EXTRA. | 475 |
| 118.01.001 | PRESE AD ALVEOLI SCHERMATI | 475 |
| 118.01.002 | PRESE COASSIALI PER TV | 475 |
| 118.01.004 | INTERRUTTORI | 475 |
| 118.01.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI | 476 |
| 118.01.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI | 476 |
| 118.01.007 | PORTAFUSIBILI | 477 |
| 118.01.008 | PORTALAMPADE | 477 |
| 118.01.009 | PULSANTI | 477 |
| 118.01.010 | RONZATORI E SUONERIE | 477 |
| 118.01.011 | RELE' | 478 |
| 118.01.014 | TERMOSTATI | 478 |
| 118.01.015 | APPARECCHI INDICATORI | 478 |
| 118.01.016 | RIVELATORI DI GAS | 478 |
| 118.01.018 | MODULI COPRIFORO | 479 |
| 118.01.019 | REGOLATORI DI TENSIONE | 479 |
| 118.01.020 | CONTROLLI TEMPORIZZATI | 479 |
| 118.01.024 | TARGA | 479 |
| 118.02 | ACCESSORI PER APPARECCHI MODULARI | 479 |
| 118.02.001 | SUPPORTI E PLACCHE | 479 |
| 118.02.002 | SUPPORTI E PLACCHE | 479 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 118.02.003 | SUPPORTI E PLACCHE | 479 |
| 118.02.004 | SUPPORTI E PLACCHE | 479 |
| 118.02.005 | SUPPORTI E PLACCHE | 480 |
| 118.02.006 | SUPPORTI E PLACCHE | 480 |
| 118.02.007 | SUPPORTI E PLACCHE | 480 |
| 118.02.008 | SUPPORTI E PLACCHE | 480 |
| 118.02.009 | SUPPORTI E PLACCHE | 480 |
| 118.02.010 | SUPPORTI E PLACCHE | 480 |
| 118.05 | APPARECCHI MODULARI SERIE STANDARD | 481 |
| 118.05.001 | PRESE | 481 |
| 118.05.002 | PRESE TV | 481 |
| 118.05.004 | INTERRUTTORI | 481 |
| 118.05.005 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI | 482 |
| 118.05.006 | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI | 482 |
| 118.05.007 | PORTAFUSIBILI | 482 |
| 118.05.008 | PORTALAMPADE DI SEGNALAZIONE | 482 |
| 118.05.009 | PULSANTI | 482 |
| 118.05.010 | RONZATORI E SUONERIE | 483 |
| 118.05.011 | RELE' AUSILIARI | 483 |
| 118.05.014 | TERMOSTATI | 484 |
| 118.05.018 | MODULI COPRIFORO E USCITE | 484 |
| 118.05.019 | DIMMER | 484 |
| 118.05.020 | CONTROLLI TEMPORIZZATI | 484 |
| 118.05.026 | FOTORELE' ED ACCESSORI | 484 |
| 118.05.027 | INTERMITTENZA | 484 |
| 118.06 | ACCESSORI PER APPARECCHI MODULARI SERIE STANDARD | 484 |
| 118.06.001 | SCATOLA DA ESTERNO IP40 IN RESINA | 484 |
| 118.06.003 | SCATOLA DA ESTERNO IN ALLUMINIO IP44 | 485 |
| 118.06.004 | SCATOLA PORTAPPARECCHI DA ESTERNO IP55 | 485 |
| 118.06.005 | SCATOLA DA INCASSO IP44 | 485 |
| 118.06.006 | SCATOLA | 485 |
| 118.06.011 | SCATOLE DA INCASSO | 485 |
| 118.06.012 | SCATOLE DA INCASSO DA 2 MODULI | 485 |
| 118.06.013 | SCATOLE DA INCASSO DA 3 MODULI | 486 |
| 118.06.014 | SCATOLE DA INCASSO DA 4 MODULI | 486 |
| 118.06.015 | SCATOLE DA INCASSO DA 5 MODULI | 487 |
| 118.06.016 | SCATOLE DA INCASSO DA 6 MODULI | 487 |
| 118.06.018 | SCATOLE DA INCASSO | 488 |
| 118.06.022 | PORTAPPARECCHI DA TAVOLO | 488 |
| 118.06.023 | RICHIESTA UDIENZA | 488 |
| **119** | **APPARECCHIATURE DI COMANDO, PRESE ED UTILIZZATORI INDUSTRIALI** | 489 |
| 119.01 | PRESE E SPINE CEE17 2P+T 250V | 489 |
| 119.01.001 | PRESE DA PARETE 2P+T | 489 |
| 119.01.002 | PRESE MOBILI 2P+T | 489 |
| 119.01.003 | PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 2P+T | 489 |
| 119.01.004 | PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 2P+T | 489 |
| 119.01.006 | PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 2P+T | 490 |
| 119.01.007 | SPINE MOBILI 2P+T | 490 |
| 119.02 | PRESE E SPINE CEE17 3P+T 250-415V | 490 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 119.02.001 | PRESE DA PARETE 3P+T | 490 |
| 119.02.002 | PRESE MOBILI 3P+T | 491 |
| 119.02.003 | PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T | 491 |
| 119.02.004 | PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 3P+T | 491 |
| 119.02.006 | PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 3P+T | 492 |
| 119.02.007 | SPINE MOBILI 3P+T | 492 |
| 119.03 | PRESE E SPINE CEE17 3P+T+N 415V | 492 |
| 119.03.001 | PRESE DA PARETE 3P+T+N | 493 |
| 119.03.002 | PRESE MOBILI 3P+T+N | 493 |
| 119.03.003 | PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T+N | 493 |
| 119.03.004 | PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 3P+T+N | 493 |
| 119.03.006 | PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 3P+T+N | 494 |
| 119.03.007 | SPINE MOBILI 3P+T+N | 494 |
| 119.04 | PRESE CEE 17 CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA | 494 |
| 119.04.001 | PRESE 2P CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA | 494 |
| 119.05 | PRESE E SPINE CEE17 2P PER TENSIONE INFERIORE A 50V | 494 |
| 119.05.001 | PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V | 494 |
| 119.05.002 | PRESE 2P MOBILI | 495 |
| 119.05.003 | PRESE 2P DA QUADRO | 495 |
| 119.05.004 | PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE NOMINALE 24V | 495 |
| 119.05.005 | PRESE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE 24V | 495 |
| 119.05.006 | PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE NOMINALE 24V | 495 |
| 119.05.007 | SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A 50V | 495 |
| 119.05.008 | SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A 24V | 495 |
| 119.06 | PRESE E SPINE CEE17 2P PER CORRENTE CONTINUA 24/50V | 495 |
| 119.06.001 | PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V | 495 |
| 119.06.002 | PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE INFERIORE A 50V | 496 |
| 119.06.003 | SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE INFERIORE A 50V | 496 |
| **121** | **QUADRI PER APPARECCHIATURE MODULARI** | 497 |
| 121.01 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE | 497 |
| 121.01.001 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE | 497 |
| 121.01.002 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE | 497 |
| 121.01.003 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 SENZA SPORTELLO | 497 |
| 121.01.004 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO OPACO | 498 |
| 121.01.005 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO OPACO DA INCASSO | 498 |
| 121.01.006 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE DA INCASSO | 498 |
| 121.01.007 | QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE, DA INCASS | 499 |
| **124** | **MATERIALI PER IMPIANTI DI TERRA** | 500 |
| 124.01 | DISPERSORI | 500 |
| 124.01.001 | DISPERSORI A CROCE | 500 |
| 124.01.002 | DISPERSORI A PIASTRA | 500 |
| 124.02 | DISPERSORI COMPONIBILI | 500 |
| 124.02.001 | DISPERSORI AD INNESTO DIRETTO | 500 |
| 124.02.002 | DISPERSORI DI PROFONDITA' | 500 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 124.02.003 | DISPERSORI DI PROFONDITA' | 500 |
| 124.02.004 | DISPERSORI A PIASTRA | 500 |
| 124.03 | ELEMENTI PER INFISSIONE | 500 |
| 124.03.001 | PUNTE PER INFISSIONI DISPERSORI | 500 |
| 124.03.002 | BATTIPALI PER DISPERSORI | 500 |
| 124.03.004 | PUNTE PER INFISSIONE DISPERSORI DI PROFONDITA' | 500 |
| 124.03.005 | BATTIPALI RIUTILIZZABILI | 501 |
| 124.04 | CONDUTTORI | 501 |
| 124.04.001 | CONDUTTORI PIATTI | 501 |
| 124.04.002 | TONDINI IN RAME | 501 |
| 124.04.003 | TONDINI ACCIAIO ZINCATO | 501 |
| 124.04.004 | TRECCE IN RAME | 501 |
| 124.04.005 | CORDE IN RAME | 501 |
| 124.05 | MORSETTI E CAPICORDA | 501 |
| 124.05.001 | MORSETTI IN ACCIAIO PER DISPERSORE A CROCE | 501 |
| 124.05.002 | MORSETTI CAPICORDA A DUE BULLONI | 501 |
| 124.05.003 | MORSETTI CAPICORDA A QUATTRO BULLONI | 501 |
| 124.05.004 | MORSETTI A PETTINE | 502 |
| 124.05.006 | MORSETTI PASSANTI | 502 |
| 124.05.007 | MORSETTI PER COLLEGAMENTO TERMINALI | 502 |
| 124.05.009 | MORSETTI A COLLARE | 502 |
| 124.05.010 | MORSETTI PASSANTI IN ACCIAIO RAMATO | 502 |
| 124.05.011 | CONNETTORI DI DERIVAZIONE | 502 |
| 124.05.012 | PIASTRE FORATE PER COLLEGAMENTI | 502 |
| 124.05.013 | MORSETTIERE | 502 |
| 124.05.014 | BARRE IN ACCIAIO | 502 |
| 124.06 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI TERRA | 502 |
| 124.06.001 | POZZETTI IN PLASTICA | 502 |
| 124.06.002 | COPERCHI PER POZZETTI | 503 |
| 124.06.005 | SEGNALETICA | 503 |
| **127** | **PALI E COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA** | 504 |
| 127.01 | PALI CONICI IN LAMIERA SALDATA | 504 |
| 127.01.001 | PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO | 504 |
| 127.01.002 | PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO | 504 |
| 127.02 | PALI LAMINATI CONICI A STELO UNICO | 505 |
| 127.02.001 | PALI LAMINATI DIRITTI | 505 |
| 127.02.002 | PALI LAMINATI CURVI IN TESTA | 506 |
| 127.11 | COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 506 |
| 127.11.001 | POZZETTI IN ALLUMINIO | 506 |
| 127.11.005 | CASSETTE DI DERIVAZIONE | 506 |
| 127.11.006 | CASSETTE DI DERIVAZIONE OTTAGONALI | 506 |
| 127.11.008 | PORTELLI DA PALI | 507 |
| 127.11.009 | MORSETTIERE | 507 |
| 127.11.011 | ARMADI STRADALI | 507 |
| 127.11.012 | COLONNINE ARMADI STRADALI IN ALLUMINIO | 507 |
| **135** | **PLAFONIERE** | 508 |
| 135.01 | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI | 508 |
| 135.01.001 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN RESINA TERMORESISTENTE | 508 |
| 135.01.002 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO | 508 |
| 135.01.003 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO | 508 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 135.01.004 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON TEMPERATURA ESTERNA M | 509 |
| 135.01.005 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON TEMPERATURA ESTERNA M | 509 |
| 135.01.006 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO INOX | 509 |
| 135.01.007 | PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON CABLAGGIO ELETTRONICO | 510 |
| **136** | **PLAFONIERE DI EMERGENZA** | 511 |
| 136.01 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI | 511 |
| 136.01.001 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON IP 40 | 511 |
| 136.01.002 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON IP 65 | 511 |
| 136.01.003 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON AUTODIAGNOSI LOCALE, IP 4 | 511 |
| 136.01.004 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON AUTODIAGNOSI LOCALE, IP | 511 |
| 136.01.005 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT | 512 |
| 136.01.006 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN | 512 |
| 136.01.007 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT | 512 |
| 136.01.008 | PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN | 513 |
| 136.02 | ACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMRGENZA | 513 |
| 136.02.001 | ETICHETTE AUTOADESIVE | 513 |
| **149** | **ACCESSORI VARI PER IMPIANTI ELETTRICI E ASCENSORI** | 514 |
| 149.01 | ELEMENTI PER CABLAGGIO | 514 |
| 149.01.001 | MORSETTI E CAPICORDA | 514 |
| 149.01.002 | TASSELLI | 514 |
| 149.01.003 | FERMATUBI E CLIPS | 514 |
| 149.01.004 | VITI | 514 |
| 149.01.005 | NASTRI ISOLANTI | 514 |
| 149.01.006 | COLLANTI E LEGANTI | 514 |
| 149.01.007 | COLLARI IN ACCIAIO ZINCATO | 514 |
| 149.01.008 | TESTA CANNA PER TAZ | 515 |
| 149.01.010 | CAPICORDA | 515 |
| 149.01.011 | BULLONI | 515 |
| 149.01.012 | CAPOCORDA IN RAME PREISOLATO | 515 |
| 149.01.013 | MORSETTI | 516 |
| 149.02 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | 516 |
| 149.02.001 | MANICOTTI TUBOLARI TERMORESTRINGENTI | 516 |
| 149.03 | COMPONENTI PER ASCENSORI | 516 |
| 149.03.008 | APPARECCHIATURE ELEVATRICI PER ANDICAPPATI MONTASCALE | 516 |
| 149.03.009 | GUIDE PER MONTASCALE | 516 |
| 149.03.010 | COMPLEMENTI PER SERVOSCALE | 516 |
| 149.05 | ATTREZZATURE PER IMPIANTISTI ELETTRICI | 516 |
| 149.05.001 | ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE TRASFORMATORI | 517 |
| 149.05.002 | PARANCHI COMPLETI | 517 |
| 149.05.003 | BINDE IDRAULICHE | 517 |
| 149.05.004 | GANCI, FUNI, CATENE | 517 |
| 149.06 | COMPONENTI ED ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | 517 |
| 149.06.001 | TERMINALI STANDARD | 517 |
| 149.06.002 | TERMINALI CON FILO TERRA | 517 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 149.06.003 | RACCORDI STAGNI | 517 |
| 149.06.010 | MINUTERIA | 517 |
| **155** | **TUBAZIONI PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI** | 518 |
| 155.01 | TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO | 518 |
| 155.01.001 | TUBO NERO LAMINATO SENZA SALDATURE SERIE GAS MEDIA | 518 |
| 155.01.003 | TUBI NERI SALDATI | 518 |
| 155.01.005 | TUBI NERI S.S., BOLLITORE | 518 |
| 155.01.008 | TUBI NERI S.S. PREISOLATI | 519 |
| 155.02 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO | 519 |
| 155.02.001 | TUBI ZINCATI A CALDO LAMINATI S.S | 519 |
| 155.02.003 | TUBI ZINCATI A CALDO SALDATI SERIE GAS LEGGERA | 520 |
| 155.02.006 | TUBI IN ACCIAIO ZINCATO S.S. PREISOLATI | 520 |
| 155.04 | TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GIUNZIONI A PRESSIONE | 521 |
| 155.04.003 | TUBI IN ACCIAIO INOX AISI 316 | 521 |
| 155.06 | TUBAZIONI IN RAME | 521 |
| 155.06.001 | TUBI DI RAME RICOTTO, SPESSORE 1 | 521 |
| 155.06.003 | TUBI RAME RICOTTO PREISOLATO | 521 |
| 155.06.004 | TUBI DI RAME NUDO | 522 |
| 155.06.006 | TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO | 523 |
| 155.06.007 | TUBI DI RAME PREISOLATO | 523 |
| 155.06.008 | TUBI DI RAME PREISOLATO CHIUSI ALLE ESTREMITA' | 523 |
| 155.08 | TUBAZIONI IN MATERIALI PLASTICI | 524 |
| 155.08.001 | TUBI IN POLIETILENE RETICOLARE | 524 |
| 155.08.004 | TUBI IN POLIPROPILENE SALDABILE | 524 |
| 155.10 | TUBAZIONI MULTISTRATO | 524 |
| 155.10.001 | TUBI MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO | 524 |
| 155.15 | TUBAZIONI PER SCARICHI BASSA PRESSIONE | 525 |
| 155.15.001 | TUBO IN BARRE DA 5 | 525 |
| 155.15.002 | CURVA A 45 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5 | 525 |
| 155.15.003 | CURVE A 90 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5 | 526 |
| 155.15.004 | BRAGHE A 45 GRADI | 526 |
| 155.15.005 | BRAGHE A 45 GRADI DOPPIE | 527 |
| 155.15.006 | BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI | 527 |
| 155.15.007 | BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI CURVATE | 527 |
| 155.15.010 | BRAGHE A SFERA DOPPIE 88 GRADI E 1/2 - 180 GRADI | 527 |
| 155.15.011 | BRAGHE A SFERA A SQUADRA 88 GRADI E 1/2 - 90 GRADI | 527 |
| 155.15.013 | ELEMENTI PER ISPEZIONE A 90 GRADI CON CHIUSURA | 528 |
| 155.15.015 | MANICOTTI DI DILATAZIONE | 528 |
| 155.15.016 | MANICOTTI A INNESTO CON GUARNIZIONE | 528 |
| 155.15.017 | MANICOTTI PER SALDATURE ELETTRICHE | 528 |
| 155.15.020 | RACCORDI COMPLETI FRA MATERIALI DIVERSI | 529 |
| **156** | **VALVOLAME** | 530 |
| 156.01 | VALVOLE E SARACINESCHE IN BRONZO | 530 |
| 156.01.001 | VALVOLE A SQUADRA PN 10 IN BRONZO | 530 |
| 156.01.002 | DETENTORI A SQUADRA PN 10 IN BRONZO | 530 |
| 156.01.003 | VALVOLE SFOGO ARIA IN BRONZO | 530 |
| 156.01.004 | VALVOLE TERMOSTATICHE IN BRONZO | 530 |
| 156.01.005 | VALVOLE A PREREGOLAZIONE IN BRONZO | 530 |
| 156.01.006 | SARACINESCHE IN BRONZO PN 10 | 530 |
| 156.01.007 | SARACINESCHE IN BRONZO PN 16 | 531 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 156.01.008 | VALVOLE A TENUTA PN 10 IN BRONZO | 531 |
| 156.01.009 | VALVOLE A TENUTA PN 16 IN BRONZO | 531 |
| 156.01.010 | VALVOLE A CLAPET IN BRONZO | 531 |
| 156.01.011 | RUBINETTI A DUE VIE IN BRONZO | 532 |
| 156.01.012 | SARACINESCHE IN BRONZO CON RUBINETTO SCARICO PN 10 | 532 |
| 156.01.013 | RUBINETTI GAS IN BRONZO | 532 |
| 156.01.014 | RUBINETTI A SFERA IN BRONZO | 532 |
| 156.01.015 | VALVOLE INCLINATE IN BRONZO | 533 |
| 156.01.016 | RUBINETTI A TRE VIE IN BRONZO | 533 |
| 156.02 | VALVOLE E SARACINESCHE IN GHISA | 533 |
| 156.02.001 | SARACINESCHE IN GHISA CORPO PIATTO PN 10 | 533 |
| 156.02.003 | VALVOLE IN GHISA A FLUSSO AVVIATO | 534 |
| 156.02.004 | VALVOLE A FLUSSO AVVIATO A TENUTA MORBIDA | 534 |
| 156.02.005 | VALVOLA IN GHISA TENUTA A SOFFIETTO | 534 |
| 156.02.006 | VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO | 535 |
| 156.02.007 | VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO A CLAPET | 535 |
| 156.02.008 | VALVOLE A FARFALLA | 535 |
| 156.02.009 | RUBINETTI IN GHISA A 3 VIE | 535 |
| 156.02.010 | FILTRI IN GHISA | 536 |
| 156.02.011 | VALVOLE IN GHISA DI FONDO | 536 |
| 156.02.012 | CONTROFLANGE A COLLARINO | 536 |
| 156.02.013 | COMPENSATORI IN ACCIAIO | 537 |
| 156.02.014 | COMPENSATORI IN GOMMA | 537 |
| 156.02.015 | GIUNTI ANTIVIBRANTE PN 6 | 537 |
| 156.02.016 | GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 16 | 537 |
| 156.02.017 | GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 10 | 538 |
| **157** | **MACCHINARI IDRAULICI** | 539 |
| 157.01 | AUTOCLAVI | 539 |
| 157.01.001 | AUTOCLAVI CON ESPANSORE A MEMBRANA PRECARICATO | 539 |
| 157.01.002 | AUTOCLAVI MONOBLOCCO VERTICALE CON POMPA MONOFASE | 539 |
| 157.01.003 | AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE CON 2 POMPE TRIFASE | 539 |
| 157.02 | SERBATOI INERZIALI | 540 |
| 157.02.001 | SERBATOIO INERZIALE | 540 |
| 157.04 | BOLLITORI VERTICALI IN ACCIAIO | 540 |
| 157.04.001 | BOLLITORE VERTICALE ZINCATO CALDO | 540 |
| 157.04.002 | BOLLITORI CON SERPENTINA IN RAME | 540 |
| 157.04.005 | BOLLITORE MODULARE VERTICALE | 541 |
| 157.04.008 | BOLLITORI SOLARI VERTICALI | 541 |
| 157.04.009 | BOLLITORE SOLARE VERTICALE | 541 |
| 157.05 | SCALDABAGNI ELETTRICI | 541 |
| 157.05.001 | SCALDABAGNO ELETTRICO | 541 |
| 157.05.004 | SCALDABAGNI MISTI | 542 |
| 157.05.006 | SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI | 542 |
| 157.10 | POMPE | 542 |
| 157.10.001 | CIRCOLATORI TIPO IN-LINE, CORPO IN GHISA | 542 |
| 157.10.002 | POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO 1400 GIRI | 542 |
| 157.10.003 | POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO CON BASAMENTO 1400 GIRI | 543 |
| **158** | **SERBATOI** | 544 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 158.01 | CISTERNE IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE | 544 |
| 158.01.001 | CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO IN POLIETILENE | 544 |
| 158.01.002 | VASCA CILINDRICA, VERTICALE A CIELO APERTO IN POLIETILENE | 544 |
| 158.01.003 | CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO IN POLIETILENE | 544 |
| 158.01.004 | VASCA CONICA A CIELO APERTO IN POLIETILENE | 544 |
| 158.02 | SERBATOI IN VETRORESINA | 545 |
| 158.02.001 | SERBATOIO IN VETRORESINA VERTICALE A FONDO BOMBATO | 545 |
| 158.02.002 | SERBATOI IN VETRORESINA VERTICALI A FONDO PIATTO | 545 |
| 158.02.004 | SERBATOI IN VETRORESINA ORIZZONTALI CIRCOLARI | 545 |
| 158.02.005 | SERBATOI IN VETRORESINA ORIZZONTALI QUADRANGOLARI | 545 |
| 158.03 | SERBATOI IN ACCIAIO | 546 |
| 158.03.001 | SERBATOI CILINDRICI ORIZZONTALI IN LAMIERA | 546 |
| 158.03.003 | SERBATOI CILINDRICI | 546 |
| 158.03.008 | SERBATOI VERTICALI INOX | 547 |
| 158.03.009 | SERBATOI VERTICALI INOX CON GAMBE | 547 |
| 158.03.010 | SERBATOI VERTICALI CON FONDO A TRONCO DI CONO | 548 |
| 158.03.011 | SERBATOI OVALI | 548 |
| 158.05 | SERBATOI PER STOCCAGGIO | 548 |
| 158.05.001 | SERBATOI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO CATRAMATI | 548 |
| 158.05.002 | SERBATOI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO RIVESTITI VETRORESINA | 549 |
| 158.05.003 | SERBATOI DI STOCCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO | 549 |
| 158.05.004 | SERBATOI DI STOCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO RIVESTITI VETRORESINA | 549 |
| **160** | **CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO E/O CALCESTRUZZO** | 551 |
| 160.01 | CONDOTTI IN CLS REFRATTARIO PER CANNE FUMARIE | 551 |
| 160.01.001 | ELEMENTI DIRITTI CIRCOLARI | 551 |
| 160.02 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN CLS REFRATTARI | 551 |
| 160.02.001 | ISPEZIONI CON PORTELLO INOX | 551 |
| 160.02.002 | ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO | 552 |
| 160.02.003 | RACCORDI A T A 90 GRADI | 552 |
| 160.04 | CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI REFRATTARIO A SEZIONE CIRCOLARE | 553 |
| 160.04.001 | ELEMENTI DIRITTI | 553 |
| 160.05 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI REFRATTARIO A SEZIONE C | 553 |
| 160.05.001 | ISPEZIONI CON PORTELLO INOX | 554 |
| 160.05.002 | ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO | 554 |
| 160.05.003 | RACCORDI A T A 90 GRADI | 555 |
| 160.05.004 | PISTRA DI CHIUSURA | 556 |
| 160.06 | CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANTE A SEZIONE QUADRATA | 557 |
| 160.06.001 | ELEMENTI DIRITTI | 557 |
| 160.06.002 | CONDOTTI FUMARI | 557 |
| 160.07 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN REFRATTARIO | 557 |
| 160.07.001 | ISPEZIONI CON PORTELLO METALLICO | 557 |
| 160.07.002 | PIASTRE CON FORI E TERMOMETRO PER ISPEZIONE CONDOTTI FUMARI | 558 |
| 160.07.003 | RACCORDI A T A 90 GRADI PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPOR | 558 |
| 160.07.004 | PIASTRE DI CHIUSURA PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANT | 558 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 160.07.005 | PIASTRE ANTICONDENSA INOX PER CONDOTTI FUMARI | 558 |
| 160.07.006 | COMIGNOLI IN CLS VIBROCOMPRESSO PER CONDOTTI FUMARI | 558 |
| 160.07.007 | DEVIATORI IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI | 559 |
| 160.07.012 | SCARICHI CONDENSA COLLETTORE IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI | 559 |
| 160.07.013 | SCARICHI CONDENSA SECONDARIO IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI | 559 |
| 160.10 | ACCESSORI | 559 |
| 160.10.001 | COIBENTAZIONI | 559 |
| 160.10.002 | SIGILLANTI | 559 |
| **161** | **CANNE FUMARIE METALLICHE** | 561 |
| 161.01 | TUBAZIONI A PARETE SINGOLA | 561 |
| 161.01.001 | TUBI LUNGHEZZA 100 | 561 |
| 161.01.002 | TUBI LUNGHEZZA 50 | 561 |
| 161.01.003 | TUBI LUNGHEZZA 25 | 562 |
| 161.01.004 | TUBI REGOLABILI 300-500 | 562 |
| 161.02 | COMPLEMENTI E ACCESSORI | 563 |
| 161.02.001 | CURVE A 90 GRADI | 563 |
| 161.02.002 | RACCORDI A T A 90 GRADI | 563 |
| 161.02.003 | RACCORDI A T A 135 GRADI | 564 |
| 161.02.004 | ISPEZIONI | 564 |
| 161.02.005 | RACCORDI SEMPLICI RIDUTTORI | 565 |
| 161.02.006 | TERMINALI PARAPIOGGIA | 565 |
| 161.02.007 | PIASTRE DI ANCORAGGIO | 566 |
| 161.02.008 | SUPPORTI A MURO | 566 |
| 161.02.009 | FASCETTE DI FISSAGGIO | 567 |
| 161.02.011 | MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA | 567 |
| 161.05 | TUBAZIONI A DOPPIA PARETE | 568 |
| 161.05.001 | TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 100 | 568 |
| 161.05.002 | TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 50 | 568 |
| 161.05.003 | TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 25 | 569 |
| 161.05.004 | ELEMENTI REGOLABILI IN ACCIAIO INOX DA 350 A 450 | 569 |
| 161.06 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI IN ACCIAIO INOX | 569 |
| 161.06.001 | CURVE A 45 GRADI | 569 |
| 161.06.002 | CURVE A 30 GRADI | 570 |
| 161.06.003 | CURVE A 15 GRADI | 570 |
| 161.06.004 | RACCORDI A T A 90 GRADI | 571 |
| 161.06.005 | RACCORDI A T A 135 GRADI | 571 |
| 161.06.006 | ISPEZIONI | 571 |
| 161.06.007 | RACCORDI RIDUTTORE | 572 |
| 161.06.008 | TERMINALI PARAPIOGGIA | 572 |
| 161.06.009 | TERMINALI ANTIVENTO | 573 |
| 161.06.010 | SUPPORTI A MURO | 573 |
| 161.06.011 | FASCETTE DI FISSAGGIO | 573 |
| 161.06.012 | MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA | 574 |
| 161.06.013 | TAPPI CON SCARICO | 574 |
| 161.09 | SOVRAPPREZZI PER OPZIONI ALLE CANNE FUMARIE INOX | 575 |
| 161.09.001 | PARETI ESTERNE IN RAME PER CANNE FUMARIE INOX | 575 |
| 161.12 | CONDOTTI FLESSIBILI | 575 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 161.12.001 | CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE SEMPLICE | 575 |
| 161.12.002 | CONDOTTI FLESSIBILI A DOPPIA PARETE | 575 |
| 161.13 | COMPLEMENTI PER CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE SEMPLICE O DOPPIA | 576 |
| 161.13.001 | MANICOTTI | 576 |
| 161.13.002 | RACCORDI A 90 GRADI CON TAPPO | 577 |
| 161.13.003 | FASCETTE DA ANCORAGGIO CON PIASTRA | 577 |
| **162** | **SANITARI** | 579 |
| 162.01 | APPARECCHI PER IMPIANTI IDRO-SANITARI | 579 |
| 162.01.001 | VASCHE DA BAGNO IN GHISA | 579 |
| 162.01.002 | VASCHE DA BAGNO IN ACCIAIO | 579 |
| 162.01.003 | LAVABI IN VITREOUS-CHINA | 579 |
| 162.01.004 | COLONNE PER LAVABI | 579 |
| 162.01.005 | BIDET | 579 |
| 162.01.006 | VASI A CACCIATA | 579 |
| 162.01.007 | CASSETTE DI SCARICO WC | 579 |
| 162.01.008 | SEDILI PER WC | 579 |
| 162.01.009 | PIASTRE DOCCIA | 579 |
| 162.01.010 | ORINATOI | 579 |
| 162.01.011 | VASI ALLA TURCA | 580 |
| 162.01.012 | BEVERINI | 580 |
| 162.01.013 | LAVABI A CANALE | 580 |
| 162.01.014 | LAVA PIEDI | 580 |
| 162.01.015 | PILOZZI | 580 |
| 162.01.016 | LAVATOI | 580 |
| 162.01.017 | LAVELLI IN FIRE-CLAY | 580 |
| 162.01.018 | LAVELLI IN ACCIAIO | 580 |
| 162.01.019 | SOTTO LAVELLI SERIE EDILIZIA | 580 |
| 162.01.020 | SOTTO LAVELLI SERIE ARREDO | 580 |
| 162.02 | RUBINETTERIE | 581 |
| 162.02.001 | RUBINETTERIE TRADIZIONALI | 581 |
| 162.02.002 | RUBINETTERIE MONOFORO O MONOCOMANDO | 581 |
| 162.02.003 | RUBINETTERIE SERIE COMMERCIALE | 581 |
| 162.02.004 | RUBINETTERIE VARIE | 581 |
| 162.02.005 | APPARECCHIATURE SANITARIE PER LOCALI PUBBLICI | 582 |
| 162.02.006 | RUBINETTERIE CON COMANDO A PIEDE | 582 |
| 162.02.007 | APPARECCHIATURE OSPEDALIERE | 582 |
| 162.02.008 | RUBINETTERIA A TEMPO A PULSANTE | 582 |
| 162.03 | APPARECCHIATURE E COMPLEMENTI PER INSTALLAZIONI IDRO-SANITARIE | 582 |
| 162.03.001 | APPARECCHIATURE PER VASCHE | 582 |
| 162.03.002 | APPARECCHIATURE PER LAVABI | 582 |
| 162.03.003 | APPARECCHIATURE PER BIDET | 582 |
| 162.03.004 | APPARECCHIATURE PER CASSETTE | 583 |
| 162.03.005 | APPARECCHIATURE PER VASO | 583 |
| 162.03.006 | APPARECCHIATURE PER CASSETTA INCASSO | 583 |
| 162.03.007 | APPARECCHIATURE PER DOCCIA | 583 |
| 162.03.008 | APPARECCHIATURE PER ORINATOIO | 583 |
| 162.03.009 | APPARECCHIATURE PER VASO ALLA TURCA | 583 |
| 162.03.010 | APPARECCHIATURE PER BEVERINO | 583 |
| 162.03.011 | APPARECCHIATURE PER LAVATOI | 583 |
| 162.03.012 | APPARECCHIATURE PER LAVAPIEDI | 583 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 162.03.013 | APPARECCHIATURE PER LAVELLO | 583 |
| 162.03.014 | APPARECCHIATURE PER LAVATRICI | 584 |
| 162.03.015 | POZZETTI IN PIOMBO | 584 |
| 162.03.016 | SIFONI | 584 |
| 162.03.017 | PILETTE | 584 |
| 162.03.018 | MENSOLE IN ACCIAIO | 584 |
| 162.03.019 | CURVE | 584 |
| 162.05 | AUSILI PER PORTATORI DI HANDICAP | 584 |
| 162.05.001 | LAVABI IN CERAMICA CON APPOGGIA GOMITI E PARASPRUZZI | 584 |
| 162.05.003 | VASO BIDET IN CERAMICA | 584 |
| 162.05.004 | PIATTI DOCCIA | 585 |
| 162.05.006 | MANIGLIONI CORRIMANO | 585 |
| 162.05.008 | ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI | 585 |
| **163** | **APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ACQUA** | 586 |
| 163.01 | APPARECCHI PER ACQUA POTABILE | 586 |
| 163.01.001 | FILTRI DISSABBIATORI A CALZA | 586 |
| 163.01.002 | FILTRI DISSABBIATORI A CALZA AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI | 586 |
| 163.01.003 | FILTRI DISSABBIATORI A CALZA AUTOPULENTI AUTOMATICI | 586 |
| 163.01.006 | ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI A TEMPO | 587 |
| 163.01.007 | ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI CON PROGRAMMAZIONE A VOLUME | 587 |
| 163.01.009 | APPARECCHI ANTICALCARE | 588 |
| 163.01.011 | DOSATORI IDRODINAMICI PROPORZIONALI | 589 |
| 163.02 | APPARECCHI PER ACQUA AD USO TECNOLOGICO | 589 |
| 163.02.001 | ADDOLCITORI AUTOMATICI-SEMIAUTOMATICI | 589 |
| 163.04 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DOSAGGIO | 590 |
| 163.04.003 | POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE | 590 |
| 163.04.004 | CONTATORI AD IMPULSI | 590 |
| 163.04.006 | SERBATOI DI STOCCAGGIO SOLUZIONI PRODOTTI CHIMICI | 590 |
| 163.05 | PRODOTTI CHIMICI | 590 |
| 163.05.001 | PROTETTIVI ANTINCROSTANTI E ANTICORROSIONE | 590 |
| **164** | **CALDAIE, BRUCIATORI E ACCESSORI** | 592 |
| 164.01 | CALDAIE | 592 |
| 164.01.001 | CALDAIE IN GHISA PER SOLO RISCALDAMENTO | 592 |
| 164.01.002 | CALDAIE IN GHISA CON BRUCIATORE ATMOSFERICO TIPO COMBINATO | 592 |
| 164.01.003 | CALDAIA IN GHISA | 592 |
| 164.01.004 | CALDAIE IN GHISA AD ARIA SOFFIATA TIPO COMBINATO | 592 |
| 164.01.005 | CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO SEMPLICE | 592 |
| 164.01.006 | CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO COMBINATO | 593 |
| 164.02 | BRUCIATORI | 593 |
| 164.02.001 | BRUCIATORI PER CALDAIE PRESSURIZZATE | 593 |
| 164.02.003 | BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS | 593 |
| 164.02.004 | BRUCIATORI MISTI GAS-GASOLIO | 594 |
| 164.02.005 | BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS | 594 |
| 164.04 | ACCESSORI DI CENTRALE TERMICA | 594 |
| 164.04.001 | ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO | 594 |
| 164.04.002 | ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA A COMBUSTIBILE GASSOSO | 594 |
| 164.04.003 | ACCESSORI PER CANNE FUMARIE | 594 |
| 164.04.004 | ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA | 594 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 164.04.006 | VASI D'ESPANSIONE | 596 |
| 164.04.010 | SCONNETTORE: | 596 |
| 164.04.012 | VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE: | 596 |
| 164.04.014 | VALVOLE BY-PASS DIFFERENZIALE | 596 |
| 164.04.015 | VALVOLE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE | 596 |
| 164.07 | ACCESSORI PER IMPIANTI TERMICI | 596 |
| 164.07.004 | VALVOLE DI ZONA A 3 VIE | 596 |
| 164.07.005 | TERMOSTATI AMBIENTE | 596 |
| 164.07.006 | CONTAORE | 597 |
| 164.07.007 | CONTATORE DI CALORIE | 597 |
| 164.08 | APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TERMICI | 597 |
| 164.08.001 | VALVOLE MISCELATRICI FILETTATA | 597 |
| 164.08.002 | VALVOLE MISCELATRICI FLANGIATE | 597 |
| 164.08.003 | VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FILETTATE | 597 |
| 164.08.004 | VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FLANGIATE | 597 |
| 164.08.005 | VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN BRONZO | 598 |
| 164.08.006 | VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN GHISA | 598 |
| 164.08.007 | SERVOCOMANDI PER VALVOLE | 598 |
| 164.08.008 | REGOLATORI AUTOMATICI DI TEMPERATURA | 598 |
| **165** | **RADIATORI E COMPLEMENTI** | 599 |
| 165.01 | RADIATORI IN GHISA | 599 |
| 165.01.001 | RADIATORI A COLONNA | 599 |
| 165.01.002 | RADIATORI A PIASTRA | 599 |
| 165.01.010 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE RADIATORI | 599 |
| 165.02 | RADIATORI IN ALLUMINIO | 599 |
| 165.02.001 | RADIATORI IN ALLUMINIO A PIASTRA | 600 |
| 165.02.010 | ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ALLUMINIO | 600 |
| 165.03 | RADIATORI IN ACCIAIO | 600 |
| 165.03.001 | RADIATORI IN ACCIAIO AD ELEMENTI COMPONIBILI | 600 |
| 165.03.010 | ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ACCIAIO | 601 |
| 165.05 | RADIATORI TERMOARREDO | 601 |
| 165.05.001 | RADIATORI SCALDASALVIETTE TERMOARREDO IN ACCIAIO | 601 |
| 165.07 | ACCESSORI | 602 |
| 165.07.002 | COLLETTORI COMPLANARI | 602 |
| 165.07.003 | CASSETTE PER COLLETTORI | 603 |
| **167** | **APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE** | 604 |
| 167.01 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE | 604 |
| 167.01.001 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FILETTATI PN 6 | 604 |
| 167.01.002 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI PN 1 | 604 |
| 167.01.003 | VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI PN 1 | 604 |
| 167.02 | VALVOLE A SETTORE SERVOCOMANDATE | 605 |
| 167.02.001 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 6 | 605 |
| 167.02.002 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI PN 6 | 605 |
| 167.02.003 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 6 | 606 |
| 167.02.004 | VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI PN 6 | 606 |
| 167.03 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE SERVOCOMANDATE | 606 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 167.03.001 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 606 |
| 167.03.002 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON DISPOSITIVO DI CH | 607 |
| 167.03.003 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON SERVOMOTORE | 607 |
| 167.03.004 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON SERVOMOTORE CON D | 608 |
| 167.03.005 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 608 |
| 167.03.006 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 609 |
| 167.03.007 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 609 |
| 167.03.008 | VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 610 |
| 167.03.009 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 610 |
| 167.03.010 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 611 |
| 167.03.011 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 612 |
| 167.03.012 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT | 612 |
| 167.03.013 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | 612 |
| 167.03.014 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | 613 |
| 167.03.015 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | 613 |
| 167.03.016 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A | 613 |
| 167.03.017 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | 614 |
| 167.03.018 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | 614 |
| 167.03.019 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | 614 |
| 167.03.020 | VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E | 615 |
| 167.03.021 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | 615 |
| 167.03.022 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | 615 |
| 167.03.023 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | 615 |
| 167.03.024 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI | 615 |
| 167.03.025 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | 616 |
| 167.03.026 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | 616 |
| 167.03.028 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | 617 |
| 167.03.029 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | 617 |
| 167.03.030 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | 618 |
| 167.03.032 | VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA | 619 |
| 167.04 | VALVOLE SERVOCOMANDATE PER VENTILCONVETTORI | 619 |
| 167.04.001 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN BRONZO CON 4 ATTACCHI | 619 |
| 167.04.002 | VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN BRONZO CON 4 ATTACCHI | 619 |
| 167.06 | VALVOLE TERMOSTATICHE | 619 |
| 167.06.001 | VALVOLE A 2 VIE IN OTTONE CON TESTINA | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | TERMOSTATICA A ESPANSIONE DI FLU | 619 |
| 167.06.002 | DETENTORI | 620 |
| 167.10 | ACCESSORI PER VALVOLE | 620 |
| 167.10.001 | ACCESSORI PER VALVOLE SERVOCOMANDATE | 620 |
| 167.11 | SERVOMOTORI PER SERRANDE | 620 |
| 167.11.001 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO A DUE POSIZIONI CON CHIUSURA D'EMERGE | 620 |
| 167.11.002 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO A DUE POSIZIONI | 620 |
| 167.11.003 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO 0-10 V | 620 |
| 167.11.004 | SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO 0-10 V CON CHIUSURA D'EMERGENZA A MOL | 620 |
| 167.12 | REGOLATORI CRONOTERMOSTATI | 620 |
| 167.12.001 | CRONOTERMOSTATI AMBIENTE A DUE POSIZIONI A PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/ | 620 |
| 167.12.002 | CRONOTERMOSTATI AMBIENTE COMANDO A TRE PUNTI A PROGRAMMAZIONI GIORNALI | 620 |
| 167.13 | REGOLATORI CLIMATICI | 620 |
| 167.13.001 | REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER IMPIANTI DI RISCALDAME | 620 |
| 167.13.002 | REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER IMPIANTI DI RISCALDAME | 621 |
| 167.13.003 | REGOLATORI CLIMATICI A MICROPROCESSORI PER IL CONTROLLO DI 1 O PIU' CI | 621 |
| 167.14 | TERMOREGOLATORI | 621 |
| 167.14.001 | TERMOREGOLATORI AMBIENTE COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALIMENTAZIONE | 621 |
| 167.14.002 | TERMOREGOLATORI AD IMMERSIONE COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALIMENTA | 621 |
| 167.14.003 | TERMOREGOLATORI DA CANALE PER ARIA COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALI | 621 |
| 167.17 | REGOLATORI UNIVERSALI | 621 |
| 167.17.001 | REGOLATORI UNIVERSALI DA QUADRO A COMPORTAMENTO P | 621 |
| 167.17.002 | REGOLATORI UNIVERSALI DA QUADRO A COMPORTAMENTO P, PI, O PID | 621 |
| 167.17.003 | REGOLATORI DI QUALITA' DELL'ARIA DA QUADRO | 622 |
| 167.17.005 | COMPLESSI DI REGOLAZIONE DA QUADRO | 622 |
| 167.18 | APPARECCHI ACCESSORI PER REGOLATORI UNIVERSALI | 622 |
| 167.18.001 | SCHEDE | 622 |
| 167.18.002 | INDICATORI DIGITALI | 622 |
| 167.18.003 | POTENZIOMETRI | 622 |
| 167.18.004 | CONVERTITORI/INSERITORI A GRADINI | 622 |
| 167.18.005 | VARIATORI STATICI | 622 |
| 167.18.006 | SELETTORI DI SEGNALE | 622 |
| 167.18.007 | COMPENSATORI UNIVERSALI DA QUADRO | 622 |
| 167.19 | INTERRUTTORI COMANDATI | 623 |
| 167.19.001 | TERMOSTATI | 623 |
| 167.19.002 | UMIDOSTATI | 623 |
| 167.19.003 | PRESSOSTATI | 623 |
| 167.19.004 | FLUSSOSTATI | 623 |
| 167.20 | SONDE | 623 |
| 167.20.001 | SONDE DI TEMPERATURA | 624 |
| 167.20.002 | SONDE DI UMIDITA' ED ENTALPIA | 624 |
| 167.20.003 | SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALE | 624 |
| 167.20.004 | SONDE DI MISURA PER GRANDEZZE VARIE | 624 |
| 167.21 | REGOLAZIONE IMPIANTI A MODULI DI COMANDO ELETTRONICO | 625 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 167.21.001 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER VENTILCONVETTORI A COMPORTAMENTO PI P | 625 |
| 167.21.002 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER VENTILCONVETTORI PER FUNZIONAMENTO AU | 625 |
| 167.21.003 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV SOLO FUNZIONAMENTO AUTON | 625 |
| 167.21.004 | REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV A FUNZIONAMENTO AUTONOMO | 625 |
| 167.21.005 | REGOLATORI DELL'ARIA USCITA A TRE PUNTI COMPORTAMENTO PI | 625 |
| 167.21.006 | UNITA' CENTRALE DI COMANDO PER IMPIANTI A TERMINALI PER COLLEGAMENTO C | 625 |
| 167.21.007 | SONDE | 625 |
| 167.21.008 | POTENZIOMETRI | 626 |
| **180** | **MATERIALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO** | 627 |
| 180.01 | CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 627 |
| 180.01.001 | CANALIZZAZIONI PER CONDIZIONAMENTO ARIA | 627 |
| 180.01.002 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE | 627 |
| 180.01.003 | BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE | 627 |
| 180.01.004 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE | 628 |
| 180.01.005 | BOCCHETTE IN ALUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE | 628 |
| 180.01.006 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO | 628 |
| 180.01.007 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO | 629 |
| 180.01.008 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA | 629 |
| 180.01.009 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA | 629 |
| 180.01.010 | BOCCHETTE LINEARI A DIREZIONE DI FLUSSO ORIENTABILE | 629 |
| 180.01.011 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE | 630 |
| 180.01.012 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE | 630 |
| 180.01.013 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO | 630 |
| 180.01.014 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO | 631 |
| 180.01.015 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE | 631 |
| 180.01.016 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE | 631 |
| 180.01.017 | SERRANDE DI TARATURA | 631 |
| 180.01.018 | SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE | 632 |
| 180.01.019 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 300 | 632 |
| 180.01.020 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 500 | 632 |
| 180.01.021 | MICROINTERRUTTORI | 632 |
| 180.02 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 632 |
| 180.02.001 | VENTILCONVETTORI VERTICALI CON MOBILE | 632 |
| 180.02.002 | VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI | 632 |
| 180.02.003 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE | 633 |
| 180.02.004 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO | 633 |
| 180.02.008 | CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI | 633 |
| 180.02.010 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT | 634 |
| 180.02.011 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE | 634 |
| 180.02.012 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE DOTATO DI UNITA' INTERNA A | 634 |
| 180.02.013 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON DUE UNITA' A PARETE | 634 |
| 180.02.014 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE | 634 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 180.02.015 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO | 635 |
| 180.02.016 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | 635 |
| 180.02.017 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | 636 |
| 180.02.018 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | 636 |
| 180.02.019 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA | 637 |
| 180.02.020 | POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA | 637 |
| 180.02.021 | TERMOVENTILATORI | 638 |
| 180.02.022 | CONDIZIONATORI D'ARIA CON UN SOLO GRUPPO VENTILANTE | 638 |
| 180.02.023 | CONDIZIONATORI D'ARIA CON DOPPIO GRUPPO VENTILANTE | 638 |
| **190** | **MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO** | 640 |
| 190.01 | CASSETTE ANTINCENDIO | 640 |
| 190.01.001 | CASSETTE PER ESTERNI | 640 |
| 190.01.002 | CASSETTE PER INTERNI | 640 |
| 190.01.003 | CASSETTE DA INCASSO | 640 |
| 190.01.004 | CASSETTE PER COMPLESSO ALBERGHIERO | 640 |
| 190.02 | COMPONENTI PER CASSETTE ANTINCENDIO | 640 |
| 190.02.001 | IDRANTI | 640 |
| 190.02.002 | RACCORDO | 640 |
| 190.02.003 | MANICHETTA | 640 |
| 190.02.005 | LANCIA | 641 |
| 190.03 | IDRANTI | 641 |
| 190.03.001 | IDRANTI IN GHISA | 641 |
| 190.03.002 | IDRANTE IN GHISA CON ATTACCO VV.FF. | 641 |
| 190.03.003 | IDRANTE SOTTOSUOLO | 641 |
| 190.04 | ACCESSORI PER IDRANTI | 641 |
| 190.04.001 | CURVE FLANGIATE | 641 |
| 190.04.002 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | 642 |
| 190.04.004 | CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE | 642 |
| 190.05 | ESTINTORI | 642 |
| 190.05.001 | ESTINTORI A POLVERE CHIMICA | 642 |
| 190.05.002 | ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA | 642 |
| 190.05.005 | ESTINTORI AUTOMATICI SFERICI | 643 |
| 190.06 | MOTOPOMPE E COMPLEMENTI | 643 |
| 190.06.001 | MOTOPOMPE PORTATILI | 643 |
| 190.06.002 | MOTOPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE ORIZZONTALE | 643 |
| 190.06.005 | GRUPPI ATTACCHI VERNICIATO ROSSO PER IMMISSIONE DA MOTOPOMPA | 643 |
| 190.06.006 | RUBINETTI IN OTTONE IDRANTE | 643 |
| 190.08 | COMPONENTI PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO | 643 |
| 190.08.001 | EROGATORI CON LIQUIDO TERMOSENSIBILE A TARATURE DA 57 A 182 GRADI | 643 |
| 190.08.002 | EROGATORI AD INTERVENTO RAPIDO A TARATURE DA 57 A 141 GRADI | 644 |
| 190.11 | COMPONENTI PER LA RILEVAZIONE DI FUGHE DI GAS | 644 |
| 190.11.001 | RILEVATOTI ELETTRONICI PER GPL | 644 |
| 190.11.002 | SONDE DI RILEVAZIONE GAS | 644 |
| 190.11.003 | ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON ATTACCHI FILETTATI | 644 |
| 190.11.004 | ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON ATTACCHI FLANGIATI | 645 |
| **195** | **MATERIALI PER ISOLAMENTO IMPIANTI E ACCESSORI** | 646 |
| 195.01 | MATERIALI PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI CANALIZZAZIONI E TUBATURE | 646 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 195.01.001 | PANNELLI RIGIDI IN LANE DI VETRO | 646 |
| 195.01.002 | FELTRI IN LANA DI VETRO RIVESTITI | 646 |
| 195.01.003 | FELTRI TRAPUNTATI CON FILO METALLICO | 646 |
| 195.01.004 | COPPELLE IN POLIETILENE | 646 |
| 195.01.005 | COPPELLE IN ELASTOMERO | 647 |
| 195.01.006 | COPPELLE IN LANA DI VETRO | 648 |
| 195.01.007 | COPPELLE IN LANA DI ROCCIA | 649 |
| 195.01.008 | COPPELLE IN LANA DI ROCCIA RIGIDE | 649 |
| 195.01.010 | COPPELLE IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE CHIUSE | 650 |
| 195.01.011 | LASTRE IN ROTOLI IN ELASTOMERO ESPANSO | 652 |
| 195.01.013 | ACCESSORI PER POSA COPPELLE E LASTRE | 652 |
| 195.01.015 | GUAINE TUBOLARI ANTIVIBRANTI | 652 |
| 195.01.016 | ACCESSORI PER GUAINE | 652 |
| **198** | **VARIE PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO** | 653 |
| 198.01 | VARIE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 653 |
| 198.01.001 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORI | 653 |
| 198.01.002 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI | 654 |
| 198.01.003 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE TORRI DI RAFFREDDAMENTO | 654 |
| 198.01.004 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE DI GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA | 655 |
| 198.02 | VARIE PER IMPIANTI TERMICI | 655 |
| 198.02.001 | ACCESSORI VARI PER INSTALLAZIONE CALDAIE | 655 |
| 198.02.005 | ACCESSORI PER RADIATORI | 655 |
| 198.02.006 | ACCESSORI PER COLLETTORI | 656 |
| 198.02.008 | ACCESSORI PER CALDAIE MURALI | 656 |
| **199** | **MATERIALI VARI PER OPERE IDRAULICHE O DI INGEGNERIA NATURALISTICA** | 657 |
| 199.01 | MATERIALI METALLICI | 657 |
| 199.01.001 | COMPONENTI PER OPERE DI DIFESA | 657 |
| 199.01.002 | FUNI METALLICHE ED ACCESSORI | 657 |
| 199.02 | MATERIALI LEGNOSI | 657 |
| 199.02.001 | ELEMENTI PER OPERE NATURALISTICHE | 657 |
| 199.03 | MATERIALI VEGETALI VIVI E SEMENTI | 658 |
| 199.03.001 | VARIE PER RINVERDIMENTI E SEMINE | 658 |
| 199.04 | PALI | 658 |
| 199.04.001 | PALI SCORTECCIATI | 658 |
| 199.04.002 | PALI NON SCORTECCIATI | 658 |
| 199.06 | MATERIALI VARI | 658 |
| 199.06.001 | TUBI PER DRENAGGIO | 658 |
| 199.08 | INERTI | 658 |
| 199.08.001 | TERRE | 658 |
| 199.08.002 | CONTENITORI | 658 |
| **303** | **SCAVI** | 659 |
| 303.01 | SCAVI A LARGA SEZIONE | 659 |
| 303.01.001 | SCAVI DI DI SPLATEAMENTO | 659 |
| 303.01.002 | SCAVI ALL'INTERNO PER ABBASSAMENTO QUOTE | 659 |
| 303.01.003 | SCAVI ALL'INTERNO PER CASSONETTI | 659 |
| 303.02 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA | 659 |
| 303.02.001 | SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA | 659 |
| 303.02.002 | SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER SOTTOFONDAZIONI | 659 |
| 303.05 | SBADACCHIATURE PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO | 660 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 303.05.001 | SBADACCHIATURE IN LEGNAME | 660 |
| **304** | **DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI;** | 661 |
| 304.01 | DEMOLIZIONI DI MURATURE | 661 |
| 304.01.001 | DEMOLIZIONI ANDANTI DI MURATURA | 661 |
| 304.01.002 | DEMOLIZIONI DI MURATURA IN FORATI | 661 |
| 304.01.003 | DEMOLIZIONI DI MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA | 661 |
| 304.02 | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO | 661 |
| 304.02.001 | DEMOLIZIONI ANDANTI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO | 661 |
| 304.02.002 | DEMOLIZIONI ANDANTI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO | 661 |
| 304.02.011 | DISGREGAZIONI DI STRUTTURE IN CLS O C.A. | 662 |
| 304.03 | DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI | 662 |
| 304.03.001 | DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI IN MATTONI | 662 |
| 304.04 | TAGLI E DEMOLIZIONI PER CREAZIONE APERTURE | 662 |
| 304.04.001 | TAGLI A FORZA E DEMOLIZIONI DI STRUTTURE | 662 |
| 304.04.002 | DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI MURATURA A SEZIONE OBBLIGATA | 663 |
| 304.04.003 | DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI PARETI DI MATTONI PIENI O FORATI | 663 |
| 304.05 | SPICCONATURE DI INTONACI | 664 |
| 304.05.001 | DEMOLIZIONI DI INTONACI A CALCE | 664 |
| 304.05.002 | DEMOLIZIONI DI INTONACI A MALTA CEMENTIZIA | 664 |
| 304.06 | DEMOLIZIONI DI SOLAI | 664 |
| 304.06.001 | DEMOLIZIONI DI SOLAI | 664 |
| 304.06.002 | DEMOLIZIONI DI SOLAI CON TRAVI PREFABBRICATE | 664 |
| 304.06.003 | SMONTAGGI DI SOLAI IN LEGNO | 664 |
| 304.07 | DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI | 664 |
| 304.07.001 | DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI | 664 |
| 304.08 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E VESPAI | 665 |
| 304.08.001 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA | 665 |
| 304.08.002 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE | 665 |
| 304.08.003 | DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN LASTRICATO O IN MATTONATO | 665 |
| 304.08.004 | DEMOLIZIONI DI ZOCCOLINI BATTISCOPA | 665 |
| 304.08.005 | DEMOLIZIONI DI MASSETTI | 665 |
| 304.08.006 | DEMOLIZIONI DI VESPAIO | 665 |
| 304.09 | DEMOLIZIONI DI RIVESTIMENTI | 665 |
| 304.09.001 | DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE | 665 |
| 304.09.005 | RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI | 666 |
| 304.10 | SMONTAGGIO DI STRUTTURE DI COPERTURA E TETTI | 666 |
| 304.10.001 | SMONTAGGIO ANDANTE DI TETTO | 666 |
| 304.10.002 | SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO | 666 |
| 304.10.003 | SMONTAGGIO MANTO IN LASTRE ONDULATE | 666 |
| 304.10.004 | SMONTAGGIO DI SCEMPIATO | 666 |
| 304.10.005 | RIMOZIONE DI CORRENTI | 666 |
| 304.10.006 | RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO | 666 |
| 304.10.007 | RIMOZIONE DI TRAVI IN FERRO | 666 |
| 304.10.008 | DEMOLIZIONE DI TRAVETTI PREFABBRICATI | 667 |
| 304.10.009 | RIMOZIONE DI CAPPELLI PER COMIGNOLI | 667 |
| 304.10.010 | SMONTAGGIO DI GRONDA | 667 |
| 304.10.015 | RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE | 667 |
| 304.11 | SMONTAGGIO DI DOCCE E ACCESSORI | 667 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 304.11.001 | SMONTAGGIO DI DOCCE, PLUVIALI, CONVERSE E SIMILI | 667 |
| 304.12 | SMONTAGGIO DI SERRAMENTI | 667 |
| 304.12.001 | SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI | 667 |
| 304.12.006 | SMONTAGGIO DI VETRI | 667 |
| 304.13 | TRACCE | 668 |
| 304.13.001 | TRACCE O FORI | 668 |
| 304.13.002 | TRACCE O FORI | 668 |
| 304.13.003 | TRACCE O FORI | 668 |
| 304.13.004 | TRACCE O FORI | 669 |
| 304.14 | RIMOZIONE APPARECCHI IGIENICO-TERMO -SANITARI | 669 |
| 304.14.001 | CO-SANITARI | 669 |
| 304.14.002 | RIMOZIONE DI VASCHE DA INCASSO | 670 |
| 304.14.003 | RIMOZIONE DI RADIATORI | 670 |
| 304.14.006 | RIMOZIONE DI TUBAZIONI | 670 |
| 304.15 | SMONTAGGIO PAVIMENTI ED ELEMENTI DI FINITURA | 670 |
| 304.15.001 | SMONTAGGIO DI LASTRE IN PIETRA O MARMO | 670 |
| 304.15.002 | SMONTAGGIO DI GRADINI IN PIETRA | 670 |
| 304.15.008 | SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN LEGNO | 670 |
| 304.16 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI | 670 |
| 304.16.001 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI PREFABBRICATE IN CLS | 670 |
| 304.17 | SMONTAGGIO DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO | 670 |
| 304.17.001 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO SU SOLAIO | 670 |
| 304.17.002 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO SU TELAIO IN F | 671 |
| 304.17.004 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTI CONTEMPORANEAMENTE ALLE COPE | 673 |
| 304.17.006 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTI | 673 |
| 304.18 | SOVRAPPREZZI | 674 |
| 304.18.001 | SOVRAPPREZZI ALLE DEMOLIZIONI DEI TETTI E RELATIVE STRUTTURE | 674 |
| 304.19 | CENTINATURE DI SOSTEGNO | 674 |
| 304.19.001 | COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA FINO A | 674 |
| 304.19.002 | COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA | 674 |
| 304.19.003 | COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA | 675 |
| 304.20 | PUNTELLAMENTI | 675 |
| 304.20.001 | PUNTELLAMENTI DI VANO APERTURA | 675 |
| 304.20.002 | PUNTELLAMENTO DI STRUTTURE SINGOLE | 675 |
| 304.20.003 | PUNTELLAMENTO DI SOLAI LATERO - CEMENTIZI | 675 |
| 304.20.005 | PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI | 675 |
| 304.20.006 | PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PANNELLI PREFABBRICATI | 675 |
| 304.20.007 | PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN PROFILATI METALLICI E LATERIZ | 675 |
| 304.20.008 | PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN LEGNO E LATERIZIO | 675 |
| **305** | **TRASPORTI** | 676 |
| 305.01 | TRASPORTI | 676 |
| 305.01.001 | TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE | 676 |
| 305.01.003 | SOVRAPPREZZI AI TRASPORTI | 676 |
| 305.02 | MOVIMENTAZIONI | 676 |
| 305.02.001 | SCARRETTAMENTI | 676 |
| **306** | **MALTE** | 677 |
| 306.03 | MALTE ESPANSIVE | 677 |
| 306.03.001 | MALTE ESPANSIVE PER SOTTOMURAZIONI | 677 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 306.04 | MALTE PRECONFEZIONATE | 677 |
| 306.04.001 | MALTE REOPLASTICHE | 677 |
| **307** | **CONGLOMERATI CEMENTIZI, ARMATURE METALLICHE** | 678 |
| 307.01 | CONGLOMERATI CEMENTIZI A RESISTENZA | 678 |
| 307.01.001 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER GETTI NON ARMATI | 678 |
| 307.01.002 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER PLINTI, FONDAZIONI ECC. | 678 |
| 307.01.003 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER TRAVI, PILASTRI ECC. | 678 |
| 307.01.004 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SCALE | 678 |
| 307.01.005 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOLETTE, PARAPETTI, VELETTE, GRONDE, MURI E | 678 |
| 307.01.006 | CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOTTOFONDAZIONI | 678 |
| 307.03 | CALCESTRUZZI SPECIALI | 678 |
| 307.03.001 | CALCESTRUZZI CEMENTIZI REOPLASTICI ESPANSIVI | 679 |
| 307.05 | SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI | 679 |
| 307.05.001 | SOVRAPPREZZI | 679 |
| 307.07 | CASSEFORME | 679 |
| 307.07.001 | CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO | 679 |
| 307.07.002 | CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE | 679 |
| 307.08 | SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME | 679 |
| 307.08.001 | SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME | 679 |
| 307.08.002 | SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME PER LAVORAZIONI | 679 |
| 307.10 | ACCIAI | 679 |
| 307.10.002 | ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA | 679 |
| 307.10.003 | RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO | 679 |
| **308** | **CONSOLIDAMENTI E RINFORZI** | 681 |
| 308.01 | CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI DI STRUTTURE IN C.A. | 681 |
| 308.01.001 | CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE IN C.A. | 681 |
| 308.01.003 | RECUPERO CORTICALE DI SUPERFICI | 681 |
| 308.02 | CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE MURARIE | 682 |
| 308.02.001 | CHIUSURA DI BRECCE CONTINUE | 682 |
| 308.02.003 | CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON IL METODO SCUCI E CUCI | 682 |
| 308.02.005 | RINFORZO DI PARETE IN LATERIZIO CON INTONACO ARMATO | 682 |
| 308.02.007 | CONSOLIDAMENTI DI MURATURE CON CONTROPARETE IN C.A. | 682 |
| 308.02.010 | CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO | 682 |
| 308.03 | CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI | 683 |
| 308.03.001 | CONSOLIDAMENTO CON METODO SCUCI E CUCI | 683 |
| 308.03.002 | RINFIANCO MEDIANTE CREZIONE DI UNA TRAVE IN C.A. | 683 |
| 308.03.003 | RINFIANCO MEDIANTE CREAZIONE DI DUE TRAVI IN C.A. | 683 |
| 308.03.004 | MURATURE IN MATTONI PIENI PER SOTTOMURAZIONI | 683 |
| 308.10 | RINFORZI STRUTTURALI | 683 |
| 308.10.001 | RINFORZI DI STRUTTURE IN C.A. | 684 |
| 308.10.004 | INGHISAGGI | 684 |
| 308.12 | RINFORZI E RISANAMENTI CON MATERIALI COMPOSITI | 684 |
| 308.12.001 | RINFORZI CON TESSUTI IN FIBRA DI VETRO | 684 |
| 308.12.003 | RINFORZI CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO | 684 |
| 308.12.005 | RINFORZI CON LAMINE MONODIREZIONALI | 684 |
| 308.15 | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI DI SOLAI | 684 |
| 308.15.001 | PIOLATURE | 684 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| **310** | **RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI** | 686 |
| 310.01 | RISANAMENTI | 686 |
| 310.01.001 | RISANAMENTI DI PARETI FUORI TERRA | 686 |
| 310.01.002 | RISANAMENTI DI PARETI UMIDE ESTERNE | 686 |
| 310.02 | DEUMIDIFICAZIONI | 686 |
| 310.02.001 | DEUMIDIFICAZIONI CON RESINE SILICONICHE | 686 |
| 310.02.002 | DEUMIDIFICAZIONE CHIMICA DI PARETI PER ASSORBIMENTO NATURALE | 686 |
| 310.02.005 | DEUMIDIFICAZIONI MEDIANTE TAGLIO MURATURE | 686 |
| 310.03 | INTONACI DEUMIDIFICANTI | 686 |
| 310.03.001 | INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA PREDOSATA | 686 |
| 310.03.002 | INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA PREMISCELATA | 687 |
| **311** | **RIEMPIMENTI, DRENAGGI E VESPAI** | 688 |
| 311.01 | RIEMPIMENTI CON PIETRAME | 688 |
| 311.01.001 | RIEMPIMENTI A SECCO | 688 |
| 311.01.002 | DRENAGGI IN ADERENZA | 688 |
| 311.02 | VESPAI | 688 |
| 311.02.001 | VESPAI | 688 |
| 311.04 | GATTAIOLATI | 688 |
| 311.04.001 | GATTAIOLATI | 688 |
| 311.05 | VESPAI - GATTAIOLATI CON CASSERI PPE | 688 |
| 311.05.001 | VESPAI - GATTAIOLATI AERATI | 688 |
| **313** | **MURATURE** | 689 |
| 313.01 | MURATURE DI PIETRAME | 689 |
| 313.01.001 | MURATURE DI PIETRAME IN ELEVAZIONE | 689 |
| 313.01.002 | MURATURE IN PIETRAME ENTRO TERRA | 689 |
| 313.02 | MURATURE IN MATTONI PIENI | 689 |
| 313.02.001 | MURATURE IN MATTONI PIENI IN ELEVAZIONE | 689 |
| 313.02.002 | MURATURE IN MATTONI PIENI PER CHIUSURE | 689 |
| 313.02.004 | MURATURE IN MATTONI PIENI A UNA TESTA | 689 |
| 313.02.005 | MURATURE IN MATTONI PIENI SPESSORE UNA O PIU' TESTE | 689 |
| 313.02.006 | MURATURE IN MATTONI PIENI ENTRO TERRA | 690 |
| 313.03 | MURATURE IN MATTONI FORATI | 690 |
| 313.03.001 | MURATURE IN FORATONI PESANTI | 690 |
| 313.03.002 | MURATURE IN FORATONI LEGGERI | 690 |
| 313.03.003 | MURATURE IN FORATONI LEGGERI | 690 |
| 313.03.004 | MURATURE DI MATTONI FORATI A 6 | 690 |
| 313.03.005 | MURATURE DI MATTONI FORATI | 691 |
| 313.03.006 | MURATURE IN FORATELLE | 691 |
| 313.03.008 | MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI | 691 |
| 313.03.009 | MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI | 691 |
| 313.03.010 | MURATURA IN VETROMATTONI A DOPPIA PARETE PER STRUTTURE VERTICALI | 691 |
| 313.03.011 | RIMPELLI CON TAVELLINE | 691 |
| 313.03.012 | RIMPELLI CON SCAGLIE LATERIZIO | 691 |
| 313.03.013 | RIMPELLI CON SOLA MALTA | 691 |
| 313.03.014 | TAMPONATURE IN LATERIZIO A CASSA VUOTA | 692 |
| 313.04 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | 692 |
| 313.04.001 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | 692 |
| 313.04.002 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | 692 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 313.04.003 | MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO | 692 |
| 313.05 | MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO | 692 |
| 313.05.001 | MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO PORTANTI | 692 |
| 313.05.002 | MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO NON PORTANTI | 693 |
| 313.05.003 | MURATURE IN BLOCCHI IN CLS PESANTI | 693 |
| 313.05.007 | MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS E ARGILLA ESPANSA | 693 |
| 313.06 | SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE | 693 |
| 313.06.001 | SOVRAPPREZZI PER FACCIA VISTA | 694 |
| 313.06.002 | SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONE DI SPIGOLI | 694 |
| 313.06.003 | SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE IN MATTONI PIENI | 694 |
| 313.08 | MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE | 694 |
| 313.08.001 | TAMPONATURE DI VANI PORTE O FINESTRE | 694 |
| 313.08.002 | MURATURE RETTILINEE ANDANTE DI TAMPONAMENTO | 694 |
| **316** | **SOLAI E SOFFITTI** | 696 |
| 316.01 | SOLAI LATERO-CEMENTIZI | 696 |
| 316.01.001 | SOLAI PIANI SEMIPREFABBRICATI | 696 |
| 316.01.002 | SOLAI A TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE | 696 |
| 316.01.003 | SOLAI PIANI A TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE | 696 |
| 316.02 | SOLAI IN ACCIAIO E LATERIZIO | 697 |
| 316.02.001 | SOLAI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO E TAVELLONI | 697 |
| 316.03 | SOLAI IN LAMIERA GRECATA | 697 |
| 316.03.001 | SOLAI IN LAMIERA GRECATA ZINCATA | 697 |
| 316.04 | SOLAI IN LEGNO | 698 |
| 316.04.001 | TRAVI DI ABETE | 698 |
| 316.04.002 | CORRENTI DI ABETE | 698 |
| 316.04.003 | PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI | 698 |
| 316.04.005 | TAVOLATI DI ABETE | 698 |
| 316.04.006 | SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE | 698 |
| 316.04.007 | SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE | 698 |
| 316.04.008 | SCEMPIATO IN TAVELLONI | 699 |
| 316.05 | SOVRAPPREZZI AI SOLAI | 699 |
| 316.05.001 | SOVRAPPREZZI AI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE | 699 |
| 316.05.002 | SOVRAPPREZZI O DETRAZIONI PER VARIAZIONE SOVRACCARICO | 699 |
| 316.08 | SOFFITTI | 699 |
| 316.08.001 | SOFFITTI PIANI SEMIPREFABBRICATI | 699 |
| 316.08.002 | SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE | 699 |
| 316.08.003 | SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE | 699 |
| 316.08.005 | SOFFITTI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO | 699 |
| 316.10 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO | 700 |
| 316.10.001 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN PIETRAME | 700 |
| 316.10.002 | SCASSI PER SEDI D'INCASTRO SU MURATURE IN MATTONI | 700 |
| 316.10.003 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE MISTE | 700 |
| 316.10.004 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN FORATI | 700 |
| 316.10.005 | SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN CLS | 700 |
| 316.14 | APPOGGI IN SEDI DI INCASTRO | 700 |
| 316.14.001 | PIANI DI APPOGGIO FINO A | 700 |
| 316.14.002 | PIANI DI APPOGGIO FINO A | 701 |
| **318** | **MASSETTI E SOTTOFONDI** | 702 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 318.01 | MASSETTI | 702 |
| 318.01.001 | MASSETTI IN CLS | 702 |
| 318.01.005 | MASSETTI IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA | 702 |
| 318.02 | SOTTOFONDI | 702 |
| 318.02.001 | SOTTOFONDI-RIEMPIMENTI ETC. ALLEGGERITI | 702 |
| 318.02.002 | SOTTOFONDI IN CLS | 702 |
| 318.02.003 | SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI RIGIDE | 702 |
| 318.03 | SOVRAPPREZZI AI MASSETTI E SOTTOFONDI | 702 |
| 318.03.001 | SOVRAPPREZZI PER FINITURE ED ALLEGGERIMENTI | 702 |
| 318.03.003 | SOVRAPPREZZI | 703 |
| **319** | **FOGNATURE CIVILI** | 704 |
| 319.01 | FOGNATURE IN CEMENTO | 704 |
| 319.01.001 | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO | 704 |
| 319.02 | FOGNATURE IN P.V.C | 704 |
| 319.02.001 | TUBAZIONI IN P.V.C | 704 |
| 319.04 | POZZETTI | 704 |
| 319.04.001 | POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS | 704 |
| 319.04.002 | POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS SENZA SIFONE | 705 |
| 319.06 | FOSSE BIOLOGICHE | 705 |
| 319.06.001 | FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI MONOBLOCCO | 705 |
| 319.06.002 | FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI MONOBLOCCO | 705 |
| 319.07 | FOSSE SETTICHE | 706 |
| 319.07.001 | FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF | 706 |
| **320** | **TUBAZIONI** | 707 |
| 320.01 | TUBAZIONI IN P.V.C. | 707 |
| 320.01.001 | TUBAZIONI IN P.V.C. | 707 |
| 320.01.002 | TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE | 707 |
| 320.01.003 | TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C. | 707 |
| 320.01.004 | TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C. TERMORESISTENTE | 708 |
| 320.01.005 | TUBAZIONI IN P.V.C. INTERRATE | 708 |
| 320.01.006 | TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE INTERRATE | 708 |
| **321** | **INTONACI** | 710 |
| 321.01 | INTONACI COMUNI O CIVILI | 710 |
| 321.01.001 | SBRUFFATURE | 710 |
| 321.01.002 | INTONACI GREZZI | 710 |
| 321.01.003 | INTONACI CIVILI CON VELO DI MALTA BASTARDA | 710 |
| 321.01.004 | INTONACI CIVILI CON VELO DI GRASSELLO | 710 |
| 321.01.005 | INTONACI CIVILI CON VELO A MALTA DI CEMENTO | 710 |
| 321.01.006 | INTONACI CIVILI A PASTINA | 711 |
| 321.01.007 | INTONACI A GESSO PER INTERNI | 711 |
| 321.01.008 | RASATURE A GESSO PER INTERNI | 711 |
| 321.02 | INTONACI ESEGUITI A MACCHINA | 711 |
| 321.02.001 | INTONACI CIVILI | 711 |
| 321.02.002 | INTONACI CIVILI CON PREMISCELATI | 711 |
| 321.03.001 | INTONACI IGNIFUGHI PER INTERNI | 711 |
| **323** | **COPERTURE** | 713 |
| 323.01 | ORDITURE IN LEGNO | 713 |
| 323.01.001 | TRAVI DI LEGNO | 713 |
| 323.01.002 | CORRENTI IN LEGNO | 713 |
| 323.01.003 | PIALLATURA LEGNAMI | 713 |
| 323.01.004 | SAGOMATURA LEGNAMI | 714 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 323.01.005 | TAVOLATI DI ABETE | 714 |
| 323.01.006 | SEGGIOLE IN LEGNO PER GRONDE | 714 |
| 323.01.010 | CAPRIATE IN LEGNO | 714 |
| 323.01.015 | POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN LEGNO | 714 |
| 323.02 | SCEMPIATI | 714 |
| 323.02.001 | SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE | 714 |
| 323.02.002 | SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE | 714 |
| 323.02.003 | SCEMPIATO IN TAVELLONI | 715 |
| 323.02.004 | GRONDE | 715 |
| 323.03 | MANTI | 715 |
| 323.03.001 | MANTI CON TEGOLE MARSIGLIESI | 715 |
| 323.03.002 | MANTI CON EMBRICI E COPPI | 715 |
| 323.03.003 | MANTI CON EMBRICI E COPPI VECCHI | 715 |
| 323.03.004 | MANTI CON TEGOLE PORTOGHESI | 715 |
| 323.03.005 | MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOLAIO | 715 |
| 323.03.006 | MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO | 715 |
| 323.04 | MANUTENZIONE DI COPERTURE | 716 |
| 323.04.001 | PULIZIA DI COPERTURE E SOSTITUZIONI PARZIALI | 716 |
| 323.04.003 | PULIZIA E RIPASSATURA DI MANTI DI COPERTURA | 716 |
| **327** | **TRATTAMENTI INCAPSULANTI** | 717 |
| 327.01 | TRATTAMENTI INCAPSULANTI PER CEMENTO AMIANTO | 717 |
| 327.01.001 | INCAPSULAMENTO CON LIQUIDO ELASTOMERICO | 717 |
| 327.01.002 | INCAPSULAMENTO CON SCHIUME | 717 |
| **328** | **IMPERMEABILIZZAZIONI** | 718 |
| 328.01 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE | 718 |
| 328.01.001 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO DI VETRO | 718 |
| 328.01.002 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO VETRO E FELTRINO POLIESTERE | 718 |
| 328.01.003 | TRATTAMENTI PROTETTIVI PER MANTI IMPERMEABILI | 718 |
| 328.01.004 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA IN ELASTOMERO BITUMINOSO | 718 |
| 328.01.005 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA PREFABBRICATA A BASE BITUMINOSA | 718 |
| 328.01.010 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA DI POLIMERI PLASTOMERICI | 718 |
| 328.02 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI | 719 |
| 328.02.001 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI CON GUAINA BITUMINOSA | 719 |
| 328.02.003 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI STRUTTURE IN C.A. | 719 |
| 328.06 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE | 719 |
| 328.06.001 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN LANA DI VETRO | 719 |
| 328.06.002 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLISTIROLO ESPANSO | 719 |
| 328.06.003 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLIURETANO ESPANSO | 719 |
| 328.06.004 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ES | 720 |
| 328.06.005 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO A BASE DI PERLITE | 720 |
| 328.06.006 | ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN VETRO CELLULARE | 720 |
| 328.07 | ISOLAMENTO TERMICO SU PARETI | 720 |
| 328.07.001 | ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI POLISTIROLO ESPANSO | 720 |
| 328.07.002 | ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | SUGHERO ESPANSO AUTOCOLLA | 721 |
| **330** | **CONTROSOFFITTI - PARETI - CONTROPARETI** | 722 |
| 330.01 | CONTROSOFFITTI | 722 |
| 330.01.001 | CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE | 722 |
| 330.04 | CONTROSOFFITTI IN GESSO | 722 |
| 330.04.001 | CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO DISTANZIATO | 722 |
| 330.04.003 | CONTROSOFFITTI IGNIFUGHI TAGLIAFUOCO REI 120 | 722 |
| 330.05 | PARETI IN GESSO | 722 |
| 330.05.001 | PARETI A CASSETTA IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE | 722 |
| 330.05.003 | PARETI A CASSETTA IGNIFUGHE TAGLIAFUOCO | 722 |
| 330.06 | CONTROPARETI IN GESSO | 723 |
| 330.06.001 | CONTROPARETI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE | 723 |
| 330.06.003 | CONTROPARETI REI 120 | 723 |
| **331** | **FINITURE** | 724 |
| 331.01 | CORNICIONI E CORNICI | 724 |
| 331.01.001 | RIFACIMENTI DI CORNICIONI | 724 |
| 331.01.002 | RIFACIMENTI DI FASCE MARCAPIANO | 724 |
| 331.01.003 | RIFACIMENTI DI CORNICI INTERNE | 724 |
| 331.01.004 | FORO AREAZIONE | 724 |
| 331.02 | POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO | 724 |
| 331.02.001 | POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI | 724 |
| 331.03 | STUCCATURE E RIPRESE DI FACCIATE | 724 |
| 331.03.001 | STUCCATURE DI VECCHIE FACCIATE IN PIETRA O PARAMENTI ESTERNI | 724 |
| 331.03.002 | RIPRESE DI INTONACO | 724 |
| **332** | **PAVIMENTI E SCALE** | 726 |
| 332.01 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE | 726 |
| 332.01.001 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI SU LETTO DI SABBIA | 726 |
| 332.01.002 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON COLLANTI | 726 |
| 332.01.003 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON MALTA | 726 |
| 332.02 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PVC, MOQUETTES | 726 |
| 332.02.001 | POSA CON MASTICI | 726 |
| 332.03 | POSA IN OPERA PAVIMENTI IN LEGNO | 726 |
| 332.03.001 | POSA CON COLLANTI | 726 |
| 332.03.005 | PREPARAZIONI PER POSA PAVIMENTI LEGNO | 726 |
| 332.04 | POSA IN OPERA PAVIMENTI COTTO | 727 |
| 332.04.001 | POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN COTTO SU LETTO DI SABBIA | 727 |
| 332.04.002 | POSA IN OPERA DI PAVIEMTI IN COTTO CON COLLANTI | 727 |
| 332.04.003 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO CON MALTA | 727 |
| 332.05 | POSA IN OPERA PAVIMENTI MARMO O PIETRE | 727 |
| 332.05.001 | POSA CON MASTICI ADESIVI | 727 |
| 332.05.002 | POSA CON MALTA | 727 |
| 332.06 | POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALE | 727 |
| 332.06.001 | POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO | 727 |
| 332.06.002 | POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI (SCAMMILLI) | 728 |
| 332.06.005 | POSA IN OPERA DI GRADINI | 728 |
| 332.08 | TRATTAMENTI PER PAVIMENTI | 728 |
| 332.08.001 | ARROTATURA E LEVIGATURA | 728 |
| 332.08.002 | LUCIDATURA A PIOMBO | 728 |
| 332.08.003 | TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN COTTO | 728 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 332.08.004 | RASIERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO | 728 |
| 332.10 | PAVIMENTI SOPRAELEVATI E GALLEGGIANTI | 728 |
| 332.10.001 | POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO | 728 |
| **334** | **RIVESTIMENTI** | 730 |
| 334.01 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI | 730 |
| 334.01.001 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON MALTA | 730 |
| 334.01.002 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON COLLANTI | 730 |
| 334.01.005 | POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI | 730 |
| 334.01.006 | POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI | 730 |
| 334.02 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA | 730 |
| 334.02.001 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON MALTA | 730 |
| 334.02.002 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON COLLANTI | 731 |
| 334.02.003 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO | 731 |
| 334.03 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI | 731 |
| 334.03.001 | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI | 731 |
| **335** | **COLORITURE** | 732 |
| 335.01 | PREPARAZIONI PER COLORITURE | 732 |
| 335.01.001 | RASCHIATURE E BRUSCHINATURE | 732 |
| 335.01.002 | LAVATURE DI PARETI O SOFFITTI | 732 |
| 335.01.003 | SPOLVERATURE | 732 |
| 335.01.004 | SABBIATURE A SECCO | 732 |
| 335.01.005 | FISSATIVI ALL'ACQUA | 732 |
| 335.01.006 | FISSATIVI A SOLVENTE | 732 |
| 335.01.007 | MANO DI LATTE DI CALCE | 732 |
| 335.01.008 | STUCCATURE DI PARETI | 732 |
| 335.01.009 | RASATURE | 732 |
| 335.01.010 | PROTETTIVI | 733 |
| 335.01.012 | LAVATURE | 733 |
| 335.02 | COLORITURE | 733 |
| 335.02.001 | COLORITURE PER INTERNI | 733 |
| 335.02.002 | COLORITURE PER ESTERNI | 733 |
| 335.02.003 | RIVESTIMENTI PLASTICI | 734 |
| **336** | **VERNICIATURE** | 735 |
| 336.01 | PREPARAZIONI | 735 |
| 336.01.001 | LAVATURE | 735 |
| 336.01.002 | RASCHIATURE INFISSI | 735 |
| 336.01.003 | SPOLPATURE DI INFISSI E SERRAMENTI | 735 |
| 336.01.004 | BRUCIATURE A FIACCOLA | 735 |
| 336.01.005 | SABBIATURE A SECCO | 735 |
| 336.01.006 | STUCCATURE SU LEGNO O FERRO | 735 |
| 336.01.010 | PROTETTIVI | 735 |
| 336.02 | VERNICIATURE INFISSI | 736 |
| 336.02.001 | VERNICIATURE DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO | 736 |
| 336.02.002 | VERNICIATURE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | 736 |
| 336.02.003 | VERNICIATURE DI PERSIANE AVVOLGIBILI | 736 |
| 336.03 | VERNICIATURE SU OPERE EDILI | 737 |
| 336.03.001 | ZOCCOLATURE | 737 |
| 336.03.003 | VERNICIATURE DI GRONDE | 737 |
| 336.03.004 | VERNICIATURE DI PALCHI | 737 |
| 336.04 | VERNICIATURE SU METALLI | 737 |
| 336.04.001 | VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO | 737 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 336.04.002 | VERNICIATURE DI OPERE DI LATTONERIA | 738 |
| 336.04.003 | VERNICIATURE DI RADIATORI | 738 |
| 336.04.004 | VERNICIATURE DI TUBAZIONI IN GENERE | 738 |
| 336.05 | VERNICIATURE PROTETTIVE SU C.A. | 738 |
| 336.05.001 | PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO | 738 |
| **348** | **OPERE DA LATTONIERE** | 740 |
| 348.01 | DOCCE E PLUVIALI | 740 |
| 348.01.001 | DOCCE SEMITONDE O QUADRE | 740 |
| 348.01.002 | TUBI TONDI PER PLUVIALI | 740 |
| 348.01.003 | TUBI QUADRI PER PLUVIALI | 741 |
| 348.01.004 | TERMINALI IN GHISA | 741 |
| 348.02 | COMPLEMENTI PER DOCCE | 741 |
| 348.02.001 | CICOGNE | 741 |
| 348.03 | COMPLEMENTI PER PLUVIALI | 741 |
| 348.03.001 | STAFFE | 741 |
| 348.03.002 | CURVA 67 GRADI | 741 |
| 348.04 | CONVERSE, SCOSSALINE, COPRIGIUNTI IN METALLO | 742 |
| 348.04.001 | CONVERSE | 742 |
| 348.04.002 | SCOSSALINE | 742 |
| 348.04.003 | COPRIGIUNTI | 742 |
| 348.06 | COMPLEMENTI E FINITURE | 742 |
| 348.06.001 | DISSUASORI ANTIVOLATILI | 742 |
| **349** | **RECINZIONI** | 744 |
| 349.01 | RECINZIONI | 744 |
| 349.01.001 | RECINZIONI IN RETE METALLICA PLASTIFICATA | 744 |
| 349.01.002 | RECINZIONI IN RETE ZINCATA | 744 |
| **350** | **OPERE DA FABBRO** | 745 |
| 350.01 | PROFILATI IN FERRO | 745 |
| 350.01.001 | PROFILATI IN FERRO PER ARCHITRAVI, RINFORZI ETC. | 745 |
| 350.02 | TRAVI IN FERRO | 745 |
| 350.02.001 | TRAVI IN FERRO PER SOLAI | 745 |
| 350.05 | REVISIONE ELEMENTI IN FERRO | 745 |
| 350.05.001 | RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO | 745 |
| 350.05.002 | RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO | 745 |
| 350.11 | OPERE E ASSISTENZE MURARIE | 745 |
| 350.11.001 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERE IN FERRO PER BALCONI O RECINZIONI | 745 |
| 350.11.002 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERA IN FERRO PER SCALE | 745 |
| 350.11.003 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI CANCELLO IN FERRO | 745 |
| 350.11.004 | ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI SPORTELLO IN LAMIERA DI FERRO | 746 |
| 350.12 | TELAI IN FERRO | 746 |
| 350.12.001 | TELAI SEMPLICI IN FERRO | 746 |
| 350.13 | RINGHIERE | 746 |
| 350.13.001 | RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO | 746 |
| 350.13.002 | RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO E SCATOLARI | 746 |
| 350.13.003 | RINGHIERE SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO | 746 |
| 350.16 | CANCELLI | 747 |
| 350.16.001 | CANCELLI IN FERRO A DISEGNO SEMPLICE | 747 |
| 350.16.002 | CANCELLI IN FERRO INTELAIATI | 747 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 350.16.003 | CANCELLI IN FERRO CON BALZA TAMBURATA | 747 |
| 350.17 | SPORTELLI IN FERRO | 747 |
| 350.17.001 | SPORTELLI IN FERRO CON TELAIO | 747 |
| 350.18 | INFISSI E SERRAMENTI IN FERRO | 748 |
| 350.18.010 | CONTROTELAI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA | 748 |
| 350.22 | PORTONI IN FERRO | 748 |
| 350.22.001 | PORTONI IN FERRO A LIBRO | 748 |
| 350.25 | CARPENTERIE METALLICHE VARIE | 748 |
| 350.25.001 | ELEMENTI LAVORATI IN PROFILATI DI FERRO | 748 |
| 350.25.003 | CARPENTERIE METALLICHE PER STRUTTURE SECONDARIE | 748 |
| 350.27 | RECINZIONI METALLICHE | 748 |
| 350.27.001 | RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MANO | 748 |
| 350.27.002 | RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MACCHINA | 748 |
| **351** | **SERRAMENTI** | 750 |
| 351.01 | OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA CASSEMORTE | 750 |
| 351.01.001 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN LEGNO | 750 |
| 351.01.002 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN METALLO | 750 |
| 351.01.005 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO | 750 |
| 351.02 | OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA INFISSI | 750 |
| 351.02.001 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN LEGNO | 750 |
| 351.02.002 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN METALLO | 750 |
| 351.03 | REVISIONE SERRAMENTI METALLICI | 751 |
| 351.03.001 | RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO | 751 |
| 351.03.004 | RIPARAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO | 751 |
| 351.03.006 | RIPARAZIONE DI PORTONI A SCORRERE | 751 |
| 351.04 | REVISIONE INFISSI IN LEGNO | 751 |
| 351.04.001 | REVISIONE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | 751 |
| 351.04.002 | REVISIONE DI INFISSI ESTERNI | 751 |
| 351.04.004 | REVISIONE DI INFISSI INTERNI | 751 |
| 351.04.011 | RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO | 751 |
| 351.05 | AVVOLGIBILI PER INFISSI E ACCESSORI | 751 |
| 351.05.001 | PALI | 752 |
| 351.05.002 | PALI CON RIDUTTORE | 752 |
| 351.05.003 | PALI CON MOTORIDUTTORE | 752 |
| 351.05.005 | GUIDE | 752 |
| 351.05.006 | TELAI A SPORGERE | 752 |
| 351.05.008 | AVVOLGIBILI IN LEGNO | 752 |
| 351.05.009 | AVVOLGIBILI IN PVC | 752 |
| 351.05.010 | AVVOLGIBILI IN ACCIAIO | 752 |
| 351.05.011 | AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO | 753 |
| 351.05.013 | ARGANI | 753 |
| 351.05.015 | CASSONETTI | 753 |
| 351.05.017 | ACCESSORI | 753 |
| 351.05.020 | REVISIONE COMPLETA AVVOLGIBILI | 753 |
| 351.08 | TENDE ALLA VENEZIANA | 753 |
| 351.08.001 | RIPARAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA | 753 |
| 351.11 | OPERE ED ASSISTENZE MURARIE | 753 |
| 351.11.001 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN LEGNO | 754 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 351.11.002 | ASSISTENZA ED OPERE MURARIE PER POSA SERRAMENTI | 754 |
| 351.11.003 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, | 754 |
| 351.11.005 | ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO | 755 |
| 351.12 | OPERE DI FALEGNAMERIA | 755 |
| 351.12.001 | CONTROTELAI IN ABETE | 755 |
| 351.12.002 | VETRATE DI FINESTRA IN LEGNO | 755 |
| 351.12.004 | VETRATE DI PORTA FINESTRA | 755 |
| 351.12.005 | SOVRAPPREZZO ALLE VETRATE | 755 |
| 351.12.006 | PERSIANE ALLA FIORENTINA | 756 |
| 351.12.007 | BUSSOLA CON IMBOTTE | 756 |
| 351.12.008 | PORTA INTERNA | 756 |
| 351.12.009 | PORTONCINO PER INGRESSO APPARTAMENTO | 756 |
| 351.13 | OPERE IN METALLO | 756 |
| 351.13.001 | INFISSI IN FERRO | 756 |
| 351.13.004 | PORTE O PORTAFINESTRE IN FERRO | 757 |
| 351.13.005 | PORTE IN FERRO PER CANTINE | 757 |
| 351.13.006 | PORTE IN FERRO PER LOCALI CALDAIA | 757 |
| 351.13.007 | PORTE IN FERRO PER LOCALI DI SERVIZIO | 757 |
| 351.13.008 | FINESTRE IN FERRO PER CANTINE | 757 |
| 351.13.009 | SERRANDA A ROTOLO IN ACCIAIO | 757 |
| 351.13.010 | SERRANDE A MAGLIE DI FERRO | 757 |
| 351.13.012 | CANCELLI ESTENSIBILI IN FERRO | 757 |
| 351.13.014 | PORTE BASCULANTI IN LAMIERA D' ACCIAIO | 758 |
| 351.14 | OPERE IN ALUMINIO | 758 |
| 351.14.001 | FINESTRE A DUE ANTE | 758 |
| 351.14.002 | FINESTRA A DUE ANTE | 758 |
| 351.14.003 | FINESTRE A DUE ANTE A TAGLIO TERMICO | 759 |
| 351.14.012 | PERSIANE ALLA FIORENTINA IN ALLUMINIO | 759 |
| 351.14.014 | PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE CON SOPRALUCE | 760 |
| 351.14.015 | PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE | 760 |
| **352** | **SERRAMENTI SPECIALI** | 762 |
| 352.11 | INFISSI IN METALLO E ALTRI MATERIALI | 762 |
| 352.11.001 | INFISSI IN ALLUMINIO E LEGNO | 762 |
| 352.13 | CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO | 762 |
| 352.13.001 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA | 762 |
| 352.13.002 | PORTE TAGLAFUOCO REI 60 A DUE ANTE | 763 |
| 352.13.005 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA | 764 |
| 352.13.006 | PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE | 765 |
| 352.15 | COMPLEMENTI PER PORTE REI | 766 |
| 352.15.001 | MANIGLIONI ANTIPANICO | 766 |
| 352.15.002 | CHIUDIPORTA | 766 |
| 352.17 | SERRANDE | 767 |
| 352.17.001 | SERRANDE MOTORIZZATE | 767 |
| 352.18 | INFISSI BLINDATI | 767 |
| 352.18.001 | PORTE BLINDATE | 767 |
| **354** | **OPERE DA VETRAIO** | 768 |
| 354.02 | OPERE DI MANUTENZIONE VETRARIA | 768 |
| 354.02.001 | RIFACIMENTO DI STUCCATURE VETRI | 768 |
| 354.02.002 | SCORNICIATURA TELAI D'INFISSO | 768 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 354.02.005 | RIPARAZIONE LUCERNARI | 768 |
| 354.11 | POSA IN OPERA DI VETRI | 768 |
| 354.11.001 | POSA DI VETRI SOTTILI | 768 |
| 354.11.002 | POSA DI VETRI SPESSI | 768 |
| 354.11.003 | POSA DI VETRI STAMPATI | 768 |
| 354.11.004 | POSA DI VETRI SPESSI RETINATI | 768 |
| 354.11.005 | POSA DI VETRI PER LUCERNARI | 769 |
| 354.11.008 | POSA DI VETRO ISOLANTE | 769 |
| 354.11.009 | POSA DI VETRO STRATIFICATO | 769 |
| 354.11.010 | POSA DI VETROCAMERA ISOLANTE TIPO ANTINFORTUNISTICO | 769 |
| 354.15 | VETROMATTONI | 769 |
| 354.15.003 | VETROMATTONI PER STRUTTURE VERTICALI | 769 |
| 354.15.005 | VETROMATTONI PER PIANI ORIZZONTALI | 769 |
| **360** | **SCAVI PER OPERE STRADALI** | 770 |
| 360.02 | SBANCAMENTI | 770 |
| 360.02.001 | SCAVO DI SBANCAMENTO | 770 |
| 360.02.002 | SCAVO DI SBANCAMENTO CON TRASPORTO | 770 |
| 360.03 | SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | 770 |
| 360.03.001 | SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | 770 |
| 360.03.002 | SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA CON TRASPORTO | 770 |
| 360.03.005 | SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | 770 |
| 360.04 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA | 771 |
| 360.04.001 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA | 771 |
| 360.04.002 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CON TRASPORTO | 771 |
| 360.04.005 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA | 771 |
| 360.07 | SOVRAPREZZI AGLI SCAVI | 771 |
| 360.07.001 | SOVRAPREZZO PER SCAVI ISOLATI | 771 |
| 360.07.003 | SOVRAPREZZO PER PRESENZA DI ACQUA AGLI SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA | 772 |
| 360.07.008 | SOVRAPPREZZI AGLI SCAVI DI SBANCAMENTO E/O A LARGA SEZIONE PER LA PRES | 772 |
| 360.09 | SBADACCHIATURE E BLINDAGGI | 772 |
| 360.09.001 | SBADACCHIATURE IN LEGNAME | 772 |
| 360.09.002 | ARMATURE PREFABBRICATE DI SCAVI | 772 |
| **361** | **DEMOLIZIONI** | 773 |
| 361.01 | SCARIFICHE | 773 |
| 361.01.001 | SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA | 773 |
| 361.01.003 | FRESATURA MECCANICA A FREDDO | 773 |
| 361.01.005 | TRANCIATURA SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA | 773 |
| 361.02 | TAGLI | 773 |
| 361.02.001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA | 773 |
| 361.03 | DEMOLIZIONI | 773 |
| 361.03.001 | DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE | 773 |
| 361.03.003 | DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE | 773 |
| 361.03.004 | DEMOLIZIONE DI LISTRA O CORDONATO | 773 |
| 361.03.005 | DEMOLIZIONE DI ZANELLA | 773 |
| 361.05 | RIMOZIONI | 774 |
| 361.05.001 | RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA | 774 |
| **362** | **TRASPORTI PER OPERE STRADALI** | 775 |
| 362.01 | TRASPORTI | 775 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 362.01.001 | CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI | 775 |
| 362.02 | MOVIMENTAZIONI | 775 |
| 362.02.001 | MOVIMENTAZIONE NELL' AMBITO DEL CANTIERE DI MATERIALI TERROSI | 775 |
| 362.02.002 | TRASPORTO DI CUBETTI DI PORFIDO | 775 |
| 362.02.003 | TRASPORTO DI LASTRICO, LISTRE, CORDONATI E ZANELLE DI PIETRA | 775 |
| **364** | **STRUTTURE STRADALI** | 776 |
| 364.01 | RINFIANCHI | 776 |
| 364.01.001 | RINFIANCHI DI CONDUTTURE | 776 |
| 364.01.002 | RINFIANCHI DI CONDUTTURE | 776 |
| 364.03 | RIEMPIMENTI | 776 |
| 364.03.001 | RIEMPIMENTI | 776 |
| 364.03.002 | RIEMPIMENTI | 776 |
| 364.05 | RILEVATI | 776 |
| 364.05.001 | PIANO DI POSA DEI RILEVATI | 776 |
| 364.05.002 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI | 777 |
| 364.05.003 | FORMAZIONE DEI RILEVATI STRADALI | 777 |
| 364.05.006 | RIFILATURA CIGLI STRADALI | 777 |
| **365** | **CONGLOMERATI CEMENTIZI** | 778 |
| 365.01 | CALCESTRUZZI DI CEMENTO PRECONFEZIONATO | 778 |
| 365.01.001 | CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI | 778 |
| **366** | **OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO** | 779 |
| 366.01 | GABBIONATE | 779 |
| 366.01.001 | GABBIONATE A SCATOLA | 779 |
| 366.01.002 | GABBIONATE A MATERASSO | 779 |
| 366.02 | MURI DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO | 779 |
| 366.02.001 | MURI DI SOSTEGNO A SECCO CON ELEMENTI PREFABBRICATI | 779 |
| **367** | **DRENAGGI E RINFORZI** | 780 |
| 367.01 | CANALETTE | 780 |
| 367.01.001 | CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS | 780 |
| 367.01.002 | CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS APPOGGIATE | 780 |
| **369** | **FOGNATURE STRADALI** | 781 |
| 369.01 | FOGNATURE IN TUBI PREFABBRICATI DI C.L.S. | 781 |
| 369.01.001 | FOGNATURE IN TUBO DI CALCESTRUZZO | 781 |
| 369.01.002 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO | 781 |
| 369.01.003 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON RIN | 782 |
| 369.01.004 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA | 783 |
| 369.01.005 | FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA | 783 |
| 369.02 | FOGNATURE OVOIDALI PREFABBRICATE IN C.L.S. | 784 |
| 369.02.001 | FOGNATURE OVOIDALI CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE | 784 |
| 369.02.003 | FOGNATURE OVOIDALI AUTOPORTANTI PREFABBRICATE | 784 |
| 369.03 | FOGNATURE IN P.V.C. | 784 |
| 369.03.001 | FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO | 785 |
| 369.03.003 | FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO | 785 |
| 369.03.005 | FOGNATURE IN P.V.C. STRUTTURATO | 786 |
| 369.04 | FOGNATURE IN GRES CERAMICO | 786 |
| 369.04.001 | FOGNATURA IN TUBI DI GRES CERAMICO | 786 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| **371** | **POZZETTI STRADALI** | 788 |
| 371.01 | CAMERETTE PER ISPEZIONE CONDOTTE | 788 |
| 371.01.001 | CAMERETTE PREFABBRICATE PER ISPEZIONE CONDOTTE | 788 |
| 371.01.002 | ELEMENTI PER POZZETTI PREFABBRICATI | 788 |
| 371.05 | POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA | 788 |
| 371.05.001 | POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS | 788 |
| 371.07 | POZZETTI IN POLIETILENE | 788 |
| 371.07.001 | POZZETTI IN PEHD | 788 |
| 371.07.002 | POZZETTI IN PE A BASSA DENSITA' | 788 |
| **372** | **GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI** | 790 |
| 372.01 | GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA | 790 |
| 372.01.002 | GRIGLIE RESISTENZA 125 KN | 790 |
| 372.01.003 | GRIGLIE RESISTENZA 250 KN | 790 |
| 372.02 | GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE | 790 |
| 372.02.003 | GRIGLIE RESISTENZA 250 KN | 790 |
| 372.02.004 | GRIGLIE RESISTENZA 400 KN | 791 |
| 372.05 | CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA | 791 |
| 372.05.002 | CHIUSINI RESISTENZA 125 KN | 791 |
| 372.05.003 | CHIUSINI RESISTENZA 250 KN | 792 |
| 372.05.004 | CHIUSINI RESISTENZA 400 KN | 792 |
| 372.06 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE | 793 |
| 372.06.002 | CHIUSINI RESISTENZA 125 KN | 793 |
| 372.06.003 | CHIUSINI RESISTENZA 250 KN | 793 |
| 372.06.004 | CHIUSINI RESISTENZA 400 KN | 793 |
| 372.07 | CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE | 794 |
| 372.07.003 | CADITOIE RESISTENZA 250 KN | 794 |
| **374** | **CORPI STRADALI** | 795 |
| 374.01 | SOVRASTRUTTURE STRADALI | 795 |
| 374.01.001 | FONDAZIONE STRADALE | 795 |
| 374.01.002 | MASSICCIATE STRADALI | 795 |
| 374.01.003 | BANCHINA STRADALE | 795 |
| **375** | **PAVIMENTAZIONI BITUMATE** | 796 |
| 375.01 | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI TRADIZIONALI | 796 |
| 375.01.002 | STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) | 796 |
| 375.01.003 | TAPPETO DI USURA | 796 |
| 375.01.004 | TAPPETI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | 796 |
| 375.01.007 | TRATTAMENTO IN SEMIPENETRAZIONE | 796 |
| **376** | **PAVIMENTAZIONI IN PIETRA** | 797 |
| 376.01 | PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO | 797 |
| 376.01.001 | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO | 797 |
| 376.01.002 | POSA IN OPERA DI CUBETTI DI PORFIDO | 797 |
| 376.01.003 | POSA IN OPERA DI LASTRICO AD OPUS INCERTUM | 797 |
| 376.03 | PAVIMENTAZIONI IN PIETRE ARENARIE | 797 |
| 376.03.001 | POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA | 797 |
| 376.03.002 | POSA IN OPERA DI LASTRICHINO | 797 |
| **377** | **PAVIMENTAZIONI IN CLS** | 798 |
| 377.01 | PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI | 798 |
| 377.01.001 | PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI | 798 |
| 377.01.002 | PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI CON STRATO ANTIUSURA AL QUARZ | 798 |
| 377.01.004 | PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELI | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | AUTOBLOCCANTI | 798 |
| 377.01.005 | PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRE | 799 |
| **379** | **ZANELLE** | 800 |
| 379.01 | ZANELLE IN PIETRA | 800 |
| 379.01.001 | POSA IN OPERA DI ZANELLE IN LASTRE DI PIETRA | 800 |
| 379.02 | ZANELLE PREFABBRICATE IN CLS | 800 |
| 379.02.001 | ZANELLA PREFABBRICATA ESCLUSO FONDAZIONE | 800 |
| 379.02.002 | ZANELLA PREFABBRICATA COMPRESO FONDAZIONE | 800 |
| 379.03 | CORDONATI IN PIETRA | 800 |
| 379.03.001 | POSA IN OPERA DI CORDONATO IN PIETRA | 800 |
| 379.04 | CORDONATI IN CLS PREFABBRICATI | 800 |
| 379.04.001 | CORDONATI PREFABBRICATI ESCLUSO FONDAZIONE | 800 |
| 379.04.002 | CORDONATI PREFABBRICATI COMPRESO FONDAZIONE | 801 |
| 379.04.005 | CORDONATI IN CLS VIBRATO | 801 |
| 379.04.006 | CORDONATI IN CLS VIBRATO | 801 |
| 379.04.009 | CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI | 802 |
| 379.04.010 | CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI | 802 |
| 379.04.015 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO SPARTITRAFFICO | 802 |
| 379.04.016 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO SPARTITRAFFICO | 802 |
| 379.04.019 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO AUTOSTRADA | 802 |
| 379.04.020 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO AUTOSTRADA | 803 |
| 379.04.023 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI CIVETTA | 803 |
| 379.04.024 | CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI CIVETTA | 803 |
| 379.06 | LISTE IN CLS PREFABBRICATE | 803 |
| 379.06.001 | LISTE PREFABBRICATE ESCLUSO FONDAZIONE | 803 |
| 379.06.002 | LISTE PREFABBRICATE COMPRESO FONDAZIONE | 804 |
| **380** | **BARRIERE STRADALI** | 805 |
| 380.01 | SMONTAGGI | 805 |
| 380.01.001 | SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A DUE ONDE | 805 |
| 380.01.002 | SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A TRE ONDE | 805 |
| 380.02 | OPERE MURARIE | 805 |
| 380.02.001 | CORDOLI PER INSTALLAZIONE DI BARRIERE ANTITRAFFICO | 805 |
| **382** | **SEGNALETICA STRADALE** | 806 |
| 382.01 | RIMOZIONI | 806 |
| 382.01.001 | RIMOZIONE DI SEGNALE VERTICALE | 806 |
| 382.02 | SEGNALETICA ORIZZONTALE | 806 |
| 382.02.001 | RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE | 806 |
| 382.02.003 | SEGNALETICA ORIZZONTALE | 806 |
| **392** | **CONDOTTE** | 807 |
| 392.01 | CONDOTTE CON TUBAZIONI IN P.V.C. | 807 |
| 392.01.001 | CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 16 | 807 |
| 392.01.002 | CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 10 | 807 |
| 392.02 | CONDOTTE CON TUBAZIONI IN POLIETILENE | 807 |
| 392.02.001 | CONDOTTE CON TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10 | 807 |
| **394** | **CAVIDOTTI** | 809 |
| 394.01 | TUBAZIONI IN POLIETILENE | 809 |
| 394.01.001 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD | 809 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 394.01.002 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD | 809 |
| 394.02 | TUBAZIONI IN POLIPROPILENE | 809 |
| 394.02.001 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE | 809 |
| 394.02.002 | TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE | 810 |
| **395** | **OPERE COMPIUTE DI RISTRUTTURAZIONE** | 811 |
| 395.01 | RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RESULTA | 811 |
| 395.01.001 | RIFACIMENTO VANO BAGNO | 811 |
| 395.01.002 | RIFACIMENTO ANGOLO COTTURA | 811 |
| 395.01.003 | RIFACIMENTO IMPIANTO GAS | 811 |
| 395.01.004 | RIFACIMENTO IMPIANTO TERMOSANITARIO | 811 |
| **421** | **INTONACI** | 813 |
| 421.01 | INTONACI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO | 813 |
| 421.01.001 | INTONACI | 813 |
| 421.01.002 | INTONACI SPECIALI | 813 |
| 421.01.003 | STUCCATURE DI PARAMENTI IN MURATURA | 813 |
| 423.02 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI COPERTURA | 813 |
| 423.02.001 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN LEGNO | 813 |
| 423.05 | RIPRISTINI DI COPERTURE | 813 |
| 423.05.001 | RIPASSATURE DI COPERTURE DI TETTI | 813 |
| **431** | **FINITURE** | 814 |
| 431.01 | ELEMENTI ARCHITETTONICI IN MATERIALE LAPIDEO | 814 |
| 431.01.002 | GOCCIOLATOI | 814 |
| 431.02 | SISTEMAZIONE DI PARAMENTI MURARI | 814 |
| 431.02.001 | RESTAURI SUPERFICIALI DI PROSPETTI | 814 |
| 431.03 | RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE IN MURATURA | 814 |
| 431.03.001 | RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE | 814 |
| 431.06 | CORONAMENTI | 814 |
| 431.06.001 | CORONAMENTI | 814 |
| **432** | **PAVIMENTI** | 815 |
| 432.01 | PAVIMENTI IN COTTO | 815 |
| 432.01.001 | PAVIMENTI CON MATERIALE DELL'IMPRESA | 815 |
| 432.01.002 | PAVIMENTI IN COTTO CON GHIRLANDA | 815 |
| 432.01.003 | RICOSTRUZIONE DI GHIRLANDE | 815 |
| 432.01.004 | PAVIMENTI IN MATTONI PIENI | 815 |
| 432.01.005 | RIFACIMENTI DI ACCOSTATI | 816 |
| 432.01.007 | PAVIMENTAZIONI IN COTTO CON SESTINI O LISTELLI | 816 |
| 432.01.020 | SOVRAPPREZZI | 816 |
| 432.02 | PAVIMENTI IN MARMO O PIETRE | 816 |
| 432.02.001 | POSA DI PAVIMENTI A MOSAICO | 816 |
| 432.02.002 | POSA DI PAVIMENTI IN MARMO POLICROMO | 816 |
| 432.04 | PAVIMENTI IN CEMENTO | 816 |
| 432.04.001 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANIGLIA | 816 |
| 432.04.004 | PAVIMENTI IN CEMENTO | 816 |
| 432.04.005 | PAVIMENTI IN COCCIOPESTO | 817 |
| 432.11 | PAVIMENTI IN LEGNO | 817 |
| 432.11.001 | PAVIMENTI IN TAVOLATO RUSTICO | 817 |
| 432.11.002 | PAVIMENTI IN TAVOLATO PIALLATO | 817 |
| 432.11.003 | POSA PAVIMENTI IN DOGHETTE DI LEGNO | 817 |
| 432.14 | PAVIMENTI IN PIETRA | 817 |
| 432.14.001 | PAVIMENTI IN LASTRE | 817 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| **435** | **TRATTAMENTI E FINITURE DI INTONACI** | 818 |
| 435.01 | PULITURE | 818 |
| 435.01.001 | RASCHIATURE A FERRO | 818 |
| 435.02 | RITROVAMENTI | 818 |
| 435.02.001 | RITROVAMENTO DI VECCHIO INTONACO AL CIVILE | 818 |
| 435.02.002 | RITROVAMENTO DI INTONACO LISCIATO A MESTOLA | 818 |
| 435.03 | STUCCATURE ED INTEGRAZIONI | 818 |
| 435.03.001 | STUCCATURA | 818 |
| 435.03.002 | PASTINATURA | 818 |
| 435.05 | FINITURE | 818 |
| 435.05.001 | COLORITURA A CALCE | 818 |
| 435.05.002 | COLORITURA A "BUON FRESCO" | 819 |
| 435.05.005 | COLORITURA A TEMPERA FINE | 819 |
| 435.05.006 | COLORITURA A PITTURA IDROREPELLENTE | 819 |
| 435.05.009 | COLORITURA A PITTURA ACRILICA | 819 |
| 435.05.010 | PATINATURE | 819 |
| 435.05.011 | PATINATURA A PENNELLO E SPATOLA | 819 |
| **436** | **TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO** | 820 |
| 436.01 | RITROVAMENTO E TRATTAMENTO DI PARAMENTI MURARI IN LATERIZIO | 820 |
| 436.01.002 | RITROVAMENTI E TRATTAMENTI PER FACCIAVISTA | 820 |
| 436.02 | TRATTAMENTI DI PAVIMENTI | 820 |
| 436.02.001 | PULIZIA E TRATTAMENTO DI ANTICHI PAVIMENTI IN LATERIZIO | 820 |
| **438** | **TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LEGNO** | 821 |
| 438.01 | SVERNICIATURE | 821 |
| 438.01.001 | SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A SMALTO | 821 |
| 438.01.002 | SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A VELATURE | 821 |
| 438.01.003 | SVERNICIATURE DI PERSIANE | 821 |
| 438.03 | TRATTAMENTI DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO | 821 |
| 438.03.001 | VERNICIATURA DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | 821 |
| 438.03.002 | VERNICIATURA DI INFISSI ANTICHI | 822 |
| 438.03.003 | VERNICIATURA DI INFISSI DI NUOVA RICOSTRUZIONE | 822 |
| 448.01.004 | PLUVIALI CIRCOLARI | 822 |
| 448.02 | PEZZI SPECIALI PER DOCCE E PLUVIALI | 822 |
| 448.02.001 | BOCCHETTONI | 822 |
| 448.02.003 | CICOGNE ORNAMENTALI | 822 |
| 448.02.004 | COLLARI O MASCHIETTI ORNAMENTALI | 823 |
| **451** | **INFISSI E SERRAMENTI LIGNEI: RICOSTRUZIONI E RESTAURI** | 824 |
| 451.01 | RICOSTRUZIONE INFISSI ESTERNI | 824 |
| 451.01.001 | FINESTRE IN LEGNO | 824 |
| 451.01.003 | FINESTRE IN LEGNO A VASISTAS | 825 |
| 451.01.005 | PERSIANE ALLA FIORENTINA | 825 |
| 451.02 | RICOSTRUZIONE SERRAMENTI INTERNI | 826 |
| 451.02.001 | PORTE IN LEGNO | 826 |
| 451.02.003 | PORTE A FILO MURO IN LEGNO | 826 |
| 451.03 | RICOSTRUZIONE PORTONI | 826 |
| 451.03.001 | PORTONCINI IN LEGNO DA ESTERNO | 826 |
| 451.10 | RESTAURO DI INFISSI ESTERNI | 826 |
| 451.10.001 | RESTAURO DI FINESTRE ANTICHE IN LEGNO | 826 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 451.10.005 | RESTAURO DI PERSIANE ALLA FIORENTINA | 827 |
| 451.12 | RESTAURO SERRAMENTI INTERNI | 827 |
| 451.12.001 | RESTAURO DI PORTE ANTICHE | 827 |
| 451.13 | RESTAURO PORTONI | 828 |
| 451.13.001 | RESTAURO PORTONCINI IN LEGNO | 828 |
| **464** | **PAVIMENTAZIONI ESTERNE** | 829 |
| 464.01 | PAVIMENTAZIONI IN PIETRA | 829 |
| 464.01.001 | POSA DI PAVIMENTI IN LASTRONI DI PIETRA | 829 |
| 464.01.003 | RIPRISTINI A STRETTA DI LASTRICI | 829 |
| 464.03 | ACCIOTTOLATI | 829 |
| 464.03.001 | PAVIMENTI IN ACCIOTTOLATO | 829 |
| **501** | **IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE** | 830 |
| 501.01 | TUBAZIONI PVC | 830 |
| 501.01.001 | TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO PESANTE POSTO SOTTOTRACCIA | 830 |
| 501.01.002 | TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PESANTE POSTO IN VISTA | 830 |
| 501.02 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO | 830 |
| 501.02.001 | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE | 830 |
| 501.08 | LINEE IN CAVO PER BASSA TENSIONE | 831 |
| 501.08.001 | CAVO N07V-K POSATO ENTRO TUBAZIONE | 831 |
| 501.08.002 | CAVI N07G9-K | 832 |
| 501.08.003 | CAVO FG7OR MULTIPOLARE | 832 |
| 501.08.005 | CAVO FG7R UNIPOLARE | 836 |
| 501.08.010 | CAVO N1VV-K UNIPOLARE | 837 |
| 501.08.011 | CAVO N1VV-K MULTIPOLARE | 838 |
| 501.20 | CAVI PER MEDIA TENSIONE E RELATIVI ACCESSORI | 840 |
| 501.20.001 | CAVI UNIPOLARI MT 12/20 | 840 |
| 501.20.010 | GIUNZIONI | 840 |
| 501.20.020 | TERMINALI PER INTERNO | 840 |
| 501.20.030 | TERMINALI PER ESTERNO | 841 |
| **502** | **LINEE IN CAVI SPECIALI** | 842 |
| 502.01 | LINEE IN CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE | 842 |
| 502.01.001 | LINEE | 842 |
| 502.01.002 | LINEE | 843 |
| 502.01.005 | TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA CAVO | 844 |
| 502.01.006 | TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA CAVO | 845 |
| 502.01.009 | SCATOLE IN OTTONE | 845 |
| **503** | **IMPIANTI ELETTRICI PUNTI LUCE** | 847 |
| 503.01 | UTILIZZATORI: PUNTI LUCE | 847 |
| 503.01.001 | PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA; | 847 |
| 503.01.003 | PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA IP44; ( | 847 |
| 503.01.005 | PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA IP55; ( | 848 |
| 503.01.007 | PUNTI LUCE ESTERNI IP40 | 849 |
| 503.01.009 | PUNTI LUCE ESTERNI IP55 | 849 |
| 503.01.013 | PUNTI LUCE ESTERNI IP55 | 850 |
| 503.10 | UTILIZZATORI: PUNTI LUCE COMBINATI | 851 |
| 503.10.001 | PUNTI LUCE COMBINATI SOTTOTRACCIA | 851 |
| 503.10.003 | PUNTI LUCE IP44 COMBINATI SOTTOTRACCIA | 852 |
| 503.10.005 | PUNTI LUCE IP55 COMBINATI SOTTOTRACCIA | 853 |
| 503.10.007 | PUNTI LUCE IP40 COMBINATI ESTERNI | 854 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 503.10.009 | PUNTI LUCE IP55 COMBINATI ESTERNI | 855 |
| **504** | **IMPIANTI ELETTRICI PUNTI PRESA** | 857 |
| 504.01 | UTILIZZATORI: PUNTI PRESA | 857 |
| 504.01.001 | PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA | 857 |
| 504.01.003 | PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA IP44 | 858 |
| 504.01.007 | PUNTI PRESA DA ESTERNO IP44 | 861 |
| 504.01.009 | PUNTI PRESA DA ESTERNO IP55 | 864 |
| 504.01.011 | PUNTI PRESA IP55 CON TUBO TAZ | 867 |
| 504.02 | PUNTI PRESA COMBINATI | 871 |
| 504.02.001 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | 871 |
| 504.02.003 | PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | 871 |
| 504.02.007 | PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | 872 |
| 504.02.009 | PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | 873 |
| 504.02.011 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | 874 |
| 504.02.013 | PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | 874 |
| 504.02.017 | PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | 875 |
| 504.02.019 | PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | 876 |
| 504.03 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE | 876 |
| 504.03.001 | PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | 876 |
| 504.03.003 | PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA | 878 |
| 504.03.005 | PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | 879 |
| 504.03.009 | PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE DA ESTERNO | 880 |
| **505** | **IMPIANTI ELETTRICI PUNTI DI COMANDO** | 881 |
| 505.01 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA | 881 |
| 505.01.001 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA | 881 |
| 505.01.002 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP44 SOTTOTRACCIA | 881 |
| 505.01.003 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 SOTTOTRACCIA | 881 |
| 505.02 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE DA ESTERNO | 882 |
| 505.02.001 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP40 DA ESTERNO | 882 |
| 505.02.002 | PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 DA ESTERNO | 882 |
| 505.04 | RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICI DI E.R.P. | 883 |
| 505.04.001 | IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI | 883 |
| 505.04.002 | RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN ALLOGGIO | 886 |
| 505.04.003 | ASPIRATORI ELETTRICI PER BAGNO | 887 |
| **508** | **IMPIANTI DI TERRA** | 888 |
| 508.01 | DISPERSORI VERTICALI | 888 |
| 508.01.001 | PICCHETTI A CROCE | 888 |
| 508.01.002 | PICCHETTI COMPONIBILI | 888 |
| 508.02 | DISPERSORI | 888 |
| 508.02.001 | DISPERSORI IN CORDA DI RAME | 888 |
| 508.02.002 | DISPERSORI A BANDELLA F | 888 |
| 508.03 | NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI | 888 |
| 508.03.001 | NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI CON PIASTRA | 888 |
| **515** | **PALI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA** | 889 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 515.01 | PALI STRADALI | 889 |
| 515.01.001 | PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA | 889 |
| 515.01.002 | PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA | 889 |
| 515.01.005 | PALI CONICI DRITTI LAMINATI | 891 |
| **520** | **TRASFORMATORI** | 894 |
| 520.01 | INSTALLAZIONE DI TRASFORMATORI | 894 |
| 520.01.001 | TRASFORMATORI IN RESINA | 894 |
| 520.01.002 | TRASFORMATORI IN OLIO | 894 |
| **548** | **ASCENSORI, ELEVATORI** | 896 |
| 548.01 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI | 896 |
| 548.01.001 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI AUTOMATICI | 896 |
| 548.01.002 | MAGGIORAZIONI | 896 |
| 548.02 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI | 897 |
| 548.02.001 | ASCENSORI ELETTROMECCANICI SENZA SALA MACCHINE | 897 |
| 548.02.002 | MAGGIORAZIONI | 897 |
| 548.04 | ASCENSORI OLEODINAMICI | 898 |
| 548.04.001 | ASCENSORI OLEODINAMICI AUTOMATICI | 898 |
| 548.04.002 | MAGGIORAZIONI | 899 |
| 548.05 | MONTALETTI | 899 |
| 548.05.001 | MONTALETTI ELETTROMECCANICI | 899 |
| 548.05.002 | MONTALETTI SENZA SALA MACCHINE | 899 |
| 548.05.004 | MONTALETTI OLEODINAMICI | 899 |
| 548.05.010 | MAGGIORAZIONI AI MONTALETTI | 900 |
| 548.08 | APPARECCHIATURE ELEVATRICI PER PORTATORI DI HANDICAP | 900 |
| 548.08.001 | MONTASCALE | 900 |
| 548.08.002 | GUIDE PER MONTASCALE | 900 |
| 548.08.003 | COMPLEMENTI ED ACCESSORI PER MONTASCALE | 900 |
| **553** | **IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI** | 901 |
| 553.01 | IMPIANTI IDRO-SANITARI | 901 |
| 553.01.001 | TUBAZIONI IN FERRO LAMINATO SS | 901 |
| 553.01.004 | VASCHE DA BAGNO | 901 |
| 553.01.005 | LAVABI | 901 |
| 553.01.006 | BIDET | 902 |
| 553.01.007 | VASO A CACCIATA | 902 |
| 553.01.008 | DOCCIA | 902 |
| 553.01.009 | LAVELLI | 902 |
| 553.01.010 | LAVATOI | 902 |
| 553.01.011 | MANIGLIONI DI SOSTEGNO | 902 |
| 553.01.012 | SCARICO A PARETE PER LAVATRICE | 902 |
| 553.01.013 | POZZETTI DI SCARICO IN PIOMBO | 903 |
| 553.01.014 | CONTATORI IDRICI PER ALLOGGIO | 903 |
| **555** | **IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI** | 904 |
| 555.01 | IMPIANTI TERMICI | 904 |
| 555.01.001 | TUBAZIONE IN FERRO LAMINATO SS | 904 |
| 555.01.002 | TUBAZIONE IN RAME RICOTTO | 904 |
| 555.01.003 | TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO | 904 |
| 555.01.011 | SERBATOI DI STOCCAGGIO | 904 |
| 555.01.013 | VASI D' ESPANSIONE CHIUSI | 905 |
| 555.01.014 | POMPE CENTRIFUGHE ESECUZIONE GEMELLARE | 905 |
| 555.01.015 | POMPE CENTRIFUGHE SINGOLE | 905 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 555.01.016 | COMPLESSI DI REGOLAZIONE | 905 |
| 555.01.017 | COLLETTORI PER LA DISTRIBUZIONE IN CENTRALE | 905 |
| 555.01.019 | COLLETTORI COMPLANARI | 906 |
| 555.01.020 | COLLETTORI COMPLANARI CON VALVOLA DI ZONA | 906 |
| 555.01.021 | RADIATORI IN GHISA | 906 |
| 555.01.022 | RADIATORI IN ALLUMINIO | 906 |
| 555.01.023 | RADIATORI IN ACCIAIO | 906 |
| 555.02 | CALDAIE MURALI | 906 |
| 555.02.001 | CALDAIE MURALI A PREMISCELAZIONE | 907 |
| 555.02.002 | CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE | 907 |
| 555.02.003 | KIT ASPIRAZIONE - SCARICO | 908 |
| 555.02.004 | INSTALLAZIONE DI CRONOTERMOSTATO | 908 |
| 555.03 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO | 908 |
| 555.03.001 | TUBAZIONI | 908 |
| 555.03.002 | ISOLAMENTO | 908 |
| 555.03.003 | COLLETTORI | 908 |
| 555.03.004 | ACCESSORI E COMPLEMENTI | 908 |
| 555.04 | PROVE DI TENUTA, RIPARAZIONI, ANALISI GAS COMBUSTI, RIMOZIONE CALDAIE | 909 |
| 555.04.001 | PROVE DI TENUTA | 909 |
| 555.04.002 | RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE CON LIQUIDI SIGILLANTI | 909 |
| 555.04.003 | RIPARAZIONE DI PERDITE GAS CON LIQUIDI SIGILLANTI | 909 |
| 555.04.004 | ANALISI GAS COMBUSTI | 909 |
| 555.04.005 | RIMOZIONE CALDAIE | 909 |
| 555.05 | CANNE FUMARIE | 909 |
| 555.05.001 | ACCESSORI PER CANNE FUMARIE | 909 |
| 555.05.002 | CURVE PER CANNE FUMARIE | 917 |
| **580** | **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO** | 921 |
| 580.01 | CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 921 |
| 580.01.001 | CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 921 |
| 580.01.002 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE PER IMPIANTI | 921 |
| 580.01.003 | BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE PER IMPIANTI | 921 |
| 580.01.004 | BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE PER IMPIAN | 922 |
| 580.01.005 | BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE PER IMPIA | 922 |
| 580.01.006 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAME | 923 |
| 580.01.007 | GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONA | 923 |
| 580.01.008 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 923 |
| 580.01.009 | GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 924 |
| 580.01.010 | BOCCHETTE LINEARI A DIREZIONE DI FLUSSO ORIENTABILE PER IMPIANTI DI CO | 924 |
| 580.01.011 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE PER IMPIANTI DI CO | 924 |
| 580.01.012 | DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE PER IMPIANTI DI CO | 925 |
| 580.01.013 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 925 |
| 580.01.014 | DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 926 |
| 580.01.015 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER | |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| | IMPIANTI DI CONDIZIONA | 926 |
| 580.01.016 | VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA | 926 |
| 580.01.017 | SERRANDE DI TARATURA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 926 |
| 580.01.018 | SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 926 |
| 580.01.019 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 300 | 927 |
| 580.01.020 | SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 500 | 927 |
| 580.01.021 | MICROINTERRUTTORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 927 |
| 580.02 | APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 927 |
| 580.02.001 | VENTILCONVETTORI VERTICALI CON MOBILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 927 |
| 580.02.002 | VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI | 928 |
| 580.02.003 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT | 928 |
| 580.02.004 | VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT | 928 |
| 580.02.008 | CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 929 |
| 580.02.010 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 929 |
| 580.02.011 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA | 929 |
| 580.02.012 | CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE DOTATO DI UNITA' INTERNA A | 929 |
| 580.02.013 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON DUE UNITA' A PARETE PER IMPIANTI DI CON | 930 |
| 580.02.014 | CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE PER IMPIANTI DI CON | 930 |
| 580.02.015 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 930 |
| 580.02.016 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 931 |
| 580.02.017 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 931 |
| 580.02.018 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 932 |
| 580.02.019 | GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 932 |
| 580.02.020 | POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 933 |
| **620** | **TAGLI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** | 934 |
| 620.01 | TAGLI DI VEGETAZIONE SU PERTINENZE IDRAULICHE | 934 |
| 620.01.001 | TAGLI DI VEGETAZIONE | 934 |
| 620.01.002 | TAGLI DI VEGETAZIONE IN ZONE DIFFICOLTOSE | 934 |
| 620.01.004 | TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI | 935 |
| 620.01.005 | TAGLIO DI PIANTE ARBOREE ISOLATE | 935 |
| **632** | **OPERE AGRICOLO FORESTALI** | 936 |
| 632.01 | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DI TERRENI | 936 |
| 632.01.001 | SEMINAGIONI | 936 |
| **700** | **COSTI SICUREZZA D.L** | 937 |
| 700.01 | Installazioni di cantiere come da D.P.R. 222/03 | 937 |
| 700.01.001 | Formazione di cantiere | 937 |
| 700.03 | INDICE DEI COSTI DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DEL PREZIARIO | 937 |
| 700.03.001 | ANDATOIE | 937 |
| 700.03.021 | AREE DI LAVORO PROTETTE | 938 |
| 700.03.041 | ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI | 938 |


Casa S.p.A.

**INDICE DEL LISTINO**


| Codice | DESCRIZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 700.03.046 | ASPIRATORI ARIA | 938 |
| 700.03.061 | BARACCAMENTI DI CANTIERE | 938 |
| 700.03.081 | BARRIERE STRADALI | 938 |
| 700.03.091 | BONIFICA DI TERRENI E STRUTTURE DA AGENTI INQUINANTI (COMPRESO AMIANTO | 938 |
| 700.03.121 | CARTELLI DI CANTIERE | 938 |
| 700.03.171 | COPERTURE PROVVISIONALI | 938 |
| 700.03.181 | DECESPUGLIAMENTI | 938 |
| 700.03.191 | DELIMITAZIONE DI AREE | 938 |
| 700.03.211 | D.P.I. | 938 |
| 700.03.221 | DRENAGGI | 938 |
| 700.03.231 | GABBIONATE | 938 |
| 700.03.241 | GENERATORI DI CORRENTE | 938 |
| 700.03.261 | IMPALCATI | 938 |
| 700.03.321 | IMPIANTI DI TERRA | 938 |
| 700.03.451 | PARAPETTI ANTICADUTA | 938 |
| 700.03.461 | PASSERELLE | 938 |
| 700.03.471 | PIANI CARRABILI | 939 |
| 700.03.481 | PIANI PEDONABILI | 939 |
| 700.03.491 | PIATTAFORME ELEVATRICI | 939 |
| 700.03.501 | PLATEE PROVVISIONALI | 939 |
| 700.03.511 | PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI SPECIALI | 939 |
| 700.03.521 | PONTI DI SERVIZIO - PONTI SU CAVALLETTI | 939 |
| 700.03.551 | PROTEZIONI ANTICADUTA | 939 |
| 700.03.561 | PROTEZIONI ANTIPOLVERE O CONTRO LA DIFFUSIONE DI PARTICELLE MINUTE | 939 |
| 700.03.581 | PROTEZIONI ANTIURTO | 939 |
| 700.03.611 | PUNTELLATURE | 939 |
| 700.03.621 | RECINZIONI DI CANTIERE | 939 |
| 700.03.651 | SBADACCHIATURE | 939 |
| 700.03.671 | SCHERMATURE PROTETTIVE IN TELI PER PONTEGGI | 939 |
| 700.03.691 | SEGNALETICA | 939 |
| 700.03.701 | SERVIZI IGENICI | 939 |
| 700.03.741 | TAGLI DI VEGETAZIONE | 939 |
| 700.03.751 | TAVOLATI PROVVISIONALI | 939 |
| 700.03.761 | TETTOIE PROVVISIONALI | 939 |
| 700.03.771 | TRABATTELLI | 940 |
| 700.03.791 | TRANSENNAMENTI | 940 |
| 800.02 | REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO | 940 |
| 800.02.002 | Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio | 940 |


Casa S.p.A.